

Zmluva o dielo č. 11/2025

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Borinka**
Sídlo: **Obecný úrad, 900 32 Borinka 110**
IČO: **00304689**
DIČ: **2020643592**
V zastúpení: **Miroslav Paulen, starosta obce**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK2809000000005225116250**
SWIFT (BIC): **GIBASKBX**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ROYAL BUILDING s.r.o.**
Sídlo: **Zdravotnícka 593, 930 05 SK-Gabčíkovo**
Oprávnený na podnikanie v zmysle
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro,
vložka č. 40619/T
IČO: **44 350 481**
DIČ: **2022677503**
IČ DPH: **SK2022677503**
V zastúpení: **Peter Belkovics**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK0609000000005119268306**
BIC: **GIBASKBX**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp.

(ďalej len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: „Borinka Rekonštrukcia ČOV“.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „Borinka Rekonštrukcia ČOV“ (ďalej len „dielo“)
2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s' patričnou odbornou starostlivosťou.
4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác, vrátane dodávky stavebných materiálov podľa stavebnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú dodávky stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky).
6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú mu známe obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané práce a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. bod 13.

Článok II.

Čas a miesto plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska začať s vykonávaním prác na diele v rozsahu a lehote určenom objednávateľom.
3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy je stopäťdesiat kalendárnych dní, od protokolárneho odovzdania – prevzatia staveniska.
4. Miestom realizácie diela je ČOV Borinka.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.

6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.

Článok III.

Cenové a platobné podmienky

1. Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH	748944,23 €
DPH 23 %	172257,17 €
Cena za dielo celkom s DPH	921201,40 €

(slovom: deväťstodvadsaťjedentisícdivo jeden eur, 40 centov)

2. Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) oboznámil sa s miestom vykonania prác
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku
 - c) oboznámil sa s projektovou dokumentáciou stavby: Borinka Rekonštrukcia ČOV, ktorú vypracoval: BDL Consult, s.r.o.
 - d) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
 - e) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. Cena za dielo uvedená v bode č. 1. tohto čl. zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, plán skutočného prevedenia, prevádzkový poriadok ČOV ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
5. Cena dohodnutá v bode č. 1. tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - normách a technických podmienkach uvedených v súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné:
 - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom
 - vybudovanie, prevádzka, údržba a zariadenia a vypratanie staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,

- náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác,
 - náklady spojené s vyplnením skúšobného a kontrolného plánu podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách
 - náklady spojené s vypracovaním plánu skutočného prevedenia
 - náklady spojené s vypracovaním prevádzkového poriadku
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov zapríčineným nevyužitím inštitútu vysvetlenia Súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) nedostatočnej prípravy projektu,
- Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
7. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane projektovej dokumentácie.
8. Ak Zhotoviteľ neocení niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela i v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne zmenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zmene dôjde až počas zabudovania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto zmluvy.
11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Dodatok k zmluve môže byť uzavretý len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. Podkladom pre platenie budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Faktúry budú vystavené na základe skutočne vykonaných a objednávatelom odsúhlasených prác a dodávok.
14. Dohodnutá cena diela uvedená v čl. III. bod 1 tejto zmluvy bude zhotoviteľom fakturovaná objednávatelovi v dvoch splátkach nasledovne:
 1. splátka: po uskutočnení cca. 50 % prác a dodávok z hodnoty diela
 2. splátka: po odovzdaní celého diela,v súlade s možnosťami financovania vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
15. Preddavky (zálohy) objednávatel neposkytuje.
16. Zhotoviteľ a objednávatel sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávatelovi v papierovej verzii a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu súpis vykonaných prác a dodávok v príslušnom období za ktoré vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávatel sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác najneskôr do troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatelovi potrebnú súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávatel v Protokole odsúhlasí vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závary, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závary odstráni a objednávatel v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác.
17. Zhotoviteľ po potvrdení vykonaných prác a dodávok objednávatelom, doručí faktúry do 3 dní objednávatelovi.
18. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po odstránení všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávatel uhradí faktúry vystavené zhotoviteľom.
19. Faktúra, ktorú predloží zhotoviteľ objednávatelovi musí byť predložená v šiestich originálnych rovnopisoch a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:
 - označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
 - dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry,
 - obchodné meno a adresu objednávatela a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vrátane spisovej značky,
 - predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác,
 - fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
 - označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávatela a zhotoviteľa
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
20. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude objednávatelom a zhotoviteľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok ako Príloha č. 1 k faktúre (predkladá sa aj elektronicke vo formáte .xls/.xlsx)
21. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Opravená faktúra musí byť doručená objednávateľovi do 2 pracovných dní.

22. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 60 (šesťdesiat) dní odo dňa doručenia faktúry.

Článok IV. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým údaje o časovom postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie, o dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela.
2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný denník musí byť nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Stavebný denník musí obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie každého listu – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne jedenkrát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného denníka objednávateľovi.
3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania.
4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné a zrozumiteľné a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán štátnej správy.
5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, je povinný k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi. V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad súhlasí.
6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, resp. inými oprávnenými osobami najneskôr do piatich pracovných dní po dni zápisu a po oznámení stavbyvedúceho o zápise.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho poškodením, zničením alebo stratou.
8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými dokladmi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.

9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou.

Článok V. Stavenisko

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávatelom počas realizácie diela určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov, dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.
4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných podzemných a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými cudzími objektmi a vecami v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce a dodávky,
 - zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s uvedením potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na stavenisku, pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela predloží objednávatelovi,
 - bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a dodávok, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na používanie, pričom tento vjazd pred protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu,
 - zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, stavebných mechanizmov a dodávok,
 - zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov SR,
 - zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov vzťahujúcich sa na odpad,
 - poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie navzájom súvisiacich prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu v stavebnom denníku.
8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým:
 - určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela,
 - dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb v objekte staveniska a na realizácii diela,
 - preberať dodávky stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,
 - dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
 - koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.
10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či subdodávateľa, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiaru bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.

Článok VI.

Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov.
3. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 32 ods. 1. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dni vopred. V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa objednávateľ v termíne uvedenom vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávateľ práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný stavebný materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až do dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých závad a nedorobkov v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či ktorejkoľvek jeho budúcej časti.
7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poistné služby na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi jeho subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy vo výške min. 100 % z ceny diela uvedenej v čl. III. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), čo preukáže objednávateľovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predložením potvrdenia o úhrade poistného, a v prípade úhrady poistného v mesačných alebo štvrťročných splátkach priebežne, až do ukončenia realizácie predmetu diela.
8. Objávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. neporušovanie podmienok tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť plnením predmetu zmluvy dotknuté.
10. V prípade, že objednávateľ zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu a obnoviť riadnu kvalitu prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú, že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
12. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „dotácia“), čo zhotoviteľ berie na vedomie. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú umožniť poskytovateľovi dotácie, vykonávanie kontroly a použitia predmetu zmluvy.

13. Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z dotácie, bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o dotácii, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o dotácii.

Článok VII.

Odobzdzanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí spĺňať funkčné a platnými normami predpísane vlastnosti. Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratané a čisté.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred termín protokolárneho odobzdzania diela.
3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
4. Oprávnenou osobou na odobzdzanie diela zo strany zhotoviteľa je štatutárny zástupca zhotoviteľa, ktorý dielo odobzdá za účasti stavbyvedúceho.
5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávateľa je štatutárny zástupca objednávateľa za účasti ďalšej osoby určenej objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odobzdať:
 - skutočné polohové a výškové zameranie diela v tlačenej aj elektronickej forme
 - dokumentáciu k zapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela,
 - platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhu,
 - stavebný denník,
 - doklady o likvidácii odpadu,
 - zápisy osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení,
 - iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela.

Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odobzdzania a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.

7. O priebehu odobzdzania a prevzatia diela objednávateľ vypracuje záverečný preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotoviteľ i objednávateľ.
8. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole svoje dôvody.
9. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy a po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a v kolaudačnom rozhodnutí.
10. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky zistené závady alebo nedorobky.

11. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nie je uložený na mieste určenom objednávatelom.
12. V prípade rozporov medzi objednávatelom a zhotoviteľom ohľadne zistených závad a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak objednávatel do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná záhada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne podľa bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela.
2. V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, uhradí objednávatelovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti.
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie je dotknutý nárok objednávatel na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody nezapočítavajú.

Článok IX. Záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie.
3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku VII. tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady, ktoré sa pri užívaní diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať s výnimkou závad podľa bodu 15 tohto článku.
5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o akú záadu sa jedná.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla záada, o dobu vybavenia reklamácie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) pracovných dní.
12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.
13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú záadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o záadu, ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je zhotoviteľ povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín).
14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná záada diela odstránená a zhotoviteľ reklamovanú záadu v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo dať reklamovanú záadu odstrániť tretej osobe, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s jej odstránením.
15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

Článok X.

Nadobúdanie vlastníctva

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela objednávateľ. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je povinný zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.
3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za škodu na diele zodpovedá zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II.
2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým:
 - nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela stanovených v tejto zmluve,
 - nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,
 - nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených v tejto zmluve,
 - zabudovanie iného materiálu alebo zariadenia aké sú uvedené v ponuke bez súhlasu verejného obstarávateľa,
 - nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy,
 - nepredloženie dokladu o úhrade poistného proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je poškodená strana oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod 1.
6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne.
7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami pečiatok oboch zmluvných strán.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená poskytnutím dotácie pre realizáciu diela a úspešnosťou administratívnej kontroly celého procesu verejného obstarávania.

9. Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
10. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu

Príloha č. 2 - Časový harmonogram realizácie prác

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 - Kópia poistnej zmluvy

V Borinke, dňa **24 APR. 2025**

24 APR. 2025
V Gabčíkove, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Miroslav Paulen
starosta obce

.....
Peter Belkovics
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **BORINKA REKONŠTRUKCIA ČOV**

Stavebný objekt **stavebná a technologická časť**

JKSO

EČO

Miesto

Borinka

Objednávateľ **Obec BORINKA**

Projektant **BDL Consult, s.r.o.**

Zhotoviteľ **ROYAL BUILDING s.r.o.**

Spracoval

IČO

00304689

45906122

44350481

IČ DPH

SK2023127898

SK2022677503

Rozpočet číslo

112025

Dňa

27.3.2025

Položiek

CPV

CPA

STAVEBNÁ ČASŤ

Cena bez DPH

Vstupná šachta	957,91
Mechanické predčistenie	49 756,93
Biologický stupeň	76 678,82
Kalové hospodárstvo	74 964,56
Merný objekt	2 995,01
Prevádzková budova	19 769,31
Potrúbia	21 178,87
Elektroinštalácia	35 458,19
CELKOM STAVEBNE OBJEKTY	281 759,60
Stavebná rezerva	28 175,96

TECHNOLÓGIA

Cena bez DPH

Vstupná šachta	2 263,98
Mechanické predčistenie	66 808,60
Biologický stupeň	157 986,51
Kalové hospodárstvo	83 930,86
Merný objekt	3 196,00
Meranie a regulácia	33 295,25
CELKOM TECHNOLOGIA	347 481,21
Rezerva na technológiu	34 748,12

VRN

Cena bez DPH

Bezpečnosť práce	1 200,00
ZS a ostatné náklady	9 861,59
Stráženie stavby	10 928,34
Dočasné zabezpečenie	34 789,42
CELKOM VRN	56 779,34

Cena diela bez DPH

748 944,23

DPH 23%

172 257,17

Cena diela s DPH

921 201,40

Objednávateľ

Obec Borinka

Zhotoviteľ

ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

24 APR. 2025

24 APR. 2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba **BORINKA REKONŠTRUKCIA ČOV**

Objekt: podľa PD

Projektant: BDL Consult, s.r.o.

Objednávateľ: Obec BORINKA

Spracovateľ:

Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7

Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

OBJEKT		CELKOM		POZNAMKA
STAVEBNÁ ČASŤ				
3.1.	Vstupná šachta	957,91		stavebná časť
3.2.	Mechanické predčistenie	49 756,93		stavebná časť
3.2.1.	Hrablice			
3.2.2.	Lapač piesku			
3.3.	Biologický stupeň	76 678,82		stavebná časť
3.3.1.	Aktivačná nádrž			
3.3.2.	Dosadzovacie nádrže			
3.4.	Kalové hospodárstvo	74 964,56		stavebná časť
3.4.1.	Kalojem			
3.4.2.	Odvodnenie kalu			
3.5.	Merný objekt	2 995,01		stavebná časť
3.6.	Prevádzková budova	19 769,31		stavebná časť
3.7.	Potrubia	21 178,87		stavebná časť
ELI	Elektroinštalácia	35 458,19		stavebná časť
SO	CELKOM STAVEBNE OBJEKTY	281 759,60		
SR	Stavebná rezerva	%	2 817,60	10,00
				na stupeň dokumentácie PSP
TECHNOLÓGIA				
3.1.	Vstupná šachta	2 243,94		technologická časť
3.2.	Mechanické predčistenie	86 930,86		technologická časť
3.2.1.	Hrablice			
3.2.2.	Lapač piesku			
3.3.	Biologický stupeň	157 966,81		technologická časť
3.3.1.	Aktivačná nádrž			
3.3.2.	Dosadzovacie nádrže			
3.4.	Kalové hospodárstvo	83 930,86		technologická časť
3.4.1.	Kalojem			
3.4.2.	Odvodnenie kalu			
3.5.	Merný objekt	3 196,00		technologická časť
3.6.	Prevádzková budova			technologická časť
	Meranie a regulácia	23 895,25		
SO	CELKOM TECHNOLOGIA	347 481,21		
SR	Rezerva na technológiu	%	3 474,81	10,00
				na stupeň dokumentácie PSP
VRN	Bezpečnosť práce	kpl	1,00	1 200,00
VRN	ZS a ostatné náklady	%	2 817,60	3,50
VRN	Stráženie stavby	mes	4,00	2 732,08
VRN	Dočasné zabezpečenie	kpl	1,00	34 789,42
VRN	CELKOM VRN			56 779,34
	SPOLU bez DPH			748 944,23
	DPH		23,00	172 257,17
	SPOLU s DPH			921 201,40

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Vstupná šachta
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč. Celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
D	HSV		Práce a dodávky HSV				957,91	0,13823				
D	2		Zakladanie				508,98	0,13				
1	K	21690411	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	4,830	7,443	36,950					všetky staré plochy vnútorné 100%
2	K	216904391	Pripípatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	2,415	9,965	24,065					50% staré plochy po opleskovaní
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				83,816	0,07769				
3	K	612462431.9	Vnútorná sanačná omietka/síťerka stien a podlah - len práca (napr. MAPEI, BAUMIT a pod.) hr. 20 mm	m2	0,500	11,927	5,964	0,03360	0,01690			5% plochy jestvujúcej vnútornej
4	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobnok Mapegrout T60)	kg	9,250	1,126	10,416					
5	K	612462441.9	Vnútorná sanačná omietka/síťerka stien a podlah - len práca (napr. MAPEI, BAUMIT a pod.) hr.do 2 mm	m2	2,160	5,962	12,878	0,003495	0,01069			45% plochy jestvujúcej
6	K	612pc2	Dodávka cementovej malty na ochranu BK v hrúbke 2mm (ref výrobnok Monofinish)	kg	6,048	1,424	8,612					
7	K	619442431	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akekoľvek dĺžky	m	4,000	10,066	40,264	0,01256	0,05020			
8	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobnok Mapegrout T60)	kg	5,060	1,123	5,682					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				361,685	0,05172				
9	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	1,100	2,183	2,401					
10	M	933pc1	Voda pitna pre obyvateľstvo	m3	1,155	1,457	1,683					
11	K	938571031	Ohrýskanie degradovaného betónu pieskom	m2	0,500	44,918	22,459	0,08506	0,04263			5% plochy jestvujúcej
12	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	4,830	8,829	42,644					100% stare plochy + 100% nove plochy
13	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svedlej výške priestoru do 3,5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	1,200	2,779	3,335	0,00001	0,00001			
14	K	953171022.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	17,489	17,489	0,00598	0,00598			
15	M	953pc1	Dodávka poklopu	ks	1,000	172,281	172,281	0,00320	0,00320			
16	K	979089713	Prerámom kontajneru 7 m3 a likvidácia kalu a odpadu z čistenia nádrží	ks	0,300	331,311	99,393					
D	99		Presun hmôt HSV				3,461					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [g]	Hmotnosť celkom [g]	J. súč [0]	Súč. celkom [0]	Poznámka
17	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr. monolitická betónová výšky do 25 m	t	0,129	26,744	3,461					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				240,78		0,01			
D	711		Isolácie proti vode a vlhkosti				112,642		0,00076			
18	K	711712014.1	Utesnenie prestupov potrubí	ks	3,000	26,504	79,512	0,00026	0,00078			
19	K	711712019	Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu	m	1,000	33,130	33,130	0,00020	0,00020			s vyčistením
D	776		Podlahy povlakové				2,018					
20	K	776990100	Zamietanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1,000	0,658	0,658					vodorovné plochy
21	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1,000	1,353	1,353					vodorovné plochy
22	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,020	0,350	0,007					
D	777		Podlahy syntetické (aj steny)				126,122		0,00604			
23	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	4,830	3,303	15,953					všetky plochy
24	M	777pc1	Dodávka epoxidovacieho náteru (ref. výrobok Triblock P a pod)	kg	2,174	9,651	20,976	0,00100	0,00217			
25	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	9,660	3,303	31,907					všetky plochy
26	M	772pc2	Náter epoxidový podkladový Sikafloor-161 (AB), 2-zložková stierka na báze živíc, 30 kg	kg	3,864	13,271	51,279	0,00100	0,00386			
27	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	1,201	5,000	6,006					
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				161,77					
28	K	HZS000111.S	Stavebná montážna práca menej náročná, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce	hod	2,000	17,028	34,056					odhad - nepredvídané práce - čistenia
29	K	HZS000112.S	Stavebná montážna práca náročnejšie, ucelené, obližné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - nepredvídané práce	hod	5,000	20,194	100,972					Nepredvídané práce - nová konštrukcia
30	K	HZS000114.S	Stavebná montážna práca najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1,000	26,742	26,742					
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				46,38					
31	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie	kpl	1,000	46,382	46,382					

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Mechanické predčistenie
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. jednotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč. Celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 756,93		66,35614		25,81610	
	D	1	Zemné práce				9 214,814		0,29385		8,57085	
1	K	113107112.S	Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ražaného, hr. 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	9,370	5,306	49,717			0,24000	2,24880	
2	K	113107132.S	Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	9,370	45,752	428,696			0,50000	4,68500	
3	K	113202111.S	Vytiahnutie obrub kamenných, s vybitím ložka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	11,290	2,949	33,294			0,14500	1,63705	
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	30,000	13,394	401,820	0,00739	0,22170			
5	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerom potrubia do 100 mm	hod	240,000	5,741	1 377,840					
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	18,500	6,203	114,756	0,00390	0,07216			
7	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	87,210	14,481	1 262,888					
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,605	1,150	50,146					
9	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,690	70,808	686,130					
10	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	9,690	14,170	137,307					
11	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	9,690	50,513	489,471					
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	142,180	2,112	300,284					
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,810	5,461	140,948					
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	258,100	0,544	140,406					
15	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	71,090	5,398	383,744					
16	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,690	9,491	91,968					
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,810	0,970	25,036					
18	K	171209002.S	Poplások za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,039	14,650	718,421					
19	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	71,090	33,506	2 381,942					
	D	2	Zakladanie				15 016,786		22,49794			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [€]	Hodnota celkom [€]	J. súč [€]	Súč celkom [€]	Poznámka
20	K	231943111.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	57,000	19,385	1 104,945	0,00015	0,00055			
21	K	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	57,000	46,114	2 628,498					
22	M	134600000100.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	7,125	1 101,605	7 848,936	1,00000	7,12506			
23	K	237941111.S	Výťahnutie štetovnicových sien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	57,000	44,820	2 554,740					
24	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	2,410	69,245	166,880	2,07000	4,98870			pod betón konštrukcie
25	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,990	112,507	111,382	2,23543	2,21308			podkladný betón
26	K	273326242.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	m3	2,240	17,616	39,460	2,39191	5,36789			
27	K	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	8,330	5,715	47,606	0,00444	0,03699			
28	K	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	8,330	19,978	166,417					
29	K	273pc1	Príplatok za debnenie základových dosiek - kruhové debnenie	m2	3,430	19,978	68,525					
30	K	275326242.S	Základové pátky z betónu železového vodostavebného C 30/37	m3	1,150	141,896	163,180	2,39191	2,75070			
31	K	275356021.S	Debnenie základových pátk pre plochy rovinné zhotovenie	m2	3,840	22,645	86,957	0,00444	0,01705			
32	K	275356022.S	Debnenie základových pátk pre plochy rovinné odstránenie	m2	3,840	7,620	29,261					
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 748,007		17,02524			
33	K	380326332.S	Kompletne konštrukcie čistiťmi odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	6,340	188,713	1 196,440	2,40220	15,22995			
34	K	380356231.S	Debnenie komplet. konštr. čistiťmi odpadových vôd neomietaných, ploch rovinných zhotovenie	m2	21,440	38,249	820,059	0,00914	0,19596			
35	K	380356232.S	Debnenie komplet. konštr. čistiťmi odpadových vôd neomietaných, ploch rovinných odstránenie	m2	21,440	8,591	184,191					
36	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. ploch rovinných zhotovenie	m2	36,120	53,245	1 923,209	0,01259	0,45475			
37	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. ploch rovinných odstránenie	m2	36,120	11,048	399,054					
38	K	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1,130	1 989,074	2 225,054	1,01290	1,14-58			
D	4		Vodorovné konštrukcie				565,530		0,64295			
39	K	454811111.S	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	5,000	39,852	199,260	0,00349	0,01745			
40	M	143110000900.S	Rúra do prestupov	ks	5,000	73,254	366,270	0,12510	0,62550			
D	5		Komunikácie				1 401,049		14,45352			
41	K	564831111.S	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	21,380	4,506	96,338	0,19907	4,04232			
42	K	567124311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 110 mm	m2	21,380	12,891	275,610	0,25146	5,37621			
43	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so známením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	21,380	18,832	402,628	0,09250	1,97765			
44	M	555pc1	Dodávka betónovej dlažby v hr 80 mm	m2	23,518	26,638	626,472	0,13000	3,05734			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. zmotnosť [t]	Hodnota celkom [t]	J. súč [t]	Súč. Celkom [t]	Poznámka
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				83,151		0,09036			
45	K	619442431	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akalkoťkových dĺžky	m	7,200	10,118	72,850	0,01255	0,05036			
46	K	6129c1	Dodávka maľy na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobnok Mapegrout T60)	kg	9,108	1,131	10,301					
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 925,804		11,32151		17,19525	
47	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	24,537	73,611	0,22133	0,66359			
48	M	914pc1	Dodávka dopravných značiek	ks	3,000	66,595	199,785					
49	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	15,076	45,228	0,11538	0,35374			
50	M	914pc2	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000	8,184	24,552					
51	K	916302112.S	Osadenie castiného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,530	12,655	234,497	0,15113	2,50044			
52	M	592170002100.S	Obrubník cestný, kšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	20,383	7,001	142,701	0,04800	0,67832			
53	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,853	86,573	160,420	2,21513	4,10464			
54	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	12,100	23,440	283,624	0,00008	0,00067			
55	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	2,000	2,194	4,388					
56	M	082110000100.S	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	2,060	1,464	3,016					
57	K	933901311.S	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	2,000	2,136	4,272					
59	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	30,230	8,874	268,261					100% stare plochy + 100% nove plochy
60	K	939941111.S	Zhotovenie tesnenia pracovnej škary oceľovým plechom v dne	m	17,700	32,925	582,773	0,01682	0,29417			
61	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5,000	8,736	43,680	0,00518	0,03090			
62	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiacimi odpadovými vod., nádrž., kanálov	m2	34,400	2,793	96,079	0,00001	0,00034			
63	K	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obloženíím dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-	ks	1,000	604,685	604,685	2,00766	3,00766			
64	M	894pc1	Dodávka betónovej šachty prefabrikovanej	ks	1,000	1 265,312	1 265,312					viď PC
65	K	953171022.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	17,577	17,577	0,00568	0,00398			
66	M	953pc1	Poklop DN 800	ks	1,000	186,466	186,466					
67	K	953171031.S	Osadenie kovových predmetov, stupadiel z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	15,000	2,515	37,725	0,00158	0,02370			
68	M	953pc2	Stupačo šachtové vidlicové poplastované, rozmer 20x350x230 mm	ks	15,000	6,586	98,790	0,00320	0,04800			
69	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2.40000t	m3	7,100	271,309	1 926,294			2,40000	17,04000	
70	K	971056021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t	cm	45,000	3,308	148,847	0,00504	0,00180	0,00170	0,07650	
71	K	971056022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	45,000	4,160	187,200	0,00604	0,00180	0,00175	0,07875	
72	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,816	16,805	433,840					
73	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	387,242	0,538	208,336					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [t]	Hodnota celkom [t]	J. súč [t]	Súč celkom [t]	Poznámka
74	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	25,816	12,949	334,293					
75	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	77,448	1,456	112,765					
76	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	8,571	28,499	244,257					
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	25,766	23,973	617,691					
78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,050	37,292	1,865					
79	K	979089713	Prenajom kontajneru 7 m3 a likvidácia katu a odpadu z čistiacia nádrží	ks	1,000	332,976	332,976					
D	99		Presun hmôt HSV				3 701,523					
80	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr. monolitická betónová výšky do 25 m	t	66,356	26,879	1 783,587					
91	K	998pc1	čerpadlo na čerpanie betónu pre betónáž nádrží a lapača piesku	hod	18,000	106,552	1 917,936					malé objemy pre jednotlivé betónáže
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 164,78		0,03		0,05	
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				297,107		0,00245			
92	K	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	9,420	6,091	57,377	0,00026	0,00245			
93	M	711pc1	Napučiaci bentonitový pás (referenčný výrobok AQUAFIN GJ3)	m	15,000	15,982	239,730					
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 143,733		0,00263		0,05000	
94	K	767pc1	Ocelová poroosť nerezový na HRABLICE	kpl	1,000	466,432	466,432	0,00006	0,00006			vrátane rámu
95	K	767pc2	Ocelová poroosť nerezový na LAPAC PIESKU	kpl	1,000	559,400	559,400	0,00005	0,00005			vrátane rámu
96	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0.00100t	kg	50,000	2,155	107,750	0,00005	0,00250	0,00100	0,05000	demontáž OK na jednotlivých objektoch
97	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	11,279	10,151					
D	776		Podlahy poviakové				9,321					
98	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	4,570	0,661	3,021					vodorovné plochy
99	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	4,570	1,360	6,215					vodorovné plochy
100	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,092	0,919	0,085					
D	777		Podlahy syntetické (aj steny)				714,616		0,02570			
101	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	30,230	3,321	100,394					všetky plochy
102	M	777pc1	Dodávka epoxidovateľného náteru (ref. výrobok Triblock P a pod)	kg	13,604	9,700	131,954	0,00100	0,01360			
103	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	30,230	9,141	276,332					všetky plochy
104	M	772pc2	Náter epoxidový podkladový Sikafloor-161 (AB), 2-zložková slietka na báze živíc, 30 kg	kg	12,092	13,338	161,283	0,00100	0,01209			
105	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	6,700	6,665	44,663					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [€]	Hodnota celkom [€]	J. súč [€]	Súč Celkom [€]	Poznámka
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				670,18					
106	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipuláčné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce	hod	10,000	17,114	171,140					odhad
107	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obľahšie, ručné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - nepredvídané práce	hod	18,000	20,298	365,328					odhad
108	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,000	26,742	133,710					
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 265,31					
109	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	865,739	865,739					
110	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie	kpl	1,000	399,572	399,572					

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: BIOLOGICKÝ STUPEN
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. surf [t]	Surf Celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 678,82		11,24727		1,90275	
D	1		Zemné práce				33 178,82		10,13		0,08	
K	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	55,000	13,394	736,670	0,00739	0,40645			
0.1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerom prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	96,000	5,741	545,395					odberanie vody z nádrží
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,880	70,808	203,927					
2	K	131211119.S	Priprátok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbine tr. 3	m3	2,880	14,170	40,810					
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,525	5,461	2,867					
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3, príprátok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	5,250	0,544	2,856					
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbok tr.1 až 4	m3	3,405	5,398	18,380					
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok tr.1-4 do 100 m3	m3	0,525	9,491	4,983					
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,525	0,970	0,509					
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,998	14,650	14,613					
9	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	2,355	16,813	39,595					
D	2		Zakladanie				8 880,629		0,25875			
10	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	700,200	7,480	5 237,496					všetky staré plochy vnútorné100%
11	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	13,400	7,480	100,232					všetky staré plochy vnútorné100%
12	K	216904391	Priprátok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	350,100	10,016	3 506,602					50% starej plochy po opleskovaní
13	K	216904391	Priprátok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	2,760	10,016	27,644					zdrstenie otvorov pred betónážou
14	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	0,125	69,245	8,656	2,07060	0,25875			Podkladná vrstva pod páku
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				290,557		1,01703			
Strana 1 z 4												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. surf [t]	Surf Celkom [t]	Poznámka
15	K	380326333.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavbebného C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	0,400	165,030	66,012	2,40129	0,96052			
16	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	2,880	53,245	153,346	0,01259	0,03626			
17	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	2,880	11,048	31,818					
18	K	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,020	1 969,074	39,381	1,01290	0,02026			
D	4		Vodorovné konštrukcie				249,602		0,22810			
19	K	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch a stenách zo železobetónu a	ks	5,000	23,815	119,075	0,04582	0,22810			
20	M	711pc1	Dodávka vodostavbebných hmôt - betónu na zabetónovanie otvorov	m3	0,280	466,167	130,527					
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 714,819		4,26964			
21	K	612462431.9	Vnútroš. sanačná omietka/sierka stien a podlah - len práca (napr. MAPEI, BAUMIT a pod.) hr. 20 mm	m2	35,010	11,986	419,630	0,03360	1,17634			5% plochy jestvujúcej
22	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref. výrobok Mapegrout T60)	kg	647,685	1,131	732,532					
23	K	612462441.9	Vnútroš. sanačná omietka/sierka stien a podlah - len práca (napr. MAPEI, BAUMIT a pod.) hr. do 2 mm	m2	315,090	5,992	1 888,019	0,00495	1,55970			45% plochy jestvujúcej
24	K	612pc2	Dodávka cementovej malty na ochranu BK v hrúbke 2mm (ref. výrobok Monopolish)	kg	882,252	1,432	1 263,385					
25	K	619442431	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akékoľvek dĺžky	m	122,200	10,118	1 236,420	0,01255	1,53361			
26	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref. výrobok Mapegrout T60)	kg	154,583	1,131	174,833					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 130,288		3,95273		0,07875	
30	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	653,000	2,194	1 432,682					
31	M	082110000100.S	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	685,650	1,464	1 003,792					
32	K	938571031	Otryskanie degradovaného betónu pieskom	m2	35,010	45,143	1 580,456	0,08508	2,97795			5% plochy jestvujúcej
33	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	700,200	8,874	6 213,575					100% stare plochy + 100% nove plochy
34	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	13,400	8,874	118,912					100% stare plochy z vonkajšej strany
35	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	153,080	8,730	1 336,388	0,00818	0,94603			
36	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	302,060	2,793	843,654	0,00001	0,00302			
37	K	953171022.S	Výmena kovového poklopu ľahkého alebo oceľového vrátane rámu, za nerezový hmotnosti 50-100 kg	ks	3,000	399,640	1 198,920	0,00598	0,01794			
38	K	953171022.S	Výmena rebrika za nerezový, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	399,640	399,640	0,00598	0,00598			
39	K	971056022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	45,000	4,160	187,200	0,00004	0,00175	0,00175	0,07875	
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,903	16,805	31,976					
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,541	0,538	15,355					
42	K	979082111	Vnútroš. stavebníková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,903	12,949	24,639					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. surf [t]	Surf Celkom [t]	Poznámka
43	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,708	1,456	8,311					
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,079	23,973	1,888					
45	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo staveb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,824	37,292	68,021					
46	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3 a likvidácia kalu a odpadu z čistenia nádrží	ks	5,000	332,976	1 664,880					
D	99		Presun hmôt HSV				302,315					
47	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová výšky do 25 m	t	11,247	26,879	302,315					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 264,21		1,11457		1,82400	
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				308,626		0,00294			
48	K	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	11,310	6,092	68,896	0,00026	0,00264			
49	M	711pc1	Napučiaci bentoilový pás /referenčný výrobok AQUAFIN CJ3	m	15,000	15,982	239,730					
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				17 507,000		0,18870		1,82400	
50	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 950,000	1,481	2 887,950	0,00005	0,00750			lávka nad dosadzovacou nádržou
51	K	767995230.1	Výroba atypického výrobku - lávka nad dosadzovacou nádržou vrátane povrchovej úpravy	kg	2 047,500	5,992	12 268,620					lávka nad dosadzovacou nádržou
52	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov staveb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	1 824,000	1,203	2 194,272	0,00005	0,00120	0,00100	1,82400	lávka nad dosadzovacou nádržou
53	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	173,508	0,900	156,158					
D	776		Podlahy povlakové				612,175					
54	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	302,060	0,661	199,662					vodorovné plochy
55	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	302,060	1,359	410,500					vodorovné plochy
56	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,102	0,330	2,014					
D	777		Podlahy syntetické (aj steny)				18 379,405		0,87525			všetky plochy
57	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	700,200	3,321	2 325,364					
58	M	777pc1	Dodávka epoxidcementového náteru (ref. výrobok Triblock P a pod)	kg	315,090	9,701	3 056,688	0,00100	0,31509			
59	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	1 400,400	3,321	4 650,728					všetky plochy
60	M	772pc2	Náter epoxidový podkladový Sikafloor-161 (AB), 2-zložková sľerka na báze živíc, 30 kg	kg	560,160	13,338	7 471,414	0,00100	0,56016			
61	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	175,042	5,000	875,210					
D	783		Nátery				2 457,010		0,04768			
62	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	149,000	2,482	369,818					
63	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	149,000	10,224	1 523,376	0,00024	0,03576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [t]	Hodnota celkom [t]	J. súč [t]	Súč Celkom [t]	Poznámka
64	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schrňúce základný - 35µm	m2	149,000	3,784	563,816	0,00038	0,01192			
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 836,22					
65	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce	hod	30,000	17,114	513,420					odhad
66	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - nepredvídané práce	hod	140,000	20,296	2 841,440					odhad
67	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	26,742	481,356					
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				399,57					
68	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie	kpl	1,000	399,572	399,572					

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Kalové hospodárstvo
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. súf [t]	Súf Celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
D	HSV											
D	Práce a dodávky HSV											
D	Zakladanie											
1	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skálných	m2	310,700	7,480	2 324,036					všetky staré plochy vnútorné 100%
2	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skálných	m2	100,580	7,480	752,338					všetky staré plochy vonkajšie 100%
3	K	216904391	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	155,350	10,016	1 555,986					50% staré plochy po opískovaní
D	Zvislé a kompletné konštrukcie											
4	K	380326331.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 80-150 mm	m3	0,920	241,726	222,388	2,40407	2,21174			schody
5	K	380326332.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	2,080	188,713	392,523	2,40220	4,99658			strop nad ARMATURNOU KOMOROU
6	K	380326333.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	17,000	165,029	2 805,493	2,40129	40,82193			ZB doska - ODVODNENIE KALU
7	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	10,540	53,245	561,202	0,01259	0,13270			strop nad ARMATURNOU KOMOROU
8	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	10,540	11,048	116,446					strop nad ARMATURNOU KOMOROU
9	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	2,140	53,245	113,944	0,01289	0,02694			schody
10	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	2,140	11,048	23,643					schody
11	K	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,230	1 969,074	452,887	1,01290	0,23297			strop nad ARMATURNOU KOMOROU
12	K	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,430	1 969,074	846,702	1,01290	0,43555			ZB doska - ODVODNENIE KALU
D	Vodorovné konštrukcie											
13	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	7,960	11,491	91,468	0,00387	0,03081			strop nad ARMATURNOU KOMOROU
14	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	7,960	3,233	25,735					strop nad ARMATURNOU KOMOROU
D	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
15	K	612462431.9	Vnútrohá sanačná omietka/sierka stien a podlah - len práca (napr MAPEI, BAUMIT a pod.) hr. 20 mm	m2	14,558	11,986	174,486	0,03360	0,48913			5% plochy jestvujúcej vnútornej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč. Celkom [t]	Poznámka
16	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobok Mapegrout T60)	kg	269,314	1,132	304,863					
17	K	612462431.9	Vnútrotná sanačná omietka/stierka stien a podlah - len práca (napr MAPEI, BAUMIT a pod.) hr. 20 mm	m2	10,058	11,986	120,555	0,03360	0,33756			10% plochy jestvujúcej vonkajšej
18	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobok Mapegrout T60)	kg	186,073	1,132	210,635					
19	K	612462441.9	Vnútrotná sanačná omietka/stierka stien a podlah - len práca (napr . MAPEI, BAUMIT a pod.), hr.do 2 mm	m2	128,566	5,992	770,361	0,00495	0,63640			45% plochy jestvujúcej
20	K	612pc2	Dodávka cementovej malty na ochranu BK v hrúbke 2mm (ref výrobok Monofinish)	kg	359,982	1,432	515,494					
21	K	619442431	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kúlav akéhokoľvek dĺžky	m	67,210	10,118	680,031	0,01255	0,84349			
22	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobok Mapegrout T60)	kg	85,021	1,131	96,158					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 945,927		5,09137			
23	K	9199999	Zateplený kontajner 6055x2435x2591 mm s vybavením	kpl	1,000	33 696,830	33 696,830	3,00000	3,00000			
24	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	229,530	10,654	2 445,504					
25	M	933pc1	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	241,007	2,663	641,800					
26	K	938571031	Otryskanie degradovaného betónu pleskom	m2	14,558	45,143	657,169	0,08506	1,23826			5% plochy jestvujúcej
27	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	407,970	8,874	3 620,326					100% stare plochy + 100% nove plochy
28	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	51,700	3,738	193,255	0,00153	0,07910			Z vonkajšej strany
29	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,30 do 2,50 m	m2	122,580	8,730	1 070,123	0,00618	0,73754			pre čistenie aj nove povrchové opravy
30	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	130,566	2,793	364,671	0,00001	0,00131			
31	K	953171022.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	17,577	17,577	0,00598	0,00598			
32	M	953pc1	Dodávka poklopu	ks	1,000	173,147	173,147	0,00320	0,00320			
33	K	953171022.S	Výmena rebrika za nerezový, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	399,572	399,572	0,00598	0,00598			
34	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3 a likvidácia kalu a odpadu z čistenia nádrží	ks	2,000	332,976	665,952					
D	99		Presun hmôt HSV				1 512,953					
35	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	56,298	26,879	1 512,953					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 088,88		0,41			
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				133,190		0,00130			
36	K	711712014.1	Utesnenie prestupov potrubí	ks	5,000	26,638	133,190	0,00026	0,00130			
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové									
37	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg		2,350		0,00005				Montáž KDK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč Celkom [t]	Poznámka
38	K	767996801	Demonitáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg		2,155		0,00005		0,00100		Demonitáž KDK
39	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%								
D	776		Podlahy povlakové				285,193					
40	K	776990100	Zamietanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	137,390	0,661	90,815					vodorovné plochy
41	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	137,390	1,359	186,713					vodorovné plochy
42	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,775	2,762	7,665					
D	777		Podlahy syntetické (aj steny)				14 670,497		0,40458			
43	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	323,660	3,321	1 074,875					všetky plochy
44	M	7776c1	Dodávka epoxidovémentového náteru (ref, výrobok Triblock P a pod)	kg	145,647	9,700	1 412,776	0,00100	0,14565			
45	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	647,320	3,321	2 149,750					všetky plochy
46	M	7726c2	Náter epoxidový podkladový Sikafloor-161 (AB), 2-zložková sľerka na báze živíc, 30 kg	kg	258,928	13,435	3 478,698	0,00100	0,25893			
47	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	81,161	80,758	6 554,399					
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 506,00					
48	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce	hod	30,000	17,114	513,420					odhad - nepredvídané práce - čistenia
49	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, oblažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - nepredvídané práce	hod	85,000	20,296	1 725,160					Nepredvídané práce - nové konštrukcie
50	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	26,742	267,420					
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				266,38					
51	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - porozlišné zameranie	kpl	1,000	266,381	266,381					

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Merný objekt
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [t]	Hodnota celkom [t]	J. surf [t]	Surf celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 995,01					
D	2		Zakladanie				1 604,62		0,68			
1	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	30,220	7,480	226,046					všetky staré plochy 100%
2	K	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	15,110	10,016	151,342					50% starej plochy po opleskovaní
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				378,838		0,33464			
3	K	612462431.9	Vnútrohá sanačná omietka/siierka stien a podlah - len práca (napr. MAPEI, BAUMIT a pod.) hr. 20 mm	m2	1,226	11,986	14,695	0,03360				5% plochy jestvujúcej
4	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobnok Mapa-grout T60)	kg	22,681	1,132	25,675					
5	K	612462431.9	Vnútrohá sanačná omietka/siierka stien a podlah - len práca (napr. MAPEI, BAUMIT a pod.) hr. 20 mm	m2	2,850	11,986	34,160	0,03360				50% plochy jestvujúcej z vonkajšej strany
6	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobnok Mapa-grout T60)	kg	52,725	1,132	59,685					
7	K	612462441.9	Vnútrohá sanačná omietka/siierka stien a podlah - len práca (napr. MAPEI, BAUMIT a pod.) hr. do 2 mm	m2	11,034	5,992	66,116	0,00485	0,05462			45% plochy jestvujúcej
8	K	612pc2	Dodávka cementovej malty na ochranu BK v hrubke 2mm (ref výrobnok Monolitish)	kg	30,895	1,432	44,242					
9	K	619442431	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akékoľvek dĺžky	m	11,400	10,118	115,345	0,01255	0,14307			
10	K	6129c1	Dodávka malty na opravu BK v hr 10 mm (ref výrobnok Mapa-grout T60)	kg	14,421	1,312	18,920					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				830,084		0,34678			
11	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	6,480	2,194	14,217					
12	M	99pc1	Vodá na skúšku tesnosí	m3	6,804	1,464	9,961					
13	K	938571031	Otryskanie degradovaného betónu pieskom	m2	1,226	45,143	55,345	0,05506	0,10423			5% plochy jestvujúcej
14	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	24,520	8,875	217,615					100% stare plochy + 100% nove plochy
15	K	938571031	Otryskanie degradovaného betónu pieskom	m2	2,850	45,143	128,658	0,08506	0,24242			50% plochy jestvujúcej z vonkajšej strany
16	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	5,700	8,875	50,588					100% stare plochy z vonkajšej strany
17	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistismi odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	7,420	2,793	20,724	0,00001	0,00007			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč. Celkom [t]	Poznámka
18	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3 a likvidácia kalu a odpadu z čistenia	ks	1,000	332,976	332,976					
	D	99	Presun hmôt HSV				18,316					
19	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143 zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výšky do 25 m	t	0,681	26,879	18,316					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				766,77					
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				107,628		0,00250		0,05000	
20	K	767996803	Oprava kovových doplnkových konštrukcií (zámočnických výrobkov)	kg	50,000	2,130	106,500	0,00005	0,00250	0,00100	0,05000	výčistenie, nátery
21	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,065	1,059	1,128					
	D	776	Podlahy povlakové				8,802					
22	K	776990100	Zamietanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	4,320	0,661	2,856					vodorovné plochy
23	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	4,320	1,359	5,871					vodorovné plochy
24	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,087	0,868	0,076					
	D	777	Podlahy syntetické (aj steny)				650,339		0,03065			
25	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	24,520	3,321	81,431					všetky plochy
26	M	777pc1	Dodávka epoximentového náteru (ref. výrobok Triblock P a pod)	kg	11,034	9,700	107,030	0,00100	0,01103			
27	K	777610000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	49,040	3,321	162,862					všetky plochy
28	M	772pc2	Náter epoxidový podkladový Sikafloor-161 (AB), 2-zložková s tieňka na báze živíc, 30 kg	kg	19,676	13,338	261,638	0,00100	0,01962			
29	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	6,130	6,098	37,378					
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				463,79					
30	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce	hod	5,000	17,114	85,570					odhad
31	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, oblažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - nepredvídané práce	hod	16,000	20,296	324,736					odhad
32	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehladky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	26,742	53,484					
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				159,83					
33	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie	kpl	1,000	159,828	159,828					

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Prevádzkova budova a dýchareň
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Úroveň [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. množstvo [t]	Hrubosť celkom [t]	J. súf [t]	Súf celkom [t]	Príloha
Náklady z rozpočtu												
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 769,31					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 769,309					
1	K	998765432.S	Oprava objektu PREVADZKOVA BUDOVA <i>riešená výmena vstupných dverí, okien (3ks), senity (wc, umývadlo, sprchový kút), elektro rozvodov a osvetlenia (rieši časť elektro) a podláh. Budú realizované vonkajšie a vnútorné sanácie a nátery stien, stropov, strechy a oceľ. Konštrukcii</i>	m2	27,190	557,750	15 165,223					
2	K	998765432.S	Oprava objektu DÚCHAREŇ <i>vymenená strešná krytina, budú realizované vonkajšie a vnútorné sanácie a nátery stien, stropov a oceľ. konštrukcii, taktiež budú vymenené okná (1ks) a dvere</i>	m2	7,920	492,760	3 902,659					
3	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svedlej výške priestoru do 3,5 m čistiarni odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	27,190	19,978	543,202					Prevádzkova budova
4	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svedlej výške priestoru do 3,5 m čistiarni odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	7,920	19,978	158,226					Dýchareň

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Prípojky (Potrubia)
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [t]	Hodnota celkom [t]	J. súč [t]	Súč celkom [t]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu												
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 178,870		28,74043			
D	1		Zemné práce				17 095,631		28,54818			
1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3	m3	99,520	24,456	2 433,861					
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	49,760	1,353	67,325					80% výkopu strojom
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,886	90,992	2 264,427					
4	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	24,886	18,187	452,602					
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	248,850	4,928	1 226,333	0,00097	0,24138			
6	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	248,850	3,126	777,905					
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,750	5,461	298,990					
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	547,500	0,544	297,840					20% výkop ručný - dokopávka
9	K	166101101.S	Prehodenie neuhľatého výkopu z horniny 1 až 4	m3	69,680	5,398	376,133					
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,750	0,970	53,108					
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	104,025	14,650	1 523,966					
12	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásvyhu	m3	69,680	16,813	1 171,530					
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m3	39,820	21,430	853,343					
14	M	171pc1	Dodávka kameniva na obsyp potrubia	t	75,658	17,314	1 309,943					
D	4		Vodorovné konštrukcie				879,034		28,22920			
15	K	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,930	58,877	879,034	1,85077	28,22920			
D	8		Rúrové vedenie				2 868,853		0,07560			
16	K	871211060	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zväraných natupo D 50x3,0 mm	m	89,460	5,194	464,655					
17	M	286pc1	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, napr. Wavin, PipeLife	m	93,933	4,660	437,728	0,00045	0,04227			
18	K	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zväraných natupo D 90x5,4 mm	m	8,700	6,126	53,296					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnot [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. surf [t]	Surf Celkom [t]	Cenová sústava
19	M	286pc2	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5.4x12 m, napr. WAVIN, PIPELIFE	m	9,135	10,388	94,894	0,00175	0,01599			
20	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	4,200	9,322	39,152	0,00001	0,00001			
21	M	286pc3	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SM4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, napr. WAVIN, PIPELIFE	ks	1,000	39,440	39,440	0,01054	0,01054			
22	K	877211004	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvärzanej natupo D 50 mm - 90 mm	ks	16,000	12,730	203,680					
23	M	286pc4	Tvarovka na typ PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, napr. WAVIN, PIPELIFE	ks	12,000	15,982	191,784	0,00016	0,00192			otrub koleno redukcia...
24	M	286pc5	Koleno 90° na typ PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 90 mm, napr. WAVIN, PIPELIFE	ks	4,000	25,305	101,220	0,00070	0,00280			otrub koleno redukcia...
25	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	1,000	5,072	5,072	0,00005	0,00005			
26	M	286pc6	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu, KG potrubia, napr. WAVIN, PIPELIFE, WAVIN	ks	1,000	6,555	6,555	0,00093	0,00093			otrub koleno redukcia...
27	K	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	1,000	5,881	5,881	0,00007	0,00007			
28	M	286pc7	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, KG potrubia, napr. WAVIN, PIPELIFE	ks	1,000	7,559	7,559	0,00068	0,00068			
29	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	98,160	4,305	422,579					
30	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	98,160	0,937	91,976					
31	K	892311000	Skušba tesnosti kanalizácie D 150	m	4,200	1,936	8,131					
32	K	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	62,800	4,394	275,943					DN 150 a 200, pre jestvujúce potrubia
33	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	77,300	5,427	419,507					DN 300 pre jestvujúce potrubia
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				150,552					
34	K	938907141.S	Odsrátenie nánosu z drenážnych šácht hĺbky do 2 m	m3	2,000	75,276	150,552					pre jestvujúce šachty
D	99		Presun hmôt HSV				89,888					
35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklomatin, v otvorenom výkope	t	2,208	40,710	89,888					
D	M		Práce a dodávky M				2 591,495		0,19425			
D	23-M		Montáže potrubia				2 591,495		0,19425			
36	K	230120049	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 200	m	62,800	4,727	296,856					DN 150 a 200, pre jestvujúce potrubia
37	K	230120051	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 300	m	77,300	5,499	425,073					DN 300 pre jestvujúce potrubia
38	K	230140047	Montáž rúrok D x t 89 x 2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	26,500	20,645	547,093					
39	M	141pc1	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 89,9 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	26,500	22,898	606,797	0,00435	0,11528			vratný kal
40	K	230140061	Montáž rúrok D x t 133 x 2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	11,380	26,518	301,775					
41	M	141pc2	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 133,0 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	11,380	36,371	413,902	0,00694	0,07828			vztluch
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				1 491,75					
42	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	1 092,173	1 092,173					
43	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie	kpl	1,000	399,572	399,572					

P.č.	Skratky popis	M.j.	Množ.	J. cena		Spolu	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
	Rozvádzač R-ČOV						
	Skríňa RITTAL 800x2000x400, kompletná, IP40	ks	1	925,67	88,43	925,67	88,43
	Podstavec 800x400x100mm	ks	1	90,57	7,54	90,57	7,54
	Svorkovnica LEGRAND 04888, 4P, 100A	ks	1	126,53	8,91	126,53	8,91
	Spínač 3-pólový S63JU-1103, na panel	ks	1	86,57	7,27	86,57	7,27
	Merací trasf. prúdu MTP50/5A	ks	2	47,95	2,05	95,90	4,10
	Hlavica Harmony ZB5-AD29	ks	1	9,99	0,89	9,99	0,89
	Jednotka spínacia Harmony ZBE-101	ks	1	3,46	2,19	3,46	2,19
	Signálka XB5-AVM3, 230VAC, zelená	ks	1	3,72	3,15	3,72	3,15
	Prepáťová ochrana POI3, KIWA tr. B+C+D	ks	1	166,49	4,80	166,49	4,80
	Chránič prúdový OFI-40-4-030AC, In=40A, Ir=0,030A	ks	1	77,25	2,67	77,25	2,67
	Istič 1-pólový LPN 6B/1	ks	1	7,32	2,47	7,32	2,47
	Istič 1-pólový LPN 10B/1	ks	1	7,32	2,47	7,32	2,47
	Istič 1-pólový LPN 16B/1	ks	2	7,32	2,47	14,64	4,94
	Istič 3-pólový LPN 16B/3	ks	4	20,84	3,02	82,56	12,08
	Istič 3-pólový LPN 25B/3	ks	2	23,98	3,02	47,96	6,04
	Istič 3-pólový LPN 32B/3	ks	1	28,63	3,02	28,63	3,02
	Zásuvka soklová OEZ ZSE-03, 230V/16A	ks	1	11,32	3,02	11,32	3,02
	Spúšťač motorový GV-ME	ks	10	43,95	3,43	439,50	34,28
	Stykač LC1-K1610P7, 230VAC	ks	10	31,96	4,66	319,60	46,61
	Kontakt pomocný GV-AN11	ks	10	7,99	2,19	79,90	21,94
	Kontakt pomocný LA1-KN11	ks	10	7,32	2,33	73,20	23,30
	Súčtové hodiny LEGRAND 04694 230VAC	ks	10	38,63	3,57	386,30	35,65
	Svorka Viking 3, s poistkou	ks	1	8,66	1,92	8,66	1,92
	Radová svorka RS2,5	ks	110	0,47	0,21	51,70	23,10
	Radová svorka RS4	ks	20	0,47	0,20	9,40	4,00
	Vývodka do P21	ks	35	0,88	3,42	30,80	119,70
	Vývodka do P36	ks	1	1,13	3,43	1,13	3,43
	Materiál pre R-ČOV					3 186,09	477,92
	Rozvádzač R-ČOV celkom	sum				3 664,01	
	Kompenzačný rozvádzač RC						
	ELTEC typ MCM 012-4-1, 12,0 kVAr, IP40	ks	1	1 012,25	32,22	1 012,25	32,22
	nástenný, 800x600x300mm						
	Rozvádzač RC celkom	sum				1 044,47	
	Rozvádzač RS						
	Skrinka plastová, HENSEL KV 0136, 36TM, IP40/20	ks	1	101,23	21,25	101,23	21,25
	Spínač 3-pólový, APN-32-3, 32A	ks	1	24,64	3,02	24,64	3,02
	Prepáťová ochrana KIWA POI3+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1	185,13	5,21	185,13	5,21
	Chránič prúdový OFI-25-4-030AC, In=25A, Ir=0,030A	ks	2	77,25	2,67	154,50	5,34
	1- pólový istič LPN 6B-1, 6A	ks	1	7,32	2,47	7,32	2,47
	1- pólový istič LPN 10B-1, 10A	ks	1	7,32	2,47	7,32	2,47
	1- pólový istič LPN 16B-1, 16A	ks	4	7,32	2,47	29,28	9,88
	3- pólový istič LPN 16B-3, 16A	ks	2	21,98	3,43	43,96	6,86
	Stykač RSI-25-40, 4P, 25A, 230VAC	ks	2	29,96	3,01	59,92	6,02
	Spínacie hodiny ELKO SHT-1/2, 230VAC	ks	1	59,27	6,17	59,27	6,17
	Nulový mostík N12	ks	2	1,13	3,43	2,26	6,86
	Nulový mostík PE12	ks	2	1,13	3,43	2,26	6,86
	Materiál pre RS spolu					677,09	82,41
	Rozvádzač RS celkom	sum				759,50	
	Elektromerový rozvádzač RE						
	HASMA typ ER1.0P 1x63A, P1-SPP5-K433	ks	1	426,21	32,22	426,21	32,22
	plastový, voľn stojaci, pílerový, 400x1200x250mm						
	Rozvádzač RE celkom	sum				458,43	
	Dodávka rozvádzačov celkom	sum				5 926,41	

P.č.	Skrátený popis	M.j.				Dodávka	Montáž
	Montážny materiál pre motorickú inštaláciu						
	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	65	1,06	0,57	68,90	37,31
	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	95	1,46	0,57	138,70	54,15
	Kábel CYKY-J 4x2,5	m	115	1,86	0,58	213,90	66,70
	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	210	2,40	0,57	504,00	119,70
	Kábel CYKY-J 7x2,5	m	260	3,19	0,57	829,40	148,20
	Kábel CYKY-J 5x4	m	60	3,46	0,57	207,60	34,20
	Kábel 1-CYKY-J 5x25	m	80	16,65	0,65	1 332,00	52,00
	Kábel 1-CYKY-J 4x35	m	8	19,31	0,82	154,48	6,56
	Krabica HENSEL EB10B	ks	9	9,99	4,92	89,91	44,28
	Vodič CY10 žltozelený	m	50	1,73	0,82	86,50	41,00
	Vodič CY25 žltozelený	m	50	3,46	0,82	173,00	41,00
	Rúrka plastová PIPE-LIFE 16 vč. klipov	m	60	0,47	1,53	28,20	91,80
	Rúrka plastová PIPE-LIFE 29 vč. klipov	m	30	0,87	2,26	26,10	67,80
	Ekvipotenciálna zbernica OBO 1809	ks	1	6,20	8,42	6,20	8,42
	Žlab MARS 125/100 + veko a konzoly	m	10	9,05	3,45	90,50	34,50
	Oceľová konštrukcia všeobecná, pozink.	kg	150	2,13	1,84	319,50	276,00
	Motorická inštalácia spolu					4 268,89	1 123,62
	Montážny materiál pre stavebnú inštaláciu						
	A - svetidlo PRIMA 2x58W, IP66	ks	1	38,63	8,97	38,63	8,97
	B - Žiarivkové svetidlo SMO 1x6W LED, IP40	ks	3	15,99	6,21	47,97	18,63
	C - Žiarivkové svetidlo PETRA 1x6W, LED, IP44	ks	1	21,31	6,21	21,31	6,21
	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	40	1,06	0,62	42,40	24,80
	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	450	1,46	0,62	657,00	279,00
	Spínač 1-pólový, NEPTEO IP44	ks	4	8,66	3,73	34,64	14,90
	Spínač striedavý, NEPTEO IP44	ks	2	9,32	4,00	18,64	8,00
	Zásuvka 230V/16A, IP43	ks	3	8,66	3,45	25,98	10,35
	Zásuvka 230V/16A, IP43, dvojité	ks	3	11,32	3,45	33,96	10,35
	El. konvektor Ecoflex 500W, 230VAC, IP24	ks	2	97,23	4,83	194,46	9,66
	El. konvektor Ecoflex 1000W, 230VAC, IP24	ks	1	114,55	4,83	114,55	4,83
	Krabica 6455-11P, sivá	ks	9	4,80	3,86	43,20	34,74
	Rúrka plastová PIPE-LIFE 16 vč. klipov	m	30	0,47	1,53	14,10	45,90
	Stavebná inštalácia spolu					1 286,84	476,34
	Montážny materiál pre rekonštrukciu VO						
	Elektrovýzbroj pre stožiar L=6,0m GURO EKM2072	ks	8	30,63	3,45	245,04	27,60
	Svetidlo MINI DOLPHIN 1x28W LED, IP66	ks	8	246,40	9,38	1 971,20	75,04
	Výložník UD1/60-500, L=0,5m, 1-ramenný	ks	8	21,28	3,58	170,24	28,64
	Kábel CYKY-J 4x4	bm	220	2,93	0,68	644,60	149,60
	Spojka SVCZ 4x10	ks	5	9,99	7,40	49,95	37,00
	Chránička FXKVR 63, ohybná	bm	200	1,60	1,65	320,00	330,00
	Vodič FeZn D8mm	bm	15	1,46	1,51	21,90	22,65
	Vodič FeZn 30/4mm	bm	200	2,13	1,51	426,00	302,00
	Svorka pripojovacia SP1	ks	8	1,73	2,07	13,84	16,56
	Svorka spojovacia SR02	ks	10	1,86	2,07	18,60	20,70
	Svorka spojovacia SR03	ks	10	1,86	2,07	18,60	20,70
	Materiál spolu	sum				3 899,97	1 030,49
	Montážny materiál pre bleskozvod						
	Lapač Flasceptor FC +15, L=0,5m	ks	1	1 184,07		1 184,07	
	Základná tyč CMI 3001, L=1,0m	ks	1	126,53		126,53	
	Montážny trň na stožiar STK	ks	1	86,57		86,57	
	Stožiar STK60/100/3P, L=10,0m, pozinkovaný	ks	1	412,89		412,89	
	Počítadlo zásahov AT-034G	ks	1	265,71		265,71	
	Vodič FeZn D10mm	m	10	1,46		14,60	
	Zemnica tyč ZD D28/2000mm	ks	3	23,31		69,93	
	Ochranný uholník OU	ks	2	9,59		19,18	
	Držiak uholníka DÚz	ks	4	1,19		4,76	
	Montážny materiál celkom	sum				2 184,24	

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Vstupná šachta
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [t]	Hodnota celkom [t]	J. súč [t]	Súč Celkom [t]	Poznátka
Náklady z rozpočtu												
0	MaR		Práce a dodávky MaR				33 295,25					
0	1		Technológie				33 295,250					
1			Rozvážač SOFT VOLT s PC, rozhranie Windows software "Control Panel", PLC Controller - Modicon Shneider elektric, periférne zariadenia (sondy, plaváky)	KPL	1,000	23 973,550	23 973,550					
2			Riadiaca sonda Sonda vodivosti a O2 s výstupom do PC	KPL	1,000	4 660,850	4 660,850					
3			Kompletné skúšky + dokumentácia	KPL	1,000	4 660,850	4 660,850					

ROZPOČET

Stavba: **Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV**
Objekt: **Vstupná šachta**
Miesto: **Borinka, parc.č. 700/3-7**
Objednávateľ: **Obec BORINKA**
Zhotoviteľ: **ROYAL BUILDING s.r.o.**

Dátum: **27.03.2025**
Projektant: **BDL Consult, s.r.o.**
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnotnosť [t]	Hodnotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč Celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
	D	TG	Práce a dodávky TG				2 263,98					
	D	1	Technológie				2 263,980					
1			Vretenové šupátko JMA ERI DN300 s odnímateľným kolesom	ks	1,000	2 263,980	2 263,980					

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Mechanické predčistenie
Borinka, parc.č. 700/3-7
Obec BORINKA
ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

27.03.2025
BDL Consult, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [t]	Hodnota celkom [t]	J. surf [t]	Surf celkom [t]	Pozícia
Náklady z rozpočtu												
D	TG		Práce a dodávky TG				66 808,60					
D	1		Technológie				66 808,600					
1	K		Česle pásové IN-EKO typ 600_CP_1300-Z	ks	1,000	24 773,470	24 773,470					
2	K		Rozvádzač s plno automatickým riadením	ks	1,000	2 064,450	2 064,450					
3	K		Montáž	ks	1,000	2 264,240	2 264,240					
4	K		Doprava	ks	1,000	1 159,150	1 159,150					
5	K		Kontejner na zhrabky 240l	ks	1,000	159,240	159,240					
6	K		Separátor piesku IN-EKO typ SP_N10_PZ	ks	1,000	20 777,750	20 777,750					
7	K		Rozvádzač s plno automatickým riadením	ks	1,000	1 864,670	1 864,670					
8	K		Čerpadlo piesku + napojenie riadenia do rozvádzača + rezerva	ks	2,000	3 010,300	6 020,600					
9	K		Montáž	ks	1,000	4 128,910	4 128,910					
10	K		Doprava	ks	1,000	1 864,670	1 864,670					

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Biologický stupeň
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnotnosť [t]	Hodnotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
D	TG		Práce a dodávky TG				157 986,51					
D	1		Technológie				157 986,514					
1	K		Prevzdušňovacie elementy vrátane kotvenia, kompresných spojok, guľových ventilov, uzáverov, spätných klapiek potrubí a tvaroviek	KPL	1,000	11 800,880	11 800,880					
2	K		Montáž	ks	1,000	5 993,581	5 993,581					
3	K		Dúchadlo Mivalt typ MP-VB8055, 3,6m3/min + osadenie a kotvenie	ks	2,000	7 045,595	14 091,190					
4	K		Miešadlá do aktivácie Mivalt GM40B813R2-4T6KA2	ks	2,000	9 183,402	18 366,804					
5	K		Uchytienie + spúšťacie tyče	ks	2,000	3 048,908	6 097,816					
6	K		Nerezová náľoková stena na prepojenie aktivačných a dosadzovacích nádrží z potrubia DN500, vrátane montáže, kotviaceho materiálu	ks	2,000	2 797,004	5 594,008					
7	K		Vystrojenie dosadzovacích nádrží - nerezový prítok DN300, odtok DN300, vlnkový kužel DN700, prepádový žlab, kotviaci materiál, doprava, montáž	ks	2,000	30 633,861	61 267,722					
8	K		Čerpadlo Grundfos SLV.65.65.22.2 AUTO-COUPLING 65 65 A vrátane vodiacich tyčí + rezerva +	ks	3,000	4 661,674	13 985,022					
9	K		Potrubie nerez DN80, d88,9x2 mm, vrátane kotviaceho materiálu armatúr a montáže	m	53,500	196,890	10 533,615					
10			Uzáver so servopohonom DN80	ks	2,000	4 528,580	9 057,160					
11	K		Spätná klapka DN80	ks	2,000	199,786	399,572					

ROZPOČET

Stavba: **Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV**
Objekt: **Kalové hospodárstvo**
Miesto: **Borinka, parc.č. 700/3-7**
Objednávateľ: **Obec BORINKA**
Zhotoviteľ: **ROYAL BUILDING s.r.o.**

Dátum: **27.03.2025**
Projektant: **BDL Consult, s.r.o.**
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. surf [t]	Surf celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
	D	TG	Práce a dodávky TG				83 930,86					
	D	1	Technológia				83 930,864					
1	K		Miešadlo do kalojemu Mivalt GM40B813R2-4T6KA2	ks	1,000	11 188,018	11 188,018					
2	K		Uchytenie + spúšťacie tyče	ks	1,000	3 462,968	3 462,968					
3			Výmena lávky za nerezovú lávku z IPE profilov a prekrytím z porofoštu + rebrík, vrátane kotviaceho materiálu a montáže	KPL	1,000	1 105,096	1 105,096					
4	K		Vretenové čerpadlo na kal Nemo Netzsch NM 031 BY 02 S 12 B	ks	1,000	4 661,674	4 661,674					
5	K		Základová doska čerpadla	ks	1,000	346,488	346,488					
6	K		Odvodňovací šnekový lis s rozvádzačom, podávacím čerpadlom a dávkovacím čerpadlom Mivalt MP-DW201	ks	1,000	38 092,540	38 092,540					
7	K		Polymerizačná stanica manuálna, objem 1400l s vypínačom, Mivalt MPS1400	ks	1,000	7 325,488	7 325,488					
8			Pásový dopravník Mivalt, dĺžka 2,5 m	ks	1,000	12 120,353	12 120,353					
9	K		Kontajner na odvodnený plesok 5,5m3 vrátane dopravy	ks	1,000	1 767,669	1 767,669					

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Merný objekt
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnota [t]	Hodnota celkom [t]	J. súč [t]	Súč Celkom [t]	Poznámka
Náklady z rozpočtu												
p TG							3 196,00					
p 1							3 196,000					
1			Integrovaný ultrazvukový snímač pre kvapalný Nivelco Easytrak vrátane riadiacej jednotky s komunikáciou HART s montážou a kotviacim materiálom	KPL	1,000	3 196,000	3 196,000					

ROZPOČET

Stavba: Borinka REKONŠTRUKCIA ČOV
Objekt: Dočasné zabezpečenie ČOV
Miesto: Borinka, parc.č. 700/3-7
Objednávateľ: Obec BORINKA
Zhotoviteľ: ROYAL BUILDING s.r.o.

Dátum: 27.03.2025
Projektant: BDL Consult, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hodnotnosť [t]	Hodnotnosť celkom [t]	J. auf [t]	Surf Celkom [t]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu												
D	M		Práce a dodávky M				34 789,420					
D	23-M		Montáže potrubia				33 297,675					
1			Zabezpečenie odtoku z poslednej šachty pred ČOV upchávačkou, 2 ks čerpadlo Qmax=8l/s, rozvážzač hrablicová stena alebo dvič, výtláčne potrubie do 1 km nad terénom	KPL	1,000	33 297,675	33 297,675					
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				1 491,75					
2	K	000300021.S	Projektčné práce - dimenzovanie čerpadiel a potrubí, trasovanie potrubí	kpl	1,000	2 663,814	2 663,814					
3	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	1 092,173	1 092,173					
4	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie	kpl	1,000	399,572	399,572					

Časový harmonogram realizácie prác

Názov stavby: **Borinka Rekonštrukcia ČOV**
Objednávateľ: **Obec Borinka**
Zhotoviteľ: **ROYAL BUILDING s.r.o.**
Začiatok stavby: **15.05.2025** Ukončenie stavby: **12.10.2025**

Č.p.	Názov ucelených častí plnenia, ktoré budú preberané a fakturované	Rok 2025																																								
		Mesiac			Máj			Jún			Júl			August			September			Október																						
		Týždeň	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.																		
1.	Búracie práce, čistenie nádrží a budov																																									
2.	Zhotovenie dočasnej ČOV počas rekonštrukcie																																									
3.	Dodávka a montáž Technologíe ČOV																																									
4.	Rekonštrukcia existujúcich objektov																																									
5.	Dodávka a montáž jemné prečistenie + Lapač piesku																																									
6.	Dodávka a montáž NN rozvodov, rozvádzačov a MaR																																									
7.	Dodávka a montáž Verejného osvetlenie																																									
8.	Dodávka a montáž Kalového hospodárstva																																									
9.	Dodávka a montáž prepojovacích potrubí + MO																																									
10.	Testovanie funkčnosti ČOV + Dokumentácia																																									

23 APR. 2025

V Gabčíkove, dňa

ROYAL BUILDING s.r.o.
Peter Belkovičs
konateľ

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu titl., meno a priezvisko adresa pobytu	IČO	Predmet subdodávok
1.	PURECO s.r.o. Pestovateľská 2 821 04 Bratislava mestská časť Ružinov	Ing. Martin Stahl Na križovatkách 4793/44 821 04 Bratislava mestská časť Ružinov	44 373 228	technológia ČOV



ROYAL BUILDING s.r.o.
Peter Belkovič
konateľ

23 APR. 2025

V Gabčíkove, dňa

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 585 441
IČ DPH: SK2020527300

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0175126457 / 0900

3

zapísaná v

uzatvárajú prostredníctvom ziskateľa
POINFO SK, s.r.o. - 2562300389

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

k poistnej zmluve č. 0499001506

STAVEBNO - MONTÁŽNE POISTENIE
POISTENIE STAVEBNÉHO ALEBO MONTÁŽNEHO DIELA

1. Poistenie sa dojednáva pre:

SD - Stavebné dielo

kód:

☒ áno ☐ nie

MD - Montážne dielo

kód:

☐ áno ☒ nie

Názov:

Borinka Rekonštrukcia ČOV

Vzťahuje sa poistenie aj na komplexné skúšky (teplé skúšky) poisteného montážneho diela

☐ áno ☒ nie

2. Adresa rizika:

Obec Borinka, par.č. 700/3, 4,5,6,7

3. Doba trvania poistenia:

Začiatok poistenia:

23.4.2025

Koniec poistenia:

23.12.2025

Doba trvania poistenia:

8 mesiacov

4. Poistná suma v EUR:

748 944 EUR

5. Spoluúčasť:

663,88 EUR

6. Výpočet poistného:

748 944 * 3,5

EUR

7. Poistné celkom:

2 621,30 EUR

**STAVEBNO - MONTÁŽNE POISTENIE
DODATKOVÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**

1. Poistenie sa dojednáva pre:

- a) **D 11** - Poistenie zodpovednosti za škodu inému ☒ áno ☐ nie
 Poistenie sa dojednáva iba pre hlavného poisteného ☐
 Poistenie sa dojednáva pre vymenované subjekty podľa prílohy č. 3 ☐
 Poistenie sa dojednáva pre všetky spolupoistené subjekty ☐
- b) **D 12** Poistenie krížovej zodpovednosti ☐ áno ☒ nie
 Medzi vymenovanými subjektami podľa prílohy č. 3 ☐
 Medzi všetkými subjektami ☐

2. Doba trvania poistenia:

Kód	Začiatok poistenia:	Koniec poistenia:	Doba trvania poistenia:
D 11	23.4.2025	22.12.2025	8 mesiacov
D 12			

3. Poistná suma, spoluúčasť, poistné:

Kód	Poistná suma	Základ pre výpočet poistného (poistná suma SMD)	Výsledná sadzba v ‰	Spoluúčasť alebo % z PS	Poistné
D 11	165969,59	748 944,00 EUR	0,7 ‰	331,94 EUR	524,26 EUR
D 12	EUR			EUR	EUR
Poistné celkom EUR					524,26 EUR

3. SÚHRN POISTNÉHO							
Číslo vložky	Kód	Poistené	Doba poistenia		Spoluúčasť	Poistná suma	Poistné plus daň
			Začiatok poistenia	Koniec poistenia			
1. číslo	SD:	☒ áno ☐ nie	23.4.2025	23.12.2025			
	MD:	☒ áno ☐ nie			663,88 EUR	748944,23	2 621,30 EUR
2.	ZS	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	SMS	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	SMV	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
3.	D 01	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 02	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 03	☐ áno ☒ nie			EUR	SD,MD	EUR
	D 04	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 05	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 06	☐ áno ☒ nie				SD,MD	
	D 07	☐ áno ☒ nie				SD,MD	
	D 08	☐ áno ☒ nie			EUR	SD,MD	EUR
	D 09	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
PLM majetok celkom:						748 944,23 EUR	
Poistné plus daň za vložku č. 1,2,3:							2 621,30 EUR
4.	D 11	☒ áno ☐ nie	23.4.2025	23.12.2025	331,94 EUR	165 969,59 EUR	524,26 EUR
	D 12	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
PML zodpovednosť celkom:						165969,59	
Poistné plus daň za vložku č. 4:							524,26 EUR
Poistné plus daň:							3 145,56 EUR
z toho daň z poistenia 8%:							93,89 EUR
Poistné bez dane:							1 173,61 EUR
Zľava 20%:							629,11 EUR
Dohodnutá splátka plus daň k úhrade:							2 516,45 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z poistenia.

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Zmluvné dojednania (ZD) (ďalej len „Poistné podmienky“).

Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prílohy č.: Dotazník

☒	Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č.106,
	Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 606,
☒	Zmluvné dojednania pre stavebno-montážne poistenie,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D1,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D2,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D3,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D4,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D5,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D6,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D7,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D8,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D9,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D10,
☒	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D11,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D12,


1.	Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve poistným hodnotám poistovaných vecí?	☒ áno ☐ nie
2.	Zodpovedajú všetky údaje v tejto poistnej zmluve a v prílohách skutočnosti?	☒ áno ☐ nie
3.	Ste už voči rovnakému riziku poistený u iného poistiteľa?	☐ áno ☒ nie
4.	Pokiaľ ste poistený v inej poisťovni uveďte u ktorého. Poisťovňa: Poistné riziká:	

PREHLASENIE POISTNIKA

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
 - a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
 - b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:
 - ☒ prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
 - ☐ pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače.
 - c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom Informačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len „Formulár“) a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe.
 - d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
 - e) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

podpis poisteného

V Gabčíkove, dňa 22.04.2025



Pečiatka a podpis poistníka
ROYAL BUILDING s.r.o.
Peter Belkovics
konateľ spoločnosti

V Nitre, dňa 22.04.2025

POINFO SK s.r.o. ②

Pobočka

Hlavná 2, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 54 802 083

DIČ: 212 813 402

Pečiatka a podpis poisťovne
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Ing. Martina Fialová
disponent vzniku poistenia
Ing. František Kuzma