

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 05.11.2024 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Chminianske Jakubovany**
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany
IČO: 00327158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák- starosta
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.: +421 51 779 55 96
E-mail: starosta@chminianskejakubovany.sk
Webová stránka: <https://www.chminianskejakubovany.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Článok II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
DIČ: 2020039780
IČ pre DPH: SK2020039780
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1079/V
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva
Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva
Ing. Tibor Mačuga – člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tibor Mačuga, obchodno – technický riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Michal Šandrik, výrobný riaditeľ
Tel.: 056 / 688 08 11
E-mail: chemkostav@chemkostav.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo.

ČLÁNOK I Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 05.11.2024, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Základná škola Chminianske Jakubovany**“.
- 1.2 V súlade s článkom *XII Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia bodu 3.2 článku III *Cena za dielo* Zmluvy o dielo nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo:

„Cena diela je na základe bodu 3.1 určená vo výške:

Cena bez DPH=	8 158 333,33 EUR
DPH vo výške 20%=	1 631 666,67 EUR
Cena s DPH=	9 790 000,00 EUR“

(slovom: Deväťmilionovsedemstodeväťdesiat tisíc EUR a 00/100 centov)

Nové znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo:

„Cena diela je na základe bodu 3.1 určená vo výške:

Cena bez DPH=	8 158 333,33 EUR
DPH vo výške 23%=	1 876 416,67 EUR
Cena s DPH=	10 034 750,00 EUR“

(slovom: Desäťmilionovtridsaťštyritisíc sedemstopäťdesiat EUR a 00/100 centov)

- 1.3 V súlade s článkom *XII Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia bodu 12.3 článku XII, *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 12.3 Zmluvy o dielo:

„Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
- dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu bude Objednávateľ informovať bezodkladne Zhotoviteľa).“

Nové znenie bodu 12.3 Zmluvy o dielo:

„Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
- nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.“

- 1.4 K zmene podľa bodu 1.2 v tomto Dodatku č. 1 dochádza k zákonnej zmene sadzby DPH, čím je tento Dodatok č. 1 uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a zmenou zmluvy sa nemení ani jej podstata. Taktiež vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k porušeniu základných princípov zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenou zmenou zákonnej sadzby DPH (od 01.01.2025) tak dochádza aj k úprave Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo (Očenený výkaz výmer – rozpočet). Nová – upravená Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

- 1.5 K zmene podľa bodu 1.3 v tomto Dodatku č. 1 dochádza k zmene nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, a to z dôvodu uvedeného v bode 2.3 tohto Dodatku č.1, čím je tento Dodatok č. 1 uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a zmenou zmluvy sa nemení ani jej charakter a podstata. Taktiež vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k porušeniu základných princípov zákona o verejnom obstarávaní.

ČLÁNOK II

Odôvodnenie uzatvorenia dodatku

- 2.1 Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia verejného obstarávania na tento predmet zmluvy o dielo nevedel, že dôjde k zákonnej zmene sadzby DPH z 20% na 23% a tak je nevyhnutné vykonať úpravu uzatvorenej zmluvy o dielo v zmene sadzby DPH a tak aj navýšeniu sumy DPH a aj celkovej ceny diela s DPH (celková cena diela bez DPH ostáva nezmenená).
- 2.2 Uvedený dodatok č. 1 bol koncipovaný aj so zreteľom na metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (MÚ č. 17251-5000/2024 a 14733-5000/2024).
- 2.3 Verejný obstarávateľ sa rozhodol zmeniť účinnosť Zmluvy o dielo (odstrániť odkladaciu podmienku účinnosti) z dôvodu, keďže v čase, keď Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie (dňa 30.05.2024) nepredpokladal, že proces verejného obstarávania sa korigendom predĺži až do 21.08.2024 (lehota predkladania ponúk) a že zmluva o dielo sa uzatvorí až 05.11.2024, čím už dlhé trvanie procesu verejného obstarávania skomplikovalo plánované podanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktorá bola nakoniec podaná až dňa 05.11.2024 (na základe podmienok zverejnenej Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách, kód výzvy: 07I02-20-V01).
- Následne zo strany vyhlasovateľa výzvy (07I02-20-V01) došlo k doručeniu oznámenia o splnení podmienok PPM (až dňa 11.04.2025) s uvedením, že nie je možné uzatvoriť ZoPPM vzhľadom na výšku alokácie vo výzve 07I02-20-V01 (nedostatočná alokácia vo výzve 07I02-20-V01).
- Následne (07.05.2025), z dôvodu navýšenia alokácie v uvedenej výzve, bolo Verejnému obstarávateľovi doručené nové oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu s uvedením, že žiadaná suma prostriedkov mechanizmu je oprávnená na poskytnutie a je možné poskytnúť prostriedky mechanizmu. Zároveň Verejnému obstarávateľovi bola doručená výzva na poskytnutie súčinnosti pred podpisom zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
- Verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať takéto dodatočné schválenie žiadosti o PPM (schválenie dňa 07.05.2025), čím v súlade s výzvou 07I02-20-V01 je potrebné, aby Zmluva o dielo nadobudla účinnosť čím skôr z dôvodu, aby Verejný obstarávateľ mohol naplniť podmienky stanovené vo výzve 07I02-20-V01, a mať vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k dátumu 30.04.2026 na stavbu.

ČLÁNOK III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľný a je prejavom ich

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer – rozpočet – 23% DPH

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 15. 05. 2015 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 15. 05. 2015


Za objednávateľa:


Gejza Červeňák
Starosta Obce Chminianske Jakubovany

Za zhotoviteľa:


Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva


Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva





ZÁKLADNÁ ŠKOLA CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Číslo zákazky: 23 064

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

	cena bez DPH	DPH 23%	cena s DPH
SO 01 Pavilón I			
ASR	1 581 928,92 €	363 843,65 €	1 945 772,57 €
UVK	347 465,49 €	79 917,06 €	427 382,55 €
ELI	862 465,03 €	198 366,96 €	1 060 831,99 €
BLZ	24 078,73 €	5 538,11 €	29 616,84 €
EPS	79 597,43 €	18 307,41 €	97 904,84 €
HSP	81 204,49 €	18 677,03 €	99 881,52 €
EZS	62 423,06 €	14 357,30 €	76 780,36 €
MaR	49 170,85 €	11 309,30 €	60 480,15 €
VZT	154 574,76 €	35 552,19 €	190 126,95 €
ZTI	167 175,43 €	38 450,35 €	205 625,78 €
SO 02 Pavilón II			
ASR	1 363 808,78 €	313 676,02 €	1 677 484,80 €
SO 03 Pavilón III			
ASR	1 814 048,19 €	417 231,08 €	2 231 279,27 €
SO 04 Pavilón IV			
ASR	232 061,47 €	53 374,14 €	285 435,61 €
SO 05 Vodovodná prípojka s ATS	77 857,65 €	17 907,26 €	95 764,91 €
SO 06 Studňa	13 915,22 €	3 200,50 €	17 115,72 €
SO 07 Kanalizačná prípojka splašková	127 111,16 €	29 235,57 €	156 346,73 €
SO 08 Dažďová kanalizácia	90 405,61 €	20 793,29 €	111 198,90 €
SO 09 Spevnené plochy	253 219,92 €	58 240,58 €	311 460,50 €
SO 11 Oplotenie	9 830,02 €	2 260,90 €	12 090,92 €
SO 12 Oporné múry	765 991,12 €	176 177,96 €	942 169,08 €
Spolu	8 158 333,33 €	1 876 416,67 €	10 034 750,00 €

Názov uchádzača:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Dátum:

15.05.2023

Podpis:



Chemkostav, a.s.
S. Kuzmáňho 22
071 01 Michalovce
Tel. +421 56 561 24 11

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

Stavba : Chminianske Jakubovany - Základná škola		Mesto: Chminianske Jakubovany	
Objekt : SO 01 Pavilon I		JKSO :	
Rozpočet	Zmluva č. : 23064	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ:	iČO:		iČ DPH:
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce	iČO: 36191892		iČ DPH: SK2020039780
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov	iČO:		iČ DPH:
		0	0
		0	0
		0	0
A ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1 KSV:	1 089 956,07	4 999,20	1 094 955,27
2 PSV:	376 683,33	86 969,61	463 652,94
3 MCE:	23 320,71	0,00	23 320,71
4 Iné:			0,00
5 Sučet:	1 489 960,11	91 968,81	1 581 928,92
B IN - Individuálne náklady			
6 Práce nadčas			0,00
7 Murárske výpomoci			0,00
8 Bez pevnej podlahy			0,00
9			0,00
10	Sučet riadkov 6 až 9		0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11 Zariadenie staveniska	0,00%		0,00
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00
13 Stažené podmienky	0,00%		0,00
14	0,00%		0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14		0,00
D ON - ostatné náklady			
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00
17 Inžinierska činnosť			0,00
18 Projektové práce			0,00
19			0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19		0,00
E Celkové náklady			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20		1 581 928,92
22 DPH 23% z:	1 581 928,92		363 843,65
23 DPH 0% z:	0,00		0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23		1 945 772,57
F Odpočet - prípočet	0		
projektant, rozpočtár cenár		pečaťka:	
podpis:			
datum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
Chemkostav, a.s. Michalovce			
podpis:		podpis:	
datum: 15. 05. 2015		datum: 15. 05. 2015	
pečaťka:		pečaťka:	
			

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

Odberteľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
 Objekt : SO 01 Pavilón I

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného delu, remesia	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suf v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	174 636,64	0,00	174 636,64	11,41810	0,000	5 598,720
2 - ZÁKLADY	101 194,48	0,00	101 194,48	231,34853	0,000	3 934,367
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE	232 546,57	0,00	232 546,57	721,65344	0,000	4 015,181
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE	149 715,75	0,00	149 715,75	870,15726	0,000	4 251,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	248 467,35	4 999,20	253 466,55	785,65483	0,000	5 384,552
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	183 395,28	0,00	183 395,28	5,71258	0,000	2 175,009
PRÁCE A DODÁVKY MSV spolu:	1 089 956,07	4 999,20	1 094 955,27	2 625,94473	0,000	25 358,829
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 881,46	11 919,45	29 800,91	7,19969	0,000	423,613
712 - Povlakové krytiny	864,65	102,64	967,29	0,00155	0,000	15,586
713 - Izolácie tepelne	15 053,29	37 856,53	52 909,82	1,72128	0,000	350,023
721 - Vnútorná kanalizácia	39,84	0,00	39,84	0,00000	0,000	0,113
722 - Vnútorný vodovod	3 178,60	0,00	3 178,60	0,19446	0,000	10,578
762 - Konštrukcie tesárske	33 440,64	3 436,44	36 877,08	33,85332	0,000	1 123,097
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 812,70	0,00	9 812,70	0,16581	0,000	276,215
764 - Konštrukcie kľampiarske	44 591,83	0,00	44 591,83	6,97829	0,000	865,112
765 - Krytiny briede	4 274,38	0,00	4 274,38	0,12047	0,000	37,557
766 - Konštrukcie stolárske	145 218,00	162,30	145 380,30	2,61355	0,000	295,401
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	45 251,39	0,00	45 251,39	2,50716	0,000	94,905
771 - Podlahy z dlaždíc - keramických	2 692,88	2 189,15	4 882,03	2,10096	0,000	117,005
776 - Podlahy povlakové	16 981,97	21 091,45	38 073,42	3,84963	0,000	693,429
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	12 099,71	10 211,65	22 311,36	9,64924	0,000	562,411
783 - Nátery	832,46	0,00	832,46	0,00897	0,000	14,616
784 - Malby	16 006,62	0,00	16 006,62	2,67588	0,000	885,473
786 - Čakunické opravy	8 462,91	0,00	8 462,91	0,58012	0,000	206,135
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	376 683,33	86 969,61	463 652,94	74,22036	0,000	5 971,270
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,oel	23 320,71	0,00	23 320,71	0,00000	0,000	0,597
PRÁCE A DODÁVKY M	23 320,71	0,00	23 320,71	0,00000	0,000	0,597
Za rozpočet celkom:	1 489 960,11	91 968,81	1 581 928,92	2 700,16509	0,000	31 330,696

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt : SO 01 Pavilón I

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	272	115101204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24*15 = 360,000$	360,000	hod	20,40	7 344,00	23
2	272	115101304	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 4000 l/min	150,000	deň	7,05	1 057,50	23
3	001	131301203	Hĺbenie jam zapaž. v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3 $(30,95*13,10+3,00*3,00)*8,32*0,5 = 1724,091$ $30,95*13,10*1,50 = 608,168$	2 332,259	m3	2,23	5 200,94	23
4	272	131301209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	2 332,259	m3	0,59	1 376,03	23
5	272	132301101	Hĺbenie ryh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 $100,00*0,80*1,00 = 80,000$ $250,00*0,80*0,10 = 20,800$	80,800	m3	2,23	180,18	23
6	001	132301192	Priplatok za hĺb. ryh š. do 60 cm v teč. vode horn. 4 do 100 m3	80,800	m3	0,69	55,75	23
7	002	151701112-R	Paženie stien vč. odstran. paženia hl. výkopu do 10 m, kompl. D+M Stena A1	385,000	m2	265,02	102 032,70	23
8	001	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m $2332,259+20,80 = 2353,059$	2 353,059	m3	7,05	16 589,07	23
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $311,229*2 = 622,458$	622,458	m3	2,25	1 400,53	23
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $2353,059-311,229 = 2041,830$	2 041,830	m3	3,29	6 717,62	23
11	272	162701109	Priplatok za každý ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "odvoz do 20km" $2041,83*10 = 20418,300$	20 418,300	m3	1,31	26 747,97	23
12	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	311,229	m3	2,33	725,16	23
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2 041,830	m3	1,19	2 429,78	23
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medzisklady	311,229	m3	2,33	725,16	23
15	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, ryh, šacht alebo okolo objektu $58,95*9,10*0,50+(60,95+11,10)*2*1,00*0,75 = 376,298$ "trámy" $65,069 = 65,069$	311,229	m3	5,17	1 609,05	23
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	60,000	m3	4,77	286,20	23
17	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	60,000	m3	2,65	159,00	23
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				174 636,64			174 636,64	
2 - ZÁKLADY								
18	002	224312100-R	Prefa.zakl.hlinové pláty vč. vrtu, vyplne, výstuže a Navice $500x500mm+1xmatice so závitom, kompl. D+M$ $4*5,00+6,00*117 = 722,000$	722,000	m	97,54	70 423,88	23
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 $260,00*0,60*0,60*1,05 = 98,280$	98,280	m3	147,05	14 452,07	23
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $260,00*0,60*2 = 312,000$	312,000	m2	21,64	6 751,68	23
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	312,000	m2	8,65	2 698,80	23
22	011	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(1813,20+3812,90)*0,001 = 5,626$	5,626	l	1 220,77	6 868,05	23
2 - ZÁKLADY spolu:				101 194,48			101 194,48	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
23	011	311272359	Murivo presne porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P6-650 "2pp" $(58,85+9,10+56,45)*3,55*0,30*1,05 = 139,110$ $-(2,15*8,00*2+2,10*0,80*2+1,15*1,90*(28+31))+2,20*2,80*0,30 = -51,599$ "1pp" $(58,85+9,10+56,45)*3,55*0,30*1,05 = 137,151$	183,977	m3	270,41	49 749,22	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	011	311272350	$-(2,10*0,60*2+1,15*1,90*(28+31)+2,20*1,90)*0,30 = -40,685$ Murivo presne porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm P4-550 $*2pp (53,45+6,00*9+2,80*2)*3,55*0,30*1,05 = 126,418$ $+(1,70*2,80+1,00*2,05*7)*0,30 = -5,733$ $*1pp (53,45+6,00*9+2,80*2)*3,50*0,30*1,05 = 124,638$ $+(1,70*2,80+1,00*2,05*7)*0,30 = -5,733$ $*1np (53,45+6,00*9+2,80*2)*3,50*0,30*1,05 = 124,638$ $+(1,70*2,80+1,00*2,05*7)*0,30 = -5,733$ $*1np (58,85+9,10+56,45)*3,50*0,30*1,05=147,184$ $-(2,20*2,80+210*0,60*2+1,15*1,90*(28+31)+2,20*1,90)*0,30$ $=-42,533$ $*str 8,80*2,50*0,5*0,30*2*1,05 = 6,930$	470,076	m3	246,12	115 695,11	23
25	011	311321411	Nadzákladové mury nosné zo železobetónu tr. C25/30 $8,80*10,95*0,30*1,05+2,20*2,92*0,30 = 28,426$ $*atka 58,85*2*0,50*0,30*1,05 = 18,538$	46,964	m3	147,05	6 906,06	23
26	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranne zhotovenie $58,85*2*0,50*2 = 58,852$ $(8,80+0,30)*2*10,95+(2,20+2,92)*2*0,30 = 202,362$ $2,20*2,92 = 6,424$	267,638	m2	21,08	5 641,81	23
27	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranne odstránenie	267,638	m2	8,99	2 406,07	23
28	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(25,10+128,10+76,30+3253,70+1249,80)*0,001 = 4,733$	4,733	t	1 220,77	5 777,90	23
29	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI $(1171,74)*0,001 = 1,172$	1,172	t	1 220,77	1 430,74	23
30	012	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm $21+531 = 552,000$	552,000	kus	10,60	5 851,20	23
31	012	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru nad 180cm $3+33 = 36,000$	36,000	kus	15,91	572,76	23
32	012	317143615	P2 Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm $*2pp 7 = 7,000$ $*1pp+1np 7*2 = 14,000$	21,000	kus	76,35	1 603,35	23
33	012	317143631	P3 Preklady nosné Ytong 2250x300x249mm $*2pp 1 = 1,000$ $*1pp+1np 1*2 = 2,000$	3,000	kus	115,59	346,77	23
34	011	317161132	P4 Preklady keramické POROTHERM 238/70/1500 mm $*2pp 177 = 177,000$ $*1pp+1np 177*2 = 354,000$	531,000	kus	12,73	6 759,63	23
35	011	317161137	P5 Preklady keramické POROTHERM 238/70/2750 mm $*2pp 9 = 9,000$ $*1pp 9 = 9,000$ $*1np 15 = 15,000$	33,000	kus	26,51	874,83	23
36	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30 $*MP0 1+1 1+2 1* 2,75*0,30*0,30*1,05*3 = 0,780$ $*MP2 2* 2,60*0,25*0,25*1,05 = 0,171$	0,951	m3	147,05	139,84	23
37	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie $2,75*0,30*3*3 = 7,425$ $2,60*0,25*2 = 1,300$	8,725	m2	19,42	169,44	23
38	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	8,725	m2	11,65	101,65	23
39	011	317361821	Výstuž prekladov, nms oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(26,40+16,10*0,397)*0,001*2 = 0,066$ $(11,30+46,40)*0,001 = 0,058$	0,124	t	1 220,77	151,38	23
40	011	342272536	Priečky z porobet. tvárnice tr. 150mm $*2pp (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,55*1,05 = 51,690$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$ $*1pp (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,50*1,05 = 50,821$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$ $*1np (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,50*1,05 = 50,821$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$	158,990	m2	48,25	7 671,27	23
41	015	380321442	Kompletné konštr. bet. žef. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	26,054	m3	147,05	3 831,24	23

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky: stavebného dielu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"S1+KD"					
			$(2,40*2,40*0,30+2,40*1,10*0,30*4+(2,40+1,80*2)*7,40*0,30+1,80*7,40*0,15+0,40+1,95)*2*3,40*0,15)*1,05 = 25,884$					
			$(2,40*2,25*0,15+(2,55+0,45)*1,05*0,15)*1,05 = 1,347$					
			$-1,20*2,18*3*0,15 = -1,177$					
42	011	380356173	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	5,400	m2	24,41	131,81	23
			"KD" $2,40*2,25 = 5,400$					
43	011	380356174	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	5,400	m2	7,77	41,96	23
44	011	380356183	Prípl. za výšku do 12 m pre podp. konštr. do 12 kPa zhotovenie	5,400	m2	5,55	29,97	23
45	011	380356184	Prípl. za výšku do 12 m pre podp. konštr. do 12 kPa odstránenie	5,400	m2	3,33	17,98	23
46	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch rovinných, zhotovenie	303,995	m2	21,08	6 408,21	23
			$(2,40+2,30)*2*11,85*2+1,80*4*11,35+(2,00*2+0,80)*0,10*3+(2,55+0,45+0,15)*1,05*2 = 308,796$					
			$-0,80*2,00*3 = -4,800$					
47	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch rovinných, odstránenie	303,995	m2	8,32	2 529,24	23
48	015	380361006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele B500 /Bst 500/ (10505)	1,460	t	1 220,77	1 782,32	23
			$(18,20+48,40+636,30+636,90)*0,001 = 1,339$					
			$(26,90+86,90+7,30)*0,001 = 0,121$					
49	015	380361007	Výstuž kompletných konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	1,426	t	1 220,77	1 740,82	23
			$1426,33*0,001 = 1,426$					
50	012	389941011	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž preťa dielcov hmot. 1 kusa do 1 kg	1 159,000	kg	3,61	4 183,99	23
			"D-kovový had vlnkový" $186,20+193,80+186,20+193,80+195,30+203,70 = 1159,000$					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	232 546,57			232 546,57	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
51	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	328,651	m3	147,05	48 328,13	23
			$58,85*9,10*0,20*3*1,05 = 337,387$					
			$-(2,40*4,55)*0,20*2*2 = -8,736$					
52	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	1 699,265	m2	21,08	35 820,51	23
			$58,85*9,10*3+(58,85+9,10)*2*0,20*3+(2,40+4,55)*2*0,20*2*2 = 1699,265$					
53	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	1 699,265	m2	7,21	12 251,70	23
54	011	411354173	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	1 699,265	m2	4,44	7 544,74	23
55	011	411354174	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	1 699,265	m2	2,22	3 772,37	23
56	011	411361821	Výstuž stropov ocele B500 /Bst 500/ (10505)	23,270	t	1 220,77	28 407,32	23
			$(1880,01+1699,87)*0,001 = 3,580$					
			$(1963,56+1737,50)*0,001 = 3,701$					
			$(1880,01+1699,87)*0,001 = 3,580$					
			$(1963,56+1737,50)*0,001 = 3,701$					
			$(1951,11+2332,12)*0,001 = 4,283$					
			$(2043,04+2381,81)*0,001 = 4,425$					
57	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	3,495	t	1 220,77	4 266,59	23
			$(599,69+589,10+599,69+589,10+565,21+592,65)*0,001 = 3,495$					
58	011	417321515	Beton stujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	0,515	m3	150,38	77,45	23
			$*V01+1,1*4,90*0,25*0,20*1,05*2 = 0,515$					
59	011	417351115	Debnenie stujúcich pásov a vencov zhotovenie	3,920	m2	21,64	84,83	23
			$*V0,1*4,90*0,20*2*2 = 3,920$					
60	011	417351116	Debnenie stujúcich pásov a vencov odstránenie	3,920	m2	9,44	37,00	23
61	011	417361821	Výstuž stujúcich pásov, vencov ocele B500 /Bst 500/ (10505)	0,043	t	1 220,77	52,49	23
			$(14,60+17,00*0,397)*0,001*2 = 0,043$					
62	011	430321414	Schodíšťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	10,951	m3	160,37	1 756,21	23
			$((2,40*1,559+1,20*3,484*2)*0,15+1,20*0,20*0,30*0,5*11*2)*2*2*1,05 = 10,951$					
63	011	430361821	Výstuž schodíšťových konštrukcií ocele B500 /Bst 500/ (10505)	1,021	t	1 353,95	1 382,38	23
			$(4,30+242,00+5,40+258,80)*0,001*2 = 1,021$					
64	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podperou konštr. do 4 m zhotovenie	16,886	m2	48,61	787,06	23
			$(2,40*1,559+(2,40*0,20))*2*2 = 16,886$					
65	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podperou konštr. do 4 m odstránenie	16,886	m2	24,41	412,19	23
66	011	433351131	Debnenie schodnic priamočiarých s podperou konštr. do 4 m zhotovenie	61,387	m2	49,94	3 065,87	23
			$3,484*1,20*2*2*2+3,484*0,15*2*2*2+1,20*0,20*11*2*2*2+11*0,30*0,20*0,5*2*2*2 = 61,387$					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
67	011	433351132	Debnenie schodníšťa priamočiarých s podperou konštr. do 4 m odstránenie 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu	61,387	m2	27,19	1 669,11	23
				149 715,75			149 715,75	
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNĚ								
68	253	611423113	Vnútr. omietka vápnom, strop, štukové "2pp" $119,75+39,00*7 = 392,750$ "1pp+1np" $(119,75+39,00*7)*2 = 785,500$	1 178,250	m2	15,06	17 744,45	23
69	011	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong "2pp" $(2,40*2+8,50*2+6,50*7+6,00*7+2,20+53,45+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 1344,361$ $(2,55*2+1,05)*2*3,38*1,05 = 43,653$ - $(2,15*8,00*2+2,20*2,80+2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(31+28)+0,60*1,97*0,80*1,97*2+0,80*1,97*2*0,01) = -202,660$ "1pp" $(2,40*2+8,50*2+6,50*7+6,00*7+2,20+53,45+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 1344,361$ - $(2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(31+28)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+2,20*1,90+0,80*2*0,01) = -166,280$ "1np" $(2,40*2+8,50*2+6,50*7+6,00*7+2,20+53,45+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 1344,361$ - $(2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(31+28)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+2,20*1,90+0,80*2*0,01) = -166,280$ "ostena" $(202,66+166,28*2)*0,30 = 160,566$	3 702,082	m2	15,06	55 753,35	23
70	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	3 702,082	m2	2,07	7 663,31	23
71	011	625259706	KZS Isover PROFI z min. vlny hr. 200 omietka, sieťka, tmelenie, kompl. D+M $((59,21*2+9,50+2,20)*4,275+7,27)+9,50+2,20)*4,275+9,50*(6,18-4,275)*0,5*2*1,05 = 1648,668$ $(-2,15*8,00*2+2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(28+31)*3+2,20*1,90*2) = -449,385$	1 199,283	m2	78,47	94 107,74	23
72	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami izolačnými hr. 50 mm $((58,85+11,00)*2*0,20*2+58,85*0,70)*1,05 = 101,929$	101,929	m2	40,30	4 107,74	23
73	011	625993012	KZS sokla, doska soklová EPS 20 hr. 200 mm a omietka, sieťka, tmelenie, kompl. D+M $(59,05+9,50+2,20)*2*0,30*1,05 = 44,573$	44,573	m2	80,59	3 592,14	23
74	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm "P2+P3+P4+P5" $(392,75+26,75+785,50+53,50)*0,06*1,05 = 79,286$	79,286	m3	240,51	19 069,08	23
75	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm $2,75*2,90*0,10*1,05 = 0,837$ $260,00*0,80*0,10*1,05 = 21,840$	22,677	m3	237,43	5 384,20	23
76	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm $58,95*9,20*0,15*1,05 = 85,419$	85,419	m3	217,34	18 564,97	23
77	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 8 cm	79,286	m3	4,77	378,19	23
78	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 12 cm	0,837	m3	9,76	8,17	23
79	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 24 cm	85,419	m3	4,88	415,84	23
80	011	631351101	Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahách zhotovenie $(58,9*3+11,10*11+2,10*3+2,30*2)*2*0,10 = 61,940$ $(2,50+2,70)*2*0,10 = 1,040$ $(58,95+8,20)*2*0,15 = 20,445$	83,425	m2	17,24	1 438,25	23
81	011	631351102	Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahách odstránenie	83,365	m2	5,73	477,68	23
82	011	631362021	Vystuž. betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari $(24,64+1938,80)*0,001 = 1,963$	1,963	1	1 166,48	2 289,80	23
83	011	631362142	Vystuž. betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d. drôtu 4 mm, oko 15 cm $(392,75+26,75+785,50+53,50)*1,20 = 1510,200$	1 510,200	m2	2,81	4 243,66	23
84	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku D-32 spevňujúceho $(58,85*9,10+2,40*2,20)*0,10*1,05 = 56,786$	56,786	m3	71,05	4 034,65	23
85	011	631593211	Podklad zo substrátu ako vegetačnej vrstvy s utlačením a urovňovaním povrchu pre zelené strechy, kompl. D+M "S2" $1,40*1,80*0,04*1,10 = 0,111$	0,111	m3	89,35	9,92	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merit jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
86	011	631593218	Vegetačný koberec pre zelené strechy so suchými rastlinami kompl D+M $^{\circ}S_2^{\circ} 1,40 \times 1,80 \times 1,05 = 2,646$	2,646	m2	59,91	158,52	23
87	011	632435111	Penetrácia podkladu $^{\circ}P4+P5^{\circ} (785,50+53,50) \times 1,15 = 964,850$	964,850	m2	0,95	916,61	23
88	011	632435115	Penetrácia - základný náter $^{\circ}P3, P4, P5^{\circ} (26,75+785,50+53,50) \times 1,15 = 995,613$	995,613	m2	0,95	945,83	23
89	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoratívneho štrku dunajského hr. 150 mm so zhrubnením $(10,50+59,21 \times 2) \times 0,50 \times 1,05 = 67,683$	67,683	m2	19,09	1 292,07	23
90	011	637311121	Odkvapový chodník z betonových chodníkových obrubníkov vč. lôžka z betónu kompl D+M $(10,50+59,21 \times 2) \times 1,05 = 133,266$	133,266	m	26,51	3 532,88	23
91	011	642942111	Osadenie dviermych zárutní alebo ramien oceľových do 2,5 m2	30,000	kus	77,91	2 337,30	23
92	MAT	553301211	Zárutňa oceľová CGU 60x197x16cm	3,000	kus	166,64	499,92	23
93	MAT	553301250	Zárutňa oceľová CGU 80x197x16cm	6,000	kus	166,64	999,84	23
94	MAT	553301270	Zárutňa oceľová CGU 90x197x16cm	21,000	kus	166,64	3 499,44	23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu				253 466,55			253 466,55	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
95	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m $(58,85+9,50+2,20+1,50 \times 4) \times 2 \times (6,16+7,72) = 2 125,028$	2 125,028	m2	2,65	5 631,32	23
96	003	941941392	Pripäťok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052 $2063,956 \times 3 = 6 191,868$	6 191,868	m2	1,48	9 163,96	23
97	003	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	2 063,956	m2	1,06	2 187,79	23
98	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	209,890	m2	2,12	444,97	23
99	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m $462,76 \times 3 = 1 388,280$	1 388,280	m2	4,24	5 886,31	23
100	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia $12,00 \times 4 \times 1,05 = 50,400$	50,400	m	3,71	186,98	23
101	011	953945111	Líšta omietková APU $240,713+767,13 = 1 007,843$	1 007,843	m	3,71	3 739,10	23
102	011	953945113	Líšta rohová okenná a dverná $(1,90 \times 2+1,90 \times (28+31) \times 3+0,60 \times 6+2,80 \times 2+6,00 \times 2) \times 2 \times 1,05 = 767,130$	767,130	m	3,71	2 846,05	23
103	011	953945115	Líšta okenná a dverná s odkvapovým nosom $(2,15 \times 2+2,20 \times 2+2,10 \times 6+1,15 \times (28+31) \times 3+2,20 \times 2) \times 1,05 = 240,713$	240,713	m	3,71	893,05	23
104	272	995117150	Ukladanie - Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17.05.04 (CI) "m3 zeminy váži 1,8t" $2041,83 \times 1,8 = 3 675,294$	3 675,294	t	13,26	48 734,40	23
105	272	995617150	Vykopová zemina ukladanie na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17.05.04 a 17.05.06 (soptiatky do EF)	3 675,294	t	14,32	52 630,21	23
106	011	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	2 601,995	t	19,62	51 051,14	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				183 395,28			183 395,28	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 094 955,270			1 094 955,27	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
107	711	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. $58,85 \times 9,10+2,40 \times 1,80 = 539,855$	539,855	m2	0,33	178,15	23
108	MAT	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy $539,855 \times 0,00030 = 0,162$ $294,45 \times 0,00035 = 0,103$	0,265	t	4 864,20	1 289,01	23
109	711	711111011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	539,855	m2	0,41	221,34	23
110	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. $(58,95 \times 2+9,10) \times 0,75+(11,00+1,90+6,00 \times 2) \times 8,00 = 294,450$	294,450	m2	0,41	120,72	23
111	711	711112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt.	294,450	m2	0,51	150,17	23
112	MAT	111632450	Náter asfaltový $294,45 \times 0,0011 = 0,324$ $539,855 \times 0,001 = 0,540$	0,864	t	4 771,95	4 122,96	23
113	711	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NA/P vodor.	539,855	m2	8,27	4 464,60	23
114	MAT	628322840	Pas fažky asfaltový $294,45 \times 1,20 = 353,340$	974,173	m2	6,68	6 507,48	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			539,855*1,15 = 620,833					
115	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvlád.	294,450	m2	8,80	2 591,16	23
116	711	711251130	Pružná hydroizolácia (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...) kompl D+M (26,75+53,50)*1,15 = 92,268 (106,943+213,888)*1,20 = 384,998	477,286	m2	20,15	9 617,31	23
117	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu	181,147	%	2,97	538,01	23
				29 800,91			29 800,91	
		712 - Povlakové krytiny						
118	712	712311201	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10 stupňov studený penetračný náter kompl D+M "S2" 1,80*1,40*1,15+(1,80+1,40)*2*0,50*1,20 = 6,738	6,738	m2	1,43	9,64	23
119	712	712373111	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou HDPE voľne loženou vegetačných striech	2,520	m2	6,84	17,24	23
120	MAT	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr 1,5mm strešná	2,898	m2	11,93	34,57	23
121	711	712383111	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelené strechy do 10° "S2" 1,80*1,40 = 2,520	2,520	m2	0,90	2,27	23
122	MAT	6282M0111	Separáčna fólia FATRATEx 1,80*1,40*1,15 = 2,898	2,898	m2	1,33	3,85	23
123	711	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólii pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	1,73	4,36	23
124	MAT	6282M0205	Drenážna a filtračná nopová fólia DEKOREN T20GARDEN	2,898	m2	14,51	42,05	23
125	711	712383141	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy zo štruktúrovanej rohože pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	1,00	2,52	23
126	MAT	6282L0347	Koreňová membrána	2,898	m2	6,22	18,03	23
127	711	712383151	Zhotovenie filtračnej vrstvy z PE/PP rúna pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	0,84	2,12	23
128	MAT	6282M0105	Ochranná filtračná textília FILTEX	2,898	m2	1,43	4,14	23
129	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atke s 411 - 620 mm pre klampárske práce	29,150	m	27,90	813,29	23
130	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m 712 - Povlakové krytiny spolu:	4,152	%	3,18	13,21	23
				967,29			967,29	
		713 - Izolácie tepelné						
131	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch 58,25*8,50+58,25*9,10 = 1025,200	1 025,200	m2	2,01	2 060,65	23
132	MAT	6315CA258	Doska Isover - Uni 16 hr.160mm 58,25*9,10*1,05 = 556,579	556,579	m2	21,05	11 715,99	23
133	MAT	6315CA259	Doska Isover - Uni 18 hr.180mm 58,25*8,50*1,05 = 519,881	519,881	m2	23,92	12 435,55	23
134	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x polozenie "P2-P5"392,75+26,75+785,50+53,50 = 1258,500	1 258,500	m2	1,27	1 598,30	23
135	MAT	2831BA413	Doska Isover eps Neofloor 100 4 hr.40mm (785,50+53,50)*1,05 = 880,950	880,950	m2	2,97	2 616,42	23
136	MAT	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm (392,75+26,75)*1,05 = 440,475	440,475	m2	7,42	3 268,32	23
137	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením s do leokla (58,95+11,10)*2*0,50 = 70,050 (58,95+11,10)*2*0,35 = 49,035 (11,10+6,00*2+1,90)*7,40 = 185,000	304,085	m2	7,10	2 159,00	23
138	MAT	2831BA147	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.10cm 70,05*1,05 = 73,553	73,553	m2	11,66	857,63	23
139	MAT	2831BA638	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.16cm 185,00*1,05 = 194,250	194,250	m2	18,66	3 624,71	23
140	MAT	2831BA639	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.20cm 49,035*1,05 = 51,487	51,487	m2	25,45	1 310,34	23
141	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prikepenie na plno "S2" 1,80*1,40*2 = 5,040	5,040	m2	2,01	10,13	23
142	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prikepenie spadové dosky "S2" 1,80*1,40 = 2,520	2,520	m2	9,92	25,00	23
143	MAT	2831BA242	Doska izolačná Isover eps 150 hr.160mm 1,80*1,40*1,05 = 2,646	2,646	m2	21,21	56,12	23
144	MAT	2831BA243	Doska izolačná Isover eps 150 hr.180mm	2,646	m2	22,27	58,93	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
145	MAT	2831N0700	Polystyrén EPS 150 S spádové $1,80*1,40*(0,02+0,16)*0,5*1,05 = 0,238$	0,238	m3	174,97	41,64	23
146	713	713141242	Montáž tepel. izolácie streš. atiky minerálnou vlnou do lepidla $(1,40*2+1,80+58,25*2)*0,30 = 36,330$	36,330	m2	14,05	510,44	23
147	MAT	6315CA255	Doska Isover - Uni 10 hr.100mm 1 $36,33*1,05 = 38,147$	38,147	m2	11,92	454,71	23
148	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov kompl.D+M "P2+P3" $(392,75+26,75)*1,15 = 462,425$	462,425	m2	1,17	564,44	23
149	713	713191133	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou geotextíliou u podlah, striech alebo vrchom stropov kompl.D+M "P2+P3+P4+P5" $(392,75+26,75+785,50+53,50)*1,15 = 1447,275$	1447,275	m2	2,12	3068,22	23
150	713	713191221	Izolácia tepelná podláh, obloženie stien páskami do 100 mm $953,70+100,00 = 1053,700$	1053,700	m	1,59	1675,38	23
151	MAT	631274101	Dilatačný pásik z min.vlny $1053,70*1,05 = 1106,385$	1106,385	m	1,28	1416,17	23
152	713	713191410	Izolácia tepelná položená parozabrány JU/TAFOŁ N AL 170 SPECIAL, kompl.D+M "P6" $58,25*6,50*1,15 = 569,394$	569,394	m2	4,45	2533,80	23
153	713	713191415	Izolácia tepelná položená parozabrány FATRAPAR, kompl.D+M "S2" $1,80*1,40*1,15 = 2,898$	2,898	m2	2,28	6,61	23
154	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	513,003	%	1,64	841,32	23
			713 - Izolácie tepelné spolu:	52 909,82			52 909,82	
		721 - Vnútorná kanalizácia						
155	721	721233225	Cezatíková strešná vpusť s chránom dopojením kolénom na dažďový zvod, kompl.D+M	1,000	kus	38,30	38,30	23
156	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	1,323	%	1,17	1,54	23
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	39,84			39,84	
		722 - Vnútorný vodovod						
157	721	722240143	Hydrantový systém (hadicový navijak D 25 x 30 m), kompl.D+M 2*3 = 6,000	6,000	subor	471,89	2 831,34	23
158	721	722252999	Hasiaci práškový prístroj P6-6kg, kompl.D+M 2*3 = 6,000	6,000	kus	50,90	305,40	23
159	721	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	35,774	%	1,17	41,86	23
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	3 178,60			3 178,60	
		762 - Konštrukcie tesárske						
160	700	7620.03-R	Strešné väzníky vč.kotvenia a náteru, kompl.D+M $59,25*9,50 = 562,875$	562,875	m2	47,08	26 500,16	23
161	762	762342202	Montáž latovania striech $59,25*5,20*2 = 616,200$	616,200	m2	2,69	1 657,58	23
162	762	762342451	Montáž kontralate $616,200$	616,200	m	0,90	554,58	23
163	MAT	605171330	Lata: 50x50 impregnované $616,20*2*0,05*0,05*1,10 = 3,389$ $616,20*2,5*0,05*0,05*1,10 = 4,236$	7,625	m3	450,68	3 436,44	23
164	762	762395000	Spojovacie a odhranné prostriedky k montáži krovov $7,625$	7,625	m3	45,60	347,70	23
165	762	762810044	Žalok stropov z dosiek OSB perforované hr. dosky 18 mm, kompl.D+M $58,25*1,20*1,10 = 76,890$	76,890	m2	23,10	1 776,16	23
166	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	522,984	%	4,98	2 604,46	23
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	36 877,08			36 877,08	
		763 - Konštrukcie - drevestavby						
167	763	763134050	Podhlady sadr. RIGIP5 vč. oceľ. profil a pov.úpravy, kompletný "2pp" $4,72+7,34+2,48+4,72+7,51+22,86+20,40 = 70,030$ "1pp+1np" $(4,72+7,34+2,48+4,72+7,51+22,86+20,40)*2 = 139,860$	209,890	m2	42,41	8 901,43	23
168	763	998763202	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 24 m	128,348	%	7,10	911,27	23
			763 - Konštrukcie - drevestavby spolu:	9 812,70			9 812,70	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
169	700	764.111-R	Krytina strešná s falcovaného plechu SCHIELBACH vč.lemonama a doplnkov kompl.D+M	847,010	m2	55,00	35 585,55	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesia vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			59,25*5,20*2*1,05 = 647,010					
170	764	764352209	K2 Klamp lakoplast, pl. žľaby pododkvap pokr. kruh 6 150mm vč. hakov a čiel	130,570	m	33,37	4 357,12	23
			118,70*1,10 = 130,570					
171	764	76438230	K1 Klamp lakoplast, pl. žľaby kotlík konicky	4,000	kus	31,26	125,04	23
172	764	764359942	K6 Klamp lakoplast, pl. kotlík zberny pre zaistenie DN120	1,000	kus	57,57	57,57	23
173	764	764361440	K7 Klamp stredný výlez 580x830-kndlo s plehovou vyplňou, kompl D+M	1,000	kus	132,55	132,55	23
174	764	764394940	Klomp pl. prponky	90,000	kus	2,94	264,60	23
175	764	764430230	K4 Klamp poplast, pl. oplechovanie medzi atikou a murom r5 400	22,440	m	25,46	571,32	23
			20,40*1,10 = 22,440					
176	764	764430264	K3 Klamp lakoplast, pl. oplechovanie atiky r5760mm	29,150	m	38,38	1 118,78	23
			26,50*1,10 = 29,150					
177	764	764454207	K1 Klamp lakoplast, pl. rury odpadové DN120 mm vč. kolien kruhové	50,160	m	34,47	1 729,02	23
			45,60*1,10 = 50,160					
178	764	998764203	Presun hmôt pre klampianske konštr. v objektoch výšky do 24 m	314,144	%	2,07	650,28	23
			764 - Konštrukcie klampianske spolu:	44 591,83			44 591,83	
765 - Krytiny tvrdé								
179	765	765901050	Pokrytie stiech fóliou paropriepustnou JUTADACH 135, kompl D+M	708,630	m2	5,57	3 947,07	23
			59,25*5,20*2*1,15 = 708,630					
180	765	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	44,715	%	7,32	327,31	23
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	4 274,38			4 274,38	
766 - Konštrukcie stolárske								
181	766	766-611-01	O3 Plastové okno 2100x600 vč. kovania, trojskla vn. a von parapetu, kompl D+M	6,000	kus	485,47	2 912,82	23
			2*3 = 6,000					
182	766	766-611-02	O1+O2 Plastové okno 1150x1900 vč. kovania, trojskl vn. a von parapetu, kompl D+M	177,000	kus	568,49	100 622,73	23
			87+90 = 177,000					
183	766	766-611-03	O4 Plastové okno 2200x1900 vč. kovania, trojskla vn. a von parapetu, kompl D+M	2,000	kus	1 019,07	2 038,14	23
184	700	766-611-05	O5 Hliníkové okno 2150x8000	2,000	kus	6 773,14	13 546,28	23
185	766	766-611-19	S1+S2 Sanitárne laminátové deliace steny na stojkách vč. dverí a kovania, kompl D+M	64,827	m2	207,17	13 430,21	23
			2pp+1np (3,15+1,30*2+1,275+1,05+1,725)*2, 10*3*1,05 = 64,827					
186	700	766-646-R	D16+D18+D21 Dvere vnútorné vysokotlaký laminat 500.800.900x1970 vč. kovania, kompl D+M	30,000	kus	322,46	9 673,80	23
			2pp 2+1+7 = 10,000					
			1pp+1np (2+1+7)*2 = 20,000					
187	766	766664911	Oprava dverí, vyrezanie otvoru v dver. kndloch	3,000	kus	1,06	3,18	23
188	766	766666925	Oprava dverí, osadenie vetracej mriežky	3,000	kus	1,06	3,18	23
189	MAT	553444725	Mriežka vetracia oceľová	3,000	kus	54,10	162,30	23
190	766	766671200-R	V11 Výlez podkrovný zateplený pož. EW 15/D3 600x900 vč. rámu a skl.schodov, kompl D+M	1,000	kus	1 537,63	1 537,63	23
191	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	1 709,241	%	0,85	1 450,03	23
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	145 380,30			145 380,30	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
192	700	767.161-R	Zv1 Zábradlie schodiskové v 1100mm z profilovej ocele kotvené do schod. ramena s madlom, kompl D+M	34,440	m	197,24	6 792,95	23
			32,80*1,05 = 34,440					
193	700	767.575-R	D7 Dvere hliník požiarne EW30/D3-Cs nadsvetlí s bezpeč. sklom 2200x2900mm vč. madla a samozatvárača, kompl D+M	6,000	kus	4 834,78	29 008,68	23
			2*3 = 6,000					
194	700	767.593.01	D8 Vn. hln dvere pož. EW 30/D3-C 2200x2800 vč. bezpeč. skla, madla, samozatvárača, kompl D+M	1,000	kus	4 928,03	4 928,03	23
195	700	767.597-R	D1 Dvere hliník 2200x2800 s nadsvetlí s bezpeč. sklom a zámkom vč. samozatvárača, kompl D+M	1,000	kus	4 079,64	4 079,64	23
196	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	377,858	%	1,17	442,09	23
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	45 251,39			45 251,39	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
197	771	771555330	Montáž podláh z dlaždíc gresových do tmelu "2pp" "P3" $4,72+7,34+2,46+4,72+7,51 = 26,750$ "1pp+1np P5" $(4,72+7,34+2,46+4,72+7,51)*2 = 53,500$	80,250 m2		30,75	2 457,69	23
198	MAT	597674325	Gresová dlažba hr.1,0 cm $80,25*1,05 = 84,263$	84,263 m2		25,98	2 189,15	23
199	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	51,768 %		4,35	225,19	23
				4 882,03			4 882,03	
776 - Podlahy povlakové								
200	775	776221121	Lepenie polahovin povlak. na schod. stupnice rovne	105,600 m		2,76	291,46	23
201	775	776221123	Lepenie polahovin povlak. na schod. podstupnice	105,600 m		2,76	291,46	23
202	MAT	2841A9008	Hrana na schodíšťové stupne kvová $105,60*1,05 = 110,880$	110,880 m		9,93	1 101,04	23
203	775	776290020	Montáž kovovej hrany na schodíšťových stupňoch $1,20*11*2*2 = 105,600$	105,600 m		2,87	313,63	23
204	775	776421101	Lepenie podlahových soklikov z plastu vytiahnutím $((6,50+6,00)*2*7+(2,20+53,45)*2)*3 = 858,900$ $(1,80*2+2,40*2+3,70*2)*2*3 = 94,800$	953,700 m		3,50	3 337,95	23
205	775	776491113	Lepenie plastovej lišty skľovej $953,70+11*0,50*2*2 = 997,700$	997,700 m		3,24	3 232,55	23
206	MAT	284102409	Podlahovina PVC pre vysokú záťaž $1308,03*1,05 = 1373,432$ $1,20*(0,30+0,20)*11*2*2*1,05 = 55,440$ $953,70*0,10*1,05 = 100,139$	1 529,011 m2		10,45	15 978,16	23
207	MAT	2841A9004	Profil podlahový sokľový $997,70*1,05 = 1047,585$	1 047,585 m		3,83	4 012,25	23
208	775	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov "P1" $(20,40+22,86)*3 = 129,780$ "P2" $119,75+39,00*7 = 392,750$ "P4" $(119,75+39,00*7)*2 = 785,500$	1 308,030 m2		6,79	8 881,52	23
209	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m 776 - Podlahy povlakové spolu:	639,796 %		0,99	633,40	23
				38 073,42			38 073,42	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
210	MAT	597674331	Gresová obklad vč.rohov a lišt. $346,099*1,05 = 363,404$	363,404 m2		28,10	10 211,66	23
211	771	781446106	Montáž gres. obkladov do lepidla "2pp" $(1,00+0,50)*1,50*7*1,05 = 16,538$ $(1,75+1,50+2,70*2+1,70+1,45+3,15*2+2,55*2+1,05)*2*2,10*1,05 = 106,943$ $(0,90*2,10*2+0,60*1,97+0,80*1,97*2) = -8,114$ "1pp+1np" $(1,00+0,50)*1,50*7*2*1,05 = 33,075$ $(1,75+1,50+2,70*2+1,70+1,45+3,15*2+2,55*2+1,05)*2*2,10*2*1,05 = 213,885$ $(0,90*2,10*2+0,60*1,97+0,80*1,97*2)*2 = -16,228$	346,099 m2		31,28	10 825,98	23
212	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	261,547 %		4,87	1 273,73	23
				22 311,36			22 311,36	
783 - Nátery								
213	783	783222100	Nátery kov stav. doplnk. konštr. syntet. dvojzrnsobné	37,380 m2		12,73	475,85	23
214	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné "zarubné" $1,18*3+1,23*6+1,26*21 = 37,380$	37,380 m2		9,54	356,61	23
			783 - Nátery spolu:	832,46			832,46	
784 - Maľby								
215	784	784453111	Maľby disperzné dvojzrnsobné so základným náterom jednfarebné v miestnostnostiach v. do 3,8 $1178,25+1344,361*3 = 5211,333$ "obklady" $346,099 = -346,099$	4 865,234 m2		3,29	16 006,62	23
			784 - Maľby spolu:	16 006,62			16 006,62	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
216	786	786621110	Vnútorné žalúzie do okien (RAL9016), kompl.D+M 1,15*1,90*177 = 386,745	386,745	m2	21,74	8 407,84	23
217	786	998786203	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 24 m 786 - Čalunické úpravy: spolu	262,252	%	0,21	55,07	23
				8 462,91			8 462,91	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV: spolu:	463 652,940			463 652,94	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem., drev., cel					
218	941	410-01	VT1 Výtah, kompl.D+M M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem., drev., cel: spolu:	1,000	kus	23 320,71	23 320,71	23
				23 320,71			23 320,71	
			PRÁCE A DODÁVKY M: spolu	23 320,71			23 320,71	
			Za rozpočet celkom:	1 581 928,92			1 581 928,92	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 240421
Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany

JKSO:
Mesto: Chminianske Jakubovany

Objednávateľ:
Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 158 939,59
DPH základná znižaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	1 158 939,59	266 556,11
Cena s DPH	v	EUR	1 425 495,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

15. 05. 2025

Pečiatka



Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 240421

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany

Miesto: Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 158 939,59	1 425 495,70
SO1	Škola	1 158 939,59	1 425 495,70
ELI	Elektroinštalácie	862 485,03	1 060 831,99
BLK	Bleskozvod a uzemnenie	24 078,73	29 616,84
EPS	Elektrická požiarňa signalizácia	79 597,43	97 904,84
HSP	Hlasová signalizácia požiaru	81 204,49	99 881,52
EZS-SVK	Pristupový a zabezpečovací systém	62 423,06	76 780,36
MaR	Meranie a regulácia	49 170,85	60 480,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

ELI - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Chminianske Jakubovany

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

862 465,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	862 465,03	23,00%	198 366,96

Cena s DPH

v EUR

1 060 831,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

ELI - Elektroinštalácie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

862 465,03

M - Práce a dodávky M

831 996,67

21-M - Elektromontáže

311 059,30

21-M1 - Rozvádzače pre silnoprúdové rozvody

82 804,40

21-M2 - Svietidlá

348 690,01

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

80 401,85

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

2 148,30

95-M - Revízie

6 892,81

HSV - Práce a dodávky HSV

23 098,35

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 248,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 849,86

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

7 370,01

VRN10 - Inžinierska činnosť

6 521,66

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

ELI - Elektroinštalácie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							862 465,03
D	M		Práce a dodávky M				831 996,67
D	21-M		Elektromontáže				311 059,30
1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	1 030,000	1,590	1 637,70
2	M	345710006210.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 40 mm	m	1 030,000	0,600	618,00
3	M	345710037600.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 40 mm, samozhášavé	ks	1 030,000	0,490	504,70
4	K	210010421.S	Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy (KUP 80)	ks	200,000	2,650	530,00
5	M	8595057690752	Krabica univerz.podlahová šed KUP 80 FB	ks	200,000	42,080	8 416,00
6	M	345410005610.S	Sada nivelačná (4 ks) SN	ks	200,000	6,570	1 314,00
7	K	210010422.S	Rám podlahovej krabice - BOX	ks	96,000	15,910	1 527,36
8	M	345410004500.S	Rám pre podlahovú krabicu typ 80, šxvxh 330x260x62 mm	ks	96,000	54,370	5 219,52
9	K	210010423.S	Prístrojová podložka	ks	98,000	5,300	519,40
10	M	8595568930781	Podložka prístrojová PP 80/45/6 LB	ks	98,000	13,180	1 291,64
11	K	210010424.S	Podlahový kanál 150x40 mm	ks	165,000	8,170	1 348,05
12	M	345750057760.S	Kanál podlahový univerzálny PUK 38X150 S1 S	m	165,000	26,190	4 321,35
13	M	345750064150.S	Prepájacie lanko 550 mm	ks	80,000	1,960	156,80
14	K	210111031.S	Zásuvka na montáž do podlahovej krabice IP 20, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	600,000	3,180	1 908,00
15	M	8595568919199	Zásuvka QUADRO QP 45X45 C HB	ks	300,000	4,540	1 362,00
16	M	8595568919182	Zásuvka QUADRO QP 45X45 C BB	ks	300,000	4,540	1 362,00
17	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia bezhalogénová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	2 410,000	1,590	3 831,90
18	M	345710005485.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	2 410,000	0,710	1 711,10
19	M	345710037400.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé	ks	2 410,000	0,340	819,40
20	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	160,000	2,650	424,00
21	M	345410002500.S	Krabica inštalácia KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	160,000	0,530	84,80
22	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	950,000	2,650	2 517,50
23	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	950,000	1,070	1 016,50
24	K	210010331.S	Krabica pre listový rozvod bez zapojenia	ks	80,000	2,650	212,00
25	M	8595057629011	Krabica príst. pk...x70 d HB - biela RAL 9003 KP PK HB	ks	80,000	2,340	187,20
26	K	210010142.S	Parapetný kanál dutý z PVC 110x65, vrátane príslušenstva	m	160,000	6,700	1 072,00
27	M	345750057900.S	Kanál parapetný dutý z PVC, 110X65 mm	m	160,000	15,130	2 420,80
28	M	345750058700.S	Kryt koncový pre parapetný kanál 110x65 mm	ks	75,000	4,130	309,75
29	K	210010501.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4	ks	650,000	0,320	208,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	ESV000000010	Svorka krabicová 2273-202 WAGO 2x0,5-2,5mm ² 2-pólová	ks	650,000	0,130	84,50
31	K	210010502.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	1 500,000	0,320	480,00
32	M	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm ² 3-pólová	ks	1 500,000	0,130	195,00
33	K	210010503.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4-5 x 4	ks	1 190,000	0,320	380,80
34	M	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 WAGO 4x0,5-2,5mm ² 4-pólová	ks	560,000	0,170	95,20
35	M	ESV000000012	Svorka krabicová 2273-205 WAGO 5x0,5-2,5mm ² 5-pólová	ks	630,000	0,180	113,40
36	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	15,000	2,650	39,75
37	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	15,000	2,890	43,35
38	K	210010384.S	Krabica inštalčná kovová, 314x264x122 mm, IP 66, vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	3,000	2,650	7,95
39	M	8001636079226	Krabica SCAME ALUBOX (653.05) 314x264x122, kovová	ks	3,000	86,060	258,18
40	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	4 532,000	0,320	1 450,24
41	M	311310008400	Hmoždinka KOPOS HM 8x40 mm PA, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu	ks	4 532,000	0,010	45,32
42	K	210020001.S	Káblkové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla	ks	2 520,000	1,620	4 082,40
43	M	KTR000001141	Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný	ks	1 615,000	0,560	904,40
44	M	KTR000001142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	905,000	0,940	850,70
45	K	210020300	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane podpery	m	1 125,000	8,480	9 540,00
46	M	KZL000000142	Žlab káblový M2 300/100 300x100mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný	ks	1 125,000	29,310	32 973,75
47	M	KZL000000782	Spojka žlabu SZM 1 44mm 30mm kovová galvanicky zinkovaná	ks	1 125,000	0,650	731,25
48	M	KZL000000752	Držiak žlabu DZM 4 na závitovú tyč kovový galvanicky zinkovaný	ks	1 125,000	4,670	5 253,75
49	M	KZL000000687	Tyč závitová M8/1m ARKYS galvanicky zinkovaná	ks	1 125,000	0,860	967,50
50	M	KZL000000755	Držiak závitovej tyče M8 DZM 2 do stropu kovový galvanicky zinkovaný	ks	1 125,000	1,930	2 171,25
51	M	KZL142	Podružný materiál k osadeniu žlabu	ks	1,000	451,740	451,74
52	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia do 2,5 mm ²	ks	1 620,000	0,850	1 377,00
53	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia do 6 mm ²	ks	60,000	0,850	51,00
54	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	20,000	1,270	25,40
55	M	345720004100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	20,000	0,080	1,60
56	M	354310021100.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x10 KU-F	ks	20,000	0,630	12,60
57	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	30,000	2,120	63,60
58	M	345720005300.S	Dutinka lisovacia DI 35-25 izolovaná	ks	30,000	0,180	5,40
59	M	354310022100.S	Káblové oko medené lisovacie CU 35x10 KU-F	ks	30,000	0,980	29,40
60	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	35,000	2,120	74,20
61	M	345720005400.S	Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná	ks	35,000	0,160	5,60
62	M	354310022700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 50x10 KU	ks	35,000	1,340	46,90
63	K	210100008.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm ²	ks	10,000	3,180	31,80
64	M	345720002400.S	Dutinka lisovacia DN 95-25 neizolovaná	ks	10,000	0,230	2,30
65	M	354310025100.S	Káblové oko medené lisovacie CU 95x10 KU-L	ks	10,000	2,260	22,60
66	K	210110006.S	Spínač nástenný, vrátane zapojenia	ks	3,000	3,710	11,13
67	M	069548	PLEXO STOP TLAČIDLO NÚDZOVÉ NA KLÚČ	ks	3,000	97,340	292,02
68	M	10140	Skrička na núdzový klúč s malým kľadivkom na rozbitie skla	ks	3,000	19,090	57,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	135,000	3,710	500,85
70	M	345340007880.S	Spínač jednopólový komplet polozapustený a zapustený, radenie 1	ks	135,000	2,130	287,55
71	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	41,000	3,710	152,11
72	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	41,000	3,190	130,79
73	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	56,000	3,710	207,76
74	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	56,000	2,310	129,36
75	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	41,000	3,180	130,38
76	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	41,000	2,430	99,63
77	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1 214,000	3,180	3 860,52
78	M	345520000490.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+T) 16A, s deňskou ochranou	ks	1 214,000	3,670	4 455,38
79	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A, vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	6,000	3,180	19,08
80	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	6,000	3,400	20,40
81	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	14,000	19,090	267,26
82	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	14,000	4,520	63,28
83	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	14,000	9,660	135,24
84	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	116,000	2,650	307,40
85	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	116,000	0,560	64,96
86	M	354410066900.S	Páska Cu, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	116,000	0,630	73,08
87	K	210220042.S	Svorka uzemňovacia ZS04	ks	280,000	2,650	742,00
88	M	002825	BERNARD Svorka ZSA pl.potr.	KS	280,000	0,980	268,80
89	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	2 500,000	1,060	2 650,00
90	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	2 500,000	0,580	1 450,00
91	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	3 400,000	0,850	2 890,00
92	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	3 400,000	0,860	2 924,00
93	K	210800629.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	1 250,000	0,850	1 062,50
94	M	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	1 250,000	1,480	1 850,00
95	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	2 200,000	1,270	2 794,00
96	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	2 200,000	3,590	7 898,00
97	K	210800632.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 35	m	210,000	2,120	445,20
98	M	341310009500.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 35 mm2	m	210,000	4,910	1 031,10
99	K	210800633.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 50	m	110,000	2,120	233,20
100	M	341310009600.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 50 mm2	m	110,000	7,020	772,20
101	K	210800637.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 150	m	41,000	3,180	130,38
102	M	341310010000.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 150 mm2	m	41,000	24,610	1 009,01
103	K	210872160.S	Kábel signálny uložený pevne J-Y(St)Y 750 V 2x2x0,8	m	560,000	0,850	476,00
104	M	K00006370	Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm červený	m	560,000	0,450	252,00
105	K	210800180.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	34,000	1,270	43,18
106	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	34,000	2,820	95,88
107	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV, 3x1,5	m	8 690,000	0,850	7 386,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm ² RE B2cas1d1a1	m	6 560,000	1,090	7 150,40
109	M	341610014300.S O	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm ² RE B2cas1d1a1	m	2 130,000	1,030	2 193,90
110	K	210881076.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	16 560,000	0,850	14 076,00
111	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm ² RE B2cas1d1a1	m	16 560,000	1,560	25 833,60
112	K	210881100.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	6 690,000	1,270	8 496,30
113	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm ² RE B2cas1d1a1	m	6 690,000	1,610	10 770,90
114	K	210881101.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	560,000	1,270	711,20
115	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm ² RE B2cas1d1a1	m	560,000	2,330	1 304,80
116	K	210881102.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	310,000	1,270	393,70
117	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm ² RE B2cas1d1a1	m	310,000	3,760	1 165,60
118	K	210881103.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	510,000	1,270	647,70
119	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm ² RE B2cas1d1a1	m	510,000	5,810	2 963,10
120	K	210812164.S	Kábel bezhalogenový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 5x25	m	280,000	1,910	534,80
121	M	K00011418	Kábel N2XH-J 5x25 mm ² RM B2cas1d1a1	M	280,000	21,270	5 955,60
122	K	210812165.S	Kábel bezhalogenový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 5x35	m	750,000	2,650	1 987,50
123	M	K00009023	Kábel N2XH-J 5x35 mm ² RM B2cas1d1a1	M	750,000	29,490	22 117,50
124	K	210810066.S	Kábel bezhalogenový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 5x50	m	650,000	2,650	1 722,50
125	M	K00009139	Kábel N2XH-J 5x50 mm ² RM B2cas1d1a1	M	650,000	40,200	26 130,00
126	K	210812153.S	Kábel bezhalogenový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 4x95	m	50,000	5,090	254,50
127	M	K00011076	Kábel N2XH-J 4x95 mm ² SM B2cas1d1a1	M	50,000	61,090	3 054,50
128	K	210812155.S	Kábel bezhalogenový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 4x150	m	120,000	5,300	636,00
129	M	XC142246JB	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x150sm B2cas1d1a1	m	120,000	94,390	11 326,80
130	K	210881392.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	960,000	0,850	816,00
131	M	341610031400.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x1,5 mm ² FE180/E90 B2cas1d1a1	m	960,000	1,660	1 593,60
132	K	210881393.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	450,000	0,850	382,50
133	M	341610031500.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x2,5 mm ² FE180/E90 B2cas1d1a1	m	450,000	2,180	981,00
134	M	E00072217	Páska sfahovacia 160x2,5 čierna Cimco 181802	BAL	30,000	1,040	31,20
135	M	E00075843	Páska sfahovacia 240x7,5 čierna Cimco 181872 bal100	BAL	30,000	5,040	151,20
136	M	E00072044	Páska sfahovacia 360x7,5 čierna Cimco 181873	BAL	30,000	8,850	265,50
137	M	GI98521090	Izolačná páska PVC, žltozelená, šírka 15mm, dĺžka 10m	ks	30,000	0,230	6,90
138	M	GI98560902	Izolačná páska PVC, čierna, šírka 15mm, dĺžka 10m	ks	30,000	0,230	6,90
139	M	GI98580902	Izolačná páska PVC, biela, šírka 15mm, dĺžka 10m	ks	30,000	0,230	6,90
D	21-M1		Rozvádzače pre silnoprádové rozvody				82 804,40
140	K	2101R1	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 1R1	ks	1,000	1 393,410	1 393,41
141	M	1R1	Rozvádzač 1R1 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 082,670	4 082,67
142	K	2101R2	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 1R2	ks	1,000	1 383,860	1 383,86
143	M	1R2	Rozvádzač 1R2 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 374,280	4 374,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	2101R3	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 1R3	ks	1,000	1 558,840	1 558,84
145	M	1R3	Rozvádzač 1R3 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 359,250	4 359,25
146	K	2102R1	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 2R1	ks	1,000	1 635,190	1 635,19
147	M	2R1	Rozvádzač 2R1 vrátane výzbroje	ks	1,000	3 976,620	3 976,62
148	K	2102R2	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 2R2	ks	1,000	1 488,850	1 488,85
149	M	2R2	Rozvádzač 2R2 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 612,880	4 612,88
150	K	2102R3	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 2R3	ks	1,000	1 635,190	1 635,19
151	M	2R3	Rozvádzač 2R3 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 368,980	4 368,98
152	K	2103R1	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 3R1	ks	1,000	3 819,680	3 819,68
153	M	3R1	Rozvádzač 3R1 vrátane výzbroje	ks	1,000	7 207,070	7 207,07
154	K	2103R2	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 3R2	ks	1,000	768,810	768,81
155	M	3R2	Rozvádzač 3R2 vrátane výzbroje	ks	1,000	2 144,110	2 144,11
156	K	210RH	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača RH	ks	1,000	5 185,520	5 185,52
157	M	RH	Rozvádzač RH vrátane výzbroje	ks	1,000	11 700,170	11 700,17
158	K	210 RC - Kompenzačný	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača RC - Kompenzačný rozvádzač	ks	1,000	1 278,880	1 278,88
159	M	RC - Kompenzačný	Rozvádzač RC - Kompenzačný rozvádzač vrátane	ks	1,000	4 867,390	4 867,39
160	K	210RKuch	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie RKuch	ks	1,000	3 804,830	3 804,83
161	M	RKuch	Rozvádzač RKuch vrátane výzbroje	ks	1,000	7 157,920	7 157,92
	D	21-M2	Svietidlá				348 690,01
162	K	210SV	Montáž a zapojenie svietidla	ks	752,000	14,850	11 167,20
163	K	NSR	Nastavenie systému riadenia + výjazd	eur	1,000	29 787,550	29 787,55
164	M	CRJ1	WEB SERVER DALI BT	ks	3,000	2 965,510	8 896,53
165	M	M1	MultiSensor DIM LINE BT	ks	41,000	327,890	13 443,49
166	M	C1	DIM LINE BT Control Panel	ks	41,000	316,650	12 982,65
167	M	F1	FlatLED GEN2 DIM LINE BT 1200x600 60W, 4000K Ra90 UGR17 + SDK rám	ks	14,000	634,670	8 885,38
168	M	F2	FlatLED GEN2 DIM LINE BT 600x600 32W, 4000K Ra90 UGR17 + str.rám	ks	36,000	356,310	12 827,16
169	M	F3	FlatLED GEN2 DIM LINE BT 600x600 35W, 4000K Ra90 UGR17 + str.rám	ks	328,000	356,570	116 954,96
170	M	F4	HL-KO 050 1435, LED 50W, 4K	ks	89,000	322,370	28 690,93
171	M	F5	5PLEX GEN2 33W 82" 400PC 4K	ks	37,000	509,010	18 833,37
172	M	F6	5PLEX GEN2 49W 82" 500PC 4K	ks	12,000	705,190	8 462,28
173	M	T1	LED svietidlo DownLighter, 24W, 4000K, SemiFrost	ks	55,000	119,830	6 590,65
174	M	X1	LED svietidlo DownLighter, 30W, 4000K, SemiFrost	ks	53,000	135,740	7 194,22
175	M	X2	VNS GEN2 040	ks	35,000	233,300	8 165,50
176	M	X3	VNS GEN2 060	ks	11,000	265,110	2 916,21
177	K	D1	Nastavenie systému riadenia + výjazd	ks	1,000	26 284,690	26 284,69
178	M	D2	TKT2404C 24 V 4 x 60 W addressable central battery system	ks	3,000	1 486,730	4 460,19
179	M	D3	LINESPOT II LOWBAY 24VAC/DC ADDR LED EMERG LUMINAIRE IP44 SURFACE	ks	24,000	108,160	2 595,84
180	M	V1	ZONESPOT II LOWBAY 24VAC/DC ADDR LED EMERG LUMINAIRE IP44 SURFACE	ks	44,000	97,560	4 292,64
181	M	V2	ZONESPOT II MIOBAY SURFACE 24VAC/DC ADDR LED EMERG LUMINAIRE IP44 SURFACE	ks	12,000	101,800	1 221,60
182	M	V3	ESC 80 24VAC/DC ADDRESSABLE LED EXIT LUMINAIRE IP44	ks	67,000	75,290	5 044,43
183	M	V4	ESC 80 PICTOGRAM 20 M L/R 2-S ISO7010 LIGHT PLATE 262X125 MM	ks	7,000	27,570	192,99

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	M V4_	ESC 80 PICTOGRAM 20M DOWN 1-S ISO7010 PLATE 262X125MM	ks	47,000	29,690	1 395,43
185	M NO	ESC 80 PICTOGRAM 30M DOWN 1-S ISO7010 LIGHT PLATE 260X174MM	ks	13,000	39,240	510,12
186	M NOR	Akumulátor 12V/18 Ah, 181 x 76 x 167 mm, VdS	ks	6,000	86,960	521,76
187	K 210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	12,000	14,850	178,20
188	M 348370001628.S	LED svetidlo uličné 1x65W, IP66, 36 LED, 8515 lm, 4000 K, 476x280x110 mm	ks	12,000	174,970	2 099,64
189	K 210204101.S	Výložník oceľový jednoramenný - na stenu bez murár prac	ks	12,000	40,300	483,60
190	M 316770000200.S	Výložník nástenný RPP 60/200	ks	12,000	39,240	470,88
191	K 210110095.S	Spinače snímač pohybu do stropu	ks	63,000	19,090	1 202,67
192	M 404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	63,000	30,750	1 937,25
D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				80 401,85
193	K 220511010.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	160,000	3,180	508,80
194	M 8595568927279	Zásuvka QUADRO dátová kon. QD 45X22.5-RJ-45 HB	ks	136,000	6,720	913,92
195	M 8595568927231	Krytka QUADRO QD 45X22.5-COVER HB	ks	24,000	13,550	325,20
196	K 220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	160,000	3,180	508,80
197	K 220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m	15 200,000	0,850	12 920,00
198	M 341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2	m	15 200,000	0,550	8 360,00
199	K KAC	Montáž AC Point vrátane nastavenia	ks	27,000	66,810	1 803,87
200	M Wifi AC	Wifi AC POINT	ks	27,000	551,420	14 888,34
201	K OPT	Kábel Optický	m	1 500,000	0,850	1 275,00
202	M Rovádzač DATA	Rovádzač DATA vrátane vybavenia podľa PD - vrátane aktívnych prvkov	ks	8,000	3 605,470	28 843,76
203	K OPT	Kábel Optický	m	1 500,000	0,850	1 275,00
204	M OPT24V	Optický kábel 24V	m	1 500,000	1,110	1 665,00
205	K UK	ukončenie vodičov a zapojenia	kpl	1,000	5 302,160	5 302,16
206	K 220512132.S	Meranie certifikácie cat.5, vystavenie protokolu	ks	300,000	6,040	1 812,00
D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				2 148,30
207	K 361410105.S	Montáž napájacieho zdroja v skrinovom vyhotovení	ks	15,000	26,510	397,65
208	M H895071000000 1	Napájací zdroj 24 V, DC, Sensor, JIKA, H8950710000001	ks	11,000	74,990	824,89
209	M H895072000000 1	Napájací zdroj 24V DC pre max. 9 senzorické batérie, Sensor, JIKA, H8950720000001	ks	4,000	97,330	389,32
210	K 210290742.S	Zapojenie motorického spotrebiča vnútorná klimatizačná jednotka - stropná	ks	3,000	13,790	41,37
211	K 210290742.Snas	Zapojenie motorického spotrebiča vnútorná klimatizačná jednotka, nástenná	ks	1,000	13,790	13,79
212	K 210290742.Snas on	Zapojenie motorického spotrebiča vonkajšia klimatizačná jednotka, nástenná	ks	3,000	20,150	60,45
213	K 210290743.S	Zapojenie motorického spotrebiča, VZT rekuperačná jednotka	ks	3,000	25,450	76,35
214	K 2102TC	Zapojenie motorického spotrebiča, tepelné čerpadlo	ks	1,000	233,300	233,30
215	K 210290744.S	Zapojenie motorického spotrebiča, ovládanie dverí	ks	3,000	12,730	38,19
216	M ASF921	TLAČIDLO NÚDZOVÉHO OTVORENIA DVERÍ	ks	3,000	24,330	72,99
D	95-M	Revízie				6 892,81
217	K 950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane instal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov a vypracovanie správy o OPaOS	ks	1,000	6 892,810	6 892,81
D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 098,35
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 248,49
218	K 612443541.S	Omietať rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	140,150	39,240	5 499,49

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
219	M	585410000130 S	Sadra šeda, balenie 30 kg	ks	70,000	10,700	749,00
		0 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 849,86
220	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm. -0,00100t	ks	296,000	1,590	470,64
221	K	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm. -0,00200t	ks	110,000	8,270	909,70
222	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm. -0,00100t	ks	1 005,000	1,910	1 919,55
223	K	973031619.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm. -0,00300t	ks	14,000	4,030	56,42
224	K	973046191.S	Vysekanie v betónovej podlahe kapsy pre kládky a krabice, veľ. do 250x350x100 mm	ks	150,000	9,760	1 464,00
225	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm. - 0,00200 t	m	2 455,000	1,910	4 689,05
226	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm. - 0,00600t	m	950,000	3,710	3 524,50
227	K	974042553.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 160 mm. -0,02200t	m	360,000	10,600	3 816,00
		0 VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				7 370,01
228	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	848,350	848,35
		0 VRN10	Inžinierska činnosť				6 521,66
229	K	HZ5-001.4.1.1	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	4 771,950	4 771,95
230	K	HZSURELI	Úradná skúška elektroinštalácie	eur	1,000	1 749,710	1 749,71
		VP	Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

BLK - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Chminianske Jakubovany

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 078,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	24 078,73	23,00%	5 538,11

Cena s DPH

v EUR

29 616,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

BLK - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 078,73

M - Práce a dodávky M

20 705,91

21-M - Elektromontáže

14 326,10

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

5 027,80

95-M - Revízie

1 352,01

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 372,82

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

BLK - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 078,73

D		M	Práce a dodávky M				20 705,91
D		21-M	Elektromontáže				14 326,10
1	K	210020951.S	Výstražná a označovací tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A5	ks	30,000	1,060	31,80
2	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná A5	ks	30,000	15,150	454,50
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	450,000	2,330	1 048,50
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	450,000	1,970	886,50
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	250,000	2,330	582,50
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	180,000	1,870	336,60
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	30,000	1,060	31,80
8	M	354410064600.S	Štítk orientálny nerezový zemniaci na zvody	ks	30,000	0,690	20,70
9	K	210220094.S	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	85,000	1,270	107,95
10	M	581280000200.S	Bentonit mletý Sabenil 450	t	1,000	289,960	289,96
11	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	50,000	1,480	74,00
12	M	246220000400.S	MASTON SEAL tekutá guma v spreji 500ml	ks	12,500	16,540	206,75
13	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	150,000	2,330	349,50
14	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	150,000	2,240	336,00
15	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	150,000	0,990	148,50
16	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	150,000	1,680	252,00
17	M	51913BD	MAMUT Glue High tack 290 ml šedý gold DEN BRAVEN	bal.	7,000	11,900	83,30
18	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva	ks	544,000	2,330	1 267,52
19	M	204120	Podpera vedenia DEHNsnap, plast šedý	ks	544,000	1,470	799,68
20	K	210220113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31 a PV32	ks	365,000	2,330	850,45
21	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	365,000	1,430	521,95
22	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	365,000	1,480	540,20
23	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	19,090	38,18
24	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	27,740	55,48
25	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením	ks	7,000	19,090	133,63
26	M	5401989	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie 101 VL3000 3m, d 16 mm	ks	4,000	27,740	110,96
27	M	3545401995	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie 101 VL4000 4m, d 16-10 mm	ks	3,000	39,180	117,54
28	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	7,000	2,330	16,31
29	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	7,000	10,760	75,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	7,000	2,100	14,70
31	M	354410058640.S	Klin narezový do podstavca, d 330 mm	ks	7,000	4,900	34,30
32	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	2,330	9,32
33	M	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	4,000	1,250	5,00
34	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	18,000	3,180	57,24
35	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	18,000	2,360	42,48
36	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	18,000	2,530	45,54
37	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	9,000	2,650	23,85
38	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	9,000	1,640	14,76
39	K	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	25,000	2,650	66,25
40	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	25,000	1,110	27,75
41	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	140,000	2,650	371,00
42	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	140,000	0,580	81,20
43	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	17,000	2,650	45,05
44	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	17,000	1,370	23,29
45	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	2,650	26,50
46	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1,610	16,10
47	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm ²)	ks	28,000	2,650	74,20
48	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	28,000	1,030	28,84
49	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	34,000	2,650	90,10
50	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	34,000	1,130	38,42
51	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	17,000	2,330	39,61
52	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1, 7 m	ks	17,000	6,470	109,99
53	K	210220281.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	34,000	2,330	79,22
54	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	34,000	1,060	36,04
55	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	977,000	2,330	2 276,41
56	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	136,780	6,440	880,86
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 027,80
57	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	235,000	15,400	3 619,00
58	K	460580154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	235,000	3,390	796,65
59	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	165,000	3,710	612,15
	D	95-M	Revízie				1 352,01
60	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	17,000	79,530	1 352,01
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 372,82
62	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby - bleskozvod	eur	1,000	689,990	689,99
63	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	212,090	212,09
64	K	HZS000PP	Prenájom a práca pracovnej plošiny 30m s dovozom na stavbu a späť	hod	40,000	53,020	2 120,80
65	K	HZSURBLK	Úradná skúška bleskozvodu	eur	1,000	349,940	349,94
	VP		Práce navyše				0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

JKSO:

Miesto: Chminianske Jakubovany

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 597,43

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

znižená

79 597,43

23,00%

18 307,41

Cena s DPH

v EUR

97 904,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

79 597,43

M - Práce a dodávky M

73 000,63

D1 - Dodávka a montáž zariadení

50 032,17

21-M - Elektromontáže

22 968,46

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 596,80

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 597,43

0	M		Práce a dodávky M				73 000,63
---	---	--	-------------------	--	--	--	-----------

0	D1		Dodávka a montáž zariadení				50 032,17
---	----	--	----------------------------	--	--	--	-----------

1	K	Pol1	Ústredňa EPS	ks	1,000	34,990	34,99
2	M	Pol1M	Ústredňa EPS FlexES Control FX10. (možnosť pripojenia až 10 liniek)	ks	1,000	3 298,050	3 298,05
3	K	Pol2	Čelní ovl. panel	ks	1,000	16,970	16,97
4	M	Pol2M	Ovládaci panel 5.7" 1/4 VGA	ks	1,000	644,470	644,47
5	K	Pol3	Sieťová karta	ks	1,000	16,970	16,97
6	M	Pol3M	Redundantný riadiaci modul	ks	1,000	1 412,190	1 412,19
7	K	Pol4	Karta kruhovej linky	ks	8,000	16,970	135,76
8	M	Pol4M	Mikromodul Esserbus/Essebus-Plus GT	ks	8,000	138,770	1 110,16
9	K	Pol5	Karta multifunkčných relé	ks	6,000	16,970	101,82
10	M	Pol5M	Doska č. 3 s 4-mi pozíciami pre mikromoduly	ks	6,000	16,660	99,96
11	K	Pol11	Univerzálna páčica pre samočinné hlásiče požiaru USB 502-6	ks	249,000	4,240	1 055,76
12	M	Pol11M	Páčica hlásiča IQ8Quad	ks	249,000	5,400	1 344,60
13	K	Pol12	Popisovacie pole pre páčice hlásičov, bal. 10 ks	bal	3,000	19,090	57,27
14	M	Pol12M	Popisovacie pole pre páčice hlásičov, bal. 10 ks	bal	3,000	73,460	220,38
15	K	Pol13	Tlačidlóv hlásič	ks	67,000	14,850	994,95
16	M	Pol13M	Elektronika tlačidlóvého hlásiča s oddeľovačom IQ8Qua + kryt hlásiča	ks	67,000	50,190	3 362,73
17	K	Pol13.1	Tlačidlo odblokovania - núdzové	ks	13,000	19,090	248,17
18	M	Pol13M.1	Núdzové odblokácie tlačidlo	ks	13,000	90,480	1 176,24
19	K	Pol7	Pridavný zálohovaný zdroj napájania 24VDC-5A v skrinke, IP20 28Ah, EN54-4,	ks	4,000	26,510	106,04
20	M	Pol7M	Pridavný zálohovaný zdroj napájania 24VDC-5A v skrinke, IP20 28Ah, EN54-4,	ks	4,000	265,550	1 142,20
21	K	Pol8	Bezúdržbový akumulátor 12V/24Ah	ks	4,000	12,730	50,92
22	M	Pol8M	Bezúdržbový akumulátor 12V/24Ah	ks	4,000	65,770	263,08
23	K	Pol6M	Akumulátor 12 V DC / 44 Ah	ks	2,000	12,730	25,46
24	M	Pol6	Akumulátor 12 V DC / 44 Ah	ks	2,000	60,440	120,88
25	K	Pol14	I/O modul Q13	ks	6,000	15,910	95,46
26	M	Pol14M	Esserbus® koppler 12 relé	ks	6,000	191,380	1 148,28
27	K	Pol15	Výstupný modul	ks	12,000	15,910	190,92
28	M	Pol15M	Vstupno-výstupný modul alarmový koppler - 4 IN, 2 OUT	ks	12,000	127,580	1 530,96
29	K	Pol16	Krabica pre vstupno-výstupné moduly	ks	18,000	4,240	76,32
30	M	Pol16M	Krabica pre vstupno-výstupné moduly GE	ks	18,000	11,190	201,42
31	K	Pol9	Samočinný multisenzorový hlásič	ks	249,000	14,850	3 697,65
32	M	Pol9M	OT-blue multisenzorový hlásič IQ8Quad	ks	249,000	101,260	25 213,74
33	K	3	Uvedenie hlásiča do prevádzky	ks	316,000	2,650	837,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	21-M		Elektromontáže				22 968,46
34	K	1	úprava konca vodiča do 2.5mm	ks	59,000	0,320	18,88
35	M	2	Forma káblová do 5x2	ks	59,000	1,330	78,47
36	K	220 20-0251	Označenie káblov - štítky	ks	59,000	1,060	62,54
37	M	22020-0251M	Označenie káblov - štítky	ks	59,000	0,180	10,62
38	K	220 33-0191	Meranie 1 úseku slučky	ks	316,000	2,330	736,28
39	K	210 02-0912p	protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	38,000	16,540	628,52
40	M	21002-0912pM	protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	38,000	59,700	2 268,60
41	K	HFXP 2016	HFX 2016 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C	m	5,000	1,590	7,95
42	M	HFXP 2016M	HFX 2016 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C	m	5,000	0,770	3,85
43	K	SB 6.3X35	Skrutka do betónu požiarne odolná	ks	1 770,000	0,320	566,40
44	M	SB6.3X35M	Skrutka do betónu požiarne odolná	ks	1 770,000	0,290	513,30
45	M	6708_PO	prichytka kábla požiarne odolná	ks	885,000	0,190	168,15
46	M	6710_PO	prichytka kábla požiarne odolná	ks	885,000	0,200	177,00
47	K	JE-H(ST)H-V 1x2x0,8,	kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 180 min., B2ca,d1,s1,a1: hlásna linka	m	5 495,000	0,850	4 670,75
48	M	JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 180 min., B2ca,d1,s1,a1: hlásna linka	m	5 495,000	0,670	3 681,65
49	K	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8,	kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 180 min., B2ca,d1,s1,a1:	m	3 390,000	0,850	2 881,50
50	M	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8	kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 180 min., B2ca,d1,s1,a1:	m	3 390,000	1,080	3 661,20
51	K	JE-H(ST)H-V 4x2x0,8	kábel JE-H(ST)H 4x2x0,8 FE180/E60, odolnosť 180 min., B2ca, s1, d1, a1... ovládanie HSP, SHZ, PTZ	m	150,000	0,850	127,50
52	M	JE-H(ST)H-V 4x2x0,8	kábel JE-H(ST)H 4x2x0,8 FE180/E60, odolnosť 180 min., B2ca, s1, d1, a1... ovládanie HSP, SHZ, PTZ	m	150,000	1,870	280,50
53	K	KL 60X400_PO	rebrík kábelový požiar, odol. 60X400, PO, dĺž. 3m (KOPOS) spoločný pre EPS a HSP	m	6,000	6,790	40,74
54	M	KL60X400_POM	rebrík kábelový požiar, odol. 60X400, PO, dĺž. 3m (KOPOS) spoločný pre EPS a HSP	m	6,000	25,110	150,66
55	M	KPBSKL 400_PO	spojka káblového rebríka	ks	6,000	10,030	60,18
56	M	KLSU_S	uholník pre uchytenie káblového rebríka na stenu	ks	16,000	1,190	19,04
57	M	NSM 6X10_NZCR	skrutka na spojky KPSL a KLSU	ks	32,000	0,160	5,12
58	M	KPO 8X97_PO	požiarne odolná kotva do steny pre KPO	ks	16,000	1,540	24,64
59	M	KPS 160x400_PO	Oddiaľčovací blok - kryt káblových prichytiek SONAP závislej kábovej trasy pre PO 60 minút	ks	6,000	125,480	752,88
60	M	MS KPS_PO	montážny set pre KPS	ks	12,000	7,080	84,96
61	K	PKC1 1199_F	prichytka kábla EPS d=7-16 mm na kábelový rebrík - max. 3 káble	ks	60,000	0,320	19,20
62	M	PKC1 1199_FM	prichytka kábla EPS d=7-16 mm na kábelový rebrík - max. 3 káble	ks	60,000	0,230	13,80
63	K	220 26-1661	Značenie trasy vedenia	m	495,000	0,050	24,75
64	K	460 68-0022	Prierez v betóne alebo v stene	ks	8,000	9,120	72,96
65	K	4	nešpecifikované pomocné a drobné práce	ks	1,000	212,090	212,09
66	M	5	pomocný montážny materiál 5% z ceny inštal. materiálu	%	5,000	188,757	943,78
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				6 596,80
67	K	VRN1	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky	hod	50,000	26,510	1 325,50
68	K	VRN2	Východisková odborná prehliadka a skúška systému EPS	hod	60,000	26,510	1 590,60
69	K	VRN3	Zaškolenie obsluhy	hod	15,000	26,510	397,65
70	K	VRN4	Projektová dokumentácia - skutočného vyhotovenia; 3 paré + CD	hod	60,000	26,510	1 590,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	VRN5	Podružný materiál EPS (hmoždinky, skrutky, pásky, prichytky...)	eur	1,000	371,150	371,15
72	K	VRN6	Globál zariadenia staveniska 6% z montáže zariadení a inštalácie materiálu	%	6,000	188,757	1 132,54
73	K	VRN7	Dopravné náklady 1% z dodávky zariadení a inštalácie materiálu	%	1,000	188,757	188,76

	VP	Práce navyše	0,00
K			0,00
K			0,00
K			0,00
K			0,00
K			0,00
K			0,00
K			0,00
K			0,00
K			0,00
K			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:

Miesto: Chminianske Jakubovany

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 204,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	81 204,49	23,00%	18 677,03

Cena s DPH

v EUR

99 881,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

81 204,49

M - Práce a dodávky M

72 421,33

28-M - Dodávka a montáž zariadení

30 567,05

29-M - Montážny materiál a práce

41 854,28

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

8 783,16

VRN14 - Ostatné náklady stavby

8 783,16

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 204,49

D		M	Práce a dodávky M				72 421,33
D		28-M	Dodávka a montáž zariadení				30 567,05
1	K	Pol1M	Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlač.	ks	2,000	132,550	265,10
2	M	Pol1	Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlač.	ks	2,000	944,680	1 889,36
3	K	Pol2M	Contact Interface Module	ks	1,000	6,890	6,89
4	M	Pol2	Contact Interface Module	ks	1,000	370,210	370,21
5	K	Pol3M	Dig. výstupný modul 24-líniok, EN 54-16	ks	1,000	79,530	79,53
6	M	Pol3	Dig. výstupný modul 24-líniok, EN 54-16	ks	1,000	3 809,340	3 809,34
7	K	Pol4M	Výkonový zosilovač 4XD500W, 100V, EN54	ks	2,000	61,510	123,02
8	M	Pol4	Výkonový zosilovač 4XD500W, 100V, EN54	ks	2,000	2 923,970	5 847,94
9	M	Pol5	Založný kábel RC22	ks	2,000	69,630	139,26
10	M	Pol6	Výstup kábel zosilovača-DOM, 4kanal	ks	2,000	73,120	146,24
11	M	Pol7	Input cable DOM-amplifier,	ks	4,000	6,970	27,88
12	M	Pol8	Výstupný kábel 100V 6 zon	ks	6,000	74,270	445,62
13	K	Pol9K	Osadenie skriňového protipožiarného reproduktora	ks	184,000	17,390	3 199,76
14	M	Pol9	Skrinkový reproduktor 6W/100V, WA 06-165/T EN54	ks	184,000	50,490	9 290,16
19	K	Pol22	Uvedenie reproduktora do prevádzky	ks	184,000	7,000	1 288,00
20	K	Pol13M	Akumulátor 12V / 105 Ah pre PSU	ks	2,000	13,570	27,14
21	M	Pol13	Akumulátor 12V / 105 Ah pro PSU	ks	2,000	337,720	675,44
22	M	Pol12	Núdzový napájací zdroj PSU 24V-2	ks	1,000	1 677,560	1 677,56
23	K	Pol14	Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy	kg	1,000	33,930	33,93
24	K	Pol15M	19" racková skriňa 24U, 800x800mm s výbavou	ks	1,000	376,450	376,45
25	M	Pol15	19" racková skriňa 24U, 800x800mm s výbavou	ks	1,000	468,090	468,09
26	M	Pol17M	19" rozvodný panel 10x230V, 1U, 2.5m	ks	1,000	27,320	27,32
27	M	Pol17	19" rozvodný panel 10x230V, 1U, 2.5m	ks	1,000	27,320	27,32
28	K	Pol16M	Ventilačná jednotka, 4x ventilátor, pre umiestnenie do stropu, s termostatom RAL 7035 sivá	ks	1,000	183,450	183,45
29	M	Pol16	Ventilačná jednotka, 4x ventilátor, pre umiestnenie do stropu, s termostatom RAL 7035 sivá	ks	1,000	142,040	142,04
D		29-M	Montážny materiál a práce				41 854,28
30	K	PMO2(5/6)M	odbočná škatuľa certifikovaná E90	ks	216,000	8,060	1 740,96
31	M	PMO2(5/6)	odbočná škatuľa certifikovaná E90	ks	216,000	63,180	13 646,88
32	K	F/UTP Cat6A, B2ca, m	kábel pre prepoj stanice hlasateľa HSP	m	150,000	1,170	175,50
33	M	F/UTP Cat6A, B2ca, s	kábel pre prepoj stanice hlasateľa HSP F/UTP CAT6a	m	150,000	0,550	82,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	NHXX-O 2x2.5. B2ca.m	kábel reproduktorovej linky NHXX-O 2x2.5 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou. B2ca. s1, d0, a1	m	3 950,000	0,850	3 357,50
35	M	NHXX-O 2x2.5. B2ca.	kábel reproduktorovej linky NHXX-O 2x2.5 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou. B2ca. s1, d0, a1	m	3 950,000	1,300	5 135,00
36	K	SB6.3X35m	Osadenie skrutky do betónu, požiarne odolná	ks	7 900,000	0,530	4 187,00
37	M	SB 6.3X35	skrutka do betónu požiarne odolná	ks	7 900,000	0,290	2 291,00
38	M	6708_PO	príchytka kábla požiarne odolná	ks	3 950,000	0,190	750,50
39	M	6710_PO	príchytka kábla požiarne odolná	ks	3 950,000	0,200	790,00
40	K	220 26-1661	značenie trasy vedenia	m	3 950,000	0,050	197,50
41	K	220 20-0251	Označenie káblov - štítky	ks	184,000	1,060	195,04
42	K	220 33-0191	meranie 1 úseku slučky	ks	184,000	2,230	410,32
43	K	Pol18	úprava konca vodiča do 2.5mm	ks	184,000	0,320	58,88
44	M	Pol19	forma káblová do 5x2	ks	184,000	1,330	244,72
45	K	OPT	označenie požiarnej trasy	m	3 950,000	0,050	197,50
46	K	460 68-0022	Preraz v betóne alebo v stene	ks	184,000	9,120	1 678,08
47	K	21002-0912pM	protipožiarna upchávka protipožiaromou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	150,000	16,540	2 481,00
48	M	210 02-0912p	protipožiarna upchávka protipožiaromou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	150,000	14,320	2 148,00
49	K	Pol20	Nešpecifikované pomocné a drobné práce	ks	1,000	530,220	530,22
50	M	Pol21	Pomocný montážny materiál 5% z ceny inštal materiálu	%	5,000	311,237	1 556,18
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				8 783,16
D VRN14			Ostatné náklady stavby				8 783,16
51	K	VRN1	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky	eur	1,000	265,110	265,11
52	K	VRN2	Prvá odborná prehliadka a skúška systému HSP	eur	1,000	265,110	265,11
53	K	VRN3	Zaškolenie obsluhy	eur	1,000	63,630	63,63
54	K	VRN4	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia: 1 paré + CD	eur	1,000	636,260	636,26
55	K	VRN5	Prídružené výkony 3,6% z dodávky zariadení a inštalat. materiálu	%	3,600	311,240	1 120,46
56	K	VRN6	Globál znadenia staveniska 6% z montáže zariadení a inštalat. materiálu	%	6,000	953,860	5 723,16
57	K	VRN7	Dopravné náklady 1% z dodávky zariadení a inštalat. materiálu	%	1,000	709,430	709,43
VP			Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť

EZS-SVK - Prístupový a zabezpečovací systém

JKSO:

Miesto:

Chminianske Jakubovany

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 423,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	62 423,06	23,00%	14 357,30

Cena s DPH

v EUR

76 780,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

EZS-SVK - Prístupový a zabezpečovací systém

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 423,06

D0 - E.5. - ELEKTROINŠTALÁCIE - SLABOPRÚD

62 423,06

D1 - Dodávka a montáž zariadení

563,49

D3 - Stavebné úpravy

563,49

D7 - Nosný materiál

61 117,27

D2_M - Materiál - Montáž

14 123,15

D4_M - Materiál - Montáž

30 727,86

D6_M - Dátové rozvádzače ŠK

8 046,41

D7_M - Nosný materiál a montáž

8 219,85

D9 - VRN

742,30

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

EZS-SVK - Prístupový a zabezpečovací systém

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							62 423,06
	D0		E.5. - ELEKTROINŠTALÁCIE - SLABOPRÚD				62 423,06
	D1		Dodávka a montáž zariadení				563,49
	D3		Stavebné úpravy				563,49
1	K	973047121P	Zhotovenie kapsy pre krabice, veľ. do D80 x50 mm v ŽB stene	ks	16,000	2,550	40,80
2	K	974082921P	Vysekánie ryh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	106,000	2,230	236,38
3	K	K001	Zhotovenie požiarného prestupu	m2	1,800	159,060	286,31
	D7		Nosný materiál				61 117,27
	D2_M		Materiál - Montáž				14 123,15
4	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	3 500,000	1,590	5 565,00
5	M	Pol97	SUPER MONOFLEX 20	m	3 500,000	0,360	1 260,00
6	K	220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m	3 580,000	0,850	3 043,00
7	M	Pol98	FTP AWG23 cat 6A, LSZH, B2ca, s1,d1,a1	m	3 580,000	0,720	2 577,60
8	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	2,650	42,40
9	M	Pol24	Krabica elektroinštalácia do ŽB steny	ks	16,000	1,400	22,40
10	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	800,000	0,850	680,00
11	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 RE	m	800,000	1,060	864,00
12	K	210140651.S	Elektrický zvonček	ks	5,000	10,600	53,00
13	M	LG6 645 07	Schneider Asfora tlačidlo zvonček	ks	5,000	3,150	15,75
	D4_M		Materiál - Montáž				30 727,86
14	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	180,000	0,850	153,00
15	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 RE	m	180,000	0,830	149,40
16	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 850,000	1,590	2 941,50
17	M	Pol97	SUPER MONOFLEX 20	m	1 850,000	0,270	499,50
18	K	210872070.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)h 2x2x0,8	m	4 210,000	0,850	3 578,50
19	M	Pol19	J-H(St)h 2x2x0,8 uložený pevne	m	4 210,000	0,800	3 368,00
20	K	220711013.S	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 192 modulov	ks	1,000	23,330	23,33
21	M	COM-1595	Ústredňa s LAN, GSM/GPRS komunikátorom JA-192Y a rádiovým modulom JA-111R, skrinka PLV-CP-L JA-107KRY	ks	1,000	1 113,450	1 113,45
22	K	220711030.S	Montáž a zapojenie klavesnice k EZS	ks	3,000	12,730	38,19
23	M	COM-1622	Zbernícový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou JA-114E JA-114E	ks	3,000	74,230	222,69
24	K	220711075.S	Montáž a zapojenie detektoru k EZS	ks	5,000	16,970	84,85
25	M	COM-3110-4	Zbernícový modul pripojenia magnetických detektorov JA-118M JA-118M	ks	5,000	20,150	100,75

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	COM-3311-4S	Zbernicový signálový modul PG - 8 výstupov JB-118N	ks	5,000	47,720	238,60
27	K	210010355.S	Krabica pancierová z PVC 90x90 mm, IP 40 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	5,000	2,650	13,25
28	M	COM-3336	Viacúčelová montážna krabica JA-190PL	ks	5,000	39,020	195,10
29	K	210150105.S	Kontrolné relé	ks	5,000	12,730	63,65
30	M	COM-33400	Reléový modul AWZ-520 Pulsar AWZ520	ks	5,000	29,300	146,50
31	K	221701089.S	Montáž koncového zosilovača	ks	5,000	14,850	74,25
32	M	COM-3360A	Zálohovaný posilovač zbernice JA-120Z JA-120Z	ks	5,000	346,160	1 730,80
33	M	MW-DR15-15	Náhradný plást pre ústrediu PLV-CP-L	ks	5,000	35,290	176,45
34	K	220711075.SIN	Montáž a zapojenie indikátora k EZS	ks	5,000	23,330	116,65
35	M	ENTRY-E KR 20	Zbernicový indikátor sekcie alebo aktivácie výstupu JA-112I JA-112I	ks	5,000	84,830	424,15
36	M	COM-1200	Závrtný miniatúrny detektor s káblom SA-211 SA-211	ks	5,000	25,450	127,25
37	K	220711040.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, stena	ks	42,000	19,090	801,78
38	M	COM-1236	Zbernicový PIR detektor pohybu JA-112P JA-112P	ks	42,000	148,420	6 233,64
39	K	Pol6M	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah	ks	5,000	14,850	74,25
40	M	COM-2608	Akumulátor 12V/17Ah	ks	5,000	67,550	337,75
41	M	COM-2608.1	Modul SKV Entry - vrátne boxu, kontrolera	ks	5,000	483,560	2 417,80
42	K	Pol6M	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah	ks	5,000	14,850	74,25
43	M	COM-2608	Akumulátor 12V/17Ah	ks	5,000	39,240	196,20
44	K	210411103.S	Montáž čítačky	ks	16,000	16,970	271,52
45	M	ORWELL-RF ID KEY	RFID bezkontaktná či tačka (EM 4100, 125kHz),	ks	16,000	110,280	1 764,48
46	K	PC	Zapojenie a nastavenie PC zostavy pre správu EZS	ks	1,000	23,330	23,33
47	M	ORWELL-RF ID KEY.1	PC pre správu SKV a EZS	ks	1,000	1 406,940	1 406,94
48	K	220320306.S	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dveri, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	9,000	23,330	209,97
49	M	SIMPLE-EFP 511	Elektrický zámok štandardný, široký, nastaviteľná západka, napájanie 12VDC/360mA alebo 12VAC/230mA, rozmery: 90x20x28 mm, obojstranná univerzálna lišta súčastou, rozmery 25x250x3mm	ks	9,000	148,460	1 336,14
	D	D6_M	Dátové rozvážače ŠK				8 046,41
50	K	220512023.S	Montáž stojanového rozvážača 19", výšky do 1750 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	5,000	53,020	265,10
51	M	R-Rack	Stojanový rozvážač (RACK) 19", 42U	ks	5,000	795,320	3 976,60
52	K	220512103.S	Montáž: patch panelu, 24xRJ45	ks	18,000	4,240	76,32
53	M	R-Rack2	Patch panel Cat6a 24xRJ45	ks	18,000	92,260	1 660,68
54	K	220512060.S	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	18,000	2,650	47,70
55	M	R-Rack3	Vývazovací panel s kovovými okami 1U	ks	18,000	6,890	124,02
56	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	18,000	23,330	419,94
57	M	R-Rack4	Napájací panel ACAR 230V	ks	18,000	36,050	648,90
58	K	220512052.S	Montáž ventilačnej jednotky, 4x ventilátor	ks	5,000	16,970	84,85
59	M	R-Rack5	Ventilačná jednotka 2U s termostatom, 4x ventilátor	ks	5,000	148,460	742,30
	D	D7_M	Nosný materiál a montáž				8 219,85
60	K	210020133.S	Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	35,000	2,650	92,75
61	M	M001	Káblový rebrík 400x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	35,000	22,270	779,45
62	K	210020132.S	Káblový rošt šírky 300 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	72,000	2,650	190,80
63	M	M002	Káblový rebrík 300x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	72,000	20,150	1 450,80
64	K	210020131.S	Káblový rošt šírky do 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	33,000	2,650	87,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	M003	Káblový rebrik 100x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	18,000	16,750	301.50
66	M	M004	Káblový rebrik 200x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	15,000	16,970	254.55
67	K	210020309.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200/60 mm vrátane veka a podpery	m	70,000	8,480	593.60
68	M	M005	Káblový žlab 200x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	70,000	14,850	1 039.50
69	K	210020313.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 300/60mm vrátane veka a podpery	m	65,000	8,480	551.20
70	M	M006	Káblový žlab 300x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	65,000	23,220	1 509.30
71	M	M007	Podružný materiál k žlabom, C-profil, kotvy, závitové tyče	kpl	1,000	901,290	901.29
72	M	M008	Materiál pre zhotovenie požiarneho prestupu, vrátane tmelu, štítka a označenia	m2	1,800	259,810	467.66
D	D9		VRN				742.30
73	K	OPVTZ	Výpracovanie východiskovej revíznej správy	sub	1,000	742,300	742.30

VP	Práce navyše	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

MaR - Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto: Chminianske Jakubovany

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 170,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	49 170,85	23,00%	11 309,30

Cena s DPH

v EUR

60 480,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

MaR - Meranie a regulácia

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 170,85

1.1.1.4.5. - MaR - MaR

49 170,85

1.1.1.4.5.1. - DDC

7 319,64

1.1.1.4.5.2. - Externé moduly

10 528,62

1.1.1.4.5.3. - Rozvádzače

6 675,95

1.1.1.4.5.4. - Elektromontáže

10 878,15

1.1.1.4.5.5. - Ostatné

13 768,49

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

MaR - Meranie a regulácia

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 170,85
D	1.1.1.4.5.		MaR - MaR				49 170,85
D	1.1.1.4.5.1.		DDC				7 319,64
1	M	1.1.1.4.5.1.1.	Centrálana jednotka PXC100-E.D - materiál	ks	1,000	2 087,570	2 087,57
2	K	1.1.1.4.5.1.2.	Centrálana jednotka PXC100-E.D	ks	1,000	89,080	89,08
3	M	1.1.1.4.5.1.3.	Napájacia jednotka TXS1.12F10 - materiál	ks	1,000	140,610	140,61
4	K	1.1.1.4.5.1.4.	Napájacia jednotka TXS1.12F10	ks	1,000	31,810	31,81
5	M	1.1.1.4.5.1.5.	LAN switch 8 port - materiál	kpl	1,000	101,800	101,80
6	K	1.1.1.4.5.1.6.	LAN switch	kpl	1,000	23,330	23,33
7	M	1.1.1.4.5.1.7.	Ovládaci panel PXM20-E - materiál	ks	1,000	1 224,420	1 224,42
8	K	1.1.1.4.5.1.8.	Ovládaci panel PXM20-E	ks	1,000	46,660	46,66
9	M	1.1.1.4.5.1.9.	Jednotka releových výstupov TXM1.6R - materiál	ks	9,000	175,230	1 577,07
10	K	1.1.1.4.5.1.10.	Jednotka releových výstupov TXM1.6R	ks	9,000	46,660	419,94
11	M	1.1.1.4.5.1.11.	Jednotka univerzálnych VV TXM1.8U - materiál	ks	4,000	235,420	941,68
12	K	1.1.1.4.5.1.12.	Jednotka univerzálnych VV TXM1.8U	ks	4,000	46,660	186,64
13	M	1.1.1.4.5.1.13.	Komunikačný modul TXI2.OPEN - materiál	ks	1,000	402,370	402,37
14	K	1.1.1.4.5.1.14.	Komunikačný modul TXI2.OPEN	ks	1,000	46,660	46,66
D	1.1.1.4.5.2.		Externé moduly				10 528,62
15	M	1.1.1.4.5.2.1.	Snímač teploty, Lg Ni 1000, resp. podľa požiadavky technológie - materiál	ks	4,000	21,630	86,52
16	K	1.1.1.4.5.2.2.	Snímač teploty, Lg Ni 1000	ks	4,000	23,330	93,32
17	M	1.1.1.4.5.2.3.	Ponorný snímač teploty Ni 1000 resp. podľa požiadavky technológie - materiál	ks	22,000	51,920	1 142,24
18	K	1.1.1.4.5.2.4.	Ponorný snímač teploty Ni 1000	ks	22,000	23,330	513,26
19	M	1.1.1.4.5.2.5.	Snímač tlaku, resp. podľa požiadavky technológie - materiál	ks	7,000	168,740	1 181,18
20	K	1.1.1.4.5.2.6.	Snímač tlaku	ks	7,000	23,330	163,31
21	M	1.1.1.4.5.2.7.	Snímač potrubný - špecifikácia technológie - materiál	ks	2,000	57,260	114,52
22	K	1.1.1.4.5.2.8.	Snímač potrubný - špecifikácia technológie	ks	2,000	23,330	46,66
23	M	1.1.1.4.5.2.9.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.32, DN32, PN16, kvs=16 m3/h, ZÁVIT., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60., - materiál	ks	1,000	670,620	670,62
24	K	1.1.1.4.5.2.10.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.32, DN32, PN16, kvs=16 m3/h, ZÁVIT., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.,	ks	1,000	670,620	670,62
25	M	1.1.1.4.5.2.11.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXF 41.65, DN65, PN16, kvs=49 m3/h, PRÍRUB., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60., - materiál	ks	1,000	903,490	903,49
26	K	1.1.1.4.5.2.12.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXF 41.65, DN65, PN16, kvs=49 m3/h, PRÍRUB., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.,	ks	1,000	903,490	903,49
27	M	1.1.1.4.5.2.13.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.1401, DN15, PN16, kvs=2.5 m3/h, ZÁVIT., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60., - materiál	ks	1,000	586,250	586,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	1.1.1.4.5.2.14.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.1401. DN15. PN16. kvs=2.5 m3/h. ZÁVIT.. SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.	ks	1,000	587,440	587,44
29	M	1.1.1.4.5.2.15.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.1501. DN15. PN16. kvs=4.0 m3/h. ZÁVIT.. SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	ks	1,000	654,070	654,07
30	M	1.1.1.4.5.2.16.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.1501. DN15. PN16. kvs=4.0 m3/h. ZÁVIT.. SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	ks	1,000	654,070	654,07
31	K	1.1.1.4.5.2.17.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.32. DN32. PN16. kvs=16 m3/h SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	ks	1,000	778,780	778,78
32	K	1.1.1.4.5.2.18.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.32. DN32. PN16. kvs=16 m3/h SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60..	ks	1,000	778,780	778,78
	D	1.1.1.4.5.3.	Rozvádzače				6 675,95
33	M	1.1.1.4.5.3.1.	Rozvádzač MaR (Rozvodnica min 2025x1030x250. In=125A. RS v zmysle špecifikácie vyššie. ostatné prvky v zmysle jedнопólovej schémy) - materiál	ks	1,000	5 785,190	5 785,19
34	K	1.1.1.4.5.3.2.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	890,760	890,76
	D	1.1.1.4.5.4.	Elektromontáže				10 878,15
35	K	1.1.1.4.5.4.1.	Rúrka ohýbná elektroinštalácia typ 1420. uložená voľne	m	480,000	1,590	763,20
36	M	1.1.1.4.5.4.2.	Rúra ohýbná MONOFLEX EN 1420 K50 s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N PVC. svetlo šedá. KOPOS. vrátane príslušenstva - materiál	m	480,000	0,180	86,40
37	K	1.1.1.4.5.4.3.	Rúrka tuhá elektroinštalácia UV stabilná bezhalogénová z PC ABS. D 20 uložená pevne	m	160,000	1,590	254,40
38	M	1.1.1.4.5.4.4.	Rúra tuhá bezhalogénová hrdlová. s vysokou mechanickou odolnosťou 320 N. vrátane príslušenstva - materiál	m	160,000	3,730	596,80
39	K	1.1.1.4.5.4.5.	Kábelový žlab Mars. pozink. vrátane príslušenstva 125/50 mm vrátane veka a podpery	m	36,000	8,480	305,28
40	M	1.1.1.4.5.4.6.	Žlab kábelový MARS 125x50 mm. vrátane závesného materiálu - materiál	m	36,000	10,950	394,20
41	M	1.1.1.4.5.4.7.	Kryt kábelového žlabu MARS 125 mm - materiál	m	36,000	2,330	83,88
42	K	1.1.1.4.5.4.8.	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	182,000	0,850	154,70
43	K	1.1.1.4.5.4.9.	Jednopolový spínač - radenie 1. nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	3,000	3,710	11,13
44	M	1.1.1.4.5.4.10.	Spínač Fonix jednopolový nástenný. radenie č.1. IP 44 biely. LEGRAND - materiál	ks	3,000	3,380	10,14
45	K	1.1.1.4.5.4.11.	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44. 250V / 16A. vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	3,180	9,54
46	M	1.1.1.4.5.4.12.	Zásuvka Praktik jednopolová. radenie 2P + PE. IP44. na povrch. biela - materiál	ks	3,000	3,080	9,24
47	K	1.1.1.4.5.4.13.	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu pre vonkajšie práce	ks	30,000	2,650	79,50
48	M	1.1.1.4.5.4.14.	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 - materiál	ks	30,000	0,560	16,80
49	M	1.1.1.4.5.4.15.	Páska CU. bleskozvodný a uzemňovací materiál. dĺžka 0.5 m - materiál	ks	30,000	0,630	18,90
50	K	1.1.1.4.5.4.17.	Ekvipotenciálna svorkovnica 12 pripojení	ks	2,000	19,560	39,12
51	M	1.1.1.4.5.4.18.	Ekvipotenciálna svorkovnica 12 pripojení - materiál	ks	2,000	19,090	38,18
52	K	1.1.1.4.5.4.18.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	260,000	0,850	221,00
53	M	1.1.1.4.5.4.19.	Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2 - materiál	m	260,000	0,700	182,00
54	K	1.1.1.4.5.4.20.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5	m	118,000	0,850	100,30
55	M	1.1.1.4.5.4.21.	Kábel medený CYKY 3x2.5 mm2 - materiál	m	118,000	1,110	130,98
56	K	1.1.1.4.5.4.22.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2.5	m	28,000	0,850	23,80
57	M	1.1.1.4.5.4.23.	Kábel medený CYKY 5x2.5 mm2 - materiál	m	28,000	1,810	50,68
58	K	1.1.1.4.5.4.24.	Vodič medený uložený voľne HD7V-K (CYA) 450/750 V 25	m	65,000	1,270	82,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	1.1.1.4.5.4.25	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm ² - materiál	m	65,000	3,700	240,50
60	K	1.1.1.4.5.4.26	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	180,000	0,850	153,00
61	M	1.1.1.4.5.4.27	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ² - materiál	m	180,000	2,350	423,00
62	K	1.1.1.4.5.4.28	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	80,000	1,270	101,60
63	M	1.1.1.4.5.4.29	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ² - materiál	m	80,000	2,350	188,00
64	K	1.1.1.4.5.4.30	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	598,000	0,850	508,30
65	M	1.1.1.4.5.4.31	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm ² - materiál	m	598,000	0,720	430,56
66	K	1.1.1.4.5.4.32	Kábel signálny uložený v rúrkach J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	2 270,000	0,850	1 929,50
67	M	1.1.1.4.5.4.33	Kábel signálny uložený v rúrkach J-Y(St)Y 2x2x0,8 - materiál	m	2 270,000	0,460	1 044,20
68	K	1.1.1.4.5.4.34	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	150,000	0,850	127,50
69	M	1.1.1.4.5.4.35	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm ² - materiál	m	150,000	0,840	126,00
70	K	1.1.1.4.5.4.36	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	340,000	1,270	431,80
71	M	1.1.1.4.5.4.37	Kábel medený CYKY 5x6 mm ² - materiál	m	340,000	4,240	1 441,60
72	K	1.1.1.4.5.4.39	Montáž tlačidla	ks	1,000	66,370	66,37
73	M	1.1.1.4.5.4.38	Tlačidlo núdzového vypnutia kotolne, nástenné vyhotovenie, s ochranou neúmyselného zatlačenia 1xNO a 1xNC - materiál	ks	1,000	3,500	3,50
	D	1.1.1.4.5.5.	Ostatné				13 768,49
74	K	1.1.1.4.5.5.1	Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod	ks	161,000	15,270	2 458,47
75	K	1.1.1.4.5.5.2	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O	ks	161,000	12,730	2 049,53
76	K	1.1.1.4.5.5.3	Vypracovanie softvéru podstanice pre dispečing pre 1 I/O bod	ks	161,000	5,090	819,49
77	K	1.1.1.4.5.5.4	Integrácia trefostranných VV modulov RS232/485	ks	16,000	5,090	81,44
78	K	1.1.1.4.5.5.5	Komplexné skúšky na 1 bod siete	ks	85,000	5,090	432,65
79	K	1.1.1.4.5.5.6	OPaOS na 1 dátový bod	ks	85,000	5,730	487,05
80	K	1.1.1.4.5.5.7	Projekt skutočného vyhotovenia na 1 dátový bod	ks	85,000	6,360	540,60
81	K	1.1.1.4.5.5.8	Ostatné nešpecifikované práce, demontáž, úprava pôvodnej OST	hod	340,000	19,060	6 480,40
82	K	1.1.1.4.5.5.9	Podružný materiál, súvisiaci montážny materiál - materiál	kpl	1,200	190,880	229,06
83	K	1.1.1.4.5.5.10	Protipožiarna utesnenie prestupov - materiál	kpl	1,200	63,630	76,36
84	K	1.1.1.4.5.5.11	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	63,630	63,63
85	K	1.1.1.4.5.5.12	Protipožiarna utesnenie prestupov	kpl	0,100	63,630	6,36
86	K	1.2.	Lehota vystavby	pocet dni	1,000	43,450	43,45
	VP		Práce navyš				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024341
Stavba: ZŠ Chminianské Jakubovany

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			514 640,92
DPH základná znižená	Sadzba dane 23.00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23.00%	514 640,92	118 367,41
	Cena s DPH v EUR		633 008,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: /

Pečiatka

Dátum a podpis

15. 05. 2025

Pečiatka

 Chemkostav, a.s.

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024341

Stavba: ZŠ Chminianské Jakubovany

Miesto:

Datum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		514 640,92	633 008,33
01	UK	347 465,49	427 382,55
02	ZTI	167 175,43	205 625,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZŠ Chminianské Jakubovany
Objekt:
01 - UK

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH

IČO:
IČ DPH

IČO:
IČ DPH

IČO:
IČ DPH

Cena bez DPH		347 465,49	
		Základ dane	Sadzba dane
DPH základná		0,00	23,00%
znižená		347 465,49	23,00%
Výška dane		0,00	
79 917,06			
Cena s DPH		v EUR	
		427 382,55	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.8.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Chminianské Jakubovany

Objekt:

01 - UK

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

347 465,49

PSV - Práce a dodávky PSV

347 465,49

713 - Izolácie tepelné

8 441,68

731 - Ústredné kúrenie, kotelne

93 421,67

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

38 123,73

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

144 113,80

734 - Ústredné kúrenie, armatúry

13 699,51

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

49 665,10

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Chminianské Jakubovany

Objekt:

01 - UK

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							347 465,49
0	PSV		Práce a dodávky PSV				347 465,49
0	713		Izolácie tepelné				8 441,68
58	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	195,000	5,12	998,40
59	M	28377415371	izolácia - trubica 28/30	m	80,000	2,68	214,40
60	M	28377415372	izolácia - trubica 35/30	m	115,000	3,02	347,30
61	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	320,000	5,63	1 801,60
62	M	28377415763	izolácia - trubica 42/30	m	75,000	3,46	259,50
64	M	283774157631	izolácia - trubica 48/30	m	155,000	3,82	592,10
63	M	28377415765	izolácia - trubica 60/30	m	90,000	4,80	432,00
65	K	713482133	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 76-95	m	281,000	6,11	1 716,91
66	M	283774157651	izolácia - trubica 76/30	m	280,000	6,78	1 898,40
67	M	283774157652	izolácia - trubica 89/30	m	1,000	8,77	8,77
68	K	713482134	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 101-133	m	10,000	6,64	66,40
69	M	283774157653	izolácia - trubica 114/30	m	10,000	10,59	105,90
0	731		Ústredné kúrenie, kotolne				93 421,67
138	K	731111045.S1	Montáž kotla liatinového automatického na pelety výkon 100 kW	ks	2,000	4 846,93	9 693,86
85	M	73100101	Herz Pelletstar 101 condensation pravý	ks	1,000	28 417,57	28 417,57
86	M	73100102	Herz Pelletstar 101 condensation ľavý	ks	1,000	28 417,57	28 417,57
87	M	73100103	termický ventil, ovládacia teploty 95°C	ks	2,000	126,02	252,04
89	M	73100105	Rozširujúci modul Regul.zmiešavacieho okruhu pre T-Control (ekvit.reg) interný (HZS533)	ks	3,000	323,54	970,62
142	M	7310010501	Rozširujúci modul Regul.zasobníka teplej vody pre T-Control (ekvit.reg) externý, vrátane nástennej skrinky(HZS546)	ks	1,000	361,45	361,45
143	M	7310010502	Rozširujúci modul Regul.solárneho okruhu pre T-Control (ekvit.reg) externý, vrátane nástennej skrinky(HZS546)	ks	1,000	485,91	485,91
90	M	73100106	Rozširujúci modul Regul.zasobníka teplej vody pre T-Control (ekvit.reg) interný (HZS534)	ks	1,000	286,32	286,32
91	M	73100107	Ethernet switch(8-nás) pre pripojenie do kaskády. Pre pripojenie 3 a viacerých kotlov	ks	1,000	120,33	120,33
92	M	73100108	Kaskádové zapojenie pre T-Control 7"	ks	2,000	585,27	1 170,54
93	M	73100109	Vizualizácia T-Control	ks	2,000	1 114,79	2 229,58
94	M	73100110	4-FBR dog diaľkový ovladač 3,5" 24V DC	ks	3,000	292,03	876,09
96	M	73100112	Základ.balík flexidopravníka od 80kW, pre ps COND 80-101, fm130-201 a fm120-201 PELLET	ks	2,000	1 793,36	3 586,72
97	M	73100113	Predĺženie 0,5m - závit.rúra s roznášačom tlaku	ks	2,000	250,83	501,66
98	M	73100114	Predĺženie 1m - závit.rúra s roznášačom tlaku	ks	2,000	271,43	542,86
99	M	73100115	Balík 5 - dopravná hadica 2m a závitovka 6,7m pre flexidopravník	ks	2,000	496,61	993,62
100	M	73100116	Spojka pre plnenie peliet do skladu, systém storz A 110, d=0,5m	ks	2,000	175,70	351,40
112	M	73100117	GSM komunikátor, hlásenie poruchových stavov	ks	1,000	373,21	373,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	73100118	Akumulátor 12v-1,3A/h pre GSM komunikátor	ks	1,000	29,56	29,56
114	M	73100119	Napájací zdroj RS 15-12V pre GSM komunikátor	ks	1,000	19,99	19,99
101	K	73112951602	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt Herz pellestar 101 CONDENSATION	súb.	1,000	1 844,42	1 844,42
102	K	73112951603	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt rozš.modul Reg.zmieš.okruhu	súb.	3,000	166,73	500,19
103	K	73112951604	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt rozš.modul Reg.zásobníka TUV	súb.	1,000	193,88	193,88
104	K	73112951605	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt rozš.modul Reg.akum.zás.	súb.	1,000	217,14	217,14
148	K	7311295160501	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt rozš.modul Reg.solar.okruhu	súb.	1,000	240,41	240,41
105	K	73112951606	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt Kaskad zapoj pre T-Control7"	súb.	2,000	130,54	261,08
106	K	73112951607	Služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt Vizualizacia T-Control	súb.	2,000	90,48	180,96
107	K	73112951608	Služba odbor.pomoc pri montáži +služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt flexidopravníka od 80kW	súb.	2,000	354,15	708,30
108	K	73112951609	Služba odbor.pomoc pri montáži pre produkt predĺženie 1m	súb.	2,000	18,09	36,18
109	K	73112951610	Služba odbor.pomoc pri montáži pre produkt predĺženie 0,5m	súb.	2,000	14,22	28,44
110	K	73112951611	Služba odbor.pomoc pri montáži pre produkt dop.hadica 2m a závitovka 6,7m pre flexidopravník	súb.	2,000	46,53	93,06
111	K	73112951612	Služba odbor.pomoc pri montáži pre produkt spojka pre plnenie pelletu do skladu	súb.	2,000	15,51	31,02
115	K	73112951613	Služba odbor.pomoc pri montáži+služba odbor.pomoc pri uveden.zar.do prev. pre produkt GSM komunikátor	súb.	1,000	166,73	166,73
149	K	731291040.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 40	ks	2,000	129,26	258,52
145	M	7310011902	Herz čerp.skupiny PUMPFIX direkt, DN40, s čerpadlom Wilo StratosMaxo40/0,5-8	ks	2,000	2 818,49	5 636,98
136	K	731291060	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	1,000	97,51	97,51
150	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	150,79	150,79
144	M	7310011901	Herz čerp.skupiny PUMPFIX mix, DN40, s 3-cest.zmieš.ventilom, s pohonom, čerpadlom Wilo StratosMaxo40/0,5-8	ks	1,000	3 095,16	3 095,16
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				38 123,73
151	K	732111432.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	86,17	86,17
146	M	7310011903	Herz rozdeľovač DN80, 3-okruhový	ks	1,000	2 025,26	2 025,26
118	K	732219317	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 2 500 l	súb.	2,000	376,98	753,96
147	M	7320101201	Herz zásobník solarny komb. SKS-R 1500-Z, vrátane izolácie	ks	1,000	7 513,96	7 513,96
95	M	73100111	Zásobník TUV PSW-R 2000l	ks	1,000	5 878,13	5 878,13
119	K	732219318	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 4 000 l	súb.	1,000	376,98	376,98
116	M	73100120	Zásobník PSP 3000 akumulčný	ks	1,000	3 992,53	3 992,53
117	M	73100121	Izolácia pre zásobník PSP 3000 akumulčný	ks	1,000	741,24	741,24
139	K	732610550.S	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na šikmú strechu pre tvrdú krytinu zvislo	súb.	10,000	162,21	1 622,10
123	M	73201001	Herz sol. kolektor plošný CS 155	ks	10,000	855,90	8 559,00
124	M	73201002	Herz sol. montážny set pre 2kolektory, základný, pre CS 155	ks	2,000	272,17	544,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	73201003	Herz sol. montážny set pre 2kolektory, rozšírenie, pre CS 155	ks	2,000	227,54	455,08
126	M	73201004	Herz sol. montážny set pre 1kolektor, rozšírenie, pre CS 155	ks	2,000	117,27	234,54
127	M	73201005	Herz sol. dlhé skrutky pre CS 155 a CS 255	ks	12,000	70,88	850,56
128	M	73201006	Herz sol. dnadoba odvzduš. s ventilom izolovane 18mm	ks	2,000	140,02	280,04
129	M	73201007	Herz sol. stanica, bez regulácie, s obeh čerp. Wilo Yonos Para ST 15/7.0	ks	1,000	496,32	496,32
130	M	73201008	Herz sol. expanz.nadoba tlak.s membr.MAG 50, vhodné do 12 kolektorov, 3/4"	ks	1,000	231,04	231,04
131	M	73201009	Herz sol. ventil 3/4" pre exp.nadobu	ks	1,000	37,63	37,63
132	M	73201010	Herz sol. regulátor CS 1.3	ks	1,000	53,02	53,02
133	M	73201011	Herz sol. kvapalina 25l	ks	5,000	157,53	787,65
121	K	7324291141	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového	sub.	2,000	43,09	86,18
88	M	73100104	Nabíjacie čerpadlo Wilo Star Para do 101kW	ks	2,000	1 259,00	2 518,00
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				144 113,80
70	K	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	80,000	17,20	1 376,00
71	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	115,000	19,69	2 264,35
72	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	75,000	24,07	1 805,25
73	K	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	155,000	29,27	4 536,85
74	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	90,000	34,98	3 148,20
75	K	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkoťlakových priemer 76/2, 2	m	280,000	44,43	12 440,40
76	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkoťlakových priemer 89/3, 6	m	1,000	58,56	58,56
77	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkoťlakových priemer 108/4, 0	m	10,000	79,42	794,20
140	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	6 330,000	17,24	109 129,20
141	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	120,000	21,54	2 584,80
79	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	796,000	0,95	756,20
80	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	10,000	1,58	15,80
81	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	6 450,000	0,70	4 515,00
82	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	9,945	69,28	688,99
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry				13 699,51
1	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	828,000	1,57	1 299,96
3	M	4848900113	Adapter 16*3/4"	ks	828,000	3,08	2 550,24
5	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	207,000	5,42	1 121,94
6	M	48489064307811	Prip.armatúra vk rad. Herz 3000 rohové 1/2"-3/4"	ks	207,000	21,98	4 549,86
33	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	22,000	5,93	130,46
34	M	4848906260	Gulový ventil s rukoväťou, rohový set 1"	ks	22,000	24,68	542,96
7	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	sub.	207,000	2,42	500,94
8	M	0100081	Termostatická hlavica	ks	207,000	14,31	2 962,17
9	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	136,585	0,30	40,98
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				49 665,10
57	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 600 mm	ks	35,000	37,70	1 319,50
38	M	48453879501	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 600x0400	ks	13,000	63,82	829,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	4845387950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 600x0500	ks	7,000	64,94	454,58
39	M	4845388000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 600x0600	ks	1,000	68,95	68,95
40	M	48453880001	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 600x0700	ks	1,000	72,95	72,95
41	M	4845390150	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0500	ks	12,000	129,80	1 557,60
42	M	4845390200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600	ks	1,000	88,86	88,86
10	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm	ks	172,000	39,85	6 854,20
43	M	4845391900	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x0600	ks	4,000	94,55	378,20
44	M	48453919001	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x0700	ks	2,000	101,50	203,00
45	M	48453919002	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x0800	ks	11,000	108,42	1 192,62
46	M	48453919003	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x0900	ks	1,000	115,36	115,36
47	M	48453919004	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x1000	ks	68,000	122,31	8 317,08
48	M	48453919005	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x1100	ks	2,000	129,26	258,52
49	M	4845395350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0700	ks	6,000	113,37	680,22
50	M	4845395650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	ks	55,000	137,97	7 588,35
51	M	4845395750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1100	ks	3,000	146,19	438,57
52	M	4845395850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200	ks	2,000	154,39	308,78
53	M	4845395950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1300	ks	1,000	162,60	162,60
54	M	4845396050	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400	ks	1,000	170,80	170,80
55	M	4845400550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	12,000	154,63	1 855,56
56	M	4845400600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1500	ks	4,000	203,93	815,72
16	M	484540025001	Konzola korad	ks	207,000	5,30	1 097,10
17	K	7351621501	Prípojka k radiátoru	ks	414,000	14,34	5 936,76
18	K	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	22,000	53,86	1 184,92
19	M	04000122171	Rozdeľovač tyčový nerez s uzatv.vent.5-okruhový, DN25	ks	2,000	147,94	295,88
22	M	04000122172	Rozdeľovač tyčový nerez s uzatv.vent.6-okruhový, DN25	ks	1,000	163,32	163,32
23	M	04000122173	Rozdeľovač tyčový nerez s uzatv.vent.7-okruhový, DN25	ks	2,000	176,78	353,56
24	M	04000122174	Rozdeľovač tyčový nerez s uzatv.vent.9-okruhový, DN25	ks	4,000	207,51	830,04
25	M	04000122175	Rozdeľovač tyčový nerez s uzatv.vent.10-okruhový, DN25	ks	4,000	221,93	887,72
26	M	04000122176	Rozdeľovač tyčový nerez s uzatv.vent.11-okruhový, DN25	ks	7,000	236,33	1 654,31
27	M	04000122177	Rozdeľovač tyčový nerez s uzatv.vent.12-okruhový, DN25	ks	2,000	251,69	503,38
20	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	22,000	26,92	592,24
21	M	4848903660	HERZ - Skrinka rozdeľovača (na stenu) šírka 1015 mm	ks	4,000	139,81	559,24
28	M	48489036601	HERZ - Skrinka rozdeľovača (na stenu) šírka 615 mm	ks	1,000	93,81	93,81

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	48489036602	HERZ - Skrinka rozdeľovača (na stenu) šírka 845 mm	ks	3,000	109,12	327,36
30	M	48489036603	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 1050 mm	ks	7,000	111,03	777,21
31	M	48489036604	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 750 mm	ks	4,000	93,04	372,16
32	M	48489036605	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 900 mm	ks	3,000	101,47	304,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZŠ Chminianské Jakubovany
Objekt:
02 - ZTI

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ
Chemkostav, a.s. Michalovce
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO
IČ DPH
IČO
IČ DPH
IČO
IČ DPH
IČO
IČ DPH

Cena bez DPH		167 175,43	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	167 175,43	23,00%	38 450,35
Cena s DPH		v EUR	205 625,78

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis: 19.08.2024	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Chminianské Jakubovany

Objekt:

02 - ZTI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

167 175,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 172,62

1 - Zemné práce

632,10

4 - Vodorovné konštrukcie

103,23

8 - Rúrové vedenie

228,30

99 - Presun hmôt HSV

208,99

PSV - Práce a dodávky PSV

165 882,99

713 - Izolácie tepelné

16 165,80

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

20 162,95

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

82 344,04

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

47 210,20

M - Práce a dodávky M

119,82

23-M - Montáže potrubia

119,82

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Chminianské Jakubovany

Objekt:

02 - ZTI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							167 175,43
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 172,62
D		1	Zemné práce				632,10
1	K	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m3	m3	10,800	28,24	304,99
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	10,800	1,55	16,74
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z hĺbky tr. 1-4 do 3000 m	m3	4,320	5,61	24,24
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,480	5,13	33,24
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hmot 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	4,320	38,91	168,09
6	M	5833773700	Štrkopiesok drevný 0-16 n	m3	4,320	19,63	84,80
D		4	Vodorovné konštrukcie				103,23
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,620	63,72	103,23
D		8	Rúrové vedenie				228,30
77	K	871181114.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	8,000	2,18	17,44
78	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	8,000	2,18	17,44
8	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	10,000	4,36	43,60
9	M	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5,8mm nav	m	10,000	5,19	51,90
10	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	18,000	4,36	78,48
11	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,000	1,08	19,44
D		99	Presun hmôt HSV				208,99
13	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,707	44,40	208,99
D		PSV	Práce a dodávky PSV				165 882,99
D		713	Izolácie tepelné				16 165,80
14	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38	m	1 410,000	5,20	7 332,00
15	M	2837741528	izolácia - trubica 18/30	m	45,000	2,46	110,70
16	M	2837741537	izolácia - trubica 22/30	m	860,000	2,63	2 261,80
17	M	2837741553	izolácia - trubica 28/30	m	235,000	2,71	636,85
18	M	2837741563	izolácia - trubica 35/30	m	270,000	3,06	826,20
19	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 42-70	m	475,000	5,71	2 712,25
20	M	2837741576	izolácia - trubica 42/30	m	130,000	3,50	455,00
119	M	28377415761	izolácia - trubica 48/30	m	70,000	3,86	270,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	2837741595	izolácia - trubica 54/30	m	185,000	4,20	777,00
120	M	28377415951	izolácia - trubica 60/30	m	65,000	4,87	316,55
22	M	283774159501	izolácia - trubica 64/30	m	25,000	5,65	141,25
122	K	713482133.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	25,000	6,18	154,50
121	M	283774159502	izolácia - trubica 76/30	m	25,000	6,86	171,50
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				20 162,95
23	K	721171107	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	200,000	24,60	4 920,00
24	K	7211711091	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	250,000	27,56	6 890,00
25	K	721171111	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	120,000	23,49	2 818,80
27	K	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	65,000	13,85	900,25
28	K	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	65,000	15,46	1 004,90
29	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 40x1, 8	ks	100,000	4,04	404,00
30	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 50x1, 8	ks	52,000	4,48	232,96
31	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 110x2, 3	ks	40,000	6,62	264,80
116	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odšokom DN 50	ks	3,000	13,09	39,27
118	M	286630023600.S1	Podlahový vpust DN75/110 horizontálny s 3 bočnými prítokmi DN40/50 a s nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm	ks	3,000	44,86	134,58
33	K	721273145	Vetracia hlavica OSMA DN 110	ks	12,000	46,90	562,80
79	K	721274102.S	Vetracia hlavica OSMA DN 70	ks	23,000	39,27	903,21
34	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	700,000	1,24	868,00
37	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	199,436	1,10	219,38
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				82 344,04
80	K	722130214.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezváhových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	70,000	29,70	2 079,00
81	K	722130215.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezváhových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	65,000	34,88	2 267,20
82	K	722130216.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezváhových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	65,000	45,46	2 954,90
83	K	722130217.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezváhových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	25,000	55,73	1 393,25
41	K	722171111	Potrúbie plastlinikové PE-RT - 16x2 mm v kotúčoch	m	45,000	17,45	785,25
42	K	722171113	Potrúbie plastlinikové PE-RT - 20x2 mm v kotúčoch	m	860,000	21,82	18 765,20
43	K	722171114	Potrúbie plastlinikové PE-RT - 26x3 mm v kotúčoch	m	235,000	28,36	6 664,60
44	K	722171134	Potrúbie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	270,000	34,90	9 423,00
45	K	722171135	Potrúbie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	130,000	43,63	5 671,90
46	K	722171136	Potrúbie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	120,000	54,54	6 544,80
47	K	7221711361	Potrúbie z plastických rúr PeX D63/4,5 lisovaním	m	25,000	81,80	2 045,00
48	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	277,000	11,72	3 246,44
49	M	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	277,000	6,04	1 673,08
51	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	186,000	5,72	1 063,92
84	M	4225701600	Gulový ventil MF,PN 25 1/2" s páčkou	ks	186,000	2,60	483,60
86	M	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	186,000	2,52	468,72
58	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	13,000	8,18	106,34
59	M	5517400630	Gulový kohút 5/4"voda	ks	13,000	15,81	205,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	7,000	10,36	72,52
61	M	4848906470	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 2"	ks	2,000	42,75	85,50
62	M	48489064701	Spätný ventil 2"	ks	1,000	23,93	23,93
63	M	4849213560	HERZ Šikmý uzatvárací ventil STROMAX-W DN 50 na pitnú vodu, stúpať vreteno, hrdlo x hrdlo, obj.č. 2411506	ks	4,000	115,05	460,20
130	K	72223104601	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 1/2	ks	5,000	15,27	76,35
128	M	484890647001	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 2 1/2"	ks	4,000	99,94	399,76
129	M	4848906470101	Spätný ventil 2 1/2"	ks	1,000	32,45	32,45
127	K	72223128511	Montáž oddeľovača potrubia 2 1/2"	ks	1,000	21,81	21,81
65	M	48489062601	Bezpečnostná armatúra BA 295 2 1/2"	ks	1,000	2 720,91	2 720,91
66	K	722231286	Montáž regulátora výstupného tlaku membránového PN 1, 6 G 2 DN 50	ks	1,000	12,55	12,55
67	M	55174006302	Redukčný ventil s filtrom 2"	ks	1,000	216,50	216,50
68	K	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	13,000	346,84	4 508,92
69	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 885,000	2,18	4 109,30
123	K	722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	25,000	3,82	95,50
70	K	722290234	Prepíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 910,000	1,62	3 094,20
71	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	817,018	0,70	571,91
D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				47 210,20
99	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	40,000	49,08	1 963,20
100	M	6420139570	Závesné WC	ks	40,000	48,41	1 936,40
87	K	725129201	Montáž pískového záchodku z bieloj dišuritu bez splachovacej nádrže	súb.	33,000	38,18	1 259,94
88	M	6420134170	Pískár so senzorom	ks	33,000	438,46	14 469,18
101	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	40,000	54,54	2 181,60
102	M	5516423005458	DuoFix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526	ks	40,000	143,15	5 726,00
106	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloj dišuritu na skrútky do muriva	ks	86,000	38,18	3 263,48
103	M	5516423005472	Ovl. tlačidlo bielo-lesk-biele Delta 01	ks	40,000	22,50	900,00
107	M	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	86,000	30,82	2 650,52
108	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	40,000	10,91	436,40
109	M	6429462300	WC doska, SoftClose, biela	ks	40,000	18,41	736,40
110	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	9,000	38,18	343,62
111	M	6420137930	Výlevka keramická	ks	9,000	209,01	1 881,09
112	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	102,000	19,63	2 002,26
113	M	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	86,000	34,08	2 930,88
115	M	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	7,000	40,90	286,30
114	M	5514671080	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	9,000	54,54	490,86
89	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	86,000	10,58	909,88
90	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	86,000	5,05	434,30
91	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	7,000	10,86	76,02
92	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 40	ks	7,000	20,15	141,05
93	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	9,000	10,58	95,22

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolénová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	9,000	6,82	61,38
95	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískovej do D 50 mm	ks	33,000	11,12	366,96
96	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pískare DN 50	ks	33,000	30,75	1 014,75
97	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	14,000	9,23	129,22
98	M	551620015300.S	Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40 pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	14,000	27,54	385,56
74	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	470,925	0,25	117,73
	D	M	Práce a dodávky M				119,82
	D	23-M	Montáže potrubia				119,82
124	K	230203593.S	Montáž prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 40/1 1/4"	ks	2,000	4,32	8,64
125	M	286220027300.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4"	ks	2,000	19,78	39,56
75	K	230203595	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	ks	2,000	5,40	10,80
126	M	286220027500.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2"	ks	2,000	30,41	60,82

VYKAZ VYMER

STAVBA: Základná škola Chminianske Jakubovany

MIESTO: Chminianske Jakubovany

ČASŤ: VZT

1	2	3	4	5	6	7	8
Číslo	Polícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €
			Zar.č. 1 – Vetranie tried s rekuperáciou tepla				
1.1			Lokálna rekuperačná jednotka s rovnotlakovou prevádzkou (prívod aj odvod vzduchu) PRANA 200C Premium + V: 177 m3/h ELI: 230V/91W	ks	69	978,83	67 539,27
			Zar.č. 2 - Odvetranie sociálnych zariadení				
2.1			Radiálny potrubný odsávací ventilátor RM 125 V: 350 m3/h ELI: 230V/60W Príslušenstvo: Časový dobeh DT4 Spätná klapka RSK 125	ks	12	182,48	2 189,76
				ks	12	28,70	344,40
				ks	12	10,67	128,04
2.2			Odsávací stropný radiálny ventilátor s časovým dobehom Vortice Vort Quadro Micro 100 IT V: 100 m3/h ELI: 230V/30W	ks	8	166,70	1 333,60
2.3			Odvodný tanierový ventil DVS 125	ks	54	7,18	387,72
2.4			Strešná výfuková hlavica VHO 280	ks	6	92,89	557,34

číslo p.č.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.5		Preliaková žalúziiová klapka PER 125	ks	2	16,69	33,38
	2.6		Dverná mriežka NOVA-D-1-325x225-UR-SW	ks	20	47,27	945,40
	2.7		Požiarová vetracia mriežka FGS-200x200-DV1	ks	2	215,35	430,70
			VZT 4-hranné potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1030 mm vrátane 30% tvaroviek	m2	85	39,27	3 337,95
			VZT kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø100mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm	120 34	11,62 10,33	1 394,40 351,22
			Flexibilné potrubie s kostrou z oceleového drôtu ALUFLEX MI 127 Al ALUFLEX MI 102 Al	bm bm	80 15	3,04 2,53	243,20 37,95
			Protipožiarna izolácia 4-hranného potrubia s odolnosťou EI30 (stúpačky) Isover Orstech 65H/40 hr. 40mm s AL fóliou	m2	95	24,23	2 301,85
			Samolepiaca plošná tepelná izolácia zo syntetického kaučuku polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu K-FLEX H DUCT METAL hr. 20mm	m2	3	21,84	65,52
	3.1		Zar.č. 3 – Vetracie kuchyne so zázemím VZT jednotka v stacionárnom interiérovom vyhotovení s rekuperáciou tepla vrátane MaR ATREA DUPLEX 8100 BASIC V (prívod): 7300 m3/h V (odvod): 7700 m3/h Ohrievač (teplovodný výmenník - teplotný spád 70/50°C): 50kW	ks	1	20 934,85	20 934,85

č. r.	Polozie	Dodávateľ	Skrátený popis	Mj.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €
1	2	3	4	5	6	7	8
			Súčasťou VZT jednotky je zmiešavací uzol Vzduchové filtre: G4 Silové napojenie vzť jednotky:: EI, napojenie: 3x400V/6kW ZTI napojenie: 2x Ø 32/40 mm UVK napojenie: 1" vnútorný				
3.2			Protidážďová žalúzia so sitom proti hmyzu z pozinkovaného plechu (RAL podľa architekta) PZZN-1000x1000-S	ks	1	174,23	174,23
3.3			Výfuková hlavica hranatá VHH-1000x400-S	ks	1	394,62	394,62
3.4			Timič hluku s potrubím THP-630x400/1000	ks	2	129,29	258,58
3.5			Prívodná potrubná výuska do 4-hranného potrubia NOVA-A-2-1-1025x225-R1-H-AN	ks	4	129,01	516,04
3.6			Prívodná potrubná výuska do 4-hranného potrubia NOVA-A-2-1-625x225-R1-H-AN	ks	12	85,75	1 029,00
3.7			Odvodná potrubná výuska do 4-hranného potrubia NOVA-B-1-1-425x225-R1-H-ZN	ks	2	36,61	73,22
3.8			Odvodná potrubná výuska do 4-hranného potrubia NOVA-B-1-1-325x225-R1-H-ZN	ks	2	31,52	63,04
3.9			Požiarina klapka s pož. Odolnosťou EI60 FDS-3G-1000x400-H2	ks	3	349,94	1 049,82
			Regulačná potrubná klapka do kruhového potrubia s ručným ovládaním MSK 315	ks	4	41,35	165,40

№ п.п.	Позиция	Додávateľ	Скратенý popis	М.п.	Множство	Единиçková цена в €	Нáklady сполу в €
1	2	3	4	5	6	7	8
			Regulaçná potrubná klapka do kruhovéhó potrubia s ruçným ovládaním MSK 250	ks	1	36,88	36,88
			Regulaçná potrubná klapka do 4-hrannéhó potrubia s ruçným ovládaním RK-710x315-R	ks	1	125,24	125,24
			Regulaçná potrubná klapka do 4-hrannéhó potrubia s ruçným ovládaním RK-500x315-R	ks	1	105,73	105,73
			Odsávacie kuchynské digestory nie sú dodávkou VZT				
			VZT 4-hranné potrubie z pozinkovanéhó plechu	m2	20	42,54	850,80
			Do obvodu 4000 mm vrátane 70% tvaroviek	m2	210	36,05	7 570,50
			Do obvodu 3500 mm vrátane 30% tvaroviek	m2	80	39,27	3 141,60
			Do obvodu 2630 mm vrátane 30% tvaroviek	m2	20	36,86	737,20
			Do obvodu 1890 mm vrátane 20% tvaroviek	m2	50	36,86	1 843,00
			Do obvodu 1500 mm vrátane 20% tvaroviek				
			VZT kruhové SPIRO potrubie z pozinkovanéhó plechu	bm	20	26,92	538,40
			Do priemeru Ø315mm vrátane 30% tvaroviek	bm	20	25,08	501,60
			Do priemeru Ø250mm vrátane 40% tvaroviek				
			Protipožiarna izolácia 4-hrannéhó potrubia s odolnosťou EI30	m2	20	24,23	484,60
			Isover Orstech 65H/40 hr. 40mm s AL fóliou				
			Samolepiaca plodná tepelná izolácia zo syntetického kauçuku polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu K-FLEX H DUCT METAL hr. 30mm (nasávanie + výfuk)	m2	150	33,83	5 074,50
			Zar.ç. 4 –Chladienie technologických miestností				
	4.1		Vonkajšia kondenzaçná jednotka Panasonic CU-Z50YKEA	ks	2	1 150,57	2 301,14

číslo	pozícia	dodávateľ	skratený popis	M.j	množstvo	jednotková cena v €	náklady spolu v €
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.2		Och: 5kW Qv: 5,6kW Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka vr. Nástenného ovládača a prepojovacieho kábla Panasonic CS-Z50YKEA Och: 5kW Qv: 5,6kW Elektro: 230V/2,5kW Cu potrubie vrátane tepelnej izolácie a komunikačných káblov 1/4" x 1/2"iz Konzola pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku Vŕtacie a sekacie práce (otvory Ø100-Ø250mm) Vŕtacie a sekacie práce (otvory 0,3 - 1m2) Zaregulovanie VZT zariadení Montážny materiál Doprava vrátane staveniska a dvíhacích mechanizmov	ks	2	766,13	1 532,26
				bm	48	29,60	1 420,80
				ks	2	32,63	65,26
				bm	30	541,35	16 240,50
				bm	5	163,15	815,75
				h	8	31,00	248,00
				kg	150	9,79	1 468,50
				km	2400	1,33	3 192,00
CELKOVÁ CENA v EUR bez DPH=							154 574,76

Stavba: Chminianske Jakubovany - Základná škola		Miesto: Chminianske Jakubovany	
Objekt: SO 02 Pavilón II		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.: Z3064	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ:	IČO:	DiČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce	IČO: 36191892	DiČ: 2020039780	IČ DPH: SK2020039780
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov	IČO:	DiČ:	IČ DPH:
0		0	
0		0	
0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	0,00
1	HSV:	931 472,22	4 999,20	936 471,42	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	327 625,04	76 392,01	404 017,05	7	Murárske výpomoci	0,00
3	MCE:	23 320,31	0,00	23 320,31	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Ing:			0,00	9		0,00
5	Sučet	1 282 417,57	81 391,21	1 363 808,78	10	Sučet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	0,00%	0,00	D	ON - ostatné náklady	0,00
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Stražené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00
14		0,00%	0,00	19		0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečať: 
--	---

E	Celkové náklady	1 363 808,78
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 363 808,78
22	DPH 23% z:	313 676,02
23	DPH 0% z:	0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:	1 677 484,80
F	Odpočet - prípočet	0

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 15. 05. 2015 pečať:	dodávateľ, zhotoviteľ Chemkostav, a.s. Michalovce podpis: dátum: 15. 05. 2015 pečať: 
---	--

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

Chemkostav, a.s.
 A. Kuzmetychova 27
 071 01 Michalovce
 Tel: +421 56 588 08 11
 chemkostav@chemkostav.eu

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
 Objekt : SO 02 Pavilón II

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Sut v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	115 573,67	0,00	115 573,67	6,14094	0,000	4 680,718
2 - ZÁKLADY	88 238,98	0,00	88 238,98	195,87757	0,000	3 430,815
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	200 980,23	0,00	200 980,23	709,25872	0,000	3 608,993
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	152 205,82	0,00	152 205,82	721,99110	0,000	4 293,866
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	208 917,19	4 999,20	213 916,39	646,17845	0,000	4 528,023
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	165 556,33	0,00	165 556,33	5,22853	0,000	1 996,043
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	931 472,22	4 999,20	936 471,42	2 284,67530	0,000	22 538,458
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16 847,73	10 396,31	27 244,04	8,37836	0,000	402,326
712 - Povlakové krytiny	892,98	245,60	1 138,58	0,00540	0,000	19,921
713 - Izolácie tepelné	15 409,45	34 070,47	49 479,92	1,54802	0,000	292,592
721 - Vnútorná kanalizácia	39,85	0,00	39,85	0,00000	0,000	0,113
722 - Vnútorný vodovod	1 737,06	0,00	1 737,06	0,10398	0,000	5,962
762 - Konštrukcie tesárske	27 017,27	2 839,28	29 856,55	27,96857	0,000	927,786
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 812,70	0,00	9 812,70	0,16581	0,000	276,215
764 - Konštrukcie klampiarske	32 081,82	0,00	32 081,82	5,85832	0,000	737,912
765 - Krytiny tvrdé	3 531,32	0,00	3 531,32	0,09953	0,000	31,028
766 - Konštrukcie stolárske	123 821,80	162,30	123 984,10	2,61165	0,000	272,525
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	45 251,39	0,00	45 251,39	2,50716	0,000	94,906
771 - Podlahy z dlaždíc - keramických	3 315,65	2 189,15	5 504,80	2,10096	0,000	117,005
776 - Podlahy povlakové	16 045,38	16 486,37	31 531,75	3,13988	0,000	580,484
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	11 877,53	10 002,53	21 880,06	9,45164	0,000	550,893
783 - Natery	832,46	0,00	832,46	0,00897	0,000	14,616
784 - Maľby	13 369,01	0,00	13 369,01	2,23494	0,000	739,562
786 - Čelunnicové úpravy	6 741,64	0,00	6 741,64	0,46213	0,000	164,209
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	327 625,04	76 392,01	404 017,05	64,64531	0,000	5 228,045
141 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel	23 320,31	0,00	23 320,31	0,00000	0,000	0,597
PRÁCE A DODÁVKY M	23 320,31	0,00	23 320,31	0,00000	0,000	0,597
Za rozpočet celkom:	1 282 417,57	81 391,21	1 363 808,78	2 349,32061	0,000	27 767,100

Odberteľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
 Objekt : SO 02 Pavilón II

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo, výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	272	115101204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24 \cdot 10 = 240,000$	240,000	hod	20,40	4 896,00	23
2	272	115101304	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 4000 l/min	100,000	deň	7,05	705,00	23
3	001	131301203	Hĺbenie jám zapad. v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m ³ $(25,55 \cdot 13,10 + 3,00 \cdot 3,00) \cdot 8,32 \cdot 0,5 = 1429,813$ $30,00 \cdot 13,10 \cdot 1,50 = 589,500$	2 019,313	m ³	2,23	4 503,07	23
4	272	131301209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	2 019,313	m ³	0,59	1 191,39	23
5	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m ³ $90,00 \cdot 0,60 \cdot 1,00 = 54,000$	54,000	m ³	2,23	120,42	23
6	001	132301192	Priplatok za hĺb. rýh š. do 60 cm v teč. vode horn. 4 do 100 m ³	54,000	m ³	0,69	37,26	23
7	002	151701112-R	Paženie stien vč. odstrán. paženia hl. výkopu do 10 m, kompl. D+M Stena A2+A3	207,000	m ²	265,02	54 859,14	23
8	001	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m	2 019,313	m ³	7,05	14 236,16	23
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $269,292 \cdot 2 = 538,584$	538,584	m ³	2,25	1 211,81	23
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $2019,313 - 269,292 = 1750,021$	1 750,021	m ³	3,29	5 757,57	23
11	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "odvoz do 20km" $1750,021 \cdot 10 = 17500,210$	17 500,210	m ³	1,31	22 925,28	23
12	253	167105111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	269,292	m ³	2,33	627,45	23
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1 750,210	m ³	1,19	2 082,75	23
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziokládky	269,292	m ³	2,33	627,45	23
15	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtel alebo okolo objektu $50,55 \cdot 9,10 \cdot 0,50 + (52,55 + 11,10) \cdot 2 \cdot 1,00 \cdot 0,75 = 325,478$ "trámy" $56,186 = -56,186$	269,292	m ³	5,17	1 392,24	23
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	54,000	m ³	4,77	257,58	23
17	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	54,000	m ³	2,65	143,10	23
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				115 573,67			115 573,67	
2 - ZÁKLADY								
18	002	224312100-R	Prefa.zákl. ihňové pláty vč. vrhu, výplne, výstuže a hlavice $500 \times 500 \text{ mm} + 1 \text{ x mvlca so závitom, kompl. D+M}$ $6,00 \cdot 102 + 4 \cdot 5,00 = 632,000$	632,000	m	98,43	62 207,76	23
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 $220,00 \cdot 0,60 \cdot 0,60 \cdot 1,05 = 83,160$	83,160	m ³	147,05	12 228,68	23
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $220,00 \cdot 2 \cdot 0,60 = 264,000$	264,000	m ²	21,64	5 712,96	23
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	264,000	m ²	8,65	2 283,60	23
22	011	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(1534,30 + 3221,40) \cdot 0,001 = 4,756$	4,756	t	1 220,77	5 805,98	23
2 - ZÁKLADY spolu:				88 238,98			88 238,98	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
23	011	311272348	Murivo presné porobet tvárice Ytong Statik 300mm, P4-550 $304,695 = 304,695$ "1np" $124,472 - 34,667 + 6,93 = 96,735$	401,430	m ³	246,18	98 824,04	23
24	011	311272359	Murivo presné porobet tvárice Ytong Statik 300mm, P6-650 $249,443 = 249,443$ "1np" $(124,472 - 34,667 + 6,93) = -96,735$	152,708	m ³	270,41	41 293,77	23
25	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	43,719	m ³	147,05	6 428,88	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného delu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			8,80*10,95*0,30*1,05-2,20*2,92*0,30 = 28,426 "atka" 48,55*2*0,50*0,30*1,05 = 15,293					
26	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranne zhotovenie 48,55*0,50*2 = 48,550 (8,80+0,30)*2*10,95+(2,20+2,92)*2*0,30 = 202,362 (2,20*2,92)*2 = -12,848	238,064	m2	21,08	5 018,39	23
27	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranne odstránenie	238,064	m2	8,99	2 140,20	23
28	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505) (25,10+128,10+76,30+3253,70+1249,80)*0,001 = 4,733	4,733	t	1 220,77	5 777,90	23
29	012	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm 6+15+423 = 444,000	444,000	kus	10,60	4 706,40	23
30	012	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru nad 180cm 3+30 = 33,000	33,000	kus	15,91	525,03	23
31	012	317143611	P1 Preklady nosne Ytong 1250x300x249mm "2pp-1np" 2*3 = 6,000	6,000	kus	65,00	390,00	23
32	012	317143615	P2 Preklady nosne Ytong 1500x300x249mm "2pp" 5 = 5,000 "1pp+1np" 5*2 = 10,000	15,000	kus	76,35	1 145,25	23
33	012	317143631	P3 Preklady nosne Ytong 2250x300x249mm "2pp" 1 = 1,000 "1pp" 1 = 1,000 "1np" 1 = 1,000	3,000	kus	115,59	346,77	23
34	011	317161132	P4 Preklady keramické POROTHERM 238/70/1500 mm "2pp" 141 = 141,000 "1pp" 141 = 141,000 "1np" 141 = 141,000	423,000	kus	12,73	5 384,79	23
35	011	317161137	P5 Preklady keramické POROTHERM 238/70/2750 mm "2pp" 6 = 6,000 "1pp" 9 = 9,000 "1np" 15 = 15,000	30,000	kus	26,51	795,30	23
36	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30 "MP0.1+1.1+2.1" 2,75*0,30*0,30*1,05*3 = 0,780 "MP0.2" 2,90*0,25*0,25*1,05 = 0,180 "MP0.3" 2,75*0,25*0,25*1,05 = 0,180 "MP2.2" 2,60*0,25*0,25*1,05 = 0,171	1,321	m3	147,05	194,25	23
37	011	317351101	Debnenie kľebových pásov s podper. konštr. do 4m zhotovenie 2,75*(0,30+0,25*2)*3+2,90*0,25*3+2,75*0,25*3 = 10,838 2,60*0,25*3 = 1,950	12,788	m2	21,08	269,57	23
38	011	317351102	Debnenie kľebových pásov s podper. konštr. do 4m odstrán.	12,788	m2	8,88	113,56	23
39	011	317361821	Výstuž prekladov, rím. oceľ B500 /Bst 500/ (10505) (89,70+24,10-(17,00*0,397))*0,001 = 0,087 (14,60+17,00*0,397)*0,001 = 0,021 (11,30+48,40)*0,001 = 0,060	0,168	t	1 242,96	208,62	23
40	011	342272536	Priečky z porobet. tvárnice tr. 150mm "2pp" (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,55*1,05 = 61,690 (0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114 "1pp" (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,50*1,05 = 60,821 (0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114 "1np" (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,50*1,05 = 60,821 (0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114	158,990	m2	48,25	7 671,27	23
41	015	380321442	Kompletne konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30 tr. 150-300 mm "S1+KD" (2,40*2,40*0,30+2,40*1,10*0,30*4+(2,40+1,80*2)*7,40*0,30+1,80*0,15*7,40 +2,25+2,10)*2*3,40*0,15*1,05 = 25,884 (2,40*2,25*0,15+(2,55+0,45)*1,05*0,15)*1,05 = 1,347 -1,20*2,16*0,15*3 = -1,177	26,054	m3	147,05	3 831,24	23
42	011	380356173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie "KD" 2,40*2,25 = 5,400	5,400	m2	24,41	131,61	23
43	011	380356174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	5,400	m2	7,77	41,96	23
44	011	380356183	Prípl. za výšku do 12 m pre podp. konštr. do 12 kPa zhotovenie	5,400	m2	5,55	29,97	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
45	011	380356184	Prpl. za výšku do 12 m pre podp. konštr. do 12 kPa odstránenie	5,400	m2	3,33	17,98	23
46	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcii ošietaných plôch rovinných, zhotovenie $(2,40+2,30)*2*11,65*2+1,60*4*11,35+(2,00*2+0,80)*0,10*3 = 302,180$ $-0,80*2,00*3 = -4,800$	297,380	m2	21,08	6 268,77	23
47	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcii ošietaných plôch rovinných, odstránenie	297,380	m2	8,32	2 474,20	23
48	015	380361006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele B500 /Bst 500/ (10505) $(18,20+48,40+636,30+635,90)*0,001 = 1,339$ $*K_D*(26,90+86,90+7,30)*0,001 = 0,121$	1,460	t	1 220,77	1 782,32	23
49	015	380361007	Výstuž kompletných konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI $1426,33*0,001 = 1,426$	1,426	t	1 220,77	1 740,82	23
50	012	389941011	Kovové slavy, doplnkové konštr. pre montáž prefa dielcov hmot. 1 kusa do 1 kg "D had vlnovkový" 173,30+136,80+173,30+136,80+183,20+145,90 = 949,300	949,300	kg	3,61	3 426,97	23
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu:				200 980,23			200 980,23	
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE								
51	011	411321325	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25 $48,55*9,10*0,20*3*1,05+2,40*2,20*0,20*1,05 = 279,446$ $-3,00*2,40*2*0,20*2*3 = -17,280$	262,166	m3	143,62	37 652,28	23
52	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $48,55*9,10*3+2,40*2,20*(48,55+9,10)*2*0,20*3+(2,40+2,20)*2*0,20*(2,40+3,00)*2*0,20*2*3 = 1414,675$	1 414,675	m2	21,08	29 821,35	23
53	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	1 414,675	m2	7,21	10 199,81	23
54	011	411354173	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	1 414,675	m2	9,44	13 354,53	23
55	011	411354174	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	1 414,675	m2	4,99	7 059,23	23
56	011	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $262,166*55*0,001 = 14,419$ $(1757,25+1632,23)*0,001 = 3,389$ $(1294,79+1310,56)*0,001 = 2,605$ $(1757,25+1632,23)*0,001 = 3,389$ $(1294,79+1310,56)*0,001 = 2,605$ $(1830,75+2233,45)*0,001 = 4,064$ $(1375,14+1790,40)*0,001 = 3,166$	33,637	t	1 220,77	41 063,04	23
57	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI $(511,27+402,94+511,27+402,94+514,43+402,59)*0,001 = 2,745$	2,745	t	1 220,77	3 351,01	23
58	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 $*V_0*1+1,1*4,90*0,25*0,20*1,05*2 = 0,515$	0,515	m3	150,38	77,45	23
59	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie $4,90*0,20*2*2 = 3,920$	3,920	m2	21,64	84,83	23
60	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,920	m2	9,44	37,00	23
61	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(17,00*0,397+14,60)*0,001*2 = 0,043$	0,043	t	1 220,77	52,49	23
62	253	430321315	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25 $1,20*0,30*0,20*11*2*2*2 = 6,336$ $3,484*1,20*0,15*2*2*2+2,40*1,559*0,15*2*2 = 7,262$	13,598	m3	156,94	2 134,07	23
63	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(4,30+242,00)*0,001*2 = 0,493$ $(5,40+258,80)*0,001*2 = 0,526$	1,021	t	1 353,95	1 382,38	23
64	011	431351121	Debnenie podestí priamočiarych, s podperou konštr. do 4 m zhotovenie $(2,40*1,559+(2,40*0,15))*2*2 = 16,406$	16,406	m2	48,83	801,10	23
65	011	431351122	Debnenie podestí priamočiarych, s podperou konštr. do 4 m odstránenie	16,406	m2	24,41	400,47	23
66	011	433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podperou konštr. do 4 m zhotovenie $3,484*1,20*2*2*2+3,484*0,15*2*2*2+1,20*0,20*11*2*2*2+11*0,30*0,20*0,5*2*2*2 = 61,387$	61,387	m2	49,94	3 065,67	23
67	011	433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podperou konštr. do 4 m odstránenie	61,387	m2	27,19	1 669,11	23
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu:				152 205,82			152 205,82	
5 - ÚPRAVY POVRCHOV, POOLAHY, VYPLNE								
68	253	611423113	Vnútr. omietka vapoem. strop štukové "2pp" 94,71+49,20+18,60+39,00*3+28,19 = 307,700 "1pp+1np" (94,71+49,20+18,60+39,00*3+28,19)*2 = 615,400	923,100	m2	15,06	13 901,89	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
69	011	612474116	Omrätka vnút. stien zo suchých zmesí na tvarnice Ytong "2pp" $(2,40*2+6,50*2+6,50*3+6,00*3+2,20+43,15+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 916,352$ $(2,55*2+1,05+6,00*3+4,70+3,10+8,20)*2*3,38*1,05 = 264,965$ - $(2,15*8,00*2+2,20*2,80+2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(22+25)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+2,20*1,90+0,80*2,00) = -178,440$ "1pp" $(2,40*2+6,50*2+6,50*3+6,00*3+2,20+43,15+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 916,352$ $(6,00*3+4,70+3,10+8,50)*2*3,38*1,05 = 243,461$ - $(2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(22+25)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+2,20*1,90+0,80*2,00) = -140,060$ "1np" $(2,40*2+6,50*2+6,50*3+6,00*3+2,20+43,15+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 916,352$ $(6,00*3+4,70+3,10+8,50)*2*3,38*1,05 = 243,461$ - $(2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(22+25)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+2,20*1,90+0,80*2,00) = -140,060$ "ostenie" $(176,44+140,06*2)*0,30 = 136,968$	3 201,371	m2	15,06	48 212,65	23
70	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vliacnym do tmelu	3 201,371	m2	2,07	6 626,84	23
71	011	625259708	KZS Isover PROF1 z min. vlny hr. 200 omietka, sieťka, tmelenie kompl D+M $((48,91*2+9,50+2,20)*(4,275+7,27)+(9,50+2,20)*4,275+9,50*(6,18+4,275)*0,5*2)*1,05 = 1396,960$ $-(2,15*8,00*2+2,20*2,80*2+2,10*0,60*6+1,15*1,90*(22+25)*3+2,20*1,90*2) = -370,725$	1 028,225	m2	78,47	80 684,82	23
72	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami izolačnými hr. 50 mm $((48,55+11,00)*2*0,20*2+48,55*0,70)*1,05 = 85,706$	85,706	m2	29,69	2 544,61	23
73	011	625993012	KZS sokla doska soklová EPS 20 hr. 200 mm a omietka, sieťka, tmelenie kompl D+M $(48,91+9,50+2,20)*2*0,30*1,05 = 38,184$	38,184	m2	80,59	3 077,25	23
74	011	631312611	Mazanina z betónu prostého hr. C16/20 hr. 5-8 cm "P2+P3+P4+P5" $(307,70+26,75+615,40+53,50)*0,06*1,05 = 63,211$	63,211	m3	240,51	15 202,88	23
75	011	631313611	Mazanina z betónu prostého hr. C16/20 hr. 8-12 cm $2,75*2,90*0,10*1,05 = 0,837$ $220,00*0,80*0,10*1,05 = 18,480$	19,317	m3	237,43	4 586,44	23
76	011	631315611	Mazanina z betónu prostého hr. C16/20 hr. 12-24 cm $48,55*9,10*0,15*1,05 = 69,584$	69,584	m3	217,34	15 123,39	23
77	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	63,211	m3	4,77	301,52	23
78	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	0,837	m3	9,76	8,17	23
79	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	69,584	m3	4,88	339,57	23
80	011	631351101	Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahách zhotovenie $220,00*2*0,10 = 44,000$ $(2,50+2,70)*2*0,10 = 1,040$ $(48,91+9,10)*2*0,15 = 17,403$	62,443	m2	17,24	1 076,52	23
81	011	631351102	Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahách odstránenie	62,443	m2	5,73	357,80	23
82	011	631362021	Vystuž. betónových mazanín zo zvarovaných sieť Karli $(24,64+1598,22)*0,001 = 1,623$	1,623	t	1 166,48	1 893,20	23
83	011	631362142	Vystuž. betónových mazanín zo zvarovaných sieť Karli d. drótu 4 mm, oko 15 cm $(307,70+26,75+615,40+53,50)*1,20 = 1204,020$	1 204,020	m2	2,81	3 383,30	23
84	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spievňujúceho $(48,55*9,10+2,40*2,20)*0,10*1,05 = 46,944$	46,944	m3	71,05	3 335,37	23
85	011	631593211	Podklad zo substrátu ako vegetačnej vrstvy s uľahčením a urovnávaním povrchu pre zelené strechy, kompl D+M "S2" $1,40*1,80*0,04*1,10 = 0,111$	0,111	m3	89,35	9,92	23
86	011	631593218	Vegetačný koberec pre zelené strechy so suchými rastlinami kompl D+M "S2" $1,40*1,80*1,05 = 2,646$	2,646	m2	59,91	158,52	23
87	011	632435111	Penetrácia podkladu "P4+P5" $(615,40+53,50)*1,15 = 769,235$	769,235	m2	0,95	730,77	23
88	011	632435115	Penetrácia - základný náter	799,998	m2	1,06	848,00	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"P3,P4,P5" (26,75+615,40+53,50)*1,15 = 799,998					
89	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoratívneho štrku dunajského hr. 150 mm so zhutnením $(10,50+49,91*2)*0,50*1,05 = 57,918$	57,918	m2	19,09	1 105,65	23
90	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov vč. lôžka z betónu.kompl.D+M $(10,50+49,91*2)*1,05 = 115,836$	115,836	m	26,51	3 070,81	23
91	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	30,000	kus	77,91	2 337,30	23
92	MAT	553301211	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm	3,000	kus	166,64	499,92	23
93	MAT	553301250	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm $2+2 = 4,000$ $(2+2)*2 = 8,000$	12,000	kus	166,64	1 999,68	23
94	MAT	553301270	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm $5*3 = 15,000$	15,000	kus	166,64	2 499,60	23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				213 916,39			213 916,39	
8 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
95	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m $(48,55+9,50+2,20+1,50*4)*2*(6,16+7,72) = 1 839,100$	1 839,100	m2	2,65	4 873,62	23
96	003	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052 $1 839,10*3 = 5 517,300$	5 517,300	m2	1,48	8 165,60	23
97	003	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	1 839,100	m2	1,06	1 949,45	23
98	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	209,890	m2	2,12	444,97	23
99	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. vystavby pri výške podlažia do 4 m $377,71*3 = 1 133,130$	1 133,130	m2	4,24	4 804,47	23
100	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia $12,00*4*1,05 = 50,400$	50,400	m	3,71	186,98	23
101	011	953945111	Lišta omietková APL $197,243+623,49 = 820,733$	820,733	m	3,71	3 044,92	23
102	011	953945113	Lišta rohová okenná a dverná $(1,90*2+1,90*(22+25)*3+0,60*6+2,80*2+8,00*2)*2*1,05 = 623,490$	623,490	m	3,71	2 313,15	23
103	011	953945115	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom $(2,15*2+2,20*2+2,10*6+1,15*(22+25)*3+2,20*2)*1,05 = 197,243$	197,243	m	3,71	731,77	23
104	272	995117150	Ukladanie - Zemina a kamenivo ine ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O) "m3 zeminy váži 1,8" $1750,021*1,8 = 3 150,038$	3 150,038	t	13,26	41 769,50	23
105	272	995617150	Výkopová zemina ukladaná na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (počiatky do EF)	3 150,038	t	14,32	45 106,54	23
106	011	998011003	Presun tmót pre budovy murované výšky do 24 m $2 658,683$	2 658,683	t	19,62	52 163,36	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				165 556,33			165 556,33	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				936 471,420			936 471,42	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
107	711	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt, penetr. $48,55*9,10+2,40*2,20 = 447,085$	447,085	m2	0,33	147,54	23
108	MAT	111631560	Lak asfaltový ALP - 5 sudy $447,085*0,00030 = 0,134$ $278,85*0,00035 = 0,098$	0,232	t	4 864,20	1 128,49	23
109	711	711111011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	447,085	m2	0,41	183,30	23
110	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt, penetr. $(48,55*2+9,10)*0,75+(11,00+1,90+6,00*2)*6,00 = 278,850$	278,850	m2	0,41	114,33	23
111	711	711112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt.	278,850	m2	0,51	142,21	23
112	MAT	111632450	Náter asfaltový $278,85*0,0011 = 0,307$ $447,085*0,001 = 0,447$	0,754	t	4 771,95	3 598,05	23
113	711	711141560	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	447,085	m2	8,27	3 697,39	23
114	MAT	626322840	Pas tažky asfaltový $278,85*1,20 = 334,620$ $447,085*1,15 = 514,148$	848,768	m2	6,68	5 669,77	23
115	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	278,850	m2	8,80	2 453,88	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Mem jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
116	711	711251130	Pružná hydroizolácia (kúpeľne, sprchovacie kúty, práčovne...), kompl D+M $(26,75+53,50)*1,15 = 92,268$ $(106,943+213,8885)*1,20 = 384,998$	477,286	m2	20,15	9 617,31	23
117	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu	165,578	%	2,97	491,77	23
				27 244,04			27 244,04	
712 - Pevňové krytiny								
118	712	712311201	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10 stupňov studený penetračný náter kompl D+M $*S2* 1,80*1,40*1,15+(1,80+1,40)*2*0,50*1,20 = 6,738$	6,738	m2	1,43	9,64	23
119	712	712361131	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° tokou $3,80*1,90+(1,80+1,40)*2*0,50 = 10,420$	10,420	m2	1,73	18,03	23
120	MAT	6282B0973	Fólia izolačná – jednovrstvový stredný systém $10,42*1,15 = 11,983$	11,983	m2	11,93	142,96	23
121	712	712373111	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou HDPE voľne loženou vegetačných striech	2,520	m2	6,84	17,24	23
122	MAT	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm serešna	2,898	m2	11,93	34,57	23
123	711	712383111	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelené strechy do 10° $*S2* 1,80*1,40 = 2,520$	2,520	m2	0,90	2,27	23
124	MAT	6282M0111	Separáčna fólia FATRATEX $1,80*1,40*1,15 = 2,898$	2,898	m2	1,33	3,85	23
125	711	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólii pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	1,73	4,36	23
126	MAT	6282M0205	Drenážna a filtračná nopová fólia DEKDREN T20GARDEN	2,898	m2	14,51	42,05	23
127	711	712383141	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy zo štruktúrovanej rohože pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	1,00	2,52	23
128	MAT	6282L0347	Koreňová membrána	2,898	m2	6,22	18,03	23
129	711	712383151	Zhotovenie filtračnej vrstvy z PE/PP rúna pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	0,84	2,12	23
130	MAT	6282M0105	Ochranná filtračná textilná FILTEX	2,898	m2	1,43	4,14	23
131	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atika š. 411 - 620 mm pre kľampiarске práce	29,150	m	27,90	813,29	23
132	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m 712 - Pevňové krytiny spolu	7,394	%	3,18	23,51	23
				1 138,58			1 138,58	
713 - Izolácie tepelné								
133	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch $47,95*8,50+47,95*9,10 = 843,920$	843,920	m2	2,01	1 696,28	23
134	MAT	6315CA258	Doska Isover - Uni 16 hr.160mm $47,95*9,10*1,05 = 458,162$	458,162	m2	21,05	9 644,31	23
135	MAT	6315CA259	Doska Isover - Uni 18 hr.180mm $47,95*8,50*1,05 = 427,954$	427,954	m2	23,92	10 236,86	23
136	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x polozenie $*P2-P5*307,70+26,75+615,40+53,50 = 1003,350$	1 003,350	m2	1,27	1 274,25	23
137	MAT	2831BA413	Doska Isover eps Neofloor 100-4 hr.40mm $(615,40+53,50)*1,05 = 702,345$	702,345	m2	2,97	2 085,96	23
138	MAT	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100-10 hr.100mm $(307,70+26,75)*1,05 = 351,173$	351,173	m2	7,42	2 605,70	23
139	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov ext. polyst. prikotvením a do lepidla $(48,55+11,10)*2*0,50 = 59,650$ $(48,55+11,10)*2*0,35 = 41,755$ $(11,10+6,00)*2+1,90)*7,40 = 185,000$	286,405	m2	16,97	4 860,29	23
140	MAT	2831BA147	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.10cm $59,65*1,05 = 62,633$	62,633	m2	21,21	1 326,45	23
141	MAT	2831BA638	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.15cm $185,00*1,05 = 194,250$	194,250	m2	25,45	4 943,66	23
142	MAT	2831BA639	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.20cm $41,755*1,05 = 43,843$	43,843	m2	33,93	1 487,58	23
143	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie na plno $*S2* 1,80*1,40*2 = 5,040$	5,040	m2	2,01	10,13	23
144	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie spadové dosky $*S2* 1,80*1,40 = 2,520$	2,520	m2	9,92	25,00	23
145	MAT	2831BA242	Doska izolačná Isover eps 150 hr.160mm	2,646	m2	21,21	56,12	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			1,80*1,40*1,05 = 2,546					
146	MAT	2831BA243	Doska izolačná Isover eps 150 hr.180mm	2,546	m2	22,27	58,93	23
147	MAT	2831N0700	Polystyren EPS 150 S spádové	0,238	m3	174,97	41,64	23
			1,80*1,40*(0,02+0,16)*0,5*1,05 = 0,238					
148	713	713141242	Montáž tepel. izolácie streš. atiky minerálnou vlnou do lepidla	30,150	m2	14,05	423,61	23
			(1,40*2+1,80+47,95*2)*0,30 = 30,150					
149	MAT	6315CA255	Doska Isover - Uni 10 hr 100mm 1	31,658	m2	11,92	377,36	23
			30,15*1,05 = 31,658					
150	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, stiech alebo vrchom stropov.kompl.D+M	384,618	m2	1,17	450,00	23
			"P2+P3" (307,70+26,75)*1,15 = 384,618					
151	713	713191133	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou geotextiliou u podlah, stiech alebo vrchom stropov .kompl.D+M	1 153,853	m2	2,12	2 446,17	23
			"P2+P3+P4+P5" (307,70+26,75+615,40+53,50)*1,15 = 1 153,853					
152	713	713191221	Izolácia tepelná podlah. obloženie stien páskami do 100 mm	895,900	m	1,59	1 424,48	23
			795,90+100,00 = 895,900					
153	MAT	631274101	Dilatačný pásik z min.vlny	940,695	m	1,28	1 204,09	23
			895,90*1,05 = 940,695					
154	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozabrány JUTAFOL N AL 170	468,711	m2	4,45	2 085,76	23
			SPECIAL.kompl.D+M					
			"P6" 47,95*8,50*1,15 = 468,711					
155	713	713191415	Izolácia tepelná polozenie parozabrány FATRAPAR.kompl.D+M	2,898	m2	2,28	6,61	23
			"S2" 1,80*1,40*1,15 = 2,898					
156	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	431,019	%	1,64	706,87	23
			713 - Izolácie tepelné spolu:	49 479,92			49 479,92	
721 - Vnútorná kanalizácia								
157	721	721233225	Cezatková strešná vpusť s chráničom dopojením kolenom na dažďový zvod.kompl.D+M	1,000	kus	38,30	38,30	23
158	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	1,323	%	1,17	1,55	23
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	39,85			39,85	
722 - Vnútorný vodovod								
159	721	722240143	Hydrantový systém (hadicový navijak D 25 x 30 m) .kompl.D+M	3,000	súbor	471,89	1 415,67	23
160	721	722252999	Hasiaci prístroj PS-6kg.kompl.D+M	6,000	kus	50,90	305,40	23
			2*3 = 6,000					
161	721	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	19,987	%	0,80	15,99	23
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	1 737,06			1 737,06	
762 - Konštrukcie tesárske								
162	700	7620.03-R	Stredné väzníky vč.kotvenia a náteru .kompl.D+M	465,025	m2	45,78	21 288,84	23
			48,95*9,50 = 465,025					
163	762	762342202	Montáž latovania stiech	509,080	m2	2,69	1 369,43	23
			48,95*5,20*2 = 509,080					
164	762	762342451	Montáž kontralata	509,080	m	0,90	458,17	23
165	MAT	605171330	Lata 50x50 impregnované	6,300	m3	450,66	2 839,28	23
			509,08*2*0,05*0,05*1,10 = 2,800					
			509,08*2,5*0,05*0,05*1,10 = 3,500					
166	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	6,300	m3	45,60	287,28	23
167	762	762810044	Zaklop stropov z dosiek OSB perforované hr. dosky 18 mm.kompl.D+M	63,294	m2	23,10	1 462,09	23
			47,95*1,20*1,10 = 63,294					
168	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	432,021	%	4,98	2 151,46	23
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	29 856,55			29 856,55	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
169	763	763134050	Podhlady sadr. RIGIPS vč.ocer. profil a pov.úpravy.kompletny	209,890	m2	42,41	8 901,43	23
			"2pp" 4,72+7,34+2,48+4,72+7,51+22,86+20,40 = 70,030					
			"1pp+1op" (4,72+7,24+2,48+4,72+7,51+22,86+20,40)*2 = 139,860					
170	763	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	128,348	%	7,10	911,27	23
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	9 812,70			9 812,70	
764 - Konštrukcie klampiarske								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia vykaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
171	700	764.111-R	Krytina strešná s falcovaného plechu SCHÉLBACH vč lemovania a docielkov.kompl.D+M 48,95*5,20*2*1,05 = 534,534	534,534	m2	44,40	23 733,31	23
172	764	764352209	K2 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkrap. polkruh. 5.150mm vč hakov a čiel 98,10*1,10 = 107,910	107,910	m	33,37	3 600,96	23
173	764	764359230	K1 Klamp.lakoplast.pl. žľaby kotlík konický	4,000	kus	31,26	125,04	23
174	764	764359942	K6 Klamp. lakoplast.pl. kotlík zberny pre zaustenie DN120	1,000	kus	57,57	57,57	23
175	764	764361440	K7 Klamp. strešný vylez 580x830-kridlo s plechovou vyplňou.kompl.D+M	1,000	kus	132,55	132,55	23
176	764	764394940	Klamp. pl. príponky	157,000	kus	2,94	461,58	23
177	764	764430230	K4 Klamp.poklast. pl. oplechovanie medzi atikou a múrom rš 400 20,40*1,10 = 22,440	22,440	m	25,46	571,32	23
178	764	764430264	K3 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atíky 26,50*1,10 = 29,150	29,150	m	38,38	1 118,78	23
179	764	764454207	K1 Klamp. lakoplast. pl. rúry odpadové kruhové DN120mm vč.kolien 45,60*1,10 = 50,160	50,160	m	34,47	1 729,02	23
180	764	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	266,519	%	2,07	551,89	23
				32 081,82			32 081,82	
765 - Krytiny tvrdé								
181	765	765901050	Pokrytie stiech fóliou paropriepustnou JUTADAICH 135 kompl.D+M 48,95*5,20*2*1,15 = 585,442	585,442	m2	5,57	3 260,91	23
182	765	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m 765 - Krytiny tvrdé spolu:	36,941	%	7,32	270,41	23
				3 531,32			3 531,32	
766 - Konštrukcie stolárske								
183	766	766-611-01	O3 Plastové okno 2100x600 vč.kovania,trojskla,vn. a von.parapetu. kompl.D+M 2*3 = 6,000	6,000	kus	485,47	2 912,82	23
184	766	766-611-02	O1+O2 Plastové okno 1150x1900 vč.kovania,trojskl,vn. a von.parapetu. kompl.D+M (21+25)*3 = 138,000	138,000	kus	568,49	78 451,62	23
185	766	766-611-03	O4 Plastové okno 2200x1900 vč.kovania,trojskla,vn. a von.parapetu. kompl.D+M	3,000	kus	1 019,07	3 057,21	23
186	700	766-611-05	O5 Hliníkové okno 2150x8000 vč.kovania,trojskla,vn.+von.parapet.kompl.D+M	2,000	kus	6 773,14	13 546,28	23
187	766	766-611-19	S1+S2 Sanitárne laminátové deliace steny na stojákoch vč. dven a kovania. kompl.D+M "2pp-1np" (3,15+1,30*2+1,275+1,05+1,725)*2,10*3*1,05 = 64,827	64,827	m2	207,17	13 430,21	23
188	700	766.646-R	D16.18.21 Dvere vnútorné 600,800,900x1970 vč. zárubňou a kovania.kompl.D+M "2pp" 5+2+2+1 = 10,000 "1pp+1np" (5+2+2+1)*2 = 20,000	30,000	kus	322,46	9 673,80	23
189	766	766664911	Oprava dvier, vyrezanie otvoru v dver. kndiach	3,000	kus	1,06	3,18	23
190	766	766666925	Oprava dvier, osadenie vetracej mriežky	3,000	kus	1,06	3,18	23
191	MAT	553444725	Mriežka vetracia ocelová	3,000	kus	54,10	162,30	23
192	766	766671200-R	V11 Vylez podkrovný zateplený 600x900 pož.EW 15/D3.kompl.D+M	1,000	kus	1 537,63	1 537,63	23
193	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 421,441	%	0,85	1 205,87	23
				123 984,10			123 984,10	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
194	700	767.161-R	Zv1 Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva s drev. madlom.kompl.D+M 32,80*1,05 = 34,440	34,440	m	197,24	6 792,95	23
195	700	767.575-R	D7 Dvere hliníkové požier. EW s bezpeč.sklom 2200x2900mm vč.madla a samozatvárača.kompl.D+M 2*3 = 6,000	6,000	kus	4 834,78	29 008,68	23
196	700	767.593.01	D8 Vn.hlin.dvere pož.EW 30/D3-C 2200x2800 vč.bezpeč.skla,madla samozatvárača.kompl.D+M	1,000	kus	4 928,03	4 928,03	23
197	700	767.597-R	D1 Dvere hliníkové 2200x2800 s bezpeč.sklom a zámkom=samozatvárač.kompl.D+M	1,000	kus	4 079,64	4 079,64	23
198	767	998767203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	377,858	%	1,17	442,09	23
				45 251,39			45 251,39	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
199	771	771555330	Montáž podlah z dlaždíc gresových do tmelu	80,250	m2	30,75	2 467,89	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"2pp" "P3" $4,72+7,34+2,46+4,72+7,51 = 26,750$					
			"1pp+1np P5" $(4,72+7,34+2,46+4,72+7,51)*2 = 53,500$					
200	MAT	597674325	Gresová dlažba hr.1,0 cm	84,263	m2	25,96	2 189,15	23
			$80,25*1,05 = 84,263$					
201	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	51,788	%	16,38	847,96	23
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	5 504,80			5 504,80	
776 - Podlahy povlakové								
202	775	776221121	Lepenie polahovin povlak. na schod. stupnice rovné	105,600	m	2,76	291,46	23
203	775	776221123	Lepenie polahovin povlak. na schod. podstupnice	105,600	m	2,76	291,46	23
204	MAT	2841A9008	Hrana na schodiskové stupne kovová	110,880	m	9,93	1 101,04	23
			$105,60*1,05 = 110,880$					
205	775	776290020	Montáž kovovej hrany na schodiskových stupňoch	105,600	m	2,97	313,63	23
			$1,20*11*2*2*2 = 105,600$					
206	775	776421101	Lepenie podlahových soklikov z plastu vytiahnutím	795,900	m	6,79	5 404,16	23
			$((6,50+6,00)*2*3+(2,20+43,15)*2+(6,00*3+8,20+3,10+4,70)*2)*3 = 701,100$					
			$(1,80*2+2,40*2+3,70*2)*2*3 = 94,800$					
207	775	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej	839,900	m	1,13	949,09	23
			$795,90+11*0,50*2*2*2 = 839,900$					
208	MAT	284102409	Podlahovina PVC pre vysokú záťaž	1 244,219	m2	9,75	12 131,14	23
			$1052,58*1,05 = 1105,209$					
			$1,20*(0,30+0,20)*11*2*2*1,05 = 55,440$					
			$795,90*0,10*1,05 = 83,570$					
209	MAT	2841A9004	Profil podlahový soklový	881,895	m	3,69	3 254,19	23
			$839,90*1,05 = 881,895$					
210	775	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov	1 052,880	m2	6,91	7 275,40	23
			"P1" $(20,40+22,86)*3 = 129,780$					
			"P2" $94,71+39,00*3+49,20+18,60+28,19 = 307,700$					
			"P4" $(94,71+18,60+49,20+39,00*3+28,19)*2 = 615,400$					
211	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	525,431	%	0,99	520,18	23
			776 - Podlahy povlakové spolu:	31 531,75			31 531,75	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
212	MAT	597674331	Gresová obklad vč. rohov a líst	355,962	m2	28,10	10 002,53	23
			$339,011*1,05 = 355,962$					
213	771	781446106	Montáž gres. obkladov do lepidla	339,011	m2	31,28	10 604,26	23
			"2pp" $(1,00+0,50)*1,50*6*1,05 = 14,175$					
			$(1,75+1,50+2,70*2+1,70+1,45+3,15*2+2,55*2+1,05)*2*2,10*1,05 = 106,943$					
			$-(0,90*2,10*2+0,60*1,97+0,80*1,97*2) = -8,114$					
			"1pp+1np" $(1,00+0,50)*1,50*6*2*1,05 = 28,350$					
			$(1,75+1,50+2,70*2+1,70+1,45+3,15*2+2,55*2+1,05)*2*2,10*2*1,05 = 213,885$					
			$-(0,90*2,10*2+0,60*1,97+0,80*1,97*2)*2 = -16,228$					
214	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	256,191	%	4,97	1 273,27	23
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	21 880,06			21 880,06	
783 - Nátery								
215	783	783222100	Nátery kov. sláv. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	37,380	m2	12,73	475,85	23
216	783	783226100	Nátery kov. sláv. doplnk. konštr. syntet. základné	37,380	m2	9,54	356,61	23
			"záručné" $1,18*3+1,23*6+1,28*21 = 37,380$					
			783 - Nátery spolu:	832,46			832,46	
784 - Maľby								
217	784	784453111	Maľby disperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3,8	4 063,528	m2	3,29	13 369,01	23
			$923,10+(243,461+918,352)*3 = 4402,539$					
			"obklady" $339,011 = -339,011$					
			784 - Maľby spolu:	13 369,01			13 369,01	

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia,	Množstvo	Merna	Jednotkova	Spolu	DPH
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		%
218	786	786621110	Vnútročné žalúzie do okien (RAL9016), kompl D+M 1,15*1,90*141 = 308,085	308,085	m2	21,74	6 697,77	23
219	786	998786203	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 24 m 786 - Čalunické úpravy spolu:	208,912	%	0,21	43,87	23
				6 741,64			6 741,64	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	404 017,050			404 017,05	
PRÁCE A DODÁVKY M								
			M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem., drev., cel					
220	941	410-01	VT2 Výtah, kompl D+M M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem., drev., cel spolu:	1,000	kus	23 320,31	23 320,31	23
				23 320,31			23 320,31	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	23 320,31			23 320,31	
			Za rozpočet celkom:	1 363 808,78			1 363 808,78	

Stavba: Chminianske Jakubovany - Základná škola		Mesto: Chminianske Jakubovany	
Objekt: SO 03 Pavilon III		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.: 23064	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ:	iČO:		
	DiČ:		iČ DPH:
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce	iČO: 36191892		
	DiČ: 2020039780		iČ DPH: SK2020039780
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov	iČO:		
	DiČ:		iČ DPH:
0		0	
0		0	
0		0	
A ZRN	Konstrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN
1 HSV	1 178 893,86	6 763,61	1 185 657,47
2 PSV	460 436,15	119 710,92	580 147,07
3 MCE	48 243,66	0,00	48 243,66
4 Iné:			0,00
5 Súčet:	1 687 573,66	126 474,53	1 814 048,19
B IN - Individuálne náklady			
6 Práce náčes			0,00
7 Murárske výpomoci			0,00
8 Bez pevnej podlahy			0,00
9			0,00
10		Súčet riadkov 6 až 9	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11 Zariadenie staveniska		0,00%	0,00
12 Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00
13 Stažené podmienky		0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14	0,00
D ON - ostatné náklady			
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00
17 Inžinierska činnosť			0,00
18 Projektové práce			0,00
19			0,00
20		Súčet riadkov 16 až 19	0,00
E Celkové náklady			
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 814 048,19
22	DPH 23% z:	1 814 048,19	417 231,06
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24		Súčet riadkov 21 až 23:	2 231 279,27
F Odpočet - pripočet			
0			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka	
podpis:			
dátum:			
pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
		Chemkostav, a.s. Michalovce	
podpis:		podpis:	
dátum: 15. 05. 2015		dátum: 15. 05. 2015	
pečiatka:		pečiatka:	
		 Chemkostav, a.s. K. Kuzmányho 22 071 01 Michalovce SK +421 55 668 08 11 SKA 60	
Ing. Tibor Mačuga predseda predstavenstva a.s.		Ing. Tibor Mačuga člen predstavenstva a.s.	

Odberteľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
 Objekt : SO 03 Pavilón III

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Soľ v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	167 086,39	0,00	167 086,39	8,90449	0,000	6 578,331
2 - ZÁKLADY	153 020,50	0,00	153 020,50	304,68814	0,000	5 878,367
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	222 918,17	0,00	222 918,17	815,82454	0,000	4 282,885
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	204 552,49	0,00	204 552,49	1 087,45544	0,000	6 819,397
5 - KOMUNIKÁCIE	1 885,57	1 287,23	3 172,80	24,41194	0,000	69,253
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	209 897,24	4 999,20	214 896,44	863,91524	0,000	4 595,078
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	219 533,50	477,18	220 010,68	11,71264	0,000	2 516,090
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 178 893,86	6 763,61	1 185 657,47	3 116,91242	0,000	30 739,401
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	22 635,73	17 099,47	39 735,20	10,11108	0,000	544,212
712 - Povlakové krytiny	3 640,19	2 901,95	6 542,14	0,03922	0,000	99,944
713 - Izolácie tepelné	26 389,83	58 018,95	84 408,58	3,08171	0,000	498,330
721 - Vnútorná kanalizácia	110,67	0,00	110,67	0,00000	0,000	0,451
722 - Vnútorný vodovod	633,20	0,00	633,20	0,03691	0,000	2,205
762 - Konštrukcie tesárske	49 473,88	4 048,91	53 522,79	36,60632	0,000	1 198,948
763 - Konštrukcie - drevostavby	68 825,23	0,00	68 825,23	0,99606	0,000	1 835,775
764 - Konštrukcie klampiarske	44 369,56	0,00	44 369,56	8,03149	0,000	1 054,696
765 - Krytiny tvrdé	5 036,02	0,00	5 036,02	0,14193	0,000	44,250
766 - Konštrukcie stolárske	86 978,47	2 923,74	89 902,21	2,88944	0,000	208,769
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	101 051,33	0,00	101 051,33	1,09777	0,000	1 626,705
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	9 349,04	7 541,84	16 890,88	7,23800	0,000	403,093
776 - Podlahy povlakové	14 428,73	17 257,63	31 686,36	3,60245	0,000	791,196
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	11 787,85	9 918,43	21 706,28	9,37217	0,000	548,262
783 - Natery	897,03	0,00	897,03	0,00967	0,000	15,750
784 - Maľby	10 048,29	0,00	10 048,29	1,67981	0,000	555,863
786 - Čalunnicke upravy	4 781,30	0,00	4 781,30	0,32775	0,000	116,461
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	460 435,15	119 710,92	580 147,07	85,26177	0,000	9 540,910
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem. drev., cel	48 243,65	0,00	48 243,65	0,00000	0,000	1,622
PRÁCE A DODÁVKY M	48 243,65	0,00	48 243,65	0,00000	0,000	1,622
Za rozpočet celkom:	1 687 573,66	126 474,53	1 814 048,19	3 202,17419	0,000	40 281,933

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola

Objekt : SO 03 Pavilón III

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, vykaz-vymier	Množstvo vymera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	272	115101204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24 \cdot 10 = 240,000$	240,000	hod	20,40	4 896,00	23
2	272	115101304	Pohotovosť čerpacej supravý do 10m do 4000 l/min	100,000	deň	7,05	705,00	23
3	001	131301203	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3 $30,00 \cdot 15,00 \cdot 4,00 = 1800,000$ $30,30 \cdot 20,00 \cdot 4,00 \cdot 0,5 = 1212,000$	3 012,000	m3	2,23	6 716,76	23
4	272	131301209	Príplatok za klpivosť horn. tr. 4	3 012,000	m3	0,59	1 777,08	23
5	272	132301101	Hĺbenie ryh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 $80,00 \cdot 0,60 \cdot 1,00 = 48,000$	48,000	m3	2,23	107,04	23
6	001	132301192	Príplatok za hĺb. ryh š. do 60 cm v teč. vode horn. 4 do 100 m3	48,000	m3	0,69	33,12	23
7	002	151701112-R	Paženie stien vč. odstrán. paženia tl. výkopu do 10 m, kompl. D+M Stena B1 + B2 + B3	300,300	m2	285,02	79 585,51	23
8	001	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m	3 012,000	m3	7,05	21 234,60	23
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkopu horn. 1-4 100 m $392,569 \cdot 2 = 785,138$	785,138	m3	2,25	1 766,56	23
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $3012,00 - 392,569 = 2619,431$	2 619,431	m3	3,29	8 617,93	23
11	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "odvoz do 20km" $2619,431 \cdot 10 = 26194,310$	26 194,310	m3	1,31	34 314,55	23
12	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	392,569	m3	2,33	914,69	23
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2 619,431	m3	1,19	3 117,12	23
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskladky	392,569	m3	2,33	914,69	23
15	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, ryh, šachiet alebo okolo objektu $(24,50 \cdot 29,80) \cdot 0,50 + (25,40 \cdot 30,70) \cdot 2 \cdot 1,00 \cdot 0,75 = 449,200$ $- 1 \cdot 1 \cdot 56,631 = -56,631$	392,569	m3	5,17	2 029,58	23
16	001	175101101	Obeyp potrubia bez prehodenia sypaniny	48,000	m3	4,77	228,96	23
17	001	175101109	Obeyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	48,000	m3	2,65	127,20	23
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				167 086,39			167 086,39	
2 - ZÁKLADY								
18	002	224312100-R	Preta. základ. litinové pily vč. vrhu, výplne, vystuže a hlavice $500 \times 500 \text{ mm} + 1 \text{ km} \text{ v} \text{ l} \text{ a} \text{ s} \text{ o} \text{ z} \text{ a} \text{ v} \text{ i} \text{ t} \text{ o} \text{ m} \text{ k} \text{ o} \text{ m} \text{ p} \text{ l} \text{ i} \text{ t} \text{ i} \text{ D} \text{ +} \text{ M}$ $6,00 \cdot 148 + 5,00 \cdot 24 + 4,00 \cdot 20 = 1068,000$	1 068,000	m	103,57	112 684,16	23
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 "ZT1" $135,00 \cdot 0,60 \cdot 0,60 \cdot 1,05 = 51,030$ "ZT2" $12,70 \cdot 0,70 \cdot 0,60 \cdot 1,05 = 5,601$	56,631	m3	147,05	8 327,59	23
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $(135,00 + 12,70) \cdot 0,60 \cdot 2 = 177,240$	177,240	m2	21,64	3 835,47	23
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	177,240	m2	8,65	1 533,13	23
22	011	274361821	Vystuž. základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(1040,30 + 2165,80) \cdot 0,001 = 3,206$	3,206	t	1 220,77	3 913,79	23
23	011	275321411	Základové pátky zo železobetónu tr. C25/30 "ZP1" $1,80 \cdot 1,80 \cdot 0,60 \cdot 35 \cdot 1,05 = 71,442$	71,442	m3	147,05	10 505,55	23
24	011	275351215	Debnenie základových pátek zhotovenie $1,80 \cdot 0,60 \cdot 4 \cdot 35 = 151,200$	151,200	m2	21,08	3 187,30	23
25	011	275351216	Debnenie základových pátek odstránenie	151,200	m2	8,86	1 342,68	23
26	011	275361821	Vystuž. základových pátek oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(19,30 + 160,70) \cdot 35 \cdot 0,001 = 6,300$	6,300	t	1 220,77	7 690,85	23
2 - ZÁKLADY spolu:				153 020,50			153 020,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
27	011	311272312	Murio presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400 $2pp(20,35+20,10+10,35)*3,25*0,30*1,05 = 52,007$ $-4,45*0,05+1,15*1,90*26+1,15*2,80*0,30 = -30,091$ $1pp(24,925*2+25,10)*3,55*0,30*1,05 = 83,813$ $-1,60*2,80+1,15*1,90*35+1,15*2,80*3*0,30 = -27,185$ $1np(25,10+33,25+2,55+1,58)*2*3,48*0,30*1,05 = 136,981$ $-(1,80*2,80+2,35*2,80*2+2,70*2,80+1,15*1,90*39+9,10*2,50+4,20*2,50*0,30 = -43,268$ $8kl(20,10*4,435*0,5*0,30*2*1,05 = 28,080$	200,337 m3		245,02	49 286,91	23
28	011	311272359	Murio presné porobet tvárnice YtongStabik 300mm, P6-650	153,972 m3		270,41	41 635,57	23
29	011	311321312	Nadzákladové mury nosné zo železobetónu tr. C20/25 $stika(20,10+33,15)*2+(2,35*2+7,80)+(4,50*2+7,55)*0,30*0,50*1,05 = 21,349$ $2BS0 1,0 2 0 3* 10,35*3,25*0,30*2*1,05+10,30*3,25*0,30*1,05 = 31,736$ $2BS1 1,1 2 1 3* (5,35*3,55+25,00*3,55+7,15*3,55)*0,50*1,05 = 69,891$ $-(1,00*1,00)*0,30 = -0,300$	122,676 m3		143,62	17 618,73	23
30	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie $(10,35*2+10,30+0,30*3)*2*3,25 = 207,350$ $(4,75+25,10+7,15+0,30*2)*2*3,55 = 266,960$ $((20,10+33,15)*2+(2,35*2+7,80)+(4,50*2+7,55))*0,50*2 = 135,550$	609,860 m2		21,06	12 855,85	23
31	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	609,860 m2		8,99	5 482,64	23
32	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 (Bst 500) (10505) $(25,50+46,70+526,20+729,00)*0,001 = 1,327$ $(33,90+54,20+596,60+650,50)*0,001 = 1,535$	2,862 t		1 220,77	3 493,84	23
33	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sieť KARI $(1786,06+2397,51)*0,001 = 4,184$	4,184 t		1 220,77	5 107,70	23
34	011	312101219-R	Vypenenie v muroch vyplňových $0,50*25*1,05 = 13,125$	13,125 m		10,60	139,13	23
35	011	314274036-R	Komín Schiedel dvojpríduchový s kompl D+M	12,000 m		447,50	5 370,00	23
36	012	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm $8+2+2+2 = 14,000$	14,000 kus		10,60	148,40	23
37	012	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru nad 180cm	2,000 kus		15,91	31,82	23
38	012	317143611	P1 Preklady nosné Ytong 1250x300x249mm $2pp-1np 3+5 = 8,000$	8,000 kus		65,00	520,00	23
39	012	317143615	P2 Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm $2pp 1 = 1,000$ $1pp+1np 1 = 1,000$	2,000 kus		76,35	152,70	23
40	012	317143623	P3 Preklady nosné Ytong 1750x300x249mm $1pp+1np 2+2 = 4,000$	4,000 kus		56,84	227,36	23
41	012	317143631	P5 Preklady nosné Ytong 2250x300x249mm $1pp+1np 1+1 = 2,000$	2,000 kus		115,59	231,18	23
42	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30 $MT1.9 5,30*0,30*0,45*1,05 = 0,751$ $MT1.9 2,05*0,30*0,45*1,05 = 0,291$ $MT1.11+2.11 5,30*0,25*0,45*2*1,05 = 1,252$ $MT1.12-1.16 74,30*0,25*0,25*1,05 = 4,876$ $MT2.12 5,30*0,25*0,25*1,05 = 0,348$ $MT2.13 3,25*0,25*0,25*1,05 = 0,213$ $MT2.6 20,05*0,25*0,43*1,05 = 2,263$	9,994 m3		150,38	1 502,90	23
43	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie $(5,30+2,05)*(0,30+0,45*2) = 8,820$ $5,30*(0,25+0,45*2)*2 = 12,190$ $74,30*0,25*3 = 55,725$ $(5,30+3,25)*0,25*3 = 6,413$ $20,05*(0,25+0,43*2) = 22,256$	105,404 m2		19,42	2 046,95	23
44	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	105,404 m2		11,65	1 227,96	23
45	011	317361821	Výstuž prekladov, rms oceľ B500 (Bst 500) (10505) $(175,60+486,10+175,40)*0,001 = 0,837$	1,362 t		1 220,77	1 662,69	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo, výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(30,50+98,60)*0,001 = 0,129$					
			$(395,55)*0,001 = 0,395$					
46	011	330321410	Stĺpy a pilieri zo železobetónu tr. C25/30 $*MS0.1.1.1.3.1.5* 3,55*0,30*0,30*(9+10+3+3)*1,05 = 8,387$ $*MS0.2* 3,25*0,30*0,30*5*1,05 = 1,536$ $*MS1.2.1.4.1.6* 3,55*0,30*0,30*(4+4+5)*1,05 = 4,361$ $*MS2.1* 3,70*0,30*0,30*11*1,05 = 3,846$ $*MS2.2* 3,55*0,30*0,30*15*1,05 = 5,032$ $*MS2.3* 3,55*0,30*0,30*1,05 = 0,335$ $*MS2.4* 3,70*0,30*0,30*(5+2)*1,05 = 2,448$	25,945	m3	150,38	3 901,61	23
47	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie $(3,70*(11+15+1+5+2)+3,55*(10+4+3+4+3+5)+3,25*(9+5))*0,30*4 = 329,100$	329,100	m2	20,53	6 756,42	23
48	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	329,100	m2	11,55	3 834,02	23
49	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých ocele B500 /Bst 500/ (10505) $31,031*55*0,001 = 1,707$ $(11,00+75,50)*9*0,001 = 0,779$ $(11,00+75,50)*5*0,001 = 0,433$ $(11,00+43,90)*(10+3)*0,001 = 0,714$ $(11,90+43,90)*(4+4)*0,001 = 0,446$ $(11,00+61,20)*(3+5)*0,001 = 0,578$ $(12,80+40,00)*(11+1)*0,001 = 0,534$ $(11,90+40,00)*(15+4+5+2)*0,001 = 1,349$	6,640	t	1 220,77	8 105,91	23
50	011	342272336	Priečky PPP Ylong tr.100mm $*1pp* (1,70+2,05+4,75*3+1,10+1,75*2+1,70+3,05+0,50+1,90)*3,55*1,05 = 110,893$ $*2pp* 3,05*3,25*1,05 = 10,408$ $-0,80*1,97 = -1,576$	119,725	m2	50,90	6 094,00	23
51	011	342272536	Priečky z porobet. tvárnc tr.150mm $*2pp* (7,80+3,05*4+4,70+3,05+3,55+4,75*2+2,75+3,05)*3,25*1,05 = 159,364$ $-0,80*1,97*5+0,60*1,97*2 = -10,244$ $*1pp* (2,55+1,65+3,80+19,50+3,05*3+4,75)*3,55*1,05 = 154,319$ $-0,80*1,97*21,00*1,97 = -65,199$ $-0,80*1,97*7+0,60*1,97*3+0,90*1,97 = -16,351$ $*1np*$ $(2,60+1,65+4,70+5,95+3,20*3+1,60+2,05+1,20+3,05+2,75+4,75*2)*3,48*1,05 = 163,151$ $-0,80*1,97*6+0,60*1,97*5 = -15,366$	369,674	m2	48,25	17 836,77	23
52	015	380321442	Kompletne konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300 mm $*S1*(2,30*3,05*0,30+(2,30+3,05)*2*1,00*0,30+(2,00+2,75)*2*(7,15+3,48)*0,15+2,00*2,75*0,20)*1,05 = 22,640$ $-1,20*2,18*3*0,15 = -1,177$ $*S2*$ $(2,60*2,60*0,30+2,60*1,07*0,30*4+(2,00*2+2,30)*(3,70+3,48)*0,15+2,00*2,30*0,20)*1,05 = 13,776$ $-1,30*2,18*2*0,15 = -0,850$	34,338	m3	147,05	5 049,40	23
53	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcii ometaných plôch rovinnych, zhotovenie $(2,75*2+1,80*3)*2*(4,20+7,47)+(0,90+2,00*2)*0,15*3+(1,50+0,90)*2*0,15 = 257,331$ $-0,90*2,00*3+1,50*0,90 = -8,750$ $2,15*(3,87+4,20)*3*2+2,15*2,15 = 108,726$ $-(1,00*2,00*2) = -4,000$	355,307	m2	21,08	7 489,87	23
54	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcii ometaných plôch rovinnych, odstránenie	355,307	m2	8,32	2 956,15	23
55	015	380361006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele B500 /Bst 500/ (10505) $(18,40+36,70+922,70+972,60)*0,001 = 1,950$ $(7,20+23,80+368,80+682,40)*0,001 = 1,062$ $16,10*2*0,01 = 0,322$	3,354	t	1 220,77	4 094,46	23
56	012	389941011	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž prefa dielcov hmot. 1 kus do 1 kg $*D had vlnkový* 471,71+872,80+887,41 = 2231,920$	2 231,920	kg	3,61	8 057,23	23
3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu				222 918,17			222 918,17	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
57	011	411321325	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25 $10 \cdot 10 \cdot 20,35 + 10,30 \cdot 10,35 \cdot 10,20 \cdot 1,05 = -63,510$ $-2,00 \cdot 2,75 \cdot 0,20 = -1,100$ $(20,10 \cdot 30,40 + 5,00 \cdot 7,15) \cdot 0,20 \cdot 1,05 = 135,826$ $-(4,60 \cdot 4,45 + 2,15 \cdot 2,15) \cdot 0,20 = -5,019$ $(20,10 \cdot 30,40 + 5,00 \cdot 7,15 + 7,80 \cdot 2,85) \cdot 0,20 \cdot 1,05 = 140,494$	333,711	m3	143,62	47 927,57	23
58	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $20,10 \cdot 20,35 + (20,10 \cdot 30,40 + 5,00 \cdot 7,15) \cdot 2 + 7,80 \cdot 2,85 = 1724,845$ $(25,10 + 33,25) \cdot 2 \cdot 0,20 \cdot 3 + (4,70 \cdot 0,20 + 2,15 \cdot 0,20 \cdot 4) \cdot 2 = 75,340$	1 800,185	m2	21,08	37 947,90	23
59	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	1 800,185	m2	7,21	12 979,33	23
60	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	1 800,185	m2	4,44	7 992,82	23
61	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	1 800,185	m2	2,22	3 996,41	23
62	011	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(2306,99 + 2022,67) \cdot 0,001 = 4,330$ $(4959,94 + 4580,73) \cdot 0,001 = 9,541$ $(5298,06 + 4836,26) \cdot 0,001 = 10,134$	24,005	t	1 220,77	29 304,56	23
63	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI $(471,71 + 872,80 + 887,41) \cdot 0,001 = 2,232$	2,232	t	1 220,77	2 724,76	23
64	011	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 $MT1.1.2.1 \cdot 30,40 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 \cdot (2+3) = 21,940$ $MT1.2 \cdot 25,35 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 3,993$ $MT1.3 \cdot 15,30 \cdot 0,25 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 2,008$ $MT1.4 \cdot 20,35 \cdot 0,25 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 3,816$ $MT1.5 \cdot 19,80 \cdot 0,25 \cdot 0,30 \cdot 1,05 = 1,559$ $MT1.6 \cdot 20,10 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 \cdot 2 = 6,332$ $MT1.7 \cdot 10,30 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 1,622$ $MT1.8 \cdot 10,30 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 1,622$ $MT0.1 \cdot 20,30 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 2,878$ $MT0.2 \cdot 15,30 \cdot 0,25 \cdot 0,48 \cdot 1,05 = 1,928$ $MT0.3 \cdot 20,00 \cdot 0,25 \cdot 0,48 \cdot 1,05 = 2,520$ $MT0.4 \cdot 10,30 \cdot 0,25 \cdot 0,48 \cdot 1,05 = 1,298$ $MT0.5 \cdot 10,30 \cdot 0,25 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 1,217$ $MT0.6 \cdot 10,15 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 1,439$ $MT2.2 \cdot 30,30 \cdot 0,25 \cdot 0,34 \cdot 2 \cdot 1,05 = 5,409$ $MT2.3 \cdot 20,00 \cdot 0,25 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 2,363$ $MT2.4 \cdot 20,00 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 \cdot 2 = 5,670$ $MT2.5 \cdot 15,15 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 \cdot 2 = 4,295$ $MT2.6 \cdot 25,00 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 3,544$	77 453	m3	147,05	11 389,46	23
65	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie $(30,40 \cdot (2+3) + 25,35 + 20,10 \cdot 2 + 10,30 \cdot 2) \cdot (0,50 \cdot 2 + 0,30) = 309,595$ $(15,30 + 20,35 + 19,80) \cdot (0,50 \cdot 2 + 0,30) \cdot 2 = 144,170$ $20,30 \cdot (0,30 + 0,25 \cdot 2) + 15,30 \cdot (0,30 + 0,28 \cdot 2) + (20,00 + 10,30) \cdot (0,25 + 0,28 \cdot 2) + 10,30 \cdot 0,25 \cdot 3 = 61,666$ $30,30 \cdot (0,25 + 0,34 \cdot 2) \cdot 2 + 20,00 \cdot (0,25 + 0,45 \cdot 2) + 20,00 \cdot (0,30 + 0,45 \cdot 2) \cdot 2 + 15,15 \cdot (0,30 + 0,45 \cdot 2) \cdot 2 = 163,718$ $25,00 \cdot (0,30 + 0,45 \cdot 2) = 30,000$	709,149	m2	21,08	14 946,86	23
66	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	709,149	m2	9,44	6 694,37	23
67	011	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	709,149	m2	4,44	3 148,62	23
68	011	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	709,149	m2	2,22	1 574,31	23
69	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievalov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(614,03 \cdot 2 + 511,68 + 303,18 + 404,43 + 397,16 + 401,19 \cdot 2 + 201,38 + 200,81) \cdot 0,001 = 4,049$ $(408,85 + 305,18 + 399,58 + 203,27 + 204,15 + 200,81) \cdot 0,001 = 1,722$ $(614,03 \cdot 3 + 474,62 \cdot 2 + 397,16 + 401,19 \cdot 2 + 302,01 \cdot 2 + 502,87) \cdot 0,001 = 5,098$	10,869	t	1 220,77	13 268,55	23
70	253	430321315	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25 $1,35 \cdot 0,30 \cdot 0,20 \cdot (6+5+9+5+6+10) = 3,321$ $(4,00 + 3,00 + 2,00) \cdot 1,35 \cdot 0,20 \cdot 2 + (1,35 \cdot 1,50 + 1,50 \cdot 1,35) \cdot 0,20 \cdot 2 = 6,480$	9,801	m3	156,94	1 538,17	23
71	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(4,80 + 274,40) \cdot 0,001 = 0,279$ $(6,40 + 291,70) \cdot 0,001 = 0,298$	0,577	t	1 353,95	781,23	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
72	011	431351121	Debnenie podest priamočiar s podperou konštr. do 4 m zhotovenie $(1,35*1,50/2 + (1,50+1,35)/2*0,20)*2 = 6,330$	6,330	m2	46,61	295,04	23
73	011	431351122	Debnenie podest priamočiar s podperou konštr. do 4 m odstránenie	6,330	m2	24,41	154,52	23
74	011	433351131	Debnenie schodnic priamočiarych s podperou konštr. do 4 m zhotovenie $(4,00+3,00+2,00)*1,35/2 + (4,00+3,00+2,00)/2*0,20*2 + 1,35*0,20*(10+7+5)/2 + (10+7+5)/2*0,30*0,20*0,5 = 41,100$	41,100	m2	49,94	2 052,53	23
75	011	433351132	Debnenie schodnic priamočiarych s podperou konštr. do 4 m odstránenie	41,100	m2	27,19	1 117,51	23
76	312	434312251	Schody v oporných múrkach z betónu tr. C 25/30 $1,00*22 = 22,000$	22,000	m	160,37	3 528,14	23
77	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie $1,00*0,20*22 + 0,50*22 = 15,400$	15,400	m2	49,94	769,08	23
78	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	15,400	m2	27,19	418,73	23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				204 552,49			204 552,49	
5 - KOMUNIKÁCIE								
79	221	596211220	Kladenie zámkovej dlažby vč. ložka z piesku hr. 40mm $(27,50+30,70/2)*1,00 = 88,900$	88,900	m2	21,21	1 885,57	23
80	MAT	592450961	Dlažba zámková $88,90*1,05 = 93,345$	93,345	m2	13,79	1 287,23	23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 172,80			3 172,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
81	011	612474116	Omietka vnút. sten zo suchých zmesí na hrúbke Ylong "2pp" $(9,60+4,70+4,70+9,60+5,00+5,45+2,00+1,60+2,05+1,55+3,05*4+3,50+3,05+4,00+4,70+4,75*3+3,20+3,075)/2*3,08*1,05 = 629,013$ $(9,60+9,75+2,00+3,05+0,60+0,30*2+2,75+1,80)/2*3,08*1,05+3,05*3,08*2*1,05 = 214,738$ - $(4,45*9,05+1,15*1,90*26+1,15*2,80+1,80*2,00+0,60*1,97*2+0,80*1,97*9+0,90*1,97+0,90*2,00) = 299,551$ "1pp" $(9,60+4,75+0,80+2,70+2,20*3+4,70+4,75*4+2,60+1,60+1,95+2,15+1,65+22,35+3,80+13,73+8,05+1,90+1,10)/2*3,38*1,05 = 770,348$ $(2,82+1,65+2,35+4,70+0,30*2+2,75+1,685+1,535+3,05*3+4,70+9,60+2,75+1,80+19,50+14,75+0,30*6*2+4,75)/2*3,38*1,05 = 629,522$ - $(1,15*2,80*3+1,15*1,90*35+1,60*2,80+1,50*1,97+2,50*2,80+1,00*2,80+1,20*1,90*3+1,00*2,00+0,90*2,00+0,60*1,97*3) = -117,556$ $-0,80*1,97*7+1,00*1,97) = -13,002$ "1np" $(2,55+6,55+2,00+2,60+2,00+1,65)/2*3,48*1,05 = 126,794$ - $(2,35*2,80*2+2,70*2,80+1,80*2,80+1,15*1,90*39+9,10*2,50+4,20*2,50+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+0,60*1,97*5+1,50*2,05) = -167,788$ $(19,75+19,50+0,80+1,10+6,35*2+0,30*12*2+2,00+4,70+7,45+4,70+1,85+3,05+2,05+1,70+1,20*2+0,95*2)/2*3,48*1,05 = 678,548$ $(1,60*2+0,95+1,95+4,75*3+3,075+3,025+3,20+9,60+9,75+0,30*2+0,80+2,00+3,05)/2*3,48*1,05 = 403,767$ "ostenie" $(299,551+117,556+13,002+167,788)*0,30 = 179,369$	3 034,200	m2	15,06	45 695,06	23
82	011	612461118	Potiahnutie vnút. sten sklovláknitým pletivom vložným do tmelu	3 034,200	m2	2,07	6 280,79	23
83	011	625259700	KZS Isover PROFI z min. vlny hr. 50 mm omietka, sieťka, tmelenie, kompl. D+M $8,00*3,50*1,05 = 29,400$	29,400	m2	65,75	1 933,05	23
84	011	625259702	KZS Isover PROFI z min. vlny hr. 100 mm omietka, sieťka, tmelenie, kompl. D+M $(0,40*2+8,00)*4,13*1,05 = 38,161$	38,161	m2	69,99	2 670,89	23
85	011	625259708	KZS Isover PROFI z min. vlny hr. 200 mm omietka, sieťka, tmelenie, kompl. D+M $(29,71+20,50+10,35)/(7,20+3,70)*1,05 = 189,483$ $-(4,45*9,05+1,15*1,90*26+1,15*2,80) = -100,303$ $((30,70*2+25,50)/(3,70+4,375)+25,50*(8,265+4,375))/1,05 = 840,958$ $-(1,15*2,80*3+1,60*2,80+1,15*1,90*35) = -90,615$ $(25,50+2,85*2)*4,375*1,05 = 143,325$ - $(2,35*2,80*2+4,70*2,80+9,10*2,50+4,20*2,50+2,70*2,80+1,15*1,90*39+1,80*2,00) = -157,385$	825,463	m2	78,47	64 774,08	23
86	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Komibodosa hr. 50 mm $(20,10+20,35+25,10+30,40+25,10+33,25)/2*0,20*1,05 = 64,806$	126,074	m2	40,30	5 080,78	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
87	011	625993012	$(25,10+33,25)*2*0,50*1,05 = 61,268$ K2S sokla doska soklova EPS 20 hr. 200 mm a omietka-sieťka-trmelenie.komp.D+M $(25,10+33,25)*2*0,30*1,05 = 36,950$	36,950	m2	80,59	2 977,80	23
88	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm "P1+P2+P5+P6" $(259,70+254,88+906,17+16,77)*0,06*1,05 = 90,564$	90,564	m3	240,51	21 781,55	23
89	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm $(2,50*3,25+2,80*2,80)*0,10*1,05 = 1,675$ $135,00*0,80*0,10*1,05 = 11,340$ $12,70*0,90*0,10*1,05 = 1,200$ $1,80*1,80*0,10*35*1,05 = 11,907$	26,123	m3	237,43	6 202,38	23
90	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm $(30,20*20,10+5,00*7,75+7,80*2,85)*0,15*1,05 = 105,210$ $10,00*1,00*0,15*1,05 = 1,575$	106,785	m3	217,34	23 208,65	23
91	011	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	1,575	m3	19,09	30,07	23
92	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 8 cm	90,564	m3	4,77	431,99	23
93	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 12 cm $(2,75*1,80+2,30*2,30)*0,10*1,05 = 1,075$	1,075	m3	9,76	10,49	23
94	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 24 cm	106,785	m3	4,88	521,11	23
95	011	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	1,575	m3	1,06	1,67	23
96	011	631351101	Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahách zhotovenie $(135,00+12,70)*2*0,10 = 29,540$ $(33,25+25,10)*2*0,15 = 17,505$ $(10,00+1,00*2)*0,15 = 1,800$ $1,80*0,10*4*35 = 25,200$ $(2,50+3,25+2,80*2)*2*0,10 = 2,270$	78,315	m2	17,24	1 315,67	23
97	011	631351102	Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahách odstránenie	78,315	m2	5,73	437,28	23
98	011	631362021	Vystuž. betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari "S1+S2" $(2344,74+61,94)*0,001 = 2,407$	2,407	l	1 166,48	2 807,72	23
99	011	631362142	Vystuž. betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari d. drôtu 4 mm. okolo 15 cm $(259,70+254,88+906,17+16,77)*1,20 = 1725,024$	1 725,024	m2	2,81	4 847,32	23
100	011	631571001	Násyp z kameniva ťažného 8-16 spevňujúceho $88,90*0,15*1,05 = 14,002$	14,002	m3	68,93	965,16	23
101	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho $(30,20*20,10+5,00*7,75+7,80*2,85)*0,10*1,05 = 70,140$	70,140	m3	71,06	4 983,45	23
102	011	631593211	Podklad zo substrátu ako vegetačnej vrstvy s uľadením a urovňovaním povrchu pre zelené strechy. komp.D+M "S2" $(2,35*7,20+4,50*6,55)*0,04*1,10 = 2,041$	2,041	m3	89,35	182,36	23
103	011	631593218	Vegetačný koberec pre zelené strechy so suchými rastlinami.komp.D+M "S2" $(2,35*7,20+5,00*7,55)*1,05 = 57,404$	57,404	m2	58,91	3 439,07	23
104	011	632433331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C25/30 $(2,75*1,80+2,30*2,30)*1,05 = 10,752$	10,752	m2	13,26	142,57	23
105	011	632435111	Penetrácia podkladu "P5+P6" $(16,77+909,39)*1,15 = 1065,084$	1 065,084	m2	1,06	1 128,99	23
106	011	632435115	Penetrácia - základný náter "P1+P6+P5" $(259,70+906,17+16,77)*1,15 = 1360,036$	1 360,036	m2	1,06	1 441,64	23
107	011	632435119	Systémový tesniaci náter betónu - uzavretie povrchu $1,80*1,70+(1,80+1,70)*2*0,55 = 76,910$ $2,00*2,00+2,00*7,50*4 = 64,000$	140,910	m2	12,73	1 793,78	23
108	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov vč. lôžka z betónu.komp.D+M $(27,50+30,70*2)*1,05 = 93,345$	93,345	m	26,51	2 474,58	23
109	011	642942111	Osadenie dvorných zábrubí alebo rámov oceľových do 2,5 m2	30,000	kus	77,91	2 337,30	23
110	MAT	553301211	Zábrubňa oceľová CGU 60x197x16cm $2+3+3 = 8,000$	8,000	kus	166,64	1 333,12	23
111	MAT	553301250	Zábrubňa oceľová CGU 80x197x16cm	19,000	9kus	166,64	3 166,16	23
112	MAT	553301270	Zábrubňa oceľová CGU 90x197x16cm $1+2 = 3,000$	3,000	kus	166,64	499,92	23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu				214 896,44			214 896,44	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
113	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m $(20,35*2+20,10+1,50*21)*(7,15-3,70) = 318,435$ $(33,25+25,10+1,50*4)*2*(4,525+3,70) = 1058,558$ $20,10*4,00*0,5*2 = 80,400$	1 457,393	m2	2,65	3 862,09	23
114	003	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052 $1457,393*3 = 4372,179$	4 372,179	m2	1,48	6 470,82	23
115	003	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	1 457,393	m2	1,06	1 544,84	23
116	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné vyš. podlahy do 2,5 m	1 449,030	m2	2,12	3 071,94	23
117	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. vystavby pri výške podlažia do 4 m $268,70+582,99+600,34 = 1449,030$	1 449,030	m2	4,24	6 143,89	23
118	011	953943125	Osadenie ostat. výrobkov do betónu bez dodávky	3,000	kus	31,81	95,43	23
119	MAT	5534L0199-R	Revizné dverka 1500x900	3,000	kus	159,06	477,18	23
120	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia $12,00*4*1,05 = 50,400$	50,400	m	3,71	186,98	23
121	011	953945111	Lišta omlieková APJ $152,723+480,795 = 633,518$	633,518	m	3,71	2 350,35	23
122	011	953945113	Lišta rohová okenná a dverná $(1,90*(26+35+39)+9,05+2,80*4+2,80+2,80*2+2,50*3+2,80)*2*1,05 = 480,795$	480,795	m	3,71	1 783,75	23
123	011	953945115	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom $(1,15*(26+35+39)+4,45+1,15*4+1,60+2,35*2+9,10+4,20+1,80)*1,05 = 152,723$	152,723	m	3,71	566,60	23
124	272	995117150	Ukladanie - Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené. 17 05 04 (D) 1m3 zeminy váži 1,8t $2619,431*1,8 = 4714,976$	4 714,976	t	13,26	62 520,58	23
125	272	995617150	Výkopová zemina ukladana na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (odplávk do EF)	4 714,976	t	14,32	67 518,46	23
126	011	996011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	3 232,302	t	19,82	63 417,77	23
				220 010,68			220 010,68	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			1 185 657,47	
							1 185 657,47	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
127	711	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. $30,20*20,10+5,00*7,75+7,80*2,85 = 668,000$	668,000	m2	0,33	220,44	23
128	MAT	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy $668,00*0,00030 = 0,200$ $517,63*0,00035 = 0,181$	0,381	t	4 864,20	1 853,26	23
129	711	711111011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	668,000	m2	0,41	273,88	23
130	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisla náterom asfalt. penetr. $(25,10+33,25)*2*0,75 = 87,525$ $(20,10+20,25)*2*3,45+7,15*2+25,10*3,85 = 430,105$	517,630	m2	0,41	212,23	23
131	711	711112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisla náterom asfalt.	517,630	m2	0,51	263,99	23
132	MAT	111632450	Náter asfaltový $517,63*0,0011 = 0,569$ $668,00*0,001 = 0,668$	1,237	t	4 771,95	5 902,90	23
133	711	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	668,000	m2	8,27	5 524,36	23
134	MAT	628291061	Pás asfaltovaný FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS $(2,75*1,80+2,30*2,30)*1,15 = 11,776$	11,776	m2	5,30	62,41	23
135	MAT	628322840	Pás ľahký asfaltový $517,63*1,20 = 621,156$ $668,00*1,15 = 768,200$	1 389,356	m2	6,68	9 280,90	23
136	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvisla	517,638	m2	8,80	4 555,21	23
137	711	711251130	Pružná hydroizolácia (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...), kompl.D+M $(6,25+4,88+3,12+2,99+4,68*2+95,12)*1,15 = 139,978$ $332,268*1,20 = 398,722$	538,700	m2	20,15	10 854,81	23
138	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	246,064	%	2,97	730,81	23
				39 735,20			39 735,20	
712 - Povlakové krytiny								
139	712	712311201	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10 stupňov studený penetračný náter komol.D+M	94,353	m2	1,43	134,92	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla: vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"S2" (2,85*8,00+5,0*7,55)*1,15=[2,35+7,20+4,50+6,55]*2*0,50*1,20 = 94,353					
140	712	712361131	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° foliou 8,00*2,75=[7,20+2,35*2]*0,50 = 27,960 7,55*5,00=[7,15+4,50*2]*0,50 = 45,825	73,775 m2		6,84	504,62	23
141	MAT	6282B0973	Folia izolačná – jednovrstvový strešný systém 73,775*1,15 = 84,841	84,841 m2		11,93	1 012,15	23
142	712	712373111	Zhotovenie povr. krytiny striech do 10° foliou HDPE voľne loženou vegetačných striech 2,35*7,20+4,50*6,55 = 46,395	46,395 m2		6,84	317,34	23
143	MAT	6282E1811	Folia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešna 46,395*1,15 = 53,354	53,354 m2		11,93	636,51	23
144	711	712383111	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelené strechy do 10°	46,395 m2		0,90	41,76	23
145	MAT	6282M0111	Separáčna fólia FATRATEX 46,395*1,15 = 53,354	53,354 m2		1,33	70,96	23
146	711	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenažnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 10°	46,395 m2		1,73	80,26	23
147	MAT	6282M0205	Drenažná a filtračná nopová fólia DEKDREN T20GARDEN 46,395*1,15 = 53,354	53,354 m2		14,51	774,17	23
148	711	712383141	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy zo štruktúrovanej rohože pre zelené strechy do 10°	46,395 m2		1,00	46,40	23
149	MAT	6282L0347	Koreňová membrána 53,354 m2	53,354 m2		6,22	331,86	23
150	711	712383151	Zhotovenie filtračnej vrstvy z PE/PP rúna pre zelené strechy do 10°	46,395 m2		0,84	38,97	23
151	MAT	6282M0105	Ochranná filtračná textília FILTEX 53,354 m2	53,354 m2		1,43	76,30	23
152	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 – 620 mm pre klamolské práce	82,830 m		27,90	2 310,96	23
153	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m 712 - Povlakové krytiny spolu.	51,874 %		3,18	164,96	23
				6 542,14			6 542,14	
		713 – Izolácie tepelné						
154	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov. polozenie na vrch 28,80*19,50*2 = 1123,200 (4,50*7,15+7,20*2,35)*2 = 98,190	1 221,390 m2		2,01	2 454,99	23
155	MAT	6315CA258	Doska Isover - Uni 16 hr.160mm (29,80*19,50+4,50*7,15+2,35*7,20)*1,05 = 661,705	661,705 m2		21,05	13 928,89	23
156	MAT	6315CA259	Doska Isover - Uni 18 hr.180mm 661,705 m2	661,705 m2		23,92	15 827,98	23
157	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x polozenie *P2-P5*259,70+254,88+906,17+16,77 = 1437,520	1 437,520 m2		1,27	1 825,65	23
158	MAT	2831BA413	Doska Isover eps Neofloor 100 4 hr.40mm (906,17+16,77)*1,05 = 969,087	969,087 m2		2,97	2 878,19	23
159	MAT	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm (259,70+254,88)*1,05 = 540,309	540,309 m2		7,42	4 009,09	23
160	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov polyst. prikotvením a do lepidla (25,10+33,25)*2*0,50 = 58,350 (25,10+33,25)*2*0,35 = 40,845 517,63 = 517,630	616,825 m2		16,97	10 467,52	23
161	MAT	2831BA147	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.10cm 58,35*1,05 = 61,268	61,268 m2		21,21	1 299,49	23
162	MAT	2831BA638	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.16cm 517,63*1,05 = 543,512	543,512 m2		25,45	13 832,38	23
163	MAT	2831BA639	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.20cm 40,845*1,05 = 42,887	42,887 m2		33,93	1 455,16	23
164	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie na plno "S2" (2,35*7,20+4,50*6,55)*2 = 92,790	92,790 m2		2,01	186,51	23
165	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie spádové dosky "S2" (2,35*7,20+4,50*6,55) = 46,395	46,395 m2		9,92	460,24	23
166	MAT	2831BA242	Doska izolačná Isover eps 150 hr.160mm (2,35*7,20+4,50*6,55)*1,05 = 48,715	48,715 m2		21,21	1 033,25	23
167	MAT	2831BA243	Doska izolačná Isover eps 150 hr.180mm 48,715 m2	48,715 m2		22,27	1 084,88	23
168	MAT	2831N0700	Polystyren EPS 150 S spádové (2,35*7,20+4,50*6,55)*(0,02+0,16)*0,5*1,05 = 4,384	4,384 m3		174,97	767,07	23
169	713	713141242	Montáž tepel. izolácie streš. atiky minerálnou vlnou do lepidla	14,025 m2		14,05	197,05	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
170	MAT	6315CA255	$(2,35*2+7,20+4,50*2+7,15)*0,50 = 14,025$ Doska Isover - Uri 10 hr.100mm $14,025*1,05 = 14,726$	14,726	m2	11,92	175,53	23
171	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov, kompl.D+M "P1+P2" $(259,70+254,88)*1,15 = 591,767$	591,767	m2	1,17	692,37	23
172	713	713191133	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou geotextiliou u podlah, striech alebo vrchom stropov, kompl.D+M "P1+P2+P5+P6" $(259,70+254,88+906,17+16,77)*1,15 = 1653,148$	1653,148	m2	2,12	3504,67	23
173	713	713191221	Izolácia tepelná podlah, obloženie stien páskami do 100 mm. $60,00+255,00+20,00+950,00 = 1285,000$	1285,000	m	1,59	2043,15	23
174	MAT	631274101	Dilatačný piesk z min.vlny $1285,00*1,05 = 1349,250$	1349,250	m	1,28	1727,04	23
175	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozabrány JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, kompl.D+M "P7" $(29,80*19,50+4,50*7,15+2,35*7,20)*1,15 = 724,724$	724,724	m2	4,45	3225,02	23
176	713	713191415	Izolácia tepelná polozenie parozabrány FATRAPAR, kompl.D+M "S2" $(2,35*7,20+4,50*6,55)*1,15 = 53,354$	53,354	m2	2,28	121,65	23
177	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	738,296	%	1,64	1210,81	23
713 - Izolácie tepelné spolu:				84 408,58			84 408,58	
721 - Vnútorná kanalizácia								
178	721	721233210	Strešná vpusť s napojením na dažďový zvod, kompl.D+M	1,000	kus	29,53	29,53	23
179	721	721233226	Cezátkové strešná vpusť s chrličom s dopojením kolenom na dažďový zvod, kompl.D+M	2,000	kus	38,30	76,60	23
180	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	3,881	%	1,17	4,54	23
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				110,67			110,67	
722 - Vnútorný vodovod								
181	721	722240143	Hydrantový systém (hadicový naviják D 25 x 30 m), kompl.D+M	1,000	subor	471,89	471,89	23
182	721	722252999	Hasiaci práškový prístroj P6-6kg, kompl.D+M	3,000	kus	50,90	152,70	23
183	721	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	7,362	%	1,17	8,61	23
722 - Vnútorný vodovod spolu:				633,20			633,20	
762 - Konštrukcie tesárske								
184	700	7620.03-R	Strešné väzníky vč kotvenia a náteru, kompl.D+M $30,80*19,50 = 600,800$	600,800	m2	71,23	42780,74	23
185	762	762342202	Montáž laťovania striech $33,00*11,00*2 = 726,000$	726,000	m2	2,69	1952,94	23
186	762	762342451	Montáž kontralate	726,000	m	0,90	653,40	23
187	MAT	605171330	Lata 50x50 impregnované $726,00*2*0,05*0,05*1,10 = 3,993$ $726,00*2,5*0,05*0,05*1,10 = 4,991$	8,984	m3	450,68	4048,91	23
188	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8,984	m3	45,60	409,67	23
189	762	762810044	Základ stropov z dosiek OSB perforované hr. dosky 18 mm, kompl.D+M $29,80*1,20*1,10 = 39,336$	39,336	m2	23,10	908,66	23
190	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	555,917	%	4,98	2768,47	23
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				53 522,79			53 522,79	
763 - Konštrukcie - drevozstavby								
191	763	763134050	Podhlady sadr. RIGIPS vč oceľ. profilu a pov.úpravy, kompletný $265,70+582,99+600,34 = 1449,030$ "jedaleň" $-265,48 = -265,480$	1183,550	m2	42,41	50194,36	23
192	763	763136035-R	Podhlady sadr. kazetové z akustických kaziet s vyberateľnými kazetami vč oceľ. profilov, kompl.D+M	265,480	m2	46,36	12307,65	23
193	763	998763202	Presun hmôt pre drevozstavby v objektoch výšky do 24 m	890,595	%	7,10	6323,22	23
763 - Konštrukcie - drevozstavby spolu:				68 825,23			68 825,23	
764 - Konštrukcie klampárske								
194	700	764.111-R	Krytina strešná s tačovaného plechu SCHELBACH vč lemovania a doplnkov, kompl.D+M $33,00*11,00*2*1,05 = 762,300$	762,300	m2	44,40	33846,12	23
195	764	764339935	K5 Klamp, poplast, pl. lem, kominov	4,600	m2	81,13	373,20	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			(1,80+0,50)*2*1,00 = 4,600					
196	764	764352209	K2 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkrap. polkruh. 4.150mm 61,80*1,10 = 67,980	67,980 m		33,37	2 268,49	23
197	764	764359230	K1 Klamp. lakoplast. pl. žľaby kotlík konicky	5,000 kus		31,26	156,30	23
198	764	764359942	K6 Klamp. lakoplast. pl. kotlík zberny pre zaustenie DN120	2,000 kus		57,57	115,14	23
199	764	764361440	K7 Klamp. strešný výlez 580x830-kridlo s plechovou výplňou, kompl D+M	1,000 kus		132,55	132,55	23
200	764	764394640	Klamp. pl. príponky	243,000 kus		2,94	714,42	23
201	764	764430230	K4 Klamp. poplast. pl. oplechovanie medzi atikou a muro m rj 400 43,60*1,10 = 47,960	47,960 m		25,46	1 221,06	23
202	764	764430264	K3 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky 75,30*1,10 = 82,830	82,830 m		36,38	3 179,02	23
203	764	764454207	K1 Klamp. lakoplast. pl. rury odpadové kruhové DN120mm 41,80*1,10 = 45,980	45,980 m		34,47	1 584,93	23
204	764	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu	376,007 % 44 369,56		2,07	778,33 44 369,56	23
765 - Krytiny tvrdé								
205	765	765901050	Pokrytie striech fóliou paropriepustnou JUTADACH 135, kompl D+M 33,00*11,00*2*1,15 = 834,900	834,900 m2		5,57	4 650,39	23
206	765	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m 765 - Krytiny tvrdé spolu	52,682 % 5 036,82		7,32	385,63 5 036,82	23
766 - Konštrukcie stolárske								
207	766	766-611-01	V1 Podávacie plast.vn.okno 1200x1900 vč.kovania, skla a vydaného nerezového oúlu, kompl D+M	3,000 kus		885,58	2 656,74	23
208	766	766-611-02	O1+O2 Plastové okno 1150x1900 vč.kovania trojskl.vn. a von.parapetu, kompl D+M 26+34+39 = 99,000	99,000 kus		568,49	56 280,51	23
209	700	766-611-10	O6 Plast.okno 1150x800 vč.kovania trojskla.vn.+von.parapet, kompl D+M	1,000 kus		272,08	272,08	23
210	766	766-611-19	S3-S8 Sanitárne laminátové deliace steny na stojkách vč. dverí a kovania, kompl D+M "S3-S4" (1,60+(1,30+2,05)*2)*2,10*1,05 = 18,302 "S5-S8" (1,535*2+1,60*2)*2,10*1,05 = 13,825	32,127 m2		207,17	6 655,75	23
211	700	766-646-00R	D17+D19 Dvere vn.pož.EW30/D3 CA 800,900x1970 vč.zarubne.kovania a samozaváračom, kompl D+M 1+6 = 7,000	7,000 kus		748,79	5 241,53	23
212	700	766-646-01R	D20 Dvere vn.pož.EW50/D1-C+koordinátor post.uzatv. 1500x1970 vč.zarubne.kovania, kompl D+M	2,000 kus		2 586,16	5 172,32	23
213	700	766-646-02R	D15 In dvere 1000x1970 vč. zarubne.kovania, kompl D+M	1,000 kus		567,00	567,00	23
214	700	766-646-R	D16,18,21,22 Dvere vn.útorné 600,800,900x1970 vč.kovania, kompl D+M "2pp" 4+2 = 6,000 "1pp" 1+7+3 = 11,000 "1np" 2+1+2+1 = 6,000	23,000 kus		322,46	7 416,58	23
215	766	766664911	Oprava dverí, vyrezanie otvoru v dver. kridlách	7,000 kus		1,06	7,42	23
216	766	766666925	Oprava dverí, osadenie vetracej mriežky	7,000 kus		1,06	7,42	23
217	MAT	553444725	Mriežka vetracia oceľová	7,000 kus		54,10	378,70	23
218	766	766671200-R	V11 Výlez podkrovný 600x900 pož. EW15/D3 s ramom a skl.schodami, kompl D+M	1,000 kus		1 537,63	1 537,63	23
219	766	766812216	Z1 Montáž kuchynských líníe j. dl. do 300cm	1,000 kus		286,32	286,32	23
220	MAT	615816160-R	Z1 Súbor kuchynský dl.300 cm s nerezovým drezom a el.podskrinkový digestor kompl D+M "digestor napojený na el.zásuvku a potrubie" 1 = 1,000 "chladnička samostatne stojacia" "v homych skrinkách mikrovlnka"	1,000 kus		2 545,04	2 545,04	23
221	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu	1 031,959 % 89 902,21		0,85	877,17 89 902,21	23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
222	700	767.161-R	Zv1 Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva s drev. madlom kompl D+M 12,50*1,05 = 13,125	13,125 m		197,24	2 588,78	23
223	700	767.162-R	Zv2 Schodiskové madlo kotvené do steny, kompl D+M	14,300 m		44,54	636,92	23
224	700	767.250.01R	Z2 Nerezový pút pre podnos s jedlím 1500x550mm vč.kovania, kompl D+M	3,000 kus		184,52	553,56	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
225	700	767.250.02-R	Z3 Nerezová bariera dl.4,88m v 1,00m pre vymedzenie priestoru výdaja vč.kovenia, kompl. D+M	1,000	kus	382,82	382,82	23
226	700	767.593.01	D23 Von hlin.dvere 1200x2800 vč.bezpeč.skla,zámku a samozatvárača, kompl. D+M	1,000	kus	1 730,57	1 730,57	23
227	700	767.593.02	D9 Vn.hlin.dvere 2500x2800 vč.bezpeč.skla,madla a samozatvárača, kompl. D+M	1,000	kus	2 884,23	2 884,23	23
228	700	767.593.03	D10 Vn.hlin.dvere 2700x2800 vč.bezpeč.skla,madla a samozatvárača, kompl. D+M	1,000	kus	5 631,45	5 631,45	23
229	700	767.593.04	D14 Vn.hlin.dvere 1800x2830 vč.bezpeč.skla,madla a samozatvárača, kompl. D+M	1,000	kus	1 761,23	1 761,23	23
230	700	767.595-R	D11+D12 +D13 Presklený vnútorný systém s hliníkovým nosným rámom, vč.dverí a bez.skla, kompl. D+M "D11" 4,70*3,23*4 = 60,724 "D12" 4,75*3,23*2 = 30,685 "D13" 4,70*2,50 = 11,750	103,159	m2	403,37	41 611,25	23
231	700	767.596.01	D2 Dvere hlin.1600x2800 vč.bezpeč.trojskla,zámku a samozatvárača, kompl. D+M	1,000	kus	2 354,82	2 354,82	23
232	700	767.596.02	D3+D4 Dvere hlin. 1150x2800 vč.bezpeč.trojskla, zámku a samozatvárača, kompl. D+M 3+1 = 4,000	4,000	kus	1 678,23	6 712,92	23
233	700	767.596.03	D5 Dvere hlin.1800x2800 vč.bezpeč.trojskla,zámku a samozatvárača, kompl. D+M	1,000	kus	2 417,30	2 417,30	23
234	700	767.597-R	D7+F5 Presklený fasádny systém s hliníkovým nosným rámom, sivé bezpečnostné 3-skló "D7" 4,45*9,05 = 40,273 "F5" 9,10*2,50 = 22,750	63,023	m2	277,64	17 497,71	23
235	700	767.599-R	D6 Dvere hliník. 2350x2800 s nedeveľ s bezpeč.sklo, elektr.zámok+samozatvárač+madlo, kompl. D+M	2,000	kus	4 202,09	8 404,18	23
236	767	767995102-R	Oceľ pozink.lávka rošt+zabrdlie, kompl. D+M	1,000	kus	4 156,90	4 156,90	23
237	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	1 475,802	%	1,17	1 726,69	23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				101 051,33			101 051,33	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
238	771	771555330	Montáž podlah z dlaždíc gresových do trelu "P1" 4,88+6,25 = 11,130 "P1" 39,89+45,19+3,12+9,33+10,45*3+12,22+2,99+4,68*2+95,12 = 248,570 "P6" 5,64+6,25+4,88 = 16,770	276,470	m2	30,75	8 501,45	23
239	MAT	597674325	Gresová dlažba hr.1,0 cm 276,47*1,05 = 290,294	290,294	m2	25,98	7 541,84	23
240	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	210,843	%	4,02	847,59	23
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				16 890,88			16 890,88	
775 - Podlahy povlakové								
241	775	776221121	Lepenie polahovin povlak. na schod. stupnice rovne	59,400	m	1,75	103,95	23
242	775	776221123	Lepenie polahovin povlak. na schod. podstupnice	59,400	m	1,75	103,95	23
243	MAT	2841A9008	Hrana na schodistovú stupne kvová 59,40*1,05 = 62,370	62,370	m	9,92	618,71	23
244	775	776290020	Montáž kovovej hrany na schodistových stupňoch 1,35*(10+7+5)*2 = 59,400	59,400	m	3,01	178,79	23
245	775	776421101	Lepenie podlahových soklikov z plastu vytiahnutím	1 322,000	m	2,25	2 974,50	23
246	775	776491113	Lepenie plastovej lišty skľovej 1300,00+(10+7+5)*2*0,50 = 1322,000	1 322,000	m	2,25	2 974,50	23
247	MAT	284102409	Podlahovina PVC pre vysokú záťaž 1161,05*1,05 = 1219,103 1,35*(0,30+0,20)*(10+7+5)*2*1,05 = 31,185 1322,00*0,10*1,05 = 138,810	1 389,098	m2	9,50	13 196,43	23
248	MAT	2841A9004	Profil podlahový skľový 1322,00*1,05 = 1388,100	1 388,100	m	2,48	3 442,49	23
249	775	776551000	Lepenie povlakových podlah z pásov "P2" 43,67+20,16+4,73+6,10+18,80+10,68+13,94+14,60+14,36+15,20+86,54+6,10 = 264,880 "P5" 35,50+265,48+21,50 = 322,580 12,07+349,24+17,03+6,20+4,00+3,00+30,88+15,97+9,40+14,60+14,36+15,20+86,54+6,10 = 583,590	1 161,050	m2	6,43	7 465,55	23
250	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	633,832	%	0,99	627,49	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
776 - Podlahy povlakové spolu:				31 686,36			31 686,36	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
251	MAT	597674331	Gresová obklad vč.rohov a list $336,161 \cdot 1,05 = 352,969$	352,969 m2		28,10	9 918,43	23
252	771	781446106	Montáž gres. obkladov do lepidla $2pp(2,05+1,60+3,05 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 2,10 \cdot 1,05 = 42,998$ $-(0,60 \cdot 1,67 \cdot 2) = -2,364$ $1pp(0,95+1,60+2,15+1,65) \cdot 2 \cdot 1,50 \cdot 1,05 = 20,003$ $-(0,60+0,90) \cdot 1,50 = -2,250$ $(1,685+1,535+3,05 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 2,10 \cdot 1,05 + (0,60+1,97 \cdot 2) \cdot 0,30 \cdot 2 \cdot 1,05 = 43,961$ $-(0,60 \cdot 1,97 \cdot 3) = -3,546$ "kuchyňa" $(13,23+8,05+1,90+1,70+2,35+4,70+2,82+1,55+1,10) \cdot 2 \cdot 2,10 \cdot 1,05 + (1,15 \cdot 3 + 1,20 \cdot 4 + 1,00+1,20 \cdot 7 \cdot 2 + 2,00 \cdot 2) \cdot 0,30 \cdot 1,05 = 174,841$ $-(1,15 \cdot 1,20 \cdot 4 + 1,20 \cdot 1,20 \cdot 3 + 1,0 \cdot 2,00 + 1,00 \cdot 1,87) = -13,810$ "1np" $(1,60 \cdot 2 + 0,95 + 1,95 + 2,05 + 1,70 + 0,95 \cdot 2 + 1,20 \cdot 2 + 1,85 + 3,05) \cdot 2 \cdot 2,10 \cdot 1,05 = 84,011$ $-(0,60 \cdot 1,97 \cdot 5 + 0,90 \cdot 1,97) = -7,683$	336,161 m2		31,28	10 515,12	23
253	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	254,037 %		5,01	1 272,73	23
				21 706,28			21 706,28	
783 - Nátery								
254	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	40,280 m2		12,73	512,76	23
255	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné "záručné" $1,18 \cdot 8 + 1,23 \cdot 22 + 1,26 \cdot 3 = 40,280$	40,280 m2		9,54	384,27	23
783 - Nátery spolu:				897,03			897,03	
784 - Maľby								
256	784	784453111	Maľby disperzné dvojnásobné so základným náterom jednotfarebné v miestnostnostiach v. do 3.8 $629,013 + 214,738 + 707,972 + 629,522 + 126,794 + 678,548 + 403,767 = 3390,354$ "obklady" $336,161 = -336,161$	3 054,193 m2		3,29	10 048,29	23
784 - Maľby spolu:				10 048,29			10 048,29	
786 - Čalunnicke úpravy								
257	786	786621110	Vnútorné žalúzie do okien (RAL9016).kompl.D+M $1,15 \cdot 1,90 \cdot 100 = 218,500$	218,500 m2		21,74	4 750,19	23
258	786	998786203	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 24 m 786 - Čalunnicke úpravy spolu:	148,155 %		0,21	31,11	23
				4 781,30			4 781,30	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				580 147,070			580 147,07	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel								
259	941	410-01	Výťah.kompl.D+M	1,000 kus		23 323,49	23 323,49	23
260	941	410-02	Výťah.kompl.D+M	1,000 kus		24 920,16	24 920,16	23
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel spolu:				48 243,65			48 243,65	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				48 243,65			48 243,65	
Za rozpočet celkom:				1 814 048,19			1 814 048,19	

Stavba: Chminianské Jakubovany - Základná škola				Mesto: Chminianské Jakubovany																																											
Objekt: SO 04 Spojovacia chodba				JKSO:																																											
Rozpočet		Zmluva č.: 23064		Spracoval																																											
				Dňa																																											
Odberteľ:		IČO																																													
		DIČ:		IČ DPH:																																											
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce		IČO: 36191862																																													
		DIČ: 2020039780		IČ DPH: SK2020039780																																											
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO																																													
		DIČ:		IČ DPH:																																											
		0		0																																											
		0		0																																											
		0		0																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">A ZRN</th> <th colspan="2">B IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <th>Konstrukcie</th> <th>Špecifikovaný materiál</th> <th>Spolu ZRN</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HSV</td> <td>109 274,22</td> <td>0,00</td> <td>109 274,22</td> <td>6 Práce nadčas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2 PSV</td> <td>98 159,40</td> <td>24 627,85</td> <td>122 787,25</td> <td>7 Murárske výpomoci</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3 MCE</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>8 Bez pevnej podlahy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4 Ine</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5 Súčet</td> <td>207 433,62</td> <td>24 627,85</td> <td>232 061,47</td> <td>10 Súčet riadkov 6 až 9</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						A ZRN				B IN - Individuálne náklady		Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN				1 HSV	109 274,22	0,00	109 274,22	6 Práce nadčas	0,00	2 PSV	98 159,40	24 627,85	122 787,25	7 Murárske výpomoci	0,00	3 MCE			0,00	8 Bez pevnej podlahy	0,00	4 Ine			0,00	9	0,00	5 Súčet	207 433,62	24 627,85	232 061,47	10 Súčet riadkov 6 až 9	0,00
A ZRN				B IN - Individuálne náklady																																											
Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN																																													
1 HSV	109 274,22	0,00	109 274,22	6 Práce nadčas	0,00																																										
2 PSV	98 159,40	24 627,85	122 787,25	7 Murárske výpomoci	0,00																																										
3 MCE			0,00	8 Bez pevnej podlahy	0,00																																										
4 Ine			0,00	9	0,00																																										
5 Súčet	207 433,62	24 627,85	232 061,47	10 Súčet riadkov 6 až 9	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">C NUS - náklady umiestnenia stavby</th> <th colspan="2">D OI - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 Zariadenie staveniska</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12 Prevádzkové vplyvy</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>17 Inžinierska činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13 Sťažené podmienky</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>18 Projektové práce</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>19</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15 Súčet riadkov 11 až 14</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>20 Súčet riadkov 16 až 19</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						C NUS - náklady umiestnenia stavby				D OI - ostatné náklady								11 Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17 Inžinierska činnosť	0,00	13 Sťažené podmienky	0,00%	0,00		18 Projektové práce	0,00	14	0,00%	0,00		19	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14		0,00		20 Súčet riadkov 16 až 19	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D OI - ostatné náklady																																											
11 Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00																																										
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17 Inžinierska činnosť	0,00																																										
13 Sťažené podmienky	0,00%	0,00		18 Projektové práce	0,00																																										
14	0,00%	0,00		19	0,00																																										
15 Súčet riadkov 11 až 14		0,00		20 Súčet riadkov 16 až 19	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">E Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">projektant, rozpočtár cenár</td> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20</td> <td>232 061,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2"></td> <td>22 DPH 23% z</td> <td>53 374,14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">datum:</td> <td colspan="2"></td> <td>23 DPH 0% z</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>24 Súčet riadkov 21 až 23</td> <td>285 435,61</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">F Odpočet - prípočet</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>						E Celkové náklady				projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20	232 061,47	podpis:				22 DPH 23% z	53 374,14	datum:				23 DPH 0% z	0,00					24 Súčet riadkov 21 až 23	285 435,61					F Odpočet - prípočet						0			
E Celkové náklady																																															
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20	232 061,47																																										
podpis:				22 DPH 23% z	53 374,14																																										
datum:				23 DPH 0% z	0,00																																										
				24 Súčet riadkov 21 až 23	285 435,61																																										
				F Odpočet - prípočet																																											
				0																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">odberateľ, obstarávateľ</th> <th colspan="2">dodávateľ, zhotoviteľ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Chemkostav, a.s. Michalovce</td> </tr> <tr> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2">podpis:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">datum:</td> <td colspan="2">datum: 15. 05. 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="2">pečiatka: Chemkostav, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Ing. Tibor Mačuga</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">predseda predstavenstva a.s.</td> </tr> </tbody> </table>						odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				Chemkostav, a.s. Michalovce		podpis:		podpis:		datum:		datum: 15. 05. 2023		pečiatka:		pečiatka: Chemkostav, a.s.				Ing. Tibor Mačuga				predseda predstavenstva a.s.															
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ																																													
		Chemkostav, a.s. Michalovce																																													
podpis:		podpis:																																													
datum:		datum: 15. 05. 2023																																													
pečiatka:		pečiatka: Chemkostav, a.s.																																													
		Ing. Tibor Mačuga																																													
		predseda predstavenstva a.s.																																													

Odberteľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt : SO 04 Spojovacia chodba

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného dielu, remesla

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suť v T Spolu	Nh Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	7 088,72	0,00	7 088,72	44,44574	0,000	131,029
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	19 563,42	0,00	19 563,42	95,16687	0,000	653,687
5 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	70 806,83	0,00	70 806,83	198,81299	0,000	1 065,407
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 815,25	0,00	11 815,25	0,65759	0,000	511,596
PRÁCE A DODÁVKY HSV - spolu:	109 274,22	0,00	109 274,22	339,08319	0,000	2 361,719
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 477,85	2 837,02	5 314,87	1,60255	0,000	74,977
712 - Povlakové krytiny	5 034,77	6 865,12	11 899,89	0,10837	0,000	176,949
713 - Izolácie tepelné	4 227,72	9 313,33	13 541,05	0,91742	0,000	198,182
721 - Vnútorná kanalizácia	159,71	0,00	159,71	0,00000	0,000	0,452
764 - Konštrukcie kľampianske	3 531,01	0,00	3 531,01	0,38840	0,000	86,839
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	78 729,48	4 046,70	82 776,18	1,50545	0,000	1 888,757
776 - Podlahy povlakové	1 534,46	1 565,68	3 100,14	0,33959	0,000	59,936
783 - Nátery	1 934,01	0,00	1 934,01	0,13338	0,000	20,235
784 - Malby	530,39	0,00	530,39	0,08867	0,000	29,341
PRÁCE A DODÁVKY PSV	98 159,40	24 627,85	122 787,25	5,08382	0,000	2 535,668
Za rozpočet celkom:	207 433,62	24 627,85	232 061,47	344,16701	0,000	4 897,387

Odberteľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt : SO 04 Spojovacia chodba

Stavoprojekt, s.r.o. Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	311272312	Murov presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400 $(3,40+10,65+32,725+1,00+7,425+15,575)*0,47*0,30*1,05 = 10,478$	10,478	m3	246,02	2 577,80	23
2	011	315272203	Murov pôdové z betónových tvárník PREMAC DT15 hr. 300mm s vyplňou C16/20 $(3,40+10,45+32,725+1,00+7,425+15,575)*0,75*0,30*1,05 = 16,673$	16,673	m3	206,78	3 447,64	23
3	011	315361821	Výstuž múrov pôdových oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $2,078*55*0,001 = 0,114$	0,114	t	1 166,48	132,98	23
4	012	389941011	Kovové stav, doplnkové konštr. pre montáž preta dielcov hrmot. 1 kusa do 1 kg $*K1* 151,30 = 151,300$ "D kovový had vlnkový" 106,40 = 106,400	257,700	kg	3,61	930,30	23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 088,72			7 088,72	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
5	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 $(10,665*3,15+32,855*3,20+3,20*1,00)*0,20*1,05 = 29,819$	29,819	m3	147,05	4 384,88	23
6	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $3,40*(10,65+32,725+1,00)+(3,40+10,65+32,725+1,00)*2*0,20 = 169,985$	169,985	m2	21,08	3 583,28	23
7	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	169,985	m2	7,21	1 225,59	23
8	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	169,985	m2	9,44	1 604,66	23
9	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	169,985	m2	4,99	848,23	23
10	011	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(1475,97+874,94)*0,001 = 2,351$	2,351	t	1 220,77	2 870,03	23
11	011	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 "MT1.1" 3,15*0,25*0,28*1,05 = 0,232 "MT1.2" 3,365*0,25*0,28*1,05 = 0,247 "MT1.3" 7,215*0,25*0,28*1,05 = 0,530 "MT1.4" 11,05*0,25*0,28*1,05 = 0,812 "MT1.5" 15,265*0,25*0,25*1,05 = 1,002 "MT1.6" 11,50*0,25*0,28*1,05 = 0,845 "MT1.7" 10,415*0,25*0,28*1,05 = 0,766 "MT1.8" 33,205*0,25*0,28*1,05 = 2,441	6,875	m3	147,05	1 010,97	23
12	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie $(3,15+3,365+7,215+11,05+15,265+11,50+10,415+33,205)*0,25*3 = 71,374$	71,374	m2	17,20	1 227,63	23
13	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	71,374	m2	9,44	673,77	23
14	011	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	71,374	m2	4,44	316,90	23
15	011	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	71,374	m2	2,22	158,45	23
16	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(38,40+132,40+176,89+224,03+146,24+169,16+472,08)*0,001 = 1,359$	1,359	t	1 220,77	1 659,03	23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				19 563,42			19 563,42	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	253	611423113	Vnúť omietka vápcom, strop, štukové	119,050	m2	15,06	1 792,89	23
18	011	612474116	Omietka vnúť, stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong $(2,90+43,133+7,425+15,775)*0,30+0,28)*1,05 = 42,163$	42,163	m2	15,06	634,97	23
19	011	612481118	Potiahnutie vnúť, stien sklovláknitým pletivom vŕtáčeným do tieľu	42,163	m2	14,85	626,12	23
20	011	625981132	Obklad vonk, bet. konštrukcie doskami Kombidoska hr. 50 mm $(3,15+3,365+7,215+11,05+15,265+11,50+10,415+33,205)*0,48*1,05 = 47,983$	47,983	m2	40,30	1 932,91	23
21	011	625984220	Odvetraná fasáda z vysokotl. laminátu hr. 8mm vč. hliník, konštr., fólie a tep. izolácia hr. 200 mm, kerol. D+M $((3,40+10,65+32,725)*1,33+(7,075+15,38)*4,13)*1,05 = 182,697$	182,697	m2	286,32	46 583,41	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	011	625993012	KZS sokla, doska soklová EPS 20 hr. 200 mm a omietka, sieťka, tmielenie, kornel D+M $(3,40+10,65+32,725+1,00+7,425+15,775)*0,30*1,05 = 22,357$	22,357	m ²	80,59	1 801,75	23
23	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm $*P1* 119,05*0,06*1,05 = 7,500$	7,500	m ³	240,51	1 803,83	23
24	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm $*ZD1* 44,60*3,40*0,17*1,05 = 27,068$	27,068	m ³	217,34	5 882,96	23
25	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	7,500	m ³	4,77	35,78	23
26	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	27,068	m ³	4,88	132,09	23
27	011	631351101	Debrnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie $(3,40+44,60)*2*0,17 = 16,320$	16,320	m ²	17,24	281,36	23
28	011	631351102	Debrnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	16,320	m ²	5,73	93,51	23
29	011	631361821	Výstuž betónových mazanín z ocele B500 (Bst 500) (10505) $(836,90+1610,30)*0,001 = 2,447$	2,447	t	884,40	2 164,13	23
30	011	631362142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari d. drôtu 4 mm, okolo 15 cm $119,05*1,20 = 142,860$	142,860	m ²	2,81	401,44	23
31	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho $3,40*(10,65+32,725+1,00)*0,10*1,05 = 15,842$	15,842	m ³	71,06	1 125,57	23
32	011	631593211	Podklad zo substrátu ako vegetačnej vrstvy s utlačením a urovnávaním povrchu pre zelené strechy, kornel D+M $*S1* (33,07+10,165)*2,70*0,04*1,10 = 5,136$	5,136	m ³	89,35	458,90	23
33	011	631593218	Vegetačný koberec pre zelené strechy so suchýmimlými rastlinami kornel D+M $*S1* (33,07+10,167)*1,05 = 45,399$	45,399	m ²	59,91	2 719,85	23
34	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoratívneho štrku dunajského hr. 150 mm so zhrutnením $(4,40+11,65+32,725)*1,00*1,05 = 51,214$	51,214	m ²	19,09	977,68	23
35	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov vč. lôžka z betónu, kornel D+M $(4,40+11,65+32,725)*1,05 = 51,214$	51,214	m	26,51	1 357,68	23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				70 806,83			70 806,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
36	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m $(3,40+10,65+32,925+1,00+7,0425+15,775+1,20*2)*4,13 = 302,285$	302,285	m ²	2,65	801,06	23
37	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 $302,285*3 = 906,855$	906,855	m ²	1,48	1 342,15	23
38	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	906,855	m ²	1,06	961,27	23
39	011	952901111	Vyčistenie budov, byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	119,050	m ²	4,24	504,77	23
40	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia $4,50*4*1,05 = 18,900$	18,900	m	3,71	70,12	23
41	011	953945111	Lísta omietková APU $36,75+187,346 = 224,096$	224,096	m	3,71	831,40	23
42	011	953945113	Lísta rohová okenná a dverná $2,50*2*7*1,05 = 36,750$	36,750	m	3,71	136,34	23
43	011	953945115	Lísta okenná a dverná s odkvapovým nosom $(3,00+10,45+6,45+2,35+23,925+7,075+125,175)*1,05 = 187,346$	187,346	m	3,71	695,05	23
44	011	996011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	339,083	t	19,09	6 473,09	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 815,25			11 815,25	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				109 274,220			109 274,22	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vlhkosti								
45	711	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. $3,40*(10,625+32,725+1,00) = 150,790$	150,790	m ²	0,33	49,78	23
46	MAT	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy $150,79*0,00030 = 0,045$ $48,00*0,00035 = 0,017$	0,062	l	4 864,20	301,58	23
47	711	711111011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	150,790	m ²	0,41	61,82	23
48	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	48,000	m ²	0,41	19,68	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(3,40+44,60)*2*0,50 = 48,000$					
49	711	711112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt	48,000	m2	0,51	24,48	23
50	MAT	111632450	Náter asfaltový	0,204	l	4 864,20	992,30	23
			$48,00*0,0011 = 0,053$					
			$150,79*0,001 = 0,151$					
51	711	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	150,790	m2	8,27	1 247,03	23
52	MAT	628322840	Pas ľazky asfaltový	231,009	m2	6,68	1 543,14	23
			$48,00*1,20 = 57,600$					
			$150,79*1,15 = 173,409$					
53	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	48,000	m2	8,80	422,40	23
54	711	711251123	Penetračný náter, kompl.D-M	258,353	m2	2,12	547,71	23
			$"S1" 3,40*(10,65+32,725+1,00)*1,15 = 173,506$					
			$(2,90+10,507+15,515+18,215)*2*0,75*1,20 = 84,847$					
55	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	38,034	%	2,76	104,97	23
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu	5 314,87			5 314,87	
		712 - Poviakové krytiny						
56	712	712373111	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° fóliou HDPE voľne loženou vegetačných striech	207,769	m2	6,84	1 421,14	23
			$"S1" (33,071+10,667)*3,70+(2,70+(33,071+10,167))*2*0,50 = 207,769$					
57	MAT	6282E1811	Folia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm stredná	238,934	m2	11,93	2 850,48	23
			$207,769*1,15 = 238,934$					
58	711	712383111	Zhotovenie separačnej alebo kiznej vrstvy zo separačnej PE folie pre zelené strechy do 10°	116,743	m2	0,90	105,07	23
			$2,70*(33,071+10,167) = 116,743$					
59	MAT	6282M0111	Separáčna fólia FATRATEX	134,254	m2	1,33	178,56	23
			$116,743*1,15 = 134,254$					
60	711	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 10°	116,743	m2	1,73	201,97	23
61	MAT	6282M0205	Drenážna a filtračná nopová fólia DEKDREN T20GARDEN	134,254	m2	14,51	1 948,03	23
62	711	712383141	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy zo štruktúrovanej rohože pre zelené strechy do 10°	116,743	m2	1,00	116,74	23
63	MAT	6282L0347	Koreňová membrána	134,254	m2	6,22	835,06	23
64	711	712383151	Zhotovenie filtračnej vrstvy z PE/PP rúna pre zelené strechy do 10°	116,743	m2	0,84	98,06	23
65	MAT	6282M0105	Ochranná filtračná textília Fil,TEX	134,254	m2	1,43	191,98	23
66	712	712391171	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° na suchu z podkladnej textílie	175,424	m2	0,84	147,36	23
67	MAT	693660510	Geotextília 200 g/m2	201,738	m2	1,19	240,07	23
68	712	712391172	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° na suchu z ochrannej textílie	175,424	m2	0,87	152,62	23
69	MAT	693660550	Geotextília 300 g/m2	201,738	m2	1,40	282,43	23
			$175,424*1,15 = 201,738$					
70	712	712391382	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° nasypom kameniva	128,287	m2	3,75	481,08	23
71	MAT	583335135	Dekoračný dunajský štrk fr.16-32	8,467	m3	39,98	338,51	23
			$128,287*0,06*1,10 = 8,467$					
72	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na sítko š. 411 - 620 mm pre kámpiarcke práce	74,524	m	27,90	2 079,22	23
			$(3,40+10,65+32,725+1,00+7,425+15,775)*1,05 = 74,524$					
73	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	90,787	%	2,55	231,51	23
			712 - Poviakové krytiny spolu	11 899,89			11 899,89	
		713 - Izolácie tepelné						
74	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x položenie	119,050	m2	1,27	151,19	23
			$"P1" 119,05 = 119,050$					
75	MAT	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm	125,003	m2	7,42	927,52	23
			$119,05*1,05 = 125,003$					
76	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom na pino	256,575	m2	2,01	515,72	23
			$2,90*(10,507+15,515+18,215)*2 = 256,575$					
77	MAT	2831BA242	Doska izolačná Isover eps 150 S-16 hr.160mm	134,701	m2	21,05	2 835,48	23
			$128,287*1,05 = 134,701$					
78	MAT	2831BA243	Doska izolačná Isover eps 150 S-18 hr.180mm	134,701	m2	23,92	3 222,05	23
79	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie spádové dosky na pino	116,743	m2	9,92	1 158,09	23
			$2,70*(10,167+33,071) = 116,743$					
80	MAT	2831N0700	Polystyrén EPS 150 S spádové	11,032	m3	174,97	1 930,27	23
			$116,743*(0,02+0,16)*0,5*1,05 = 11,032$					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
81	713	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extruž. polyst. do lepidla $74,524 \times 0,50 = 37,262$	37,262	m2	14,05	523,53	23
82	MAT	283190650	Doska spádová EPS 150S hr.50mm $37,262 \times 1,05 = 39,125$	39,125	m2	6,91	270,35	23
83	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah. strech alebo vrchom stropov, kompl.D+M "P1" $119,05 \times 1,15 = 136,908$	136,908	m2	1,42	194,41	23
84	713	713191133	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou geotextiliou u podlah. strech alebo vrchom stropov, kompl.D+M "P1" $119,05 \times 1,15 = 136,908$	136,908	m2	2,12	290,24	23
85	713	713191221	Izolácia tepelná podlah, obložením sten páskami do 100 mm	95,000	m	1,59	151,05	23
86	MAT	631274101	Dilatačný piesk z min. vlny $95,00 \times 1,05 = 99,750$	99,750	m	1,28	127,68	23
87	713	713191410	Izolácia tepelná položením parozabrány z PE fólie FATRAPAR, kompl.D+M $(3,40 \times (10,65 + 32,725 \times 1,00) + (2,90 + 10,507 + 15,515 + 18,215) \times 2 \times 0,75) \times 1,15 = 250,908$	250,908	m2	2,28	572,07	23
88	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 713 - Izolácie tepelné spolu:	167,855	%	4,00	671,42	23
				13 541,05			13 541,05	
721 - Vnútorná kanalizácia								
89	721	721233225	Cezatková strešna vpusť s chříčom -dopojením kolenom na dažďový zvod kompl.D+M	4,000	kus	38,38	153,52	23
90	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m 721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	5,292	%	1,17	6,19	23
				159,71			159,71	
764 - Konštrukcie kľampiarske								
91	764	764394940	Klamp. pl. príponky	210,000	kus	2,94	617,40	23
92	764	764430264	Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky	74,524	m	38,38	2 880,23	23
93	764	998764201	Presun hmôt pre kľampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m 764 - Konštrukcie kľampiarske spolu:	27,209	%	1,96	53,38	23
				3 531,01			3 531,01	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
94	700	767575-R	Dvere hliníkové s bezpeč.sklom a kovaním 2000x2100mm, kompl.D+M	1,000	kus	3 711,31	3 711,31	23
95	700	767583.01	Dvere hlin. 1600x2100 vč. bezpeč.skla a kovania, kompl.D+M	2,000	kus	3 181,30	6 362,60	23
96	700	767597-R	Presklený fasádny systém s hliník.nosným rámom, sive bezpečnostné 3-skló vč.vn.+von.parapet, kompl.D+M "F1" $(24,137 + 24,002) \times 2,50 = 120,348$ "F2" $3,20 \times 2,50 = 8,000$ "F3" $15,38 \times 2,50 = 38,450$ "F4" $7,075 \times 2,50 = 17,688$ "dvere" $(1,60 \times 2,10 \times 2 + 2,00 \times 2,10) = 10,920$	173,566	m2	378,57	65 708,88	23
97	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - stĺpy+K1+K2+K3	1 230,000	kg	1,38	1 697,40	23
98	MAT	553001001	Materiál pre zámočnickú výrobu	1 230,000	kg	3,29	4 046,70	23
99	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	1 268,800	%	0,99	1 251,29	23
				82 776,18			82 776,18	
776 - Podlahy povlakové								
100	775	776421101	Lepenie podlahových soklikov z plastu vyťahnutím $(2,40 + 43,133) \times 2 = 91,066$	91,066	m	4,20	382,48	23
101	775	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej	91,066	m	4,14	377,01	23
102	MAT	284102409	Podlahovina PVC pre vysokú záťaž $119,05 \times 1,05 = 125,003$ $91,066 \times 0,10 \times 1,05 = 9,562$	134,565	m2	10,05	1 352,38	23
103	MAT	2841A9004	Profil podlahový soklový $91,096 \times 1,05 = 95,651$	95,651	m	2,23	213,30	23
104	775	776551000	Lepenie povlakových podláh z pôsov "P1" $119,05 = 119,050$	119,050	m2	5,75	684,54	23
105	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 776 - Podlahy povlakové spolu:	56,166	%	1,61	90,43	23
				3 100,14			3 100,14	
783 - Nátery								
106	783	783181432	Náter pre protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií odolnosť 15 minút $3,00 \times 19 \times 1,00 = 57,000$	57,000	m2	33,93	1 934,01	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			783 - Nátery spolu:	1 934,01			1 934,01	
			784 - Maľby					
107	784	784453111	Maľby disperzné - dvojnásobne so základným náterom jednofarebné v miestnosťoch v. do 3.8 119,05+42,163 = 161,213	161,213	m2	3,29	530,39	23
			784 - Maľby spolu:	530,39			530,39	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV/ spolu:	122 787,25			122 787,25	
			Za rozpočet celkom:	232 061,47			232 061,47	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt : 05 - Vodovodná prípojka s ATS

JKSO : 827191

Rozpočet

Zmluva č.

Spracoval: Ing. Zvada

Dňa:

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Chemkostav, a.s., Michalovce

IČO: 36191892

DIČ: 2620039780

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV	35 857,09	40 694,89	76 551,98	6	Práce nadčas
2	PSV	1 118,05		1 118,05	7	Murárske výpomoci
3	MCE	187,62		187,62	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	37 162,76	40 694,89	77 857,65	10	Súčet riadkov 6 až 9
C NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách					D ON - ostatné náklady	
11					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12					17	Inžinierska činnosť
13					18	Projektové práce
14					19	
15					20	Súčet riadkov 16 až 19
projektant, rozpočtár cenár Ing. Zvada podpis: dátum: 05_2024					E Celkové náklady	
pečaťka:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 77 857,65
					22	DPH 23% z: 77 857,65 17 907,29
					23	DPH 0% z:
					24	Súčet riadkov 21 až 23: 95 764,91
					F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:					Chemkostav, a.s. Michalovce	
dátum: 15. 05. 2025					podpis:	
pečaťka:					dátum: 15. 05. 2025	
					pečaťka:	
					 Chemkostav, a.s. R. Kuzmányho 22 071 01 Michalovce Tel: +421 56 555 08 11	
					Ing. Tibor Mačuga podnikateľ - podnikateľský záznam	
					Ing. Tibor Mačuga podnikateľ - podnikateľský záznam	

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 05 - Vodovodná prípojka s ATS

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	12 071,53	94,15	12 165,68	4,83743	0,000	654,434
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 524,71	0,00	2 524,71	13,22129	0,000	263,036
8 - RUROVÉ VEDENIA	19 149,64	40 600,74	59 750,38	37,63429	0,000	296,951
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 111,21	0,00	2 111,21	0,00000	0,000	66,565
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	35 857,09	40 694,89	76 551,98	55,69300	0,000	1 280,986
722 - Vnútorný vodovod	1 004,71	0,00	1 004,71	0,03096	0,000	4,804
724 - Strojné vybavenie	113,34	0,00	113,34	0,00203	0,000	2,286
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	1 118,05	0,00	1 118,05	0,03299	0,000	7,090
272 - Vedenia rurové vonkajšie	187,62	0,00	187,62	0,00056	0,000	16,036
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	187,62	0,00	187,62	0,00056	0,000	16,036
Za rozpočet celkom	37 162,76	40 694,89	77 857,65	55,72655	0,000	1 304,112

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 05 - Vodovodná prípojka s ATS
 Príloha č. 5.8: Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,025	km	856,30	21,41
2	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	100,000	hod	4,04	404,00
3	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	30,000	deň	3,47	104,10
4	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	1,500	m	15,01	22,52
5	001	120001101	Príplatok za staženu výkopavku v blízkosti podzem. vedenia	1,500	m3	15,22	22,83
6	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3 (110*0,7*1,4+25*0,7*1,4+8*0,7*1,4+5*1,5*0,8*1,5)*0,25*25% =	37,285	m3	10,14	378,07
7	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (110*0,7*1,4+25*0,7*1,4+8*0,7*1,4+5*1,5*0,8*1,5)*0,75*75% =	111,855	m3	18,13	2 027,93
8	272	132201209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm 111,855*0,4 =	44,742	m3	1,01	45,19
9	272	133101101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 1-2 do 100 m3 (3,5*3,5*3,0+3,2*3,2*3,0)*0,25*25% =	16,868	m3	26,11	440,42
10	272	133201109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 (3,5*3,5*3,0+3,2*3,2*3,0)*0,75*75% =	50,603	m3	6,13	310,20
11	253	133202112	Hĺbenie šachtier horn. 3	50,603	m3	44,63	2 258,41
12	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 10*2*2,0 =	40,000	m2	3,67	146,80
13	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 4*3,5*3,0+4*3,2*3,0 =	80,400	m2	6,42	516,17
14	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	40,000	m2	2,32	92,80
15	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	80,400	m2	3,83	307,93
16	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 149,14*0,5 =	74,570	m3	3,88	289,33
17	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 2*(216,612-36,834) =	359,556	m3	1,62	582,48
18	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 0,7+2,8+2,5+2,5+28,334*1+0+podkladné konštr.+ATS+PS =	36,834	m3	8,70	320,46
19	001	167101103	Skladanie alebo prekládanie výkopu v horn. tr. 1-4	216,612	m3	4,75	1 028,91
20	001	171201101	Násypy nezhrutnené	36,834	m3	0,92	33,89
21	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	179,778	m3	0,73	131,24
22	001	174101001	Zásyp zhrutnený jam, šachtier, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 216,612-36,834 =	179,778	m3	3,88	697,54
23	001	175101101	Obrys potrubia bez prehodenia sypaniny 10*0,7*0,4*uzáver, napojenia, H =	2,800	m3	15,60	43,68
24	001	175101109	Obrys potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,800	m3	9,95	27,86
25	001	175101201	Obrys objektu bez prehodenia sypaniny 67,472-(3,1415*1,15*1,15*2,5+2*2*2*2) =	46,437	m3	23,10	1 072,69
26	001	175101209	Obrys objektu príplatok za prehodenie sypaniny	46,437	m3	8,80	408,65
27	MAT	583373180	Štrkopiesok 0-16 2,8*1,7 =	4,760	1	19,78	94,15
28	001	175203102	Prisýpanie tesniacej fólie, geotext. bez zhut. svah nad 1:5 200*0,7*0,1 =	14,000	m3	1,93	27,02
29	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zurod. v rovine a v sklone do 1:5, hr. 0,20-0,30 m 100/0,3 =	333,333	m2	0,63	210,00
30	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy tr. 3 do 60 m	100,000	m3	0,58	58,00
31	001	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	100,000	m2	0,41	41,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				12 165,68			12 165,68
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
32	271	451573111	Lôžka pod potrubie: stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 10*0,7*0,1*uzáver, napojenia, H =	0,700	m3	44,03	30,82
33	211	451576111	Podkladná vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm pod ukladným prefabrikátom 2*2,5*2,5 =	12,500	m2	25,45	318,13
34	311	451958114	Dno rýhy - dočistenie pre bezpôdkové uloženie potrubia	197,500	m	8,70	1 718,25
35	271	452311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 vo výkope pod potrubie 2*2,5*2,5*0,2 =	2,500	m3	109,46	273,65
36	271	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie 15*0,3*0,3*0,2 =	0,270	m3	105,98	28,61
37	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie vo výkope 2*4*2,5*0,2 =	4,000	m2	14,36	57,44
38	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope 15*2*0,3*0,2 =	1,800	m2	17,76	31,97
39	271	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklady do 200 mm	2,000	kus	32,92	65,84
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 524,71			2 524,71

8 - RÚROVÉ VEDENIA

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
40	271	857262121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom vo výkope DN 100	2,000	kus	22,98	45,96
41	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rurok polyetylenových d 63	8,000	m	4,01	32,08
42	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rurok polyetylenových d 90	25,000	m	5,93	148,25
43	MAT	2861F1123	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d63x3,8 mm -1364 PPIk	8,000	m	7,05	56,40
44	MAT	2861F1125	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d90x5,4 mm -1365 PPIk	25,000	m	10,07	251,75
45	MAT	2861F1126	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d110x5,6 mm -1366 PPIk	164,500	m	14,10	2 319,45
46	MAT	2863A0306	Objímka so záradkou MB - 612 685 d 63	2,000	kus	7,16	14,32
47	MAT	2863A0308	Objímka so záradkou MB - 612 687 d 90	2,000	kus	12,49	24,98
48	MAT	2863A0309	Objímka so záradkou MB - 612 688 d 110	3,000	kus	15,42	46,26
49	MAT	2863A0459	Dno elektrovarovkovej klenute MV - 612 033 d 110	1,000	kus	51,58	51,58
50	MAT	2863A0509	Redukcia elektrovarovkovej MR - 615 350 d1 63, d2 40	2,000	kus	13,70	27,40
51	MAT	2863A0512	Redukcia elektrovarovkovej MR - 615 352 d1 90, d2 63	1,000	kus	20,55	20,55
52	MAT	2863A0513	Redukcia elektrovarovkovej MR - 615 393 d1 110, d2 63	2,000	kus	32,14	64,28
53	MAT	2863A0807	Koleno elektrovarovkovej W 90° 612 103 d 90	4,000	kus	38,68	154,72
54	MAT	2863A0808	Koleno elektrovarovkovej W 90° 612 105 d 110	3,000	kus	54,80	164,40
55	MAT	2863A1003	T-kus T 612 167 d 110	1,000	kus	82,51	82,51
56	MAT	2863A1029	T-kus T red 616 419 d 110/63	2,000	kus	116,26	232,52
57	MAT	2863A3305	Prechodka PE/ocel USTR 612 783 d/DN 63/50	3,000	kus	68,71	206,13
58	MAT	2863A5353	Nákrúžok ľemový E 19 400 121 d 90	2,000	kus	9,47	18,94
59	MAT	2863A5354	Nákrúžok ľemový E 19 400 122 d 110	1,000	kus	12,40	12,40
60	MAT	2863A5408	Príruba polypropylénová FL 13 000 028 d 90	2,000	kus	31,74	63,48
61	MAT	2863A5409	Príruba polypropylénová FL 13 000 029 d 110	1,000	kus	39,19	39,19
62	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rurok polyetylenových d 110	164,500	m	8,02	1 319,29
63	271	879172199	Príplatok za montáž vodovodných pripojok DN 32-80	2,000	kus	7,23	14,46
64	271	879231191	Príplatok za montáž vodovodného potrubia vo výkope nad 20% DN 40 do 550	2,000	kus	3,05	6,10
65	271	881153000	Montáž ATS, vrátane skúšok, revízií a uvedenie do prevádzky	1,000	kpl	2 619,27	2 619,27
66	MAT	426620010	Automatická tlaková stanica-spedifikácia vid TS	1,000	kus	27 706,33	27 706,33
67	MAT	422211703	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 80/90	1,000	kus	347,56	347,56
68	MAT	422211704	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 100/110	3,000	kus	392,89	1 178,67
69	MAT	4227B0305	Hydrant nadzemný DUO - DN 100 2B/A RD1,25	1,000	kus	1 561,49	1 561,49
70	MAT	422913805	LT poklop samonivelačný č. 1750 pre uzáver	4,000	kus	86,94	347,76
71	MAT	422913800	Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi	4,000	kus	59,14	236,56
72	MAT	5525D2123	Koleno prírubové s pátkou N 90° DN 100, PN10/16	1,000	kus	105,58	105,58
73	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 80	1,000	kus	23,50	23,50
74	271	891261111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 100	3,000	kus	29,52	88,56
75	271	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100 dl. do 1500 mm	1,000	kus	26,62	26,62
76	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	33,000	m	0,70	23,10
77	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	164,500	m	0,70	115,15
78	271	892273111	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	197,500	m	4,68	924,30
79	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000	kus	193,34	386,68
80	271	893011318	Osadenie vodomerného šachty kruhovej z PP samonosnej DN do 1,2 m, do 1,8 m	1,000	kus	136,00	136,00
81	271	893011340	Osadenie šachty z PP samonosnej priemer do 5 m H=2,0 m, vid PD	1,000	kpl	221,63	221,63
82	MAT	133840200	Týc oceľový U S185 (10000) označenie prierezu 80	0,025	t	1 259,26	31,48
83	MAT	2865M9319	Prerušovacia šachta z PP dosiek, vr. priečok, vstupu a uzam poklopu A15-vid PD	1,000	kus	3 626,68	3 626,68
84	MAT	2865M9338	Vodomer PP šachta kruhová DN1200/1850 s poklopom A15	1,000	kus	891,56	891,56
85	MAT	5934F0503	Doska stropná železobetónová PZD 11/10 88x29x5,5cm	5,000	kus	25,79	128,95
86	MAT	5934F0510	Doska stropná železobetónová PZD 9/10 240x30x9cm	5,000	kus	75,06	375,30
87	271	893242111	Šachty armatúre betónové, strop z dielcov, vnútorná plocha nad 3,50 do 4,50 m2	1,000	kus	8 965,96	8 965,96
88	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s ramom nad 50 do 100 kg	1,000	kus	21,65	21,65
89	MAT	59224C254	Poklop s ramom a zámkami B125vnútorný 600x600mm	1,000	kus	211,56	211,56
90	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	4,000	kus	13,40	53,60
91	271	899713112	D+M Orientačný stĺpk 42x2250 ofoľovaný s PE zátkou a s pátkou 290x340	4,000	kus	86,23	344,92
92	271	899714118	Príplatok za prepojenie práce (oprava pripojok v trase)	1,000	kpl	891,56	891,56
93	271	899739101	D+M vyznažnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. do 300 mm na obsyp	200,000	m	1,11	222,00
94	000	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce na úrovni vedení	100,000	hod	25,19	2 519,00

5 - RUROVÉ VEDENIA, spolu:

59 750,38

59 750,38

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

95	272	985117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O) 36,834*0,8 = 29,467	29,467	t	25,19	742,27
96	271	986276101	Presun hmôt pre potrubie z rur plastových v otvorenom výkope	45,344	t	30,19	1 368,94

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE, spolu:

2 111,21

2 111,21

PRÁCE A DODÁVKY HSV, spolu:

76 551,980

76 551,98

PRÁCE A DODÁVKY PSV

722 - Vnútorný vodovod

97	721	722130234	Potrubie vod. z ocel. rurok závit. pozink. 11343 DN 32	1,000	m	21,51	21,51
98	721	722130235	Potrubie vod. z ocel. rurok závit. pozink. 11343 DN 40	0,500	m	26,07	13,04
99	721	722130236	Potrubie vod. z ocel. rurok závit. pozink. 11343 DN 50	0,500	m	33,85	16,93
100	721	722224150	Armat. závitový ventil plávajúci nehrdzavejúcej ocele ZP50-E DN32	1,000	kus	448,30	448,30
101	721	722231004	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	1,000	kus	25,79	25,79
102	721	722231005	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 6/4	1,000	kus	37,68	37,68
103	721	722231025	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 6/4	1,000	kus	43,52	43,52
104	721	722231065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	1,000	kus	46,04	46,04
105	721	722234100	Montáž filtra	1,000	kus	12,40	12,40
106	721	722262302	Vodomer pre vodu závit. jednotok suchob. do 40 °C, G 1 x 150 mm Qn 6 vertik.	1,000	kus	126,53	126,53

Výkaz výmer

Por. číslo	Kod cen	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
107	721	722262303	Vodomer pre vodu zavít jednotok suchob do 40 °C G 6/4 x 300 mmQn 10 m3/	1,000	kus	212,97	212,97
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	1 004,71			1 004,71
724 - Strojné vybavenie							
108	721	724242213	Filter domaci na studenu vodu so spätným prepáchnom JSY G 5/4"	1,000	subor	113,34	113,34
			724 - Strojné vybavenie spolu:	113,34			113,34
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 118,050			1 118,05
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rurové vonkajšie							
109	272	802111063	Montáž elektrovaroviek MB objímka so záradkou PE100 SDR11, D63mm	2,000	kus	3,68	7,36
110	272	802111090	Montáž elektrovaroviek MB objímka so záradkou PE100 SDR11, D90mm	2,000	kus	4,14	8,28
111	272	802111110	Montáž elektrovaroviek MB objímka so záradkou PE100 SDR11, D110mm	3,000	kus	4,60	13,80
112	272	802111375	Montáž elektrovaroviek MV zálepka PE100 SDR11, D110mm	1,000	kus	4,60	4,60
113	272	802112065	Montáž elektrovaroviek MR redukcia D63/40mm PE100 SDR11	2,000	kus	3,68	7,36
114	272	802112092	Montáž elektrovaroviek MR redukcia D90/63mm PE100 SDR11	1,000	kus	4,14	4,14
115	272	802112111	Montáž elektrovaroviek MR redukcia D110/63mm PE100 SDR11	2,000	kus	4,60	9,20
116	272	802115090	Montáž elektrovaroviek W90" koleno PE100 SDR11 D90mm	4,000	kus	5,36	21,44
117	272	802115110	Montáž elektrovaroviek W90" koleno PE100 SDR11 D110mm	3,000	kus	5,92	17,76
118	272	802116250	Montáž elektrovaroviek "T" T-kus reduk. PE100 SDR11 D110/D2	2,000	kus	10,29	20,58
119	272	802117110	Montáž elektrovaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm	1,000	kus	11,28	11,28
120	272	802138050	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	2,000	kus	16,21	32,42
121	272	802160502	Montáž BE+BFL D90	2,000	kus	9,02	18,04
122	272	802160504	Montáž BE+BFL D110	1,000	kus	11,36	11,36
			272 - Vedenia rurové vonkajšie spolu:	187,62			187,62
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	187,62			187,62
			Za rozpočet celkom	77 857,65			77 857,65

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 06 - Studňa
 Príloha č. 6.6: Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	272	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	10,000	hod	4,04	40,40
2	272	115101300	Pohotovosť čerpacej supravý do 10 m do 100 l/min	2,000	deň	3,47	6,94
3	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3 (25,5*0,6*1,3+2+2+1,85)*0,25*25% tr.2 = 6,435	6,435	m3	10,14	65,25
4	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (25,5*0,6*1,3+2+2+1,85)*0,75*75% = 19,305	19,305	m3	18,13	350,00
5	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 19,305*0,4 = 7,722	7,722	m3	1,01	7,80
6	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	25,740	m3	3,88	99,87
7	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 3,1415*0,6*1,8 = 3,393	3,393	m3	1,62	5,50
8	253	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	3,393	m3	4,35	14,76
9	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	3,393	m3	4,75	16,12
10	001	171201101	Násypy nezhrutnené	3,393	m3	0,92	3,12
11	001	174201121	Zásyp nezhrutnený jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 19,89-3,393-4,07 = 12,427	12,427	m3	3,88	48,22
12	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie svaniny 25,5*0,5*0,34 = 4,335	4,335	m3	9,95	43,13
13	001	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie svaniny 2*2*1,85-3,393 = 4,007	4,007	m3	8,80	35,26
14	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zurod. v rovine a v sklone do 1:5, hr. 0,20-0,30 m 3,393/0,2 = 16,965	16,965	m2	0,63	10,69
15	MAT	266820001	PP šachta nad vrt DN 1200/1850+stúpačky+uzamykateľný poklop plast A15	1,000	kus	1 229,04	1 229,04
16	001	181201102	Úprava pláňe zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	16,965	m2	0,41	6,96
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				1 983,06			1 983,06
2 - ZÁKLADY							
17	000	249999999	Ostatné konštrukcie - realizácia vrtanej studne do 20 m	100,000	hod	48,99	4 899,00
2 - ZÁKLADY spolu:				4 899,00			4 899,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	271	451573111	Lôžko pod potrubie, sklky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 1 = 1,000	1,000	m3	44,03	44,03
19	211	451576121	Podkladná a vyplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm	2,250	m2	25,45	57,26
20	311	451958114	Dno rýty - dočistenie pre bežičkové uloženie potrubia	25,500	m	8,70	221,85
21	271	452311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 vo výkope pod potrubie 1,5*1,5*0,2 = 0,450	0,450	m3	109,46	49,26
22	271	452313141	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 16/20 vo výkope pod potrubie 2*0,3*0,3*0,3 = 0,054	0,054	m3	109,46	5,91
23	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie vo výkope 4*1,5*0,2 = 1,200	1,200	m2	14,36	17,23
24	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope 2*4*0,3*0,3 = 0,720	0,720	m2	17,76	12,79
25	271	452387121	Vyrovn. rámy pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) oty. vyk. v. do 20 cm	1,000	kus	32,92	32,92
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				441,25			441,25
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
26	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových rurok polyetylénových d 40	45,000	m	3,14	141,30
27	MAT	2861D0203	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3,7	45,000	m	3,43	154,35
28	MAT	2863A0304	Objímka so zádržkou MB - 612 683 d 40	1,000	kus	4,38	4,38
29	MAT	2863A0502	Redukcia elektrovarovková MR - 615 502 d1 32, d2 25	1,000	kus	7,91	7,91
30	MAT	2863A0803	Koleno elektrovarovkové W 90° 612 095 d 40	2,000	kus	15,31	30,62
31	MAT	2863A3302	Prechodka PE/ocel USTR 612 780 d/DN 32/25	1,000	kus	51,58	51,58
32	MAT	2863A3303	Prechodka PE/ocel USTR 612 781 d/DN 40/32	4,000	kus	55,72	222,88
33	000	891999999	Ostatné konštrukcie - armatúry na rúrovom vedení	25,000	hod	25,19	629,75
34	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	28,000	m	3,19	89,32
35	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	28,000	m	0,70	19,60
36	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	1,000	kus	193,34	193,34
37	271	893011319	Osadenie vodomiernej šachty kruhovej z PP DN do 1,5 m, hĺbky do 2,1 m	1,000	kpl	136,00	136,00
38	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 50 do 100 kg	1,000	kus	21,65	21,65
39	271	899704020	Montáž uzatváraciej manžety DN1/DN2 100/150	1,000	kus	7,69	7,69
40	MAT	2863N1013	Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 40x160 mm - 90 04 16	1,000	kus	58,23	58,23
41	271	899739101	Montáž vystražnej PVC fólie-biele vodovod hr.0,3 mm, š. do 300 mm na obsyp	25,500	m	1,11	28,31
42	MAT	2865M9337	Šachta na vrtanú studňu SVS 1400/1000 - X200	1,000	kpl	1 460,75	1 460,75
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				3 257,66			3 257,66

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
43	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	4,148	1	30,19	125,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				125,23			125,23
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu				10 706,200			10 706,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
722 - Vnútorný vodovod							
44	721	722231004	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	2,000	kus	25,79	51,58
45	721	722231014	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 5/4	1,000	kus	29,52	29,52
46	721	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1,000	kus	31,43	31,43
722 - Vnútorný vodovod spolu				112,53			112,53
724 - Strojné vybavenie							
47	721	724141050	Vodáreň s ponorným 3" čerpadlom, fr. menišom, riadiacou jednotkou a tl.nádobou-vid TS	1,000	subor	2 468,16	2 468,16
48	721	724221051	Montáž domovej vodárne Darling s čerpadlom ponorným	1,000	subor	453,05	453,05
49	721	724242212	Filter domáci na studenú vodu so spätným prepáchnom JSY G 1"	1,000	subor	103,06	103,06
724 - Strojné vybavenie spolu				3 024,27			3 024,27
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu				3 136,800			3 136,80
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rurové vonkašie							
50	272	802112042	Montáž elektrovaroviek MR redukcia D40/32mm PE100 SDR11	1,000	kus	3,27	3,27
51	272	802115040	Montáž elektrovaroviek W90" koleno PE100 SDR11 D40mm	2,000	kus	3,27	6,54
52	272	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	1,000	kus	11,97	11,97
53	272	802138032	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	4,000	kus	12,61	50,44
272 - Vedenia rurové vonkašie spolu				72,22			72,22
PRÁCE A DODÁVKY M spolu				72,22			72,22
Za rozpočet celkom				13 915,22			13 915,22

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt: 07 - Kanalizačná prípojka splašková
 Príloha č. 7.11 - Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tváric	10,000	m2	1,68	16,80
2	272	113107323	Odstánenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 20 do 30 cm	80,000	m2	3,68	294,40
3	272	113107342	Odstánenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	80,000	m2	6,92	553,60
4	221	113108441	Rozrytie podkladov, krytov z kameniva bez zhutnenia bez živého spoja	80,000	m2	6,00	480,00
5	272	113201111	Vytiahnutie a opätovné osadenie obrubníkov chodníkových ležatých	120,000	m	3,73	447,60
6	000	113999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce pri buraní a znovuznašení cyklochodníka	50,000	hod	25,19	1 259,50
7	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	200,000	hod	4,04	808,00
8	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	50,000	deň	3,47	173,50
9	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	2,000	m	12,33	24,66
10	001	120001101	Príslušenstvo za sťaženia vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	5,000	m3	15,22	76,10
11	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v hom. tr. 1-2 do 100 m3	198,933	m3	10,14	2 017,18
			109,608+89,327 = 198,933				
12	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3	328,816	m3	18,13	5 961,43
			(70*1,0*2,0+4*1,5*0,5*2+22,59*0,9*1,4+5*1,5*0,6*1,4)*0,75 *KP P III +rozšírenia = 135,573				
			(45*1,0*1,8+2*1,5*0,5*1,8+73,11*0,8*1,4+3*1,5*0,6*1,4)*0,75 *KP P I +rozšírenia = 134,699				
			(10*1*1,8+1*1,5*0,5*1,8+3*1,0*0,9*1,4+1*1,5*0,6*1,4)*0,75 *KP P II +rozšírenia = 44,619				
			(5*0,9*1,4+2*2*3,0)*0,75 *KP LT = 13,725				
13	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	267,980	m3	10,16	2 722,68
			(223,5*1,0*1,3+28,25*1,1*1,75)*0,75+1*1,5*0,5*1,5*0,75 *usek ČOV-MŠ = 267,980				
14	272	132201209	Príslušenstvo za leživosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	238,718	m3	1,01	241,11
			328,816*0,4+267,98*0,4 = 238,718				
15	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	651,700	m2	3,67	2 391,74
			70*2*2,0+(45+10)*(2*1,8+(20+28,25)*2*1,8 = 651,700				
16	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	24,000	m2	6,42	154,08
			4*2*3 = 24,000				
17	272	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	651,700	m2	2,32	1 511,94
18	272	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	24,000	m2	3,63	91,92
19	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	397,866	m3	3,88	1 543,72
			438,424*0,5+357,307*0,5 = 397,866				
20	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m hom. tr. 1-4	971,486	m3	1,62	1 573,81
			2*(438,424+357,307-309,988) = 971,486				
21	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	309,988	m3	8,70	2 696,90
			48,325+254,234+24*3,1415*0,3*0,3*0,8+2 *L+Q+S+LT = 309,988				
22	001	167101103	Skládanie alebo prekládanie výkopu v hom. tr. 1-4	657,070	m3	4,75	3 121,08
23	001	171201101	Násypy nezhrutnené - trvalá skládka	309,988	m3	0,92	285,19
24	272	171201201	Uloženie sypaniny na dočasnú skládku	458,743	m3	0,73	334,88
25	001	174101001	Zasyv zhutnený ian, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	458,743	m3	3,88	1 779,92
26	001	175101101	Obšyp potrubia bez prehodenia sypaniny	230,060	m3	15,60	3 588,94
			256,78*0,9*0,5+252,15*1,0*0,55 = 254,234				
			-3,1415*256,78*0,1*0,1-3,1415*252,15*0,125*0,125-24*3,14*0,3*0,3*0,55 *odp. DN = - 24,174				
27	001	175101109	Obšyp potrubia príslušenstvo za prehodenie sypaniny	230,060	m3	9,95	2 289,10
28	MAT	583373180	Štrkopiesok O-16	391,102	t	19,78	7 736,00
			230,060*1,7 = 391,102				
29	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,20-0,30 m	500,000	m2	0,63	315,00
			150*0,3 = 500,000				
30	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy tr. 3 do 60 m	150,000	m3	0,58	87,00
31	001	181201102	Úprava pláne zárezov v hom. tr. 1-4 so zhutnením	500,000	m2	0,41	205,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				44 782,78			44 782,78
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
32	271	386942114	Montáž odľučovačov ťuku veľkosť NS 7	1,000	kus	367,70	367,70
33	MAT	4226D0910	Odľučovač ťukov NS7 uzatvorený, nadstavba s krytom a poklopom A15	1,000	kus	3 676,70	3 676,70
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 044,40			4 044,40
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
34	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	48,325	m3	44,03	2 127,75
			256,78*0,9*0,1+252,15*1,0*0,1 = 48,325				
35	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy do 100 mm	26,000	kus	16,18	420,68
36	271	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy do 200 mm	1,000	kus	32,92	32,92
37	311	465921411	Ukladanie vegetačných panelov do 200 kg škary vyplnené štrkopieskom	10,000	m2	12,97	129,70
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 711,05			2 711,05
5 - KOMUNIKÁCIE							

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla. výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
38	272	566904510	Vyspravenie podkladov po prekopoch živčnými zmesami hr. 10 cm	75,000	m2	36,07	2 705,25
39	221	567143115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 250 mm	75,000	m2	19,01	1 425,75
40	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	75,000	m2	1,72	129,00
41	272	573211111	Postrek živčiny spojovací z cestného asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	75,000	m2	1,52	114,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				4 374,00			4 374,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
42	271	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	6,000	kus	25,44	152,64
43	MAT	2865A0405	Redukcia kanalizačná PVC d 250 / 200	1,000	kus	30,42	30,42
44	MAT	2865A0454	Presuvka kanalizačná PVC d 200	3,000	kus	9,07	27,21
45	MAT	2865A0455	Presuvka kanalizačná PVC d 250	3,000	kus	15,31	45,93
46	MAT	2865A0709	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 200/160	1,000	kus	15,51	15,51
47	MAT	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45°	1,000	kus	4,84	4,84
48	MAT	2865A1019	Koleno kanalizačné PVC d 200x67°	2,000	kus	17,23	34,46
49	MAT	2865A1448	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 1m	1,000	kus	15,31	15,31
50	MAT	2865A1449	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 2m	2,000	kus	28,11	56,22
51	MAT	2865A1454	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 200 2m	4,000	kus	46,14	184,56
52	MAT	2865A1456	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 200 5m	20,000	kus	98,83	1 976,60
53	MAT	2865A1458	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 2m	4,000	kus	76,87	307,48
54	MAT	2865A1459	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 3m	2,000	kus	109,31	218,62
55	MAT	2865A1460	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 5m (144,39-2*3-4*2)+252,15)+0,492 = 77,000	77,000	kus	173,66	13 371,82
56	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150; tesnenie gum. kružkami	5,000	m	3,22	16,10
57	271	871313121A	Montáž kanalizačných tvaroviek PVC,PP vo výkope DN 150,200	11,000	kus	6,92	76,12
58	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200; tesnenie gum. kružkami	107,390	m	3,83	422,04
59	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300; tesnenie gum. kružkami 144,39+252,15 = 396,540	396,540	m	5,75	2 280,11
60	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	112,390	m	3,63	407,98
61	271	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	396,540	m	4,84	1 919,25
62	271	892101219	Skúška tesnosti kanalizačnej šachty	26,000	ks	35,26	916,76
63	271	894807115	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	2,000	kus	45,64	91,28
64	MAT	2865A2708	TEGRA 425 - dno šachtové prietochné 160 x 60°	1,000	kus	204,50	204,50
65	MAT	2865A2710	TEGRA 425 - dno šachtové prietochné 160 x 90°	1,000	kus	201,48	201,48
66	MAT	2865A2745	TEGRA 425 - rúra šachtová vinová ID425 x 2000	1,000	kus	141,04	141,04
67	MAT	2865A2746	TEGRA 425 - rúra teleskopická s tesnením 425x375	2,000	kus	50,37	100,74
68	MAT	2865A2748	TEGRA 425 - spojka na šachtovú rúru 425	1,000	kus	146,07	146,07
69	MAT	2865A2749	TEGRA 425 - tesnenie šachtovej rúry gumové 425	4,000	kus	16,12	64,48
70	MAT	2865A3426	Poklop plastový pachotesný s tesnením - 425	2,000	kus	36,27	72,54
71	MAT	2865A3502	Kónus betónový - 425	2,000	kus	41,30	82,60
72	MAT	2865M9482	Šachta kanalizačná PRO 630, v 1,5m, d200 - 45 00 61	4,000	kus	468,45	1 873,80
73	MAT	2865M9483	Šachta kanalizačná PRO 630, v 1,5m, d250 - 45 00 62	6,000	kus	549,04	3 294,24
74	MAT	2865M9486	Šachta kanalizačná PRO 630, v 2,0m, d200 - 45 00 65	1,000	kus	518,82	518,82
75	MAT	2865M9487	Šachta kanalizačná PRO 630, v 2,0m, d250 - 45 00 66	10,000	kus	599,41	5 994,10
76	MAT	2865M9490	Šachta kanalizačná PRO 630, v 2,8m, d200 - 45 00 69	1,000	kus	619,56	619,56
77	MAT	2865M9491	Šachta kanalizačná PRO 630, v 2,8m, d250 - 45 00 70	2,000	kus	700,15	1 400,30
78	MAT	2865M9506	Teleskop plastový DN630 - 6TP 536 806	24,000	kus	146,07	3 505,68
79	MAT	2865M9507	Manžeta pre teleskop DN630 - 6RA 545 535	24,000	kus	34,25	822,00
80	MAT	2865M9508	Tesnenie DN630 - 950 637 00Z	48,000	kus	34,25	1 644,00
81	MAT	2865M9509	Skrúť predčízovacia DN630/1000 - 6R6 301 000	5,000	kus	100,74	503,70
82	MAT	2865M9510	Skrúť predčízovacia DN630/1500 - 6R6 301 500	10,000	kus	151,11	1 511,10
83	MAT	2865M9518	Priplatok k cene šachty za spadisko	1,000	kus	423,11	423,11
84	MAT	2865M9519	Priplatok k cene šachty za napojenie prípojky	5,000	kus	58,43	292,15
85	271	894808215	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 200, hl. do 1500 mm	4,000	kus	59,34	237,36
86	271	894808220	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 200, hl. do 2000 mm	1,000	kus	63,67	63,67
87	271	894808226	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 200, hl. do 2800 mm	1,000	kus	69,21	69,21
88	271	894808317	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 315, hl. do 1700 mm	1,000	kus	63,67	63,67
89	271	894808320	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 315, hl. do 2000 mm	10,000	kus	63,67	636,70
90	271	894808328	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 315, hl. do 2800 mm	2,000	kus	69,21	138,42
91	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s ramom do 50 kg	2,000	kus	9,38	18,76
92	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s ramom nad 50 do 100 kg	24,000	kus	21,65	519,60
93	MAT	59224C221	Poklop KA 01 zab. BEGU "A1" PARK A15 vnútorný priemer 605mm	23,000	kus	136,00	3 128,00
94	MAT	59224C226	Poklop KD 01 zab. BEGU s odvet. DN "D1" D400 vnútorný priemer 610mm	1,000	kus	136,00	136,00
95	000	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce pri realizácii kanalizácie	100,000	hod	25,19	2 519,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				53 517,66			53 517,66
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
96	272	919734110	Rezanie stávajúceho živčného koryta alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	80,000	m	5,67	453,60
97	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 80°0,1°1,8+80°0,25°1,75 = 49,400	49,400	t	1,56	77,06
98	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute 24°49,4 = 1185,600	1 185,600	t	0,33	391,25
99	272	979082212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	49,400	t	4,36	215,38

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
100	272	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (Q) 309,988*0,8 = 247,990	247,990	t	25,19	6 246,87
101	272	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny 80*0,25*1,75 = 35,000	35,000	t	35,26	1 234,10
102	272	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (C) 80*0,1*1,8 = 14,400	14,400	t	50,37	725,33
103	271	998276101	Presun hmot pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	96,720	t	30,19	2 919,98
104	271	998276115	Pripatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových	96,720	t	29,97	2 898,70
105	000	999990004	Konštrukcie a práce HSV - zaistenie a opravy oplostení a iné konštrukcie	100,000	hod	25,19	2 519,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				17 681,27			17 681,27
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				127 111,16			127 111,16
Za rozpočet celkom				127 111,16			127 111,16

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 08 - Dažďová kanalizácia
 Príloha č. 8.12: Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	500,000	m2	1,74	870,00
2	272	115001106	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 800 mm	20,000	m	58,22	1 164,40
3	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	150,000	hod	4,04	606,00
4	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	30,000	deň	3,47	104,10
5	001	127301401	Hĺbenie rýh pod vodou do 1 000 m3 v hom. tr. 3-4 $2*2*8*0,4*0,6 = 7,680$	7,680	m3	15,75	120,96
6	001	129203101	Čistenie koryt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v hom. tr. 3	50,000	m3	21,07	1 053,50
7	001	129203109	Priplatok za lepiivosť hom. tr. 3	50,000	m3	3,23	161,50
8	272	131201101	Hĺbenie jam nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 $8,4*3,0*1,7+3,6*7,8*1,7 = 90,576$	90,576	m3	10,74	972,79
9	272	131201109	Priplatok za lepiivosť v hom. tr. 3 $90,576*0,40*40\% = 36,230$	36,230	m3	0,86	31,16
10	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v hom. tr. 1-2 do 100 m3 $(20*0,8*1,3+3*1,2*0,4*1,5+14,4*1,0*2+1,6*1,6*3)*0,25 *D1+rozš. 25\% tr. II = 14,860$ $(43,44*0,8*1,0+3*1,2*0,4*1,2+8,33*1,0*1,75)*0,25 *D2, Ia = 12,764$ $(51,26*0,8*1,0+2*1,2*0,4*1,3+27,56*0,8*1,0)*0,25 *D3,4 = 16,076$ $(89,9*0,8*1,0+2*1,2*0,8*1,2)*0,25 *D5 = 18,556$ $(17,5*0,8*1,0+6*1,2*0,4*1,2)*0,25 *D2+rozš. = 4,364$ $((2*1,5*1,5*2,15+8*(4+4)*0,8*1,5+(4,81+8,24)*0,8*1,5))*0,25 *CS+vytlak+vyuštění = 25,534$	92,154	m3	10,14	934,44
11	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3 $368,618*0,75 = 276,464$	276,464	m3	18,13	5 012,29
12	272	132201209	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm $276,464*0,4 = 110,586$	110,586	m3	1,01	111,69
13	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $14,4*2*2+8,33*2*1,75 = 86,755$	86,755	m2	3,67	318,39
14	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m $4*1,6*3+2*4*1,5*2,15 = 45,000$	45,000	m2	6,42	288,90
15	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	86,755	m2	2,32	201,27
16	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	45,000	m2	3,83	172,35
17	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m $368,618*0,5+50 = 234,308$	234,308	m3	3,88	909,12
18	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m hom. tr. 1-4 $2*(368,616-157,129) = 422,974$	422,974	m3	1,62	685,22
19	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 $23,609+106,24+6+7,2*1,8*0,6+2,4*5,6*0,6+2*2 = 157,129$	157,129	m3	8,70	1 367,02
20	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v hom. tr. 1-4 $157,129+138,661 = 295,790$	295,790	m3	4,75	1 405,00
21	001	171103101	Zemné hradzky mešoračných kanálov z hom. tr. 1-4	20,000	m3	7,31	146,20
22	001	171201101	Násypy nezhuťnené	138,661	m3	0,92	127,57
23	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	211,487	m3	0,73	154,39
24	001	174101001	Zásyp zhuťnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	211,487	m3	3,88	820,57
25	001	175101101	Obrys potrubia bez prehodenia sypaniny $295,11*0,8*0,45 = 106,240$ $-3,1415*295,11*0,08*0,08 *odpočet DN = -5,933$	100,307	m3	15,60	1 564,79
26	001	175101109	Obrys potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	100,307	m3	9,95	998,05
27	001	175101201	Obrys objektu bez prehodenia sypaniny	6,000	m3	23,10	138,60
28	001	175101209	Obrys objektu priplatok za prehodenie sypaniny	6,000	m3	8,80	52,80
29	MAT	583373180	Štrkopiesok 0-16 $106,307*1,7 = 180,722$	180,722	t	19,78	3 574,68
30	001	175203101	Prísypenie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhuť. v rovine	6,000	m3	1,21	7,26
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				24 075,01			24 075,01
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
31	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $295,11*0,8*0,1 = 23,609$	23,609	m3	44,00	1 039,50
32	311	452218010	Zastizvaci prah z upraveného lomového kameňa na sucho	7,680	m3	74,10	569,09
33	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklápy do 100 mm	11,000	kus	16,18	177,98
34	312	463212100	Vyrovnávka z lomového kameňa do 80 kg s urovňaním povrchu nad 3m3	28,800	m3	67,77	1 951,78
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 738,35			3 738,35
6 - RÚROVÉ VEDENIA							
35	271	631263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	8,000	kus	25,44	203,52
36	MAT	2861F1128	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d160x9,5 mm	23,050	m	28,21	650,24
37	MAT	2863A0709	Koleno elektrotvarovkové W 45° 615 275 d 160	2,000	kus	149,61	299,22
38	MAT	2863A0810	Koleno elektrotvarovkové W 90° 615 276 d 160	2,000	kus	149,61	299,22

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
39	MAT	2863A1005	T-kus T 615 277 d 160	2,000	kus	170,16	340,32
40	MAT	2863A5357	Nákrúžok ľemový E 19 400 042 d 160	2,000	kus	19,75	39,50
41	MAT	2863A5412	Príruba polypropylénová FL 13 000 032 d 160	2,000	kus	60,04	120,08
42	MAT	2865A0403	Redukcia kanalizačná PVC d 160 / 125	8,000	kus	5,24	41,92
43	MAT	2865A0453	Presuvka kanalizačná PVC d 160	5,000	kus	5,24	26,20
44	MAT	2865A0706	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 160/160	6,000	kus	12,89	77,34
45	MAT	2865A1011	Koleno kanalizačné PVC d 160x15°	1,000	kus	6,65	6,65
46	MAT	2865A1012	Koleno kanalizačné PVC d 160x30°	2,000	kus	5,84	11,68
47	MAT	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45°	6,000	kus	4,84	29,04
48	MAT	2865A1014	Koleno kanalizačné PVC d 160x67°	3,000	kus	8,06	24,18
49	MAT	2865A1015	Koleno kanalizačné PVC d 160x87°	8,000	kus	6,85	54,80
50	MAT	2865A1448	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 1m	10,000	kus	15,31	153,10
51	MAT	2865A1449	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 2m	5,000	kus	28,11	140,55
52	MAT	2865A1451	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 5m	51,000	kus	65,48	3 339,48
53	MAT	2865D1517	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná tvrdlová, SN8, d800, 6m	2,000	kus	1 390,23	2 780,46
54	271	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúr polyetylénových d 160	1,000	m	11,62	11,62
55	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 150	274,060	m	3,22	882,47
56	271	871313121A	Montáž kanalizačných tvaroviek PVC-PP vo výkope DN 150,200	39,000	kus	6,92	269,88
57	MAT	2865A9023	Azura Geotextília PP 200g 5,25x100m	100,000	m2	2,42	242,00
58	MAT	2865A9031	Q-Bic Plus Blok vsakovací 1200x600x600	46,000	kus	108,80	5 004,80
59	MAT	2865A9032	Q-Bic Plus Dno uzavretie 1200x600x70	96,000	kus	45,33	4 351,68
60	MAT	2865A9034	Q-Bic Plus Doska bočná 1200	16,000	kus	33,24	531,84
61	MAT	2865A9035	Q-Bic Plus Doska bočná 600 Inatok D160-D400	28,000	kus	32,24	902,72
62	MAT	2865A9038	Q-Bic Plus Adapter šachtový 425	2,000	kus	329,42	658,84
63	MAT	2865A9041	Q-Bic Blok vsakovací inšpekčný 1200x600x600	2,000	kus	251,85	503,70
64	MAT	2865A9050	Q-Bic Klip horizontálny	200,000	kus	5,04	1 008,00
65	MAT	2865A9060	Q-Bic Hrdlo vstupné DN 160 / 315	5,000	kus	55,41	277,05
66	MAT	2865A9070	Q-Bic Adapter šachtový 400/315	2,000	kus	30,22	60,44
67	MAT	2865A9081	Azura Šachta filtračná d 425mm, výška 2m, bez poklopu	4,000	kus	755,56	3 022,24
68	MAT	2865A9091	Azura Filter D160 pre šachtu	4,000	kus	66,49	265,96
69	271	871471111	Montáž potrubia z kan. rúr DN 800	12,000	m	19,05	228,60
70	271	879262199	Pripätok za montáž vodovodných pripojok DN 100-150	2,000	kus	11,40	22,80
71	MAT	426737500	Kalové čerpadlo 80 BLK 42 2	2,000	kus	3 274,09	6 548,18
72	271	891153001	Montáž kalového čerpadla	2,000	kpl	287,11	574,22
73	MAT	422211706	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 150/160+zemná súprava s poklopom	2,000	kus	703,17	1 406,34
74	271	891311111	Montáž vodovodných posúvačov vo so zemnou súpravou DN 150	2,000	kus	35,32	70,64
75	271	892101110	Skušky kanalizačného potrubia DN do 200	295,110	m	3,63	1 071,25
76	271	894411311	Osadenie železobetónových dielcov šachtiet skruže rovne TZS 80-120	10,000	kus	47,04	470,40
77	MAT	592243820	Skruž šachtová TBS 11/824 50x100x12	6,000	kus	62,26	373,56
78	MAT	592243830	Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12	2,000	kus	43,52	87,04
79	MAT	592243850	Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12	2,000	kus	73,45	146,90
80	MAT	592249050	Tesnenie elastomerové klinové pre betónové kanalizačné šachty D 1000mm	8,000	kus	15,42	123,36
81	271	894803107	Pripätok za kompletizáciu vsakovacích blokov a vsakovacej studne	1,000	kpl	503,71	503,71
82	271	894803416	Montáž vsakovacích blokov Q-Bic Plus rozmer 1200x600x600 mm+geotextília	6,000	m3	59,34	356,04
83	271	894803491	Montáž dna k vsakovaciemu bloku rozmer 1200x600 mm	15,000	kus	21,46	321,90
84	271	894803492	Montáž bočné dosky k vsakovaciemu bloku rozmer 1200x600 mm	16,000	kus	15,31	244,96
85	271	894804108	Montáž filtračno-usadzovacej šachty GSF, DN 400, výška 1080mm	4,000	kus	90,26	361,04
86	MAT	2865A2702	TEGRA 425 - dno šachtové priebočné 160 x 0°	2,000	kus	196,45	392,90
87	MAT	2865A2710	TEGRA 425 - dno šachtové priebočné 160 x 90°	3,000	kus	201,48	604,44
88	MAT	2865A2712	TEGRA 425 - dno šachtové s prítokom T 160	2,000	kus	221,63	443,26
89	MAT	2865A2745	TEGRA 425 - rúra šachtová vlnovcová ID425 x 2000	5,000	kus	141,04	705,20
90	MAT	2865A2746	TEGRA 425 - rúra teleskopická s tesnením 425x375	2,000	kus	50,37	100,74
91	MAT	2865A2749	TEGRA 425 - tesnenie šachtovej rúry gumové 425	4,000	kus	16,12	64,48
92	MAT	2865A3426	Poklop plastový pachotesný s tesnením - 425	36,27	kus	41,30	1 511,51
93	MAT	2865A3502	Konus betónový - 425	11,000	kus	46,37	510,07
94	271	894807512	Montáž revíznej šachty z PP, DN šachty 400, DN potrubia 160, hl. do 1200 mm	2,000	kus	45,64	91,28
95	271	894807515	Montáž revíznej šachty z PP, DN šachty 400, DN potrubia 160, hl. do 1500mm	5,000	kus	45,64	228,20
96	311	895641113	Zhotovenie výstupu z betónu C 16/20 so žabou kapkou na potrubí DN150	2,000	kus	5 390,46	10 780,92
97	271	899101111	Osadenie poklopov latínových, oceľových s rámom do 50 kg	13,000	kus	9,38	121,94
98	271	899102111	Osadenie poklopov latínových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	2,000	kus	21,65	43,30
99	MAT	59224C221	Poklop KA 01 zab. BEGU "A1" PARK A15 vnútorný priemer 605mm	2,000	kus	136,00	272,00
100	271	452311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 vo výkope pod konštrukciu	0,900	kus	109,46	98,51
101	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek pod konštrukciu vo výkope	2,400	kus	14,36	34,46
102	000	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce na rúrovom vedení	100,000	hod	25,19	2 519,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				56 968,12			56 968,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
103	272	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O) 157,129*0,8 = 125,703	125,703	l	25,19	3 166,46
104	271	996276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	55,398	l	30,19	1 672,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 838,93			4 838,93
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				89 620,410			89 620,41

PRÁCE A DODÁVKY PSV
721 - Vnútorná kanalizácia

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód pen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
105	721	721174026	Potrubié kanalizačné z PP odpadové DN 125	4,000	m	19,80	79,20
106	721	721242212	Univerzálny lapač střešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	8,000	kus	88,25	706,00
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	785,20			785,20
			PRACE A DODAVKY PSV spolu:	785,20			785,20
			Za rozpočet celkom	90 405,61			90 405,61

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHMĽANSKE JAKUBOVANY
Objekt : SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY

Stavovateľ, s.r.o. Prešov

Popis položky: stavebného diela, nemesia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konstrukcie	Špeciálne materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suf v tonách Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	170 889,36	24 266,80	195 156,16	39,74074	0,000	3 659,861
2 - ZÁKLADY	1 835,10	0,00	1 835,10	35,77451	0,000	6,862
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 029,23	0,00	4 029,23	2,72507	0,000	184,436
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 622,55	0,00	11 622,55	5,12003	0,000	437,372
5 - KOMUNIKÁCIE	30 829,72	0,00	30 829,72	653,70536	0,000	850,298
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 696,35	0,00	6 696,35	24,65330	0,000	376,447
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	225 902,31	24 266,80	250 169,11	761,71802	0,000	5 515,276
783 - Nátery	852,91	2 197,90	3 050,81	0,50195	0,000	8,777
PRÁCE A DODÁVKY PSV	852,91	2 197,90	3 050,81	0,50195	0,000	8,777
Za rozpočet celkom:	226 755,22	26 464,70	253 219,92	762,22097	0,000	5 524,053

Odborník: _____
Projektant: _____
Podpis: Chemikstav, a. s. Michalovce

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHIMNIANSKE JAKUBOVANY
Objekt : SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR									
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov				Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer					
Par. číslo	Kód osmika	Kód položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikačný materiál	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNÉ PRÁCE									
1	MAT	592171208	163,620	kum	2,76		451,59		451,59
Očudbník zahonový 100x5,20 162*1,01 = 163,620									
2	MAT	592963950	1 378,650	m2	13,79		19 011,58		19 011,58
Dlažba 200*100*60 sivá 1365*1,01 = 1378,650									
3	272	121101101		m3	3,92	1 749,30			1 749,30
Odsranenie omietky s premiestnením do 50 m plocha 70,15*2975*0,15 = 446,250									
4	001	122201401		m3	2,10	157,50			157,50
Výkop v zemniku na suchu v hom. tr. 3 do 100 m3 *dovoz zeminy pre násoy 50*1,5 = 75,000									
5	001	122202201		m3	4,34	58 101,75			58 101,75
Odkopárky pre cesty v hom. tr. 3 do 100 m3 2975*4,5 = 13387,500									
6	001	122202209		m3	0,69	9 237,03			9 237,03
Príplatok za lepnosť hom. tr. 3 pre cesty									
7	272	132201101		m3	39,02	587,17			587,17
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 *výkop pre betónový základ schodiska*15,048 = 15,048									
8	272	132201109		m3	10,71	161,16			161,16
Príplatok za lepnosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm									
9	272	162601102		m3	3,66	49 997,79			49 997,79
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1,4 *výkop+príbytočná omietka* 13387,500+15,048*258,05 = 13660,598									
10	272	162701105		m3	3,29	246,75			246,75
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1,4 *dovoz vhodnej náspovej zeminy zo zemníka*75 = 75,000									
11	272	162701109		m3	1,31	491,25			491,25
Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1,4 75*5 = 375,000									
12	272	167101102		m3	2,33	601,26			601,26
Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1,4 *príbytočná omietka*446,25*1882*0,1 = 258,050									
13	272	171201201		m3	2,33	31 829,19			31 829,19
Uloženie sypaniny na skladištu *výkop+príbytočná omietka* 13387,500+15,048*258,05 = 13660,598									
14	272	181101101		m2	2,82	5 495,44			5 495,44
Uprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1,4 bez zhutnenia *plocha zelene*1882 = 1882,000									
15	272	181101102		m2	4,36	5 951,40			5 951,40
Uprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1,4 so zhutnením *plocha pod dlažbou*1365 = 1365,000									
16	MAT	005724500		kg	6,68		396,01		396,01
Zmes trami parková rekreačná									

Por. číslo	Kód účtovníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
17	001	182301131	1882*1,05*0,03 = 58,283 Rozprestrelba omcka, sklon nad 1.5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	1 882,000	m2	1,43	2 691,26		2 691,26
18	231	183403153	Otrobienie pôdy hnatanim v zivine 1882 = 1882,000	1 882,000	m2	1,01	1 900,82		1 900,82
19	231	184102111	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 100-200 mm 19 = 19,000	19 000	kus	72,11	1 370,09		1 370,09
20	MAT	103915000	Kody ku stromom 19*3 = 57,000	57 000	kus	6,33		360,81	360,81
21	231	184202112	Ukoshenie drevin korm, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m 19 = 19,000	19 000	kus	15,22	289,18		289,18
22	231	185804311	Zalievka rastlin vodou, plocha jednotlivo do 20 m2 19*10*3/1000 = 0,570	0,570	m3	20,01	11,41		11,41
23	231	185851111	Dovoz vody pre zalievku rastlin do 8 km	0,570	m3	34,40	19,61		19,61
24	MAT	026553070	Lipa malolistá 19 = 19,000	19 000	kus	212,99		4 046,81	4 046,81
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				195 156,16			170 889,36	24 266,80	195 156,16
2 - ZÁKLADY									
25	011	274313511	Základové pásy z betónu prostého v. C12/15	15,046	m3	121,95	1 835,10		1 835,10
2 - ZÁKLADY spolu:				1 835,10			1 835,10	0,00	1 835,10
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
26	011	312261621	Výstuž pre vonkajšie schody Výstuž pre vonkajšie schody-5(kg/m3)*(181*0,2+15,046)*50/1000 = 2,562	2,562	l	1 572,69	4 029,23		4 029,23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 029,23			4 029,23	0,00	4 029,23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
27	011	434311113	Stupne na terén alebo na dosku bez potru, z betónu tr. C12/15 32 = 32,000	32 000	m	13,47	431,04		431,04
28	011	434351141	Dobíjanie stupňov priamodýnych zhotovenie	372 182	m2	24,34	9 058,91		9 058,91
29	011	434351142	Dobíjanie stupňov priamodýnych odstránenie	372 182	m2	5,73	2 132,60		2 132,60
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 622,55			11 622,55	0,00	11 622,55
5 - KOMUNIKÁCIE									
30	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	1 365,000	m2	6,68	9 118,20		9 118,20
31	221	564851111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	181 000	m2	6,57	1 189,17		1 189,17
32	221	567131125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	161 000	m2	25,45	4 096,45		4 096,45

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifickovaný materiál	Spolu
33	221	596211133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m ² 1365 = 1365,000	1 365,000	m ²	11,66	15 915,90		15 915,90
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				30 829,72			30 829,72	0,00	30 829,72
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
34	221	911131111	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. sĺpkami, s jedným madlom	67,000	m	29,69	1 989,23		1 989,23
35	221	918561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do kôžky z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 162 = 162,000	162,000	m	9,12	1 477,44		1 477,44
36	221	998223011	Presah hmotí pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	761,719	1	2,12	1 614,84		1 614,84
37	221	998225111	Presah hmotí pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt štvorcový	761,719	1	2,12	1 614,84		1 614,84
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 696,35			6 696,35	0,00	6 696,35
PRÁCE A DODAVKY PSV				250 169,110			225 902,31	24 266,80	250 169,11
PRÁCE A DODAVKY PSV									
38	783	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 2x emal + základ	67,000	m	12,73	852,91		852,91
39	MAT	553000010	Dodávka ocieľ. pre zábradlie	493,910	kg	4,45	-	2 197,90	2 197,90
783 - Nátery spolu:				3 050,81			852,91	2 197,90	3 050,81
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:				3 050,81			852,91	2 197,90	3 050,81
Za rozpočet celkom:				253 219,92			226 755,22	26 464,70	253 219,92

Krycí list rozpočtu v EUR

Savcprjekt, s.r.o., Prešov

Savcprjekt, s.r.o., Prešov		Miesto		Rozpočet					
SARBA ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHUMANSKE JAKUBOVANY		JKSO		Spracoval					
Objekt: SO 11 OPLÔTENIE		Dňa		Zmluva č.					
Odboriteľ:		iČO		iČO DPH:					
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce		iČO: 36191892		iČO DPH: SK2020039780					
Projektant:		iČO		iČO DPH:					
0		0		0					
0		0		0					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NÚS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV	4 231,63	0,00	4 231,63	6	Práce nádkov	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV	5 598,39	0,00	5 598,39	7	Murárske výpomoci	12	Príslušenstvo vplyvy	
3	MCE			0,00	8	Bez penovej podlahy	13	Stoženie podmierniky	
4	Iné			0,00	9		14	0,00 %	
5	Subtot	9 830,02	0,00	9 830,02	10	Subtot nádkov 6 až 9	15	Subtot nádkov 11 až 14	
projektant, rozpočtový cenár 15.05.2015 podpis: datum: 15.05.2015 pečatka:				dodávateľ, zhotoviteľ Chemkostav, a.s. Michalovce datum: 15.05.2015 podpis: pečatka:				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 9 830,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHMINIANSKE JAKUBOVANY
Objekt : SO 11 OPLOTENIE

Stavopojekt, s.r.o. Prešov

Popis položky, stavebného diela, nemeša

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		RtH	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	475,06	0,00	475,06	0,00000	0,00000	0,000	0,000	18,486	
2 - ZÁKLADY	1 694,09	0,00	1 694,09	41,77371	0,000	0,000	0,000	25,690	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 062,48	0,00	2 062,48	12,79048	0,000	0,000	0,000	65,658	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	4 231,63	0,00	4 231,63	54,56419	0,000	0,000	0,000	109,834	
767 - Konštrukcie dŕžiek, kovové stavebné	5 596,39	0,00	5 596,39	0,00000	0,00000	0,685	0,685	42,897	
PRÁCE A DODÁVKY PSV	5 596,39	0,00	5 596,39	0,00000	0,00000	0,685	0,685	42,897	
Za rozpočet celkom:	9 830,02	0,00	9 830,02	54,56419	0,000	0,685	0,685	152,731	

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHIMIANSKÉ JAKUBOVANY

Objekt : SO 11 OPLÔTENIE

Staroprojekt, s.r.o. Prešov

Por. číslo	Kód	Kód položky
------------	-----	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	272	133201101	Hĺbenie šacht v hom. tr. 3 do 100 m3 "slpky" 21*0,4*0,4*0,8 = 2,688 "vzpery" 12*0,6*0,6*0,5 = 2,160 "brána+bránka" 12*0,5*0,5*0,8+1*0,2*0,35+1*2*0,35*0,35*0,8) = 0,610 Príslušenstvo za lepivosť hominy tr. 3	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
					5,458	m3	67,87	370,43		370,43
2	272	133201109			5,458	m3	9,26	50,65		50,65
3	272	162701105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	5,458	m3	8,70	47,48		47,48
4	272	171201201		Uloženie sypaniny na skládku	5,458	m3	1,19	6,50		6,50
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:										
					475,06			475,06	0,00	475,06
2 - ZÁKLADY										
5	002	224310110		Poplastovanie pletivo UNIFIT FORTE - výška 2,0 m, farba zelená (1 bal = 25 m) 105/25 = 4,240	4,240	bal	204,66	867,76		867,76
6	002	224311111		Nápnad drôt pozinkovaný, priemer 3,0 mm dĺžka 78 m 105*3,08 = 4,077	4,077	ks	18,82	76,73		76,73
7	002	224311112		Rabízové klesle pre sťahanie drôta	5,000	ks	21,21	106,05		106,05
8	002	224311121		Viazací drôt, pozinkovaný, priemer 1,4 mm dĺžka 50 m 105/50 = 2,120	2,120	ks	3,24	6,87		6,87
9	011	275313311		Základové pásky z betónu prosého v C8/10	5,455	m3	116,65	636,68		636,68
2 - ZÁKLADY spolu:					1 694,09			1 694,09	0,00	1 694,09

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

10	015	338171121		Osadzovanie slpkov plotových oceľových do 2,8 m so zálatim MC "osadené slpky na opornom múre" 35 = 35,000	35,000	kus	12,19	426,65		426,65
11	015	338171122		Osadzovanie slpkov plotových oceľ. do 2,6 m so zábetónovaním	21,000	kus	16,97	356,37		356,37

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla

vykaz-výmer

Por. číslo	Kód účt.	Kód položky	Množstvo výmera	Jednotka výmera	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
12	015	338171213	86,000	kus	10,60	911,60		911,60
			*súčet 21 = 21,000					
			Súprava posilňovacia DN 48/2,5 m					
13	015	338172111	18,000	kus	8,91	160,38		160,38
			*súčet výzera (aj na opornom mieste) 86 = 86,000					
			Odstavenie oceľovej plotovej vzpery so základom MC					
14	015	338172112	12,000	kus	17,29	207,48		207,48
			*osadenie vzpery na opornom mieste 18 = 18,000					
			Odstavenie oceľovej plotovej vzpery so zábet. bet. B. C 8/10					
			*výzera 12 = 12,000					
			2 062,48			2 062,48	0,00	2 062,48
			4 231,630			4 231,63	0,00	4 231,63

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné

15	767	767911130	106,000	m	20,68	2 192,08		2 192,08
			Montáž upútania, gleťavcom, výšky do 2,0 m					
16	767	767920840	1,000	kus	471,89	471,89		471,89
17	767	767920860	1,000	kus	106,06	106,06		106,06
18	767	767921101	1,000	kus	2 464,53	2 464,53		2 464,53
			Dodávka branky š = 1,0 m					
			Montáž branky š = 1,0 m					
			Dodávka brány š = 3,0 m					
19	767	767922214	1,000	kus	316,38	316,38		316,38
			Montáž brány š = 3,0 m					
20	767	998767201	18,253	%	2,60	47,46		47,46
			5 598,39			5 598,39	0,00	5 598,39
			Presun hmot pri kovové stav. doplnk. konštr. v výškach výšky do 6 m					
			767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:					
			5 598,39			5 598,39	0,00	5 598,39
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					
			9 830,02			9 830,02	0,00	9 830,02
			Za rozpočet celkom:					

Stavba: Chmírianske Jakubovany - Základná škola

Mesto: Chmírianske Jakubovany

Objekt: SO 12 Oporné mury

JKSO:

Rozpočet:

Zmluva č. 23064

Spracoval:

Dňa:

Odberteľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO: 36191892

DIČ: 2020039780

IČ DPH:

SK2020039780

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A ZRN				B IV - Individuálne náklady	
Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN			
1 HSV:	743 436,10	3 162,10	746 598,20	6 Práce nadčas	0,00
2 PSV:	11 318,45	8 074,47	19 392,92	7 Murárske výpomoci	0,00
3 MCE:		0,00		8 Bez pevnej podlahy	0,00
4 Iné:		0,00		9	0,00
5 Sučet:	754 754,55	11 236,57	765 991,12	10 Sučet riadkov 6 až 9:	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17 Inžinierska činnosť	0,00
13 Sťažné podmienky	0,00%	0,00		18 Projektové práce	0,00
14	0,00%	0,00		19	0,00
15 Sučet riadkov 11 až 14		0,00		20 Sučet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár				E Celkové náklady	
pečiatka				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	765 991,12
podpis:				22 DPH 23% z:	765 991,12 176 177,96
datum:				23 DPH 0% z:	0,00 0,00
				24 Sučet riadkov 21 až 23:	942 169,08
				F Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

datum:

pečiatka:

15. 05. 2013



podpis:

datum:

pečiatka:

15. 05. 2013



Chemkostav, a.s.

K. Kuzmányho 22

040 01 Michalovce

11

Bv

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

Odberaťel:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Datum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt : SO 12 Oporné múry

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného diela, remesla

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suf v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	168 110,21	0,00	168 110,21	17,93190	0,000	19 498,167
2 - ZÁKLADY	18 861,78	3 162,10	22 023,88	377,42199	0,000	325,743
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	339 694,76	0,00	339 694,76	2 921,22472	0,000	14 017,745
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	216 769,35	0,00	216 769,35	0,00000	0,000	968,441
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	743 436,10	3 162,10	746 598,20	3 316,57860	0,000	34 810,096
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 318,45	8 074,47	19 392,92	0,39726	0,000	732,347
PRÁCE A DODÁVKY PSV	11 318,45	8 074,47	19 392,92	0,39726	0,000	732,347
Za rozpočet celkom:	754 754,55	11 236,57	765 991,12	3 316,97586	0,000	35 542,443

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Datum:

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt : SO 12 Oporné múry

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merit jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	272	115101204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24 \times 20 = 480,000$	480,000	hod	20,40	9 782,00	23
2	272	115101304	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 4000 l/min	150,000	deň	7,05	1 057,50	23
3	272	131301201	Hĺbenie jam zapáž. v horn. tr. 4 do 100 m3 $10,10 \times 8,75 \times 5,00 + 15,80 \times 5,60 \times 5,00 + 45,00 \times 2,50 \times 2,00 = 1 109,275$ $10,30 \times 4,90 \times 2,50 + 6,10 \times 4,40 \times 5,00 = 250,375$ $13,00 \times 4,90 \times 4,00 + 10,70 \times 4,40 \times 5,00 = 490,200$ $43,70 \times 7,75 \times 2,50 + 2,00 \times 8,50 \times 5,00 + 13,00 \times 8,00 \times 2,50 + 10,60 \times 6,70 \times 2,50 + 2 \times 10,60 \times 6,25 \times 2,50 = 1 700,488$ $1,20 \times 8,50 \times 2,50 + 2,00 \times 8,50 \times 2,50 + 2,00 \times 6,00 \times 2,50 + 1,75 \times 4,20 \times 2,50 = 103,375$	4 548,713	m3	2,23	10 143,63	23
4	272	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	4 548,713	m3	0,59	2 683,74	23
5	272	132301101	Hĺbenie ryh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 $(45,00 + 10,30 + 13,00) \times 0,50 \times 0,50 = 17,075$	17,075	m3	2,23	38,08	23
6	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v ryhách š. do 60 cm	17,075	m3	0,67	11,44	23
7	002	151701112-R	Paženie stien vč. odstrán. paženia hl. výkopu do 10 m, kompl.D+M $10,10 \times 7,50 + 43,70 \times 7,00 + 13,00 \times 7,50 + 2 \times 10,60 \times 5,50 + 1,20 \times 7,50 = 604,750$	604,750	m2	59,96	36 260,81	23
8	001	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m $4 548,713 + 17,075 = 4 565,788$	4 565,788	m3	7,05	32 188,81	23
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $1333,031 \times 2 = 2 666,062$	2 666,062	m3	2,25	5 998,64	23
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $4 565,788 - 1333,031 = 3 232,757$	3 232,757	m3	3,29	10 635,77	23
11	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "odvoz do 20km" $3 232,757 \times 10 = 32 327,570$	32 327,570	m3	1,31	42 349,12	23
12	253	167106111	Nakladanie výkopu horn. 1-7	1 333,031	m3	2,33	3 105,96	23
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3 232,757	m3	1,19	3 846,98	23
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medzisklady	1 333,031	m3	2,33	3 105,96	23
15	001	174101001	Zásyp zhuŕnený jam, šachet, ryh, zárszov alebo okolo objektov $10,10 \times 7,75 \times 2,00 + 15,80 \times 4,10 \times 1,00 + 45,00 \times 1,30 \times 0,50 = 250,580$ $6,10 \times 3,40 \times 1,00 + 10,30 \times 3,40 \times 1,00 = 55,760$ $13,00 \times 3,40 \times 1,00 + 10,70 \times 3,40 \times 1,00 = 80,580$ $43,70 \times 7,73 \times 1,00 + 13,00 \times 7,28 \times 1,00 + 10,60 \times 5,90 \times 1,00 = 494,981$ $2 \times 10,60 \times 5,45 \times 1,00 = 115,540$ $1,20 \times 4,40 \times 3,00 + 2,80 \times 3,00 \times 3,00 + 2,00 \times 1,60 \times 3,00 + 1,75 = 52,390$ $118,00 \times 1,00 \times 2,40 = 283,200$	1 333,031	m3	5,17	6 881,77	23
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				168 110,21			168 110,21	
2 - ZÁKLADY								
16	002	212561111	Výplň tratičodov kamenivom hrubým drevným 8-18 mm $(10,10 \times 3,725 + 15,80 \times 0,50 + 45,00 \times 0,50) \times 0,50 \times 1,05 = 35,712$ $(10,30 \times 0,50 \times 0,50 + 6,10 \times 0,50 \times 0,50 + 6,10 \times 2,40 \times 2,00) \times 1,05 = 35,049$ $(13,00 \times 0,50 \times 0,50 + 10,70 \times 0,50 \times 0,50 + 3,40 \times 2,40 \times 2,00) \times 1,05 = 23,357$ $(43,70 \times 0,50 \times 0,50 + 2,00 \times 1,00 \times 0,83 + 13,00 \times 1,00 \times 0,83 + 10,60 \times 1,00 \times 0,50) \times 1,05 = 30,109$ $2 \times 10,60 \times 0,50 \times 0,60 \times 1,05 = 6,678$ $1,20 \times 0,80 \times 1,00 \times 1,05 = 1,008$ $118,00 \times 0,70 \times 0,50 \times 1,10 = 45,430$	177,343	m3	41,48	7 356,19	23
17	272	212752113	Tratičody z drenažných rurok DN do 110 so štrkopieskovým lôžkom a obvrstvom $(10,10 + 15,80 + 45,00) \times 1,10 = 77,990$	329,340	m	24,12	7 943,68	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(10,30+6,00)*1,10 = 17,930$ $(13,00+10,70)*1,10 = 26,070$ $(43,70+2,00+13,00+10,60)*1,10 = 76,230$ $1,20*1,10 = 1,320$ $118,00*1,10 = 129,800$					
18	002	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone $10,10*10,00+15,80*7,00+45,00*5,00 = 436,600$ $(10,30+6,10)*5,00 = 82,000$ $(13,00+10,70)*5,00 = 118,500$ $43,70*10,00+13,00*10,00+10,60*7,00+10,60*7,00*2 = 789,600$ $1,20*7,00+2,00*7,00+2,00*3,60+1,75*4,00 = 36,600$ $118,00*3,00 = 354,000$	1 817,300 m2		1,96	3 561,91	23
19	MAT	873521700	Geotextília filtračná $1817,30*1,16 = 2108,068$	2 108,068 m2		1,50	3 162,10	23
2 - ZÁKLADY spolu				22 823,88			22 023,88	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE								
20	321	327321114	Konstrukcie oporných múrov zo železobetónu vodostavebného V8 T100 C25/30 *OM1 1,OM1.2,OM1.3* $(10,10*0,40*7,45+3,10*0,60*5,10+3,50*6,525*0,80)*1,05 = 60,747$ *OM2 1,2,2* $(15,80*(2,00*0,80+4,30*0,40+0,50*0,50)+45,00*(0,60*1,00+0,40*1,30))*1,05 = 112,146$ *OM3 1,3,2,4,1* $(10,30*0,40*3,60+7,10*1,80*0,80+10,30*0,50*0,50)*1,05 = 29,013$ *OM4 2,4,3* $(6,10*0,30*3,60+4,30*0,40*3,90+4,80*3,10*0,80)*1,05 = 25,918$ *OM5 1,5,2* $(13,00*0,40*3,60+10,00*2,00*0,80+10,00*0,50*0,50+10,70*0,30*3,60+4,30*3,00*0,80)*1,05 = 62,051$ *OM6 1,5,2* $(43,70*0,30*6,73+43,70*1,00*1,50+2,00*0,60*7,73+2,80*3,00*0,80)*1,05 = 178,265$ *OM6 2,6,3* $(13,00*7,28*0,60+13,00*3,00*0,80+10,60*0,40*5,90+9,70*1,60*0,80)*1,05 = 131,687$ *OM6 4* 2* $(10,60*0,40*5,45+9,70*1,60*0,80)*1,05 = 74,600$ *OM7* $(1,20*0,60*7,73+3,40*3,20*0,80+2,00*0,60*7,13+4,20*3,20*0,80+1,75*0,60*3,55+3,35*2,00*0,80)*1,05 = 44,798$ $(2,00*0,60*4,30+4,20*3,20*0,80)*1,05 = 16,708$ *OM8* $(118,00*0,30*2,40+118,00*1,30*0,80)*1,05 = 218,064$	953,997 m3		156,51	149 310,07	23
21	321	327351010	Debnenie oporných múrov zhotovenie $(10,10+0,40)*7,75*2+3,10*15,30+0,60*2+(6,525+3,50)*0,80*2 = 215,370$ $15,80*(2,00+0,80)*2+15,80*0,50*2*2+(15,80+0,40)*2*4,30 = 259,400$ $(45,00+0,60)*2*0,80+(45,00+0,40)*2*1,30 = 191,000$ $(10,30+0,40)*2*3,60+(7,10+1,80)*2*0,80+(7,10+0,50)*2*0,50 = 98,880$ $(3,10+0,30)*2*3,60+(4,30+0,40)*2*3,60+(4,80+3,10)*2*0,80 = 70,960$ $(13,00+0,40)*2*3,60+(10,00+2,00)*2*0,80+(10,00+0,50)*2*0,50 = 126,180$ $(10,70+0,30)*2*3,60+(4,30+3,00)*2*0,80 = 90,880$ $(43,70+0,30)*2*6,73+(2,00+0,60)*7,28+(2,80+3,00)*2*0,80+(43,70+1,50)*2*1,00 = 710,848$ $(13,00+0,60)*2*7,28+(13,00+3,00)*2*0,80+(10,60+0,40)*2*5,90+(9,70+1,60)*2*0,80 = 371,496$ $2*((5,40+0,40)*2*5,45+(9,70+1,60)*2*0,80) = 162,600$ $(1,20+0,60)*2*7,73+(3,40+3,20)*2*0,80+(2,00+0,60)*2*7,13+(4,20+3,20)*2*0,80 = 87,304$ $(2,00+0,60)*2*4,30+(4,20+3,20)*2*0,80+(1,75+0,60)*2*3,55+(3,35+2,00)*2*0,80 = 62,721$ $(118,00+0,30)*2*2,40+(118,00+1,30)*2*0,80 = 756,720$	3 206,359 m2		24,97	80 062,78	23
22	321	327352010	Debnenie oporných múrov odstránenie	3 206,359 m2		8,32	26 676,91	23
23	321	327365113	Výstuž konštrukcie oporných múrov oceľ (10505) $(2659,40+1373,30+604,70+2781,00+4929,80)*0,001 = 12,348$ $(1089,00+160,50+2700,60)*0,001 = 3,930$ $(1266,10+124,50+3155,40)*0,001 = 4,546$	67,833 t		1 220,90	82 573,13	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(2588,20+4024,70+5723,30+7182,30+7836,30)/0,001 = 27,355$					
			$(72,20+89,80+1922,60+2662,20)/0,001 = 4,747$					
			$(4204,90+4885,80+5616,00)/0,001 = 14,707$					
24	015	327591111	Zhotovenie vyplne za oporami z ilu v spade	33,696	m3	31,81	1 071,87	23
			$(10,10*0,60+3,10*0,60+15,60*0,50+45,00*0,50)/0,15*1,10 = 6,323$					
			$(10,30*0,60+6,10*0,50)/0,15*1,10 = 1,523$					
			$(13,00*0,60+10,70*0,50)/0,15*1,10 = 2,170$					
			$(43,70*0,50*0,15+2,00*0,70*0,65+13,00*0,60*0,15+10,60*0,70*0,65+2*0,60*0,15)*1,10 = 11,397$					
			$1,20*0,70*0,65*1,10 = 0,801$					
			$118,0*0,60*0,15*1,10 = 11,882$					
			3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	339 694,76			339 694,76	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
25	272	995117150	Uskladnenie - Zemina a kamenivo ine ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	5 818,963	t	13,26	77 159,45	23
			1m3 zeminy važi 1,8t 3232,757*1,8 = 5818,963					
26	272	995617150	Výkopová zemina ukladana na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (počítaki do EFi)	5 818,963	t	14,32	83 327,55	23
27	321	998322011	Presun hmôt pre oporné múry murované, betónové, železobetónové	3 316,579	t	16,97	56 282,35	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	216 769,35			216 769,35	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	746 598,200			746 598,20	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
28	711	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvisla	1 727,234	m2	5,98	10 328,86	23
			$10,00*8,00+15,80*5,00+45,00*3,00 = 294,000$					
			$6,10*5,00+10,30*5,00 = 82,000$					
			$(13,00+10,70)/5,00 = 118,500$					
			$47,30*6,50*2+2,00*7,73+13,00*7,08+10,60*5,90+2*10,60*5,90 = 910,020$					
			$1,20*7,73+2,00*7,13+2,00*4,90+1,75*3,53 = 39,514$					
			$118,00*2,40 = 283,200$					
29	MAT	2832P0519	Fólia napová	2 003,591	m2	4,03	8 074,47	23
			$1727,234*1,16 = 2003,591$					
30	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	358,546	%	2,75	989,59	23
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	19 392,92			19 392,92	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	19 392,92			19 392,92	
			Za rozpočet celkom:	765 991,12			765 991,12	

