

ZMLUVA O DIELO č. 2/5/2025

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1**Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

Sídlo: Obec Nová Ves
Štatutárny zástupca: Marian Varholák – starosta obce
IČO: 00650200
DIČ: 2021296453
IBAN:

1.2. Zhotoviteľ:**J-STAV spol. s r. o.**

Sídlo: ul. Lučenská 90/1221, 99001 Veľký Krtíš
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Čierny – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: SLSP a.s., Veľký Krtíš
IBAN: SK11 0900 0000 0000 7052 5013
IČO: 31588468
IČ DPH: SK2020472586
Zapísaný v: Obchodnom registri Okr. súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.1305/S
Tel.: 0903506526
Fax: 04748311784
e-mail: jstav@jstav.sk

Článok 2**Predmet zmluvy**

2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Novostavba nájomných bytov

V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zo dňa 5.5.2025 zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a kvalitu zabezpečuje zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto „zmluvou“ riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto „zmluve“.

2.4. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);

Článok 3**Čas plnenia**

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- 3.1.1. prevzatie staveniska do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB a dotácie z MDSR.
 - 3.1.1.1. začatie prác do 3 dní od protokolárneho prevzatia staveniska
 - 3.1.2. ukončenie prác **max. do 18** mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska
 - 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa, ktorý má právo požadovať od objednávateľa náhradu škody podľa Obchodného zákonníka

Článok 4

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.4. Cena celkom je uvedená v členení:

4.2. VLASTNÁ STAVBA

4.1.1. cena diela bez DPH	536.626,48 €
4.1.2. DPH	123.424,09 €
4.1.3. cena diela spolu s DPH	660.050,57 €

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

4.1.1. cena diela bez DPH	182.323,77 €
4.1.2. DPH	41.934,47 €
4.1.3. cena diela spolu s DPH	224.258,24 €

OSTATNÉ OBJEKTY

4.1.1. cena diela bez DPH	79.012,67 €
4.1.2. DPH	18.172,91 €
4.1.3. cena diela spolu s DPH	97.185,58 €

S P O L U

4.1.1. cena diela bez DPH	797.962,92 €
4.1.2. DPH	183.531,47 €
4.1.3. cena diela spolu s DPH	981.494,39 €

- 4.3. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. I. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.
- 4.4. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok 5

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnosť faktúr je 60 dní.

5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, súpis vykonaných prác, rekapituláciu. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

- 6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,

pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 200/2022 Zb. o územnom plánovaní a zákona č. 201/2022 Zb. – zákona o výstavbe v platnom znení, zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.1.2 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,

6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčasťou alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

6.2.10 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.

6.2.11 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

- 6.2.12 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.2.13 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 3 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
- 6.2.14 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 6.3 Stavebný denník:
- 6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách.
- 6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
- 6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 6.3.4 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4 Odovzdanie:
- 6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2 prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.3 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.4 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.4.5 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 6.4.7.1 geodetické porealizačné zameranie stavby
 - 6.4.7.2 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, v prípade ak dôjde zmenám oproti projektovej dokumentácii schválenej v stavebnom konaní
 - 6.4.7.3 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - 6.4.7.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 6.4.7.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - 6.4.7.6 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - 6.4.7.7 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 6.4.7.8 východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - 6.4.7.9 stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.
- 6.4.6 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.7 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

- 6.4.8 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.9 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzдание a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
- 6.5 Osobitné technické podmienky:
 - 6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona o stavebných výrobkoch, o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,
 - 6.5.2 Majetok prechádza do vlastníctva obce aj čiastkovým prebratím diela po podpísaní preberacieho protokolu.
 - 6.5.3 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenia ani zvyšovať cenu diela nebudú vadami. Zhotoviteľ je povinný tieto odchýlky vyznačiť v stav denníku.
 - 6.5.4 Prípadné ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu ZoD nebudú dôvodom neprebratia hotového predmetu plnenia objednávateľom

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 7.4 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov na vykonané stavebné práce a záruku 24 mesiacov na technologické vybavenie stavebného diela a to odo dňa protokolárneho odovzдания a prevzatia stavby.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (minimálne však 15 eur/deň) z ceny časti plnenia zmluvy, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie

stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.


Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 12.5 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zákonnom zverejnení a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k poskytnutiu finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie pridelenéj z Ministerstva dopravy SR.

V NOVEJ VSI, dňa 29.5.2025

Vo Veľkom Krtíši, dňa 26.5.2025



IKO: 31588468, IČ DPH: SK2020472585

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer stavebných prác v listinnej podobe a v elektronickej podobe (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
- Príloha č. 2 Harmonogram realizácie diela (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
- Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č.2/5/2025

Kód: NovaVes16BJsutaz
Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

JKSO:
Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:
Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:
Obec Nová Ves

IČO: 00650200
IČ DPH: 2021296453

Zhotoviteľ:
J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO: 31588468
IČ DPH: SK2020472586

Projektant:
S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO: 36366081
IČ DPH: SK2022191479

Spracovateľ:
047-4831184

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
NAKOLKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOCET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNE OBSIAHNUT VZDY UPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPLŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!!
POKIAĽ BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!!

TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!!

AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRTÉTNE STAVEBNÉ VÝROBKY A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKY NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPLŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH			797 962,92
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	797 962,92	183 531,47
	Cena s DPH v EUR		981 494,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: NovaVes16BJsutaz

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ: Obec Nová Ves

Projektant: S.A.B.A. spol. s r.o.

Zhotoviteľ: J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

Spracovateľ: 047-4831184

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		797 962,92	981 494,39
01	SO.01 BYTOVÝ DOM	718 950,25	884 308,81
02	SO.01.01 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE, SO.01.02 STATIKA	536 626,48	660 050,57
03	SO.01.03 ZDRAVOTECHNIKA	44 108,79	54 253,81
04	SO.01.04 VYKUROVANIE	43 917,42	54 018,43
05	SO.01.04 VYKUROVANIE (bez plynového kotla)	39 917,42	49 098,43
06	SO.01.04 VYKUROVANIE (plynový kotol vrátane príslušenstva)	4 000,00	4 920,00
07	SO.01.05 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	49 070,39	60 356,58
08	SO.01.05.1 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	11 992,66	14 750,97
09	SO.01.06 PLYNOINŠTALÁCIA	4 000,94	4 921,16
10	SO.01.07 VZDUCHOTECHNIKA	14 687,02	18 065,03
11	SO.01.08 LOKÁLNY ZDROJ ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE	14 546,55	17 892,26
02	SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY	43 187,92	53 121,14
01	SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Prístupová komunikácia	11 988,37	14 745,70
02	SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Odstavné plochy a prístup k nim	28 525,40	35 086,24
12	SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Ostatné	2 674,15	3 289,20
03	SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA	3 615,92	4 447,58
04	SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE	12 965,55	15 947,63
05	SO.05 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN	5 567,24	6 847,71
06	SO.06 PRÍPOJKA PLYNU	4 936,71	6 072,15
07	SO.07 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	8 739,33	10 749,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

**02 - SO.01.01 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE, SO.01.02
STATIKA**

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŕŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVNÔVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

536 626,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	536 626,48	23,00%	123 424,09

Cena s DPH

v EUR

660 050,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

**02 - SO.01.01 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE, SO.01.02
STATIKA**

Miesto:

Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

Dátum:

26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

Spracovateľ:

047-4831184

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

536 626,48

HSV - Práce a dodávky HSV

348 427,77

1 - Zemné práce	16 095,84
2 - Zakladanie	41 738,30
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	104 179,14
4 - Vodorovné konštrukcie	100 790,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	77 652,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 187,83
99 - Presun hmôt HSV	1 783,27

PSV - Práce a dodávky PSV

188 198,71

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 075,49
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	291,57
713 - Izolácie tepelné	18 362,76
762 - Konštrukcie tesárske	20 190,54
763 - Konštrukcie - drevostavby	14 857,54
764 - Konštrukcie klampiarske	19 681,09
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	7 184,46
766 - Konštrukcie stolárske	41 690,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	50 395,77
771 - Podlahy z dlaždíc	644,95
777 - Podlahy syntetické	65,25
781 - Obklady	1 173,22
783 - Nátery	713,72
784 - Maľby	6 872,20

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

02 - SO.01.01 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE, SO.01.02
STATIKA

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ: Obec Nová Ves

Projektant: S.A.B.A. spol. s r.o.

Zhotoviteľ: J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

Spracovateľ: 047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 536 626,48

D HSV Práce a dodávky HSV 348 427,77

D 1 Zemné práce 16 095,84

1	K	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	273,600	0,66	180,58
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	196,200	5,12	1 004,54
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	58,860	0,70	41,20
4	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	128,862	14,06	1 811,80
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,659	7,49	289,56
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 024,460	1,22	1 249,84
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 574,028	1,46	2 298,08
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	757,097	2,69	2 036,59
9	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	416,385	11,11	4 626,04
10	M	5833100030PC	Štrkopiesok	m3	82,574	27,13	2 240,23
11	K	1813011pc	Rozprestretie ornice v rovine	m3	273,600	1,16	317,38

D 2 Zakladanie 41 738,30

12	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	425,020	0,18	76,50
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	63,600	41,68	2 650,85
14	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	71,850	93,50	6 717,98
15	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	15,750	14,36	226,17
16	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	15,750	2,85	44,89
17	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	2,664	1 138,32	3 032,48
18	K	274271141.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	85,477	153,35	13 107,90
19	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	95,325	92,42	8 809,94
20	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	40,320	14,36	579,00
21	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	40,320	2,85	114,91
22	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	4,957	1 124,28	5 573,06
23	K	274PC	Vytvorenie prestupov v základoch z betónu a železobetónu podľa TZB	súb	1,000	4,56	4,56
24	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,640	92,60	800,06

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 104 179,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311273124	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG Lambda YQ hr. 450 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m3	202,088	184,91	37 368,09
26	K	311273802	Murivo nosné (m3) z tvárníc SILKA hr. 250 mm S20-2000 PDK, na MVC a maltu SILKA (250x199x248)	m3	88,816	275,61	24 478,58
27	K	312272512	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	37,463	196,31	7 354,36
28	K	312275241.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárníc PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	9,750	157,34	1 534,07
29	K	314275R	M+D Kominová zostava Schiedel POL. H , prípadne alternatíva	súb.	1,000	1 471,41	1 471,41
30	K	317161232.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	32,000	33,92	1 085,44
31	K	317161235.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	16,000	54,75	876,00
32	K	317161572.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	16,000	131,49	2 103,84
33	K	317161573.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	12,000	150,85	1 810,20
34	K	317161574.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	170,93	683,72
35	K	317161575.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	24,000	197,36	4 736,64
36	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,143	108,83	233,22
37	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	25,384	22,22	564,03
38	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	25,384	7,27	184,54
39	K	331270721.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárníc rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 20/25	m3	3,600	168,33	605,99
40	K	342272101	Priečky z tvárníc YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	m2	77,700	21,31	1 655,79
41	K	342272103	Priečky z tvárníc YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	522,600	28,75	15 024,75
42	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	224,000	2,87	642,88
43	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	218,700	2,56	559,87
44	K	346258044	Tepelnoizolačný obklad stien hr. 100 mm YTONG Multipor 600x390 mm, lepený + kotvený vrátane výstužnej vrstvy	m2	26,000	45,22	1 175,72
45	K	389381001r	M+D Dobetónovanie inštalačného jadra - požiarne uzávanie pol. D	súb.	1,000	30,00	30,00

D 4		Vodorovné konštrukcie					100 790,91
46	K	411142091R	Nadbetónávka stropu YTONG Klasik betónom C 25/30 hrúbky 60 mm	m2	972,000	6,28	6 104,16
47	K	411142pc	M+D Strop YTONG hr. 200 mm s podoprením a dobetónovaním C25/30	m2	972,000	80,27	78 022,44
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,455	1 137,71	517,66
49	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	3,366	978,20	3 292,62
50	K	417270377R	Vencovka klasická - 2 np	m	105,000	17,54	1 841,70
51	K	417270377-1	Vencovka atypická - 1 np	m	105,000	17,54	1 841,70
52	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	23,585	111,36	2 626,43
53	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	186,497	14,32	2 670,64
54	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	186,497	3,73	695,63
55	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,069	1 323,86	2 739,07
56	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,778	125,15	222,52
57	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,831	26,57	181,50
58	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,831	5,10	34,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				77 652,48
59	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	136,269	1,18	160,80
60	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	1 590,420	2,60	4 135,09
61	K	611460362.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm	m2	795,210	8,70	6 918,33
62	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	795,210	2,43	1 932,36
63	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2 088,475	1,63	3 404,21
64	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 088,475	7,63	15 935,06
65	K	61247pc	Doplňky k omietkam (omietnik , rohovník , lišta , páska)	m2	2 088,475	0,70	1 461,93
66	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	2 088,475	2,08	4 344,03
67	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	143,082	1,18	168,84
68	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 367,838	2,23	3 050,28
69	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	733,628	12,33	9 045,63
70	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	42,910	24,39	1 046,57
71	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	566,188	7,06	3 997,29
72	K	625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy POL. Q	m2	141,050	22,20	3 131,31
73	K	625250372.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy POL.U	m2	14,616	21,81	318,77
74	K	625250374.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 70 mm, zatĺkacie kotvy POL. S	m2	85,260	23,93	2 040,27
75	K	625250375.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy pol. T	m2	32,760	24,96	817,69
76	K	625250585.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 70 mm, zatĺkacie kotvy pol. B	m2	20,800	24,38	507,10
77	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy POL. A	m2	42,000	29,37	1 233,54
78	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy POL.W	m2	3,000	27,77	83,31
79	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy POL. F	m2	8,750	43,32	379,05
80	K	62569PC	M+D Vyspravenie stien a podláh po TZB	súb	1,000	200,00	200,00
81	K	625pc	Pomocný vv nenaceňovať !!!!!!!!!!!!!!!		825,770	0,00	0,00
82	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	47,836	122,04	5 837,91
83	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	47,836	13,44	642,92
84	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,022	1 145,23	2 315,66
85	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 590,420	0,15	238,56
86	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 622,228	0,49	794,89
87	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	906,450	0,22	199,42
88	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	915,515	0,45	411,98
89	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	32,000	58,81	1 881,92
90	M	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	16,000	31,38	502,08
91	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	16,000	32,23	515,68
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 187,83
92	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	785,200	1,65	1 295,58
93	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 355,600	0,18	424,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	785,200	1,08	848,02
95	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	972,000	1,23	1 195,56
96	K	941PC4	M+D otvor Q120 mm 200MM pod stropom /alt.vencom /dočasne uzatvorený výplňou z minerálnej vlny +plastové vetracie mriežky /príprava pre odvádzací otvor prirodzeného vetrania krytu CO pol. R	súb	1,000	50,00	50,00
97	K	941PC5	M+D otvor Q120 mm 500 mm nad úrovňou podlahy, dočasne utatvorený výplňou z minerálnej vlny + plastové vetracie mriežky , / príprava pre odvádzací otvor prirodzeného vetrania krytu CO pol P	súb	1,000	50,00	50,00
98	K	941PC6	M+D otvor Q120 mm 100 mm nad dnom skrinky , otvor Q120 pod stropom /alt. vencom/ dočasne uzatvorený výplňou z MW + plastové vetracie mriežky , / príprava pre odvetranie potravinovej skrine pol D1	súb	1,000	50,00	50,00
99	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	825,770	0,60	495,46
100	K	953946521	rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	282,900	2,05	579,95
101	K	953995407.S	Okenný a dverový začíšťovací a dilatačný profil	m	230,900	4,01	925,91
102	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	81,200	2,50	203,00
103	K	953995426.Sr	Dilatačný profil	m	11,200	6,28	70,34

D 99 Presun hmôt HSV 1 783,27

104	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 857,574	0,96	1 783,27
-----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 188 198,71

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 075,49

105	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	479,000	0,55	263,45
106	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,144	2 300,00	331,20
107	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	31,500	0,67	21,11
108	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	2 300,00	25,30
109	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej pol. C	m2	130,010	3,28	426,43
110	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	149,512	1,10	164,46
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	479,000	4,12	1 973,48
112	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	550,850	3,60	1 983,06
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	31,500	4,53	142,70
114	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	37,800	3,60	136,08
115	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	105,000	5,05	530,25
116	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	59,975	1,30	77,97

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 291,57

117	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	496,740	0,35	173,86
118	M	283230007300.S	Parozábrana	m2	571,251	0,20	114,25
119	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,881	1,20	3,46

D 713 Izolácie tepelné 18 362,76

120	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	974,000	1,40	1 363,60
121	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	993,480	8,58	8 524,06
122	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	398,440	0,90	358,60
123	M	631440021800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	406,409	5,96	2 422,20
124	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	396,770	1,97	781,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	283760000700.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	809,411	4,50	3 642,35
126	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením POL. E	m2	97,808	3,94	385,36
127	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	99,764	2,60	259,39
128	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS bodovým prilepením POL. B	m2	78,750	2,63	207,11
129	M	748600700r	SOKLOVÁ DOSKA 70 mm	m2	80,325	5,14	412,87
130	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,578	0,65	5,58
D 762 Konštrukcie tesárske							20 190,54
131	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevoteskovými OSB doskami na zráz	m2	603,000	4,21	2 538,63
132	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	663,300	12,32	8 171,86
133	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 989,900	1,44	2 865,46
134	M	60547 PC	Stavebné rezivo SI vrátane impregnácie	m3	3,284	352,00	1 155,97
135	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	3,284	25,80	84,73
136	K	762421306.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm POL. Q, pol. A	m2	183,050	17,97	3 289,41
137	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klnice, závrtky	m2	786,050	0,56	440,19
138	K	762PC	M+D Komunikácia v krove OSB doska hr.25mm na drevenej konštrukcii pol. X	súb	1,000	1 200,00	1 200,00
139	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	197,463	2,25	444,29
D 763 Konštrukcie - drevostavby							14 857,54
140	K	763733001.S	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú RD	m2	603,000	5,26	3 171,78
141	M	612220000100.S	Väzník strešný drevený priehradový	m2	603,000	18,44	11 119,32
142	K	763310PC	M+D Strešný vlez pol. A1	ks	1,000	239,50	239,50
143	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	145,306	2,25	326,94
D 764 Konštrukcie klampiarske							19 681,09
144	K	764313282.SPC	M+D Plechová falcovaná strešná krytina vrátane doplnkov pol. 4/k, 3/k, 5/k (poplastovaná alt. farbený pozink)	m2	603,000	26,26	15 834,78
145	K	764352227.S	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhovité r.š. 330 mm	m	80,100	22,43	1 796,64
146	K	764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	65,520	10,39	680,75
147	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	62,000	19,17	1 188,54
148	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	195,007	0,93	180,38
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							7 184,46
149	K	765901126.Sr	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie-separačná mikroventilačná rohož	m2	603,000	5,54	3 340,62
150	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	603,000	6,05	3 648,15
151	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	69,888	2,80	195,69
D 766 Konštrukcie stolárske							41 690,15
152	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	237,100	12,19	2 890,25
153	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	248,955	2,20	547,70
154	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	248,955	2,20	547,70
155	M	M006	1-Dielne plastové okno 1200 x 1250mm presná špecifikácia pol. 4	ks	3,000	246,68	740,04
156	M	M007	1-Dielne plastové okno 1200 x 1400mm presná špecifikácia pol. 5	ks	4,000	270,45	1 081,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	M	M008	1-Dielne plastové okno 1200 x 1500mm presná špecifikácia pol. 6	ks	4,000	286,99	1 147,96
158	M	M009	1-Dielne plastové okno 1500 x 1500mm presná špecifikácia pol. 7	ks	4,000	354,51	1 418,04
159	M	M010	2-Dielne plastové okno 1800 x 1400mm presná špecifikácia pol. 8/L	ks	6,000	430,54	2 583,24
160	M	M011	2-Dielne plastové okno 1800 x 1400mm presná špecifikácia pol. 8/P	ks	6,000	430,54	2 583,24
161	M	M012	2-Dielne plastové okno 1800 x 1500mm presná špecifikácia pol. 8/L	ks	6,000	455,22	2 731,32
162	M	M013	2-Dielne plastové okno 1800 x 1500mm presná špecifikácia pol. 8/P	ks	6,000	455,22	2 731,32
163	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	32,000	19,15	612,80
164	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	32,000	24,00	768,00
165	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	32,000	89,00	2 848,00
166	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	109,400	14,43	1 578,64
167	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	114,870	2,20	252,71
168	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	114,870	2,20	252,71
169	M	M001	Plastové dvere 1100 x 2050mm presná špecifikácia pol.1/L	KS	4,000	791,75	3 167,00
170	M	M002	Plastové dvere 1100 x 2050mm presná špecifikácia pol.1/P	KS	4,000	791,75	3 167,00
171	M	M003	Plastové dvere 1100 x 2150mm presná špecifikácia pol.2/P	KS	4,000	802,58	3 210,32
172	M	M004	Plastové dvere 1100 x 2150mm presná špecifikácia pol.2/L	KS	4,000	802,58	3 210,32
173	M	M005	Plastové dvere 1200 x 2300mm presná špecifikácia pol.3	KS	1,000	901,99	901,99
174	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	15,000	7,32	109,80
175	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	24,000	9,95	238,80
176	M	611550000400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriessky laminovanej, farba biela	m	62,400	14,31	892,94
177	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	39,000	1,50	58,50
178	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	32,000	7,74	247,68
179	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	16,000	12,50	200,00
180	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	16,000	14,50	232,00
181	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	415,758	0,28	114,33
182	K	K015,-1	M+D Poštové schránky 16 ks pol. N	KS	16,000	39,00	624,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 50 395,77

183	K	76758PC	M+D Násávací mriežka minimálne 200 x 500mm pol. B1	ks	8,000	25,00	200,00
184	K	76758PC-1	M+D Vetracia turbína Q 300MM pol. C1	ks	5,000	210,00	1 050,00
185	K	767832PC	M+D Poziarný rebrík s ochranným košom pol. K	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
186	K	7679952PC-1	M+D Oceľové schodisko, zábradlie vrátane kotvenia a povrchovej úpravy (náter alt. pozinkovanie), schodiskových stupňov a nášlapnej vrstvy podest	KS	8,000	5 890,00	47 120,00
187	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	501,700	0,45	225,77

D 771 Podlahy z dlaždíc 644,95

188	K	771275306.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	14,054	22,20	312,00
189	M	597640000PC	Dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	14,616	20,00	292,32
190	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	14,054	1,06	14,90
191	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	14,054	1,03	14,48
192	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,337	1,78	11,25

D 777 Podlahy syntetické 65,25

193	K	7776102r	M+D Náter antioderový , penetrácia	m2	8,750	7,45	65,19
-----	---	----------	------------------------------------	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	14,53	0,06
D 781 Obklady							1 173,22
195	K	781493122.SR	Montáž plastových dvierok pol. G	ks	16,000	9,40	150,40
196	M	283810000108.SR	Revízne dvierka do šachty inštalácií	ks	16,000	63,20	1 011,20
197	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,616	1,00	11,62
D 783 Nátery							713,72
198	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,040	7,16	107,69
199	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,040	3,80	57,15
200	K	783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný	m2	211,924	2,59	548,88
D 784 Maľby							6 872,20
201	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3 027,901	0,72	2 180,09
202	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	795,240	0,27	214,71
203	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 815,977	1,59	4 477,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

03 - SO.01.03 ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŕŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTOÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTOÝCH PRÍPADOCH KONKRTÉTNE STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

44 108,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	44 108,79	23,00%	10 145,02

Cena s DPH

v EUR

54 253,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

03 - SO.01.03 ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

Dátum:

26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

Spracovateľ:

047-4831184

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 108,79

HSV - Práce a dodávky HSV

2 882,39

8 - Rúrové vedenie

281,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 600,60

99 - Presun hmôt HSV

0,13

PSV - Práce a dodávky PSV

41 226,40

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7 656,47

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

28 135,57

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

5 434,36

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

03 - SO.01.03 ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 44 108,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 882,39

D 8 Rúrové vedenie 281,66

1	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 40x3,7 mm	m	20,000	0,66	13,20
2	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	20,000	2,43	48,60
3	M	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	2,000	5,45	10,90
4	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm (vrátane stupacieho rozvodu s vyvedením nad podlahu)	m	30,000	0,79	23,70
5	M	2861302820	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dl. 100 m,	m	30,000	5,45	163,50
6	M	2865302490	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 63 mm,	ks	2,000	10,88	21,76

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 600,60

7	K	971081621	Vybúranie otvorov v priečkach, plochy do 4 m2, hr. do 100 mm	M2	48,000	3,27	156,96
8	K	972044251	Vybúranie otvoru z tvárnic plochy do 0, 09 m2,nad 100 mm, -0,02900t	ks	32,000	3,43	109,76
9	K	973045131	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky do 150 mm, -0,00300t	ks	102,000	7,46	760,92
10	K	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	m	60,000	1,91	114,60
11	K	974031124	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, - 0,00800t	m	420,000	2,37	995,40
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	10,318	8,53	88,01
13	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,318	5,98	61,70
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	10,318	10,06	103,80
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	196,042	0,30	58,81
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,318	8,60	88,73
17	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu zmiešané odpady (17 09 04)	t	10,318	6,00	61,91

D 99 Presun hmôt HSV 0,13

18	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,068	1,92	0,13
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 41 226,40

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7 656,47

19	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	M	95,000	15,66	1 487,70
20	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	16,000	16,44	263,04
21	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	55,000	26,19	1 440,45
22	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	M	50,000	10,95	547,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	M	250,000	12,16	3 040,00
24	K	721194104	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	40,000	3,09	123,60
25	K	721194105	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	16,000	3,42	54,72
26	K	721194109	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	17,000	5,05	85,85
27	K	721271106	Ventilačné hlavice M	KUS	8,000	11,82	94,56
28	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	8,000	2,53	20,24
29	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	450,000	0,94	423,00
30	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	75,807	1,00	75,81

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				28 135,57
31	K	722130211R	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 (alternatívne potrubie plastové, alebo hliníkoplastové, okrem rozvodov požiarnej vody)	M	560,000	11,60	6 496,00
32	K	722130212R	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 (alternatívne potrubie plastové, alebo hliníkoplastové, okrem rozvodov požiarnej vody)	M	45,000	11,84	532,80
33	K	722130213R	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 (alternatívne potrubie plastové, alebo hliníkoplastové, okrem rozvodov požiarnej vody)	M	225,000	14,96	3 366,00
34	K	722130214R	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 (alternatívne potrubie plastové, alebo hliníkoplastové, okrem rozvodov požiarnej vody)	m	8,000	16,67	133,36
35	K	722130215.SR	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 (alternatívne potrubie plastové, alebo hliníkoplastové, okrem rozvodov požiarnej vody)	m	80,000	19,56	1 564,80
36	K	722130216R	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 (alternatívne potrubie plastové, alebo hliníkoplastové, okrem rozvodov požiarnej vody)	M	15,000	25,45	381,75
37	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	M	605,000	1,06	641,30
38	K	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	M	225,000	1,28	288,00
39	K	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	95,000	1,88	178,60
40	K	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	M	15,000	2,69	40,35
41	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	97,000	6,71	650,87
42	K	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	97,000	3,27	317,19
43	K	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PAR	48,000	6,38	306,24
44	M	100	Filter Y1	ks	16,000	5,90	94,40
45	M	101	Gulový kohut DN15,20,25	ks	105,000	5,90	619,50
46	M	102	Gulový kohut VYPUST	ks	16,000	1,00	16,00
47	M	103	Prechodka 3/4	ks	205,000	0,30	61,50
48	M	120	Gulový kohut DN 50	ks	1,000	12,00	12,00
49	M	121	REDukčný ventil DN 50	ks	1,000	65,00	65,00
50	M	130	OSTATNE FITINGY PODLA PD	sub	195,000	5,00	975,00
51	K	722241142	Armatúry požiarne hydranty Príslušenstvom D+M / PD PO/ a protimrazovou ochranou, exter, vyhotovenie	KUS	2,000	790,00	1 580,00
52	K	722241142-1	Oddelovacia súprava pre požiarňný rozvod vody UV, BA, FY DN 50	KUS	1,000	290,00	290,00
53	K	722241142-2	Zriadenie armaturnej šachty pre hydrant M+D+ZMNE PRACE - 1m3	KUS	2,000	360,00	720,00
54	K	722263415	Vodomery závitové jednovtokové suchobežné G 1/2 (2 m3.h-1)+celá zostava	KUS	32,000	55,00	1 760,00
55	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	960,000	0,65	624,00
56	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	960,000	0,47	451,20
57	M	104	Vodomer vm 3-5, DN20/15/+zostava/	ks	32,000	55,00	1 760,00
58	M	105	PRECHODKY A UKONČENIA sub na byt	ks	16,000	5,00	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	107	D+M OSTATNE SUCASTI VODOMERNEJ ZOSTAVY BYTU + SKRINKA+ST. UPRAVA	ks	32,000	36,00	1 152,00
60	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	280,962	0,07	19,67
61	M	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	560,000	2,74	1 534,40
62	M	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	45,000	2,91	130,95
63	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	225,000	3,02	679,50
64	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	3,39	27,12
65	M	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	4,68	374,40
66	M	1301	Nosný systém, kanál, voda, LARF, ZT, 20-200, D+M	sub	32,000	6,00	192,00
67	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	280,962	0,07	19,67

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety	5 434,36			
68	K	218	Armaturová zostava pre systém ohrevu vody (GK expanzomaty 1000 L zas.vody , s príslušenstvom a reguláciu celého systému), vrátane C čerpadiel	sub	1,000	3 362,50	3 362,50
69	M	2174334000000	Ventil DN15, DN20 regul. 15mm	ks	8,000	30,00	240,00
70	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	19,77	19,77
71	M	6420144370	Výlevka	ks	1,000	191,60	191,60
72	K	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	SUB	97,000	6,06	587,82
73	M	210	Ventil rohový t66 1/2 a 3/4 + vršok	ks	97,000	7,20	698,40
74	K	216	M+D Bateria výlevková	ks	1,000	88,40	88,40
75	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	54,165	0,03	1,62
76	M	300-1	VETRACIA mriežka + sieťka	ks	1,000	28,00	28,00
77	M	701	ZASOVACIA REZIA/doprava materialu na stavbu,likvidácia obalov/	sub	1,000	100,00	100,00
78	M	702	PODRUŽNY MATERIAL/pasky, klince, sadra, konope, silikon/	sub	1,000	100,00	100,00
79	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	54,165	0,30	16,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

04 - SO.01.04 VYKUROVANIE

Úroveň 3:

05 - SO.01.04 VYKUROVANIE (bez plynového kotla)

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOLKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŔŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

39 917,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	39 917,42	23,00%	9 181,01

Cena s DPH

v EUR

49 098,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES		
Objekt:	01 - SO.01 BYTOVÝ DOM		
Časť:	04 - SO.01.04 VYKUROVANIE		
Úroveň 3:	05 - SO.01.04 VYKUROVANIE (bez plynového kotla)		
Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	39 917,42
HSV - HSV	1 176,00
739 - Skúška a prehliadka	1 176,00
PSV - PSV	38 741,42
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	5 909,44
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	159,17
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	18 234,79
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 262,15
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	11 175,87

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

04 - SO.01.04 VYKUROVANIE

Úroveň 3:

05 - SO.01.04 VYKUROVANIE (bez plynového kotla)

Miesto:

Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

Dátum:

26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

Spracovateľ:

047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 39 917,42

D HSV HSV 1 176,00

D 739 Skuška a prehliadka 1 176,00

1	K	739	Vykurovacia skúška	hod	72,000	8,00	576,00
2	M	7391	Osadenie prislusensatva pre reguláciu z pohľadu UK,	súbor	1,000	600,00	600,00

D PSV PSV 38 741,42

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 5 909,44

3	M	210-1	OSTATNE STROJNE VYBAVENIE KOTOLNE/ DUOMIXI, CERPADLO, R+Z, DOPUSTANIE/ - RH1, RH2 D+M	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
4	M	211	ARMATURY KOTOLNE/GK, F, TLAKOMERY A TEPLoměRY, OV, VYP. VENTILI/ D+M	ks	25,000	160,00	4 000,00
5	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	58,900	0,33	19,44

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 159,17

6	K	732199100	Montáž orientačného štítka	SUB	20,000	2,95	59,00
7	M	302	Tabuľka dvojfarebná	ks	20,000	5,00	100,00
8	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,590	0,11	0,17

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 18 234,79

9	K	401	IZOFLEX nx40	m	1 065,000	2,50	2 662,50
10	M	405	MERAČE TEPLA S PRISLUŠENSTVOM / sontex / + skrinka + 2xGK pre byt. zostavu	ks	16,000	117,00	1 872,00
11	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	M	15,000	7,65	114,75
12	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	M	20,000	9,42	188,40
13	K	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	M	25,000	10,90	272,50
14	M	905	ARMATUROVA ZOSTAVA KOTOLNE+HYDROKONTROL 5	sub	1,000	1 000,00	1 000,00
15	K	733111118	Ostatná rurovina	M	20,000	9,00	180,00
16	M	450	KOTVIACE PRISLUŠTVO, KONZOLY, KOTVY, HMOŽDINKY, ULOŽENIA	ks	75,000	4,00	300,00
17	K	733111118-1	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	15,000	13,94	209,10
18	K	733161501	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch+ tvarovky	m	120,000	6,16	739,20
19	K	733161503	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch + tvarovky	m	480,000	7,13	3 422,40
20	K	733161504	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch + tvarovky	m	330,000	9,10	3 003,00
21	K	733161505	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch+ tvarovky	m	100,000	10,65	1 065,00
22	K	733190107	Tlaková skúška potrubia	M	1 065,000	0,33	351,45
23	M	1301	Nosný systém, UK, LARF, ZT, 20-200, D+M	sub	30,000	5,00	150,00
24	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	182,093	0,14	25,49
25	M	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	2,39	286,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	480,000	2,55	1 224,00
27	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	330,000	2,64	871,20
28	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	2,97	297,00

D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 262,15
29	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	KUS	165,000	2,13	351,45
30	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	32,000	2,87	91,84
31	K	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	KUS	64,000	1,80	115,20
32	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	KUS	16,000	4,29	68,64
33	K	734494214	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/4	KUS	120,000	5,21	625,20
34	M	501	A+P HERZ RL-5 1/2" vonk G + TMH	ks	55,000	10,00	550,00
35	M	502	A+P GK DN 15	ks	55,000	3,00	165,00
36	M	503	A+P TS-90 V DN 15 R	ks	55,000	5,00	275,00
37	M	504	OSTATNE ARMATURY	ks	165,000	3,00	495,00
38	M	505	A+P GK DN 25	ks	32,000	6,00	192,00
39	M	506	A+P Filter 1"	ks	6,000	7,00	42,00
40	M	560	PREPOJENIE KOTOL OHRIEVAČ TUV D+M+ARMATURY	sub	1,000	290,00	290,00
41	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	32,613	0,03	0,82

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				11 175,87
42	M	607	KOZOLY - SADA	SADA	55,000	9,00	495,00
43	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	15,000	9,18	137,70
44	M	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1000x100 mm	ks	15,000	119,00	1 785,00
45	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	24,000	11,81	283,44
46	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1400x100 mm,	ks	24,000	127,00	3 048,00
47	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1200-1800	ks	16,000	9,78	156,48
48	M	4845500945	Vykurovací rebřík radiátor KORADO oceľ.rebřík KORALUX LINEAR CLASSICKLC	ks	16,000	85,15	1 362,40
49	M	907	Solárny systém, 8x kolektor napr BASIC - 1600-1850 W, POtrubie DN 20-25i, Regulácia, montážka konštrukcia, čerpadlová skupina, Vodič 2x1, (D+M - KOMPLET) alebo alternativa	sub	1,000	3 600,00	3 600,00
50	M	900	PODRUŽNY MATERIAL	sub	1,000	50,00	50,00
51	M	901	ZASOBOVACIA REŽIA	sub	1,000	50,00	50,00
52	M	906	Upravňa vody	sub	1,000	190,00	190,00
53	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	111,580	0,16	17,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

04 - SO.01.04 VYKUROVANIE

Úroveň 3:

06 - SO.01.04 VYKUROVANIE (plynový kotol vrátane príslušenstva)

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOLKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPLŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

4 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 000,00	23,00%	920,00

Cena s DPH

v EUR

4 920,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť: 04 - SO.01.04 VYKUROVANIE

Úroveň 3: 06 - SO.01.04 VYKUROVANIE (plynový kotol vrátane príslušenstva)

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 000,00
PSV - PSV	4 000,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	4 000,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť: 04 - SO.01.04 VYKUROVANIE

Úroveň 3: 06 - SO.01.04 VYKUROVANIE (plynový kotol vrátane príslušenstva)

Miesto:

Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

Dátum:

26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

Spracovateľ:

047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 000,00

D

PSV

PSV

4 000,00

D

731

Ústredné kúrenie, kotolne

4 000,00

1	M	201-1	Kotol WOLF 35 kW, CGB + DYMOVOD, EXPANZOMATY 4x50L, + radiace príslušenstvo MaR (Prípadne alternatíva kotla)	ks	2,000	1 580,00	3 160,00
2	K	731129115	Odborná prehliadka a odborná skúška kotla + uvedenie do prevádzky	ks	2,000	160,00	320,00
3	K	731159219	Montáž kotla teplovodného plynového (dodávaného vcelku) nad 5 do 9 čl./kondenzačný/	SUB	2,000	258,00	516,00
4	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	39,960	0,10	4,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

07 - SO.01.05 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŕŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKOTRÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKOTRÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

49 070,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	49 070,39	23,00%	11 286,19

Cena s DPH

v EUR

60 356,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES		
Objekt:	01 - SO.01 BYTOVÝ DOM		
Časť:	07 - SO.01.05 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD		
Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	49 070,39
HSV - Práce a dodávky HSV	6 938,38
1 - Zemné práce	2 112,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 825,73
M - Práce a dodávky M	41 407,97
21-M - Elektromontáže	39 176,35
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	894,88
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	720,00
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	90,00
95-M - Revízie	526,74
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	640,00
N00 - PRESUNY	84,04
N01 - PRESUNY	84,04

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

07 - SO.01.05 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 49 070,39

D HSV Práce a dodávky HSV 6 938,38

D 1 Zemné práce 2 112,65

1	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,185	200,00	37,00
2	K	460200433.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 55 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	184,500	4,32	797,04
3	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	184,500	0,81	149,45
4	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	369,000	0,29	107,01
5	K	460560433.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	184,500	1,99	367,16
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,107	0,82	0,91
7	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	276,300	1,08	298,40
8	M	1	Piesok fr 4	m3	11,070	27,13	300,33
9	M	2	Folia Výstražná červená	m	369,000	0,15	55,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 825,73

10	K	971011211	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0, 25 m2, -0,01300t	ks	25,000	3,64	91,00
11	K	971038131	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	18,000	0,62	11,16
12	K	971038141	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	20,000	1,18	23,60
13	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	600,000	0,90	540,00
14	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	320,000	1,98	633,60
15	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	980,000	0,97	950,60
16	K	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	585,000	1,37	801,45
17	K	974031126	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, -0,01300t	m	273,000	1,94	529,62
18	K	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	160,000	2,87	459,20
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,677	8,53	125,19
20	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	14,677	19,06	279,74
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,677	10,06	147,65
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,677	0,30	4,40
23	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,677	8,60	126,22
24	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,677	0,97	14,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,677	6,00	88,06
D M Práce a dodávky M							41 407,97
D 21-M Elektromontáže							39 176,35
26	K	210010001	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-13, uložená pod omietkou	m	340,000	0,81	275,40
27	M	3450722000	Rúrka PVC 2313	m	340,000	0,43	146,20
28	M	3451006400	Vývodka 9913 rovná	ks	68,000	0,24	16,32
29	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	260,000	0,92	239,20
30	M	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	82,727	0,25	20,68
31	M	3457106400	Rúrka inštalčná ohybná PVC 2329	m	260,000	0,91	236,60
32	K	210010036	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	20,000	1,05	21,00
33	M	3450517300	Spojka 342/1	ks	2,857	5,19	14,83
34	M	3450716300	Rúrka kopex 3348	m	20,000	11,32	226,40
35	K	210010302	Krabica prístrojová dvojité	ks	160,000	1,64	262,40
36	M	3410300409	Krabica prístrojová šedá KP 64/2 KA	ks	160,000	2,15	344,00
37	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	480,000	1,88	902,40
38	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	480,000	0,65	312,00
39	K	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	50,000	2,26	113,00
40	M	3450910000	Krabica KO-97	ks	50,000	3,39	169,50
41	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	11,000	2,66	29,26
42	M	3450907000	Viečko krabicové KO 125 V	ks	11,000	0,84	9,24
43	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	11,000	3,92	43,12
44	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	160,000	4,10	656,00
45	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	160,000	3,11	497,60
46	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	90,000	5,62	505,80
47	M	3450911000	Krabica KR-97	ks	90,000	5,39	485,10
48	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	40,000	2,37	94,80
49	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	121,000	0,54	65,34
50	M	3450613000	Svorka 6313-14 ES	ks	121,000	2,28	275,88
51	K	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	ks	350,000	0,12	42,00
52	M	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	350,000	0,36	126,00
53	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	32,000	0,35	11,20
54	K	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	ks	250,000	0,67	167,50
55	M	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	250,000	0,04	10,00
56	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	80,000	3,00	240,00
57	M	3450603800	Svorka 6035-00 T31	ks	80,000	0,79	63,20
58	K	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	150,000	1,49	223,50
59	M	3410106052	I-Trubka FXP 32-TURBO	m	150,000	0,93	139,50
60	K	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	115,385	2,34	270,00
61	K	210040730	Vyrežanie rýh do muriva frézou	m	120,000	0,39	46,80
62	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	2 080,000	0,29	603,20
63	M	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	2 080,000	0,05	104,00
64	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	120,000	0,55	66,00
65	M	3452105500	G-Káblové oko CU do 10x10 KU-L	ks	120,000	0,47	56,40
66	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	5,000	1,06	5,30
67	M	354310022400	Káblové oko lisovacie AL 120	ks	5,000	1,98	9,90
68	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	49,000	3,22	157,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	49,000	2,60	127,40
70	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	48,000	3,44	165,12
71	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	48,000	3,60	172,80
72	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	3,47	3,47
73	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,000	6,80	6,80
74	K	210110024	Spínač nástenný zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	32,000	4,33	138,56
75	M	3450201580	Prepínač 6	ks	32,000	6,90	220,80
76	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	64,000	2,89	184,96
77	M	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks	64,000	3,90	249,60
78	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	176,000	3,44	605,44
79	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 jednonasobná, polozapustená	ks	160,000	2,40	384,00
80	M	3450360000	LE-S74396 zásuv. 2P+T s prep.	ks	16,000	41,00	656,00
81	K	210111031	Zásuvka na montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	4,89	34,23
82	M	345510005900	Zásuvka Praktik jednonásobná, radenie 2P + PE, IP44, na povrch, biela	ks	7,000	3,80	26,60
83	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	17,000	9,72	165,24
84	K	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	51,59	51,59
85	K	210200005	Svietidlo exteriérové nad vstupom	ks	16,000	7,67	122,72
86	M	3480714180	Svietidlo exteriérové nad vstupom	ks	16,000	22,00	352,00
87	K	210201002	Svietidlá LED stropné s krytom ,IP 20	ks	1,000	3,75	3,75
88	M	3480011980	Svietidlo prachotesné/ reflexná mriežka PD typ E, E -D55W D P-R	ks	1,000	89,00	89,00
89	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	320,000	1,68	537,60
90	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	320,000	1,75	560,00
91	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	200,000	2,80	560,00
92	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	188,400	1,60	301,44
93	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	80,000	0,95	76,00
94	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	64,000	1,75	112,00
95	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	10,84	10,84
96	M	3410300252	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA	ks	1,000	2,60	2,60
97	M	3410301600	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3	ks	1,000	15,97	15,97
98	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	36,000	3,21	115,56
99	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	36,000	0,54	19,44
100	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	36,000	0,54	19,44
101	K	210220098	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 12 m výšky na 1 zvode	ks	8,000	16,76	134,08
102	K	210220103	Podpery vedenia FeZn PV	ks	320,000	1,31	419,20
103	M	3544218050	Podpera vedenia ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV	ks	320,000	1,20	384,00
104	K	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20-40a a podstavcom	ks	7,000	4,67	32,69
105	M	3544215300	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20-40 a	ks	7,000	12,50	87,50
106	M	3544216100	Podstavec k zvodovej tyči JD na ploché strechy ocelový žiarovo zinkovaný označenie D= 200 mm	ks	7,000	40,50	283,50
107	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	7,000	5,37	37,59
108	M	3544215700	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	7,000	1,00	7,00
109	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	7,000	1,57	10,99
110	M	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	7,000	1,76	12,32
111	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	17,000	1,87	31,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	17,000	0,89	15,13
113	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	55,000	1,31	72,05
114	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	55,000	0,54	29,70
115	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	1,31	7,86
116	M	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	6,000	0,63	3,78
117	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	1,87	14,96
118	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	1,15	9,20
119	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	1,87	14,96
120	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	8,000	1,29	10,32
121	K	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	4,000	2,57	10,28
122	M	3544220200	Svorka na potrubia 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 01	ks	4,000	1,04	4,16
123	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	80,000	1,87	149,60
124	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	80,000	0,63	50,40
125	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	480,000	0,67	321,60
126	M	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	m	480,000	0,74	355,20
127	K	210220413-1	Štítkoznačovací D+M	ks	8,000	0,50	4,00
128	K	210220431	Formovanie montážneho dielu	m	60,000	2,90	174,00
129	K	210290031	Zistenie porúch na inštalácii v , spoloč. miest., na 1 okruh do 2 miestností	ks	65,000	2,10	136,50
130	K	210292019	Preskúšanie stúpajúcich hlavných vedení s prezvonením a označením farbou v jednej rozvodnej skrini	ks	24,000	3,48	83,52
131	K	210292021	Zfázovanie žíl káblov a vedení do štyroch žíl	ks	300,000	0,78	234,00
132	K	210292022-1	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	350,000	0,38	133,00
133	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	350,000	0,36	126,00
134	K	210800003	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	320,000	0,24	76,80
135	M	3410402600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 čierny	m	320,000	0,50	160,00
136	M	3410420300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 4 čierny	m	320,000	0,50	160,00
137	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	420,000	0,28	117,60
138	M	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	m	420,000	0,74	310,80
139	K	210800005	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2	m	180,000	0,34	61,20
140	M	3410420000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 1 žltozelený	m	180,000	0,20	36,00
141	M	3410949400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 10,0 zelenožltý	m	180,000	1,26	226,80
142	K	210800106	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 850,000	0,51	943,50
143	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	1 850,000	0,96	1 776,00
144	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	2 150,000	0,32	688,00
145	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2 150,000	0,61	1 311,50
146	K	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	480,000	0,34	163,20
147	M	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	480,000	0,83	398,40
148	K	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	360,000	0,40	144,00
149	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	360,000	1,54	554,40
150	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	560,000	0,55	308,00
151	M	3410350100	CHKVE 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	560,000	3,69	2 066,40
152	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	850,000	1,31	1 113,50
153	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	850,000	6,02	5 117,00
154	K	210802308	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	90,000	0,37	33,30
155	M	3410561100	šnúra medená H05W-F O 4x1,5	m	90,000	0,88	79,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	K	210802309	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	m	180,000	0,33	59,40
157	M	3410561600	šnúra medená H05W-F J 4x1,5	m	180,000	0,88	158,40
158	K	210802318	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x1.50	m	120,000	0,35	42,00
159	M	3410563300	šnúra medená H05W-F J 5x1,5	m	120,000	1,09	130,80
160	K	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový	ks	85,000	0,23	19,55
161	M	2830028200	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A	ks	20,400	0,05	1,02
162	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	85,000	2,50	212,50
163	K	210950111	Zväzkovanie jednožilových káblov	ks	250,000	0,27	67,50
164	M	2830045500	Stahovacia páska prírodná 98x2,5	ks	250,000	0,03	7,50
165	K	213291000	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	50,000	8,00	400,00
166	K	213291001	Lešenie pojazdné	ks	1,000	100,00	100,00
167	K	213291010	Meranie areg. dopojenie dod UK	ks	1,000	200,00	200,00
168	K	213291011-3	Rozvádzač BR	ks	16,000	150,00	2 400,00
169	K	213291011-4	Rozvádzač RK - 1	ks	1,000	560,00	560,00
170	K	213291030	PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMOŽDINY, SVORKY, SKRUTKY /	ks	1,000	50,00	50,00
171	K	213291031	Zásobovacia réžia , presuny materiálov, odvoz obalového materialu, skládka. doprava	%	214,141	1,00	214,14
172	M	2121521247	Senzor pohybový	ks	16,000	9,00	144,00
173	M	2121521248	Tlačidlo STOP D+M, dopojenie, montáž komplet	ks	2,000	57,00	114,00
174	M	2121521249	Vývody na slaboprúdové rozvody	ks	4,000	10,00	40,00
175	M	2121521249-1	Protimerayová ochrana (hzdrant) D+M	ks	2,000	120,00	240,00
176	M	2121521249-2	Špirála do YAS. VODZ 5-10 kW / D+M /koplet s reg	ks	2,000	100,00	200,00
193	K	MV	Murárske výpomoci	%	173,744	1,00	173,74

D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					894,88
178	K	220261622	Osadenie príchytky, vyvítanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	ks	360,000	1,40	504,00
179	K	220320207	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie+tl	ks	16,000	8,43	134,88
180	M	3581400600	Zvonček bezdr.sada DB 128	ks	16,000	16,00	256,00

D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.					720,00
181	K	240011205	Dopojenie ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170	ks	16,000	15,00	240,00
182	K	240011205-1	Dopojenie rekupračnej jednotky	ks	32,000	15,00	480,00

D	36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení					90,00
183	K	361410308	Dopojenie čerpadiel, reg. zariadení, napájanie 220 V, 50 Hz,	ks	6,000	15,00	90,00

D	95-M	Revízie					526,74
184	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	8,000	23,38	187,04
185	K	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	85,000	1,06	90,10
186	K	950105040	Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek bleskozvodu	ks	640,000	0,39	249,60

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					640,00
187	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodinn	hod	40,000	8,00	320,00
188	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvoriace remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín Zriadenie meranie a regulácie,zaškolenie obsluhy (dodávka UK) el iba dreobný inštalačný materiál	hod	40,000	8,00	320,00

D	N00	PRESUNY					84,04
---	-----	---------	--	--	--	--	-------

D	N01	PRESUNY					84,04
189	K	1	Odvoz odpadu na skládku tomu určenú+poplatok za skladovanie a presun	sub	1,000	50,00	50,00
190	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	486,485	0,03	14,59

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	K	998921291	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	486,485	0,03	14,59
192	K	998921294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	486,485	0,01	4,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

08 - SO.01.05.1 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŕŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKOTRÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKOTRÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

11 992,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	11 992,66	23,00%	2 758,31

Cena s DPH

v EUR

14 750,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť: **08 - SO.01.05.1 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY**

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	11 992,66
HSV - HSV	576,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	576,46
M - M	11 416,20
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	11 416,20

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

08 - SO.01.05.1 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 992,66

D HSV HSV 576,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 576,46

1	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	KUS	32,000	0,90	28,80
2	K	974032133	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, -0,00700t	m	320,000	1,30	416,00
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	2,272	8,53	19,38
4	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,272	19,06	43,30
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	2,272	10,06	22,86
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	43,168	0,30	12,95
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,272	8,60	19,54
8	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu zmiešané odpady (17 09 04)	t	2,272	6,00	13,63

D M M 11 416,20

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 11 416,20

9	K	1	MOntáže televíznych rozvodov, VODIC , IT DN16, ODBOCKA, ZLUCOVAC a TVA+UKOTVENIE, parabola k sat. prijímaču s príslušenstvom.,multiprepínač s príslušenstvom)	sub	1,000	800,00	800,00
10	M	2	Dodávka materialu pre televízne rozvody, anteny, zasuvky,kabelaž, ukončenia	sub	1,000	1 800,00	1 800,00
11	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	KUS	32,000	3,71	118,72
12	K	220260531	Rúrka Kopex D 16,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	550,000	4,15	2 282,50
13	K	220261633	Osadenie príchytky,vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 10 mm	KUS	120,000	2,25	270,00
14	K	220280021	Kábel SYKKFY 5x 2 x 0,5 mm	M	480,000	2,22	1 065,60
15	K	220280023	Kábel SYKKFY 15 x 2 x 0,5 mm,	M	65,000	2,78	180,70
16	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	16,000	7,10	113,60
17	K	220300943	Svorkovnice(AŽD),úplná montáž svorkovnice na konštrukciu, SV 12 a, č.v. 73116 a	KUS	16,000	4,79	76,64
18	K	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	KUS	16,000	5,11	81,76
19	M	3	SKATULA	ks	32,000	2,50	80,00
20	M	4	KOpex 16 mm	m	960,000	2,23	2 140,80
21	M	5	PRICHYKA	ks	30,000	0,15	4,50
22	M	6	Vodič podľa PD 2xFTP LSOH 4x2x0,52+HFX ø 16 mm	m	480,000	2,10	1 008,00
23	M	7-2	SYKFY 15x2x0,5	m	65,000	1,10	71,50
24	M	120	D+M Krabica 125x125+VIEČKO	ks	16,000	3,92	62,72
25	M	8	Ukončenie-koncovka	ks	32,000	1,00	32,00
26	M	9	KRONE	ks	8,000	6,20	49,60
27	M	10	Zasuvka telekom RJ11	ks	16,000	11,15	178,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	14	POdružny material	%	61,315	3,00	183,95
29	K	15	Zasobovacia režia	%	111,210	1,00	111,21
30	M	16	OP a OS	hod	24,000	8,50	204,00
31	M	115	ROZVADZAC TELEKOM. DOD A MOTAZ	sub	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

09 - SO.01.06 PLYNOINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŕŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKY A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKY NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

4 000,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 000,94	23,00%	920,22

Cena s DPH

v EUR

4 921,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť: **09 - SO.01.06 PLYNOINŠTALÁCIA**

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 000,94
PSV - PSV	2 903,65
723 - Zdravotechnika - plynovod	1 132,55
4 - Vodorovné konštrukcie	1 650,40
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	100,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	20,70
M - M	1 097,29
21-M - Elektromontáže	0,00
23-M - Montáže potrubia	1 097,29

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

09 - SO.01.06 PLYNOINŠTALÁCIA

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 000,94

D PSV PSV 2 903,65

D 723 Zdravotechnika - plynovod 1 132,55

1	K	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	M	3,000	9,56	28,68
2	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	M	3,000	11,22	33,66
3	K	723130254	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 50	m	8,000	32,66	261,28
4	K	723130256	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 80	m	1,000	45,41	45,41
5	K	723150367	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička	m	1,000	14,49	14,49
6	K	723160205	Prípojka spojená na závit bez obchádzky G 5/4	ks	2,000	64,25	128,50
7	K	723190252	Prípojky k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	KUS	2,000	14,39	28,78
8	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	KUS	5,000	2,89	14,45
9	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	KUS	5,000	35,46	177,30
10	M	205	SEKACIE PRACE, BURAČKY KOMPELT, ODVOZ SUTE	ks	1,000	400,00	400,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 650,40

11	M	306	Dymovody 125, mm +kolena	sub	1,000	700,00	700,00
12	M	307	Vetranie kotolne/plynomerne , zriadenie vetr. potrubia, D+M (mriežky) komplet	ks	1,000	250,00	250,00
13	M	308	Odvod kondenzátu z dymovodov D+M	sub	2,000	50,00	100,00
14	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,132	3,02	0,40
15	M	309	AKUMULAČNĚ PTRUBIE D+M Komplet	sub	1,000	600,00	600,00

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 100,00

16	M	32	UCHYTAVACI MATERIAL	sub	1,000	100,00	100,00
----	---	----	---------------------	-----	-------	--------	--------

D 783 Dokončovacie práce - nátery 20,70

17	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	6,000	3,45	20,70
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

D M M 1 097,29

D 21-M Elektromontáže 0,00

D 23-M Montáže potrubia 1 097,29

18	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	115,02	115,02
19	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	34,000	0,69	23,46
20	K	230200006	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2" (50)	m	2,000	17,58	35,16
21	M	230200006-1	Rúrka ocelová plynová DN 50	m	2,000	7,80	15,60
22	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	34,000	11,03	375,02
23	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	34,000	2,38	80,92
24	K	HZS-0010	Revízie	hod	5,000	15,00	75,00
25	K	HZS-00101	Úradná skúška	ks	1,000	250,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	3,000	15,00	45,00
27	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	50,00	50,00
28	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,296	1,00	6,30
29	K	PM	Podružný materiál	%	6,452	3,00	19,36
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,452	1,00	6,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

10 - SO.01.07 VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŕŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

14 687,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	14 687,02	23,00%	3 378,01

Cena s DPH

v EUR

18 065,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť: 10 - SO.01.07 VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	14 687,02
HSV - HSV	1 214,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 214,76
PSV - Práce a dodávky PSV	10 531,64
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	10 531,64
M - M	2 940,62
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	2 940,62

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

10 - SO.01.07 VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 687,02

D HSV HSV 1 214,76

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 214,76

1	K	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 150 mm, -0,00800t	ks	32,000	6,09	194,88
2	K	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	KUS	32,000	9,56	305,92
3	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	32,000	17,13	548,16
4	K	979017111	Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt k miestu nakládky na výšku do 3,5 m	T	2,688	8,53	22,93
5	K	979017191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výšky	T	8,064	5,98	48,22
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	2,688	10,06	27,04
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	51,072	0,30	15,32
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,688	8,60	23,12
9	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	13,440	0,97	13,04
10	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu zmiešané odpady (17 09 04)	t	2,688	6,00	16,13

D PSV Práce a dodávky PSV 10 531,64

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 10 531,64

11	K	769012100	Montáž ventilátora malého radiálneho pod omietku	ks	16,000	19,50	312,00
12	M	4290015723r	ORIEME 100, ARIETT 110 L - prípadne alternatíva	ks	16,000	99,00	1 584,00
13	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	32,000	1,49	47,68
14	M	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	32,000	5,28	168,96
15	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 200-250	m	130,000	2,22	288,60
16	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	130,000	10,00	1 300,00
17	K	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 250/100 (200/100)	ks	32,000	2,70	86,40
18	M	4290035296	T-kus DN 250/100	ks	32,000	13,88	444,16
19	K	769021499	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 200-315 mm	ks	16,000	4,50	72,00
20	M	4290038433	Výfuková hlavica kruhová s prírubou	ks	16,000	28,80	460,80
21	K	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	32,000	2,75	88,00
22	M	4290020127	RSK 100 spätná klapka	ks	32,000	7,44	238,08
23	K	769052000.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h	ks	32,000	34,03	1 088,96
24	M	429530000100.S	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s by-passom , univerzálna montáž, prietok vzduchu do 150 m3/h	ks	32,000	136,00	4 352,00

D M M 2 940,62

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 2 940,62

25	K	240010001-6	AKUSTICKÁ IZOLÁCIA POTRUBIA - D+M, KOMPLET	m2	135,000	18,90	2 551,50
26	M	56	D+M NOSNÁ SVORKA LARF KOMPET-súbor	ks	1,000	100,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	102	PODRUŽNY MATERIAL SVORKY, FOLIA UPCHAVKY, pásky	ks	1,000	100,00	100,00
28	K	M24-PPV	Podiel pridružených výkonov/skúška tesnosti, opaskovanie, fixacia/	%	29,115	1,00	29,12
29	M	45-1	Odvod kondenzátu	ks	16,000	10,00	160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

11 - SO.01.08 LOKÁLNY ZDROJ ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

14 546,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	14 546,55	23,00%	3 345,71

Cena s DPH

v EUR

17 892,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES	
Objekt:		01 - SO.01 BYTOVÝ DOM	
Časť:		11 - SO.01.08 LOKÁLNY ZDROJ ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE	
Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	14 546,55
HSV - Práce a dodávky HSV	103,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	103,56
M - Práce a dodávky M	14 322,99
21-M - Elektromontáže	14 275,59
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	47,40
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	120,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	120,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

11 - SO.01.08 LOKÁLNY ZDROJ ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu14 546,55

DHSVPráce a dodávky HSV103,56

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie103,56

1	K	971038451	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,12900t	ks	4,000	6,72	26,88
2	K	974031126	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, - 0,01300t	m	15,000	2,32	34,80
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,711	8,53	6,06
4	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,711	19,06	13,55
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,711	10,06	7,15
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,509	0,30	4,05
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,711	8,60	6,11
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,711	0,97	0,69
9	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,711	6,00	4,27

DMPráce a dodávky M14 322,99

D21-MElektromontáže14 275,59

10	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	30,000	0,95	28,50
11	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	30,000	0,58	17,40
12	M	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	3,000	0,24	0,72
13	K	210010141	Žlab dutý z PVC 40x40, vrátane príslušenstva	m	5,000	1,51	7,55
14	M	345750058200	Žlab inštalačný dutý HD z PVC, PK 40x40 mm,	m	5,000	2,17	10,85
15	M	345750059000	Kryt koncový kanál PK 40x40 mm, KOPOS	ks	5,000	1,09	5,45
16	K	210020307	Káblový žľab , pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	m	15,000	6,77	101,55
17	M	345750010100	Žlab káblový MARS 125x100 mm	m	15,000	8,80	132,00
18	M	345750011500	Kryt káblového žlabu MARS 125 mm	m	15,000	3,56	53,40
19	M	345750014000	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x100 mm	m	2,000	11,17	22,34
20	M	345750020600	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 125x100 mm	ks	1,000	8,31	8,31
21	M	345750026100	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 125 mm	ks	2,000	3,99	7,98
22	M	345750028800	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 125x100 mm	ks	1,000	3,68	3,68
23	M	345750047800	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm	ks	3,000	5,00	15,00
24	M	345750052400	Zakončenie žlabu MARS 125x100 mm	ks	1,000	1,70	1,70
25	M	345750054200	Upínka krytu pre káblový žlab MARS	ks	5,000	0,35	1,75
26	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8	súb.	8,000	2,30	18,40
27	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	18,000	1,06	19,08
28	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	18,000	0,43	7,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16-25 mm ²	ks	40,000	1,39	55,60
30	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	40,000	0,47	18,80
31	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	9,72	9,72
32	K	210220291	Vodivé spojenie konštrukcie s vodičom, obojstran.	ks	40,000	8,38	335,20
33	M	1561522500	Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) + privarenie vodiča	kg	3,152	1,95	6,15
34	K	210251578	Elektromontáže HZS	hod	25,000	12,00	300,00
35	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	40,000	8,62	344,80
36	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu	kpl	40,000	16,37	654,80
37	M	346510004130.S	Fotovoltaická konštrukcia pre ploché strechy, do 500 panelov	kpl	40,000	30,00	1 200,00
38	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	40,000	7,84	313,60
39	M	346510000120.S	Fotovoltaický polykrystalický strešný panel + OPTIMIZER s požiarovým vypínaním, kotviace prvky	ks	40,000	98,00	3 920,00
40	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltaických panelov	ks	40,000	4,48	179,20
41	M	346510005160.S	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltaických panelov	ks	40,000	38,00	1 520,00
42	M	346510005170.S	Odpínač fotovoltaických panelov	ks	40,000	4,50	180,00
43	K	210501202	Montáž a zapojenie String Boxu in/out 3/3	súb.	2,000	20,00	40,00
44	M	346510002600	Solar String Box in/out 3/3xDC string, IP65, s prepäťovou ochranou	ks	2,000	300,00	600,00
45	K	210501237.S	Riadenie spotreby napr. WATROUTER	súb.	1,000	198,15	198,15
46	M	21546121	WATROUTER a pod - riadenie spotreby objektu s dopojením s zariadeniami vo forme akčných a meracích členov	ks	1,000	575,00	575,00
47	K	210501251	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	súb.	1,000	20,00	20,00
48	M	346510002000	Solárny menič trojfázový - 20 kW hybrid - zostava	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
49	K	210501323.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane a striedača pre inštalácie FV + ESS, 5 až 30 kWp	súb.	1,000	211,37	211,37
50	K	210800004	Vodič medený uložený pevne EFK SOALR 6.0 CE-CL 1000 V 6mm ²	m	30,000	0,28	8,40
51	M	341110012800	Vodič medený EFK SOLAR 6.0 CE-CL 1x6 mm ²	m	30,000	0,80	24,00
52	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5 / dopojenie odberných miest (zasobníky a AN)	m	20,000	0,35	7,00
53	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	20,000	1,54	30,80
54	K	210800202.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10	m	20,000	0,64	12,80
55	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	20,000	6,02	120,40
56	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	20,000	0,30	6,00
57	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	20,000	0,74	14,80
58	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	120,000	0,42	50,40
59	M	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	120,000	1,96	235,20
60	K	213291010	ROzvádzač FVA s výbavou	ks	1,000	500,00	500,00
61	K	213291030	PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMIŽINY, SVORKY, SKRUTKY /	ks	1,000	50,00	50,00
62	K	213291031	Zásobovacia réžia	sub	1,000	100,00	100,00
63	K	213291031-1	Dopojenie na monitoring dodávky, ovládanie s CP (FTP, ukončenie)	sub	1,000	20,00	20,00
64	K	213291031-2	Uvedenie do prevádzky, oživenie, testovanie prevádzky, zaškolenie obsluhy	sub	1,000	100,00	100,00
65	K	213291031-3	Úprava inštalácie s dopojením zdroja, osadenie smartmetra v HR (komplet) D+M	sub	1,000	100,00	100,00
66	K	213291031-4	Úprava inštalácie s dopojením ochranného prvku ER (komplet) D+M	sub	1,000	100,00	100,00
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				47,40
67	K	220280221.S	Káble FTP 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	30,000	0,70	21,00
68	M	341230000300.S	Kábel medený dátový FTP 4x2x0,5 mm ²	m	30,000	0,88	26,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				120,00
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				120,00
69	K	001000031	Skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	120,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

01 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Prístupová komunikácia

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPŔŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

11 988,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 988,37	23,00%	2 757,33

Cena s DPH

v EUR

14 745,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES		
Objekt:	02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY		
Časť:	01 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Prístupová komunikácia		
Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		11 988,37
HSV - Práce a dodávky HSV		11 988,37
2 - Zakladanie		36,74
5 - Komunikácie		7 536,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		4 180,53
99 - Presun hmôt HSV		234,31

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

01 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Prístupová komunikácia

Miesto:

Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

Dátum:

26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

Spracovateľ:

047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 988,37

D HSV Práce a dodávky HSV 11 988,37

D 2 Zakladanie 36,74

1	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	204,100	0,18	36,74
---	---	-------------	--	----	---------	------	-------

D 5 Komunikácie 7 536,79

2	K	564201111.Spc	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	204,100	1,31	267,37
3	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	204,100	6,91	1 410,33
4	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	204,100	9,97	2 034,88
5	M	59246000760pc	Betónová zámková dlažba HR.60MM	m2	208,182	13,34	2 777,15
6	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	590,000	1,28	755,20
7	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	204,100	1,43	291,86

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 180,53

8	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	30,000	11,79	353,70
9	M	592170002100.S	Obrubník cestný 1000mm	ks	30,300	5,29	160,29
10	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	265,000	5,72	1 515,80
11	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	267,650	2,33	623,62
12	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	15,488	98,60	1 527,12

D 99 Presun hmôt HSV 234,31

13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	218,977	1,07	234,31
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Odstavné plochy a prístup k nim

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŔA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŔŔAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

28 525,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	28 525,40	23,00%	6 560,84

Cena s DPH

v EUR

35 086,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES	
Objekt:		02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY	
Časť:		02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Odstavné plochy a prístup k nim	
Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		28 525,40
HSV - Práce a dodávky HSV		26 606,69
1 - Zemné práce		2 942,63
2 - Zakladanie		105,46
5 - Komunikácie		20 460,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 682,16
99 - Presun hmôt HSV		415,96
PSV - Práce a dodávky PSV		1 918,71
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		1 918,71

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Odstavné plochy a prístup k nim

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu28 525,40

D HSVPráce a dodávky HSV26 606,69

D 1Zemné práce2 942,63

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	117,180	0,73	85,54
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	240,219	9,41	2 260,46
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	72,066	0,70	50,45
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	240,219	1,22	293,07
5	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	117,180	1,46	171,08
6	K	1813011pc	Rozprestretie ornice v rovine	m3	117,180	0,70	82,03

D 2Zakladanie105,46

7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	585,900	0,18	105,46
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 5Komunikácie20 460,48

8	K	564201111.Spc	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vľhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	585,900	1,31	767,53
9	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	585,900	4,75	2 783,03
10	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	585,900	3,91	2 290,87
11	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	585,900	7,13	4 177,47
12	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	585,900	3,85	2 255,72
13	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	107,600	2,56	275,46
14	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	585,900	7,91	4 634,47
15	M	6682pc	Ekologická dlažba 8 cm	m2	284,274	11,26	3 200,93
16	K	596pc-36	M+D Príprava na inštaláciu nabíjacej stanice elektromobilov - chránička DN 100	m	50,000	1,50	75,00

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie2 682,16

17	K	91481PC	M+D Dopravné značenie zvislé , vodorovné - trvalé	súb	1,000	200,00	200,00
18	K	91481PC1	M+D Dopravné značenie zvislé - dočasné	súb	1,000	100,00	100,00
19	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	107,600	11,79	1 268,60
20	M	59217000210pc	Cestný obrubník 1000mm	ks	108,676	5,29	574,90
21	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	5,670	80,26	455,07
22	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	17,450	4,79	83,59

D 99Presun hmôt HSV415,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	770,293	0,54	415,96
D PSV Práce a dodávky PSV							1 918,71
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 918,71
24	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	253,400	3,01	762,73
25	M	22PC	Izolácia odolná voči ropným látkam	m2	291,410	3,80	1 107,36
26	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,701	2,60	48,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

12 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Ostatné

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACEŇOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŔA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

2 674,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 674,15	23,00%	615,05

Cena s DPH

v EUR

3 289,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: 12 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Ostatné

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 674,15
HSV - Práce a dodávky HSV	2 674,15
1 - Zemné práce	138,86
2 - Zakladanie	3,78
5 - Komunikácie	1 122,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 390,77
99 - Presun hmôt HSV	18,03

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

02 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

12 - SO.02 KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY - Ostatné

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 674,15

D HSV Práce a dodávky HSV

2 674,15

D 1 Zemné práce

138,86

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,810	9,41	120,54
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,843	0,70	2,69
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,810	1,22	15,63

D 2 Zakladanie

3,78

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	21,000	0,18	3,78
---	---	-------------	--	----	--------	------	------

D 5 Komunikácie

1 122,71

6	K	564201111.Spc	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	21,000	1,31	27,51
7	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	21,000	4,75	99,75
8	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	21,000	3,91	82,11
9	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	21,000	7,13	149,73
10	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	21,000	3,85	80,85
11	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	107,600	2,56	275,46
12	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	21,000	7,91	166,11
13	M	6682pc	Ekologická dlažba 8 cm	m2	21,420	11,26	241,19

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 390,77

14	K	564PC	M+D Okapový chodník - valúny fr.-32-63mm POL. D	m2	151,945	7,13	1 083,37
15	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	14,400	11,79	169,78
16	M	59217000210pc	Cestný obrubník 1000mm	ks	14,544	5,29	76,94
17	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,756	80,26	60,68

D 99 Presun hmôt HSV

18,03

18	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	33,382	0,54	18,03
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

03 - SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOľKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACENENÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŕŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRTÉTNE STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

3 615,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 615,92	23,00%	831,66

Cena s DPH

v EUR

4 447,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 03 - SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 615,92
HSV - HSV	3 484,87
1 - Zemné práce	1 757,73
4 - Vodorovné konštrukcie	147,27
8 - Rúrové vedenie	1 486,32
99 - Presun hmôt HSV	93,55
M - Práce a dodávky M	131,05
21-M - Elektromontáže	103,05
23-M - Montáže potrubia	28,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

03 - SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 615,92

D HSV HSV

3 484,87

D 1 Zemné práce

1 757,73

1	K	132601101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 pre akékoľvek množstve	M3	36,500	8,83	322,30
2	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	18,000	1,82	32,76
3	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	36,500	1,00	36,50
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,000	1,43	4,29
5	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	33,500	9,26	310,21
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	33,500	11,65	390,28
7	M	583373430	Strkopiesok 8-32a a	m3	3,000	27,13	81,39
8	K	583373430-1	Výkop a zriadenie/ dodávka / vodomernej šachy	ks	1,000	580,00	580,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

147,27

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	3,000	49,09	147,27
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

1 486,32

10	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm (vrátane stupacieho rozvodu s vyvedením nad podlahu)	m	38,000	0,69	26,22
11	M	2861302820	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dl. 100 m,	m	38,000	4,20	159,60
12	M	2865302490	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 63 mm,	ks	2,000	14,00	28,00
13	K	879231191	Príplatok za montáž vodovodného potrubia v otv. výkope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550	M	38,000	3,23	122,74
14	M	sa	Vybavenie a dodávka armatúr VMŠ a OSTATNÉ ARMATURY GK50,	ks	1,000	690,00	690,00
15	M	260-10	TLAKOVÁ SKUŠKA POTRUBIA CELEJ ZOSTAVY PRÍPOJKY	ks	1,000	30,00	30,00
16	K	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	10,26	10,26
17	K	891231111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (s poklopomv) DN 65	ks	1,000	21,11	21,11
18	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová DAV 110/63 + ZS	ks	1,000	199,00	199,00
19	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stípku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	8,02	16,04
20	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí do 150 mm	m	45,000	1,55	69,75
21	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	80,000	0,77	61,60
22	M	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	80,000	0,15	12,00
23	M	844230	Vodárenská orientačná tabuľka M - malá - modrá rozmer 105x100mm s vkladnými znakmi	ks	4,000	10,00	40,00

D 99 Presun hmôt HSV

93,55

24	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	9,755	4,45	43,41
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998273115	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liatinových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	9,755	5,14	50,14
D M Práce a dodávky M							131,05
D 21-M Elektromontáže							103,05
26	K	210800143	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x6	m	45,000	0,62	27,90
27	M	3410350082	CYKY 2x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	1,67	75,15
D 23-M Montáže potrubia							28,00
28	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	4,00	4,00
29	M	4229150015	Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky.	ks	1,000	24,00	24,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

04 - SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACENENÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŇA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPLŇAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

12 965,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	12 965,55	23,00%	2 982,08

Cena s DPH

v EUR

15 947,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: **04 - SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE**

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	12 965,55
HSV - HSV	12 965,55
1 - Zemné práce	5 474,16
4 - Vodorovné konštrukcie	883,62
5 - Komunikácie	198,95
8 - Rúrové vedenie	6 078,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	39,16
99 - Presun hmôt HSV	290,90

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

04 - SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 965,55

DHSVHSV

12 965,55

D1Zemné práce

5 474,16

1	K	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 800 mm v hornine 3	M3	140,000	8,83	1 236,20
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	70,000	2,50	175,00
3	K	133201101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	7,500	33,57	251,78
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	3,000	4,55	13,65
5	K	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	100,000	4,83	483,00
6	K	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	100,000	2,86	286,00
7	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	147,500	1,00	147,50
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	35,500	1,43	50,77
9	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	112,000	9,26	1 037,12
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	112,000	11,65	1 304,80
11	M	583373430	Strkopiesok 8-32a a	m3	18,000	27,13	488,34

D4Vodorovné konštrukcie

883,62

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	18,000	49,09	883,62
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D5Komunikácie

198,95

13	K	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	M2	5,000	8,39	41,95
14	K	564871111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	M2	5,000	10,35	51,75
15	K	565171211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 100 mm	M2	5,000	21,05	105,25

D8Rúrové vedenie

6 078,76

16	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN200	M	50,000	1,60	80,00
17	M	286110000200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 160, 200dl. 5 m,	ks	10,000	42,00	420,00
18	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	50,000	2,21	110,50
19	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	50,000	3,42	171,00
20	K	894411121R	Zhotovenie šachiet kanaliz. komplet - terra	KUS	3,000	320,00	960,00
21	M	592243800	Prefabrikát šachta kompletm stupadla, ukončenie	kus	3,000	980,00	2 940,00
22	M	592246500	Zhotovenie šachtového dna- základu	kus	3,000	360,00	1 080,00
23	K	894411121-1	Zhotovenie otvoru pre pripojenie prip. tvarovka Áwadock 160, utesnenie D+M	KUS	1,000	60,00	60,00
24	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	8,02	24,06
25	K	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	60,000	1,38	82,80
26	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	120,000	0,77	92,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDA - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	120,000	0,15	18,00
28	M	844242	Vodárenská orientačná tabuľka veľká - plastová - červená - rozmer 105x150mm na vpisovanie	ks	4,000	10,00	40,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							39,16
29	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	5,000	5,59	27,95
30	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	1,500	1,37	2,06
31	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	15,000	0,29	4,35
32	K	MAG 12	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt	t	0,800	6,00	4,80
D 99 Presun hmôt HSV							290,90
33	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	65,370	4,45	290,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

05 - SO.05 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACENENÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŔA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRETNÉ STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŔŔAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

5 567,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 567,24	23,00%	1 280,47

Cena s DPH

v EUR

6 847,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 05 - SO.05 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 567,24
HSV - HSV	343,34
1 - Zemné práce	343,34
M - M	5 103,90
21-M - Elektromontáže	5 103,90
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	120,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	120,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

05 - SO.05 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 567,24

D	HSV	HSV					343,34
D	1	Zemné práce					343,34
1	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,021	200,00	4,20
2	K	460200433.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 55 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,500	5,41	110,91
3	K	460270021	Murovanie piliera pre el skrine	ks	1,000	60,00	60,00
4	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,500	1,02	20,91
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	41,000	0,37	15,17
6	K	460560433.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,500	2,49	51,05
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,123	1,02	0,13
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	30,700	1,35	41,45
9	M	1	Piesok fr 4	m3	1,230	27,13	33,37
10	M	2	Folia Výstražná červená	m	41,000	0,15	6,15

D	M	M					5 103,90
D	21-M	Elektromontáže					5 103,90
11	K	210050822	Výstražná tabuľka	KUS	10,000	10,00	100,00
12	K	210050832	Číslovacia tabuľka	KUS	10,000	3,06	30,60
13	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	16,000	10,45	167,20
14	M	21	Dopojenie prípojky v skrini SR a v rozvádzači ER-HR	sub	16,000	38,00	608,00
15	M	3452115800	G-Káblové oko cu	ks	16,000	9,00	144,00
16	M	10	FeZn 30x4	m	20,000	1,60	32,00
17	M	14	Odborna prehliadka a odborná skúška	hod	15,000	12,00	180,00
18	K	16	Podružny material/ skrutka, sadra, klince a pod /	%	26,755	1,00	26,76
19	M	17	Zasobovacia režia / dovoz, likvidácia odpadu a obalov/	ks	1,000	100,00	100,00
20	K	210191512	Oceľoplechová skriňa	ks	1,000	80,00	80,00
21	K	26	Elektromerový rozvádzač ER D+M	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
22	M	27	CHránička FXKVR D 160 D+M+ZAŤAHOVACI VODIČ	m	40,000	6,60	264,00
23	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	2,000	18,10	36,20
24	M	3544222450	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	9,77	19,54
25	M	20	KONCOVKY VODIČA	ks	16,000	50,00	800,00
26	M	22	PRACE MONTERA PRI AKTIVACII, ZAPOJENIE A POD	sub	2,000	100,00	200,00
27	K	210902110.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70	m	40,000	4,69	187,60
28	M	341110030100.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x120+70 mm2	m	40,000	8,20	328,00

D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					120,00
D	VRN10	Inžinierska činnosť					120,00
29	K	001000031	Skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	120,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

06 - SO.06 PRÍPOJKA PLYNU

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACENOVANÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŔA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRTÉTNE STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPĽŔŔAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYŇOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

4 936,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 936,71	23,00%	1 135,44

Cena s DPH

v EUR

6 072,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 06 - SO.06 PRÍPOJKA PLYNU

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 936,71
HSV - HSV	2 108,67
1 - Zemné práce	1 202,89
4 - Vodorovné konštrukcie	224,66
5 - Komunikácie	198,95
8 - Rúrové vedenie	363,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	62,69
99 - Presun hmôt HSV	56,24
PSV - Práce a dodávky PSV	316,29
723 - Zdravotechnika - plynovod	309,39
783 - Dokončovacie práce - nátery	6,90
M - M	2 139,75
21-M - Elektromontáže	58,80
23-M - Montáže potrubia	2 036,83
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	44,12
OST - Ostatné	372,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

06 - SO.06 PRÍPOJKA PLYNU

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 936,71

D HSV HSV

2 108,67

D 1 Zemné práce

1 202,89

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	37,100	13,44	498,62
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,130	0,74	8,24
3	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	1,000	1,00	1,00
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	37,500	2,51	94,13
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,700	5,14	19,02
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	3,700	0,43	1,59
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,800	2,39	78,39
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	33,300	11,65	387,95
9	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	4,200	27,13	113,95

D 4 Vodorovné konštrukcie

224,66

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,200	53,49	224,66
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

198,95

11	K	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	M2	5,000	8,39	41,95
12	K	564871111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	M2	5,000	10,35	51,75
13	K	565171211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 100 mm	M2	5,000	21,05	105,25

D 8 Rúrové vedenie

363,24

14	K	871228092	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	34,000	0,99	33,66
15	M	286130027400	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	34,000	6,35	215,90
16	K	877228008	Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zváranej natupo D 63 mm	ks	4,000	14,85	59,40
17	M	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	ks	4,000	13,57	54,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62,69

18	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	10,000	4,79	47,90
19	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	2,000	1,37	2,74
20	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	25,000	0,29	7,25
21	K	MAG 12	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt	t	0,800	6,00	4,80

D 99 Presun hmôt HSV

56,24

22	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,423	4,19	56,24
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

316,29

D 723 Zdravotechnika - plynovod

309,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	723130256	Potrúbie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 50	m	2,000	52,98	105,96
24	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	6,45	6,45
25	M	5516050040	Kohút guľový plyn 40"FF, páka	ks	1,000	57,75	57,75
26	K	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	2,000	11,83	23,66
27	M	5516050040	Kohút guľový plyn 40"FF, páka	ks	2,000	57,75	115,50
28	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	3,02	0,07
D 783 Dokončovacie práce - nátery							6,90
29	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	2,000	3,45	6,90
D M M							2 139,75
D 21-M Elektromontáže							58,80
30	K	210800009	Vodič medený uložený pevne CYE 450/750 V 4mm2	m	60,000	0,48	28,80
31	M	3410350185	CYE 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	0,50	30,00
D 23-M Montáže potrubia							2 036,83
32	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	58,78	58,78
33	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	8,000	0,23	1,84
34	K	230200003	Montáž plynovodných prípojkov zváraním DN 1" (25)	m	1,000	7,67	7,67
35	M	230200006-1	Rúrka ocelová plynová DN 25	m	2,000	4,80	9,60
36	K	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 80	m	2,000	25,97	51,94
37	K	230202005	Potrúbie PE100 D50x4,7	m	8,000	0,35	2,80
38	K	230203006	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 50	ks	6,000	4,74	28,44
39	M	2861600600	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 40 FRIALEN-GLYNWED	ks	6,000	9,20	55,20
40	K	230203236	Montáž prípojky OCL MANIBS DN 40 NAVARENÍM + PRECHODKA USTR 11 40/50	ks	1,000	5,87	5,87
41	M	2861623600	Navarovacia armatúra DN 40 + prechodka ustr 40/50	ks	1,015	84,00	85,26
42	K	230203562	Montáž USTN prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	1,000	12,31	12,31
43	M	2861668813	Prechodka PE/ocel USTN PE 100 SDR 11 DN 50/40 FRIALEN	ks	1,000	57,98	57,98
44	K	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	2,000	14,08	28,16
45	M	2861668816	Prechodka PE/ocel USTR PE 100 SDR 11 DN 63/50 FRIALEN	ks	2,000	67,00	134,00
46	K	230220452	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6	ks	4,000	0,70	2,80
47	K	230230001	Predbežná tlaková	m	8,000	9,46	75,68
48	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,000	2,04	16,32
49	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	2,000	10,00	20,00
50	K	2302500497	Montáž skrinky merania, regulácie	ks	1,000	36,00	36,00
51	M	99999999	Plynomerová zostava s výbavou dodávka podľa PD	sub	1,000	680,00	680,00
52	M	999999999	Doregulačná zostava DRZ s príslušenstvom pre dáva výstupy	sub	1,000	490,00	490,00
53	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	10,00	10,00
54	K	2302500497-1	Montáž skrinky s UP GK50 D+M, vrátane skrinky, pred objektom)	ks	1,000	96,00	96,00
65	K	MV	Murárske výpomoci	%	4,246	1,00	4,25
66	K	PM	Podružný materiál	%	15,420	3,00	46,26
68	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,667	1,00	19,67
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							44,12
58	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	84,000	0,37	31,08
59	M	2830002001	Flia výstražná - žltá	m	84,000	0,15	12,60
67	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,437	1,00	0,44
D OST Ostatné							372,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	HZS-0010	Revízie	hod	10,000	10,00	100,00
62	K	HZS-00101	Úradná skúška	ks	1,000	150,00	150,00
63	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu	hod	6,000	12,00	72,00
64	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	50,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

07 - SO.07 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

KS:

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nová Ves

IČO:

00650200

IČ DPH:

2021296453

Zhotoviteľ:

J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš

IČO:

31588468

IČ DPH:

SK2020472586

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.

IČO:

36366081

IČ DPH:

SK2022191479

Spracovateľ:

047-4831184

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

NAKOĽKO DO POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ZADANIA STAVBY / ROZPOČET BEZ CIEN / NIE JE MOŽNÉ OBSIAHNUŤ VŽDY ÚPLNÚ CHARAKTERISTIKU KAŽDEJ POLOŽKY, PRI NACENENÍ STAVBY UCHÁDZAČMI O ZHOTOVENIE DIELA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ ZADANIA STAVBY SPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÁ DOPŔŔA A DOŠPECIFIKOVÁVA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZADANIA STAVBY !!! POKIAL' BY AJ NAPRIEK TOMU VZNIKLA SITUÁCIA, NA ZÁKLADE KTOREJ BY UCHÁDZAČ NEBOL SCHOPNÝ PRESNE ŠPECIFIKOVAŤ DANÚ POLOŽKU, JE POTREBNÉ KONKRÉTNU POLOŽKU ZADANIA STAVBY DOPYTOVAŤ U ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !!! TAK ISTO JE POTREBNÉ OBSTARÁVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍPADNÉ ZISTENIA ABSENCIE NIEKTORÝCH POLOŽIEK V ZADANÍ STAVBY, KTORÉ BY NEUMOŽNILI KOREKTNÉ NACENENIE STAVEBNÉHO DIELA AKO CELKU !!! AJ NAPRIEK TOMU, ŽE ZADANIE STAVBY, KTORÉ JE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE UVÁDZA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH KONKRTÉTNE STAVEBNÉ VÝROBKÝ A PRVKY, KTORÉ SA PREDPOKLADAJÚ POČAS VÝSTAVBY DO DIELA ZABUDOVAŤ, JE MOŽNÉ TIETO VÝROBKÝ NAHRADIŤ ICH ALTERNATÍVOU, KTORÁ VŠAK MUSÍ SPLŔŔAŤ VŠETKY POŽADOVANÉ KVALITATÍVNE PARAMETRE UVEDENÝCH VÝROBKOV A NIJAKÝM SPÔSOBOM NESMIE PO ICH ZABUDOVANÍ ZNIŽOVAŤ KVALITU DIELA ANI HO NIJAKO NEGATÍVNE OVPLYŔŔOVAŤ. ZVLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ JE POTREBNÉ KLÁŠŤ OKREM INÉHO NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ VŠETKÝCH POUŽITÝCH PRVKOV !!!

Cena bez DPH

8 739,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 739,33	23,00%	2 010,05

Cena s DPH

v EUR

10 749,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt: 07 - SO.07 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Miesto:	Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1	Dátum:	26.05.2025
Objednávateľ:	Obec Nová Ves	Projektant:	S.A.B.A. spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš	Spracovateľ:	047-4831184

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 739,33
M - M	8 739,33
21-M - Elektromontáže	5 654,30
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	3 085,03

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU - 16 BJ, NOVÁ VES

Objekt:

07 - SO.07 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Miesto: Nová Ves, č. parc. KN C 107; 109/4,8; 500/1; 513/1

Dátum: 26.05.2025

Objednávateľ: Obec Nová Ves

Projektant: S.A.B.A. spol. s r.o.

Zhotovitel': J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1221, Velký Krtíš

Spracovateľ: 047-4831184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 739,33

D		M	8 739,33				
D	21-M	Elektromontáže	5 654,30				
1	K	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 100mm	M	195,000	1,92	374,40
2	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	KUS	30,000	5,22	156,60
3	K	210190002	Napojenie na exist. rozvod	KUS	1,000	48,22	48,22
4	K	210204011	Osvetľovací stožiar - poniklovany so šp. úravou do dĺžky 4 - 12 m	KUS	4,000	46,35	185,40
5	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000	22,91	68,73
6	M	3160306900	Výložník VUD 15A zinkový	ks	3,000	109,00	327,00
7	K	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	1,000	26,72	26,72
8	M	316770002000	Výložník V2E dvojramenný zinkový d 76,5 mm	ks	1,000	159,00	159,00
9	K	210204124	Stožiarová päťka hliníková	KUS	4,000	7,45	29,80
10	K	210204202	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	KUS	4,000	14,91	59,64
11	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm, Feyn 40x3	M	160,000	1,68	268,80
12	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	12,000	1,87	22,44
13	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	KUS	12,000	9,05	108,60
14	K	210800149	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	195,000	0,72	140,40
15	M	3410350088	CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	195,000	2,36	460,20
16	K	210810089	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x2,5	M	50,000	0,38	19,00
17	M	201	CHRANIČA FXKVR DN 100	m	195,000	1,85	360,75
18	M	203	OSVETLOVACÍ STOŽIAR niklovany šp. uprava STK 60/60/3P	ks	4,000	240,00	960,00
19	M	204	Spojovacia svorka	ks	4,000	2,00	8,00
20	M	206	Stožiarová výzbroj	ks	4,000	27,40	109,60
21	M	207	Svietidlo LEDr, +ZDROJ /LED 104W/, IP44-56, D	ks	5,000	93,60	468,00
22	M	208	Svietidlo montáž na stožiar	ks	5,000	23,00	115,00
23	M	209	Zemniaci pásik FeZn 30x4 mm	m	80,000	1,60	128,00
24	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	80,000	1,75	140,00
25	M	210	Svorka bl	ks	8,000	1,00	8,00
26	M	211	Zemniaca tyč dl 2 m	ks	12,000	20,35	244,20
27	M	213	Vodič CYKY 4x2,5	m	50,000	1,34	67,00
28	M	214	Svorka pripojovacia SV	ks	12,000	1,40	16,80
29	M	215	Zásobovacia režia/dovoz, odvoz, likvidácia odpadu/		1,000	100,00	100,00
30	M	216	Podružný materiál/skrutky, kotvy, ocl výstuž a fixacia a pod/	subor	1,000	100,00	100,00
31	M	218	Odborna prehliadka a odborná skúška	hod	12,000	12,00	144,00
32	M	218-1	Úprava rozvodu v mieste existujúceho svietidla s dopojením nového rozvodu osadenie skrine SP 2/2 s príslušensvom a ochrannou rúrou 2,00 DN 50.	ks	1,000	230,00	230,00
D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	3 085,03				
33	K	103	Betonová zmes	m3	4,000	94,00	376,00
34	K	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	KM	0,195	200,00	39,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	460050206	Jama pre stožiar A (kozlík) nepätkovaný dĺžky 6-8 m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.6	KUS	4,000	106,00	424,00
36	K	460100023	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 300 x 1500 mm	KUS	4,000	26,40	105,60
37	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	4,000	5,10	20,40
38	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	195,000	4,07	793,65
39	K	460260001	Zatiahnutie FeZn 4x30 mm	M	160,000	1,80	288,00
40	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	12,000	3,90	46,80
41	K	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi v smere kábla na šírku 35 cm	M	195,000	1,43	278,85
42	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	390,000	0,37	144,30
43	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	195,000	1,40	273,00
44	K	460600001R	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	19,500	1,02	19,89
45	M	101	Piesok ZASYP	m3	8,000	27,13	217,04
46	M	102	Výstražná folia	m	390,000	0,15	58,50

[illegible]

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	MIL SPOL s.r.o. č.36 Slovenské Ďarmoty 99107	Miloš Varholák č. 252 99107 Slovenské Ďarmoty	Plynoinštalácia	0,5
2.	MIL SPOL s.r.o. č.36 Slovenské Ďarmoty 99107	Miloš Varholák č. 252 99107 Slovenské Ďarmoty	Prípojka plynu	0,6
3.	Eltech Nenince s.r.o. Osadná 239/1 99126 Nenince IČO: 47761253	Vincent Tóth Mikszáthova 582/20 99126 Nenince	Fotovoltika	1,8

Vo Veľkom Krtíši, dňa 26.5.2025

J - STAV[®] spol. s r.o.
IČO: 47761221

.....
Ing. Ján Černý – konateľ spoločnosti