



**Environmentálny
fond**

DODATOK č.1

**K ZMLUVE Č. 232683 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými
strahami:

1. Poskytovateľ dotácie:

Environmentálny fond

so sídlom:

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava

IČO:

30 796 491

DIČ:

2021925774

Štatutárny zástupca:

Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

2. Prijemca dotácie:

Obec Zemplínska Teplica

so sídlom:

Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica

IČO:

00332194

DIČ:

2020741294

Štatutárny zástupca:

Rastislav Majoroš Starosta

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN Dotačného účtu:

SK87 7500 0000 0040 3460 3967

I. Článok Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 09.12.2024 Zmluvu č. 232683 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok Predmet Dodatku

1. **Doplnenie nového odseku č. 5 do II. Článku Zmluvy so značením - Zmluva a jej Prílohy** - Z dôvodu administratívnej chyby na strane Fondu pri vyhotovení Zmluvy, pri ktorej došlo v II. Článku Zmluvy k vypusteniu odseku, ktorý mal mať označenie **Zmluva a jej Prílohy** sa Zmluvné strany v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy dohodli na jeho doplnení, a to tak, že sa do II. Článku Zmluvy vkladá nový odsek 5. znenia:

*„5. **Zmluva a jej Prílohy** - Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:*

- a. Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, resp. ich zmenené znenie postupom podľa VZP;
- b. Príloha č. 1 Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
- c. Príloha č. 2 Zmluvy: Priebahové podmienky k Zmluve;
- d. Príloha č. 3 Zmluvy: Rozpočet“ (ak je Verejné obstarávanie pri uzavretí Zmluvy ukončené, priloží sa po splnení podmienok obsiahnutých v odseku 6. tohto článku Zmluvy).“

Zmluvné strany sa zároveň z dôvodu tejto zmeny dohodli na zmene číslovania v II. Článku Zmluvy a to tak, že číselné označenie pôvodného odseku 5. so slovným označením **Osobitné podmienky vzťahujúce sa na Prílohu č. 3** sa mení na odsek 6.



2. **Doplnenie Dodávateľskej zmluvy do Prílohy č. 1 a Rozpočtu ako Prílohy č. 3** - Na základe dohody Zmluvných strán sa v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy a v súlade s II. Článkom odsekom 6. Zmluvy (pôvodne pred zmenou v zmysle tohto Dodatku označený ako odsek 5. Zmluvy) mení Zmluva nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok Záverečné ustanovenia


1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlasenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Prijemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Zemplínska Teplica, dňa 2.6. 2025

05. JÚN 2025
Bratislava, dňa



Obec Zemplínska Teplica
Rastislav Majoroš
Starosta



Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1**Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: VÝZVA Č. B-1/2024 (OBLASŤ: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD) - Výzva

Číslo Zmluvy: 232683 08U01

Účel Dotácie¹:	Financovanie Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa Kanalizácia Zemplínska Teplica - Cintorínska ulica - zmena stavby
Oblasť:	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára²:	§ 4e
Rozhodnutie ministra³č.:	74137/2024 zo dňa 15.11.2024
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra⁴:	355 631 EUR (tristopäťdesiatpäťtisícšesťstotridsaťjeden eur)
Výška spolufinancovania v %:	1
Oprávnené obdobie:	1.1.2024 - 31.12.2027
Interval Čerpania:	1.1.2024 - 31.3.2028
Doba udržateľnosti:	8 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska⁵:	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy⁶:	30.5.2025
Finančné opravy:	☐ Áno ☒ Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie⁷:	
Finančná oprava po použití Dotácie⁸:	

Opis Projektu:	V rámci oprávneného obdobia budú zrealizované tieto objekty: - SO 01 Stoková sieť stoka A v dĺžke 267,88 m, - SO 05 Pretláčanie pod štátnou komunikáciou (vetva A) v dĺžke 23,85 m, - SO 06 Spätná úprava komunikácie (Stoka A), - SO 01 Kanalizácia (Cintorínska ulica) v dĺžke 336,89 m, - SO 02 Kanalizačné prípojky (Cintorínska ulica) v počte 12 ks, - SO 03 Križovanie s komunikáciou (Cintorínska ulica).
-----------------------	---

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Trebišov
Obec:	Zemplínska Teplica
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce vodnú líniovú stavbu
Vydané dňa:	17.03.2004
Číslo:	A2003/34881-1922/Gi/2
Stavebný úrad:	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti:	21.04.2004

2. Názov dokumentu:	"Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa." - zmena podmienky rozhodnutia číslo: A2003/34881-1922/Gi/2 zo dňa 17.03.2004
Vydané dňa:	06.02.2009
Číslo:	2009/00207
Stavebný úrad:	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti:	

3. Názov dokumentu:	"Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa." - zmena podmienky rozhodnutia číslo: A2003/34881-1922/Gi/2 zo dňa 17.03.2004
Vydané dňa:	19.11.2012
Číslo:	2012/01224
Stavebný úrad:	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti:	

4. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce zmenu vodnej stavby pred jej dokončením
Vydané dňa:	20.07.2015
Číslo:	OU-TV-OSZP-2015/006669-005

Stavebný úrad:	Okresný úrad Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti:	14.09.2015

5. Názov dokumentu:	Oznámenie k drobnej stavbe v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona
Vydané dňa:	27.10.2015
Číslo:	1046/393/2015
Stavebný úrad:	Obec Zemplínska Teplica
Nadobudnutie právoplatnosti:	

6. Názov dokumentu:	Zmena lehoty na dokončenie stavby - Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa
Vydané dňa:	04.12.2020
Číslo:	OU-TV-OSZP-2020/013887-002
Stavebný úrad:	Okresný úrad Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti:	

7. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce uskutočnenie vodnej stavby
Vydané dňa:	07.01.2022
Číslo:	OU-TV-OSZP-2022/000990-010
Stavebný úrad:	Okresný úrad Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti:	08.02.2022

8. Názov dokumentu:	Žiadosť o určenie stavebného úradu - odpoveď
Vydané dňa:	23.03.2023
Číslo:	OU-KE-OVBP2-2023/019404-002
Stavebný úrad:	Okresný úrad Košice
Nadobudnutie právoplatnosti:	

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	Zemplínska Teplica - kanalizácia, 3. etapa
Číslo:	01/2000
Dátum vypracovania:	11/2002
Zhotoviteľ:	AQUING s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice, Ing. Peter Szabó

2. Názov:	Kanalizácia Zemplínska Teplica - Cintorínska ulica - zmena stavby
Číslo:	V07/2019
Dátum vypracovania:	04/2021
Zhotoviteľ:	Ing. Peter Szabó, Fábryho 22, 040 22 Košice

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	NOVICOM s.r.o.
Sídlo:	076 12 Slivník 61
IČO:	36591891

Zápis:	Obchodný register Mestského súdu Košice Oddiel: Sro Vložka číslo: 16420/V
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Zmluva o dielo č. 21/2025 zo dňa 17.03.2025 zverejnená v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/10556200/ dňa 17.03.2025.

2. Obchodné meno:	ULTIMA INVEST, s.r.o.
Sídlo:	Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	44020431
Zápis:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sro Vložka číslo: 51028/B
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 28.09.2022 zverejnená v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6924189/ dňa 28.09.2022

3. Obchodné meno:	Ing. Peter Szabo
Sídlo:	Fábryho 42, 040 01 Košice
IČO:	35554088
Zápis:	
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Objednávka č. 32/2021 zo dňa 06.04.2021 zverejnená na webovom sídle obce Zemplínska Teplica https://www.zemplinskateplica.sk/files/2021-07-28-141143-Apr_I_2021.pdf dňa 28.07.2021.

1. Doplniť v zmysle Článku III, ods. 4 Zmluvy

2. Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde

3. Doplniť v zmysle Článku II, ods. 2 Zmluvy

4. Doplniť v zmysle Článku V, ods. 1 Zmluvy

5. Doplniť v zmysle Článku VI, ods. 7 Zmluvy

6. Doplniť v zmysle Článku IV, ods. 3 Zmluvy

7. Časť H, „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 20 VZP

8. Časť H, „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

9. Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

KAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 3

ov žiadateľa: Obec Zemplínska Teplica, kód projektu 232683
avba: **Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica -
kanalizácia - 3. etapa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.5.2025

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			318 650,41
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	318 650,41	73 289,59
Cena s DPH v EUR			391 940,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Miesto:

Dátum:

16.05.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínsk

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		318 650,41	391 940,00
1.etapa	Kanalizácia Zemplínska Teplica,Cintorínska ulica-	173 964,74	213 976,63
	1.etapa		
01	SO 01 Kanalizácia	123 190,22	151 523,97
02	SO 02 Kanalizačné prípojky	32 034,61	39 402,57
03	SO 03 Križovanie s komunikáciou	18 739,91	23 050,09
3.etapa	Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa	144 685,67	177 963,37
01	SO 01 Stoková sieť	102 673,76	126 288,72
05	SO 05 Pretláčanie pos štátnou cestou	36 464,79	44 851,69
06	SO 06-Spätná úprava komunikácií	5 547,12	6 822,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov žiadateľa: Obec Zemplínska Teplica, kód projektu 232683

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt:

1.etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica,Cintorínska ulica-1.etapa

Časť:

01 - SO 01 Kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2025

IČO:

00332104

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

123 190,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	123 190,22	23,00%	28 333,75

Cena s DPH

v EUR

151 523,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt: 1.etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica,Cintorínska ulica-1.etapa

Časť: **01 - SO 01 Kanalizácia**

Miesto:

Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	123 190,22
HSV - Práce a dodávky HSV	123 190,22
1 - Zemné práce	62 181,87
4 - Vodorovné konštrukcie	1 958,98
5 - Komunikácie	702,17
8 - Rúrové vedenie	42 773,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	384,49
99 - Presun hmôt HSV	15 188,72

ROZPOČET

Stavba: Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt: 1.etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica, Cintorínska ulica-1.etapa

Časť: **01 - SO 01 Kanalizácia**

Miesto: Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

123 190,22

D HSV Práce a dodávky HSV

123 190,22

D 1 Zemné práce

62 181,87

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4,950	1,80	8,91
2	K	113205111	Výhranie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	5,500	4,80	26,40
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,950	48,20	238,59
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	20,45	40,90
5	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	8,000	25,40	203,20
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	15,62	15,62
7	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	232,650	1,12	260,57
8	K	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	232,650	2,82	656,07
9	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	6,600	26,00	171,60
10	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	844,105	14,95	12 619,37
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	m3	844,105	1,55	1 308,36
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 854,455	9,70	17 988,21
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 854,455	5,70	10 570,39
14	K	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	465,300	1,70	791,01
15	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	216,451	3,80	822,51
16	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 515,157	0,40	606,06
17	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	232,650	2,50	581,63
18	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	449,101	0,80	359,28
19	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	638,198	4,50	2 871,89
20	M	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	18,979	22,85	433,67
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	145,742	23,35	3 403,08
22	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	t	262,336	22,00	5 771,39
23	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	775,500	1,10	853,05
24	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	23,963	7,25	173,73
25	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 bez zhutnenia	m2	775,500	0,32	248,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,950	0,55	2,72
27	K	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	775,500	1,24	961,62
28	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	775,500	0,25	193,88
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 958,98
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,035	59,30	1 958,98
D 5 Komunikácie							702,17
30	K	566902124	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	4,950	20,00	99,00
31	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,950	48,50	240,08
32	K	566902163	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	4,950	56,25	278,44
33	K	566902224	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 300 mm	m2	4,950	17,10	84,65
D 8 Rúrové vedenie							42 773,99
34	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	m	313,720	2,90	909,79
35	M	286110005200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 6 m,	ks	57,149	365,00	20 859,39
36	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	313,720	3,12	978,81
37	K	894810018	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	8,000	125,00	1 000,00
38	M	286610041100	TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 315 x 0°	ks	2,000	900,00	1 800,00
39	M	286610042100	Šachtové dno prietochné DN 315x90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP,	ks	6,000	825,00	4 950,00
40	M	286610045200.S	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	8,000	300,00	2 400,00
41	M	286610047100	Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 5,23 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát,	m	8,000	570,00	4 560,00
42	M	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	ks	8,000	60,00	480,00
43	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	16,000	55,00	880,00
44	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	8,000	90,00	720,00
45	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	8,000	34,50	276,00
46	M	552410002400	Poklop liatinový D 400,	ks	8,000	370,00	2 960,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							384,49
47	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,500	16,50	90,75
48	M	592170001000	Obrubník, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	5,555	8,30	46,11
49	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	11,000	5,00	55,00
50	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,636	1,90	8,81
51	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41,724	0,45	18,78
52	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,636	5,60	25,96
53	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,636	30,00	139,08
D 99 Presun hmôt HSV							15 188,72
54	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	410,506	37,00	15 188,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov žiadateľa: Obec Zemplínska Teplica, kód projektu 232683

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia -

3. etapa

Objekt:

1.etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica,Cintorínska ulica-1.etapa

Časť:

02 - SO 02 Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.05.2025

IČO:

00332194

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 034,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	32 034,61	23,00%	7 367,96

Cena s DPH

v EUR

39 402,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt: 1.etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica,Cintorínska ulica-1.etapa

Časť: **02 - SO 02 Kanalizačné prípojky**

Miesto:

Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	32 034,61
1 - Zemné práce	32 034,61
4 - Vodorovné konštrukcie	17 068,31
8 - Rúrové vedenie	779,20
99 - Presun hmôt HSV	10 188,21
	3 998,89

ROZPOČET

Navba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt:

1.etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica, Cintorínska ulica-1.etapa

Časť:

02 - SO 02 Kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

16.05.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 034,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 034,61

D 1

Zemné práce

17 068,31

1	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	262,800	26,50	6 964,20
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	262,800	1,55	407,34
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	612,000	5,30	3 243,60
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	612,000	3,50	2 142,00
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	61,612	5,00	308,06
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	431,284	0,50	215,64
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,412	0,85	52,20
8	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	201,188	4,50	905,35
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	44,955	23,35	1 049,70
10	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	t	80,919	22,00	1 780,22

D 4

Vodorovné konštrukcie

779,20

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,140	59,30	779,20
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

10 188,21

12	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	12,000	38,00	456,00
13	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštenného DN 160	m	111,000	0,90	99,90
14	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - ploštenná, DN 160, dl. 6 m,	ks	20,221	91,00	1 840,11
15	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	12,000	5,40	64,80
16	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	12,000	4,60	55,20
17	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	12,000	5,40	64,80
18	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	12,000	2,15	25,80
19	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	12,000	7,50	90,00
20	M	286510018300	Odbočka 87° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	12,000	58,60	703,20
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	111,000	2,00	222,00
22	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	12,000	40,00	480,00
23	M	IF501150	Plastový poklop A15 na hladkú šacht. rúru OD 400	ks	12,000	21,20	254,40
24	M	IP407300	Vínovcová šachtová rúra OD400 x3000	ks	12,000	392,00	4 704,00
25	M	IF511110	Šachtové dno na vínovcovú šachtovú rúru - prietochné 400 x 160	ks	12,000	55,00	660,00
26	M	IF249000	Tesniaca manžeta na vínovcovú šachtovú rúru 400/315	ks	12,000	39,00	468,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99		Presun hmôt HSV					3 998,89
27	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	108,078	37,00	3 998,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov žiadateľa: Obec Zemplínska Teplica, kód projektu 232683

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia -
3. etapa

Objekt:

1. etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica, Cintorínska ulica-1. etapa

Časť:

03 - SO 03 Križovanie s komunikáciou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.05.2025

IČO:

00332194

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 739,91

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

18 739,91

23,00%

4 310,18

Cena s DPH

v EUR

23 050,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt: 1.etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica,Cintorínska ulica-1.etapa

Časť: **03 - SO 03 Križovanie s komunikáciou**

Miesto:

Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18 739,91
HSV - Práce a dodávky HSV	18 052,25
1 - Zemné práce	14 349,60
5 - Komunikácie	2 056,00
8 - Rúrové vedenie	272,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	738,69
99 - Presun hmôt HSV	635,96
M - Práce a dodávky M	687,66
23-M - Montáže potrubia	687,66

ROZPOČET

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt:

1.etapa - Kanalizácia Zemplínska Teplica, Cintorínska ulica-1.etapa

Časť:

03 - SO 03 Križovanie s komunikáciou

Miesto:

Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 739,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 052,25

D 1

Zemné práce

14 349,60

1	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maľtou, - 0,40800t	m2	30,000	2,10	63,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	63,610	48,90	3 110,53
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	63,610	2,15	136,76
4	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	11,900	500,00	5 950,00
5	M	143110000800	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	12,000	260,00	3 120,00
6	K	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	102,370	7,65	783,13
7	K	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	102,370	2,95	301,99
8	K	151101302	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m3	63,610	3,00	190,83
9	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	63,610	0,65	41,35
10	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	63,610	5,55	353,04
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,610	4,70	298,97

D 5

Komunikácie

2 056,00

12	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	30,000	10,20	306,00
13	M	593810000600	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, 1xšxv 3000x2000x150 mm	ks	5,000	350,00	1 750,00

D 8

Rúrové vedenie

272,00

14	K	899912135	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	10,000	16,20	162,00
15	M	286710002800	Objímka klzna dištančná "RACI" N 90, HDPE, typ N, výška 90 mm	ks	10,000	8,00	80,00
16	M	273110032300	Tesnenie gumové TM DN 300, d 398 mm-utesnenie čela	ks	2,000	15,00	30,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

738,69

17	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	12,240	31,00	379,44
18	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	12,240	1,15	14,08
19	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	12,240	28,20	345,17

D 99

Presun hmôt HSV

635,96

20	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,188	37,00	635,96
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D M

Práce a dodávky M

687,66

D 23-M

Montáže potrubia

687,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	m	11,900	55,00	654,80
22	K	MV	Murárske výpomoci	%	11,432	1,45	16,58
23	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,432	1,45	16,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov žiadateľa: Obec Zemplínska Teplica, kód projektu 232683

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia -
3. etapa

Objekt:

3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa

Časť:

01 - SO 01 Stoková sieť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2025

IČO:

00332194

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	102 673,76
---------------------	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	102 673,76	23,00%	23 614,96

Cena s DPH	v EUR	126 288,72
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt:

3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3 etapa

Časť:

01 - SO 01 Stoková sieť

Miesto:

Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

102 673,76

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

102 673,76

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

69 047,90

D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 759,76

D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA

23 020,69

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 845,41

ROZPOČET

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt:

3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa

Časť:

01 - SO 01 Stoková sieť

Miesto:

Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 673,76

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

102 673,76

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

69 047,90

1	K	11001-1020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	km	0,268	1 100,00	294,80
2	K	11900-1402	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 500 mm	m	12,000	25,00	300,00
3	K	12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	237,000	22,65	5 368,05
4	K	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	60,400	35,00	2 114,00
5	K	13220-1204	Hlb.rýh šír do 2m v horn.tr.3 nad 10000 do30000 m3	m3	772,800	14,85	11 476,08
6	K	13220-1209	Prípl za ľepivosť horn tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	386,900	1,45	561,01
7	K	15110-1102	Zhotov paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1 482,660	9,50	14 085,27
8	K	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1 482,660	5,50	8 154,63
9	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	130,780	52,60	6 879,03
10	K	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	0,000	0,00	0,00
11	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	556,900	3,85	2 144,07
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu zkd do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	113,800	0,40	45,52
13	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	556,900	0,75	417,68
14	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	772,800	4,50	3 477,60
15	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	185,620	23,20	4 306,38
16	M	583 413340	Kamenivo drtené drobné 0-2 B	t	333,520	24,60	8 204,59
0	K	18130-1113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	251,380	4,85	1 219,19

D D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 759,76

18	K	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	30,871	59,20	1 827,56
19	K	45211-2121	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 20 cm	kus	8,000	16,00	128,00
20	M	592 241370	Prstenec vyrovnávací TBS10/9 62,5x10x9	kus	8,000	84,55	676,40
0	K	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. C12/15 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,900	142,00	127,80

D D4 8 - RÚROVÉ VEDENIA

23 020,69

22	K	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	267,880	2,90	776,85
23	M	286 111220	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000	kus	55,000	230,00	12 650,00
24	K	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	267,000	3,12	833,04
25	K	89421-1121	Šachty kanaliz. kruh. s oblož. dna betón C25/30 potr. DN 250-300	kus	8,000	615,00	4 920,00
26	M	592 243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	8,000	130,00	1 040,00
27	M	592 243830	Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12	kus	8,000	44,50	356,00
28	K	89910-3111	Osadenie pokloпов liatinových, oceľ. s rámom do 150 kg	kus	8,000	35,00	280,00
29	M	286 508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	8,000	25,60	204,80
30	M	552 434400	Poklop vstupný šachtový d 600	kus	8,000	245,00	1 960,00

D D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 845,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	212,038	37,00	7 845,4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia -
3. etapa

Objekt:

3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa

Časť:

05 - SO 05 Pretláčanie pos štátnou cestou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2025

IČO:

00332194

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 464,79

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

36 464,79

23,00%

8 386,90

Cena s DPH

v EUR

44 851,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt: 3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa

Časť:

05 - SO 05 Pretláčanie pos štátnou cestou

Miesto:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 16.05.2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce	36 464,79
2 - Zakladanie	24 618,26
5 - Komunikácie	10 321,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 245,00
	280,18

ROZPOČET

Stavba: Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa
 Objekt: 3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa
 Časť: 05 - SO 05 Pretláčanie pos štátnou cestou

Miesto: Dátum: 16.05.2025
 Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica Projektant:
 Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 464,79

D 1 Zemné práce

24 618,26

1	K	11310-6241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	m2	15,000	2,00	30,00
2	K	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	30,000	4,60	138,00
3	K	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	58,200	48,00	2 793,60
4	K	13120-1209	Prípiatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	29,100	2,12	61,69
5	K	14170-2101	Pretláčanie rúr v horn. tr. 1-4 priem. do 200 mm	m	23,850	500,00	11 925,00
6	M	143 331400	Rúrky oceľ. pozdĺžne zvarané 08 S 235 JR G1 (11 373)1 d 530 hr.steny10	m	24,000	260,00	6 240,00
7	K	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	17,500	4,50	78,75
8	K	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	17,500	1,60	28,00
9	K	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	58,200	52,60	3 061,32
10	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	58,200	4,50	261,90

D 2 Zakladanie

10 321,35

11	K	23194-3211	Zabaranenie oceľ. štetovnic z terénu dĺžky do 4 m	m2	45,500	42,50	1 933,75
12	K	23794-1111	Vytiahnutie oceľ. štetovnic do 12 m zabar. do 2 rokov do 4 m	m2	45,500	41,20	1 874,60
13	M	134 422200	Štetovnica LARSEN S 235 JR G1 (11 373) III n	t	7,800	835,00	6 513,00

D 5 Komunikácie

1 245,00

14	K	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	m2	15,000	7,80	117,00
15	K	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm	m2	15,000	10,20	153,00
16	M	593 813000	Panel cestný KZD 1-300/100 300x100x15	kus	5,000	195,00	975,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

280,18

17	K	99827-2201	Presun hmôt pre potrubie z oceľových rúr zvaraných v otvorenom výkope	t	20,754	13,50	280,18
----	---	------------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov žiadateľa: Obec Zemplínska Teplica, kód projektu 232683

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt:

3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa

Časť:

06 - SO 06-Spätná úprava komunikácií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.05.2025

IČO:

00332194

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 547,12

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

5 547,12

23,00%

1 275,84

Cena s DPH

v EUR

6 822,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt: 3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa

Časť: **06 - SO 06-Spätná úprava komunikácií**

Miesto:

Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 547,12
---------------------------	-----------------

5 - Komunikácie	5 547,12
-----------------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	216,46
---	--------

ROZPOČET

Stavba:

Zemplínska Teplica - kanalizácia - Cintorínska ulica, Zemplínska Teplica - kanalizácia - 3. etapa

Objekt:

3.etapa - Obec Zemplínska Teplica - Kanalizácia 3.etapa

Časť:

06 - SO 06-Spätná úprava komunikácií

Miesto:

Dátum: 16.05.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 547,12

D 5

Komunikácie

5 547,12

1	K	56690-5111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	m3	17,622	110,00	1 938,42
2	K	57714-1112	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.50 mm	m2	88,110	17,50	1 541,93
3	K	57715-1213	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 60 mm	m2	88,110	21,00	1 850,31

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

216,46

4	K	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	86,584	2,50	216,46
---	---	------------	---	---	--------	------	--------

Položkový rozpočet výdavku pre projekt: Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa

Kanalizácia Zemplínska Teplica – Cintorínska ulica – zmena stavby

Názov žiadateľa: Obec Zemplínská Teplica

Kód projektu: 232683

P.č.	Druh výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH v EUR
1	Spracovanie Projektovej dokumentácie pre projekt: Kanalizácia Zemplínska Teplica – Cintorínska ulica – zmena stavby - Ing. Peter Szabó, ICO 35 554 088	ks	1	1 300,00	0,00	1 300,00
SPOLU v EUR						1 300,00

Kód projektu: 232683

.....