

Zmluva o dielo 2/2021
Uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 536 a násl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Viničky**
 Tokajská 191/5, 076 31 Viničky

Zastúpený: Michal Takáč
IČO: 00332101
DIČ: 2020730635
Tel.: 056 6373 281
E-mail: obecvinicky@gmail.com
Bank.spoj. č.ú.: SK56 0200 0000 0030 0010 4858

Zhotoviteľ: **STAVAB s.r.o.**
 Magnezitárska 5, 040 13 Košice

Štatutárny zástupca: Lýdia Bordásová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK80 0200 0000 0041 9350 7454
IČO: 36193976
DIČ: 2021500492
IČ DPH: SK2021500492
Tel.: 0905 207 196
E-mail: stavab@stavab.eu

II.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve stavebné a stavebno-montážne práce, ktorých výsledkom bude komplexne dokončené a prevádzky schopné dielo – „**Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník: SO01–STANOVIŠTE PRE ELEKTROBICYKLE A POŽIČOVŇA BICYKLOV pre projekt: Establishing a Cross-border Community Bicycle Transport System on the settlements of Sátoraljaújhely, Zemplén, and Szőlöske**“. Predmet zmluvy je financovaný prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.
2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

III. Miesto a lehoty plnenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy: Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky

1. Realizácia diela: Začatie prác: 01.03.2021
Ukončenie prác: 31.05.2021
3. Zmluvne dohodnutý termín dokončenia diela je termín zhodný s dátumom ukončenia preberacieho konania diela, uvedený v zápisnici z odovzdania diela.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, alebo neplnením jeho zmluvných povinností, pričom doba plnenia sa o tento čas predlžuje. Zhotoviteľ má právo na náhradu preukázateľných a vzájomne odsúhlasených nákladov spojených s prerušením vykonania diela.
5. Ak v dôsledku zlých poveternostných vplyvov dôjde k ohrozeniu plnenia predmetu diela je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti tejto dohody.

IV. Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách s výmerom MF SR R-1/1996 v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmerom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve:

Cena bez DPH:	53 191,04 €
DPH 20 %	10 638,21 €
Celková cena diela	63 829,25 €

2. Nárok na zmluvnú cenu vzniká vykonaním diela. Výška ceny je pre zhotoviteľa, maximálna – neprekročiteľná. Úprava ceny je možná iba po vzájomnej dohode.
3. Navrhovaná cena je stanovená na základe predloženého výkazu výmeru doplneného o jednotkové ceny podľa súčasných platných predpisov.

V. Podmienky a spôsob vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmluvne dojednanej lehote. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným termínom.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo – predmet zmluvy, podľa č. II/1 tejto zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

3. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pri vykonaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
5. Zhotoviteľ je povinný včas vyzvať objednávateľa na prevzatie vykonaných prác.
6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.
7. Za prekročenie zmluvne dohodnutého termínu dokončenia stavby je zhotoviteľ povinný zaplatiť obstarávateľovi pokutu vo výške 33,- € za týždeň omeškania.

VI.

Vady diela

1. Dielo má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve alebo nezodpovedá požiadavkám platných STN. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v lehote záručnej doby uvedenej v zmluve. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

VII.

Platové podmienky

1. Cenu za dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúr. Faktúru Zhotoviteľ vystaví na základe Objednávateľom odsúhlasených súpisov vykonaných prác .
2. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Zmluvná pokuta za omeškanú úhradu je 0,05 % z hodnoty fakturácie za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ nebude môcť stavebné dielo dokončiť z dôvodu na strane objednávateľa, z titulu neplnenia zmluvných povinností alebo zastavenia stavby na základe rozhodnutí jeho vyšších orgánov, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela, ktorá mu skutočne prináleží podľa vykonaných prác.

VIII.

Záručné podmienky

1. Zhotoviteľ poskytne na ním vykonané práce záruku v lehote 6 rokov a pozáručný servis. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania, prevzatia diela – vykonaných prác.
2. Zistené skryté vady diela v lehote záručnej doby oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne. Tie budú počas záručnej doby odstránené bezplatne.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie skrytých väd najneskôr do 5 dní od doručenia oznámenia objednávateľa, resp. v tejto lehote oznámi objednávateľovi termín odstránenia skrytých väd.

IX. Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisov vzťahujúcich sa na ochranu verejných záujmov, ochranu životného prostredia ako i stavebného zákona a príslušných platných STN.
2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:
 - a) výpoveďou s 1 mesačnou výpovednou lehotou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodu závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
3. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

X. Záverečné ustanovenia


1. Zmluva je uzatvorená dňom podpísania oboch zmluvných strán.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č.1 – výkaz – výmer
3. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvu je možno zmeniť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5. V prípade sporného chápania tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany budú snažiť predovšetkým o dohodu v dobrom. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v dobrom, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Akékoľvek spory, rozpory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace budú riešiť obchodným súdom miestne príslušným sídlu zhotoviteľa.
6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že tak ako bola vyhotovená zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
7. Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 vyhotovenia.

Vo Viničkách, dňa 11.2.2021

V Košiciach, dňa 11.2.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Michal Takáč
starosta



STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492



Lýdia Bordásová
konateľka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020-08u
Stavba: Odpočívadlo a nabijacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník

JKSO:
Miesto: Viničky

Objednávateľ:
Obec Viničky

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 11.2.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36193976
IČ DPH: SK2021500492

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			53 191,04
			Výška dane
			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	10 638,21
znížená	20,00%	0,00	
	20,00%	53 191,04	
Cena s DPH			63 829,25
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

30.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020-08u

Stavba: Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník

Miesto: Viničky

Dátum: 11.02.2021

Objednávateľ: Obec Viničky
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		53 191,04	63 829,25
01	SO 01 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov	53 191,04	63 829,25
01.1	Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov	47 234,76	56 681,71
01.2	Odpočívadlo pre cyklistov	5 956,28	7 147,54



STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492
[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník

Objekt:

01 - SO 01 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov

Časť:

01.1 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov

JKSO:

Miesto: Viničky

Objednávateľ:

Obec Viničky

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.02.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36193976

IČ DPH:

SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 234,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	47 234,76	20,00%	9 446,95

Cena s DPH

v EUR

56 681,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odpočívadlo a nabijacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník

Objekt:

01 - SO 01 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov

Časť:

01.1 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov

Miesto:

Viničky

Dátum:

11.02.2021

Objednávateľ:

Obec Viničky

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	47 234,76
HSV - Práce a dodávky HSV	5 771,04
1 - Zemné práce	894,99
2 - Zakladanie	1 227,45
4 - Vodorovné konštrukcie	61,74
5 - Komunikácie	2 404,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	681,74
99 - Presun hmôt HSV	500,18
PSV - Práce a dodávky PSV	2 795,74
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	619,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 012,12
783 - Nátery	164,40
M - Práce a dodávky M	1 951,94
21-M - Elektromontáže	1 335,09
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	616,85
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	978,03
OST - Ostatné	35 738,00



STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Božko

ROZPOČET

Stavba: Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník
 Objekt: 01 - SO 01 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov
 Časť: 01.1 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov

Miesto: Viničky
 Objednávateľ: Obec Viničky
 Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 11.02.2021
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 234,758

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 771,042

D 1

Zemné práce

894,986

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	20,500	3,100	63,550
2	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	20,500	14,340	293,970
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,500	18,790	385,195
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,115	7,120	15,059
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,635	0,840	0,533
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,048	36,770	75,305
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	4,163	1,890	7,868
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,163	7,460	31,056
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,163	0,550	2,290
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,200	0,800	20,160

D 2

Zakladanie

1 227,451

11	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,226	1 801,000	407,026
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,437	1 322,020	577,723
13	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,048	95,600	195,789
14	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,920	10,060	19,315
15	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,920	2,110	4,051
16	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,013	1 811,300	23,547

D 4

Vodorovné konštrukcie

61,740

17	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40 mm z kameniva ťaženého	m2	25,200	2,450	61,740
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

2 404,946

18	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,640	3,870	87,617
19	K	567134215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	25,200	26,980	679,896
20	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	25,200	13,200	332,640
21	M	59246000750P	Dlažba betónová zámková hr. 60 mm, sivá	m2	25,704	14,990	385,303
22	K	59796111P	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30	m	13,000	32,490	422,370
23	M	59227005209P	Odvodňovací žľab (napr. ACO Drain X 100 C) s kompozitným roštom, dl. 100 cm, H=15 cm, komplet vrátane všetkých súčastí	ks	13,000	38,240	497,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	681,744			
24	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,000	4,200	12,600
25	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	3,030	3,860	11,696
26	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,500	3,140	36,110
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,822	11,320	167,785
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	133,398	0,550	73,369
29	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,822	5,650	83,744
30	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	14,822	20,000	296,440

D 99			Presun hmôt HSV	500,175			
31	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	39,446	12,680	500,175

D PSV			Práce a dodávky PSV	2 795,744			
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé	619,226			
32	K	76535541P	Zastrešenie polykarbonátovou krytinou hr. 10 mm komplet, vr. kotviacich profilov a oľišťovania	m2	15,000	41,210	618,150
33	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	21,100	1,076

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	2 012,119			
34	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	299,854	5,290	1 586,228
35	M	553010000P	Stavebná oceľ - oceľová konštrukcia - komplet vrátane skrutiek, kotviacich profilov, podložiek (jakl 100/50/4, jakl 50/3, jakl 25/3, PL 130/100/5, PL 67/85/5), oceľ S235	kg	314,847	1,340	421,895
36	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,333	12,000	3,996

D 783			Nátery	164,399			
37	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	11,870	9,320	110,628
38	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	11,870	4,530	53,771

D M			Práce a dodávky M	1 951,942			
D 21-M			Elektromontáže	1 335,088			

39	K	210010055	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6036, uložená voľne alebo pod omietkou	m	3,000	1,570	4,710
40	M	345710004100	Rúrka oceľová pancierová lakovaná 6036 DN 44, KOPOS	m	3,000	5,130	15,390
41	K	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výbrojov	ks	1,000	43,560	43,560
42	M	592610000300	Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 9/6, dĺžka 9,1 m, ELV PRODUKT	ks	1,000	345,000	345,000
43	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	15,670	15,670
44	M	357120005700	Skriňa elektromerová RE 1.0-F663 (W) 1 hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25, , nulový mostík	ks	1,000	109,830	109,830
45	K	210193080	Domova rozvodnica do 12 M povrchová montáž	ks	1,000	8,500	8,500
46	M	M1	Nástenná rozvodnica pre povrchovú montáž, 12 modulová, vrátane hl. vypínača	ks	1,000	122,670	122,670
47	K	210260001	Kotviaca objímka závesných vodičov	ks	2,000	4,370	8,740
48	M	354310038200	Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 120 mm	ks	2,000	18,930	37,860
49	K	210260011	Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice	ks	1,000	2,360	2,360
50	M	309200015700	Skrutka napínacia 16x140 mm typ: FSH 16130, oceľ + temperovaná zliatina, TRACON elektric	ks	1,000	4,990	4,990
51	M	311740003900	Lanová očnica 6 mm, 1/4" typ SZIV-6	ks	1,000	0,310	0,310

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	210260161	Zapojenie 4 žil kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 16 mm ²	ks	1,000	4,980	4,980
53	K	210260171	Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou	ks	2,000	5,430	10,860
54	M	194220000100	Pás z hliníka Al 99,5 mäkký 0,80x12 mm	kg	0,002	4,000	0,008
55	K	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	4,000	0,920	3,680
56	M	341110000900	Kábel medený CYKY 3x4 mm ²	m	4,000	5,910	23,640
57	K	210901101	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16	m	40,000	0,690	27,600
58	M	341110035400	Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm ²	m	40,000	7,350	294,000
59	M	M2	podružný materiál-stĺpové objímky, napínacie skrutky, byndimex pásy, rúrka FXP 32-2m	sada	1,000	81,030	81,030
60	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	8,822	8,000	70,576
61	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,462	67,800	99,124

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 616,854

62	K	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 9-10 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	1,000	89,540	89,540
63	K	460070131	Jama pre prístrojovú skriňu-rozvádzač RE	ks	1,000	85,670	85,670
64	K	460650016	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	m ³	1,400	41,240	57,736
65	M	M1.1	betón. zmes C16/20	m ³	1,400	78,890	110,446
66	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,541	62,000	157,542
67	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,541	45,620	115,920

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 978,030

68	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - revízie	hod	6,000	24,300	145,800
69	K	K1	Dovoz stĺpa návesom, autožeriav pre osadenie stĺpa do stožiarovej jamy	sada	1,000	832,230	832,230

D OST Ostatné 35 738,000

70	K	001P	Zriadenie nabíjacej stanice pre 12 stanovišť	kpl	1,000	25 258,000	25 258,000
71	K	002P	Dotykový terminál	kpl	1,000	9 900,000	9 900,000
72	K	003P	Kamerový systém	kpl	1,000	580,000	580,000



STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Bohner

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník

Objekt:

01 - SO 01 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov

Časť:

01.2 - Odpočívadlo pre cyklistov

JKSO:

Miesto: Viničky

Objednávateľ:

Obec Viničky

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.02.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36193976

IČ DPH:

SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			5 956,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná			
znižená	5 956,28	20,00%	1 191,26
Cena s DPH			7 147,54
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Handwritten signature of the contractor.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník

Objekt:

01 - SO 01 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov

Časť:

01.2 - Odpočívadlo pre cyklistov

Miesto:

Viničky

Dátum:

11.02.2021

Objednávateľ:

Obec Viničky

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 956,28

HSV - Práce a dodávky HSV

2 057,62

1 - Zemné práce

125,31

2 - Zakladanie

129,35

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

110,39

4 - Vodorovné konštrukcie

34,30

5 - Komunikácie

485,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

968,43

99 - Presun hmôt HSV

204,05

PSV - Práce a dodávky PSV

3 898,65

762 - Konštrukcie tesárske

2 492,51

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

847,61

783 - Nátery

558,53



STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976, IČ DPH: SK2021500492
Barla

ROZPOČET

Stavba:

Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov, cyklochodník

Objekt:

01 - SO 01 - Stanovište pre elektrobicykle a požičovňa bicyklov

Časť:

01.2 - Odpočívadlo pre cyklistov

Miesto:

Viničky

Dátum:

11.02.2021

Objednávateľ:

Obec Viničky

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 956,275

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 057,622

D 1

Zemné práce

125,307

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,054	7,120	35,984
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,516	0,840	1,273
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,567	36,770	20,849
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,621	1,890	10,624
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,621	7,460	41,933
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,621	0,550	3,092
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,440	0,800	11,552

D 2

Zakladanie

129,348

8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,081	37,860	3,067
9	K	275313521	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,689	94,350	65,007
10	K	275351215	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	1,800	10,060	18,108
11	K	275351216	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	1,800	2,110	3,798
12	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	14,000	1,340	18,760
13	M	693110000900	ECO fólia separačná proti prerastaniu buriny	m2	16,100	1,280	20,608

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

110,390

14	K	338951113	Osadenie drev.stĺpika plotového priem. 100-150mm, impregnovaných	ks	4,000	23,800	95,200
15	M	60512000860P	Hranoly zo smrekovca akost' I , hr. 150/150 mm, ručné opracovanie	m3	0,062	245,000	15,190

D 4

Vodorovné konštrukcie

34,300

16	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40 mm z kameniva ťaženého	m2	14,000	2,450	34,300
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

485,797

17	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	14,000	2,340	32,760
18	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,000	3,870	54,180
19	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	14,000	13,200	184,800
20	M	59246000750P	Dlažba betónová zámková hr. 60 mm, sivá	m2	14,280	14,990	214,057

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

968,433

21	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	4,200	50,400
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	592170001800	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	12,120	3,860	46,783
23	K	93612411P	Montáž sedenia a stola s ukotvením nôh, vr. kotviaceho materiálu	ks	1,000	57,800	57,800
24	M	55356000351P	Vonkajšie drevené sedenie, materiál napr. nohy-dub, vrch-smrek (stôl 200/90 cm, 2x lavica 200/95/44 cm), vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	813,450	813,450

D 99 Presun hmôt HSV 204,047

25	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	16,092	12,680	204,047
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 898,653

D 762 Konštrukcie tesárske 2 492,506

26	K	762081059	Zvláštne výkony na stavenisku, obľovanie reziva plošné jednostranné	m2	20,000	1,120	22,400
27	K	76231110P	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	4,000	5,680	22,720
28	M	55351000981P	Oceľ. päťka dreveného stĺpika	ks	4,000	32,780	131,120
29	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	47,200	6,100	287,920
30	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	12,000	6,850	82,200
31	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	12,000	8,770	105,240
32	M	60512000760P	Hranoly zo smrekovca akost' I dl. 2000-3750 mm, hr. 140 mm, š. 140, 160, 200 mm, ručné opracovanie	m3	1,150	235,600	270,940
33	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kroky z dosiek na zraz	m2	20,000	1,500	30,000
34	M	605110000600	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	m3	0,484	221,100	107,012
35	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	140,000	0,930	130,200
36	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	30,000	1,350	40,500
37	M	605330001400	Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,449	221,100	99,274
38	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	2,083	21,120	43,993
39	K	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	4,000	3,230	12,920
40	M	61192000520P	Čelová doska ručne opracovaná - prírodný tvar	m2	4,320	248,990	1 075,637
41	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnce, svorky	m3	0,130	25,600	3,328
42	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,270	21,340	27,102

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 847,614

43	K	765312295	Montáž keramickej krytiny (napr. TONDACH), jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	20,000	14,500	290,000
44	K	765314394	Montáž nárožia (napr. TONDACH), sklon od 22° do 35°	m	12,800	26,780	342,784
45	K	765314593	Montáž odkvapovej hrany (napr. TONDACH)	m	16,000	5,500	88,000
46	M	59661000010P	Krytina keramická (napr. TONDACH BOBROVKA) - dodávka obce	ks	20,000	0,000	0,000
47	K	765901322	Strešná fólia Universal 2S, na plné debnenie	m2	20,000	6,290	125,800
48	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	12,560	1,030

D 783 Nátery 558,533

49	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	68,032	1,860	126,540
50	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (napr. Bochemitom QB)	m2	122,032	3,540	431,993



STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice

IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492