

DOHODA O UROVNANÍ
a
DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 21.06.2023

uzatvorenej v zmysle § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej v texte len „Dohoda a Dodatok č.4“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Koprivnica
Sídlo :	Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica
Štatutárny orgán :	Ing. Peter Krupa
IČO :	00322164
DIČ :	2020778826
Bankové spojenie :	VÚB, a.s., pobočka Bardejov
IBAN :	SK17 0200 0000 0000 0402 2522

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Peter Krupa
b) technických:	Ing. Peter Krupa
Telefón :	+ 421 54 739 3328
E-mail :	starosta@koprivnica.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

A

Názov:	CUKSTAV,s.r.o
Sídlo:	Stocklova 3263/49,085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	František Harčarik, konateľ
Zapísaný v:	Or Okr. Sud Prešov
IČO:	45344086
DIČ:	2022947025
IČ DPH:	SK2022947025
Bankové spojenie:	VUB a.s.,pobočka Bardejov
IBAN:	SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	František Harčarik, konateľ
b) technických:	František Harčarik, konateľ
Telefón :	+421 905 383 468

Email: cukstav@cukstav.sk
(ďalej len “Zhotoviteľ“)

Článok II. Preambula

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 21.06.2023 (ďalej len „Zmluva“), ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica“, pričom počas realizácie diela došlo k potrebe úpravy rozsahu diela, čo je obsahom Dohody a Dodatku č.4.
- 2.2. Dňa 19.08.2024 prišlo k uzatvoreniu Dodatku č.1 podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), pričom nedošlo k podstatnej zmene Zmluvy. Predmetom Dodatku č. 1 bola zmena rozsahu diela o prevedenie naviac prác, ktoré vyplývajú z technickej a cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je prílohou Dodatku č.1 a je označená ako Príloha č. 1a.
- 2.3. Dňa 18.11.2024 prišlo k uzatvoreniu Dodatku č.2, ktorého predmetom bolo navýšenie cien stavebných prác a stavebných materiálov na ktorých sa zmluvne strany dohodli v súlade so zmluvou o dielo čl. V. bod 5.14. Navýšenie zmluvných cien bolo podložené znaleckým posudkom, ktorý slúžil ako podklad pre spracovanie rozpočtu k Dodatku č. 2. Dodatkom č. 2 prišlo k navýšeniu cien o 35 836,57 Eur bez DPH, DPH 7 167,31 Eur, 43 003,88 Eur s DPH, čo predstavuje navýšenie ceny o 6,1 % oproti pôvodnej podpísanej zmluvy
- 2.4. Následne dňa 5. 3. 2025 prišlo k uzatvoreniu Dodatok č.3 zmluvy ktorého predmetom bola zmena sadzby DPH z dôvodu zmeny zákona č 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorým sa mení sadzba DPH, a všetky práce fakturované po 1. 1. 2025 majú byť fakturované so zvýšenou sadzbou DPH 23 %. Súčasťou Dodatku č. 3 –bola aj zmena stavebného materiálu zníženého podhľadu, ktorá nemá na cenu za celý predmet Zmluvy (cena Diela), je v súlade s vydaným stavebným povolením a nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy.
- 2.5. Na základe konzultácii s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku verejný obstarávateľ odstupuje od zmeny výšky zmluvnej ceny, bližšie popísanej v bode 2.1.. Zmluvné strany sa dohodli na zrušení Dodatku č. 2.
- 2.6. Zrušenie Dodatku č. 2 o navýšení pôvodnej zmluvnej ceny vyvolá aj úpravu Dodatku č. 3.
- 2.7. Zmena zmluvy v znení Dohody a Dodatku č. 4 sa uskutočňuje v zmysle § 18 ods. 1 b) zákona o verejnom obstarávaní, v nadväznosti na čl. XIV. ods. 14.5. Zmluvy na predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica“, je potreba vykonať zmeny Zmluvy z dôvodu doplňujúcich stavebných prác. Zmenou zmluvy nedochádza navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy a súčasne navýšená hodnota zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO.
Potreba realizácie prác naviac vyplynula z dodatočne zisteného stavu Kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica.
Počas realizácie diela boli postupne odhalené skutočnosti, na základe ktorých bolo potrebné prispôbiť riešenia skutočnému stavu, na dosiahnutie bezproblémového zhotovenia a dodržania technologických postupov diela, resp. zosúladiť reálny stav s

predmetom riešeným v projektovej dokumentácii, čo si vyžiadalo stavebné práce nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy v znení dodatkov 1 a 3. Výsledkom dopracovania naviac prác je položkový rozpočet, obsiahnutý v Prílohe Dohody a Dodatku č. 4 označený ako Príloha 1b .

2.8. K jednotlivým vynúteným prácam naviac uvádzajú zmluvné strany nasledujúce odôvodnenie:

A) Pri vykonávaní búracích prác v miestnosti 1.10 Sala, kde bolo potrebné vybúrať betónový poter podlahy pre potrebu uloženia tepelnej izolácie podlahy, bolo zistené, že pod poterom sa nenachádza podkladný betón. Preto bolo potrebné urobiť odkop zeminu ručne v hr.15 cm a následne zrealizovať betónovú mazaninu - podkladný betón vrátane výstuže KARI rohožami.

B) Ďalšou potrebou realizovania naviac prác je zhotovenie nosnej konštrukcie pódia, nakoľko po rozobratí podlahy pódia, ktorá bola súčasťou projektu z dôvodu zhotovenia tepelnej izolácie podlahy, sa zistilo, že konštrukcia je zo statického hľadiska nepoužiteľná.

2.9. Na základe vyššie uvedeného bude nevyhnutné vykonať práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie (práce naviac) v celkovej výške 20 647,81 Eur s DPH. Tieto zmeny diela priamo ovplyvňujú konečnú cenu diela na základe upraveného rozpočtu.

2.10 Všetky predložené dodatočné práce je potrebné realizovať v plnom rozsahu, aby bolo možné dielo úspešne dokončiť, skolaudovať a uviesť do prevádzky v súlade s platnými predpismi a požiadavkami objednávateľa.

2.11. Hodnota zmien predstavuje navýšenie ceny diela celkovo o 16 786,84 Eur bez DPH, pričom pri 23 % DPH vo výške 3 860,97 Eur je celková cena diela navýšená o 20 647,81 Eur s DPH.

2.12. S ohľadom na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že všetky vyššie uvedené zmeny boli posúdené a odsúhlasené projektantom diela, Zhotoviteľom, Objednávatelom a stavebným dozorom.

2.13. Zmena rozsahu prác potrebných na zhotovenie diela má vplyv na celkovú cenu diela a je bez vplyvu na dobu realizácie diela. Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo touto Dohodou a Dodatkom č. 4 v nasledovnom znení:

Článok III.

Predmet dodatku

3.1. Rozsah diela sa mení o prevedenie naviac prác, ktoré vyplývajú z technickej a cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je prílohou Dohody a Dodatku č.4 Zmluvy a je označená ako Príloha č. 1b.

3.2 V čl. III. ods. 3.2 Zmluvy sa dopĺňa nová odrážka:

- oceneného výkazu výmer – príloha č. 1b

3.3. Mení a dopĺňa sa čl. V. v znení dodatku č. 1., ods.5.1.1 Zmluvy a jeho znenie o navyiac práce v hodnote 16 786,84 € bez DPH nasledovne:

5.1.1 zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	690 164,47€
DPH 20%	46 082,02€
DPH 23%	105 743,50 €
Spolu	841 989,99 €

Slovom Osemstoštyridsaťjedentisíc deväťstoosemdesiatdeväť Eur,99 cent
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

3.4. Mení a dopĺňa sa čl. V. v znení dodatku č. 1., a dodatku č. 3. ods. 5.1.1.1 Zmluvy a jeho znenie nasledovne:

5.1.1.1 Cena celkom bez DPH bude fakturovaná:

pri sadzbe DPH:20%:

základ dane	230 410,12€
DPH 20%	46 082,02€
Spolu	276 492,14€

pri sadzbe DPH 23%:

základ dane	459 754,35 €
DPH 23%	105 743,50 €
Spolu -	565 497,85 €

Cena spolu za cele dielo s DPH: 841 989,99 €

3.5. Dopĺňa do článku V. bod 5.16 v znení:

5.16 Vzájomné vysporiadanie bude uskutočnené v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok IV. Urovanie

4.1 Na základe skutočností uvedených v článku II. je predmetom Dohody a Dodatku č.4 urovanie sporných práv medzi Zmluvnými stranami, ktoré vznikli úhradou na základe Dodatku č. 2, ktorý sa touto Dohodou a Dodatkom č.4 ruší.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pre Objednávateľa, v súlade s § 25 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), vystaví a doručí, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Dohody a Dodatku č.4, doklad – „Dobropis“, ako opravu základu dane po vzniku daňovej povinnosti.

- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvorením Dohody a Dodatku č.4 sú medzi nimi všetky sporné práva a povinnosti vyplývajúce zo rušeného Dodatku č. 2. urovnané a konečným spôsobom vysporiadané.

Článok V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú touto Dohodou a Dodatkom č.4 nedotknuté a platia v pôvodnom znení a v znení dodatkov 1. a 3..
- 5.2 Táto Dohoda a Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na CRZ.
- 5.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dohody a Dodatku č.4 je príloha:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 1a – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 1b – Ocenený výkaz výmer
- 5.4 Táto Dohoda a Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Dohody a Dodatku č.4 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Dohody a Dodatku č.4 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Bardejove dňa

v Koprivnici dňa

František Harčarik
konateľ
Podpis a pečiatka

Ing Peter Krupa
starosta obce
Podpis a pečiatka

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti KSB Koprivnica / B1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy -
zámena položiek**

Odberateľ: Obec Koprivnica

Spracoval:

Projektant: Consul Econ s.r.o

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti KSB Koprivnica

Objekt B1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy - zámena položiek

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce PSV							
	763	DREVOSTAVBY							
	763135085	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, protipožiarné kazety	m2	540,750	39,00	21 089,25	0,000	0,000	0,000
	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm vr. parozábrany	m2	- 540,750	39,00	- 21 089,25	0,017	- 8,966	0,000
	763	DREVOSTAVBY				0,00		- 8,970	0,000
		Práce PSV				0,00		- 8,970	0,000
		Celkom v EUR				0,00		- 8,970	0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022/142-1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

JKSO:
Miesto: Koprivnica 126

KS:
Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:
Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO: 322164
DIČ: 2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO: 52436039
IČ DPH: SK2121019571

Spracovateľ:
Ing. Michal Dzugas

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				673 377,63
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	673 377,63	134 675,53

Cena s DPH	v	EUR	808 053,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022/142-1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Miesto: Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama
Chalupku 20, 085 01

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		673 377,63	808 053,16
A	Energetické aktivity	476 953,98	572 344,78
A1	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	161 080,97	193 297,16
A2	Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory	9 032,96	10 839,55
A3	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	37 322,74	44 787,29
A4	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	46 724,83	56 069,80
A5	Inštalácia tieniacej techniky	17 771,05	21 325,26
A6	Výmena/inštalácia zdroja tepla	49 661,56	59 593,87
A7	Výmena/inštalácia vykurovacieho systému	66 294,66	79 553,59
A8	Výmena/inštalácia zdroja teplej vody	11 256,88	13 508,26
A9	Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla	42 788,53	51 346,24
A10	Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových LED svietidiel	11 040,09	13 248,11
A11	Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby el. energie pre vlastnú spotrebu budovy	23 979,71	28 775,65
B	Iné aktivity	196 423,65	235 708,38
B1	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	79 422,28	95 306,74
B1.1	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	85 892,89	103 071,47
B2	Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody	31 108,48	37 330,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 080,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	161 080,97	20,00%	32 216,19

Cena s DPH

v EUR

193 297,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

161 080,97

HSV - Práce a dodávky HSV

113 357,89

1 - Zemné práce	10 902,10
2 - Zakladanie	179,50
5 - Komunikácie	3 563,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	69 179,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 824,22
99 - Presun hmôt HSV	8 709,18

PSV - Práce a dodávky PSV

36 958,80

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 220,07
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 132,08
713 - Izolácie tepelné	12 013,39
762 - Konštrukcie tesárske	11 691,89
764 - Konštrukcie klampiarske	6 073,40
766 - Konštrukcie stolárske	338,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 127,69
771 - Podlahy z dlaždíc	312,25
783 - Nátery	2 049,15

M - Práce a dodávky M

10 764,28

D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	364,20
D3 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	10 116,76
D4 - 213 2 PPV a HZS	283,32

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

161 080,97

D HSV Práce a dodávky HSV

113 357,89

D 1 Zemné práce

10 902,10

1	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	91,614	19,86	1 819,45
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	77,872	29,80	2 320,59
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	77,872	4,71	366,78
4	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	389,360	3,32	1 292,68
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,872	5,10	397,15
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	77,872	10,26	798,97
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77,872	0,89	69,31
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,744	8,00	1 245,95
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,228	4,16	333,75
10	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	151,631	13,49	2 045,50
11	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,136	1,77	7,32
12	M	583310001200.S	Kamenivo frakcia 8-16 mm	t	7,817	26,18	204,65

D 2 Zakladanie

179,50

13	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	106,970	0,76	81,30
14	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	109,109	0,90	98,20

D 5 Komunikácie

3 563,28

15	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	19,056	49,34	940,22
16	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	79,400	15,90	1 262,46
17	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, hr. 60mm	m2	80,988	16,80	1 360,60

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

69 179,61

19	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	94,110	1,90	178,81
20	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	70,960	3,93	278,87
21	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietku a nátery	m2	70,960	3,75	266,10
22	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	70,960	17,36	1 231,87
23	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	70,960	9,20	652,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	769,105	1,91	1 468,99
25	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	638,455	2,72	1 736,60
26	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	609,205	15,60	9 503,60
27	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	29,250	28,19	824,56
28	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	769,105	6,80	5 229,91
29	K	625250250.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy, zatĺkacie kotvy, $\lambda \leq 0,034$ (W/m.K), $\rho = 30$ (kg/m3)	m2	29,250	40,70	1 190,48
30	K	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy, EPS Perimeter hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy, $\lambda \leq 0,034$ (W/m.K), $\rho = 30$ (kg/m3)	m2	130,650	47,90	6 258,14
31	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy, $\lambda \leq 0,039$ (W/m.K), $\rho = 108$ (kg/m3), ETICS ETA-09/0231, STN EN 13501-1:2010	m2	555,430	67,90	37 713,70
32	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, $\lambda \leq 0,039$ (W/m.K), $\rho = 108$ (kg/m3), ETICS ETA-09/0231, STN EN 13501-1:2010	m2	53,775	44,04	2 368,25
33	K	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	3,900	62,00	241,80
34	K	611481199.S	Potiahnutie podláh sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,900	9,00	35,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 824,22

35	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	107,600	6,09	655,28
36	M	592170001500.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm</i>	ks	108,676	3,43	372,76
37	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,456	107,68	695,18
38	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	678,790	1,69	1 147,16
39	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 036,370	0,80	1 629,10
40	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	678,790	1,40	950,31
124	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	347,580	3,45	1 199,15
125	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	193,170	4,45	859,61
41	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	678,790	1,20	814,55
42	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	678,790	0,75	509,09
126	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	478,720	0,20	95,74
43	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	715,330	0,92	658,10
44	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	97,500	10,88	1 060,80
45	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	215,100	2,94	632,39
46	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	5,600	41,73	233,69
47	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	2,000	44,78	89,56
48	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	9,000	2,00	18,00
49	M	429720337300.S	<i>Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 204x204x15 mm</i>	ks	9,000	2,97	26,73
50	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,900	2,43	9,48
127	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	21,708	13,32	289,15
51	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlíc, -0,03700t	m	5,400	7,91	42,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	715,330	2,50	1 788,33
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	104,965	15,35	1 611,21
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 198,600	0,50	2 099,30
55	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	104,965	11,39	1 195,55
56	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	524,825	1,28	671,78
57	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	104,965	14,00	1 469,51
D 99 Presun hmôt HSV							8 709,18
58	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	311,042	28,00	8 709,18
D PSV Práce a dodávky PSV							36 958,80
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 220,07
59	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	100,500	3,57	358,79
60	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	115,575	1,86	214,97
61	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	97,500	6,30	614,25
62	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,073	2,66	32,06
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							1 132,08
134	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	478,720	0,94	450,00
135	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	550,528	1,20	660,63
136	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,789	2,75	21,45
D 713 Izolácie tepelné							12 013,39
137	K	713000016.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00792t	m2	193,170	1,51	291,69
63	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	73,056	7,02	512,85
64	M	631440009600.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 30 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zateplovacie systémy	m2	68,952	8,58	591,61
65	M	631440010200.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 100 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zateplovacie systémy	m2	3,427	19,48	66,76
66	M	631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zateplovacie systémy	m2	2,138	10,49	22,43
138	K	713116050.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou izoláciou hrúbky do 35 - 40 cm	m3	191,488	7,10	1 359,56
139	M	629110000100.S	Fúkaná tepelná izolácia, Supalofil Loft 045, $\lambda \leq 0,045$ (W/m.K), $\rho = 15$ (kg/m3)	kg	3 159,552	2,85	9 004,72
67	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	12,135	1,38	16,71
140	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	106,800	1,38	147,06
D 762 Konštrukcie tesárske							11 691,89
68	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	67,600	12,84	867,98
69	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	74,360	18,80	1 397,97
141	K	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	53,550	5,69	304,70
142	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	57,834	18,80	1 087,28
143	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	193,170	24,40	4 713,35
144	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	184,700	3,18	587,35
145	M	605110000100.S	Trámy 100x200mm	m3	4,485	400,00	1 794,00
146	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	193,170	2,05	396,00
70	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	23,032	4,43	101,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	99,706	4,43	441,32
D 764 Konštrukcie klampiarske							6 073,40
71	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 300 mm, sklon strechy do 30°	m	98,000	7,26	711,48
72	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm	m	98,000	29,94	2 934,12
73	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	57,000	0,97	55,29
74	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	8,000	26,02	208,16
75	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	51,000	39,00	1 989,00
76	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	47,000	1,14	53,58
77	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,162	1,87	121,77
D 766 Konštrukcie stolárske							338,88
150	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	46,46	46,46
151	M	11579	<i>Sklápacie schody napr. Schody FAKRO LWT 70x120 cm 280</i>	ks	1,000	290,00	290,00
152	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,071	0,79	2,42
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 127,69
78	K	767163005.S	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie do podlahy	m	5,500	42,64	234,52
79	M	553520002200.S	<i>Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, exteriérové</i>	m	5,500	219,00	1 204,50
80	K	767995299.S	Fasádne oceľové prvky - (očistenie, prebrúsenie, náter) - demontáž a spätná montáž	kpl	1,000	639,34	639,34
81	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,288	1,08	19,79
155	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,302	1,08	29,54
D 771 Podlahy z dlaždíc							312,25
82	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	3,900	24,64	96,10
83	M	5976455003	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava - mrazuvzdorná</i>	m2	4,290	44,26	189,88
84	M	5856111950	<i>Škárovacia hmota CERESIT CE 33</i>	kg	1,950	1,90	3,71
85	M	5859482693	<i>Lepidlo na obklady a dlažby</i>	kg	12,090	0,98	11,85
86	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,066	3,49	10,71
D 783 Nátery							2 049,15
156	K	783782404.S	Nátery tesárske konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	240,000	2,68	643,20
157	K	783894612.S	Nátery farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	540,750	2,60	1 405,95
D M Práce a dodávky M							10 764,28
D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice							364,20
87	K	211010001-R	Montáž požiarnej kotvy	kus	160,000	1,24	198,40
88	M	3459580502	<i>Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50,</i>	kus	60,000	0,78	46,80
89	M	3459580504	<i>Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50,</i>	kus	100,000	1,19	119,00
D D3 210 22 Vedenia uzemňovacie							10 116,76
90	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	120,000	3,39	406,80
91	M	3549000033	<i>Plochy uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)</i>	m	120,000	3,25	390,00
92	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	45,000	3,30	148,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	45,000	11,00	495,00
94	M	3549041O09	Príložka 5228123 : typ 156 K8-10 ST	kus	30,000	0,70	21,00
95	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	140,000	7,78	1 089,20
96	M	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	140,000	1,78	249,20
97	M	3549023O01.	- Strešné držiaky vedenia : 5202510 typ 132 P VA	kus	55,000	15,76	866,80
98	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	60,000	9,72	583,20
99	M	3549001O82	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	60,000	5,95	357,00
100	K	210220221-R	Montáž zachytávacej tyče	kus	10,000	26,43	264,30
101	M	3549034O11	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm	kus	8,000	28,20	225,60
102	M	3549034O20	Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, bez závitů, vhodná do podstavcov FangFix (D10x1000)mm	kus	2,000	10,12	20,24
103	M	3549034O22	- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm	kus	3,000	2,77	8,31
104	M	3549034O31	Držiak ISO A -500	kus	16,000	53,36	853,76
105	K	210220302-R	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	284,000	6,93	1 968,12
106	M	3549040O20.1	Svorka Varío rýchlospojka : 5311707, typ 249 B ST BP	kus	35,000	2,65	92,75
107	M	3549040O68	Svorka krížová FT : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	20,000	3,35	67,00
108	M	3549040O84	Svorka lemová (St-FT) : 5317207, typ 270 8-10, pre vodič D8-10. pripojovacia (10mm)	kus	85,000	8,85	752,25
109	M	3549040O91	Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)	kus	8,000	11,93	95,44
110	M	3549041O00	Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená	kus	8,000	6,61	52,88
111	M	3549041O03	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	18,000	7,42	133,56
112	M	3549041O79	Svorka spojovacia 1-nás (St-F) : 5304970, typ 5009, pre vodič D8-10, s príchytka - 2 otvory (1x skrutka s maticou)	kus	2,000	6,96	13,92
113	M	3549041O87.	Svorka prepojovacia : 5304270 , typ 5002 N-VA	kus	8,000	54,24	433,92
114	M	3549041O90	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10)	kus	100,000	0,87	87,00
115	M	3549076O01	Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	1,000	15,84	15,84
116	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	28,27	28,27
117	M	3549090O05	Prípojnice potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	10,50	10,50
118	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	3,54	28,32
119	M	3549071O02	Číselný štítko pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	8,000	3,96	31,68
120	K	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	8,000	4,54	36,32
121	M	3549070O10	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	8,000	36,26	290,08
D D4 213 2 PPV a HZS							283,32
122	K	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	12,000	23,61	283,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A2 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddelujúcich vykurované a nevykurované priestory

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 032,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 032,96	20,00%	1 806,59

Cena s DPH

v EUR

10 839,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A2 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 032,96

HSV - Práce a dodávky HSV

4 475,39

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 616,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

852,07

99 - Presun hmôt HSV

6,33

PSV - Práce a dodávky PSV

4 557,57

713 - Izolácie tepelné

4 557,57

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A2 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 032,96

D HSV Práce a dodávky HSV 4 475,39

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 616,99

13	K	600900509	Vnútorné zateplenie - aerogelová termoizolačná stierka - v 3 vrstvách	m2	146,375	20,50	3 000,69
1	K	611460123.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	123,260	5,00	616,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 852,07

2	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	123,260	3,45	425,25
3	K	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	123,260	2,12	261,31
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,465	15,35	37,84
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,600	0,50	49,30
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,465	11,39	28,08
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,325	1,28	15,78
8	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	2,465	14,00	34,51

D 99 Presun hmôt HSV 6,33

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,226	28,00	6,33
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 557,57

D 713 Izolácie tepelné 4 557,57

10	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	123,260	9,40	1 158,64
11	M	631460000400.S	Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 100 mm s jednostranným cementovým nástrekom, pre stropy, TEPELNÁ IZOLÁCIA Z LAMIEL Z KAMENNEJ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU A ZREZANÍMI HRANAMI, $\lambda \leq 0,037$ (W/m.K), $\rho = 108$ (kg/m ³)	m2	125,725	26,60	3 344,29
12	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	39,679	1,38	54,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 322,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	37 322,74	20,00%	7 464,55

Cena s DPH

v EUR

44 787,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 322,74

HSV - Práce a dodávky HSV	10 046,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 563,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 636,61
99 - Presun hmôt HSV	846,80
PSV - Práce a dodávky PSV	24 716,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 979,73
713 - Izolácie tepelné	9 455,59
771 - Podlahy z dlaždíc	7 644,97
775 - Podlahy vlysové a parketové	5 290,70
776 - Podlahy povlakové	345,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 560,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 322,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 046,71
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 563,30
1	K	632452255.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	m2	193,170	28,80	5 563,30
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 636,61
2	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,454	87,61	1 353,92
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,999	15,35	521,88
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 359,960	0,50	679,98
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	33,999	11,39	387,25
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	169,995	1,28	217,59
7	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	33,999	14,00	475,99
D	99		Presun hmôt HSV				846,80
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,243	28,00	846,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 716,03
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 979,73
9	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	193,170	4,59	886,65
10	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	222,146	4,66	1 035,20
11	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,794	2,66	57,88
D	713		Izolácie tepelné				9 455,59
12	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	193,170	0,95	183,51
13	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	222,146	0,65	144,39
14	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	193,170	1,10	212,49
15	M	281025	Systémová doska UNI FA SD 001 pre rúrku O16 mm. Rozmer: 1200x600 mm. Hrúbka: 30 mm. Systémová doska z EPS150. Rozteč rúrok 150 mm. Farba: sivá.	m2	197,033	10,50	2 068,85
16	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	193,170	6,61	1 276,85
17	M	283190012200.S	Doska z fenolovej peny hr. 40 mm, pre zateplenie podláh, $\lambda \leq 0,021$ (W/m.K), $\rho = 35$ (kg/m3)	m2	197,033	22,90	4 512,06
18	K	713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásmo do výšky 100mm A500/H	m2	193,170	4,86	938,81
19	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	86,153	1,38	118,63
D	771		Podlahy z dlaždíc				7 644,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	127,711	24,40	3 116,15
21	M	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	140,482	26,60	3 736,82
22	M	5856111950	Škárovacia hmota CERESIT CE 33	kg	63,856	1,90	121,33
23	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	395,904	0,88	348,40
24	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	92,294	3,49	322,27
D 775 Podlahy vlysové a parketové							5 290,70
25	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty	m	32,940	5,38	177,22
26	M	611990000800.S	Lišta prechodová, šírka 28 mm	m	33,269	2,76	91,82
27	K	775530040.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	65,459	22,80	1 492,47
28	M	611920003600.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka do 45 mm, tvrdé drevo	m2	66,768	52,40	3 498,64
29	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,581	1,03	30,55
D 776 Podlahy povlakové							345,04
30	K	776990100.S	Zametanie podkladu	m2	193,170	0,58	112,04
31	K	776990105.S	Vysávanie podkladu	m2	193,170	1,20	231,80
32	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,496	0,34	1,20
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 560,00
33	K	HZS000211.S	Demontáž pódia	hod	64,000	12,00	768,00
34	K	HZS000212.S	Spätná montáž pódia	hod	128,000	14,00	1 792,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 724,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	46 724,83	20,00%	9 344,97

Cena s DPH

v EUR

56 069,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 724,83

HSV - Práce a dodávky HSV

16 973,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 052,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 425,07

99 - Presun hmôt HSV

495,68

PSV - Práce a dodávky PSV

29 751,10

764 - Konštrukcie klampiarske

941,27

766 - Konštrukcie stolárske

27 485,10

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

119,25

783 - Nátery

176,04

784 - Maľby

1 029,44

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 724,83

D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 973,73
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 052,98
1	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	395,939	16,99	6 727,00
2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	395,939	2,22	878,98
3	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	395,939	2,00	791,88
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	395,939	6,80	2 692,39
5	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	94,110	1,90	178,81
49	K	625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	18,000	4,08	73,44
6	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	56,500	6,88	388,72
7	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná	m	59,325	22,28	1 321,76
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 425,07
8	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	215,100	2,94	632,39
9	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	215,100	5,08	1 092,71
10	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,75	3,75
11	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	9,270	14,18	131,45
12	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	72,860	7,05	513,66
13	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08800t	m2	8,400	18,25	153,30
14	K	968072875.S	Vybúranie a vybratie roliet mrežových, -0,00600t	m2	9,000	5,49	49,41
15	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,084	93,89	195,67
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,722	15,35	149,23
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	388,880	0,50	194,44
18	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,722	11,39	110,73
19	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,610	1,28	62,22
20	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	9,722	14,00	136,11
D		99	Presun hmôt HSV				495,68
44	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,703	28,00	495,68
D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 751,10
D		764	Konštrukcie klampiarske				941,27
21	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	56,500	15,23	860,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	55,700	1,45	80,77
D 766 Konštrukcie stolárske							27 485,10
23	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	250,400	14,80	3 705,92
24	M	766001	Plastové okno 1500x1500mm - O1, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_w \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	22,000	498,00	10 956,00
25	M	766002	Plastové okno 1200x2700mm - O2, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_w \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	7,000	598,00	4 186,00
26	M	766003	Plastové okno 1300x1400mm - O3, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_w \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	1,000	501,64	501,64
27	M	766004	Plastové okno 1500x1200mm - O4, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_w \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	1,000	442,62	442,62
28	M	766005	Plastové okno 650x1500mm - O5, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_w \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	2,000	295,08	590,16
29	M	766006	Plastové okno 600x1200mm - O6, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_w \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	2,000	216,39	432,78
30	M	766007	Plastové okno 800x800mm - O7, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_w \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	4,000	196,72	786,88
31	M	766008	Plastové okno 600x600mm - O8, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_w \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	11,000	108,20	1 190,20
32	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	262,920	2,08	546,87
33	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	262,920	0,80	210,34
34	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	21,200	14,55	308,46
35	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	22,260	2,08	46,30
36	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	22,260	0,80	17,81
37	M	766101	Plastové dvere 1500x2150mm - D1 farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_D \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	1,000	1 278,68	1 278,68
38	M	766102	Plastové dvere 1500x2200mm - D2, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_D \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	1,000	1 327,86	1 327,86
39	M	766103	Plastové dvere 750x2500mm - D3, farba biela/antracit, izolačné trojsklo $U_D \leq 0,85$ (W/m ² .K)	ks	1,000	737,70	737,70
40	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	3,000	11,01	33,03
41	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	3,000	34,51	103,53
42	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	49,000	1,68	82,32
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							119,25
46	K	767662110.S	Spätná montáž mreží pevných skrutkovaním	m ²	9,000	13,25	119,25
D 783 Nátery							176,04
48	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m ²	18,000	6,41	115,38
47	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m ²	18,000	3,37	60,66
D 784 Maľby							1 029,44
43	K	784453461.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m ²	395,939	2,60	1 029,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A5 - Inštalácia tieniacej techniky

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 771,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 771,05	20,00%	3 554,21

Cena s DPH

v EUR

21 325,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A5 - Inštalácia tieniacej techniky

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 771,05

HSV - Práce a dodávky HSV	567,38
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	562,31
99 - Presun hmôt HSV	5,07
PSV - Práce a dodávky PSV	13 908,37
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 908,37
M - Práce a dodávky M	3 295,30
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	79,75
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	1 482,50
D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	579,75
D5 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	864,00
D6 - 213 2 PPV a HZS	289,30

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A5 - Inštalácia tieniacej techniky

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 771,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				567,38
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				562,31
1	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	11,188	6,80	76,08
2	K	625250781.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	11,188	43,46	486,23
D	99		Presun hmôt HSV				5,07
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,181	28,00	5,07
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 908,37
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 908,37
4	K	767660150.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 65 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	27,98	55,96
5	M	611530004700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 650x1500 mm, Z 90	ks	2,000	157,38	314,76
6	K	767660151.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 75 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	41,98	41,98
7	M	611530009300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 750x2500 mm, Z 90	ks	1,000	295,08	295,08
8	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	35,47	35,47
9	M	611530022600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1300x1400 mm, Z 90	ks	1,000	290,16	290,16
10	K	767660160.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	22,000	44,89	987,58
11	M	611530026300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1500x1500 mm, Z 90	ks	22,000	350,00	7 700,00
12	K	767660207.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 400 cm do prekľadu	ks	7,000	81,23	568,61
13	M	611530020300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1200x2700 mm, Z 90	ks	7,000	495,00	3 465,00
14	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,113	1,08	153,77
D	M		Práce a dodávky M				3 295,30
D	D2		210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				79,75
15	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	25,000	1,81	45,25
16	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	25,000	1,38	34,50
D	D3		210 04 Vonkajšie vedenie NN				1 482,50
17	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	25,000	6,66	166,50
18	K	210040731	Vyrežanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	200,000	6,58	1 316,00
D	D4		210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo				579,75
19	K	210110125-R	Montáž, žalúziový spínač, tlačidlové mechanické ovládanie, zapustený, IP20	kus	25,000	4,70	117,50
20	M	345461A022	Spínač žalúziový zapustený IP 20, vrátane rámčeka	kus	25,000	18,49	462,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		D5	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				864,00
21	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	200,000	1,81	362,00
22	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,88	176,00
23	K	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	100,000	1,81	181,00
24	M	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	100,000	1,45	145,00
D		D6	213 2 PPV a HZS				289,30
25	K	213290015,	Drobné murárske vysprávkovanie a sadrovanie	hod	10,000	20,00	200,00
26	M	5854000E01	Sadra sivá, balenie 1kg	kg	10,000	0,93	9,30
27	K	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	4,000	20,00	80,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A6 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 661,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	49 661,56	20,00%	9 932,31

Cena s DPH

v EUR

59 593,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A6 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 661,56

HSV - Práce a dodávky HSV	1 287,39
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 287,39
8 - Rúrové vedenie	0,00
713 - Izolácie tepelné	191,41
PSV - Práce a dodávky PSV	42 642,46
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	30 498,59
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 528,64
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 423,01
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	8 192,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 388,86
M - Práce a dodávky M	544,00
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	544,00
OST - Ostatné	2 607,44

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A6 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 661,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 287,39
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 287,39
160	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí		7,000	25,57	178,99
445	K	612401191.1	Stavebné úpravy	sub	1,000	500,00	500,00
431	K	612401191.S	Stavebné úpravy	sub	1,000	500,00	500,00
428	K	974032664.S	Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vľahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 150 mm, - 0,02700t	m	20,000	5,42	108,40
D	8		Rúrové vedenie				0,00
D	713		Izolácie tepelné				191,41
402	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000	4,29	64,35
403	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	5,000	3,47	17,35
405	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	10,000	3,91	39,10
446	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	4,29	12,87
447	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	3,000	3,93	11,79
289	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000	4,70	23,50
406	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	5,000	4,49	22,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 642,46
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				30 498,59
449	K	731161005.S	Montáž plynového kotla kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000	505,66	505,66
450	M	Z020634	Vitodens 100-W B1KF-M 25kW	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
451	M	ZK04925	Montážne diely na omietku	ks	1,000	183,93	183,93
452	M	ZK04657.1	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"	ks	1,000	270,00	270,00
421	K	731200813.S	Demontáž pôvodného vybavenia kotolne	ks	1,000	590,16	590,16
448	K	731200813.S.1	Demontáž pôvodného vykurovania (plynové konvektory-gamatky)	ks	5,000	73,77	368,85
377	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 480,00	2 960,00
378	M	Z015218	Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 (230V)	ks	2,000	9 980,00	19 960,00
379	M	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	2,000	135,74	271,48
380	M	ZK00870	Inštalácia sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem	ks	2,000	800,65	1 601,30
381	M	7172173	Komunikačný modul LON	ks	3,000	181,97	545,91
383	M	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami	ks	2,000	38,36	76,72
384	M	7143497	Koncový odpor (2ks)	bal	1,000	8,16	8,16
348	M	ZK05914	Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov)	bal	1,000	108,20	108,20
131	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,130	192,03	216,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
453	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,130	192,03	216,99
132	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,23	7,05
454	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,23	7,05
133	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07
455	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 528,64

410	K	733120815.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	20,000	1,56	31,20
411	K	733120819.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	15,000	2,34	35,10
397	K	733151045.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 10/1,0 mm	m	12,000	20,48	245,76
398	K	733151048.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 16/1,0 mm	m	12,000	21,65	259,80
399	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	10,000	56,98	569,80
400	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	15,000	75,47	1 132,05
456	K	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,5 mm	m	3,000	35,94	107,82
430	K	899912101.S	Montáž PVC chráničiek DN 125	m	24,000	1,20	28,80
429	M	286130072200.S	Chránička delená DN 160, HDPE	m	24,000	3,74	89,76
317	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,153	1,38	11,23
457	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,153	1,38	11,23
318	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,153	0,59	4,81
458	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,153	0,06	0,48
319	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,153	0,05	0,40
459	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,153	0,05	0,40

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 423,01

462	K	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1"	ks	1,000	9,64	9,64
463	M	436320007469.S	Magnetická úprava vody, 1"x1"	ks	1,000	122,18	122,18
464	K	723219101.S	Montáž plynového filtra	ks	1,000	28,52	28,52
465	M	7731598	Plynový filter Rp 3/4	ks	1,000	79,67	79,67
460	K	734270010.S	Montáž guľovho kohúta DN 25	ks	4,000	5,03	20,12
461	M	P722662	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	20,55	82,20
466	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	sub	1,000	413,11	413,11
390	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,42	5,42
391	M	ZK04656.1	odkalovač Vítotrap s izoláciou 1"	ks	1,000	163,28	163,28
199	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	sub	1,000	413,11	413,11
62	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,960	44,36	42,59
467	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,960	44,36	42,59
63	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,660	0,44	0,29
468	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,660	0,44	0,29

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 8 192,22

432	M	731200813.S	Demontáž pôvodneho vykurovania (plynové konvektory-gamatky)	ks	4,000	73,77	295,08
433	K	769060090.S	Montáž jednotky vnútornej kazetovej štvorcovej pre objem miestnosti 430 m3	ks	3,000	221,64	664,92
434	M	429520002900.S	Jednotka LG CT09F.NR0, vnútorná, kazetová, štvorcová s rámčekom	ks	3,000	980,00	2 940,00
435	K	769060240.S	Montáž vonkajšej jednotky, jednofázové napájanie (max. 4 vnút. jednotky)	ks	1,000	305,82	305,82
436	M	429520006901.S	Jednotka LG MU4R25.U21, vonkajšia	ks	1,000	2 880,00	2 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
437	K	769060530.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	m	80,000	8,38	670,40
438	M	196350002200.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku	m	80,000	5,45	436,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 388,86

439	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	18,00	900,00
177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	18,000	19,41	349,38
469	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	20,00	200,00
413	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	12,000	24,00	288,00
440	K	HZS-0051	Zaregulovanie, kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	600,00	600,00
441	K	HZS-0061.1	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	31,48	31,48
442	K	HZS-0071.1	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	5,00	20,00

D M Práce a dodávky M 544,00

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 544,00

443	K	HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	0,300	880,00	264,00
444	K	HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	280,00	280,00

D OST Ostatné 2 607,44

470	K	HZS000214.3.1	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	450,00	450,00
72	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	sub	1,000	700,00	700,00
120	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	700,00	700,00
73	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,26	378,72
471	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,26	378,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A7 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 294,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	66 294,66	20,00%	13 258,93

Cena s DPH

v EUR

79 553,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A7 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

66 294,66

HSV - Práce a dodávky HSV	10 126,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 126,30
PSV - Práce a dodávky PSV	54 876,36
713 - Izolácie tepelné	301,08
731 - Ústredné kúrenie	9 547,59
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	21 596,71
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 291,21
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	20 139,77
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 292,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A7 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 294,66

D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 126,30
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					10 126,30
516	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	55,000	5,29	290,95
517	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	9,000	7,82	70,38
518	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	100,000	68,00	6 800,00
514	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	2,000	89,28	178,56
1	K	973031619	Výsekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	39,000	3,41	132,99
515	K	974032666.S	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vŕahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250 mm, - 0,04200t	m	456,000	5,80	2 644,80
343	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	15,85	4,76
344	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,300	0,50	0,15
345	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	12,36	3,71

D PSV Práce a dodávky PSV 54 876,36

D	713	Izolácie tepelné					301,08
118	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	30,000	4,70	141,00
496	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	30,000	4,49	134,70
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,743	1,28	18,85
19	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	14,743	0,39	5,80
329	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	14,743	0,05	0,73

D 731 Ústredné kúrenie 9 547,59

535	M	Z009462	Vitotronic 200-H, typ HK1B	ks	1,000	777,04	777,04
534	M	7528121	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	2,000	68,85	137,70
533	M	7438702.1	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	1,000	68,85	68,85
536	M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu	ks	1,000	12,79	12,79
537	M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača	ks	1,000	12,79	12,79
530	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	85,68	257,04
531	M	7741079.1	RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60	ks	3,000	750,00	2 250,00
532	M	484120021400.S	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN	ks	3,000	260,00	780,00
539	K	732111403.S	Montáž modulárneho rozdeľovača DN 32	ks	1,000	88,43	88,43
538	M	7741069.1	Modulárny rozdeľovač DN32 3-násobný	ks	1,000	760,00	760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
540	M	7011090	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač (2ks)	ks	1,000	48,20	48,20
541	K	732230000.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	96,87	96,87
542	M	Z018470	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVWA biely v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 200 l, biely, VISSMANN	ks	1,000	922,62	922,62
543	K	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m ³ /h G 6/4"	ks	1,000	42,13	42,13
545	M	ZK03679.1	Hydraulická výhybka Q70 do 3m ³ /h	ks	1,000	214,42	214,42
544	M	ZK03682.1	Násten. konzola hydr. výhybky "Q70"	ks	1,000	52,13	52,13
546	M	ZK02941.1	Rozširovací sada pre VO so zmiešavačom	ks	1,000	221,31	221,31
547	M	484630012600	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, VISSMANN	ks	1,000	30,50	30,50
549	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	2,000	5,72	11,44
550	M	ZK02937	Membránová expanzná nádoba 10 l	ks	2,000	139,67	279,34
548	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	2,000	13,36	26,72
551	M	7248244	Expanzná nádoba 50l/10bar	ks	2,000	90,49	180,98
552	K	732331910.S	Montáž zariadenia na úpravu vody	súb.	1,000	300,48	300,48
553	M	ZK06294.1	Zostava Aquahome 30 Smart	ks	1,000	1 680,00	1 680,00
554	M	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	196,72	196,72
555	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,940	79,30	74,54
556	K	998732193.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,830	29,58	24,55

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 21 596,71

510	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	200,000	1,56	312,00
511	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	50,000	2,34	117,00
503	K	230330409.S	Montáž medeného potrubia Dxt 15x1 mm	m	181,000	16,40	2 968,40
497	K	733151048.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	181,000	22,90	4 144,90
504	K	230330415.S	Montáž medeného potrubia Dxt 18x1 mm	m	66,000	19,71	1 300,86
498	K	733151051.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	66,000	24,90	1 643,40
505	K	230330418.S	Montáž medeného potrubia Dxt 22x1 mm	m	35,000	29,02	1 015,70
499	K	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	35,000	30,50	1 067,50
506	K	230330421.S	Montáž medeného potrubia Dxt 28x1 mm	m	85,000	33,64	2 859,40
500	K	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	85,000	38,50	3 272,50
507	K	230330424.S	Montáž medeného potrubia Dxt 35x1,5 mm	m	7,000	41,98	293,86
501	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	7,000	52,67	368,69
508	K	230330427.S	Montáž medeného potrubia Dxt 42x1,5 mm	m	5,000	47,24	236,20
502	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	5,000	68,74	343,70
388	K	733167127.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	30,000	11,42	342,60
389	M	286130003500.S	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč, 32x3,0 + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	30,000	16,72	501,60
277	K	733167212.1	Montáž plasthliníkových tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	393,830	0,98	387,37
44	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 42 mm	m	409,000	0,84	343,56
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	39,383	1,38	54,23
46	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	39,383	0,59	23,24

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 291,21

470	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	58,000	3,66	212,28
-----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
471	M	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	29,000	14,45	419,05
472	M	1392301	HERZ Ventil do spätocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	29,000	11,04	320,16
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	29,000	2,01	58,29
366	M	1923007	HERZ Hlavica termostatická "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	29,000	26,60	771,40
558	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	4,38	4,38
559	M	1421730	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 LF (nizky prietok, kvs=0,93 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	63,87	63,87
561	K	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	1,000	4,94	4,94
560	M	1421732	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	71,95	71,95
519	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového DN 25	ks	4,000	3,41	13,64
522	M	1220103	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	12,05	48,20
520	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového DN 32	ks	8,000	3,95	31,60
523	M	1220104	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	18,39	36,78
521	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového DN 40	ks	8,000	4,55	36,40
524	M	1220105	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 40, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	33,09	66,18
525	K	722270000.S	Montáž filtra DN 25	ks	1,000	4,34	4,34
526	M	1266203	HERZ Filter, DN 25, PN 16	ks	1,000	12,64	12,64
527	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	3,000	4,33	12,99
528	M	1697804	Guľový kohút s vypúšťacím ventilom DN 15	ks	3,000	42,72	128,16
529	M	33838	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	ks	1,000	40,33	40,33
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,296	0,25	1,55
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	6,296	0,44	2,79
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	663,780	1,40	929,29

D 735

Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

20 139,77

512	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	20,000	4,90	98,00
513	K	735411811.S	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky do 700 mm, -0,01700t	ks	25,000	5,46	136,50
438	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	29,000	5,67	164,43
437	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	29,000	2,44	70,76
487	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	11,39	45,56
488	M	K001160040090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	72,18	144,36
489	M	K001160050090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x500, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	74,31	148,62
463	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	11,59	104,31
490	M	K002260040090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	108,00	216,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
491	M	K002260060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	7,000	122,00	854,00
492	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	12,37	61,85
464	M	PK02260080090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	255,00	1 275,00
428	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	13,18	144,98
465	M	PK02260100090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	288,00	1 440,00
493	M	K002260120090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	228,00	1 368,00
439	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	29,000	10,96	317,84
153	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	38,000	0,56	21,28
473	K	735311206.S	Podlahové kúrenie	m2	158,000	48,00	7 584,00
494	M	3F03009	HERZ Platňa nopová Combipol 30-2 s tepelnou izoláciou, s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 30 mm, výška (v mieste výstupkov) 51 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 - 17 mm	m2	160,000	15,98	2 556,80
481	M	3D16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.AI 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 200 m	m	1 230,000	1,58	1 943,40
483	M	3F11199	HERZ Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m	ks	10,000	4,23	42,30
484	M	3F08002	HERZ Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiaci pás	m	38,667	1,03	39,83
495	M	3F08003	HERZ Dilatačný pás hr. 10 mm, výška 100 mm	m	30,000	0,34	10,20
468	M	PVK00011417	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	63,000	0,64	40,32
486	M	1609501	HERZ Prechodka pre rozdeľovače 8530 na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4" s kužeľovým tesnením	ks	24,000	3,28	78,72
509	M	1627403	HERZ Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s O-krúžkom, kovovo tesniaca, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	ks	58,000	3,75	217,50
485	M	3F09001	HERZ Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg.	bal	4,000	42,41	169,64
412	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	14,02	14,02
480	M	1853312	HERZ Rozdeľovač tyčový 12-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhových G 3/4"	ks	1,000	625,00	625,00
169	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	1,000	83,61	83,61
476	M	1856925	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 1050 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	122,94	122,94

D M Práce a dodávky M 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 292,00

342	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	20,00	480,00
557	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	24,00	240,00
112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	140,00	140,00
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	12,00	432,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A8 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 256,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 256,88	20,00%	2 251,38

Cena s DPH

v EUR

13 508,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A8 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 256,88

HSV - Práce a dodávky HSV	300,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	300,00
713 - Izolácie tepelné	23,52
PSV - Práce a dodávky PSV	9 911,58
722 - Ústredné kúrenie, armatúry	225,86
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	9 616,54
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	69,18
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	180,00
OST - Ostatné	841,78

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A8 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 256,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				300,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				300,00
160	K	612401191	Stavebné úpravy	sub	1,000	300,00	300,00
D	713		Izolácie tepelné				23,52
289	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	4,29	12,87
381	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,000	3,55	10,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 911,58
D	722		Ústredné kúrenie, armatúry				225,86
385	K	722221454.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 1	ks	4,000	5,48	21,92
386	M	1220103	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	12,05	48,20
387	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	4,67	9,34
388	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací, DN 15, PN 10	ks	2,000	4,47	8,94
389	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	5,03	10,06
390	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10	ks	2,000	18,79	37,58
391	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového G 1	ks	2,000	5,03	10,06
392	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	2,000	39,88	79,76
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				9 616,54
377	K	731200813.S	Demontáž pôvodných zásobníkov TV	ks	2,000	147,54	295,08
382	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
383	M	238633	Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody, 200l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS PLUS 200l	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
384	M	221470	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 80l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 80 l	ks	1,000	3 297,35	3 297,35
131	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,130	192,03	216,99
132	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,23	7,05
133	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				0,00
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				69,18
379	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	3,000	17,58	52,74
317	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,153	1,38	11,23
318	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,153	0,59	4,81
319	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,153	0,05	0,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				180,00
177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	9,000	20,00	180,00
D		OST	Ostatné				841,78
120	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	481,78	481,78
73	K	HZS-0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A9 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 788,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	42 788,53	20,00%	8 557,71

Cena s DPH

v EUR

51 346,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A9 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 788,53

HSV - Práce a dodávky HSV	157,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	157,72
PSV - Práce a dodávky PSV	40 266,84
713 - Izolácie tepelné	2 175,49
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	38 091,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 910,00
M - Práce a dodávky M	453,97
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	453,97

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A9 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 788,53

D HSV Práce a dodávky HSV 157,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 157,72

139	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	4,000	2,93	11,72
138	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	6,000	4,44	26,64
137	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	3,000	33,67	101,01
140	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,180	101,93	18,35

D PSV Práce a dodávky PSV 40 266,84

D 713 Izolácie tepelné 2 175,49

8	M	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku	m2	50,000	37,42	1 871,00
9	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	25,000	4,40	110,00
10	K	713530010.S	Tmelenie š/h 10x10 mm v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň TI	m	15,000	7,75	116,25
11	M	449410002710	Elastický protipožiarny tmel CFS-S SIL C	ks	4,800	16,30	78,24

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 38 091,35

110	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	6,38	38,28
111	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	6,000	9,07	54,42
123	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	20,000	4,30	86,00
124	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	20,000	24,79	495,80
125	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	35,000	6,00	210,00
126	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	35,000	24,29	850,15
127	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	65,000	7,07	459,55
128	M	429820000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	65,000	26,26	1 706,90
114	K	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 102 mm	m	10,000	4,20	42,00
115	M	429840005700.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 102 mm, veľmi odolná	m	10,000	4,14	41,40
112	K	769021148.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 203 mm	m	20,000	6,27	125,40
113	M	429840006200.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 203 mm, veľmi odolná	m	20,000	8,37	167,40
129	K	769021250.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	2,000	4,46	8,92
130	M	429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000	m2	2,000	31,22	62,44
133	K	769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	5,000	5,74	28,70
134	M	429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800	m2	5,000	29,25	146,25
135	K	769021256.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	10,000	7,30	73,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	M	429850026500.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240	m2	10,000	29,74	297,40
116	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	8,23	24,69
117	M	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	16,46	49,38
121	K	769021364.S	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 80-150	ks	6,000	4,81	28,86
122	M	429850027200.S	Nadstavec kruhový DN 100 pre štvorhranné potrubie	ks	6,000	1,78	10,68
118	K	769021367.S	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 160-250	ks	11,000	5,96	65,56
119	M	429850027800.S	Nadstavec kruhový DN 200 pre štvorhranné potrubie	ks	9,000	2,58	23,22
120	M	429850028000.S	Nadstavec kruhový DN 250 pre štvorhranné potrubie	ks	2,000	2,78	5,56
86	K	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	3,000	20,18	60,54
87	M	429760004400.S	Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 500x500 mm	ks	3,000	35,21	105,63
92	K	769025144.S	Montáž regulačnej klapky ručnej do prierezu 0.070 m2	ks	1,000	9,24	9,24
93	M	429710008100.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 250x250 mm	ks	1,000	63,16	63,16
90	K	769025153.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.101-0.125 m2	ks	2,000	12,34	24,68
91	M	429710019200.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 500x250 mm	ks	2,000	79,98	159,96
88	K	769025162.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.160-0.178 m2	ks	1,000	15,21	15,21
89	M	429710019500.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 500x355 mm	ks	1,000	94,31	94,31
52	K	769031093.S	Montáž difúznej výustky prierezu 0.310-0.450 m2	ks	8,000	13,14	105,12
53	M	429720175210.S	Difúzor vírivý, pripojenie na potrubie D 198 mm, hliník (listy - oceľ. plech)	ks	8,000	769,00	6 152,00
98	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	4,000	5,65	22,60
99	M	429720250700.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 500x100 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	4,000	39,43	157,72
100	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	1,000	8,46	8,46
101	M	429720250900.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 500x200 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	1,000	57,19	57,19
104	K	769035039.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	1,000	7,67	7,67
105	M	429720220300.S	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 1000x300 mm	ks	1,000	54,71	54,71
106	K	769035096.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	1,000	5,25	5,25
107	M	429720209700.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 250 mm	ks	1,000	25,17	25,17
108	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	6,67	6,67
109	M	429720044100.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 250x200 mm	ks	1,000	70,40	70,40
84	K	769036009.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	2,000	10,17	20,34
85	M	429720085400.S	Žalúzia protidažďová hliníková, široké listy, šxv 500x500 mm	ks	2,000	109,51	219,02
94	K	769037042.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 100 mm	ks	6,000	5,15	30,90
95	M	429720340500.S	Ventil tanierový plastový univerzálny, montážny krúžok d 100 mm	ks	6,000	10,24	61,44
96	K	769037051.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 200 mm	ks	1,000	8,68	8,68
97	M	429720340800.S	Ventil tanierový plastový univerzálny, montážny krúžok d 200 mm	ks	1,000	16,75	16,75
102	K	769038012.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 1800-2200 mm	ks	1,000	218,61	218,61
103	M	429730002500	Žákryt akumulčný nástenný NAZ, rozmery lxxš 80x45x180 mm s osvetlením ELEKTRODESIGN	ks	1,000	1 563,92	1 563,92
69	K	769043024.S	Montáž elektrického ohrievača pre štvorhranné	ks	1,000	131,43	131,43
70	M	429420004700.S	Ohrievač elektrický pre štvorhranné potrubie, EPO-V 630x500, 12kW	ks	1,000	885,24	885,24
71	K	769052039.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 3500 m3/h	ks	1,000	372,51	372,51
72	M	429530018200.S	Vzduchotechnická jednotka, Atrea Duplex 3500 Multi Eco-V + príslušenstvo	ks	1,000	19 800,00	19 800,00
73	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	800,000	2,09	1 672,00
74	M	386544	Záves VZT rozvodu MVA-S	ks	307,692	0,90	276,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	769081595.S	Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 500, -0,01600 t + vymurovanie existujúceho otvoru	ks	2,000	232,07	464,14
75	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	25,000	1,67	41,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 910,00

76	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	20,00	1 440,00
77	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	330,00	330,00
78	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	120,00	120,00
79	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	5,00	20,00

D M Práce a dodávky M 453,97

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 453,97

80	K	HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	0,300	870,90	261,27
81	K	HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	80,00	80,00
82	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	30,000	1,19	35,70
83	M	K00012382	Kábel UNITRONIC LiYY 3x0,75 mm ²	m	100,000	0,77	77,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A10 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových LED svietidiel

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 040,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 040,09	20,00%	2 208,02

Cena s DPH

v EUR

13 248,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A10 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových LED svietidiel

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 040,09

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

D2 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

11 040,09

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A10 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových LED svietidiel

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 040,09

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia 11 040,09

1	K	210200116	Montáž, priemyselné svietidlo IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak) prisadené	kus	18,000	16,27	292,86
2	M	348912103999	Svietidlo typ H - prachotesné	ks	18,000	69,00	1 242,00
3	K	210200131	Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44	kus	3,000	11,69	35,07
4	M	348912104005	Svietidlo typ R - reflektor 20W	ks	3,000	49,57	148,71
5	K	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	4,000	9,31	37,24
6	M	348912104000	Svietidlo typ J - nástenné s pohybovým snímačom	ks	4,000	37,18	148,72
7	K	210200502	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, (mm)	kus	10,000	8,48	84,80
8	M	347000O020	Žiarovka LED 10 W	kus	20,000	8,26	165,20
9	M	348912103993	Svietidlo typ C1 - LED nástenné	ks	10,000	38,00	380,00
10	K	210200503	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)	kus	20,000	11,14	222,80
11	M	348912103996	Svietidlo typ E - stropné LED 300x300	ks	20,000	55,00	1 100,00
12	K	210200618	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)	kus	69,000	26,51	1 829,19
13	M	348912103990	Svietidlo typ A - stropný LED panel 600x600	ks	69,000	59,00	4 071,00
14	K	211200101	Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44	kus	15,000	14,24	213,60
15	M	348912104008	Svietidlo typ N	ks	15,000	71,26	1 068,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A11 - Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby el. energie pre vlastnú spotrebu budovy

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 979,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 979,71	20,00%	4 795,94

Cena s DPH

v EUR

28 775,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A11 - Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby el. energie pre vlastnú spotrebu budovy

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 979,71

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

6 500,00

D2 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne

8 800,42

210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble

46,40

D3 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

4 462,49

D4 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

373,80

D5 - 213 2 PPV a HZS

3 843,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A11 - Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby el. energie pre vlastnú spotrebu budovy

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 979,71

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY INÉ					6 500,00
21	M	357000C145	Dodávka batériového systému 5x2,4 kW	kus	1,000	6 500,00	6 500,00

D	D2	210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne					8 800,42
1	K	210020124-R	Montáž fotovoltaického panela	ks	22,000	35,45	779,90
2	M	345140050.1	Fotovoltaický panel 450 Wp	ks	22,000	215,00	4 730,00
3	K	210020229-R	Montáž konštrukcie	kus	22,000	27,46	604,12
4	M	132102408-01	Konštrukcia	ks	22,000	120,00	2 640,00

D	210 10	Ukončer súbory pre káble					46,40
5	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 4-6 mm2	kus	28,000	1,11	31,08
6	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	4,000	3,83	15,32

D	D3	210 19 Rozvážače, rozvodné skrine, dosky, svork.					4 462,49
7	K	210190001-R	Montáž rozvážača R-FVZ	kus	1,000	11,30	11,30
8	M	357000265011-01	Rozvážač R-FVZ	ks	1,000	950,00	950,00
9	M	35700026518005-01	Doplnenie rozvážača RE	ks	1,000	123,93	123,93
10	M	358961014	Smartmeter	kus	1,000	360,00	360,00
11	K	210190002-R1	Montáž striedača	kus	1,000	27,26	27,26
12	M	345140053	Striedač 10 kW	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
22	K	210190111	Montáž a doprava batériového systému	kus	1,000	390,00	390,00

D	D4	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené					373,80
13	K	210800646	Montáž, kábla SOLAR 6mm2	m	60,000	1,81	108,60
14	M	341029E531-01	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6	m	60,000	1,72	103,20
15	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	1,89	56,70
16	M	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	30,000	3,51	105,30

D	D5	213 2 PPV a HZS					3 843,00
17	K	213290058	Doplnenie rozvážača RE	hod	3,000	21,00	63,00
18	K	213290153.5	Inžinierska činnosť	hod	150,000	16,00	2 400,00
19	K	213290154.1	Realizačný projekt	ks	1,000	480,00	480,00
20	K	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	60,000	15,00	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 422,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	79 422,28	20,00%	15 884,46

Cena s DPH

v EUR

95 306,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

79 422,28

HSV - Práce a dodávky HSV	9 492,77
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	8 560,81
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	909,81
99 - PRESUNY HMÔT	22,15
D2 - Práce PSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	68 993,71
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	272,89
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 293,19
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	10 834,23
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 649,77
764 - Konštrukcie klampiarske	17 932,13
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 680,86
783 - Nátery	14 330,64
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	325,80
OST - Ostatné	610,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 422,28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 492,77
D	6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				8 560,81
48	K	612401191	Stavebné vysprávky	sub	1,000	300,00	300,00
123	K	611460303.S	Vnútna stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	540,750	12,00	6 489,00
1	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	26,700	2,91	77,70
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	26,700	2,72	72,62
3	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	26,700	14,57	389,02
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	26,700	6,80	181,56
5	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	26,700	39,36	1 050,91
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				909,81
6	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,040	28,60	144,14
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,404	15,35	175,05
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	456,160	0,50	228,08
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,404	11,39	129,89
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	57,020	1,28	72,99
11	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	11,404	14,00	159,66
D	99		PRESUNY HMÔT				22,15
12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,791	28,00	22,15
D	D2		Práce PSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 993,71
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				272,89
13	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	8,000	33,74	269,92
14	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,744	1,08	2,97
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				1 293,19
49	K	731200813.S	Demontáž pôvodneh komínových telies	ks	1,000	344,26	344,26
50	K	731261111.S	Montáž komína	ks	1,000	295,08	295,08
51	M	7783209	PPs-Rozpierka (5 kusov) D=60	bal	1,000	13,77	13,77
52	M	7783196	Základná zostava šachty (PPs, tuhá) D=60	ks	1,000	69,84	69,84
53	M	7373223	AZ-rúra 0,5m D=60/100	ks	2,000	23,61	47,22
54	M	7373224	AZ-rúra 1m D=60/100	ks	1,000	32,46	32,46
55	M	7783198	PPs-rúra D=60, 1,95m	ks	5,000	11,80	59,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	7783199	PPs-rúra D=60, 1 m	ks	3,000	7,38	22,14
57	M	7783200	PPs-rúra D=60, 0,5m	ks	2,000	5,90	11,80
58	M	7783207	PPs-Revízny kus, priamy D=60	ks	1,000	10,82	10,82
59	M	7783224	Stenová clona D=100	ks	1,000	7,28	7,28
60	M	7247560	Spalinové koleno 87° D=100 PPs	ks	1,000	12,79	12,79
61	M	7783205	Vetracia clona	ks	1,000	24,59	24,59
62	M	ZK04925	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	118,03	118,03
63	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,130	192,03	216,99
64	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,23	7,05
65	K	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07

D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 10 834,23

70	K	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t	m	100,000	3,28	328,00
71	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	100,000	12,11	1 211,00
72	M	605120006900.S	Rezivo krov	m3	2,200	405,00	891,00
73	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	230,300	4,94	1 137,68
74	M	605110008000.S	Dosky a fošne hr. 24-35 mm, š. 60-160 mm	m3	8,867	405,00	3 591,14
75	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	690,900	1,32	911,99
76	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	1,900	390,00	741,00
77	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	221,700	0,93	206,18
78	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	38,075	35,53	1 352,80
79	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	104,704	4,43	463,44

D 763 Konštrukcie - drevostavby 21 649,77

148	K	763135085	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, protipožiarné kazety	m2	540,750	39,00	21 089,25
149	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	233,550	2,40	560,52

D 764 Konštrukcie klampiarske 17 932,13

26	K	764171301.R	Doplňky k falcovanej krytine (hrebenáč, odvetránie v hrebenáči, lemovky, atď...)	m2	230,300	8,41	1 936,82
27	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°+ vrátane príslušenstva	m2	230,300	44,80	10 317,44
28	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	230,300	11,40	2 625,42
29	K	764348421.S	Snehové lapače tyčové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm	m	90,000	14,60	1 314,00
33	K	764391430.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 370 mm	m	25,000	18,61	465,25
34	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	7,200	1,43	10,30
37	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	230,300	3,98	916,59
38	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	185,314	1,87	346,31

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 2 680,86

39	K	767330202.S	Montáž prestrešenia uchytenej na stenu šírky nad 3000 do 3500 mm	ks	1,000	120,00	120,00
40	M	611540008600.S	Sklenená markíza, šírka 3,50 m, výsun 1,38 m	ks	1,000	790,00	790,00
41	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	221,700	3,94	873,50
153	K	767581801.S	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	266,620	2,20	586,56
154	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	266,620	1,10	293,28
42	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,196	1,08	17,52

D 783 Nátery 14 330,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	783120321.S	Syntetický náter - M42 na pozinkovaný plech, štvorvrstvomý, s maskou	m2	475,080	16,80	7 981,34
80	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	600,000	2,68	1 608,00
46	K	783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	475,080	8,20	3 895,66
47	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	475,080	1,78	845,64

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 325,80

66	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	19,41	194,10
67	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,000	22,46	67,38
44	K	HZS000211.S	Demontáž prestrešenia vstupu	hod	4,000	16,08	64,32

D OST Ostatné 610,00

68	K	HZS000214.3	Revízia komína	sub	1,000	250,00	250,00
69	K	HZS-0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B1.1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 892,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	85 892,89	20,00%	17 178,58

Cena s DPH

v EUR

103 071,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B1.1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

85 892,89

HSV - Práce a dodávky HSV	50 061,02
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	45 857,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 203,22
99 - PRESUNY HMÔT	911,88
D2 - Práce PSV	22 350,37
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	9 925,33
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	6 111,60
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	72,64
784 - MALBY	6 240,80
PSV - Práce a dodávky PSV	12 569,62
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 563,62
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	6 006,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B1.1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energeticú hospodárnosť budovy

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 892,89

D HSV Práce a dodávky HSV 50 061,02

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 45 857,80

81	K	611461155	Penetračný náter pod omietku stropov	m2	261,750	1,78	465,92
82	K	611474102	Vnútna omietka stropov maltou zo zmesi	m2	261,570	11,88	3 107,45
83	K	611481115	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prelepením	m2	261,750	9,32	2 439,51
84	K	612465136	Vnútna omietka stien vápenno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručné	m2	1 225,960	9,76	11 965,37
85	K	612465216	Základný penetračný univerzálny náter pod vnútornú omietku stien ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu	m2	1 225,960	1,99	2 439,66
86	K	612467201	Vnútny prednástrek stien sanačný hrúbky 4 mm	m2	255,530	3,54	904,58
87	K	612467211	Vnútna omietka stien sanačná jadrová hrúbky 25 mm	m2	255,530	28,29	7 228,94
88	K	612467213	Vnútna omietka stien jemná sanačná hrúbky 2,5 mm	m2	255,530	9,64	2 463,31
89	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 225,960	6,80	8 336,53
90	K	632451507	Opravná a vyrovnávací cement. hmota podlahy vo vnútorných priestoroch hrúbky 20 mm	m2	187,400	34,72	6 506,53

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 4 203,22

91	K	965081712	Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	m2	37,000	2,43	89,91
95	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	20,000	0,75	15,00
96	K	978011141	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápenno-cementových s rozsahom do 30 %	m2	1 324,710	1,09	1 443,93
97	K	978011191	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápenno-cementových s rozsahom do 100 %	m2	255,530	3,55	907,13
131	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,024	15,35	399,47
132	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 040,960	0,50	520,48
133	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,024	11,39	296,41
134	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	130,120	1,28	166,55
135	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	26,024	14,00	364,34

D 99 PRESUNY HMÔT 911,88

136	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,567	28,00	911,88
-----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D D2 Práce PSV 22 350,37

D 766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 9 925,33

113	K	766104	Plastové dvere vnútorné 1200x 2450 mm	ks	2,000	1 440,00	2 880,00
114	K	766105	Plastová stena vnútorná 1500x 2450 mm pevná	ks	1,000	880,00	880,00
111	K	766411811	Demontáž obloženia stien z panelov plochy do 1,5 m2	m2	163,000	4,42	720,46
112	K	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie steny	m2	163,000	1,17	190,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,400	14,55	209,52
116	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	kus	10,000	106,00	1 060,00
117	M	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm	kus	1,000	122,00	122,00
118	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	13,000	144,00	1 872,00
119	M	6117103146	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	8,000	188,00	1 504,00
109	K	766661112	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváracieho do oceľovej alebo drevenej zárubne šírky do 0,8 m	kus	24,000	6,62	158,88
110	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	8,000	40,97	327,76

D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 6 111,60

122	K	771271111	Montáž obkladov schodiskových stupňov z keramických dlaždíc hladkých 30 x 30 cm do malty	m2	37,500	26,44	991,50
123	K	771411012	Montáž soklíkov rovných výšky 7,5 cm z pórovinových obkladačiek 15 x 75 cm do malty	m	48,900	4,08	199,51
124	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	37,000	25,05	926,85
125	M	5856111950	Škárovacia hmota	kg	42,000	1,93	81,06
126	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	240,000	1,00	240,00
127	M	5976398000	Dlaždice keramické	M2	83,470	44,00	3 672,68

D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ 72,64

128	K	776200820	Odstránenie podlahoviny lepenej s podložkou zo schodiskových stupňov	m	57,200	1,27	72,64
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 784 MAĽBY 6 240,80

130	K	784402801	Odstránenie maľby oškrabaním v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	1 743,240	0,98	1 708,38
129	K	784453461.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnny výšky do 3,80 m	m2	1 743,240	2,60	4 532,42

D PSV Práce a dodávky PSV 12 569,62

D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 6 563,62

104	K	762211220	Montáž dreveného priamočiareho schodiska s podstupnicami so šírkou ramena do 1 m	m	5,000	6,67	33,35
106	K	762215811	Demontáž schodiska z dosiek alebo fošien vrátane rebrikových zábradlí šírky do 1 m	m	5,000	5,12	25,60
107	K	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hrúbky do 32 mm	m2	31,000	1,97	61,07
108	M	6051010200	Dosky a fošne neomiätané smrek - nastupnice	m3	0,090	640,00	57,60
105	K	76252410401	Montáž drevených podláh na pero a drážku s vankúšmi vrátane dodávky materiálu	m2	31,000	206,00	6 386,00

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 6 006,00

120	K	OR46	Montáž a dodávka nerezového zábradlia schodiska	M	20,000	282,00	5 640,00
121	M	5624900110	Madlo nerezové - dodávka + montáž	m	3,000	122,00	366,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B2 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody

JKSO:

Miesto: Koprivnica 126

KS:

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

IČO:

322164

DIČ:

2020778826

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Sama Chalupku 20, 085 01 Barde

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 108,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	31 108,48	20,00%	6 221,70

Cena s DPH

v EUR

37 330,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B2 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody

Miesto:

Koprivnica 126

Dátum:

24. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 108,48

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	349,63
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	5 633,67
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	631,17
D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	1 943,17
D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	5 570,18
D6 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	63,18
D7 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	15 557,50
D8 - 213 2 PPV a HZS	1 991,15

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B2 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody

Miesto: Koprivnica 126

Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Projektant: Consil Econ s.r.o.,
Sama Chalupku 20,
085 01 Barde

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 108,48

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 349,63

1	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	3,000	2,30	6,90
2	M	345658K200	Chránička kábelová HDPE, tuhá 40	m	3,000	1,97	5,91
3	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	129,000	1,81	233,49
4	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	52,000	1,38	71,76
5	M	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	77,000	0,41	31,57

D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN 5 633,67

6	K	210040711-R	Vysekanie otvoru pre sporákový spínač	kus	3,000	6,66	19,98
7	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	130,000	6,66	865,80
8	K	210040723	Vysekanie otvoru pre rozvádzač	kus	4,000	49,18	196,72
9	K	210040731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom muríve hl.2,5 cm š.4 cm	m	800,000	4,90	3 920,00

D 210 10 Ukončer súbory pre káble 631,17

10	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	191,000	1,11	212,01
11	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	10,000	1,60	16,00
12	K	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2	kus	10,000	3,70	37,00
13	K	210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	kus	12,000	4,50	54,00
14	K	210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	kus	4,000	4,50	18,00
15	K	210100007	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2	kus	4,000	5,15	20,60
16	K	210100141	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 50 mm2	kus	4,000	17,38	69,52
17	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	35,000	3,83	134,05
18	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	2,000	6,19	12,38
19	K	210100148	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 35 mm2	kus	2,000	15,64	31,28
20	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 70 mm2	kus	1,000	26,33	26,33

D D4 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 1 943,17

21	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	21,000	2,71	56,91
22	M	345300L261	Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely	kus	21,000	5,78	121,38
23	M	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	21,000	1,19	24,99
24	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	18,000	3,08	55,44
25	M	345313L261	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely	kus	18,000	7,13	128,34
26	M	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	18,000	1,19	21,42
27	K	210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	2,000	6,64	13,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	345319L261-01	Prepínač rad.5B (6+6), s krytom, bez rámpika, biely	kus	2,000	7,78	15,56
29	M	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	2,000	1,19	2,38
30	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	8,000	3,08	24,64
31	M	345324L261	Prepínač rad.6, s krytom, bez rámpika, biely	kus	8,000	6,30	50,40
32	M	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	8,000	1,19	9,52
33	K	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	3,000	3,46	10,38
34	M	345327L261	Prepínač rad.7, s krytom, bez rámpika, biely	kus	3,000	9,20	27,60
35	M	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	3,000	1,19	3,57
36	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	3,000	7,88	23,64
37	M	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, s tlejivkou, zapustená, biela	kus	3,000	25,41	76,23
38	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	4,000	5,43	21,72
39	M	345401L261	Zásuvka 1-nás., bez rámpika (oc) biela	kus	4,000	6,10	24,40
40	M	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	4,000	1,19	4,76
41	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	74,000	6,46	478,04
42	M	345411L261	Zásuvka 2-nás., natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	74,000	9,91	733,34
43	K	210111113	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	8,10	8,10
44	M	358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená	kus	1,000	7,13	7,13

D D5 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 5 570,18

45	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	11,30	11,30
46	M	357000264644	Rozvádzač RP2	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
47	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	2,000	27,26	54,52
48	M	357000264715	Rozvádzač RK	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
49	M	357000265001	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
50	K	210190003-R	Montáž rozvádzača RE	kus	1,000	37,88	37,88
51	M	357500H091-01	Upínací nerezový pás Bandimex	kus	3,000	15,49	46,47
52	M	3575350H08	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 2.0 Z40 (W) 80A, P2 (VSE) zapustený, IP44/20	kus	1,000	196,23	196,23
53	K	210190170	Montáž zásuvkového rozvádzača	kus	1,000	37,88	37,88
54	M	357550D914	Zásuvková skriňa	kus	1,000	185,90	185,90

D D6 210 22 Vedenia uzemňovacie 63,18

55	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	28,27	28,27
56	M	3549090001	Prípojnicová potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	34,91	34,91

D D7 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 15 557,50

57	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	50,000	1,81	90,50
58	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	50,000	1,08	54,00
59	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	100,000	1,84	184,00
60	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	4,45	445,00
61	K	210810045-1	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	120,000	1,81	217,20
62	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	120,000	0,88	105,60
63	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	1 950,000	1,81	3 529,50
64	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 950,000	0,88	1 716,00
65	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	1 050,000	1,81	1 900,50
66	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1 050,000	1,55	1 627,50
67	K	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	30,000	1,81	54,30
68	M	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	30,000	2,27	68,10
69	K	210810057-1	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	1,89	56,70
70	M	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	30,000	3,51	105,30
71	K	210810057-2	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	1,89	56,70
72	M	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	30,000	10,23	306,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	210810057-R	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	1,89	56,70
74	M	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	m	30,000	15,29	458,70
75	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	50,000	1,89	94,50
76	M	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	50,000	5,48	274,00
77	K	210810111	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x50	m	60,000	3,35	201,00
78	M	341303M120	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50	m	60,000	35,64	2 138,40
79	K	210875612	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 5x35	m	20,000	3,35	67,00
80	M	341303M210	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x35	m	20,000	32,84	656,80
81	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	180,000	2,10	378,00
82	M	341229E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	180,000	3,97	714,60

D D8 213 2 PPV a HZS 1 991,15

83	K	213290015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	55,000	18,00	990,00
84	M	5854000E01	Sadra sivá, balenie 1kg	kg	55,000	0,93	51,15
85	K	213290026	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	10,000	18,00	180,00
86	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	20,000	16,00	320,00
87	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25,000	18,00	450,00

Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti KSB Koprivnica

				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:	Spracoval:			Dňa		
Odberateľ: Obec Koprivnica						
IČO: 00322164			DIČ: 2020778826			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o						
IČO: 45344086			DIČ: 2022947025			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0	
HSV	13 386,08	0,00	13 386,08			
PSV	1 607,76	1 793,00	3 400,76	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			16 786,84	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	16 786,84	
				DPH 23% z	16 786,84	3 860,97
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		20 647,81
Odberateľ			Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti KSB Koprivnica

Objekt navyac prác vyvolané z dodatočne zisteného stavu

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Koprivnica

IČO: 00322164

DIČ: 2020778826

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	13 386,08	0,00	13 386,08		0,00
PSV	1 607,76	1 793,00	3 400,76	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			16 786,84	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	16 786,84
				DPH 23% z	3 860,97
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	20 647,81

Odberateľ

Dodávateľ

--

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti KSB Koprivnica / Čerpanie rezervy

Odberateľ: Obec Koprivnica

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti KSB Koprivnica

Objekt navyiac prác vyvolané z dodatočne zisteného stavu

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch v hornine triedy 1 až 4	m3	28,950	130,29	3 771,90	0,000	0,000	0,000
	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	28,950	6,19	179,20	0,000	0,000	0,000
	16220121911	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopku z horniny triedy 1 až 4 stavebným kolieskom stavebným (fúrikom) v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m3	144,750	5,64	816,39	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,950	5,41	156,62	0,000	0,000	0,000
	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	28,950	10,89	315,27	0,000	0,000	0,000
	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,950	8,49	245,79	0,000	0,000	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny do 100 m3 na skládku	m3	28,950	0,97	28,08	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				5 513,25		0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	31127221910	Podmurovka z tvárnic Klasik P2-500, 599 x 200 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu - pod podium	m2	21,000	53,11	1 115,31	0,104	2,179	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 115,31		2,180	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	631315511	Mazanina z betónu prostého triedy C12/15 hrúbky od 120 mm do 240 mm	m3	28,950	150,65	4 361,32	2,235	64,716	0,000
	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zváraných sietí typu KARI	t	0,243	1 645,07	400,05	1,203	0,293	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				4 761,37		65,010	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	67,188	29,71	1 996,15	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				1 996,15		0,000	0,000
		Práce HSV				13 386,08		67,190	0,000
		Práce PSV							
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z hraneného reziva - drevená konštrukcia podla	m	85,000	15,93	1 354,05	0,000	0,018	0,000
	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch do výšky 12 m	%	3 251,283	0,0460	149,5600	0,000	0,000	0,000
	6051010200	Rezivo hranoly KVK	m3	2,200	815,00	1 793,00	0,550	1,210	0,000
	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky (klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia) pre montáž priestorových viazaných konštrukcií	m3	2,200	47,34	104,15	0,027	0,060	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				3 400,76		1,290	0,000
		Práce PSV				3 400,76		1,290	0,000
		Celkom v EUR				16 786,84		68,480	0,000