

Zmluva o dielo č. 2 / 2021
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Vyšný Orlík**
Sídlo: Vyšný Orlík 14
Štatutárny zástupca: **Mgr. Ján Džupin – starosta obce**
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných:
technických
- IČO: 00331252
DIČ: 2020784953
IČ DPH: Obec Vyšný Orlík nie je platcom
DPH Bankové spojenie:
IBAN: SK10 5600 0000 0036 3342 6005
Telefón: 0918 438 183
Fax:
e - mail: obec@vyornylik@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **PB bau, s.r.o.**
Sídlo: Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Štatutárny orgán: Blažej Kridla, Štefan Kammer
Zápis v registri: OR OS Košice I, odd. Sro, zápis č. 42700/V
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných:
technických: Blažej Kridla, Štefan Kammer
Blažej Kridla, Štefan Kammer
IČO: 51204452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK8109000000005138192626
Telefón: 0905 642 133
e - mail: pbbau@pbbau.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1** Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky pod názvom: Komunitné centrum Vyšný Orlík, ako zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

- 2.1 Názov stavby: "Komunitné centrum Vyšný Orlík", ktorá sa realizuje v rámci projektu „Komunitné centrum Vyšný Orlík“.
- 2.2 Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracoval zodpovedný projektant Ing. Martin Lopusniak, PhD.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo „Komunitné centrum Vyšný Orlík“, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Komunitné centrum Vyšný Orlík“, kód ITMS2014+: 312061Q766, ktorý je financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci výzvy (kód výzvy: OPLZ- PO6-SC611-2017-1), vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa počas plnenia tejto zmluvy s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

- 3.2 Účelom zhotovenia vyššie uvedeného predmetu zmluvy je výstavba nového komunitného centra s cieľom rozšíriť komunitno-spoločenské aktivity v obci Vyšný Orlík.
- 3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej **projektovej dokumentácie**, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
 - **rozpočtu diela** vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorý vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka vypracovaná dňa 10.05.2021) ako Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1
- Prevzatie staveniska:** Do 15 kalendárnych dní od vystavenia objednávky verejným obstarávateľom

Termín plnenia: do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska

Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo sa považuje za splnenú protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela.

- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poisťovnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH	160 914,83 €
--------------	--------------

DPH 20%	32 182,97 €
---------	-------------

cena vrátane DPH	193 097,80 €
-------------------------	---------------------

(Slovom jednotodeväťdesiattritisícdeväťdesiatsedem eur osemdesiat centov)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.

- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.8.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
- 5.8.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
- 5.8.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi finančné preddavky ani zálohy na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných prác v mesačných intervaloch. Čiastkové faktúry bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci skutočne vykonaných prác, ktoré sú predmetom faktúry.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný stavebným dozom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je takisto zisťovací protokol. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný z Operačného programu ľudské zdroje, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka.

- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), zisťovací protokol
 - g) ITMS kód projektu, názov projektu
- 6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.

- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti stavu v akom bola navrhovaná projektovou dokumentáciou.
- 7.11 Havarijné stavy t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Objednávateľ zmluvne zaväzuje zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č.311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie).

Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie. Objednávateľ je povinný zaviazat' zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce). Objednávateľ je povinný následne predložiť tieto dokumenty Poskytovateľovi vrátane súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov. Zmluvná Povinnosť Objednávateľa týkajúca sa zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.

- 8.3 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.4 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.7 Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.8 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.9 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- 8.10 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.11 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.16 Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí objednávateľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.17 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor objednávatel'a na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávatel'a potvrdí svojim podpisom.
- 8.19 Ak sa stavebný dozor objednávatel'a na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na

to riadne vyzvaný, je objednávatel' povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

- 8.20 Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím,
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy,
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.22 Objednávatel' a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávatel' oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.23 Stavebný dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.24 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávatel', resp. stavebný dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávatel' alebo stavebný dozor s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávatel'om preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

- 9.7 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole
- v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.8 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatíu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
- 9.9.1 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdení zhotoviteľom.*
 - 9.9.2 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
 - 9.9.3 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.*
 - 9.9.4 *Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený).*
 - 9.9.5 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
 - 9.9.6 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*
 - 9.9.7 *Záručné listy, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.*

X. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ plánuje realizovať stavebné práce prostredníctvom subdodávateľov, priloží k zmluve o dielo zoznam týchto subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno, a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia ako Prílohu č. 2 Zoznam subdodávateľov. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
- 10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade

subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

XI. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 11.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 11.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcu sa subdodávateľov vyplývajúcej z Čl. X tejto zmluvy (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nesplňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora), alebo neuplatnenie sociálneho aspektu uvedeného v bode 8.2 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.8 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 11.9 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 12.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 12.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 12.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

- 12.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 13.2.1 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska,
 - 13.2.2 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
 - 13.2.3 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
 - 13.2.4 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,
 - 13.2.5 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní,
 - 13.2.6 v prípade, ak dôjde k výmazu Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora;
 - 13.2.7 v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

XIV. KONTROLA

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad verejného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku súčinnosť.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad

súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XV. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, na základe výzvy objednávateľa, zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet objednávateľa alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do okamihu odovzdania staveniska na základe ustanovení bodu 4.1 tejto Zmluvy.
- 15.2 Depozit alebo banková záruka sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovej záruky.
- 15.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Pri bankovej záruke sa objednávateľ zaväzuje uvoľniť zhotoviteľovi bankovú záruku v plnej výške alebo jej alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela.
- 15.4 Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky počas trvania zmluvného vzťahu.
- 15.5 Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo zdokladovaná banková záruka. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo zdokladovania bankovej záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.
- 15.6 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 15.7 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že k dátumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, pričom sa zaväzuje, že zápis v registri bude aktívny minimálne počas celej doby realizácie diela, až po úplné finančné vysporiadanie zhotoviteľa a objednávateľa. V prípade jeho výmazu počas doby realizácie diela, až po úplné finančné vysporiadanie zhotoviteľa s objednávatelom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení bodu 13.2 tejto Zmluvy.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
 - deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi

Slovenskej republiky;

- dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy zo štandardnej ex-post kontroly).


- 16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, za predpokladu že dodatok bol správou z kontroly vykonanej Poskytovateľom schválený bez zistení.
- 16.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiadajú jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 16.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Rozpočet
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
- 16.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Vo Vyšnom Orlíku dňa 07.06.2021


V Strážskom, dňa 2.6.2021

Za objednávateľa: Obec Vyšný Orlík

Za zhotoviteľa: , s.r.o.

.....
Mgr. 
starosta



.....
S. 
k zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Komunitné centrum Vyšný Orlík

JKSO

EČO

Miesto

Vyšný Orlík

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Vyšný Orlík

Projektant

Zhotoviteľ

PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Spracoval

51204452

2120631216

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 586,96	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	50 319,82	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	43 624,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	50 302,80	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	8,80			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	8 434,45			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		160 276,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	638,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	160 914,83
24	DPH 20,00 % z 160 914,83	32 182,97
25	Cena s DPH (r. 23-24)	193 097,80

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
037	Komunitné centrum Vyšný Orlík	160 914,83	32 182,97	193 097,80	638,00	160 276,83	0,00	0,00	0,00
001	Búracie práce	5 584,35	1 116,87	6 701,22	0,00	5 584,35	0,00	0,00	0,00
002	Výmena okien a dverí na fasáde	15 019,11	3 003,82	18 022,93	0,00	15 019,11	0,00	0,00	0,00
003	Zateplenie fasády a stropu nad suterénom	28 554,88	5 710,98	34 265,86	0,00	28 554,88	0,00	0,00	0,00
004	Zateplenie strechy a nová strešná krytina	29 494,02	5 898,80	35 392,82	0,00	29 494,02	0,00	0,00	0,00
005	Nová strešná konštrukcia nad prístavbou	7 125,31	1 425,06	8 550,37	0,00	7 125,31	0,00	0,00	0,00
006	Dispozičné zmeny	8 220,63	1 644,13	9 864,76	0,00	8 220,63	0,00	0,00	0,00
007	Povrchové úpravy	27 154,79	5 430,96	32 585,75	0,00	27 154,79	0,00	0,00	0,00
008	Ostatné	2 900,38	580,08	3 480,46	0,00	2 900,38	0,00	0,00	0,00
02	Zdravotechnika	8 941,91	1 788,38	10 730,29	120,00	8 821,91	0,00	0,00	0,00
03.1	Odborné plynové zariadenie	572,80	114,56	687,36	0,00	572,80	0,00	0,00	0,00
03.2	Vykurovanie	10 853,02	2 170,60	13 023,62	418,00	10 435,02	0,00	0,00	0,00
04	Elektroinštalácia	8 325,60	1 665,12	9 990,72	0,00	8 325,60	0,00	0,00	0,00
05	Dažďová kanalizácia	8 168,03	1 633,61	9 801,64	100,00	8 068,03	0,00	0,00	0,00
Celkom		160914,83	32182,97	193 097,80	638,00	160 276,83	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 154,91

0,000

1

Zemné práce

194,94

0,000

1	111201101.P	Odstránenie krovín s koreňom, do 1000 m2	m2	51,800	1,50	77,70	0,000
2	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	51,800	1,10	56,98	0,000
3	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	51,800	0,20	10,36	0,000
4	979089112.P	Poplatok za skladovanie - drevo	t	0,640	40,00	25,60	0,000
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,900	8,00	7,20	0,000
6	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,900	0,60	0,54	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,900	3,20	2,88	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,900	0,30	0,27	0,000
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,900	0,50	0,45	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,620	8,00	12,96	0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

77,60

0,000

11	622903111.P	Očistenie muriva a stropu pred začatím opráv ručne	m2	155,194	0,50	77,60	0,000
----	-------------	--	----	---------	------	-------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 882,37

0,000

12	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	14,737	15,00	221,06	0,000
13	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,972	25,00	49,30	0,000
14	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	67,100	2,50	167,75	0,000
15	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	21,000	1,00	21,00	0,000
16	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	7,000	1,00	7,00	0,000
17	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	8,710	5,00	43,55	0,000
18	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	20,040	3,20	64,13	0,000
19	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	1,00	21,00	0,000
20	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,818	8,00	14,54	0,000
21	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,200	6,00	37,20	0,000
22	968061136	Vyvesenie dreveného kridla vrát do suti plochy do 4 m2, -0,06500t	ks	2,000	3,00	6,00	0,000
23	968062558	Vybúranie drevených vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	4,900	4,00	19,60	0,000
24	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	26,058	10,00	260,58	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	5,000	1,00	5,00	0,000
26	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	10,100	13,00	131,30	0,000
27	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	212,535	0,70	148,77	0,000
28	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	499,220	0,50	249,61	0,000
29	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	78,949	2,30	181,58	0,000
30	978059631	vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	78,010	2,00	156,02	0,000
31	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	69,347	3,00	208,04	0,000
32	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	69,347	2,00	138,69	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69,347	5,00	346,74	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,347	0,30	20,80	0,000
35	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	69,347	6,00	416,08	0,000
36	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	69,347	0,60	41,61	0,000
37	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	69,347	5,00	346,74	0,000
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	93,114	6,00	558,68	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

1 420,44

0,000

762

Konštrukcie tesárske

337,80

0,000

39	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	8,120	1,30	10,56	0,000
40	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	45,710	2,50	114,28	0,000
41	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	46,430	1,00	46,43	0,000
42	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	204,671	0,50	102,34	0,000
43	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	45,849	1,40	64,19	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

27,00

0,000

44	763716121.P	Demontáž zvislej konštrukcie - steny a priečky hr. 55-114 mm	m2	1,800	15,00	27,00	0,000
----	-------------	--	----	-------	-------	-------	-------

764

Konštrukcie klampiarske

457,73

0,000

45	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	251,101	0,80	200,88	0,000
46	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	251,101	0,15	37,67	0,000
47	764331830.P	Demontáž oplechovania čiel strechy, rš 250 a 330 mm	m	38,800	0,50	19,40	0,000
48	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	1,980	1,50	2,97	0,000
49	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	1,980	0,30	0,59	0,000
50	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač, držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	35,000	0,50	17,50	0,000
51	764341891	Demontáž ostatných prvkov kusových, príplatok za sklon nad 30° do 45°	ks	35,000	0,15	5,25	0,000
52	764348813.P	Demontáž ostatných prvkov kusových v rámci fasády	ks	10,000	8,00	80,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	40,000	0,50	20,00	0,000
54	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	29,700	1,00	29,70	0,000
55	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	39,230	0,70	27,46	0,000
56	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	3,000	1,50	4,50	0,000
57	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	12,590	0,70	8,81	0,000
58	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	3,000	1,00	3,00	0,000

766 Konštrukcie stolárske 225,18 0,000

59	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	19,865	3,50	69,53	0,000
60	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	29,950	3,00	89,85	0,000
61	766662811	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	22,000	2,00	44,00	0,000
62	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	16,000	0,80	12,80	0,000
63	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	9,000	1,00	9,00	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 55,93 0,000

64	767662110.P	Demontáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,120	5,00	10,60	0,000
65	767662210.P	Demontáž mreží pevných otváracích	m2	1,818	7,00	12,73	0,000
66	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	65,200	0,50	32,60	0,000

776 Podlahy povlakové 311,16 0,000

67	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	12,898	1,80	23,22	0,000
68	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	30,550	0,80	24,44	0,000
69	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	174,220	0,60	104,53	0,000
70	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	158,970	1,00	158,97	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 5,64 0,000

71	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1,600	1,50	2,40	0,000
72	783601811	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, okien, portálov a výkladov	m2	6,480	0,50	3,24	0,000

M Práce a dodávky M 9,00 0,000

21-M Elektromontáže 9,00 0,000

73	210962012.P	Demontáž svetidla - žiarovkové nástenné 1 zdroj so sklom	ks	3,000	3,00	9,00	0,000
----	-------------	--	----	-------	------	------	-------

Celkom 5 584,35 0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík
Objekt: Výmena okien a dverí na fasáde

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

15 019,11

0,000

764

Konštrukcie klampiarske

376,79

0,000

1	764410351.P	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 270 mm	m	24,000	6,00	144,00	0,000
2	764410361.P	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 420 mm	m	5,400	8,00	43,20	0,000
3	194210003700	Plech hladký hliníkový, hr. 1,00 mm	m2	8,554	22,00	188,19	0,000
4	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,028	50,00	1,40	0,000

766

Konštrukcie stolárske

8 671,28

0,000

5	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	86,000	9,50	817,00	0,000
6	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	90,300	3,80	343,14	0,000
7	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	90,300	3,80	343,14	0,000
8	611410006000.P	Plastové okno trojkridlové 2xOS+O, vxš 500x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	300,00	600,00	0,000
9	611410008800.P	Plastové okno trojkridlové 2xOS+O, vxš 1200x2100 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	370,00	740,00	0,000
10	4410008700.P	Plastové okno trojkridlové 2xOS+O, vxš 1200x1800 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	325,00	1 300,00	0,000
11	611410005300.P	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x500 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	135,00	405,00	0,000
12	611410005300.P1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 400x600 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	135,00	405,00	0,000
13	611410009200.P	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1200x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	280,00	840,00	0,000
14	611410005500.P	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	135,00	405,00	0,000
15	611410005400.P	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x500 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	135,00	135,00	0,000
16	766672060	Montáž okna strešného	ks	4,000	45,00	180,00	0,000
17	611310004600.P	Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL, šxv 600x1100 mm s madlom	ks	4,000	230,00	920,00	0,000
18	766672065	Montáž parotesnej fólie, manžety pre strešné okná	ks	4,000	15,00	60,00	0,000
19	611380008300.P	Manžeta z parotesnej fólie VELUX, šxv 600x1100 mm	ks	4,000	25,00	100,00	0,000
20	766672070	Montáž lemovania so zatepľovacou sadou pre strešné okná	ks	4,000	15,00	60,00	0,000
21	611380003000.P	Lemovanie hliníkové VELUX, šxv 600x1100 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	4,000	125,00	500,00	0,000
22	611380006400.P	Zatepľovacia sada VELUX, šxv 600x1100 mm	ks	4,000	50,00	200,00	0,000
23	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000	6,00	60,00	0,000
24	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	6,00	18,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	6,00	48,00	0,000
26	611560000600	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	24,000	8,00	192,00	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 971,04

0,000

27	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	22,320	22,00	491,04	0,000
28	553410033000.P	Dvere dvojkrídlové hliníkové vstupné, otvaravé, rozmer 1,3 x 2,1 m	m2	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000
29	553410033400.P	Dvere dvojkrídlové hliníkové vstupné, otvaravé, rozmer 1,8 x 2,0 m	m2	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000
30	553410033500.P	Dvere dvojkrídlové hliníkové vstupné, otvaravé, rozmer 1,8 x 2,2 m	m2	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
31	767651210.P	Montáž brán otočných; osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	380,00	380,00	0,000
32	553410042800.P	Hliníková dvojkrídlová brána vxš 1950x2450 mm	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000

Celkom

15 019,11

0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík
Objekt: Zateplenie fasády a stropu nad suterénom

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 577,63 0,000

2 Zakladanie 172,09 0,000

1	216904111.P	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	344,178	0,50	172,09	0,000
---	-------------	--------------------------------	----	---------	------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22 343,91 0,000

2	611459171.P	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou	m2	141,504	1,50	212,26	0,000
3	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	141,504	2,40	339,61	0,000
4	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	347,904	2,10	730,60	0,000
5	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	289,685	50,00	14 484,25	0,000
6	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	289,685	12,00	3 476,22	0,000
7	625251458.P	Kontaktný zatepľovací systém (sokel) hr. 160 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy	m2	50,767	40,00	2 030,68	0,000
8	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS)	m2	3,726	24,00	89,42	0,000
9	622464310	a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MozaikTop)	m2	54,493	18,00	980,87	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 888,37 0,000

10	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	344,640	2,20	758,21	0,000
11	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	344,640	1,20	413,57	0,000
12	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	344,640	0,73	251,59	0,000
13	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	51,365	6,50	333,87	0,000
14	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	169,560	2,30	389,99	0,000
15	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	36,750	2,80	102,90	0,000
16	953995117	BAUMIT Dilatačný profil V	m	7,540	7,50	56,55	0,000
17	953995182	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Plus (plastový)	m	102,050	5,70	581,69	0,000

99 Presun hmôt HSV 173,26 0,000

18	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	86,630	2,00	173,26	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 977,25 0,000

713 Izolácie tepelné 2 439,53 0,000

19	713111135	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	141,504	5,00	707,52	0,000
20	631460000300.CL T-C1	Lamela CLT-C1 80x200x1000 mm, izolácia z minerálnej vlny pre stropy	m2	144,334	12,00	1 732,01	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

784

Maľby

537,72

0,000

21	784100010	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	141,504	1,80	254,71	0,000
22	784100030	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	141,504	2,00	283,01	0,000

Celkom

28 554,88

0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík
Objekt: Zateplenie strechy a nová strešná krytina

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:
Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 29 494,02 0,000

713 Izolácie tepelné 4 250,19 0,000

1	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	143,558	4,00	574,23	0,000
2	631440001900	Doska ISOVER ORSIK 100x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	m2	71,779	6,00	430,67	0,000
3	631440002200	Doska ISOVER ORSIK 160x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	m2	71,779	7,00	502,45	0,000
4	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	72,180	8,00	577,44	0,000
5	283750006600	Doska DELTA-MAXX POLAR MV - nadkrokvová tepelná PIR izolácia s fóliou, hr. 120 mm, dl. 2400 mm, š. 1240 mm, pero + drážka 2 cm, DORKEN	m2	72,180	30,00	2 165,40	0,000

762 Konštrukcie tesárske 3 717,29 0,000

6	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	20,000	5,00	100,00	0,000
7	605120006900	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 1000-1750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm	m3	0,200	220,00	44,00	0,000
8	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrietskými OSB doskami na zráz	m2	204,531	3,00	613,59	0,000
9	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxs 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	204,531	7,50	1 533,98	0,000
10	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	232,800	2,00	465,60	0,000
11	605120002800	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,560	260,00	145,60	0,000
12	762421332	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	24,980	14,00	349,72	0,000
13	762421500.P	Montáž obloženia strešných pohľadov, podkladový rošt	m	83,000	3,00	249,00	0,000
14	605120002800.P1	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,200	260,00	52,00	0,000
15	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,460	30,00	163,80	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 2 474,50 0,000

16	763138203.SDKP002	Podhľad SDK Rigips, 1x SDK RFI, RIGIPS 4.10.13_ montovaný priamo	m2	25,955	24,00	622,92	0,000
17	763138213.SDKP001	Podhľad SDK Rigips, 1x SDK RFI, RIGIPS 4.10.13	m2	77,149	24,00	1 851,58	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 18 557,14 0,000

18	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m2	204,531	1,50	306,80	0,000
19	764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	m2	204,531	10,00	2 045,31	0,000
20	764314022	Krytiny z lesklého titánzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	204,531	65,50	13 396,78	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	764334003	Hrebeň z lesklého titánzinkového TiZn plechu, sedlovej strechy s odvetraním, r.š. 660 mm	m	10,750	25,00	268,75	0,000
22	764324053	Oplechovanie z lesklého titánzinkového TiZn plechu, komínov v ploche do plochy 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	m	3,560	70,00	249,20	0,000
23	764334002	Záveterná lišta z lesklého titánzinkového TiZn plechu, L = max 3,0 m, r.š. 200 mm	m	38,680	15,00	580,20	0,000
24	764348202	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, dvojradové	m	21,500	32,00	688,00	0,000
25	764359501	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	22,000	10,00	220,00	0,000
26	553440044100	Žľab Z 33 pododkvpapový pozink farebný, r.š. 330 mm dl. 4000, 6000 mm, KJG	m	22,000	4,00	88,00	0,000
27	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	2,00	8,00	0,000
28	553440044900	Čelo lisované pozink farebný CL 33, rozmer 330 mm, KJG	ks	4,000	1,00	4,00	0,000
29	764359541	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvpapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	26,000	2,00	52,00	0,000
30	553440037200	Hák s prelisom pozink HP 33/510 30/5, r.š. 330 mm, štandard, KJG	ks	26,000	3,50	91,00	0,000
31	764359581	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000	5,00	20,00	0,000
32	553440050000	Kotlík lisovaný pozink farebný KL 33/120, rozmer 330/120 mm zváraný, KJG	ks	4,000	8,00	32,00	0,000
33	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	20,000	6,00	120,00	0,000
34	553440046100	Rúra zvodová ZR 120 pozink farebný, menovitá svetlosť 120 mm dl. 1000, 3000, 4000 mm, KJG	m	20,000	5,00	100,00	0,000
35	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	2,000	5,00	10,00	0,000
36	553440048500	Koleno lisované pozink farebný K 100, 72°, priemer 100 mm, KJG	ks	2,000	25,00	50,00	0,000
37	764454442	PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	22,000	2,00	44,00	0,000
38	553440051000	Objímka lisovaná pozink farebný ODSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm, KJG	ks	22,000	4,50	99,00	0,000
39	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,682	50,00	84,10	0,000

784 Maľby 494,90 0,000

40	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	103,104	2,20	226,83	0,000
41	784430030	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	103,104	2,60	268,07	0,000

Celkom 29 494,02 0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík
Objekt: Nová strešná konštrukcia nad prístavbou

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:
Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 401,28	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					715,17	0,000
1	345321414	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,035	95,00	193,33	0,000
2	345351101	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	27,360	8,00	218,88	0,000
3	345351102	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	27,360	1,00	27,36	0,000
4	345361821	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	0,212	1 300,00	275,60	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					414,11	0,000
5	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,334	95,00	126,73	0,000
6	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,895	5,00	44,48	0,000
7	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,895	1,00	8,90	0,000
8	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,180	1 300,00	234,00	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					247,56	0,000
9	625251492	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	8,252	30,00	247,56	0,000
8	Rúrové vedenie					7,50	0,000
10	871264000.P	Montáž PP potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	0,500	5,00	2,50	0,000
11	286140000100	Rúra PP, DN 110 dl. 0,5 m	ks	0,200	25,00	5,00	0,000
99	Presun hmôt HSV					16,94	0,000
12	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	8,472	2,00	16,94	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				5 724,03	0,000
712	Izolácie striech, povlakové krytiny					1 430,10	0,000
13	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	33,386	1,00	33,39	0,000
14	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	38,394	2,60	99,82	0,000
15	712370070	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	46,884	4,00	187,54	0,000
16	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	53,917	7,00	377,42	0,000
17	311970002200	Turbošrób universal FATRAFOL d 7,5x150 mm, FATRA IZOLFA	ks	147,216	0,25	36,80	0,000
18	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000	5,00	5,00	0,000
19	283770003900	Rohová vpusť FATRAFOL PVC - 100x100 mm, FATRA IZOLFA	ks	1,000	20,00	20,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	311970002000	Vrut FATRAFOL FATRA 70 do asfaltu, plastový, FATRA IZOLFA	ks	5,000	0,65	3,25	0,000
21	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	24,900	8,00	199,20	0,000
22	311970002200	Turbošrób universal FATRAFOL d 7,5x150 mm, FATRA IZOLFA	ks	199,200	0,25	49,80	0,000
23	712973710	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepľovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	18,390	12,00	220,68	0,000
24	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	147,120	0,25	36,78	0,000
25	712973762	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 140 mm	m	6,280	12,00	75,36	0,000
26	311970002200	Turbošrób universal FATRAFOL d 7,5x150 mm, FATRA IZOLFA	ks	50,240	0,25	12,56	0,000
27	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	46,884	0,50	23,44	0,000
28	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	53,917	0,80	43,13	0,000
29	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,237	25,00	5,93	0,000

713 Izolácie tepelné 1 451,30 0,000

30	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	72,019	3,00	216,06	0,000
31	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF	m2	36,729	5,50	202,01	0,000
32	631440000800	Doska NOBASIL MPN, 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF	m2	36,729	7,50	275,47	0,000
33	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	36,009	6,00	216,05	0,000
34	631440025600	Doska ISOVER P 2, 20x1000x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	36,729	5,00	183,65	0,000
35	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	35,125	1,10	38,64	0,000
36	631440028400	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF	m2	35,125	8,50	298,56	0,000
37	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,043	20,00	20,86	0,000

762 Konštrukcie tesárske 1 241,38 0,000

38	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	72,740	7,00	509,18	0,000
39	605110015800	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akosť I hr. 38-50 mm, š. 250-300 mm	m3	0,910	260,00	236,60	0,000
40	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	36,009	3,00	108,03	0,000
41	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	36,009	10,00	360,09	0,000
42	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,916	30,00	27,48	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 809,26 0,000

43	763138200	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	33,386	24,00	801,26	0,000
44	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,400	20,00	8,00	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 791,99 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	764359241	Ochranný kôš strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	80,00	80,00	0,000
46	764430341	Montáž oplechovania muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	17,700	14,00	247,80	0,000
47	764430351.P	Montáž príponky atíky z hliníkového Al plechu, r.š. 580 mm	m	1,000	14,00	14,00	0,000
48	194210003700	Plech hladký hliníkový, hr. 1,00 mm	m2	10,835	22,00	238,37	0,000
49	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	3,000	6,00	18,00	0,000
50	553440046100	Rúra zvodová ZR 120 pozink farebný, menovitá svetlosť 120 mm dl. 1000, 3000, 4000 mm, KJG	m	3,000	16,00	48,00	0,000
51	764454442	PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	2,00	6,00	0,000
52	553440051000	Objímka lisovaná pozink farebný ODSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm, KJG	ks	3,000	4,50	13,50	0,000
53	764359586	Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	1,000	10,00	10,00	0,000
54	553440041200	Kotlík zberný pozink KLZ 120, rozmer 120 mm, KJG	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
55	764900002.P	Paropriepustná fólia (poistná hydroizolácia)	m2	36,009	2,00	72,02	0,000
56	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,043	100,00	4,30	0,000

Celkom

7 125,31

0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík
Objekt: Dispozičné zmeny

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:
Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 620,63 0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 302,11 0,000

1	317165181	Nosný preklad YTONG šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	4,000	45,00	180,00	0,000
2	317165182	Nosný preklad YTONG šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
3	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	55,00	55,00	0,000
4	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	25,00	50,00	0,000
5	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	35,00	70,00	0,000
6	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	8,645	22,50	194,51	0,000
7	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	25,093	28,00	702,60	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 308,00 0,000

8	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	20,000	42,00	840,00	0,000
9	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	2,000	112,00	224,00	0,000
10	553310000100	Kontrazárubňa kovová šxv 500-900x1000-1970 a 2100 mm, hrúbka steny 100-300 mm	ks	21,000	100,00	2 100,00	0,000
11	553310000200	Kontrazárubňa kovová šxv 901-1200x1000-1970 a 2100 mm, hrúbka steny 100-300 mm	ks	1,000	144,00	144,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 10,52 0,000

12	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,260	2,00	10,52	0,000
----	-----------	---	---	-------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 600,00 0,000

766 Konštrukcie stolárske 3 600,00 0,000

13	766661422	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	40,00	80,00	0,000
14	611650001070	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, INTERIERDVERE	ks	1,000	400,00	400,00	0,000
15	611650001100	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, INTERIERDVERE	ks	1,000	400,00	400,00	0,000
16	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	12,00	240,00	0,000
17	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	20,000	20,00	400,00	0,000
18	611610001500.P	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1000 mm, výplň papierová voštiná, povrch dyha M10, plné, SAPELI	ks	20,000	104,00	2 080,00	0,000

Celkom 8 220,63 0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík

Objekt: Povrchové úpravy

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 130,14 0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 274,66 0,000

1	314291130	Puzdro komínového prieduchu z tehál šamotových dĺžky 250 mm s. III malta žiarovzdorná	m3	0,443	620,00	274,66	0,000
---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 783,75 0,000

2	622903111.P	Očist., stropu pred začatím opráv ručne	m2	212,535	0,50	106,27	0,000
3	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	212,535	3,00	637,61	0,000
4	622903112.P	Očist., stien pred začatím opráv ručne	m2	647,990	1,00	647,99	0,000
5	612421321.1	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	639,145	2,00	1 278,29	0,000
6	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	192,855	1,30	250,71	0,000
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	67,476	4,50	303,64	0,000
8	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	42,429	6,00	254,57	0,000
9	612465116.P	Príprava vnútorného podkladu podlahy, Univerzálny penetračný náter	m2	260,030	1,30	338,04	0,000
10	632451503	Opravná a vyrovnávacia hmota Weber - Terranova, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	m2	260,030	7,00	1 820,21	0,000
11	632457607	Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova, weber.floor 4610, triedy CT-C35-F10, hr. 15 mm	m2	260,030	26,00	6 760,78	0,000
12	612465115.P	Príprava podkladu stien, penetračný náter	m2	8,845	1,60	14,15	0,000
13	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	8,845	30,00	265,35	0,000
14	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	8,845	12,00	106,14	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28,06 0,000

15	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	12,200	2,30	28,06	0,000
----	-----------	---------------------------	---	--------	------	-------	-------

99 Presun hmôt HSV 43,67 0,000

16	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	21,833	2,00	43,67	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 14 024,65 0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 31,93 0,000

17	712290010.P	Zhotovenie parozábrany na strop	m2	9,666	1,00	9,67	0,000
18	283230007400	Parotesná PE fólia GUTTA FOL WB 140, šx l 1,5x50 m, zosilnená výstužnou mriežkou 6x8 mm, pevnosť 250 N/5 cm, GUTTA	m2	11,116	2,00	22,23	0,000
19	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	25,00	0,03	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
713		Izolácie tepelné				411,91	0,000
20	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	19,332	1,00	19,33	0,000
21	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF	m2	9,859	5,50	54,22	0,000
22	631440000700	Doska NOBASIL MPN, 140x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF	m2	9,859	8,00	78,87	0,000
23	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	18,348	4,50	82,57	0,000
24	631440042300	Doska ISOVER UNI 16, 160x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	18,715	9,00	168,44	0,000
25	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,424	20,00	8,48	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				5 575,30	0,000
26	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	16,529	14,00	231,41	0,000
27	597740001900	Dlaždice keramické TAURUS GRANIT leštené, lxvxhr 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis, RAKO	m2	19,008	16,00	304,13	0,000
28	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	118,070	2,20	259,75	0,000
29	771411014.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	3,420	2,20	7,52	0,000
30	771411034	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 200 x 100 mm	m	16,465	3,00	49,40	0,000
31	597640001200	Obkladačky keramické pórovinové jednofarebné hladké lxv 200x100 mm	m2	15,176	12,00	182,11	0,000
32	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	148,560	14,00	2 079,84	0,000
33	597740001900	Dlaždice keramické TAURUS GRANIT leštené, lxvxhr 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis, RAKO	m2	151,531	16,00	2 424,50	0,000
34	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	12,214	3,00	36,64	0,000
775		Podlahy vlysové a parketové				2 718,06	0,000
35	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	69,200	2,20	152,24	0,000
36	611990003300	Lišta soklová WELT 60, vxšxl 60 x 20 x 2600, MDF, EXCLUSIVE	m	72,660	1,60	116,26	0,000
37	611990003800	Roh vnútorný a vonkajší, WELT 60, pre lištu soklovú	ks	36,000	0,55	19,80	0,000
38	611990003500	Spojka a ukončenie WELT 40, pre lištu soklovú	ks	13,000	0,55	7,15	0,000
39	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	99,320	7,00	695,24	0,000
40	611980002700	Laminátové parkety KRONOSPAN TABERSTAR, lxšxhr 1285x195x8,1 mm	m2	104,286	15,00	1 564,29	0,000
41	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	90,320	0,55	49,68	0,000
42	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX	m2	94,836	1,00	94,84	0,000
43	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,928	20,00	18,56	0,000
781		Obklady				2 673,78	0,000
44	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	118,282	12,00	1 419,38	0,000
45	597740000400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxvxhr 300x200x10 mm, jednofarebné	m2	121,761	10,00	1 217,61	0,000
46	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,300	5,04	36,79	0,000
784		Maľby				2 613,67	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
47	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	768,725	1,60	1 229,96	0,000
48	784430040	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	768,725	1,80	1 383,71	0,000

Celkom

27 154,79

0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík

Objekt: Ostatné

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				254,16	0,000
2		Zakladanie				90,00	0,000
1	275313711	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,900	100,00	90,00	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				77,35	0,000
2	311273123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 375 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	0,455	170,00	77,35	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				82,00	0,000
3	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/45/190 mm	ks	12,000	6,00	72,00	0,000
4	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, 0,03100t	ks	1,000	5,00	5,00	0,000
5	953941611	Osadenie konzoly v murive tehlovom	ks	1,000	5,00	5,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				4,81	0,000
6	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,403	2,00	4,81	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				2 646,22	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				24,80	0,000
7	764430311.P	Montáž oplechovania ELI skrine z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 270 mm	m	0,800	25,00	20,00	0,000
8	194210003700	Plech hladký hliníkový, hr. 1,00 mm	m2	0,216	22,00	4,75	0,000
9	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	50,00	0,05	0,000
766		Konštrukcie stolárske				456,23	0,000
10	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	55,00	55,00	0,000
11	612330000200.Z	Schody stropné sklápacie FAKRO LWT zateplené, prírodná doska - 700x600 mm, FAKRO	ks	1,000	400,00	400,00	0,000
12	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,035	35,00	1,23	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 085,16	0,000
13	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	9,000	5,00	45,00	0,000
14	141110005200	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	14,740	4,50	66,33	0,000
15	141110000800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 25 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	24,750	2,00	49,50	0,000
16	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	14,130	5,00	70,65	0,000
17	136110001000	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,014	1 200,00	16,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	168,061	1,50	252,09	0,000
19	552420017000.Z	Schodskové stupne, mriežkový rošt, lxšxh 1500x300x40 mm, pozinkovaná oceľ	ks	7,000	55,00	385,00	0,000
20	145640001200.P	Profil oceľový 80x4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,012	1 200,00	14,40	0,000
21	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	27,084	2,00	54,17	0,000
22	145720001100.P1	Profil oceľový 160x80x4 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,027	1 200,00	32,40	0,000
23	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	93,240	2,00	186,48	0,000
24	552420017000.Z1	Oceľový rošt, lxšxh 2200x1500x30 mm, pozinkovaná oceľ	m2	3,300	90,91	300,00	0,000
25	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	269,376	1,00	269,38	0,000
26	145720001100.P	Profil oceľový 160x80x4 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,269	1 200,00	322,80	0,000
27	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,672	30,00	20,16	0,000

783 Nátery 80,03 0,000

28	783122510	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	16,168	3,50	56,59	0,000
29	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	16,168	1,45	23,44	0,000

Celkom 2 900,38 0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 237,50 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 237,50 0,000

1	612403399	Vyspravenie otvorov po prestupe potrubí konštrukciami	sub	1,000	142,50	142,50	0,000
2	612403399.1	Hrubé vysprávky po presekoch stien	sub	1,000	95,00	95,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 584,41 0,000

713 Izolácie tepelné 442,98 0,000

3	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	50,000	2,09	104,50	0,000
4	283310001300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	0,43	21,50	0,000
5	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	80,000	2,09	167,20	0,000
6	2837741542	Izolácia potrubia 22 x 20 izolácia-trubica	m	38,000	1,14	43,32	0,000
7	2837741555	Izolácia potrubia 28 x 20 izolácia-trubica	m	42,000	1,33	55,86	0,000
8	713530705	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	2,000	23,75	47,50	0,000
9	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,629	0,29	1,34	0,000
10	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,629	0,38	1,76	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 282,51 0,000

11	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	8,000	30,40	243,20	0,000
12	721171411	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)	m	12,000	38,00	456,00	0,000
13	721171502	Kanalizačné potrubie 40 odpadné prípojné	m	6,000	9,50	57,00	0,000
14	721171506	Kanalizačné potrubie 75 odpadné prípojné	m	10,000	14,25	142,50	0,000
15	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	5,000	17,58	87,90	0,000
16	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	30,000	0,76	22,80	0,000
17	721172287	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	11,000	2,85	31,35	0,000
18	286540000800	Koleno HT DN 40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	11,000	0,48	5,28	0,000
19	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	1,000	3,33	3,33	0,000
20	286540001300	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,48	0,48	0,000
21	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	7,000	4,75	33,25	0,000
22	286540002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	7,000	1,14	7,98	0,000
23	721172306	Montáž odbočky HT potrubia DN 40	ks	3,000	3,33	9,99	0,000
24	286540007800	Odbočka HT DN 40/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	0,95	2,85	0,000
25	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	2,000	4,75	9,50	0,000
26	286540009900	Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	1,90	3,80	0,000
27	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	14,25	14,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	14,25	14,25	0,000
29	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	11,000	1,90	20,90	0,000
30	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,09	2,09	0,000
31	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	3,33	19,98	0,000
32	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	6,65	6,65	0,000
33	286630022500	Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE	ks	1,000	42,75	42,75	0,000
34	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	41,000	0,62	25,42	0,000
35	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	13,297	0,95	12,63	0,000
36	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	13,297	0,48	6,38	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod**3 139,33****0,000**

37	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	40,000	1,90	76,00	0,000
38	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	10,000	1,90	19,00	0,000
39	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,000	1,14	1,14	0,000
40	722150203	Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	6,000	11,40	68,40	0,000
41	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE pre rozvod vody d20x2,5mm	m	88,000	11,88	1 045,44	0,000
42	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE pre rozvod vody d26x3,0mm	m	42,000	15,68	658,56	0,000
43	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm	m	8,000	20,90	167,20	0,000
44	722171316r	Potrubné tvarovky rozvodu vody nad vymedzené množstvo (% z ceny)	m	0,100	950,00	95,00	0,000
45	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	32,000	4,75	152,00	0,000
46	2861122021	Nástenka, jednoduchá, d 20-1/2"	ks	32,000	4,28	136,96	0,000
47	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	6,18	6,18	0,000
48	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,90	3,80	0,000
49	5511870090	Guľový uzáver pre vodu, 1/2", FF motýľ, mosadz	ks	2,000	4,75	9,50	0,000
50	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,80	7,60	0,000
51	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	8,55	17,10	0,000
52	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	1,000	3,33	3,33	0,000
53	551110010300	Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 1" FF, páčka, PN 16, mosadz, IVAR	ks	1,000	11,88	11,88	0,000
54	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,30	3,30	0,000
55	5511130290	Poistný ventil, 3/4"x6 bar	ks	1,000	6,65	6,65	0,000
56	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	2,85	2,85	0,000
57	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	33,25	33,25	0,000
58	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	3,80	3,80	0,000
59	551190001900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", tesnenie kov-kov, mosadz, IVAR	ks	1,000	9,50	9,50	0,000
60	722221365	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	2,85	2,85	0,000
61	422010003000	Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	6,65	6,65	0,000
62	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	1,90	3,80	0,000
63	1220182r	Ostatné prepojenia a kotviace tvarovky dopojenia zásobníka TUV	ks	1,000	95,00	95,00	0,000
64	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	14,25	14,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	1,000	218,50	218,50	0,000
66	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	130,000	0,95	123,50	0,000
67	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	130,000	0,76	98,80	0,000
68	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	32,642	0,67	21,87	0,000
69	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	32,642	0,48	15,67	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

2 573,45

0,000

70	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	6,30	18,90	0,000
71	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	5,000	18,00	90,00	0,000
72	6420133890.1	WC kombinované stojacie s nádržkou a poklopom	ks	5,000	108,00	540,00	0,000
73	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	1,000	9,00	9,00	0,000
74	725122911	Príplatok za každý ďalší záchod -0,01400t	súb.	1,000	9,00	9,00	0,000
75	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	9,000	4,50	40,50	0,000
76	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	11,000	18,00	198,00	0,000
77	6420135110	Umývadlo keramické 50cm	ks	11,000	22,50	247,50	0,000
78	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0.08510t	súb.	1,000	9,00	9,00	0,000
79	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	45,00	45,00	0,000
80	5542350300	Vanička sprchová 90x90 cm	ks	1,000	108,00	108,00	0,000
81	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1,000	36,00	36,00	0,000
82	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	1,000	148,50	148,50	0,000
83	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdrežových, bez výtok. armatúr	súb.	1,000	13,50	13,50	0,000
84	5523144900	Kuchynský 2-drez do dosky nerez 810x510-210, 1+sifón	ks	1,000	99,00	99,00	0,000
85	725333360	Montáž výlečky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	13,50	13,50	0,000
86	6420144380	Výlečka keramická	ks	1,000	144,00	144,00	0,000
87	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,000	18,00	18,00	0,000
88	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	32,000	2,70	86,40	0,000
89	5511874580	Gulový rohový ventil, 1/2" x 3/8"	ks	32,000	2,70	86,40	0,000
90	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	12,000	7,20	86,40	0,000
91	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	11,000	22,50	247,50	0,000
92	551450000600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	22,50	22,50	0,000
93	725839215	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 100 mm	súb.	1,000	7,20	7,20	0,000
94	551450001000	Batéria nástenná páková Dino, rozteč 100 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	31,50	31,50	0,000
95	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	7,20	7,20	0,000
96	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2"	ks	1,000	31,50	31,50	0,000
97	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	7,20	7,20	0,000
98	5513006810	Sprchová sada	ks	1,000	36,00	36,00	0,000
99	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	11,000	4,50	49,50	0,000
100	5516119100	Uzávierka zápachová C 6/4"	ks	11,000	3,60	39,60	0,000
101	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	5,40	5,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
102	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50	ks	1,000	4,50	4,50	0,000
103	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	1,000	4,50	4,50	0,000
104	2863120235r	Odpadový komplet pre umývačku s privodom vody D 40	ks	1,000	3,60	3,60	0,000
105	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	5,40	5,40	0,000
106	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	1,000	13,50	13,50	0,000
107	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	28,480	0,27	7,69	0,000
108	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	28,480	0,09	2,56	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 627,13 0,000

109	732219235	Dopojenie zásobníka TUV zo strany studenej vody, cirkulácie teplej vody a teplej vody.	ks	1,000	57,00	57,00	0,000
110	4847665990	Zásobn.ohrievač vody v spojení s plynovým kotlom, objem 120L - dodávka časti UVK strojovňa	ks	1,000	285,00	285,00	0,000
111	732331543	Expanzomat pre studenú vodu, bez poistného ventilu, tlak 10 barov, objem 25 l	súb.	1,000	71,25	71,25	0,000
112	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	14,25	14,25	0,000
113	4268157200	Cirkulačné čerpadlo 1x230V 50Hz	ks	1,000	190,00	190,00	0,000
114	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	6,500	1,05	6,83	0,000
115	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	6,500	0,43	2,80	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 44,01 0,000

116	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	0,95	0,95	0,000
117	4849120540	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	ks	1,000	0,95	0,95	0,000
118	4849210332	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm	ks	1,000	19,00	19,00	0,000
119	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	2,000	3,80	7,60	0,000
120	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	2,000	7,60	15,20	0,000
121	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	0,24	0,11	0,000
122	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,460	0,43	0,20	0,000

766 Konštrukcie stolárske 475,00 0,000

123	766811071.1	Montáž a dopojenie umývačky riadu	ks	1,000	47,50	47,50	0,000
124	5523401220.1	Umývačka riadu	ks	1,000	427,50	427,50	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 120,00 0,000

125	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie a búracie práce	hod	30,000	4,00	120,00	0,000
-----	-----------	--	-----	--------	------	--------	-------

Celkom 8 941,91 0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík

Objekt: Odborné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 532,80 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12,00 0,000

1	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,00	2,00	0,000
2	551210009500	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz, IVAR	ks	1,000	10,00	10,00	0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 520,80 0,000

3	723120203	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	8,50	17,00	0,000
4	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	15,000	0,80	12,00	0,000
5	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	8,00	8,00	0,000
6	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,80	0,80	0,000
7	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	20,000	0,80	16,00	0,000
8	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	5,00	5,00	0,000
9	723190913	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	1,000	6,00	6,00	0,000
10	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	2,50	2,50	0,000
11	723999904	Revízia	sub	1,000	250,00	250,00	0,000
12	723999905	IČ	sub	1,000	200,00	200,00	0,000
13	733191914	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	1,000	3,50	3,50	0,000

M Práce a dodávky M 40,00 0,000

23-M Montáže potrubia 40,00 0,000

14	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	20,000	2,00	40,00	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

Celkom 572,80 0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 666,15 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22,00 0,000

1	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	2,000	6,00	12,00	0,000
2	612421131r	Oprava rýh a prestupov stenami	m2	1,000	10,00	10,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 644,15 0,000

3	971046004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - betónových, obkladov -0,00004t	cm	167,000	0,45	75,15	0,000
4	972046004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00004t	cm	220,000	0,80	176,00	0,000
5	973026191	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy veľ. do 150x150x100 mm, -0,00500t	ks	19,000	3,00	57,00	0,000
6	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	140,000	2,40	336,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 9 768,87 0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 4 083,00 0,000

7	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
8	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
9	484120009600	Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W na plyn pre ekvitermickú prevádzku, výkon 1,9-19,0 kW (50/30°C)/1,7-17,6 kW (80/60°C) so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA, objem 120 l, reguláciou Vitotronic 200, typ HO2B, VIESSMANN	ks	1,000	2 854,00	2 854,00	0,000
10	7459591	sada odtok. lievika Vitodens/Vitopend	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
11	7180097	poistná skupina rohové vyhotovenie	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
12	7172998	odkafovač MagnaBooster 1"	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
13	7546077	tep. izol. pre odkafovač SpiroTrap MB3	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
14	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
15	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	35,00	35,00	0,000
16	484120031000	Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
17	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
18	484120034500	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	3,000	50,00	150,00	0,000
19	731321811	Demontáž pretlakového poistného zariadenia, nízkotlak. parných kotlov s jednou nádobou objemu 30 l DN 50, -0,09592t	ks	1,000	12,00	12,00	0,000
20	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	7,00	7,00	0,000
21	998731101		t	1,000	80,00	80,00	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 118,29 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
23	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
24	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	ks	1,000	12,00	12,00	0,000
25	FL16020	Membránová expanzná nádoba pre vykurovacie a chladiace systémy Flexcon CE Top 18/2,5, MEIBES	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
26	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	5,00	5,00	0,000
27	998732101	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	1,170	1,10	1,29	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 217,68 0,000

28	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	150,000	0,57	85,50	0,000
29	733167115	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 16x2,2	m	141,000	3,33	469,53	0,000
30	286130002700	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	141,000	1,52	214,32	0,000
31	286220042400	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	38,000	1,90	72,20	0,000
32	733167118	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 20x2,8	m	10,000	3,52	35,20	0,000
33	286130002900	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	10,000	2,09	20,90	0,000
34	286220042500	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	5,000	2,85	14,25	0,000
35	733167121	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 25x3,5	m	32,000	4,28	136,96	0,000
36	286130003200	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	32,000	3,14	100,48	0,000
37	733167124	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 32x4,4	m	3,000	5,70	17,10	0,000
38	286130003400	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	3,000	4,56	13,68	0,000
39	733167157	16	ks	44,000	2,09	91,96	0,000
40	198730019600	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 16 - R 1/2, červený bronz, REHAU	ks	44,000	4,28	188,32	0,000
41	733167178	Montáž plastlinikového kolena RAUTITAN lisovaním D 16	ks	50,000	2,09	104,50	0,000
42	286220006800	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záložkami D 16 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	50,000	2,85	142,50	0,000
43	733167184	Montáž plastlinikového kolena RAUTITAN lisovaním D 25	ks	6,000	3,04	18,24	0,000
44	286220007000	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záložkami D 25 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	6,000	5,23	31,38	0,000
45	733167187	Montáž plastlinikového kolena RAUTITAN lisovaním D 32	ks	6,000	4,75	28,50	0,000
46	286220007100	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záložkami D 32 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	6,000	9,50	57,00	0,000
47	733167200	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20	ks	8,000	2,85	22,80	0,000
48	286220017400	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	6,000	4,75	28,50	0,000
49	286220017600	T-Kus RAUTITAN PX D 20-20-16 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	4,94	9,88	0,000
50	733167203	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 25	ks	6,000	3,33	19,98	0,000
51	286220018100	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	4,75	9,50	0,000
52	286220018300	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,000	4,75	19,00	0,000
53	733167206	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 32	ks	2,000	4,28	8,56	0,000
54	286220019500	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	11,88	23,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	191,000	0,33	63,03	0,000
56	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,390	47,50	18,53	0,000
57	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,390	38,00	14,82	0,000
58	769070456	Rám kruhový pre kotvenie dopravného potrubia.	ks	12,000	11,40	136,80	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 969,10 0,000

59	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	3,00	6,00	0,000
60	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	2,000	4,20	8,40	0,000
61	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	3,00	9,00	0,000
62	551240010700	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám, REFLEX	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
63	1210002	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20, HERZ	ks	2,000	7,00	14,00	0,000
64	734213270.1	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	3,00	18,00	0,000
65	4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	6,000	7,00	42,00	0,000
66	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	3,00	3,00	0,000
67	422010003000	Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	7,00	7,00	0,000
68	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	3,00	12,00	0,000
69	1210004	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32, HERZ	ks	4,000	15,00	60,00	0,000
70	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	3,00	6,00	0,000
71	551210009300	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	2,000	7,00	14,00	0,000
72	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	19,000	3,00	57,00	0,000
73	1396601	3000-RL5 Diel pripájací s prednastav., priamy pre 2-rúrk. systavy, obojstr. vypúšť./napúšť. uzatváraj., pripoj. G 3/4, vonk. G 3/4 s kuž. tesnením, HERZ	ks	18,000	15,50	279,00	0,000
74	1778341	Ventil VUA-40 DN 15, 4-cestný term. priamy pre 2-rúrk. systavy, prednastav. term. zvršok, pripoj. telesa ponor. rúrou dl. 150 mm, DN 11 mm, HERZ	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
75	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	3,00	18,00	0,000
76	1392301	Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy s prednastav. napúšťania/vypúšťania/uzavretia s prípojkou s kuž. tesnením, pripojenie uni. hrdlom, HERZ	ks	3,000	8,50	25,50	0,000
77	1772491	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, rohový, prípojka na vykúr. teleso z kuž. tesnením, pripojenie univerzáln. hrdlom, HERZ	ks	3,000	10,50	31,50	0,000
78	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	22,000	1,50	33,00	0,000
79	1923098	Hlavica termostatická H Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C, HERZ	ks	19,000	12,50	237,50	0,000
80	1923006	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C, HERZ	ks	3,000	12,50	37,50	0,000
81	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	25,00	0,25	0,000
82	998734193	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,010	45,00	0,45	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 2 380,80 0,000

83	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	41,000	3,00	123,00	0,000
84	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	25,000	3,00	75,00	0,000
85	735154010	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
86	1133052013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 300x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	50,00	50,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	25,00	50,00	0,000
88	1136042013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	55,00	55,00	0,000
89	1136052013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	55,00	55,00	0,000
90	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000	25,00	200,00	0,000
91	2036074013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi	ks	4,000	70,00	280,00	0,000
92	2036084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi	ks	1,000	75,00	75,00	0,000
93	2036094013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi	ks	3,000	80,00	240,00	0,000
94	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	25,00	200,00	0,000
95	2036104013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi	ks	2,000	90,00	180,00	0,000
96	2036124013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi	ks	3,000	95,00	285,00	0,000
97	2046104013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	1,000	60,00	60,00	0,000
98	2046124013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	2,000	70,00	140,00	0,000
99	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	22,000	5,00	110,00	0,000
100	735153300	Příplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	22,000	1,50	33,00	0,000
101	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	50,000	0,40	20,00	0,000
102	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	1,930	40,00	77,20	0,000
103	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,190	25,00	29,75	0,000
104	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	1,190	15,00	17,85	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

418,00

0,000

105	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	4,00	64,00	0,000
106	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	8,00	64,00	0,000
107	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	1,000	50,00	50,00	0,000
108	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	24,000	10,00	240,00	0,000

Celkom

10 853,02

0,000

KOMUNITNÉ CENTRUM VÝŠNÝ ORLIK ELEKTROINŠTALÁCIA

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
-------	----	----------	----------	-----------------	--------	---------------	-------------

Elektromontáže

Kábel silový CXKH-R-J 5x6mm ²	m	25	5,50	137,50	0,70	17,50	155,00
Kábel silový CXKH-R-J 5x2,5mm ²	m	20	2,00	40,00	0,70	14,00	54,00
Kábel silový CXKH-R-J 3x2,5mm ²	m	320	1,50	480,00	0,70	224,00	704,00
Kábel silový CXKH-R-J 3x1,5mm ²	m	200	1,00	200,00	0,70	140,00	340,00
Kábel silový CHKE-R-O 3x1,5mm ²	m	60	1,00	60,00	0,70	42,00	102,00
Vodič CY 6mm ² ZZ	m	100	0,80	80,00	0,40	40,00	120,00
Trubka FXP 16	m	200	0,50	100,00	0,70	140,00	240,00
Zásuvka 230V	ks	37	5,00	185,00	2,80	103,60	288,60
Prepínač zapustený rad. 1	ks	14	3,00	42,00	2,80	39,20	81,20
Prepínač zapustený rad. 5	ks	7	5,00	35,00	2,80	19,60	54,60
Prepínač zapustený rad. 6	ks	4	5,00	20,00	2,80	11,20	31,20
Tlačidlo zapustené	ks	3	5,00	15,00	2,80	8,40	23,40
svietidlo lineárne LED panel	ks	19	30,00	570,00	8,00	152,00	722,00
svietidlo stropné LED	ks	18	20,00	360,00	8,00	144,00	504,00
svietidlo nástenné LED	ks	3	25,00	75,00	8,00	24,00	99,00
Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	9	30,00	270,00	8,00	72,00	342,00
Hlavný rozvádzač	ks	1	1 100,00	1 100,00	150,00	150,00	1 250,00
Uprava pôvodného rozvádzača	ks	1	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00

Bleskozvod

Podpera vedenia HR PV	ks	80	1,25	100,00	1,50	120,00	220,00
Okapová svorka HR SO	ks	10	1,50	15,00	1,50	15,00	30,00
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	m	90	0,80	72,00	1,00	90,00	162,00
Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ks	20	2,50	50,00	5,00	100,00	150,00
Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	10	1,00	10,00	2,00	20,00	30,00
Skúšobná svorka HR SZ	ks	4	1,40	5,60	2,00	8,00	13,60
Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	4	2,00	8,00	2,00	8,00	16,00
Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	15	1,00	15,00	2,00	30,00	45,00
Spojovacia svorka HR SS	ks	30	1,00	30,00	2,00	60,00	90,00
Inštaláčna kmrabica KO 125	ks	4	5,00	20,00	2,50	10,00	30,00
Trubka netriešivá samozhášavá FXP 25	m	40	1,00	40,00	0,80	32,00	72,00

Ostatné

Revízia zariadenia	hod	56	0,00	0,00	7,00	392,00	392,00
Drobné stavebné úpravy	hod	120	0,00	0,00	4,00	480,00	480,00
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80	0,00	0,00	4,00	320,00	320,00
Prepojenie inštalácie	hod	16	0,00	0,00	4,00	64,00	64,00
Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	160	0,00	0,00	4,00	640,00	640,00
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	40	0,00	0,00	4,00	160,00	160,00

Elektromontáže celkom			4 235,10		4 090,50		8 325,60
------------------------------	--	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Vyšný Orlík

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Vyšný Orlík

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Vyšný Orlík

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 864,38 0,000

1 Zemné práce 1 601,89 0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	55,000	7,20	396,00	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	55,000	0,54	29,70	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	36,960	12,60	465,70	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,960	0,54	19,96	0,000
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	31,780	1,35	42,90	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,180	2,70	162,49	0,000
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,550	14,35	180,09	0,000
8	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	18,830	16,20	305,05	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 225,72 0,000

9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,600	34,20	225,72	0,000
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

5 Komunikácie 13,50 0,000

10	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	0,400	33,75	13,50	0,000
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie 5 842,73 0,000

11	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	55,000	0,90	49,50	0,000
12	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	7,000	38,57	269,99	0,000
13	286140001100	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	18,00	36,00	0,000
14	286140001000	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	4,000	10,80	43,20	0,000
15	286140000900	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 0,5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	10,000	7,20	72,00	0,000
16	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	10,000	9,00	90,00	0,000
17	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	10,000	2,70	27,00	0,000
18	877313121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	ks	4,000	9,00	36,00	0,000
19	2860003230	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	4,000	6,30	25,20	0,000
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	55,000	1,08	59,40	0,000
21	893810133r	Osadenie šachty kanalizačnej filtračnej kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	135,00	135,00	0,000
22	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300, rozmer: DN300, H=2000mm,	ks	1,000	720,00	720,00	0,000
23	894170001	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	m3	9,720	36,00	349,92	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	286650000300	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	45,000	37,80	1 701,00	0,000
25	5624505073	Geotextília profi	m2	21,780	1,08	23,52	0,000
26	894170053	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu 5300L	ks	1,000	90,00	90,00	0,000
27	RWBL5201	Valcová nádrž 5200 l, odhlučňovacia koncovka, sifón na prepad nádrže, filter McClean, prítoková rúra, DAKSYS	ks	1,000	2 025,00	2 025,00	0,000
28	RWZT0014	Prepojovacia sada-Pre nádrže BlueLine a F-LINE, DAKSYS	ks	1,000	90,00	90,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 180,54 0,000

29	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hlbéné murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	12,480	13,50	168,48	0,000
30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,670	18,00	12,06	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 135,00 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 135,00 0,000

31	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný Alcaplast 300x155/110	ks	6,000	22,50	135,00	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

M Práce a dodávky M 68,65 0,000

23-M Montáže potrubia 45,00 0,000

32	230230121r	Priprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	45,00	45,00	0,000
----	------------	---	------	-------	-------	-------	-------

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M 23,65 0,000

33	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	55,000	0,27	14,85	0,000
34	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	55,000	0,16	8,80	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 100,00 0,000

35	HZS000214r	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje investor (ak nie je dohodnuté inak)	sub	1,000	100,00	100,00	0,000
----	------------	--	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom 8 168,03 0,000

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Verejný obstarávateľ	Obec Vyšný Orlík, Vyšný Orlík č. 14, 090 11 Vyšný Orlík
Názov predmetu zákazky	Komunitné centrum Vyšný Orlík

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno alebo názov uchádzača	PB bau, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača	Gaštanová 259, 072 22 Strážske
IČO	51 204 452


týmto vyhlasujem, že v rámci stavebného diela realizovaného podľa Zmluvy o dielo

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) alebo

b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

Navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok

Názov subdodávateľa, sídlo a IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, kontakt	Predmet a popis prác realizovaných subdodávateľom	Podiel subdodávky zo zmluvnej ceny predmetu zákazky



Štefan Kammer, konateľ