

**DODATOK č. 1****k Zmluve****č. PHZ-OPK1-2018-000598-003**

**o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 03.09.2018
(ďalej len „dodatok“)**

ZMLUVNÉ STRANY**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
 IČO: 00151866
 DIČ: 2020571520
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
 Zastúpené: **plk. Ing. Pavol Mikulášek**
 na základe plnomocenstva č. p.:
 SL-OPS-2021/001914-064 zo dňa 7. apríla 2021

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Bystré

Sídlo: Šarišská č. 98/20, 094 34 Bystré
 IČO: 00332275
 Peňažný ústav: VÚB banka, a. s.
 Číslo účtu: SK77 0200 0000 0038 5815 7459
 Zastúpené: **PhDr. Ľubomír Hreha**

(ďalej len „príjemca“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V bod 5.2. Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000598-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 03.09.2018 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

Príloha č. 1.1 zmluvy „*Špecifikácia dotácie*“ sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 zmluvy „*Špecifikácia dotácie č. 1*“.

Článok II**Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie dodatku zabezpečí poskytovateľ.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy a príjemca obdrží jeden (1) rovnopis tohto dodatku.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
5. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne, slobodne a vážne podpisujú.


Bratislava, dňa **12-07-2021**

plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru



12-07-2021
Bystré, dňa

PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce
Bystré



plk. Ing. Rastislav Koleda

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

č. 1

REKAPITULÁCIA výdavkov financovaných z dotácie

Stavba : Hasičská zbrojnica Bystré

Objekt : Garáže pre hasičské motorové vozidlá - novostavba

Projektant : Ing. Michal Gajdoš

Objednávateľ : Obec Bystré

oddiel	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena celkom s DPH
1	2	3	4

Práce a dodávky HSV			
1 - Zemné práce	1 516,130	0,00	1 516,13
2 - Základy	2 493,460	0,00	2 493,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 430,670	0,00	18 430,67
4 - Vodorovné konštrukcie	2 206,450	0,00	2 206,45
5 - Komunikácie	2 215,840	0,00	2 215,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	3 137,450	0,00	3 137,45

Celkom 30 000,00 0,00 30 000,00

Zhotoviteľ je neplátca DPH



Krycí list stavby

Stavba Hasičská zbrojnica Bystré

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

3. 5. 2021

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

IČO: 53520297

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	31 452,12	229,85	31 681,97	Ostatné náklady		0,00
PSV	6 043,05	0,00	6 043,05	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			37 725,02	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Stáženie podmienky dopravy	0,00
Stáženie výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		37 725,02
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	37 863,50	0
				Spolu v EUR		37 725,02

Odberateľ

Dodávateľ



STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

Šarišská 98/20

094 34 Bystré

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Hasičská zbrojnica Bystré

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Garáže pre hasičské motor. vozidlá - novostavba	37 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,02
Celkom bez DPH	37 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,02
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	37 725,02					0,00
Celkom v EUR						37 725,02

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., i.s.p.
Šarišská 98/20
094 34 Bystré



Krycí list rozpočtu

Stavba Hasičská zbrojnica Bystré

Objekt Garáže pre hasičské motor. vozidlá - novostavba

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

3. 5. 2021

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

IČO: 53520297

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	31 452,12	229,85	31 681,97	Ostatné náklady	0,00
PSV	6 043,05	0,00	6 043,05	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			37 725,02	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	37 725,02
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	37 863,50
				Spolu v EUR	37 725,02

Odberateľ

Dodávateľ

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
Šarišská 98/20
094 34 Bystré

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

Dátum: 3. 5. 2021

Stavba Hasičská zbrojnica Bystré

Objekt Garáže pre hasičské motor. vozidlá - novostavba

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 516,13	0,00	1 516,13	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 493,46	0,00	2 493,46	83,1900	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	18 430,67	0,00	18 430,67	8,3600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 976,60	229,85	2 206,45	23,3400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	2 215,84	0,00	2 215,84	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 137,45	0,00	3 137,45	82,0700	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 681,97	0,00	1 681,97	0,0000	0,0000
Práce HSV	31 452,12	229,85	31 681,97	196,9600	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	511,09	0,00	511,09	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	102,84	0,00	102,84	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	417,60	0,00	417,60	0,0500	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	690,05	0,00	690,05	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	851,49	0,00	851,49	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	768,96	0,00	768,96	0,0100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	35,13	0,00	35,13	0,0100	0,0000
NÁTERY	1 728,02	0,00	1 728,02	0,1800	0,0000
MALBY	937,87	0,00	937,87	0,0000	0,0000
Práce PSV	6 043,05	0,00	6 043,05	0,2500	0,0000
Celkom v EUR	37 495,17	229,85	37 725,02	197,2100	0,0000

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
 Šarišská 98/20
 094 34 Bystré



Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant:

Dodávateľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

Zákazka Hasičská zbrojnica Bystré

Objekt Garáže pre hasičské motor. vozidlá - novostavba

Spracoval:

Ks:

Dátum: 3. 5. 2021



Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	45,321	7,18	325,40		0	
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,580	18,96	674,60		0	
3	132201109	Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,790	2,42	43,05		0	
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	80,901	1,22	98,70		0	
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,901	3,64	294,48		0	
6	171101102	Zásyp zaminou zhutnený na ID=0,7 (0,2MPa)	m3	14,930	1,45	21,65		0	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,901	0,72	58,25		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				1 516,13		0	0
	2	ZÁKLADY							
8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,086	22,75	183,96	2,066	16,709	
9	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	27,494	84,00	2 309,50	2,418	66,478	
	2	ZÁKLADY				2 493,46		83,19	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
10	311272124	Murivo nosné (m3) z presných probetónových tvárnic hr. 375 mm P2-350, na tenkovrstvú maltu	m3	94,100	174,82	16 450,56		0	
11	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	13,54	27,08	0,019	0,039	
12	317165242	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	58,80	176,40	0,121	0,363	
13	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,202	102,00	326,60	2,212	7,083	
14	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	30,423	11,56	351,69	0,007	0,221	
15	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	30,423	3,48	105,87		0	
16	317361821	Výstuž prekladov a stužujúcich pásov z ocele 10505	t	0,642	1 545,90	992,47	1,012	0,65	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				18 430,67		8,36	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17	417270380	Vencovka YTONG 125x249x599 P4-500	m	49,750	7,68	382,08		0	
18	5953501040	Tepelnoizolačná doska YTONG Multipor hr. 120 mm, rozmer 120x390x600 mm	ks	49,750	4,62	229,85		0	
19	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	10,237	102,00	1 044,17	2,262	23,155	
20	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	54,598	7,44	406,21	0,003	0,186	
21	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	54,598	2,64	144,14		0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2 206,45		23,34	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
22	564761101	Vyklinovanie dreveným kamenivom fr. 8-16 hr. 80 mm	m2	78,050	5,40	421,47		0	

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

Šarišská 98/20
094 34 Bystré

Strana 3 z 5

Rozpočet Hasičská zbrojnica Bystré / Garáže pre hasičské motor. vozidlá - novostavba

23	564761115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 300 mm	m2	78,050	7,94	619,72		
24	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II, hr. 150 mm	m2	78,050	15,05	1 174,65	0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				2 215,84	0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
25	612460222	Vnútna omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. do 4 mm	m2	288,573	7,44	2 146,98	0	
26	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) hr. 150mm	m3	44,676	22,17	990,47	1,837	82,07
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3 137,45		82,07
99		PRESUNY HMŔT						
27	998011000	Presun hmôt	t	196,952	8,54	1 681,97	0	
99		PRESUNY HMŔT				1 681,97	0	
		Práce HSV				31 681,97		196,960
		Práce PSV						
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
28	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, geotextília na sucho	m2	311,640	0,14	43,63	0	
29	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	155,820	3,00	467,46	0	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				511,09	0	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY						
30	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	155,820	0,66	102,84	0	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				102,84	0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
31	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom	m2	155,820	2,68	417,60	0,000	0,047
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				417,60		0,05
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
32	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	728,000	0,72	524,16	0	
33	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	230,400	0,72	165,89	0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				690,05	0	
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
34	766421212	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	43,100	6,72	289,63	0,000	0,002
35	766621400	Montáž okien plastových s páskami (exteriérová a interiérová)	m	51,100	9,60	490,56	0	
36	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	10,000	7,13	71,30	0,000	0,003
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				851,49	0,01	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
37	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	12,600	9,60	120,96	0	
38	767657330	Montáž vrat sekčných hliníkových, s plochou 9-13 m2	ks	3,000	216,00	648,00	0,002	0,006
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				768,96	0,01	
781		OBKLADY KERAMICKÉ						
39	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	1,930	18,20	35,13	0,003	0,006
781		OBKLADY KERAMICKÉ				35,13	0,01	
783		NÁTERY						
40	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	358,032	2,16	773,35	0,000	0,115
41	783785104	Nátery stolárskych konštrukcií protipožiarne, transparentné, odolnosť 15 min.	m2	43,100	10,81	465,91	0,001	0,028
42	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	66,770	5,63	375,92	0,000	0,027

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., i.s.p.

Šarišská 98/20

094 34 Bystré

Rozpočet Hasičská zbrojnica Bystré / Garáže pre hasičské motor. vozidlá - novostavba

43	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	66,770	1,69	112,84	0,000	0,013	
	783	NÁTERY				1 728,02		0,18	0
	784	MAĽBY							
44	784100000	Maľby akrylátové - penetrácia	m2	288,573	0,48	138,52		0	
45	784100069	Maľby akrylátové dvojnásobné s bielym stropom výšky nad 3,80 m	m2	288,573	2,77	799,35		0	
	784	MAĽBY				937,87		0,000	0
		Práce PSV				6 043,05		0,250	0
		Celkom v EUR				37 725,02		197,210	0

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., i.s.p.
Šarišská 98/20
094 34 Bystré



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnica Bystré

Objekt: Garáže pre hasičské motorové vozidlá - novostavba

JKSO:

Miesto: Bystré

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Bystré

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Obec Bystré

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	49 424,78
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	49 424,78
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	49 424,78	9 884,96
znižená	20,00%	z	0,00	

Cena s DPH	v EUR	59 309,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Garáže pre hasičské motorové vozidlá - novostavba

Miesto: Bystré

Dátum:

Objednávateľ: Obec Bystré

Projektant:

Zhotoviteľ: Obec Bystré

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	49 424,78
HSV - Práce a dodávky HSV	11 425,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 555,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	134,55
99 - Presun hmôt HSV	1 736,16
PSV - Práce a dodávky PSV	37 999,02
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 230,53
712 - Izolácie stiech	145,07
713 - Izolácie tepelné	1 247,55
762 - Konštrukcie tesárske	561,20
763 - Drevostavby	8 283,42
764 - Konštrukcie klampiarske	8 534,60
766 - Konštrukcie stolárske	2 463,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 152,15
771 - Podlahy z dlaždíc	4 359,77
781 - Dokončovacie práce a obklady	21,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 424,78



ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Garáže pre hasičské motorové vozidlá - novostavba

Miesto: Bystré

Dátum:

Objednávateľ: Obec Bystré

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Obec Bystré

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 424,783

HSV - Práce a dodávky HSV

11 425,763

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 555,058

26	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm	m2	288,753	9,940	2 870,205
27	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešania a nanášanie	m2	29,280	15,600	456,768
28	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	288,753	3,330	961,547
29	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený s príkotvením	m2	24,400	23,560	574,864
30	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. 150 mm - podkladný betón zahladený oceľ. hladítkom	m3	22,395	82,000	1 836,390
31	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	16,049	85,000	1 364,165
32	K	631315712	Okapový chodník z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr. 140 - 150 mm	m3	4,575	85,000	388,875
33	K	631315714	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr. 130 - 150 mm - P2	m3	0,839	88,000	73,832
34	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	311,640	3,300	1 028,412
35	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	78,050	3,200	249,760
37	K	632477204	Nivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	155,820	6,320	984,782
38	K	6324772a4	Penetračný náter pod stierku	m2	155,820	1,500	233,730

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

134,550

39	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cmentobet. Kryte priečne a pozdĺžne, šírky 2 až 5 mm (4 x 4 m)	m	20,700	6,500	134,550
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

99 - Presun hmôt HSV

1 736,155

40	K	998011000	Presun hmôt	t	243,842	7,120	1 736,155
----	---	-----------	-------------	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

37 999,020

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 230,528

41	K	711111212	Kryštalická hydroizolácia - náter	m2	5,590	12,690	70,937
43	M	2832210100	Geotextília 300 g/m2	m2	358,386	0,430	154,106
45	M	2833000227	Izolácia proti ropným látkam - fólia ROPOPLAST hr. 1,5 mm	m2	179,193	5,470	980,186

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	16,322	1,550	25,299

712 - Izolácie striech

145,070

45	M	2832208025	Parozábrana JUTAFOL AL SPECIAL	m2	179,193	0,780	139,771
49	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,255	2,350	5,299

713 - Izolácie tepelné

1 247,553

51	M	6313670032	Rohože - minerálna vlna hrúbka 200 mm	m2	163,611	7,500	1 227,083
52	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,746	1,300	20,470

762 - Konštrukcie tesárske

561,200

54	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - laty a kontralaty	m3	3,050	184,000	561,200
56	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,362	4,000	45,448

763 - Drevostavby

8 283,421

57	K	763134020	SDK podhlád, závesná kca profil UA, montážny profil CD, dosky GKF hr. 15 mm - požiarne odolnosť 30 min.	m2	155,820	22,360	3 484,135
58	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m, vrátane zavetrovania a kotvenia	m	202,400	6,800	1 376,320
59	M	6122201000	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia do 10 m, vrátane zavetrenia - rezivo C24	m2	209,000	15,600	3 260,400
60	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	46,520	3,000	139,560
61	K	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	47,930	0,480	23,006

764 - Konštrukcie klampiarske

8 534,601

62	K	764313281	Krytiny z tvarovaného pozinkovaného lakoplast. plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	267,188	21,120	5 643,011
63	K	764313297	Paropriepustná antikondenzačná fólia	m2	267,188	2,900	774,845
64	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov r.š. 250 mm - ukonč. strešnej fólie	m	24,800	9,780	242,544
65	K	764341420	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, potrubia ZTI D 100 mm	m	1,000	11,100	11,100
66	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	46,900	14,520	680,988
67	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 25 mm	ks	4,000	12,330	49,320
68	K	764361521	Strešný výlez zaskl. drôteným sklom z pozinkovaného lakoplast. plechu, 600 x 600 mm	ks	1,000	100,000	100,000
69	K	764361522	Hrebenáč s odvetraním strechy ocel. pozink. lakoplast. plech hr. 0,7 mm	m	23,450	6,990	163,916
70	K	764391938	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného lakoplast. plechu záveterná lišta so sklonom do 30° rš 263 mm	m	18,700	4,380	81,906
71	K	764391940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného lakoplast. plechu záveterná lišta so sklonom do 30° rš 470 mm	m	18,700	8,220	153,714
72	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného lakoplast. Plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	13,900	10,500	145,950
73	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 120 mm	m	24,800	14,230	352,904

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	84,002	1,600	134,403

766 - Konštrukcie stolárske

2 463,052

76	M	6119200025	Tatranský profil smrek 90/25 mm I. trieda	m2	44,824	6,000	268,944
78	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	53,655	1,600	85,848
79	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	53,655	0,540	28,974
80	M	6114123301	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x1500 mm (vxš) izolačné trojsklo - O1	ks	4,000	265,000	1 060,000
81	M	6114123302	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x900 mm (vxš) izolačné trojsklo - O2	ks	4,000	155,000	620,000
82	M	6114123303	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x1350 mm (vxš) izolačné trojsklo - O3	ks	1,000	175,000	175,000
83	M	6114123304	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 750x7500 mm (vxš) izolačné trojsklo - O4	ks	1,000	64,000	64,000
85	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=150mm biela	m	13,850	10,320	142,932
86	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	31,553	0,550	17,354

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 152,154

88	M	5534140101	Hliníkové plné dvere bez zasklenia 1100x2050 mm, samozatvárač - D2	ks	1,000	750,000	750,000
89	M	5534140102	Hliníkové plné dvere bez zasklenia 1100x2050 mm, samozatvárač - D2	ks	1,000	700,000	700,000
90	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	12,600	1,600	20,160
91	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	12,600	0,540	6,804
93	M	5534460106	Brána sekčná zateplená hliníková plná 3600x4200 mm, pohon elektrický - D3	ks	1,000	4 320,000	4 320,000
94	M	5534460107	Brána otváracá 2-kridlová zateplená ocelová plná 3300x3650 mm, s 1-kridl. dverami 800/1970mm - D4	ks	1,000	2 750,000	2 750,000
95	M	5534460108	Brána otváracá 2-kridlová zateplená ocelová plná 3300x3650 mm - D5	ks	1,000	2 500,000	2 500,000
96	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	116,878	0,900	105,190

771 - Podlahy z dlaždíc

4 359,766

97	K	771415014	Montáž soklíkov z terazzovej dlažby hr. 12 mm do tmelu v=100 mm	m	60,400	2,180	131,672
98	M	592PC145799	Dlažba terazzová hr. 12 mm	m2	6,644	9,400	62,454
99	K	771551022	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do flexibilného lepidla	m2	155,820	13,260	2 066,173
100	M	592PC145801	Dlažba terazzová hr. 30 mm	m2	163,611	11,200	1 832,443
101	K	771551043	Montáž podláh z dlaždíc betónových hr. 40 mm, kladených do flexibilného lepiaceho tmelu	m2	5,590	11,240	62,832
102	M	592PC14002	Dlažba betónová vymývaná, mrazuvzdorná, protišmyková, hr. 40 mm	m2	6,149	8,900	54,726
103	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	42,103	3,550	149,466

781 - Dokončovacie práce a obklady

21,675

105	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	1,969	10,500	20,675
106	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	2,000	1,000