

Príloha č. 1

Výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: B03-2025

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

JKSO
Miesto Veľká Ves nad Ipľom

KS
Dátum 16.7.2025

Objednávateľ
Obec Veľká Ves nad Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ
AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

IČO: 54501083
IČ DPH: SK2121702605

Projektant
Ing. Jozef Cibula

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ
Ing. Jozef Cibula

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

639 522,67

DPH základná
znižovaná
Sadzba dane
23,00%
5,00%

Základ dane
0,00
639 522,67

Výška dane
0,00
31 976,13

Cena s DPH

v EUR

671 498,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

16.07.2025
Dátum a podpis

Pečiatka

AMES plus s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. A. H. Škultétyho 7
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 54501083, IČ DPH: SK2121702605

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: B03-2025
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom
Miesto: Veľká Ves nad Ipľom
Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom
Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 16.07.2025
Projektant: Ing. Jozef Cibula
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		639 522,67	671 498,80
101	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom	639 522,67	671 498,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

101 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

JKSO:

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Zhotoviteľ:

AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54501083

IČ DPH:

SK2121702605

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

639 522,67

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižená

639 522,67

23,00%

0,00

5,00%

31 976,13

Cena s DPH

v EUR

671 498,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AMES plus s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

A. H. Škultétyho 7

01 Veľký Krtíš

3, IČ DPH: SK2121702605

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

101 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom
Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom
Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 16.07.2025
Projektant: Ing. Jozef Cibula
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	639 522,67
HSV - Práce a dodávky HSV	269 776,21
1 - Zemné práce	1 642,39
2 - Zakladanie	9,97
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 439,07
5 - Komunikácie	683,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	167 846,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	85 530,41
99 - Presun hmôt HSV	7 624,80
PSV - Práce a dodávky PSV	287 926,46
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 190,01
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	29 973,42
713 - Izolácie tepelné	48 729,73
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	243,00
734 - Vykurovanie	41 999,00
762 - Konštrukcie tesárske	343,75
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 080,73
764 - Konštrukcie klampiarske	17 770,71
766 - Konštrukcie stolárske	40 318,51
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 260,22
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	16 758,00
771 - Podlahy z dlaždíc	29 350,23
776 - Podlahy povlakové	9 225,39
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	5 067,92
783 - Nátery	1 655,10
784 - Malby	6 960,74
M - Práce a dodávky M	79 820,00
21-M - Elektromontáže	79 820,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 000,00

AMES Plus s.r.o.
registrovaný podnik
Nám. A. Hlinku 7
990 01 Kráľ
IČO: 5450101 (2121702605)

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

101 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Miesto:

Veľká Ves nad Ipľom

Dátum: 16.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

639 522,669

D HSV

Práce a dodávky HSV

269 776,211

D 1

Zemné práce

1 642,390

1 K 132201201.S

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3

m3

14,944

30,000

448,320

2 K 132201209.S

Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

m3

14,944

1,700

25,405

3 K 162201102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m

m3

14,944

2,400

35,866

4 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3

11,372

5,800

65,958

5 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m

m3

68,232

0,600

40,939

6 K 167101101.S

Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3

m3

11,372

12,500

142,150

7 K 167101103.S

Prekladanie neufahnutého výkopku z hornin 1 až 4

m3

3,572

9,000

32,148

8 K 171201201.S

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

11,372

1,000

11,372

9 K 171209002.S

Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné

t

20,470

40,000

818,800

10 K 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3

3,572

6,000

21,432

D 2

Zakladanie

9,966

11 K 215901101.S

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2

28,475

0,350

9,966

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

6 439,070

12 K 311208425.S

Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 400 mm

m

61,056

55,000

3 358,080

13 K 311275011.S

Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm

m3

4,070

380,000

1 546,600

14 K 311275031.S

Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm

m3

5,291

290,000

1 534,390

D 5

Komunikácie

683,400

15 K 564251112.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm

m2

22,780

10,000

227,800

16 K 564762111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm

m2

22,780

20,000

455,600

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

167 846,182

17 K 611421231.S

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2

635,738

4,500

2 860,821

18 K 611460112.S

Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom

m2

124,120

5,000

620,600

19 K 611460121.S

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou

m2

382,250

4,800

1 834,800

20 K 611460124.S

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery

m2

36,820

4,500

165,690

21 K 611460151.S

Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm

m2

160,940

11,000

1 770,340

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	611460202.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	160,940	18,000	2 896,920
23	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	160,940	15,000	2 414,100
24	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	160,940	12,500	2 011,750
25	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	10,000	20,000	200,000
26	K	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	1 054,805	4,500	4 746,623
27	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	42,843	30,000	1 285,290
28	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	994,833	3,000	2 984,499
29	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	549,677	3,000	1 649,031
30	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	549,677	8,000	4 397,416
31	K	612460202.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	549,677	15,500	8 519,994
32	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	558,317	12,500	6 978,963
33	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	60,957	11,000	670,527
34	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	60,957	3,000	182,871
35	K	612465117.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrekom cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100%	m2	53,815	13,500	726,503
36	K	612465163.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 20 mm	m2	53,815	35,000	1 883,525
37	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	610,634	12,500	7 632,925
38	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	4,320	5,000	21,600
39	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	74,523	6,000	447,138
40	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	74,523	4,000	298,092
41	K	622460126.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou na nasiakavé alebo slabo nasiakavé podklady	m2	666,646	5,000	3 333,230
42	K	622460555.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna roztieraná, hr. 3 mm	m2	4,320	17,500	75,600
43	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	654,540	25,000	16 363,500
44	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	74,523	30,000	2 235,690
45	K	622461111.S	Oprava vonkajšej omietky sfachtenej umelej škrabanej opravená plocha do 10 %	m2	619,634	12,500	7 745,425
46	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI, penetračný náter Putzgrund	m2	654,540	4,000	2 618,160
47	K	622466222.S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, stierka vyhladzovacia, hr. 2 mm	m2	74,523	13,500	1 006,061
48	K	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií siloxanový	m2	4,320	8,000	34,560
49	K	622481111.S	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabinovým	m2	4,320	12,500	54,000
50	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	76,645	55,000	4 215,475
51	K	625250586.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy	m2	74,523	60,000	4 471,380
52	K	625250612.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 20 mm	m2	12,106	60,000	726,360
53	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	18,020	65,000	1 171,300
54	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	561,983	100,000	56 198,300
55	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	34,906	65,000	2 268,890
56	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	24,944	225,000	5 612,400
57	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	319,788	1,000	319,788
58	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	65,876	6,500	428,194
59	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	126,275	1,000	126,275
60	M	585520000750.S	Adhézný mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	25,255	7,500	189,413

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	632452211.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	126,275	11,500	1 452,163
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				85 530,406
62	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	56,950	12,500	711,875
63	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	57,520	3,500	201,320
64	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,150	12,500	76,875
65	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	699,950	3,800	2 659,810
66	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 799,800	2,000	5 599,600
67	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	699,950	3,000	2 099,850
68	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	652,678	7,000	4 568,746
69	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	63,110	12,500	788,875
70	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	642,758	1,500	964,137
71	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	142,835	2,500	357,088
72	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	859,788	7,500	6 448,410
73	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	74,523	1,500	111,785
74	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	138,870	14,500	2 013,615
75	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	186,380	7,500	1 397,850
76	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	69,960	5,500	384,780
77	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	60,530	6,000	363,180
78	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	168,060	4,000	672,240
79	K	962032641.S	Búranie kominového muriva z tehál pálených, šamotových alebo vápennopieskových nad strechou, na maltu cementovú, -1,671 t	m3	9,018	60,000	541,080
80	K	963012510-R	Búranie stropov z dosiek alebo panelov hr. do 140 mm	m3	0,716	175,000	125,300
81	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,642	150,000	546,300
82	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	60,760	165,000	10 025,400
83	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	402,707	6,500	2 617,596
84	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	42,000	1,500	63,000
85	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2	ks	4,000	1,000	4,000
86	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	3,000	1,500	4,500
87	K	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	2,160	15,000	32,400
88	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	51,614	45,000	2 322,630
89	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	17,224	35,000	602,840
90	K	968072876-R	Vybúranie a vybratie mreže plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	7,300	5,000	36,500
91	K	971055005-R	Rezanie plynosilikátového panelu stenovou pilou	m	35,800	33,500	1 199,300
92	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	53,815	5,500	295,983
93	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	30,462	4,000	121,848
94	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	8,605	6,000	51,630
95	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	59,670	8,000	477,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	213,588	18,500	3 951,378
97	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	70,484	13,500	951,534
98	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	213,588	25,000	5 339,700
99	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 990,232	0,600	1 794,139
100	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	213,588	17,500	3 737,790
101	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	427,176	2,000	854,352
102	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	193,862	80,000	15 508,960
103	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,216	150,000	1 832,400
104	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	7,485	170,000	1 272,450
105	K	979089714-R	Prenájom kontajneru 10 m ³	ks	4,000	450,000	1 800,000
							7 624,797
D	99		Presun hmôt HSV				
106	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	214,783	18,000	3 866,094
107	K	998011015.S	Priplatok za zväčšený presun (801 803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	214,783	17,500	3 758,703
							287 926,458
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				11 190,011
108	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m ²	8,640	35,000	302,400
109	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m ²	639,576	8,000	5 116,608
110	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m ²	735,512	7,500	5 516,340
111	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m ²	7,144	8,000	57,152
112	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m ²	8,573	7,000	60,011
113	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,000	2,500	137,500
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				29 973,422
114	K	712300832.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	16,280	1,200	19,536
115	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m ²	666,434	12,500	8 330,425
116	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1.5 mm izolácia plochých striech	m ²	766,399	14,000	10 729,586
117	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	2 092,603	0,550	1 150,932
118	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m ²	64,236	12,500	802,950
119	M	245920000900.S	Zalievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,535	20,000	10,700
120	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1.5 mm izolácia plochých striech	m ²	73,871	14,000	1 034,194
121	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kutový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	98,850	16,500	1 631,025
122	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	790,800	0,550	434,940
123	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m ²	730,670	1,000	730,670
124	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	840,271	2,500	2 100,678
125	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,540	17,500	1 234,450
126	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	564,320	0,550	310,376
127	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m ²	43,735	30,000	1 312,050
128	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,562	55,000	140,910
D	713		Izolácie tepelné				48 729,729

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	713111122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	138,762	8,000	1 110,096
130	M	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	141,537	16,500	2 335,361
131	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	124,120	11,000	1 365,320
132	M	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	126,602	15,500	1 962,331
133	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	319,788	2,000	639,576
134	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	326,184	26,000	8 480,784
135	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	60,957	9,500	579,092
136	M	631440003200	Doska NOBASIL MPE 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	62,176	27,000	1 678,752
137	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	630,061	16,500	10 396,007
138	M	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 285,324	14,000	17 994,536
139	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	64,191	8,000	513,528
140	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	65,475	18,500	1 211,288
141	M	311970001050.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x100 mm, oceľový	ks	192,573	0,450	86,658
142	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,410	40,000	376,400
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				243,000
143	K	725650805.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, - 0,04350t	súb.	9,000	22,000	198,000
144	K	731360800-R	Demontáž odťahu spalín od gamatiel do DN 150 vrátane mriežok	m	4,500	10,000	45,000
D	734		Vykurovanie				41 999,000
145	K	725 101	Vykurovanie	sub.	1,000	41 999,000	41 999,000
D	762		Konštrukcie tesárske				343,750
146	K	762711810.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy do 120 cm2, -0,00600 t	m	137,500	2,500	343,750
D	763		Konštrukcie - drevostavby				23 080,725
147	K	763137160	Kazetový podhľad sadrokartónový 600 x 600 mm, pre skrytý systém, doska Gyptone Quattro 50 biela	m2	241,907	95,000	22 981,165
148	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,489	40,000	99,560
D	764		Konštrukcie klampiarske				17 770,710
149	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	37,920	3,500	132,720
150	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	93,630	1,200	112,356
151	K	764327230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	93,630	28,000	2 621,640
152	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	83,000	1,500	124,500
153	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	82,800	1,800	149,040
154	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	5,000	40,000
155	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	3,600	28,500	102,600
156	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	56,930	33,000	1 878,690
157	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	60,530	2,500	151,325
158	K	764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	20,760	27,000	560,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	71,390	50,000	3 569,500
160	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š. od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	68,630	2,500	171,575
161	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š. 600 mm, -0,00337t	m	6,330	2,800	17,724
162	K	764453875.S	Demontáž odpadového odsokku, so stranou alebo priern. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	14,000	2,500	35,000
163	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	40,700	1,800	73,260
164	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	5,000	2,400	12,000
165	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	42,100	60,000	2 526,000
166	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	16,000	28,000	448,000
167	K	764751143.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	6,000	40,000	240,000
168	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	81,800	55,000	4 499,000
169	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	8,000	24,500	196,000
170	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,214	90,000	109,260
	D	766	Konštrukcie stolárske				40 318,514
171	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m ² , -0,02465t	m ²	155,606	7,000	1 089,242
172	K	766416112.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m ² panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľkosti nad 0,6 do 1,5 m ²	m ²	155,606	18,500	2 878,711
173	M	611920008401-R	Drevený akustický obklad hr. 19 mm, 320x2600 mm - lamela + plst'	m ²	163,386	60,000	9 803,160
174	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	404,560	3,800	1 537,328
175	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I	m ³	0,607	400,000	242,800
176	K	766421811.S	Demontáž obloženia podhľadu panelmi, veľ. do 1,5 m ² , -0,02465t	m ²	265,483	7,500	1 991,123
177	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,000	22,500	270,000
178	M	283290008100.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	12,600	2,500	31,500
179	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	12,600	2,500	31,500
180	M	611410091020-R	Okno plastové 900x600 mm jednokridlové OS, izolačné trojsklo	ks	4,000	250,000	1 000,000
181	K	76662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	34,000	35,000	1 190,000
182	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	34,000	30,000	1 020,000
183	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	34,000	200,000	6 800,000
184	K	766621232.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	60,000	300,000
185	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	30,000	300,000
186	M	611610005100.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 125-160 mm, výplň voština, povrch fólia, plné	ks	5,000	250,000	1 250,000
187	K	76662811.S	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dveri jednokridlových, -0,00100t	ks	3,000	3,000	9,000
188	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	11,000	44,000
189	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,600	22,500	81,000
190	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	0,600	2,400
191	K	766695212.S	Montáž prahu dveri, jednokridlových	ks	34,000	13,500	459,000
192	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	4,000	10,000	40,000
193	M	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 150 mm	ks	2,000	15,000	30,000
194	M	611890003500.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	12,000	24,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	14,000	42,000
196	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	11,000	20,000	220,000
197	M	611890004100.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 80 mm	ks	1,000	15,000	15,000
198	M	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	10,000	22,000	220,000
199	M	611890004300.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	15,000	15,000
200	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	5,000	16,000	80,000
201	M	611890005500.S	Prah dubový, dĺžka 1410 mm, šírka 100 mm	ks	5,000	30,000	150,000
202	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	34,000	80,000	2 720,000
203	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	34,000	150,000	5 100,000
204	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	5,000	99,000	495,000
205	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	5,000	150,000	750,000
206	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,735	50,000	86,750
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 260,220
207	K	767642210.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými expanznými páskami	m	7,200	12,500	90,000
208	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	7,560	12,000	90,720
209	M	553410097090-R	Dvere hliníkové dvojkrídlové 1600X2020 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 550,000	1 550,000
210	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	7,300	20,000	146,000
211	K	767833100.S	Montáž rebříkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	14,200	16,500	234,300
212	M	631260001135-R	Rebrik požiarny oceľový pozinkovaný vrátane ochranného koša	m	14,200	220,000	3 124,000
213	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,315	80,000	25,200
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				16 758,000
214	K	769	Vzduchotechnika	sub	1,000	16 308,000	16 308,000
215	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000	300,000	300,000
216	K	769086035.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky), -0,0250 t	ks	1,000	150,000	150,000
	D	771	Podlahy z dlaždíc				29 350,234
217	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,406	33,500	516,101
218	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	16,022	25,000	400,550
219	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	65,340	4,500	294,030
220	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x72x8 mm	ks	226,534	5,500	1 245,937
221	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	35,160	5,000	175,800
222	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	121,900	5,000	609,500
223	K	771415064.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	15,420	6,000	92,520
224	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	53,461	3,800	203,152
225	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	319,788	30,000	9 593,640
226	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	332,580	30,000	9 977,400
227	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	80,258	25,000	2 006,450
228	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, hutné glazované	m2	83,468	35,000	2 921,380
229	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	80,258	1,800	144,464
230	K	771991131.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 2 mm	m2	80,258	10,000	802,580
231	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,478	35,000	366,730
	D	776	Podlahy povlakové				9 225,386
232	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	4,050	4,000	16,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
233	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	9,500	2,000	19,000
234	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	9,500	6,000	57,000
235	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	2,442	30,000	73,260
236	K	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	9,500	4,500	42,750
237	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	1,710	30,000	51,300
238	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	43,600	1,800	78,480
239	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	158,530	3,000	475,590
240	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	16,170	25,000	404,250
241	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	200,310	4,500	901,395
242	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinylových heterogénnych v pásoch	m2	201,310	13,500	2 717,685
243	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,6 mm	m2	207,349	16,500	3 421,259
244	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	201,310	0,900	181,179
245	K	776992123.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 1 mm	m2	201,310	3,800	764,978
246	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,053	20,000	21,060
							5 067,920
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				
247	K	782131140.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s licom rovným, hr. do 50 mm	m2	37,471	80,000	2 997,680
248	M	583840011700.S	Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 20 mm, z usadených hornín	m2	39,345	50,000	1 967,250
249	K	998782102.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,433	30,000	102,990
							1 655,098
D 783			Nátery				
250	K	783101811.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii ťažkých A oškrabaním	m2	212,192	1,000	212,192
251	K	783122510.S	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	212,192	6,800	1 442,906
							6 960,739
D 784			Maľby				
252	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 595,993	3,000	4 787,979
253	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	543,190	4,000	2 172,760
							79 820,000
D M			Práce a dodávky M				
							79 820,000
D 21-M			Elektromontáže				
254	K	101	Elektroinštalácia	sub.	1,000	53 000,000	53 000,000
255	K	103	Bleskozvod	sub.	1,000	10 010,000	10 010,000
256	K	104	Fotovoltaika a batériové úložisko	sub.	1,000	16 810,000	16 810,000
							2 000,000
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
257	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	25,000	1 200,000
258	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	25,000	800,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód 250401

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

JKSO

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

KS

Dátum: 16.7.2025

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH

ICO: 54501083
IČ DPH: SK2121702605

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Zhotoviteľ:
AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Projektant:
Ing. Pákovács Štefan

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibula

ICO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

79 820,00

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	23,00%	0,00
znižena	23,00%	79 820,00

Výška dane
0,00
18 358,60

Cena s DPH v EUR

98 178,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AMES plus s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
m. A. H. Škultétyho 7
990 01 Veľký Krtíš
1501083, IČ DPH: SK2121702605

16.07.2025

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 250401
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad
Iplom

Miesto: Veľká Ves nad Iplom
Objednavateľ: Obec Veľká Ves nad Iplom
Zhotoviteľ: AMES Plus, s r o . r s p
Dátum: 16.07.2025
Projektant: Ing. Pálkovács Štefan
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		79 820,00	98 178,60
EL	Elektroinštalácia	53 000,00	65 190,00
BL	Bleskozvod	10 010,00	12 312,30
FV	Fotovoltaika a batériové úložisko	16 810,00	20 676,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

EL - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Zhotoviteľ:

AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. Pálkovács Štefan

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.07.2025

IČO

IČ DPH

IČO

54501083

IČ DPH

SK2121702605

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

Cena bez DPH

53 000,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižená

53 000,00

23,00%

0,00

23,00%

12 190,00

Cena s DPH

v EUR

65 190,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

16.07.2025
Dátum a podpis:

Pečiatka

AMES plus s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. A. H. Škultétyho 7
Veľký Krtíš
IČO: [redacted]
Č DPH: SK2121702605

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt: **EL - Elektroinštalácia**

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom
Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom
Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 16.07.2025
Projektant: Ing. Pálkovács
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	53 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 000,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 000,00
M - Práce a dodávky M	36 000,00
21-M - Elektromontáže	33 724,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 276,00

AMES S.R.O.
registrovaný podnik
Nám. J. Pálkovácsa 7
950 01 Krtíš
IČO: 54501052 SK2121702605

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

EL - Elektroinštalácia

Miesto:

Veľká Ves nad Ipľom

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Zhotoviteľ:

AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Dátum:

16.07.2025

Projektant:

Ing. Pálkovács

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibulka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							53 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 000,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 000,00
72	K	974029133.S	Vysekávanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, -0,01200t	m	1 000,000	12,00	12 000,00
2	M	974031133.R	Vyspravenie omietky po frézovaní do hĺbky 50 mm a šírky 100 mm	m	1 000,000	5,00	5 000,00
D	M		Práce a dodávky M				36 000,00
D	21-M		Elektromontáže				33 724,00
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	157,000	2,00	314,00
4	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	157,000	0,50	78,50
5	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	100,000	3,00	300,00
6	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	17,000	9,00	153,00
7	M	345330002965.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 5	ks	17,000	11,20	190,40
8	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	24,000	9,00	216,00
9	M	345330002970.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6	ks	24,000	10,00	240,00
10	K	210110031.S	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	2,000	10,00	20,00
11	M	345330002960.S	Prepínač dvojité striedavý pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6+6	ks	2,000	16,50	33,00
12	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	3,00	30,00
13	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	10,000	6,50	65,00
14	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	10,000	2,80	28,00
15	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	10,000	1,50	15,00
16	K	210111002.S	Zásuvka vstavaná 250V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	48,000	5,50	264,00
17	M	345540007704.S	Zásuvka vstavaná priemyslová VZ 16, 2P + PE, IP 54 - 250V, 16A	ks	48,000	3,00	144,00
18	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	2,000	7,00	14,00
19	M	345540004300.S	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IP54 IE 1632 šikmá	ks	2,000	6,50	13,00
20	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	57,000	7,00	399,00
21	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	57,000	6,00	342,00
24	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	7,000	6,00	42,00
73	M	358220000100.S	Istič 1P, 2 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	7,00	7,00
26	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	5,000	5,00	25,00
84	M	358220000600.S	Istič 1P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	5,00	5,00
27	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	8,00	40,00
28	M	358220042300.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	20,00	20,00
30	M	358220042700.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	4,000	25,00	100,00
33	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	38,000	8,00	304,00
34	M	358230000300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	13,000	40,00	520,00
35	M	358230000100.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	25,000	60,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	9,30	9,30
76	M	BD874103-A	Prúdový chránič FI-D/B 40A, 4-pólový 30mA, typ B (fa) G	ks	1,000	540,00	540,00
38	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	2,000	12,50	25,00
39	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	2,000	110,00	220,00
74	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	2,000	25,50	51,00
75	M	358220041700.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 100 A, 3 moduly	ks	2,000	50,00	100,00
40	K	210140485.S	Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hribovité s aretáciou	ks	2,000	5,50	11,00
41	M	345310001690.S	Ovládacia hlavica M22 hribová na vytiahnutie pre núdzové zastavenie, bez presvetlenia, d 38 mm	ks	2,000	25,50	51,00
82	K	210160802.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 100 - 150A/5A na DIN lištu	ks	9,000	15,20	136,80
83	M	389810003540.S	Transformátor prúdu malý 100A/5A, 3VA, tr. 1, pre montáž na DIN lištu	ks	9,000	26,80	241,20
77	K	210193087.S	Domova rozvodnica do 144 M povrchová montáž IP 30	ks	2,000	55,40	110,80
81	M	357120009900.S	Skriňa elektromerová RE 1 0 upevnenie na podlahu š 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B100, 1 x istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	500,00	500,00
78	M	357140008020.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 36, modulov celkom 144, PE+N, IP 30	ks	1,000	450,00	450,00
45	K	210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 3 kg	ks	170,000	12,50	2 125,00
46	M	LED.LIGHT.01	LED svetidlo interiérové stropné 40W, 4200 lm, rozmer 600x600, IP20	ks	46,000	90,00	4 140,00
47	M	LED.LIGHT.02	LED svetidlo interiérové stropné 24W, IP20	ks	58,000	65,00	3 770,00
48	M	LED.LIGHT.03	LED svetidlo interiérové stropné 16W, IP20	ks	17,000	70,00	1 190,00
49	M	LED.LIGHT.04	LED svetidlo interiérové nástenné 11W, IP20	ks	21,000	65,00	1 365,00
50	M	LED.LIGHT.05	LED svetidlo exteriérové nástenné, so senzorom 20W, IP55	ks	2,000	65,00	130,00
51	M	LED.LIGHT.06	LED svetidlo exteriérové 1x50W, IP 55	ks	16,000	166,00	2 656,00
52	M	348150001100.S	LED svetidlo núdzové 1x3W, 1 hod. IP65, stály režim	ks	10,000	80,00	800,00
53	K	210800072.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYYp 450/750 V 3x1,5mm2	m	1 500,000	1,30	1 950,00
54	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	1 500,000	1,00	1 500,00
55	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	1 300,000	1,00	1 300,00
56	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	1 300,000	1,10	1 430,00
57	K	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	300,000	0,80	240,00
58	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	300,000	0,90	270,00
59	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	300,000	0,80	240,00
60	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	300,000	2,60	780,00
79	K	210810060.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	40,000	3,00	120,00
80	M	341110006100.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2	m	40,000	18,00	720,00
61	K	210881101.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	100,000	1,80	180,00
62	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	100,000	3,00	300,00
63	K	210881103.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	50,000	3,00	150,00
64	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	50,000	10,00	500,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				2 276,00
67	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	157,000	8,00	1 256,00
68	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	8,000	5,00	40,00
69	M	383150000100.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP	ks	8,000	10,00	80,00
70	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	300,000	1,50	450,00
71	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2	m	300,000	1,50	450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

BL - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Zhotoviteľ:

AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. Páľkovács Štefan

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54501083

IČ DPH:

SK2121702605

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 010,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižená

10 010,00

23,00%

0,00

23,00%

2 302,30

Cena s DPH

v EUR

12 312,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AMES plus s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

Mesto: A. H. Škultétyho 7

01 Veľký Krtíš

83, IČ DPH: SK2121702605

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom
Objekt: **BL - Bleskozvod**

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom
Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom
Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 16.07.2025
Projektant: Ing. Pálkovács
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	10 010,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 750,00
1 - Zemné práce	1 750,00
M - Práce a dodávky M	8 260,00
21-M - Elektromontáže	7 050,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 210,00

AMES plus s.r.o.
registr. obchodný podnik
Nám. Ľ. Bejtyho 7
950 01 Krtíš
IČO: 5450 123456789 SK2121702605

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

BL - Bleskozvod

Miesto:

Veľká Ves nad Ipľom

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Zhotoviteľ:

AMES Plus, s r.o., r.s.p.

Dátum:

16.07.2025

Projektant:

Ing. Pálkovács

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibulka

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 010,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 750,00

D 1

Zemné práce

1 750,00

38 K 113307131.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

m2

50,000

35,00

1 750,00

D M

Práce a dodávky M

8 260,00

D 21-M

Elektromontáže

7 050,00

1 K 210010313.S

Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová

ks

10,000

6,50

65,00

2 M 345410000500.S

Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125

ks

10,000

6,00

60,00

3 K 210220001.S

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10

m

250,000

3,00

750,00

4 M 354410054700.S

Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm

kg

100,000

2,50

250,00

5 K 210220021.S

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm

m

30,000

1,90

57,00

6 M 354410054800.S

Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm

kg

18,750

2,00

37,50

7 K 210220107.S

Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády

ks

100,000

4,40

440,00

8 M 311310008520.S

Hmoždinka 12x160 rámová KPR

ks

100,000

0,20

20,00

9 M 354410034000.S

Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1

ks

100,000

0,80

80,00

10 K 210220243.S

Svorka FeZn spojovacia SS

ks

90,000

3,50

315,00

11 M 354410003600.S

Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príložkou

ks

90,000

1,00

90,00

12 K 210220247.S

Svorka FeZn skúšobná SZ

ks

10,000

4,20

42,00

13 M 354410004300.S

Svorka FeZn skúšobná označenie SZ

ks

10,000

1,90

19,00

14 K 210220253.S

Svorka FeZn uzemňovacia SR03

ks

20,000

2,60

52,00

15 M 354410000900.S

Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A

ks

20,000

1,50

30,00

18 K 210220803.S

Skrutky zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm

m

80,000

19,00

1 520,00

19 M 345710009300.S

Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32

m

80,000

1,80

144,00

20 M 345710038300.S

Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami

ks

24,000

0,80

19,20

21 M 354410064200.S

Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al

kg

11,200

8,00

89,60

22 K 210220831.S

Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20

ks

8,000

11,00

88,00

23 M 354410030500.S

Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al

ks

8,000

22,50

180,00

24 K 210222020.S

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce

m

110,000

1,80

198,00

25 M 354410058800.S

Pasovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm

kg

103,700

2,50

259,25

26 K 210222031.S

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce

ks

1,000

35,00

35,00

27 M 345410000400.S

Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E

ks

1,000

6,00

6,00

28 M 345610005100.S

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP

ks

1,000

26,45

26,45

35 K 210222104.S

Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24, pre vonkajšie práce

ks

300,000

2,60

780,00

36 M 354410037300.S

Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23

ks

300,000

0,80

240,00

37 M 354410067000.S

Tesniaci set

ks

300,000

1,60

480,00

43 K 210222210.S

Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP, pre vonkajšie vedenie

ks

6,000

12,00

72,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	6,000	13,00	78,00
45	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	6,000	5,50	33,00
31	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	10,000	3,60	36,00
32	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000	1,20	12,00
39	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	250,000	1,00	250,00
40	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	ks	200,000	0,50	100,00
41	K	210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	60,000	0,90	54,00
42	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	6,000	7,00	42,00
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 210,00
33	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	110,000	8,00	880,00
34	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	110,000	3,00	330,00

AMES plus s.r.o.
 registrovaný podnik
 Nám. A. Štúroho 7
 990 Krtíš
 IČO: 545010 K2121702605

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

FV - Fotovoltika a batériové úložisko

JKSO:

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Zhotoviteľ:

AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. Páľkovács Štefan

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54501083

IČ DPH:

SK2121702605

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 810,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižená

16 810,00

23,00%

0,00

23,00%

3 866,30

Cena s DPH

v EUR

20 676,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AMES plus s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

Nám. A. H. Škultétyho 7

01 Veľký Krtíš

IČO: 54501083, IČ DPH: SK2121702605

Dátum a podpis:

Pečiatka

16.07.2025
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom
Objekt: **FV - Fotovoltika a batériové úložisko**

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom
Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom
Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 16.07.2025
Projektant: Ing. Pálkovács
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

16 810,00

16 810,00

16 810,00

AMES plus s.r.o.
registrovaný podnik
Nám. A. Hlinkyho 7
990 01 Krtíš
IČO: 545010 K2121702605

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

FV - Fotovoltika a batériové úložisko

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Dátum: 16.07.2025

Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom

Projektant: Ing. Pálkovács

Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 810,00
D	M		Práce a dodávky M				16 810,00
D	21-M		Elektromontáže				16 810,00
1	K	210020303.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	20,000	13,00	260,00
2	M	345750008600.S	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	20,000	6,50	130,00
3	M	345750011200.S	Kryt pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	m	20,000	3,50	70,00
4	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	2,000	6,00	12,00
5	M	345210002900.S	Poistka valcová 10x38 16A aM	ks	4,000	1,00	4,00
6	M	345290015000.S	Poistková vložka valcová PV14 16A gG, veľkosť 14x51	ks	4,000	1,60	6,40
7	K	210120426.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 1pól, 1+1pól	ks	1,000	9,00	9,00
8	M	358240001700.S	Zvodič prepätia kombinovaný 2P, 16kA, limp= 12,5kA/pól, 2 moduly	ks	1,000	110,00	110,00
9	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	16,60	16,60
10	M	357140008110.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40	ks	1,000	30,00	30,00
29	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochu strechu	kpl	20,000	30,00	600,00
30	M	346510004130.S	Fotovoltaická konštrukcia pre ploché strechy, do 500 panelov	kpl	20,000	85,00	1 700,00
13	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	20,000	16,50	330,00
14	M	346510000120.S	Fotovoltaický modul pre pozemné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp	ks	20,000	230,00	4 600,00
16	K	210501211.S	Montáž rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	ks	1,000	38,00	38,00
17	K	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	sub.	1,000	190,00	190,00
18	K	210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	70,00	70,00
19	M	346510000720.S	Fotovoltaický Invertor Growatt SPH10000TL3	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
20	M	FVE.BAT	Batéria Deye BOS-G 5,1 kWh, HV, rack	ks	4,000	1 050,00	4 200,00
21	M	1KTL3-XH 20	BMS - battery management system HVB750V/100A-FII	ks	1,000	400,00	400,00
22	M	FVE.BAT.03	Základňa pre batérie, rack	ks	1,000	100,00	100,00
23	M	EZV000000416	Zvodič prepätia T1 2p, 1000V, 12,5 kA	ks	2,000	200,00	400,00
24	M	2552820000.R	SMART METER - TROJFÁZOVÝ VÝKONOVÝ SNÍMAČ HUAWEI DTSU666-H 100A	ks	1,000	150,00	150,00
25	K	210800104.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x6	m	60,000	1,00	60,00
26	M	H1Z2Z2-K.R	Solárny kábel H1Z2Z2-K 2x6 mm čierny	m	60,000	3,20	192,00
27	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	40,000	1,00	40,00
28	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	40,000	2,30	92,00

AMES plus s.r.o.

registrovaný podnik
Nám. A. S. D. 7
990 6
Číslo
ČO 5450108 2121702605

Akcia: ZVÝŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI VEĽKÁ VES NAD IPĽOM

Výkaz Výmer

Profesia: Vzduchotechnika

p.č.

skráteneý popis

Zariadenie č.1 Rekuperačné vetranie

Z1.01 Nástenná rekuperačná jednotka Vdim=500m3/h Napr.:Systemair VTC 500R

Reheater 1,68 kW - NN/1N/230V napr.: Reheater VTC 500R

Z1.02 Fasádna kombimriežka Ø200

Z1.03 Tanierový ventil pre odvod vzduchu Systemair EFF-100

Z1.04 Tanierový ventil pre prívod vzduchu Systemair TFF-100

Z1.05 Nástenná hliníková mriežka 500x300 s pretlakovou krabicou Napr. Systemair Nova-L1-1-500X300-f

Z1.06 Dverová hliníková mriežka Systemair NOVA-D-1-300x200-AN

Vzduchotechnické potrubie

Flexibilné hlukoizolačné potrubie Ø200 Napr.: Systemair Connecdut 200-100 MF

Kruhové spiro potrubie

Tepelná izolácia HR 20mm

Montážny materiál

Drobný nespecifikovaný materiál

Zariadenie č.2 Nútené vetranie

Z2.01 Nástenny Radiálny ventilátor Napr.: Elektrodesign EBB 250 V=150m3/h

Z2.02 Protidažďová žalúzia Systemair IGC-125

Vzduchotechnické potrubie

Kruhové spiro potrubie

Zariadenie č.2 VYKUROVANEI A CHLADENIE V SÁLE

Z3.01 Vonkajšia klimatizačná jednotka Multi 3M napr.: Viessman Vitocal 300-S CH=10,50kW Vyk=10,50kW

Z3.02 Nástenná klimatizačná jednotka napr.: Viessman Vitoclima 300-S W2053MHE2 CH=5,20kW Vyk=5

Z3.03 Nástenná klimatizačná jednotka napr.: Viessman Vitoclima 300-S W2026MHE2 CH=2,80kW Vyk=2

Izolovaná medená dvojžiara

Anvibračná podložka pre vonkajšiu jednotku (1000mm)

Montážny materiál

Drobný nespecifikovaný materiál

Vypracoval Ing Jozef Cibula

Spolu:

16 308,00 €

jednotková cena		náklady spolu v €	
dodávka	montáž	dodávka	montáž
5 500,00 €	800,00 €	5 500,00 €	800,00 €
212,00 €	39,10 €	212,00 €	39,10 €
202,00 €	37,70 €	202,00 €	37,70 €
6,70 €	2,60 €	73,70 €	28,60 €
12,30 €	4,20 €	12,30 €	4,20 €
98,20 €	21,50 €	98,20 €	21,50 €
33,20 €	9,20 €	132,80 €	36,80 €

79,00 €	36,20 €	316,00 €	144,80 €
35,20 €	19,20 €	1 337,60 €	729,60 €
15,00 €	10,00 €	90,00 €	60,00 €
80,00 €	18,30 €	80,00 €	18,30 €
120,00 €	25,10 €	120,00 €	25,10 €

90,00 €	20,00 €	180,00 €	40,00 €
12,00 €	4,00 €	12,00 €	4,00 €

25,00 €	15,00 €	25,00 €	15,00 €
---------	---------	---------	---------

2 850,00 €	450,00 €	2 850,00 €	450,00 €
421,00 €	150,00 €	842,00 €	300,00 €
235,08 €	150,00 €	235,08 €	150,00 €
18,00 €	22,80 €	378,00 €	478,80 €
78,52 €	18,00 €	78,52 €	18,00 €
60,00 €	14,60 €	60,00 €	14,60 €
45,00 €	11,70 €	45,00 €	11,70 €

12 880,20 € 3 427,80 €

AMES plus s.r.o
registrovaný sociálny podnik

itetyho 7

Partfš

SK212170260

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI VEĽKÁ VES NAD IPLŤOM - VYKUROVANIE

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 16.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

40 625,602

713 Izolácie tepelné

1 883,956

1	713461111	Montáž izolácie tepel potrubia a ohybov	m	195,000	3,500	682,500
2	2837741592	Technické izolácie - potrubné puzdrá, hrúbky 20mm pre potrubie do DN32	m	195,000	6,000	1 170,000
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	16,556	1,500	24,834
4	998713293	Izolácie tepelné, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	16,556	0,400	6,622

731 Ústredné kúrenie, kotolne

23 872,023

5	731241031	Montáž a spustenie zariadení strojovne	sub	1,000	1 850,000	1 850,000
6	7726220	Zariadenie strojovne napr. VISSMANN vid príloha	ks	1,000	21 500,000	21 500,000
7	998731201	m	%	208,809	1,500	313,214
8	998731293	Kotolne, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	208,809	1,000	208,809

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 446,891

9	230011047	Montáž potrubia do DN50	m	195,000	4,500	877,500
10	1414102400	Rúrka COPIPE HS do DN40	m	195,000	9,000	1 755,000
11	1414302400	Potrubie - tvarovky	sub	1,000	720,000	720,000
12	733190217	Tlaková skúška potrubia rúrok do priem. 89/5	m	195,000	0,400	78,000
13	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,627	1,500	12,941
14	998733293	Rozvody potrubia, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	8,627	0,400	3,451

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

3 320,833

15	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	39,000	2,000	78,000
16	4848906360	Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 1/8"	ks	6,000	10,000	60,000
17	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací guľový kohút	ks	6,000	15,500	93,000
18	4221230600	Ventil odvzdušňovací k radiátorom	ks	13,000	4,600	59,800
19	3884100000	Tlakomer deformačný kruhový s tlakomerovým kohútom	ks	1,000	40,000	40,000
20	5517300770	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER termostatická hlavica pre verejné priestory so zaistením proti sňatiu	ks	13,000	55,000	715,000
21	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN50	ks	31,000	5,000	155,000
22	4228461028	1/2" ventil HEIMEIER V-EXART	ks	3,000	25,500	76,500
23	4228461090	1/2" spiatočkový ventil HEIMEIER REGULUX	ks	3,000	15,500	46,500
24	5517302300	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER VEKOLUX - dvojtrubkový systém R	ks	10,000	33,000	330,000
25	4228461462	Ventil, šikmý, uzatvárací do DN50	ks	11,000	60,000	660,000
26	4221505000	Ventil spätný do DN50	ks	1,000	44,380	44,380
27	4228461556	Filter do DN50	ks	2,000	50,000	100,000
28	3885001920	Zariadenie na dopĺňovanie sústavy - REFLEX FILLSET+Reflex fillcontrol plus kompakt	ks	1,000	850,000	850,000
29	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,743	0,210	4,356
30	998734293	Armatúry, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	20,743	0,400	8,297

AMES s.r.o.
registr.
Nám. ...
99 ...
IČO: 54501 ... SK2121702605

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá **7 926,263**

31	735158110	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	13,000	2,500	32,500
32	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	13,000	12,500	162,500
33	4845369950	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 900x900	ks	1,000	180,000	180,000
34	4845381700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1000	ks	1,000	280,000	280,000
35	4845381850	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1400	ks	1,000	360,000	360,000
36	4845401650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x1200	ks	1,000	340,000	340,000
37	4845401750	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x1400	ks	1,000	400,000	400,000
38	4845402450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 300x2000	ks	8,000	750,000	6 000,000
39	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	77,847	1,800	140,125
40	998735293	Vykurovacie telesá prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	77,847	0,400	31,139

767 Konštrukcie doplnkové kovové **175,635**

41	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	15,000	2,500	37,500
42	2837731000	Závesný systém pre potrubia	kg	15,000	9,000	135,000
43	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,493	1,500	2,240
44	998767293	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	1,493	0,600	0,896

OST Ostatné **1 373,400**

45	230120015	Po tlakovej skúške sa systém vypustí, prepláchne, odkalí vrátane vyčistenia filtrov. Naplní sa upravenou vodou a celý systém sa odvzdušní.	sub	1,000	250,000	250,000
46	732199100	Orientačné štítky	ks	6,000	15,500	93,000
47	979081111	Odvoz a vynosenie sutiny a vyburaných hmôt	sub	1,000	200,000	200,000
48	HZS0001	Hodinová zučtovacia sadzba-vykurovacia skúška	hod	24,000	9,500	228,000
49	HZS000112	Stavebno-montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búrание a vyspravenie vrátane materiálu	hod	20,000	18,000	360,000
50	HZS0002	Doregulovanie systému v rámci skúšobnej prevádzky podľa výsledkov merania	hod	24,000	10,100	242,400

Celkom **41 999,00**

AME s.r.o.
registrovaný podnik
Nám. A. S. J. 7
990
IČO: 5450108 2121702605

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.					
2.					
3.					