Súhrnný list stavby

Názov stavby:	Stavba : Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce	JKSO :	
Miesto stavby:			
Odberateľ:	Obec Šamudovce	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	128 008,49	0,00	128 008,49	0,00	128 008,49
6		z toho: základné náklady	128 008,49	0,00	128 008,49	0,00	128 008,49
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	128 008,49	0,00	128 008,49	0,00	128 008,49
18		DPH	20%	z čiastky	128 008,49		25 601,70
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**153 610,19**

Spracoval: Dombyt SK, s.r.o. Dňa: 08.06.2021	**Projektant:** IČO: DRČ:	**Odberateľ:** IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
Dombyt SK, s.r.o. 072 18 Dúbravka 82 IČO:47491485,IČ DPH:SK2023902243 tel.: 0908 620 144 E-mail: Lipamilan1@gmail.com Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS		ZRN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
		spolu		spolu		spolu
Stavba : Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce						
....Objekt : SO 01 - Chodník v obci od č.d. 90-64		63 132,61	0,00	63 132,61	12 626,52	75 759,13
....Objekt : SO 02 - Chodník k rómskym obydliam		64 875,88	0,00	64 875,88	12 975,18	77 851,06
	Spolu:	**128 008,49**	**0,00**	**128 008,49**	**25 601,70**	**153 610,19**

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce		Miesto: Šamudovce	
Objekt : SO 01 - Chodník v obci od č.d. 90-64		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:

Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: Dombyt SK, s.r.o.	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	47 408,93	15 723,68	63 132,61
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	47 408,93	15 723,68	63 132,61

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		63 132,61
22	DPH 20% z:	63 132,61	12 626,52
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		75 759,13
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum: 08.06.2021
pečiatka:	pečiatka: Dombyt SK, s.r.o. 972 15 Dúbravka 82 IČO:47491485,IČ DPH:SK2023902243 tel.: 0908 620 144 E-mail: Lipamilan1@gmail.com

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Dombyt SK, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce
Objekt : SO 01 - Chodník v obci od č.d. 90-64

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	10 546,26	362,12	10 908,38	27,91049	63,150
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	168,61	0,00	168,61	9,70938	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	14 420,86	5 414,12	19 834,98	664,24245	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	586,70	4 822,36	5 409,06	0,00285	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 686,50	5 125,08	26 811,58	224,64349	73,500
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 408,93	15 723,68	63 132,61	926,50866	136,650
Za rozpočet celkom	47 408,93	15 723,68	63 132,61	926,50866	136,650

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Dombyt SK, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce
Objekt : SO 01 - Chodník v obci od č.d. 90-64

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	174,000	m2	8,67	1 508,58
2	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	249,200	m3	3,37	839,80
3	001	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	249,200	m3	0,47	117,12
4	272	130901121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového	5,000	m3	139,58	697,90
5	272	130901122	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva bet. preklad. kameňom	5,000	m3	122,04	610,20
6	272	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	51,300	m3	25,07	1 286,09
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	112,320	m3	16,79	1 885,85
8	001	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	112,320	m3	5,52	620,01
9	001	162301121	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 nespevnená cesta do 500 m	225,320	m3	1,01	227,57
10	001	162301131	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 spevnená cesta do 500 m	225,320	m3	0,67	150,96
11	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	225,320	m3	5,52	1 243,77
12	001	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	85,300	m3	1,90	162,07
13	001	171201101	Násypy nezhutnené	187,200	m3	0,93	174,10
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	225,320	m3	0,54	121,67
15	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	15,500	m3	2,31	35,81
16	MAT	583410004600	Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	27,900	t	11,43	318,90
17	272	180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	339,600	m2	0,51	173,20
18	MAT	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	10,490	kg	4,12	43,22
19	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	654,150	m2	0,32	209,33
20	001	182301121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	339,600	m2	1,42	482,23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**10 908,38**			**10 908,38**
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
21	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy fr. 0-63 mm	5,700	m3	29,58	168,61
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**168,61**			**168,61**
			5 - KOMUNIKÁCIE				
22	221	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	654,150	m2	6,01	3 931,44
23	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	116,000	m2	7,61	882,76
24	221	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C 5/6, hr. 150 mm	623,000	m2	8,52	5 307,96
25	221	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	623,000	m2	6,90	4 298,70

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	MAT	592460009600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	635,460	m2	8,52	5 414,12
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**19 834,98**			**19 834,98**
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
27	271	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	285,000	m	1,80	513,00
28	MAT	286140011500	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	47,600	m	93,35	4 443,46
29	271	877371030	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 315 mm	10,000	kus	7,37	73,70
30	MAT	286530021600	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 315 mm, WAVIN	10,000	kus	37,89	378,90
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**5 409,06**			**5 409,06**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
31	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	2,000	kus	12,35	24,70
32	MAT	404410113400	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	2,000	kus	34,11	68,22
33	221	915721221	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá základná	5,000	m2	10,80	54,00
34	221	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	116,000	m	7,14	828,24
35	MAT	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	117,160	kus	4,03	472,15
36	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	1 132,000	m	5,58	6 316,56
37	MAT	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	1 143,320	kus	4,01	4 584,71
38	221	919413114	Vtoková nádržka z betónu tr. C 20/25 pri priepuste z rúr DN do 800 mm	5,000	kus	440,00	2 200,00
39	001	938909401	Čistenie priekop spevn. šírka dna do 40 cm nános do 0,15 m3/m	300,000	m	3,60	1 080,00
40	221	966008112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN 300-500 mm	75,000	m	40,83	3 062,25
41	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	138,540	t	15,60	2 161,22
42	221	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	138,540	t	0,58	80,35
43	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	138,540	t	2,91	403,15
44	013	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	138,540	t	13,28	1 839,81
45	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	967,080	t	3,20	3 094,66
46	221	998223094	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	967,080	t	0,56	541,56
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**26 811,58**			**26 811,58**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**63 132,61**			**63 132,61**
			Za rozpočet celkom	**63 132,61**			**63 132,61**

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce	Miesto: Šamudovce
Objekt : SO 02 - Chodník k rómskym obydliam	JKSO :
Rozpočet: Zmluva č.:	Spracoval: Dňa:

Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: Dombyt SK, s.r.o.	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	52 258,31	12 617,57	64 875,88
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	52 258,31	12 617,57	64 875,88

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	64 875,88
22	DPH 20% z: 64 875,88	12 975,18
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	77 851,06

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum: 08.06.2021
pečiatka:	pečiatka: Dombyt SK, s.r.o. 072 15 Dúbravka 82 IČO:47491485 IČ DPH:SK2023902243 tel.: 0908 620 144 E-mail: Lipamilan1@gmail.com

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Dombyt SK, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce
Objekt : SO 02 - Chodník k rómskym obydliam

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	9 404,28	1 374,07	10 778,35	116,11142	39,564
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15,97	0,00	15,97	0,91984	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	25 153,47	5 518,40	30 671,87	651,08930	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	78,08	572,57	650,65	0,00027	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 606,51	5 152,53	22 759,04	194,13326	39,200
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	52 258,31	12 617,57	64 875,88	962,25408	78,764
Za rozpočet celkom	52 258,31	12 617,57	64 875,88	962,25408	78,764

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Dombyt SK, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce
Objekt : SO 02 - Chodník k rómskym obydliam

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	60,000	m2	8,67	520,20
2	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	190,500	m3	3,37	641,99
3	001	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	190,500	m3	0,47	89,54
4	272	130901121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového	6,000	m3	139,58	837,48
5	272	130901122	Búranie konštrukcii v hĺbených výkopoch muriva bet. preklad. kameňom	6,000	m3	122,04	732,24
6	272	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	4,860	m3	25,07	121,84
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	114,480	m3	16,79	1 922,12
8	001	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	114,480	m3	5,52	631,93
9	001	162301121	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 nespevnená cesta do 500 m	187,340	m3	1,01	189,21
10	001	162301131	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 spevnená cesta do 500 m	187,340	m3	0,67	125,52
11	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	187,340	m3	5,52	1 034,12
12	001	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	122,500	m3	1,90	232,75
13	001	171201101	Násypy nezhutnené	190,800	m3	0,93	177,44
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	225,320	m3	0,54	121,67
15	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	64,500	m3	2,31	149,00
16	MAT	583410004600	Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	116,100	t	11,43	1 327,02
17	272	180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	369,600	m2	0,51	188,50
18	MAT	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	11,420	kg	4,12	47,05
19	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	666,750	m2	0,32	213,36
20	001	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	756,000	m2	1,26	950,54
21	001	182301121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	369,600	m2	1,42	524,83
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**10 778,35**			**10 778,35**
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
22	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy fr. 0-63 mm	0,540	m3	29,58	15,97
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**15,97**			**15,97**
			5 - KOMUNIKÁCIE				
23	221	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	666,750	m2	6,01	4 007,17
24	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	40,000	m2	7,61	304,40
25	221	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C 5/6, hr. 150 mm	635,000	m2	8,52	5 410,20
26	221	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	635,000	m2	6,90	4 381,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
27	MAT	592460009600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	647,700	m2	8,52	5 518,40
28	221	597591221	Rigol zemný šírky od 1400 mm	420,000	m	26,31	11 050,20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**30 671,87**			**30 671,87**
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
29	271	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	27,000	m	1,80	48,60
30	MAT	286140011500	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	4,510	m	93,35	421,01
31	271	877371030	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 315 mm	4,000	kus	7,37	29,48
32	MAT	286530021600	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 315 mm, WAVIN	4,000	kus	37,89	151,56
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**650,65**			**650,65**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
33	221	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	40,000	m	7,14	285,60
34	MAT	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	40,400	kus	4,03	162,81
35	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	1 232,000	m	5,58	6 874,56
36	MAT	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	1 244,320	kus	4,01	4 989,72
37	221	919413111	Vtoková nádržka z betónu tr. C 20/25 pri priepuste z rúr DN do 800 mm	2,000	kus	440,00	880,00
38	001	938902201	Čistenie priekop spevn. šírka dna do 40 cm nános do 0,15 m3/m	250,000	m	3,60	900,00
39	221	966008112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN 300-500 mm	40,000	m	40,83	1 633,20
40	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	74,280	t	15,60	1 158,77
41	221	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	74,280	t	0,58	43,08
42	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	74,280	t	2,91	216,15
43	013	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	138,540	t	13,28	1 839,81
44	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	1 004,080	t	3,20	3 213,06
45	221	998223094	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	1 004,080	t	0,56	562,28
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**22 759,04**			**22 759,04**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**64 875,88**			**64 875,88**
			Za rozpočet celkom	**64 875,88**			**64 875,88**