

Zmluva o dielo
č. 41/2021,
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Obec Vítkovce
Adresa:	053 63 Vítkovce 100
IČO:	00329746
DIČ:	2020717930
IČ DPH:	neplatca DPH
Internetová adresa:	www.obecvitkovce.sk
Štatutárny zástupca:	Peter Dirda, starosta obce
Kontaktná osoba:	Peter Dirda
Telefón:	0910 261 888
E-mail:	obecvitkovce@levonetmail.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo:	Hodžova 3292/3, Poprad 058 01
IČO:	36 168 335
DIČ:	2020016889
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145
Právne zastúpený:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
E-mail:	arprog@arprog.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok postupu podlimitnej zákazky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Súčasťou verejného obstarávania nebola elektronická aukcia. Predmet plnenia bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého kupujúcemu v rámci Operačného programu: Ľudské zdroje a nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **ZM_SEP-IMRK2-2019-003233** (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt s názvom „**Výstavba materskej školy v obci Vítkovce**“.

Čl.1 Predmet zmluvy o dielo

- 1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom s názvom „**Výstavba materskej školy v obci Vítkovce**“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1202/2, 1202/3 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1205, 2182 v katastrálnom území Vítkovce uvedených v stavebnom povolení č.182/2019/SP-SU, právoplatným dňa 01.08.2019, predĺženým rozhodnutím stavebného úradu č. 136/2021/PSP-SU právoplatným dňa 21.10.2021, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 14. júla 2021 ako víťaz verejného obstarávania a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy prevzal projektovú dokumentáciu (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa predmetu diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).
- 1.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, stavebné práce v súlade s projektom **Výstavba materskej školy v obci Vítkovce** v obsahu a rozsahu podľa priloženého technického nákresu, ktorý určuje charakteristiku diela, v súlade s cenovou ponukou resp. rozpočtom, v ktorom sú uvedené množstvá a jednotkové ceny.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce podľa technického nákresu, a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať.
- Ide o: **Výstavba materskej školy v obci Vítkovce**
Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl.2 Cena za dielo

- 2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.
- Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná:
- | | |
|------------------------------------|--|
| cena bez DPH v EUR: | 478 353,16 € |
| DPH 20% v EUR: | 95 670,63 € |
| navrhovaná cena vrátane DPH v EUR: | 574 023,79 € |
| cena slovom v EUR s DPH | päťstosedemdesiatštyritisícdvadsaťtri 79/100. |
- 2.2 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania, postupom podlimitná zákazka.

Čl.3 Čas dodania diela

- 3.1 Lehota výstavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: **najneskôr do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo finančného zvýhodnenia. K odovzdaniu a prevzatíu staveniska dôjde do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
- 3.3 Pred začatím stavebných prác ku dňu podpisu zmluvy zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú časový harmonogram realizácie stavebných prác zohľadňujúci štandardný chod dopravy v obci. Časový plán realizácie stavebných prác je záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov uvedených v časovom pláne zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich kalendárnych dní nedôjde ku náprave stavu, zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške určenej Nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa

- vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača a uvedené sa preukáže, čím dôjde ku strate pridelených finančných prostriedkov, objednávateľ si vyhradzuje možnosť uplatnenia náhrady škody podľa výšky škody, ktorá uvedeným konaním Objednávateľovi vznikne.
- 3.4 Dodávateľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo písomným odovzdaním riadne a bez väd ukončeného diela objednávateľovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím protokolom, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu diela, jeho kvality, a dátumu odovzdania a prevzatia diela.
- 3.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdaní a preberaní diela zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vady a nedostatky v určenom termíne odstrániť a oznámiť objednávateľovi najmenej 3 dni vopred nový termín odovzdania a prevzatia diela.
- 3.6 V prípade ak objednávateľ prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do Odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom budú tieto dodávateľom bezodplatne odstránené.

Čl. 4

Zabezpečenie záväzku

4.1 REALIZAČNÁ ZÁBEZPEKA

Verejný obstarávateľ ako Objednávateľ požaduje realizačnú zábezpeku vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH jedným zo spôsobov ďalej uvedených ako zábezpeku na zhotovenie Diela, ktorá je predmetom Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa zmluvné strany v tejto Zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke Zhotoviteľa a proti akejkoľvek časti ceny diela. Dôvodom pre realizačnú zábezpeku je ochrániť Objednávateľa pred škodami a stratou príležitosti získať nenávratný finančný príspevok v prípade, že Zhotoviteľ nedodá Dielo, resp. nedodá ho úplne a včas. V týchto prípadoch by totiž verejný obstarávateľ s veľmi veľkou pravdepodobnosťou nestihol vyčerpať nenávratný finančný príspevok.

4.1.1 Zábezpeka musí byť zložená pred podpisom zmluvy a doklad o jej zložení tvorí prílohu Zmluvy.

4.1.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:

4.1.2.1 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo

4.1.2.2 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo ň

4.1.2.3 Vystavením zmenky v prospech objednávateľa

4.1.3 Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

4.1.3.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

4.1.3.2 Banková záruka musí byť poskytnutá vo výške najmenej 10% celkovej ceny Diela bez DPH a vydaná najmenej na dobu realizácie Diela.

4.1.3.3 Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. V prípade zahraničnej banky je potrebné doložiť aj bankovú záruku v pôvodnom jazyku aj úradne overený preklad do jazyka slovenského.

4.1.3.4 V bankovej záruke (záručná listina) musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. 8.3.5 Zábezpeka zložená formou bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, ak veriteľ - Objednávateľ neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. Záručná listina sa po skončení jej platnosti vráti zhotoviteľovi, pričom jej kópia zostáva archivovaná u verejného obstarávateľa ako súčasť dokladov o verejnom obstarávaní.

4.1.4 Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:

4.1.4.1 Finančné prostriedky musia byť v čase podpisu zmluvy pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy v sume 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH. Ako variabilný symbol uvedie uchádzač svoje IČO. 4.1.4.2 Doba platnosti realizačnej zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet Objednávateľa trvá až do uplynutia lehoty podľa bodu 4.1.4.5 tohto článku.

4.1.4.3 Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu oprávnený použiť zábezpeku na účely úhrady nárokov Objednávateľa, vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

4.1.4.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku v prípade, ak Zhotoviteľ vykoná Dielo včas a riadne.

4.1.4.5 Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku po uplynutí 5 dní od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a to zníženú o prípadné oprávnené nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v zmysle tohto článku.

4.1.5 Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky vystavením zmenky v prospech Objednávateľa: Zmluva o dielo

4.1.5.1 Vystavenie zmenky v prospech Objednávateľa sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Z.z. Zákon zmenkový a šekový;

4.1.5.2 Zmenka musí byť vystavená vo výške najmenej 10% celkovej ceny Diela bez DPH so splatnosťou najmenej na dobu realizácie Diela.

4.1.5.3 Doba platnosti realizačnej zábezpeky formou vystavenia zmenky trvá až do uplynutia lehoty podľa bodu 4.1.5.5 tohto článku.

4.1.5.4 Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu oprávnený použiť zábezpeku na účely úhrady nárokov Objednávateľa, vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

4.1.5.5 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku v prípade, ak Zhotoviteľ vykoná Dielo včas a riadne.

4.1.5.6 Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku po uplynutí 5 dní od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a to zníženú o prípadné oprávnené nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v zmysle tohto článku.

4.2 ZMLUVNÉ POKUTY

4.2.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcych povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).

4.2.2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcych povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 4.2.1.

4.2.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.

4.2.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

4.2.5. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl.5

Miesto plnenia a podmienky plnenia

5.1 Miestom plnenia je: **obec Vítkovce, okres Spišská Nová Ves**, čas plnenia: **do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.**

5.2 Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené práce podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu mesiaca. Práce musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade s touto zmluvou.

5.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

- a) dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,

- b) dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
- c) zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky,
- d) vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu),
- e) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na miesto montáže,
- f) naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, obalový a iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,
- g) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
- h) zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
- i) zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľa stavebným dozom **Ing. Anton Merjavý** (viď bod 5.9. tohto článku) a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku,
- j) za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela.
- k) na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivých častí (etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok geodetického zamerania predložiť do 15 dní objednávateľovi,
- l) vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- m) dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
- n) pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúceho charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a ak ide o VTZ skupiny A aj „prvú úradnú skúšku“, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení noviel,
- o) na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek.

5.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane písomného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných

dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov.

- 5.5 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti stavaného objektu tejto stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 5.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
- 5.7 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozorom stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.
- 5.8 Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so zhotoviteľom a jeho dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich pracovníkov (ďalej len „zástupcovia objednávateľa“), ktorými sú:
- Peter Dirda, starosta obce
Ing. Anton Merjavý, stavebný dozor
- 5.9 Výkonom stavebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa tejto zmluvy bola zmluvne poverená spoločnosť /resp. osoba/ **Ing. Anton Merjavý** (pozn. uviesť názov spoločnosti resp. meno osoby).
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi kópiami, a to odo dňa prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov:
- Ing. Jozef Pavličko
Ing. Ladislav Pjontek
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný aspoň 48 hodín vopred vyzvať stavebný dozor a objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, že zakryté práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ.
- 5.12 Pri odovzdaní diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti stavebného dozoru:
- štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme,
 - 1x kópiu originálu strán SD, doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívanie - schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď.) a doklady v zmysle bodu 5.3 písm. m) a n) tohto článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní.
- 5.13 Zápisnica o odovzdaní diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať:
- zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou,
 - súpis zistených chýb a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,
 - prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov.
 - prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,

- súpis odovzdávaných dokladov,
 - určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.
- 5.14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 5.15 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
- poskytnutie zdroja elektrickej energie,
 - prístup k vode
- 5.16 V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní diela a ďalších činností na stavbe objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie diela predložiť objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy na minimálnu poistnú sumu 500.000,- EUR (slovom: päťsto tisíc euro) a preukázať, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy.
- 5.17 **Aplikácia sociálneho aspektu**
- 5.17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne **2 osoby** spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- 5.17.2 Prijímateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré spĺňajú kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
- 5.17.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať splnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne **2 osoby** spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce), a to pred odovzdaním najneskôr v deň odovzdania staveniska.
- 5.17.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý povinnosti splnenia sociálneho aspektu ku dňu začatia realizácie prác a skutočnosti, že v prípade nesplnenia sociálneho aspektu budú finančné prostriedky uznané za neoprávnené, a teda nebudú objednávateľovi v rámci projektu preplatené. V zmysle uvedeného zhotoviteľ sa zaväzuje podľa § 56 ods. 8 ZVO poskytnúť prijímateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy, tzn. predložiť doklady o zamestnaní osôb v rámci uplatnenia sociálneho aspektu k podpisu zmluvy, kedy zhotoviteľ predloží zoznam takýchto osôb ako povinnú prílohu zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7 § 56 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
- 5.17.5 V prípade, že zhotoviteľ nesplní podmienky aplikácie sociálneho aspektu je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní so splnením podmienky uvedenej v bode 5.17 týchto súťažných podmienok.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru mesačne do 15 dní odo dňa ukončenia prác za predchádzajúci mesiac. Faktúra musí byť odsúhlasená objednávateľom a podpísaná stavebným dozorom.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať:
- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotoviteľa, ktorý uskutočňuje stavebnú prácu a jeho identifikačné číslo pre daň,

- meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- rozsah a druh uskutočnenej práce,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane spolu,
- celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
- IČO, DIČ, objednávateľa a zhotoviteľa,
- názov banky a číslo účtu platiteľa objednávateľa a zhotoviteľa, IBAN,
- dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
- podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platiteľa dane,
- Názov predmetu zákazky: „**Výstavba materskej školy v obci Vítkovce**“

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 60 dní od vystavenia faktúry zhotoviteľom po dokončení stavebných prác.

6.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Čl.7

Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe

7.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade so zásadou zmluvnej voľnosti dohodli, že Dielo je vo vlastníctve objednávateľa od začiatku a veci, ktoré zhotoviteľ použije na výstavbu diela sa stávajú vlastníctvom objednávateľa dňom ich zabudovania do veci diela. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa až dňom odovzdania diela.

Čl.8

Zodpovednosť za vady stavby

8.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľia/zhotoviteľia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.

8.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

Čl.9

Vyššia moc

9.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.

9.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.

9.3 V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

Čl. 10 Subdodávateľa

10.1 V prílohe č. 3 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v **prílohe č. 3**, a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom.

10.2 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu ďalším subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

10.3 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy vykonával sám.

10.4 Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis, podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.5 Pokiaľ Zhotoviteľ nedodrží záväzok uvedený v bode 10.1 tohto Článku, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 5 % ceny diela**.

Čl. 11 Zmena zmluvy

11.1 Túto zmluvu je možné meniť iba v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

11.2 Cenu za dielo je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávatelom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

11.3 Ak dôjde pri vykonávaní diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela vyplývajúcich z dodatočných požiadaviek objednávatelä, alebo k zmene DPH, bude na vykonanie týchto zmien uzatvorený dodatok k zmluve s tým, že cena prác navyš bude zostavená položkovým rozpočtom na základe skutočne vykonaných prác a ohodnotených jednotkovými cenami predloženými v ponuke.

11.4 V prípade prác, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prác vykonaných zhotoviteľom spracovaná kalkulácia jednotlivých prác s využitím cenníkov platných v dobe vykonávania prác. Práce navyš budú vopred prekonzultované a odsúhlasené objednávatelom.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.

12.2 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávatelovi na základe Zmluvy o NFP, sa **zhotoviteľ** zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti **Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003233** a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby;
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

12.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP na daný predmet zákazky – ex post kontrola, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v platnom znení.

12.4 Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 4 rovnopisy.

12.5 Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1.

12.6 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií



Príloha č. 2: Výkaz, výmer

Príloha č. 3: Súpis subdodávateľských prác/partnerov

Príloha č. 4: Časový harmonogram prác

Vo Vítkovciach, dňa 4.11.2021

V Poprade, dňa 4.11.2021



Verejný obstarávateľ:
Obec Vítkovce
Názov predmetu zákazky:
„Výstavba materskej školy v obci Vítkovce“

Návrh na plnenie kritéria

Verejný obstarávateľ:	Obec Vítkovce
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka
Postup:	
Predmet zákazky:	Výstavba materskej školy v obci Vítkovce
Dokument:	

Predkladá uchádzač:		
Obchodné meno alebo názov uchádzača:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad	
IČO: 36168335	DIČ: 2020016889	IČ DPH: SK2020016889
pozícia platcu dane z pridanej hodnoty:		
Štatutárni zástupcovia:		
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:	e-mail:	Telefón:
Ing. Ivan Ondko, Ing. Oľga Sloveňáková	arprog@arprog.sk	052/431 81 00

Návrh na plnenie kritéria:

Kritérium: Cena celkom za predmet zákazky	Návrh na plnenie:		
	v EUR bez DPH	Sadzba DPH	v EUR s DPH
„Cena celkom za predmet zákazky“ v EUR s DPH, je cenou, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v kapitole C. Opis predmetu zákazky v EUR s DPH, vypočítaná a stanovená na základe uchádzačom vyhotoveného výkazu výmer stavby – realizačný rozpočet stavby v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky – podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov a spracovaný v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť Prílohe č. 1 súťažných podkladov Identifikácia uchádzača. Uchádzač v danom prípade uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena celkom za predmet zákazky, ktorú verejný obstarávateľ má uhradiť za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či úspešným uchádzačom je platca alebo neplatca DPH.	478 353,16	95 670,63	574 023,79


V Poprade dňa 4. 11. 2021

Za uchádzača:

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

Ing. Ivan Ondko

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 201945
Stavba: VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

JKSO:
Miesto: KÚ Vítkovce, KN-C1202/2,3,1203/2,3,5,1204/3

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Vítkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, a.s.

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:
Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marek Marinčin

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			478 353,16
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	478 353,16	95 670,63
	Cena s DPH v EUR		574 023,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Im a

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201945

Stavba: VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Miesto: KU Vítkovce,KN-C1202/2,3,1203/2,3,5,1204/3

Dátum:

Objednávateľ: Obec Vítkovce

Projektant:

Ing. Marek Feling, Ing. Ján

Zhotoviteľ: ARPROG, a.s.

Spracovateľ:

Nebus

Marek Marinčin

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		478 353,16	574 023,79
1	SO 01 Vlastný objekt	438 582,87	526 299,44
2	Spevnené plochy	39 770,29	47 724,35

KRYCÍ LIST

Stavba:

VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt

JKSO:

Miesto: KÚ Vítkovce,KN-C1202/2,3,1203/2,3,5,1204/3

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Vítkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, a.s.

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

Projektant:

Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Marinčín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

438 582,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	438 582,87	20,00%	87 716,57

Cena s DPH

v EUR

526 299,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt

Miesto:

KÚ Vítkovce,KN-C1202/2,3,1203/2,3,5,1204/3

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Vítkovce

Projektant:

Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ:

ARPROG, a.s.

Spracovateľ:

Marek Marinčin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

438 582,87

HSV - Práce a dodávky HSV

219 364,40

1 - Zemné práce	9 542,15
2 - Zakladanie	22 172,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	33 503,29
4 - Vodorovné konštrukcie	38 740,29
5 - Komunikácie	2 432,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72 678,57
8 - Rúrové vedenie	28 631,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 846,54
99 - Presun hmôt HSV	1 816,88

PSV - Práce a dodávky PSV

202 604,72

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 479,65
713 - Izolácie tepelné	17 935,63
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod	25 173,40
723 - Zdravotechnika - plynovod	9 317,48
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	11 101,43
762 - Konštrukcie tesárske	11 074,24
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 850,26
764 - Konštrukcie klampiarske	20 825,79
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 844,30
766 - Konštrukcie stolárske	39 091,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 042,11
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1 623,30
771 - Podlahy z dlaždíc	4 789,88
776 - Podlahy povlakové	11 221,59
781 - Dokončovacie práce a obklady	9 120,53
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 815,44
784 - Dokončovacie práce - maľby	4 020,13
786 - Čalúnnické práce	3 277,94

M - Práce a dodávky M

16 613,75

21-M - Elektromontáže	15 500,03
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	1 113,72

zadanie

Stavba: VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE
Objekt: 1 - SO 01 Vlastný objekt
Miesto: KÚ Vítkovce, KN-C1202/2,3,1203/2,3,5,1204/3
Dátum:
Objednávateľ: Obec Vítkovce
Projektant: Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus
Zhotoviteľ: ARPROG, a.s.
Spracovateľ: Marek Marinčin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

438 582,87

D HSV Práce a dodávky HSV 219 364,40

D 1 Zemné práce 9 542,15

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	109,250	0,80	87,40
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	415,366	8,99	3 734,14
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	663,752	2,76	1 831,96
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	276,230	3,49	964,04
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	663,752	0,56	371,70
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,680	2,98	148,05
7	M	5834355200	Kamenivo drvené hrubé 16-32 n	t	49,680	17,46	867,41
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	139,136	11,05	1 537,45

D 2 Zakladanie 22 172,90

9	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	281,750	1,03	290,20
10	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 500g	m2	287,385	0,67	192,55
11	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	112,700	6,97	785,52
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	16,707	46,20	771,86
13	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	4,519	152,00	686,89
14	K	274271304P	Murivo základových pásov (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm	m3	41,139	122,66	5 046,11
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	88,062	87,90	7 740,65
16	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,298	1 307,76	5 620,75
17	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,370	757,93	1 038,36

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 33 503,29

18	K	311234510	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 10	m3	98,095	104,62	10 262,70
19	K	311234512	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu vápenocementovú (250x375x238)	m3	13,328	103,86	1 384,25
20	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (380x250x249)	m3	127,406	89,33	11 381,18
21	K	314231422	Ukončovacie prvky komínov jednoprieduchový, DN 200 mm	ks	1,000	162,14	162,14
22	K	314275208	Komínová zostava, s prefabrikovanou pätou, jednoprieduchová, DN 20/45° výšky 5 m	súb.	2,000	1 029,37	2 058,74
23	K	314295704	Komínová nadstrešná obmurovka jednoprieduchový tehlymi Klinger DN 20cm	m	2,000	153,78	307,56
24	K	317162102	Keramikový predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	64,000	14,08	901,12
25	K	317162107	Keramikový predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000	26,90	53,80
26	K	317162131	Keramikový preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	14,82	59,28
27	K	317162132	Keramikový preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	57,000	18,42	1 049,94
28	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehlymi pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,594	243,39	144,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,244	97,44	510,98
30	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	55,232	15,95	880,95
31	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	55,232	2,85	157,41
32	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,467	1 388,38	648,37
33	K	342242020	Priečky z tehál pálených , na maltu vápenocementovú (80x500x238)	m2	7,720	23,14	178,64
34	K	342242022	Priečky z tehál pálených , na maltu vápenocementovú (140x500x238)	m2	184,504	18,22	3 361,66

D 4 Vodorovné konštrukcie 38 740,29

35	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	72,600	99,38	7 214,99
36	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	283,340	9,85	2 790,90
37	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	283,340	4,06	1 150,36
38	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	283,340	9,36	2 652,06
39	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	283,340	2,55	722,52
40	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	11,113	1 376,43	15 296,27
41	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	21,346	103,47	2 208,67
42	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	140,354	8,49	1 191,61
43	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	140,354	3,02	423,87
44	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,002	1 342,69	2 688,07
45	K	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	72,841	2,71	197,40
46	M	283720003600	Fasádna izolačná doska EPS hr. 50 mm	m2	76,483	2,67	204,21
47	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,646	114,87	303,95
48	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,546	1 491,17	814,18
49	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	20,420	22,21	453,53
50	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	20,420	4,33	88,42
51	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	31,500	8,25	259,88
52	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,725	13,56	64,07
53	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,725	3,25	15,36

D 5 Komunikácie 2 432,35

54	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	122,000	4,14	505,08
55	K	59691111P	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva stabilizovaného cementom hr.100mm	m2	122,000	6,98	851,56
56	M	5922901940	Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	123,220	8,73	1 075,71

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 72 678,57

57	K	611464211	Príprava podkladu, cementový prednástreok stropov vnútorných keramických miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	m2	268,510	6,48	1 739,95
58	K	611464271	Vnútorná omietka stropov zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	268,510	6,98	1 874,20
59	K	612467121	Príprava podkladu, cementový prednástreok stien vnútorných miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	m2	1 527,010	4,92	7 512,89
60	K	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	1 527,010	5,63	8 597,07
61	K	62245108P	Vysprávka podest ext.schodísk	m2	18,120	1,54	27,91
62	K	622467492	Vonkajšia penetrácia stien , akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	554,430	1,75	970,25
63	K	622467578	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová hr. 2 mm	m2	478,350	13,69	6 548,61
64	K	622467631	Vonkajšia omietka stien pastovitá mozaiková ozn. M, hr. 1,6 mm	m2	76,080	17,11	1 301,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm zatŕkacie kotvy	m2	391,560	40,66	15 920,83
66	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	86,790	28,61	2 483,06
67	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy	m2	74,430	28,09	2 090,74
68	K	625251421	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	23,325	21,50	501,49
69	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	28,721	118,13	3 392,81
70	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	54,059	107,08	5 788,64
71	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	54,059	2,86	154,61
72	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	530,520	2,21	1 172,45
73	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	360,393	5,27	1 899,27
74	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	72,079	46,69	3 365,37
75	K	632450044	Betónový poter jemný pripojený hr. 20 mm	m2	57,140	10,76	614,83
76	K	632477403	Samonivelizačná stierka 30 MPa, ozn. 050, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	530,520	6,50	3 448,38
77	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	30,000	39,56	1 186,80
78	M	55334015PC	Oceľový rám pre dvere posúvne na stenu	ks	5,000	111,51	557,55
79	M	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm L	ks	5,000	22,63	113,15
80	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm P	ks	12,000	25,12	301,44
81	M	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm L	ks	6,000	23,07	138,42
82	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	7,000	23,49	164,43
83	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	77,750	5,09	395,75
84	M	553430005300	Parapet (odkvapnička) z poplastovaného plechu, PVC š. 333 mm, dl. 2 m + koncovky	m	77,750	5,35	415,96

D 8

Rúrové vedenie

28 631,43

85	K	K-von	Vonkajšia areálová kanalizácia vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	17 140,92	17 140,92
86	K	V-vonkaj.	Vodovodná prípojka a areálový vodovod vid'. sam. rozpočet	ks	1,000	11 490,51	11 490,51

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 846,54

87	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	106,140	4,99	529,64
88	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	107,201	2,34	250,85
89	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	640,000	2,19	1 401,60
90	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 280,000	0,20	256,00
91	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	640,000	1,46	934,40
92	K	953942121	Osadenie ochranného plechu na rampu z nerez. plechu	m	14,400	3,49	50,26
93	M	1400018010	Nerezový plech rozmer 3 x 1000 x 2000 mm, akosť ocele 1.4301	kg	120,000	1,88	225,60
94	K	953946111	Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	398,650	2,10	837,17
95	K	953946130	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 140 (hliníkový)	m	82,700	5,98	494,55
96	K	953996121	okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	318,230	1,88	598,27
97	K	953996142	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	81,550	1,83	149,24
98	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	6,000	1,81	10,86
99	M	4290049071	PVC mriežka s pevnými lamelami 600*300	ks	6,000	37,29	223,74
100	K	95690111P	Osadenie schodiskového a balkónového zábradlia na vonkajších schodiskách na chemické kotvy	m	34,050	12,89	438,91
101	M	5534667390	Zábradlie -madlá prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov vo výške 900,750,300mm pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním	m	18,550	50,32	933,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	5534667230	Ocelové zábradlie s povrchovou úpravou práškovaním, rám zo zvarovaných profilov 50/50/3mm a výplň z ocele 20/20/1,5, kotvenie do podlahy na chemické kotvy v. 1m	m	15,500	76,65	1 188,08
103	K	95690111P-M	Osadenie schodiskového a balkónového zábradlia vnútorného do schodiskových ramien	m	12,800	11,47	146,82
104	M	55352000140P	Zábradlie na schody, zo zvarovaných profilov s práškovou úpravou, kotvenie do schodišťových ramien v. 1,0m výplň plexisklo	m	12,800	76,65	981,12
105	K	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	33,000	5,94	196,02

D 99 Presun hmôt HSV 1 816,88

106	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 386,931	1,31	1 816,88
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 202 604,72

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 479,65

107	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	388,260	0,19	73,77
108	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,116	1 692,69	196,35
109	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	122,000	0,15	18,30
110	M	6936660200	Netkaná textília proti prerastaniu buriny	m2	140,300	1,06	148,72
111	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	176,364	0,24	42,33
112	M	693110000500	Geotextília polypropylénová, šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia	m2	211,637	0,80	169,31
113	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	176,364	2,71	477,95
114	M	6288000630	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm	m2	202,819	1,20	243,38
115	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	743,220	3,46	2 571,54
116	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov hr3,5mm	m2	854,703	1,57	1 341,88
117	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorovná	m2	4,030	5,87	23,66
118	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá	m2	13,200	7,11	93,85
119	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	60,044	1,31	78,61

D 713 Izolácie tepelné 17 935,63

120	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	1 014,720	3,30	3 348,58
121	M	631440000500	Doska MVD, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	1 014,720	6,74	6 839,21
122	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh PE fóliou	m2	1 075,120	0,68	731,08
123	M	2832910100	krycia fólia PE, šírka 1200 mm, bal 120 m2 k. č. 256054-003	m2	1 236,388	0,74	914,93
124	K	71312001S	Zakrývanie tepelnej izolácie stropou parozábranou a poistnou hydroizoláciou	m2	993,250	0,68	675,41
125	M	2832901000	Parozábrana - fólia PVC hrúbka 0,2 mm	m2	595,950	1,33	792,61
126	M	2832208004	Podstrešná fólia (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role: 75m2	m2	571,119	1,10	628,23
127	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	262,030	0,77	201,76
128	M	6314150600	Tepelná izolácia podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm	m2	267,271	2,66	710,94
129	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	400,700	0,82	328,57
130	M	2837653461	EPS penový polystyrén záťaž 200, hrúbka 80 mm, Objemová hmotnosť 25 - 28 kg/m3, Trvalá zaťažiteľnosť 3 600 kg/m2, Súčiniteľ tep. vodivosti λ 0,033 W/m.K	m2	408,714	6,09	2 489,07
131	K	713521141	Montáž tepel. izol. protipož. obkladom priečok do výšky 3000 mm jednostranná jednovrstvová	m2	1,500	7,48	11,22
132	M	6314178400	Pásky lamelové AL fóliou 50kg/m3, hrúbky 5cm	m2	1,650	6,95	11,47
133	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	192,903	1,31	252,55

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod 25 173,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	721	Zdravotechnika vnútro vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	25 173,40	25 173,40
D 723			Zdravotechnika - plynovod				9 317,48
136	K	723100-2	Plynofikácia vid'. sam. rozpočet	ks	1,000	9 317,48	9 317,48
D 731			Ústredné kúrenie, kotolne				11 101,43
137	K	731-9	Ústredné vykurovanie vid'. sam. rozpočet	ks	1,000	11 101,43	11 101,43
D 762			Konštrukcie tesárske				11 074,24
138	K	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	53,960	6,98	376,64
139	M	605110000500	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	1,349	331,66	447,41
140	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	78,000	8,73	680,94
141	M	5539570000	Tyč závitová M 16 mm	ks	78,000	7,86	613,08
142	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	434,680	4,80	2 086,46
143	M	6051294400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' II hr. 24-32mmxB=250-300mm	m3	4,257	331,66	1 411,88
144	K	762341023	Montáž debnenia odkvapov - podbitie z PVC lamiel pre všetky druhy striech	m2	52,356	10,57	553,40
145	M	283PVC lamely	Obkladové panely lamely z PVC š. 10cm a dl. 3,6m	m2	53,927	10,12	545,74
146	K	762341252	Montáž konralát pre sklon od 22° do 35°	m	657,900	1,57	1 032,90
147	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,736	318,57	553,04
148	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,822	26,18	466,58
149	K	762521104	Položenie podláh nehotovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	66,900	5,24	350,56
150	M	6051260600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 38-50mmxB=100-160mm	m3	2,676	349,11	934,22
151	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	66,900	10,47	700,44
152	M	6051502600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' II s76-100mm L=400-665cm	m3	0,589	375,30	221,05
153	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,581	34,91	20,28
154	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	60,808	1,31	79,61
D 763			Konštrukcie - drevostavby				21 850,26
155	K	763123223	Predsadená SDK stena	m2	3,600	24,70	88,92
156	K	763132220	SDK podhľad , závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	281,210	22,61	6 358,16
157	K	763132420	SDK podhľad , závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	11,600	23,55	273,18
158	K	763168850	Montáž SDK obkladu	m2	2,100	20,62	43,30
159	M	553430005700	Lišta rohová ochranná pozinkovaná 31/31/0,5 mm, dĺžky 2500 mm, na ochranu rohov SDK, vrátane príslušenstvo	m	2,205	0,76	1,68
160	M	590110001000	Doska sadrokartónová , hrana HRAK, GKF protipožiarna, hr. 12,5 mm, šxL 1250x2000 mm	m2	2,205	2,89	6,37
161	K	763710010	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	3,336	43,64	145,58
162	M	605410000300	Rezivo stavebné zo smreku - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-250 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	1,500	375,30	562,95
163	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	414,800	8,39	3 480,17
164	M	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly	m2	414,800	20,53	8 515,84
165	K	763734112	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	174,450	4,80	837,36
166	M	6051311200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr. 38-50mmxB=250-300mm	m3	0,691	331,66	229,18
167	K	763734113	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	m	92,400	5,24	484,18
168	M	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 140x140,160,200mm	m3	1,555	375,30	583,59
169	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	183,163	1,31	239,79
D 764			Konštrukcie klampiarske				20 825,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	K	764171271	Krytina - lemovanie komína na ploche	m2	2,000	43,64	87,28
171	K	764171277	Krytina - lemovanie rúr D do 150 mm	m2	2,000	30,55	61,10
172	K	764171278	Krytina lemovanie turbín	m2	6,000	139,65	837,90
173	K	764171301	Krytina ľahká falcovaná sklon strechy do 30°+doplnky	m2	395,164	36,66	14 486,71
174	K	764171455	Krytina lemovanie - hrebeň rš. 660 mm	m	30,800	24,44	752,75
175	K	76417188P	Poplastovaný plech - štítové lemovanie, r.š.700mm	m	25,660	14,40	369,50
176	K	76417190P	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, 800x800	ks	1,000	152,74	152,74
177	K	764173547	Snehová zábrana k strešnej krytine sklon strechy do 30°	m	61,600	30,55	1 881,88
178	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm	m	28,000	20,07	561,96
179	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	4,000	15,71	62,84
180	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	4,000	13,09	52,36
181	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	61,600	20,07	1 236,31
182	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	4,000	17,46	69,84
183	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	162,397	1,31	212,61

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 844,30

184	K	765901403	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	434,680	4,19	1 821,31
185	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	17,561	1,31	22,99

D 766

Konštrukcie stolárske

39 091,65

186	K	766114-01P	Montáž WC sanitárnych priečok	m2	4,320	35,53	153,49
187	M	61502P	WC steny s dverami v .205cm - s povrchom melamín hr. 32mm	m2	4,320	98,09	423,75
188	K	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. do 150 mm	m	34,000	10,93	371,62
189	M	6113950550	Drevené madlo k zábradliu D=6,0 x 6 cm - tvarovaný profil	m	35,700	5,32	189,92
190	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	339,500	8,16	2 770,32
191	M	2832301230	Tesniaca fólia exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	339,500	1,16	393,82
192	M	2832301240	Tesniaca fólia interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	339,500	0,46	156,17
193	M	6114124302D	Plastové okno trojkridlové 1500/2000 izolačné trojsklo-materiál kompozit farba biela, spodné kridlo OS, zasklenie nepriehľadné	ks	4,000	458,91	1 835,64
194	M	6114124160-O2	Plastové okno trojkridlové OS+O, rozmer 1500x2000 mm, izolačné trojsklo, systém - materiál kompozit farba biela	ks	10,000	442,31	4 423,10
195	M	6114124160-O3	Plastové okno trojkridlové OS+O, rozmer 1250x2000 mm, izolačné trojsklo, systém - materiál kompozit farba biela	ks	2,000	330,54	661,08
196	M	6114124160-O4	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 750x2000 mm, izolačné trojsklo, systém - materiál kompozit farba biela	ks	2,000	267,75	535,50
197	M	6114124160-O3D	Plastové okno trojkridlové OS+O, rozmer 1250x2000 mm, izolačné trojsklo, systém - materiál kompozit farba biela, spodné kridlo OS, sklo nepriehľadné	ks	1,000	344,10	344,10
198	M	6114124160-O4D	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 750x2000 mm, izolačné trojsklo, systém - materiál kompozit farba biela, spodné kridlo OS, sklo nepriehľadné	ks	2,000	255,67	511,34
199	M	6114124301	Plastové okno štvorkridlové OS+O, rozmer 2000x2000 mm, izolačné trojsklo, - materiál kompozit, dolné kridlo sklopné a horné kridla otváracé	ks	25,000	602,92	15 073,00
200	M	611412430vO	Dodávka montáž okna jednokridlového, výplň plné lamely s umývateľným povrchom skladacie v jednej línii do jednej strany 1500x1250, vrátane parapetov	ks	1,000	458,21	458,21
201	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	37,100	5,41	200,71
202	M	611412D1	Hlavné vchodové dvere jednokridlové PVC s osadzovacím rámom so svetlíkom v.750mm, materiál kompozit, zasklenie bezpečnostným trojskлом 900x2850mm	ks	4,000	660,75	2 643,00
203	M	611412D2	Dvere jednokridlové PVC s osadzovacím rámom so svetlíkom v.750mm, materiál kompozit, zasklenie bezpečnostným trojskлом 700x2850mm	ks	1,000	615,09	615,09
204	K	766642115	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	5,000	59,48	297,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	M	611610000PC	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné posúvne	ks	5,000	96,33	481,65
206	M	611610006300	Montážny materiál pre dvere posúvne	ks	5,000	0,87	4,35
207	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	30,000	16,26	487,80
208	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	30,000	14,03	420,90
209	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	30,000	94,58	2 837,40
210	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	8,24	32,96
211	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	3,000	17,26	51,78
212	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech,	ks	92,000	0,45	41,40
213	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	42,000	14,96	628,32
214	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	82,225	17,26	1 419,20
215	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	480,163	1,31	628,62

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 042,11

216	M	404410142000	Informatívna značka II3 (Hasiaci prístroj), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	38,90	233,40
217	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A+ držiaky	ks	6,000	18,07	108,42
218	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	162,98	162,98
219	M	61233000080P	Schody stropné sklápacie zateplené s výlezom s protipožiarou odolnosťou rozmer 800x800mm	ks	1,000	122,77	122,77
220	K	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,700	8,31	63,99
221	M	55343000180P	Rebrik -výlez na strechu priemer 750mm+ kotvenie dl. 7,7m	ks	1,000	350,55	350,55

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 1 623,30

222	K	769011010	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 150	ks	6,000	7,26	43,56
223	M	4290013221	malý axiálny ventilátor	ks	6,000	109,27	655,62
224	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	5,000	3,60	18,00
225	M	429810000500	Potrubie kruhové DN 160, dĺžka 1000 mm	m	5,000	3,68	18,40
226	K	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm vrátane závesov	m2	12,136	2,97	36,04
227	M	4290035487	Štvorhranné potrubie vrátane tvaroviek	m2	12,136	15,68	190,29
228	K	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	2,000	3,67	7,34
229	M	4290047543	Krycia mriežka hranatá 250x500	ks	2,000	10,52	21,04
230	K	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	6,000	3,67	22,02
231	M	4290047543	Krycia mriežka hranatá 250x500	ks	6,000	10,52	63,12
232	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,000	5,51	11,02
233	M	4290040374	Protidažďová žalúzia AL 315x355	ks	2,000	58,66	117,32
234	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	6,000	5,51	33,06
235	M	4290040374	Protidažďová žalúzia AL 315x355	ks	6,000	58,66	351,96
236	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	13,176	1,31	17,25
237	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	13,176	1,31	17,25

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 789,88

238	K	771275307-bet	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami z betónu hr. 20 mm do flexibilného tmelu	m2	33,300	10,69	355,98
239	M	59246001850P	Dlažba betónová hr.20mm protišmyková	m2	34,965	18,42	644,06
240	K	771415012	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 75 mm	m	145,000	2,92	423,40
241	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	91,650	10,69	979,74
242	M	5978650380	Dlažba keramická protišmyková	m2	100,106	23,29	2 331,47
243	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	42,196	1,31	55,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 776			Podlahy povlakové				11 221,59
244	K	776220110	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	42,000	3,05	128,10
245	K	776220200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	44,100	3,05	134,51
246	K	776270117	Lepenie schodových hrán	m	44,100	1,13	49,83
247	M	697590000400	Schodová hrana	m	44,982	2,79	125,50
248	K	776411100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových	m	264,520	1,54	407,36
249	M	2841291830	Soklová lišta a uholníky soklových líšt	ks	132,260	3,23	427,20
250	K	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych spoj click	m2	445,930	3,93	1 752,51
251	M	284110004530	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce na HDF, trieda záťaže 32	m2	459,308	17,37	7 978,18
252	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	166,828	1,31	218,41
D 781			Dokončovacie práce a obklady				9 120,53
253	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	290,499	10,50	3 050,24
254	M	5976582100	Obkladačky keramické glazované	m2	446,033	13,35	5 954,54
255	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	88,415	1,31	115,75
D 783			Dokončovacie práce - nátery				3 815,44
256	K	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	442,870	6,33	2 803,37
257	K	783894112	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou , univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	395,340	2,56	1 012,07
D 784			Dokončovacie práce - maľby				4 020,13
258	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 245,880	1,79	4 020,13
D 786			Čalúnnické práce				3 277,94
259	K	786641112	Vertikálne textilné žalúzie ukotvené do stropu	m2	155,500	21,08	3 277,94
D M			Práce a dodávky M				16 613,75
D 21-M			Elektromontáže				15 500,03
260	K	210P	Elektroinštalácia vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	14 343,54	14 343,54
261	K	210P-OM	Elektroinštalácia -odberné miesto vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	1 156,49	1 156,49
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.				1 113,72
262	K	24005039p1	Montáž aktívnej ventilačnej turbíny	ks	6,000	13,39	80,34
263	M	1490	Ventilačná turbína hliníková KOMPLET	ks	6,000	139,50	837,00
264	K	MV	Murárske výpomoci	%	9,832	8,88	87,28
265	K	PM	Podružný materiál	%	8,870	4,92	43,64
266	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,832	6,66	65,46

KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: VÍTKOVCE

Objednávateľ: Obec VÍTKOVCE

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 140,92
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	17 140,92
--------------	-----------

DPH	základ	20,00%	z	0,00	0,00
	znížen	20,00%	z	17 140,92	3 428,18

Cena s DPH	v	EUR	20 569,10
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

4. 11. 2021

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

4. 11. 2021

Pečiatka



REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: VÍTKOVCE

Dátum:

Objednávateľ: Obec VÍTKOVCE

Projektant: Ing. Peter Oeser
#ODKAZ!

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 140,92
HSV - Práce a dodávky HSV	17 140,92
1 - Zemné práce	5 695,39
2 - Zakladanie	29,77
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 654,51
4 - Vodorovné konštrukcie	33,79
8 - Rúrové vedenie	4 559,46
99 - Presun hmôt HSV	168,01
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	17 140,92

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKE ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: VÍTKOVCE

Dátum: 03.08.2020

Objednávateľ: Obec VÍTKOVCE

Projektant: Ing. Ptere Oeser

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu					17 140,92
					17 140,92
					5 695,39
1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do	m3	114,500	16,08	1 841,16
2	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	114,500	0,86	98,47
3	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné	m2	225,000	3,22	724,50
4	Odstránenie paženia rýh pre podzemné	m2	225,000	2,06	463,50
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do	m3	59,000	2,76	162,84
6	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-	m3	59,000	6,25	368,75
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,000	0,63	37,17
8	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet,	m3	112,500	1,30	146,25
9	Obsyp potrubia a podklad pod sachtu	m3	51,500	13,85	713,28
10	Štrkopiesok predrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	51,500	21,21	1 092,32
11	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so	m2	131,000	0,36	47,16
					29,77
12	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,200	88,97	17,79
13	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	1 197,34	11,97
					6 654,51
14	Montáž odlučovača tukov, veľkosť T2	ks	1,000	55,40	55,40
15	Odlučovač tukov 1500/800/1100 do 200 jedal	ks	1,000	1 284,78	1 284,78
16	Vyrovňovací betonový komín 500mm dn600	ks	2,000	39,23	78,46
17	Čistička odpadových vod s kolajemom vrátane ceny za zabudovanie a skúšky	ks	1,000	5 235,87	5 235,87
					33,79
18	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do	m3	1,050	32,18	33,79
					4 559,46
19	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	115,000	10,05	1 155,75
20	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	15,700	20,23	317,61
21	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	13,600	27,21	370,06

22	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC	ks	2,000	10,05	20,10
23	PVC koleno 150/87° - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	2,78	5,56
24	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	115,000	1,25	143,75
25	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	43,69	131,07
26	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	67,66	202,98
27	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	100,62	301,86
28	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	6,000	17,10	102,60
29	Sachtové ano PRO630/1600 - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	184,14	552,42
30	Sachtové ano PRO630/1600 - 90° - 180° -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	163,87	491,61
31	Poklop BEGO, beton - patina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PI 600/D400	ks	3,000	151,83	455,49
32	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	74,50	223,50
33	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	115,000	0,74	85,10

168,01

34	Presun nímot pre rurové vedenie nábene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	128,250	1,31	168,01
----	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: VÍTKOVCE

Objednávateľ: Obec VÍTKOVCE

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 490,51
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 490,51
--------------	-----------

DPH	záč	20,00%	z	0,00	0,00
	zní	20,00%	z	11 490,51	2 298,10

Cena s DPH	v	EUR	13 788,61
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhovievateľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: VÍTKOVCE

Dátum:

Objednávateľ: Obec VÍTKOVCE

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 490,51
HSV - Práce a dodávky HSV	10 867,47
1 - Zemné práce	6 588,14
2 - Zakladanie	83,32
4 - Vodorovné konštrukcie	434,43
8 - Rúrové vedenie	3 647,01
89 - Šachty	35,00
99 - Presun hmôt HSV	79,58
PSV - Práce a dodávky PSV	623,04
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	623,04
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	11 490,51

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objek VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: VÍTKOVCE

Dátum:

Objedné Obec VÍTKOVCE

Spracoval: Ing. Ptere Oeser

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 490,51

10 867,47

6 588,14

1	Výkop nezapaženej jamy v hornine	m3	49,500	9,50	470,25
2	Výkop ryhy šírky 600-2000mm	m3	121,500	16,07	1 952,51
3	Príplatok k cenám za lepivosť	m3	171,000	0,86	147,06
4	Paženie a rozopretie stien rýh pre	m2	441,000	3,22	1 420,02
5	Odstránenie paženia rýh pre	m2	441,000	2,06	908,46
6	Vodorovné premiestnenie výkopku	m3	85,500	2,76	235,98
7	Nakladanie neufahnutého výkopku z	m3	85,500	1,63	139,37
8	Uloženie sypaniny na skládky do	m3	85,500	0,63	53,87
9	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám,	m3	99,000	1,30	128,70
10	Obsyp potrubia a podklad po VŠ	m3	31,500	13,85	436,28
11	Štrkopiesok predrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	31,500	21,21	668,12
12	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-	m2	76,500	0,36	27,54

83,32

13	Betón základových dosiek, prostý	m3	0,600	88,97	53,38
14	Výstuž základových dosiek zo zvár.	t	0,025	1 197,34	29,93

434,43

15	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné	m3	13,500	32,18	434,43
----	------------------------------------	----	--------	-------	--------

3 647,01

16	Montáž potrubia z tlakových rúrok	m	135,000	0,74	99,90
17	HDPE rúra PE100 63x8,5/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	135,000	4,29	579,15
18	tesniaca manžeta	ks	4,000	26,36	105,44
19	kĺzna stredniaca objímka do chráničky	ks	4,000	17,29	69,16
20	Montáž vodovodnej armatúry na	ks	1,000	30,55	30,55
21	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	24,52	24,52
22	Posúvač DN 6/4" prípojky voda	ks	1,000	80,23	80,23
23	Prítlačné skrutkovanie	ks	1,000	13,53	13,53
24	Ventilový poklop	ks	1,000	28,67	28,67

25	Montáž navrtávacieho pásu s	ks	1,000	39,28	39,28
26	Navrtávací pás D 80- 6/4" voda	ks	1,000	72,00	72,00
27	Preplach a dezinfekcia vodovodného	m	135,000	0,74	99,90
28	Tlaková skúška vodou potrubí DN	úsek	1,000	244,71	244,71
29	Osadenie prefabrikovanej	ks	1,000	15,90	15,90
30	Vodomerňa (armatúrna) šachta betónová 2060x1400x1800 mm,	ks	1,000	1 935,93	1 935,93
31	Vyrovnávací kus 600x600x300mm	ks	1,000	39,23	39,23
32	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	135,000	0,77	103,95
33	Označenie vodovodného potrubia	m	135,000	0,24	32,40
34	Oceľová chránička DN 100	ks	2,000	16,28	32,56

35,00

35	Osadenie poklopu liatinového a	ks	1,000	18,99	18,99
36	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	16,01	16,01

79,58

37	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	60,750	1,31	79,58
----	--------------------------------	---	--------	------	-------

623,04

623,04

38	Montáž armatur G6/4	ks	10,000	2,92	29,20
39	Konzola na prichytenie vodomernej zostavy	ks	1,000	23,13	23,13
40	Guľový uzáver pre vodu, 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	22,61	22,61
41	Prechodka materialu PE na nerez dn50	ks	2,000	47,06	94,12
42	Ventil vytokový s pripojením na hadicu K3T 1/2"	ks	1,000	5,11	5,11
43	Uzatvarací ventil 6/4" s odvodnením	ks	1,000	19,72	19,72
44	Filter závitový nerez, 6/4",	ks	1,000	23,36	23,36
45	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G	ks	1,000	20,51	20,51
46	Vodomer DN50	ks	1,000	250,52	250,52
47	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,929	1,31	3,84
48	Úložný betonový blok	ks	1,000	130,92	130,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA MATERSKEJ SKOLKY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt: SO 01 - ZTI

Miesto: VÍTKOVCE

Objednávateľ Obec VÍTKOVCE

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 173,40
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 173,40
--------------	-----------

DPH	základ	20,00%	z	0,00	0,00
	znižen	20,00%	z	25 173,40	5 034,68

Cena s DPH	v	EUR	30 208,08
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLKY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt: SO 01 - ZTI

Miesto: VÍTKOVCE

Dátum:

Objednáva: Obec VÍTKOVCE

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 173,40
HSV - Práce a dodávky HSV	3 146,54
1 - Zemné práce	2 122,72
4 - Vodorovné konštrukcie	148,83
8 - Rúrové vedenie	347,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	486,10
99 - Presun hmôt HSV	41,46
PSV - Práce a dodávky PSV	22 026,87
713 - Izolácie tepelné	645,02
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 882,44
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 352,10
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	16 783,60
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	140,47
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	67,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	155,55
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	25 173,40

zadanie

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt: ZTI - SO 01

Objednávateľ: Obec VÍTKOVCE

Spracoval: Ing. Peter Oeser

Miesto: VÍTKOVCE

Dátum:

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2122,72

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,000	16,08	627,12
2	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,86	33,54
3	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	39,000	3,22	125,58
4	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	39,000	2,06	80,34
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	30,000	2,76	82,80
6	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	30,000	6,25	187,50
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,000	0,63	18,90
8	Zasyp sypaninou bez znutnenia jam, sacmet, ryn, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,000	1,30	27,30
9	Obsyp potrubia	m3	26,000	13,85	360,10
10	Štrkopiesok preddrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	26,000	21,21	551,46
11	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,000	0,36	28,08

4 - Vodorovné konštrukcie

148,83

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
12	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 100 mm	m3	4,625	32,18	148,83

8 - Rúrové vedenie

347,42

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
13	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63x5,8 mm	m	3,000	0,59	1,77
14	HDPE rúra PE100 rúra 63x4,8/ 100m PN16 (SDR10)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	3,000	4,65	13,95
15	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 50	m	3,000	2,83	8,49
16	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	3,000	0,77	2,31
17	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,000	0,10	0,30
18	Oceľová chránička DN 100	ks	1,000	18,32	18,32
19	Oceľová chránička DN 200	ks	2,000	36,64	73,28
20	Oceľová chránička DN 250	ks	5,000	45,80	229,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

486,10

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
21	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	62,000	2,07	128,34
22	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	25,000	2,26	56,50
23	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	23,000	1,83	42,09
24	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	58,000	2,69	156,02
25	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,950	8,45	16,48
26	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,950	10,88	21,22
27	Prenájom kontajneru, odvoz, dovoz a uskladnenie odpadu do 4 ton	ks	1,000	65,46	65,46

99 - Presun hmôt

41,46

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
28	Presun hmôt, zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	31,650	1,31	41,46

PSV - Práce a dodávky I

713 - Izolácie tepelné

645,02

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
29	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	95,000	1,18	112,10
30	22 x 20 izolácia-trubica	m	95,000	0,99	94,05
31	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	64,500	1,45	93,53
32	28 x 30 izolácia-trubica	m	31,500	1,94	61,11
33	35 x 30 izolácia-trubica	m	33,000	2,16	71,28
34	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	45,000	1,61	72,45
35	42 x 20 izolácia-trubica	m	30,000	1,52	45,60
36	54 x 30 izolácia-trubica	m	15,000	2,99	44,85
37	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,800	3,17	50,06

1882,44

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
38	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	10,000	16,41	164,10
39	Potrubie z rúr - PP zvislé d75/2.6 vrátane tvaroviek	m	10,500	4,20	44,10
40	Potrubie z rúr - PP zvislé d110/3.6 vrátane tvaroviek	m	54,000	7,17	387,18
41	Potrubie z rúr - PP prípojné d50/2.0 vrátane tvaroviek	m	26,000	4,76	123,76
42	Potrubie z rúr - PP prípojné d75/2.6 vrátane tvaroviek	m	12,000	5,75	69,00
43	Potrubie z rúr - PP prípojné d110/3.6 vrátane tvaroviek	m	19,000	8,00	152,00
44	Montáž odpadového PP potrubia vodorovného DN 100 v zemi	m	21,500	0,65	13,98
45	HT rúra hrdlová DN 100/ 1000 mm - PP	ks	5,000	3,53	17,65
46	HT rúra hrdlová DN 100/ 1500 mm - PP	ks	5,000	4,21	21,05
47	HT rúra hrdlová DN 100/ 500 mm - PP	ks	10,000	2,16	21,60

48	HT rúra hrdlová DN 100/2000 mm - PP	ks	2,000	5,72	11,44
49	Montáž odpadového PP potrubia vodorovného DN 150 v zemi	m	40,500	0,77	31,19
50	HT rúra hrdlová DN 150/1000 mm - PP	ks	7,000	9,77	68,39
51	HT rúra hrdlová DN 150/0500 mm - PP	ks	5,000	5,93	29,65
52	HT rúra hrdlová DN 150/1500 mm - PP	ks	6,000	13,88	83,28
53	HT rúra hrdlová DN 150/2000 mm - PP	ks	11,000	17,45	191,95
54	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	9,000	0,47	4,23
55	HT koleno DN 100/45° - PP	ks	9,000	1,19	10,71
56	Montáž kolena HT potrubia DN 150	ks	5,000	1,45	7,25
57	HT koleno DN 150/45° - PP	ks	5,000	5,80	29,00
58	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	8,000	0,70	5,60
59	HT odbočka DN 100/100/45° - PP	ks	8,000	2,10	16,80
60	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	7,000	3,19	22,33
61	HT odbočka DN 150/100/45° - PP	ks	6,000	12,84	77,04
62	HT odbočka DN 150/150/45° - PP	ks	1,000	20,31	20,31
63	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	4,000	0,44	1,76
64	HT redukcia DN 100/50 - PP	ks	1,000	0,87	0,87
65	HT redukcia DN 100/70 - PP	ks	3,000	0,84	2,52
66	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	2,000	1,20	2,40
67	HT redukcia DN 150/100 - PP	ks	2,000	4,81	9,62
68	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	4,000	0,98	3,92
69	HT čistiaci kus DN 70 - PP	ks	4,000	2,87	11,48
70	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	12,000	1,27	15,24
71	HT čistiaci kus DN 100 - PP	ks	12,000	2,52	30,24
72	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	6,000	2,05	12,30
73	HT vetracia hlavica DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	6,97	41,82
74	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 50	ks	1,000	14,49	14,49
75	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	85,700	1,31	112,20

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovc

2352,10

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
76	Potrubie z ocel'.rúr závit.asfalt.bežšvik.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 32	m	26,000	11,34	294,84
77	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D20/2,8 lisovaním	m	95,000	2,23	211,85
78	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D25/3,5 lisovaním	m	31,500	4,26	134,19
79	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D32/4,4 lisovaním	m	33,000	6,13	202,29
80	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D40/5,5 lisovaním	m	30,000	12,06	361,80
81	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D50/6,9 lisovaním	m	15,000	20,01	300,15
82	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	9,000	1,44	12,96
83	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	9,000	2,34	21,06
84	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	1,70	3,40
85	Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,75	9,50
86	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	2,40	7,20
87	Guľový uzáver pre vodu , 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT	ks	3,000	8,07	24,21
88	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	2,50	2,50
89	Guľový uzáver pre vodu , 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	12,25	12,25

90	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	1,50	1,50
91	Vypúšťací guľový ventil, 1/2",	ks	1,000	3,82	3,82
92	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	3,16	3,16
93	Kontrolovateľný spätný ventil, 6/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast	ks	1,000	49,88	49,88
94	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	1,85	1,85
95	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	2,88	2,88
96	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	1,76	1,76
97	Filter závitový, 1/2", mosadz OT	ks	1,000	2,69	2,69
98	Hydrantový systém s tvarovo stálov hadicou HSH 25/30 + montáž	ks	2,000	201,47	402,94
99	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	230,500	0,74	170,57
100	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	86,200	1,31	112,85

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmet

16783,60

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
101	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	19,000	21,82	414,58
102	Predstenový systém pre závesné WC - nadrž do steny	ks	5,000	86,41	432,05
103	Závesný set: Inštalčný modul technic WC DETSKY	ks	14,000	86,41	1209,74
104	Súprava na tlmenie hluku pre závesné wc	ks	14,000	1,44	20,16
105	Ovl. tlačidlo nerez	ks	14,000	36,80	515,20
106	Montáž klosetu do predstenového systému	ks	19,000	18,59	353,21
107	Kloset závesný	ks	5,000	47,72	238,60
108	Závesné WC detské, vodorovný odpad, s hĺbkovým splachovaním	ks	14,000	218,62	3060,68
109	Doska na sedenie s poklopom	ks	5,000	16,96	84,80
110	Doska na sedenie s poklopom - detska	ks	14,000	84,73	1186,22
111	Montáž umývadla	súb.	25,000	17,46	436,50
112	T64 / 1200/2x3/8 nerez	ks	50,000	1,61	80,50
113	Umývadlo MALÉ	ks	19,000	19,79	376,01
114	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu, bez prepadu	ks	6,000	23,24	139,44
115	Polostĺp	ks	19,000	22,08	419,52
116	Montáž - vanička sprchová	súb.	3,000	21,82	65,46
117	Vanička sprchová štvorcová 90x90cm, keramika	ks	3,000	122,80	368,40
118	Sprchový set	ks	3,000	158,59	475,77
119	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	3,000	21,82	65,46
120	Kuchynský drez nerez, 1x kompl. sifon v cene	ks	3,000	87,28	261,84
121	Montáž výlevky keramickej	súb.	4,000	17,46	69,84
122	Jika výlevka biela 435x500x450	ks	4,000	140,61	562,44
123	Montáž ventilu rohového	súb.	85,000	1,09	92,65
124	Ventil rohový G 1/2"	ks	85,000	4,94	419,90
125	Dodávka násteniek G1/2	ks	85,000	1,96	166,60
126	Montáž baterie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	25,000	7,42	185,50
127	Umývadlová batéria stojanková bez vypuste	ks	6,000	51,62	309,72
128	Umývadlová zmiešavacia batéria s omedzovačom teploty a prietoku	ks	19,000	200,69	3813,11
129	Montáž batérie výlevky	ks	4,000	7,42	29,68
130	Výlevková batéria	ks	4,000	26,10	104,40
131	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000	7,64	22,92

132	Drezová batéria so sprškou - chrom	ks	3,000	25,14	75,42
133	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	9,16	27,48
134	Sprchová batéria nastenná bez sprchového setu 150mm	ks	3,000	20,51	61,53
135	Montáž zapacnovej uzavierky pre zariadenie predmety, umyvadla do D 40	ks	46,000	2,14	98,44
136	Multy sifón k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	46,000	3,00	138,00
137	Montáž zapacnovej uzavierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	3,000	2,03	6,09
138	Odpadový komplet odtok	ks	3,000	12,31	36,93
139	Montáž dvierok šachtových	ks	17,000	2,03	34,51
140	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	17,000	2,75	46,75
150	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	212,000	1,31	277,55

732 - Ústredné kúrenie, stro

140,47

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
151	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 rozpon 130 mm výtlak do 4 m	ks	1,000	13,79	13,79
152	Obehové čerpadlo L 15-40 130 180 1x230V 50Hz, tr.A	ks	1,000	126,68	126,68

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

67,69

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
153	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového	ks	1,000	2,14	2,14
154	Vyvažovací ventil	ks	1,000	65,55	65,55

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

155,55

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
155	Prestup potrubia cez strechu	súb.	5,000	31,11	155,55

zadanie pre časť plynofikácia - ceny sú bez DPH!

Stavba: **Výstavba materskej školy v obci Vítkovce**
 KN - C 1202/2, 1202/3, 1203/2, 1203/3, 1204/3, 1203/5

Investor: **Obec Vítkovce**

Položka	Názov	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu
PC	Plynový kondenzačný kotol 48 kW	ks	1	2915,36	2915,36
731-24-9126	Montáž plynového kotla do 50 kW	ks	1	91,64	91,64
PC	Regulátor izbový	ks	1	118,7	118,7
723-12-0203	Potrubie z rúr závitových 11 353 DN 20	m	1,5	4,93	7,395
723-12-0204	Potrubie DN 25	m	3	6,5	19,5
PC	Potrubie DN 25 bralen	m	3	10,6	31,8
PC	Prestupová chránička DN 65	ks	1	11,83	11,83
PC	Montáž potrubia DN 20	m	1,5	0,99	1,485
PC	Montáž potrubia DN 25	m	6	1,3	7,8
723-19-0203	Prípojka k zariadeniam	ks	1	13,53	13,53
PC	Guľový kohút DN 15	ks	1	3,6	3,6
PC	DN 25	ks	1	7,36	7,36
PC	Montáž guľového kohúta DN 15	ks	1	1,44	1,44
PC	DN 25	ks	1	2,05	2,05
PC	Potrubie D 32 PE	m	27	1,13	30,51
PC	Koleno W 90°D 32	ks	4	8,58	34,32
PC	Montáž potrubia D 32	m	27	0,35	9,45
PC	Montáž kolena D 32	ks	4	2,03	8,12
PC	Uvedenie kotla do prevádzky do 50 kW	ks	1	48	48
PC	Skrinka s RTP	ks	1	256,63	256,63
PC	Práce rev. technika + rev. kniha	h	12	16,15	193,8
783-11-2110	Náter oc. konštrukcii olejovou farbou dvojnásobný	m	5	2,14	10,7
783-11-2510	základný náter	m	5	1,61	8,05
PC	Prípojenie na komín	ks	1	21,82	21,82
PC	Napojenie na šachtu	kpl	1	21,82	21,82
PC	Vodorovný dymovod	kpl	1	56,73	56,73
PC	Revízny otvor	ks	1	32,13	32,13
PC	Kolenom 90°	ks	1	8,83	8,83
PC	adaptér 80/125 mm	ks	1	12,09	12,09
PC	Rúra súosá 80/125 mm	m	8,5	11,13	94,605
PC	Úchytka priemer 125 mm	kpl	3	2,01	6,03
PC	Hĺbenie rýh š. 60 cm v hor.3 (0,6 x 1,4 x 27)	m ³	22,68	13,34	302,55
PC	Príplatok za lepivosť	m ³	5,67	0,86	4,88
PC	Obsyp potrubia pieskom	m ³	5,67	13,85	78,53
PC	Príplatok za prehodenie zeminy	m ³	5,67	0,17	0,96
PC	Zásyp zbyv. časti rýh	m ³	17,01	2,98	50,69
PC	Lôžko z piesku 1,706 t	m ³	5,67	32,18	182,46
PC	Zvislé premiestnenie zeminy do výšky 2,5m	m ³	5,67	9,41	53,35
PC	Presun hmôt v otvorenom výkope	t	9,67	1,31	12,67
PC	Nakladanie zeminy	m ³	5,67	0,96	5,44
PC	Uloženie na skládku	m ³	5,67	0,63	3,57
	spolu				4793,36

Rozšírenie STL plynovodu + pripojovací plynovod Vítkovce - ceny sú bez DPH!

Stavba: výstavba materskej školy v obci Vítkovce
KN - C 1202/2, 1202/3, 1203/2, 1203/3, 1204/3, 1203/5

Investor: Obec Vítkovce

Popis	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu
-------	----	-----	-----------	-------

1. Dodávka STL plynovod

Rúra plastová D 50 PE 100 rady SDR 11	m	105	2,32	243,60
DAA (KIT) D 50/32	m	2	30,15	60,30
Koleno W 90° D 50	ks	3	12,86	38,58
Presuvná objímka UB 50	ks	12	4,93	59,16
Výstražná fólia žltá š. 30 cm	m	105	0,09	9,45
Signál vodič medený 4 mm ² s izol. HMPE	m	105	0,77	80,85
Orientačný stĺpik	ks	2	42,11	84,22
Spojka signal. vodiča priama SVCZ 4 P	ks	2	1,13	2,26
spolu				578,42

2. Montáž STL plynovod

Montáž potrubia D 50	m	105	0,57	59,85
Montáž DAA D 50	kpl	2	11,17	22,34
Montáž trubných dielov z PE 50	ks	15	3,05	45,75
Montáž orientačného stĺpika	ks	2	13,53	27,06
Montáž signál. vodiča na plynovod	m	105	0,87	91,35
Montáž výstražnej fólie	m	105	0,13	13,65
Hlavná tlaková skúška	m	105	1,61	169,05
Porealizačné zameranie	ks	1	104,73	104,73
Úradná skúška TI	ks	1	65,46	65,46
Posúdenie PD TI	ks	1	43,64	43,64
Revízná správa	ks	1	65,42	65,42
Spracovanie PD	ks	1	87,28	87,28
Napojenie nového plynovodu na jestvujúci	ks	1	56,73	56,73
spolu				852,31

3. Zemné práce STL plynovod

Hĺbenie rýh š. 60 cm v hor.3 (0,6 x 1,5 x 105)	m ³	94,5	11,69	1104,71
Hĺbenie mont. jám v hor.4 (1 x 1,5 x 1,5m)	m ³	2,3	52,02	119,65
Príplatok za lepivosť	m ³	96,8	0,86	83,25
Obsyp potrubia pieskom	m ³	22,05	13,85	305,39
Príplatok za prehodenie zeminy	m ³	22,05	0,17	3,75
Zásyp zbyv. časti rýh	m ³	74,75	2,98	222,76
Lôžko z piesku 1,706 t	m ³	22,05	32,18	709,57
Zvislé premiestnenie zeminy do výšky 2,5m	m ³	22,05	9,41	207,49
Presun hmôt v otvorenom výkope	t	37,61	1,31	49,27
Nakladanie zeminy	m ³	22,05	0,96	21,17
Uloženie na skládku	m ³	22,05	0,63	13,89
spolu				2840,88

4. Dodávka STL prípojky 1 ks

Rúra plastová d 32 PE 100 SDR 11	m	3,5	1,13	3,96
DAA (KIT) D 50/32	m	1	30,15	30,15
Koleno W 90 - 32	ks	1	8,58	8,58
Guľový uzáver so zátkou IVR 100 DN 25	ks	1	60,23	60,23
Presuvná objímka UB 32	ks	5	2,93	14,65
Prechodka USTN 32/1"	ks	1	29,47	29,47
Výstražná fólia žltá š 30 cm	m	1,5	0,09	0,14
Signál vodič medený 4 mm ² s izol. HMPE	m	3,5	1	2,70
Teplom zmrštiteľné odbočky SVCZ 4 Y	ks	1	2,13	2,13
Autozásuvka	ks	1	2,15	2,15
spolu				154,15

5. Montáž STL prípojky

Montáž plynového potrubia z PE d 32	m	3	0,33	0,99
Montáž trubných dielov PE 32	ks	9	2,49	22,41
Montáž výstražnej fólie	m	1	0,13	0,13
Montáž signál. vodiča na plyn. prípojky	m	3	0,87	2,61
Hlavná tlaková skúška vzduchom do 0,6 MPa	m	3	1,16	3,48
Montáž GU IVR 100 DN 25	ks	1	9,47	9,47
Montáž autozásuviek	ks	1	1,61	1,61
spolu				40,70

3. Zemné práce STL prípojky

Hĺbenie rýh š. 60 cm v hor.3 (0,6 x 1,4 x 1,5)	m ³	1,26	11,69	14,73
Príplatok za lepivosť	m ³	1,26	0,86	1,08
Obsyp potrubia pieskom	m ³	0,31	13,85	4,29
Príplatok za prehodenie zeminy	m ³	0,31	0,17	0,05
Zásyp zbyv. časti rýh	m ³	0,95	2,98	2,83
Lôžko z piesku 1,706 t	m ³	0,95	32,18	30,57
Zvislé premiestnenie zeminy do výšky 2,5m	m ³	0,31	9,41	2,92
Presun hmôt v otvorenom výkope	t	0,53	1,31	0,69
Nakladanie zeminy	m ³	0,31	0,96	0,30
Uloženie na skládku	m ³	0,31	0,63	0,20
spolu				57,67

Spolu

4524,12

zadanie pre časť ÚK - ceny sú bez DPH!

Stavba: Výstavba materskej školy v obci Vítkovce
KN-C 1202/2, 1202/3, 1203/2, 1203/3, 1204/3, 1203/5
Investor: Obec Vítkovce

Položka	Názov	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu
731 Ústredné kúrenie - kotolne					
PC	Montáž kotla 50 kW	ks	1	91,64	91,64
PC	Zásobníkový ohrievač vody VIH R 200, 200 litrov.	ks	1	597,86	597,86
PC	Montáž zásobníka	ks	1	56,73	56,73
PC	Expanzná nádoba 50 lit.	ks	1	60,77	60,77
PC	Montáž expanznej nádoby	ks	1	21,82	21,82
PC	Rozdeľovač DN 80 dl. 1,3 m	ks	1	244,40	244,40
PC	Zberač DN 80 dl. 1,3 m	ks	1	19,36	19,36
PC	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 40	ks	1	244,38	244,38
PC	Obehové čerpadlo DN 25 1 x 230 V/50Hz, P 45 W	ks	1	147,80	147,80
PC	Obehové čerpadlo DN 25 1 x 230 V/50Hz, P 45 W	ks	2	211,65	423,30
PC	Montáž čerpadla	ks	3	13,53	40,59
998-73-1101	Presun hmôt do výšky do 6 m	t	0,345	1,31	0,45
	spolu				1949,10
733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 16x2	m	85	1,69	143,65
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 18x2	m	39	1,69	65,91
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 20x2	m	112	2,23	249,76
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 26x3	m	138	4,26	587,88
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 32x3	m	10	6,13	61,30
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 40x3,5	m	20	10,04	200,80
PC	Montáž potrubia 15 - 50	m	404	1,38	557,52
PC	Izolácia potrubia MIRELON 50/20	m	404	1,48	597,92
PC	Montáž izolácie do 50	m	404	1,12	452,48
PC	Tlakové skúšky z rúr oc. do DN 50	m	404	0,87	351,48
PC	Topná skúška	h	24	8,73	209,52
PC	Funkčná skúška	h	10	7,42	74,20
998-73-3102	Presun hmôt do výšky 6 m	t	0,395	1,31	0,52
	spolu				3552,94
734 Ústredné kúrenie - armatúry					
PC	Uzatvárací ventil DN 15	ks	1	3,60	3,60
PC	DN 25	ks	11	7,36	80,96
PC	DN 40	ks	2	20,44	40,88
PC	Sada VS 2105, hlavica, ventil, šrúbenie	ks	39	14,85	579,15
PC	Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	39	0,29	11,31
PC	Poistný ventil DN 25	ks	1	10,60	10,60
PC	Spätný ventil DN 15	ks	1	5,73	5,73
PC	Spätný ventil DN 25	ks	3	9,32	27,96
PC	Filter s vymeniteľnou vložkou DN 15	ks	1	4,33	4,33
PC	Filter s vymennou vložkou DN 25	ks	3	7,47	22,41
PC	Snímač teploty	ks	3	3,35	10,05
PC	Trojcestný zmiešavací ventil DN 25 s el. pohonom	kpl	2	48,54	97,08
PC	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	6	6,43	38,58
PC	Odvzdušňovacia nádoba DN 25	ks	5	6,43	32,15
PC	Vypúšťací kohút DN 15	ks	11	3,82	42,02
PC	Sada konzol pre telesá	kpl	39	1,00	39,00
PC	Radiátorová zátka	ks	117	0,48	56,16
PC	Manometer D 100	ks	4	17,06	68,24
PC	teploměr D 100	ks	3	14,85	44,55
PC	Spätná klapka na manometer 1/4"	ks	4	1,96	7,84
PC	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2	ks	143	1,09	155,87
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1/2	ks	3	1,47	4,41
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	19	1,85	35,15
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	2	2,66	5,32
998-73-4103	Presun hmôt do výšky nad 6 do 24 m	t	0,157	1,31	0,21
	spolu				1423,56
735 Ústredné kúrenie - telesá					
PC	Vykurovacie telesá 600/600	ks	4	47,64	190,56
PC	22VK 500/600	ks	6	56,44	338,64
PC	22VK 600/600	ks	3	61,73	185,19
PC	22VK 700/600	ks	2	67,00	134,00
PC	22VK 800/600	ks	1	72,30	72,30
PC	22VK 900/600	ks	1	77,58	77,58
PC	22VK1000/600	ks	5	82,87	414,35
PC	22VK1400/600	ks	2	104,01	208,02
PC	22VK 1500/600	ks	15	109,44	1641,60
PC	Montáž vykurovacích telies	ks	39	19,20	748,80
PC	Konzoly na potrubie	ks	12	3,05	36,60
998-73-5102	Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	45	2,84	127,80
	Presun hmôt výšky nad 6 do 12 m	t	0,298	1,31	0,39
	spolu				4175,83
celkom					11101,43

Zadanie

Stavba: NOVOSTAVBA MŠ VÍTKOVCE

Objekt:

Objednávateľ: Obec Vítkovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Ondrej Galovič

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	1 150,000	0,17	195,50	0,000
2	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	680,000	0,31	210,80	0,000
3	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	30,55	30,55	0,000
4	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu	ks	99,000	0,90	89,10	0,000

M

Práce a dodávky M

0,994

21-M

Elektromontáže

0,994

5	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	20,000	1,09	21,80	0,000
6	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	20,000	0,52	10,40	0,003
7	210010301	Kratica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	99,000	1,14	112,86	0,000
8	3450915000	Kratica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	99,000	1,22	120,78	0,005
9	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	250,000	0,17	42,50	0,003
10	210010321	Kratica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	15,000	4,87	73,05	0,000
11	3450907510	Kratica KU 68-1903	ks	15,000	1,75	26,25	0,001
12	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	23,000	4,76	109,48	0,000
13	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	4,000	5,27	21,08	0,000
14	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	50,000	3,82	191,00	0,000
15	3450201320	Spínač 1	ks	50,000	2,62	131,00	0,005
16	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,000	4,09	20,45	0,000
17	3450201480	Prepínač 5	ks	5,000	2,79	13,95	0,000
18	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	12,000	4,09	49,08	0,000
19	3450201570	Prepínač 6	ks	12,000	3,05	36,60	0,001
20	210110005	Křížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,36	8,72	0,000
21	345330000800	Prepínač do vlhka 3553-07629 radenie 7, IP44, ABB	ks	2,000	3,49	6,98	0,000
22	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	1,000	2,11	2,11	0,000
23	3450201710	Spínač - STOP tlačidlo	ks	1,000	13,09	13,09	0,000
24	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	4,000	5,01	20,04	0,000
25	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	4,000	13,09	52,36	0,001
26	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	29,000	4,09	118,61	0,000
27	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	29,000	2,88	83,52	0,003
28	3450360000	Prepáťová ochrana pre zásuvku D / T3	ks	3,000	34,00	102,00	0,000

LEGRAND SLOVAKIA

29	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	4,78	28,68	0,000
30	3450329900	Zásuvka 16A/230V, v krabičke, IP43	ks	6,000	3,05	18,30	0,000
31	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	37,000	3,46	128,02	0,000
32	3580760010	Istič LPN-10C-1	ks	11,000	5,67	62,37	0,001
33	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	4,80	4,80	0,000

In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

34	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	9,000	4,10	36,90	0,001
----	------------	-----------------	----	-------	------	-------	-------

In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

35	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	11,000	4,65	51,15	0,000
----	-----------	------------------------------------	----	--------	------	-------	-------

36	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	24,44	24,44	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

37	OEZ:38362	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, Ue AC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskriso, varistor, OEZ	ks	1,000	541,13	541,13	0,001
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

38	OEZ:42390	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	3,000	32,29	96,87	0,001
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

39	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	5,000	14,84	74,20	0,002
----	------------	-----------------	----	-------	-------	-------	-------

In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

40	3410360700	Stýkač inštalračný 40A 4N/O cievka 230V	ks	1,000	53,24	53,24	0,000
----	------------	---	----	-------	-------	-------	-------

41	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	11,56	11,56	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

42	3571201000	Rozvádzač oceľoplechový zapustený 4x 24 modulov	ks	1,000	84,59	84,59	0,012
----	------------	---	----	-------	-------	-------	-------

pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9016, materiál : oceľ-plech

43	210192553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm ²	ks	3,000	4,10	12,30	0,000
----	-----------	---	----	-------	------	-------	-------

44	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	3,000	15,60	46,80	0,001
----	------------	-------------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

45	210200012	Svietidlo interierové	ks	112,000	6,98	781,76	0,000
----	-----------	-----------------------	----	---------	------	--------	-------

46	3486901050	Stropné svietidlo, LED 6W, IP23,	ks	49,000	15,71	769,79	0,000
----	------------	----------------------------------	----	--------	-------	--------	-------

47	3486301270	Nástenné svietidlo LED 6W, IP23,	ks	4,000	15,71	62,84	0,008
----	------------	----------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

48	3480571580	LED svietidlo stropné, 3000K, min. 3000 lumen	ks	53,000	24,44	1 295,32	0,047
----	------------	---	----	--------	-------	----------	-------

49	3486801330	Inverter pre núdzové svietidla EVG 6-36W, 1 hodina, 3,6V/1,5Ah	ks	9,000	36,66	329,94	0,014
----	------------	--	----	-------	-------	--------	-------

50	3486801000	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	6,000	21,85	131,10	0,004
----	------------	---	----	-------	-------	--------	-------

51	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	M	100,000	1,57	157,00	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

52	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	100,000	1,48	148,00	0,100
----	------------	--	----	---------	------	--------	-------

53	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	M	40,000	1,27	50,80	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

54	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	40,000	1,48	59,20	0,040
----	------------	---	----	--------	------	-------	-------

55	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	8,000	3,81	30,48	0,000
----	-----------	--	----	-------	------	-------	-------

56	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	0,51	4,08	0,001
----	------------	--	----	-------	------	------	-------

57	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	8,000	0,50	4,00	0,000
----	------------	--	----	-------	------	------	-------

58	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,44	14,64	0,000
----	-----------	-------------------------------------	----	-------	------	-------	-------

59	3544247920	Štítok orientačný Ø, obj. č. EBL0000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,44	2,64	0,000
----	------------	--	----	-------	------	------	-------

60	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	72,000	1,33	95,76	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

61	3544218450	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 24	ks	72,000	0,71	51,12	0,017
----	------------	---	----	--------	------	-------	-------

62	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	3,000	1,33	3,99	0,000
----	-----------	---	----	-------	------	------	-------

63	354410031900	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	3,000	0,46	1,38	0,000
----	--------------	---	----	-------	------	------	-------

64	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	42,000	1,33	55,86	0,000
----	-----------	---	----	--------	------	-------	-------

65	3544217400	Podpera vedenia do drevených konštrukcií oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	42,000	0,58	24,36	0,005
----	------------	--	----	--------	------	-------	-------

66	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	5,55	16,65	0,000
----	-----------	---	----	-------	------	-------	-------

67	3544215610	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 f1 18	ks	3,000	13,82	41,46	0,018
----	------------	--	----	-------	-------	-------	-------

68	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	6,38	38,28	0,000
69	354410024000	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	3,000	5,95	17,85	0,007
70	354410024100	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	3,000	3,99	11,97	0,004
71	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	2,22	13,32	0,000
72	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	1,15	6,90	0,002
73	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	3,000	2,22	6,66	0,000
74	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	3,000	0,66	1,98	0,001
75	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	1,55	93,00	0,000
76	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	60,000	0,39	23,40	0,010
77	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,22	13,32	0,000
78	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	0,98	5,88	0,002
79	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,22	13,32	0,000
80	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	1,14	6,84	0,001
81	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	2,22	48,84	0,000
82	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	22,000	0,79	17,38	0,005
83	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	9,43	56,58	0,000
84	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	6,000	4,55	27,30	0,010
85	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	4,27	51,24	0,000
86	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	12,000	0,71	8,52	0,003
87	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	195,000	0,72	140,40	0,000
88	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	140,000	0,38	53,20	0,007
89	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	55,000	1,54	84,70	0,011
Alternativa CY							
90	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	150,000	1,66	249,00	0,000
91	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	21,000	5,29	111,09	0,021
92	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	9,000	2,75	24,75	0,000
93	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	2 070,000	0,67	1 386,90	0,000
94	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2 070,000	0,48	993,60	0,290
95	210800069	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2	m	1 450,000	0,72	1 044,00	0,000
96	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 450,000	0,82	1 189,00	0,276
97	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	110,000	0,43	47,30	0,000
98	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000	0,82	90,20	0,021
99	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	75,000	0,54	40,50	0,000
###	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	75,000	2,24	168,00	0,029
####	MD	Mimostavenisková doprava	%	32,732	0,87	28,57	0,000
####	MV	Murárske výpomoci	%	148,764	0,58	86,91	0,000
####	PD	Presun dodávok	%	32,732	2,71	88,64	0,000
####	PM	Podružný materiál	%	93,477	0,94	87,50	0,000
####	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	181,496	0,48	87,12	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

####	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	6,98	558,40	0,000
------	-----------	---	-----	--------	------	--------	-------

Celkom

14 343,54

0,994

zadanie

Stavba: NOVOSTAVBA MŠ VÍTKOVCE
Objekt: MŠ VÍTKOVCE - NN PRÍPOJKA

Objednávateľ: Obce Vítkovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Ondrej Galovič

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	10,000	1,00	10,00	0,000
2	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	88,37	88,37	0,000

M Práce a dodávky M

4,508

21-M Elektromontáže

0,091

3	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklompkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	4,000	9,13	36,52	0,000
4	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	4,65	4,65	0,000
5	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	13,09	13,09	0,000

In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

6	210193003	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 3	ks	1,000	24,44	24,44	0,000
7	3570192750	El. skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B25/3, zosilnený	ks	1,000	235,80	235,80	0,025

nulový mostík, možnosť doplnenia HDO

8	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	40,000	2,27	90,80	0,000
9	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	25,000	1,48	37,00	0,025
###	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	1,60	3,20	0,000
##	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,49	0,98	0,000
###	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	40,000	1,53	61,20	0,000
##	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	40,000	2,16	86,40	0,040

Ekvivalent 1-AYKY

###	MV	Murárske výpomoci	%	6,130	0,87	5,35	0,000
###	PM	Podružný materiál	%	4,247	2,62	11,12	0,000
###	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,130	5,24	32,10	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

4,417

###	460010011	Vytýčenie trasy	km	0,100	41,02	4,10	0,000
###	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	0,500	9,88	4,94	0,000
###	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	25,000	4,84	121,00	0,000
###	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000	1,21	60,50	0,000
##	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	4,412	13,21	58,28	4,412
###	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000	0,44	11,00	0,000
##	2630002000	Fólia červená v m	m	25,000	0,09	2,25	0,005
###	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	25,000	1,82	45,50	0,000
###	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,595	0,87	3,14	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

###	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	17,46	104,76	0,000
-----	-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------

Celkom

1 156,49

4,508

KRYCÍ LIST

Stavba:

VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt:

2 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: KÚ Vítkovce, KN-C1202/2,3,1203/2,3,5,1204/3

Objednávateľ:

Obec Vítkovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, a.s.

Projektant:

Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus

Spracovateľ:

Marek Marinčín

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

39 770,29

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
39 770,29

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
7 954,06

Cena s DPH

v EUR

47 724,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

atka

REKAPITULÁCIA

Stavba: VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE
Objekt:

2 - Spevnené plochy

Miesto: KÚ Vítkovce,KN-C1202/2,3,1203/2,3,5,1204/3

Dátum:

Objednávateľ: Obec Vítkovce

Projektant:

Ing. Marek Feling,

Zhotoviteľ: ARPROG, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ján Nebus

Marek Marinčin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	39 770,29
HSV - Práce a dodávky HSV	39 021,44
1 - Zemné práce	6 857,25
2 - Zakladanie	924,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 183,00
4 - Vodorovné konštrukcie	558,06
5 - Komunikácie	18 883,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 538,55
99 - Presun hmôt HSV	1 076,78
PSV - Práce a dodávky PSV	748,84
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	748,84

zadanie

Stavba:

VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VÍTKOVCE

Objekt:

2 - Spevnené plochy

Miesto:

KÚ Vítkovce, KN-C1202/2,3,1203/2,3,5,1204/3

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Vítkovce

Projektant:

Ing. Marek Feling,

Zhotoviteľ:

ARPROG, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ján Nebus
Marek Marinčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 770,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

39 021,44

D 1

Zemné práce

6 857,25

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	653,500	5,56	3 633,46
2	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	528,500	4,81	2 542,09
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	528,500	0,63	332,96
4	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	125,000	2,79	348,75

D 2

Zakladanie

924,00

5	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	20,000	46,20	924,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

8 183,00

6	K	327210200	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	25,000	109,12	2 728,00
7	K	327210210	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	50,000	109,10	5 455,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

558,06

8	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	262,000	2,13	558,06
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

D 5

Komunikácie

18 883,81

9	K	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	547,000	4,10	2 242,70
10	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 250 mm	m2	547,000	10,32	5 645,04
11	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	285,000	0,48	136,80
12	K	577134271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	285,000	9,05	2 579,25
13	K	577174481	Asfaltový betón vrstva ložná PMB 45/80-75 ACp 22 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	285,000	14,45	4 118,25
14	K	596911162	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	262,000	6,98	1 828,76
15	M	592460008500	Dlažba betónová zámková normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	267,240	8,73	2 333,01

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 538,55

16	K	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	34,61	103,83
17	M	404410033800	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	40,69	40,69
18	M	404410112700	Informatívna prevádzková značka IP3a (Jednosmerná premávka), rozmer 900x200 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	24,16	24,16
19	M	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	17,18	17,18
20	M	404410117000	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	24,16	24,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	404410198200	Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	16,88	16,88
22	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	45,000	0,23	10,35
23	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	13,500	1,75	23,63
24	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bocnou oporou do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 XC2	m	133,000	6,52	867,16
25	M	592170001000	Obrubník betónový cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	95,000	6,21	589,95
26	M	592170002400	Obrubník betónový cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	23,000	7,44	171,12
27	M	592170002500	Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	15,000	13,16	197,40
28	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25 XC2	m3	5,320	84,97	452,04
D 99 Presun hmôt HSV							1 076,78
29	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	469,297	1,31	614,78
30	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	352,674	1,31	462,00
D PSV Práce a dodávky PSV							748,84
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							748,84
31	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	547,000	0,15	82,05
32	M	6936660200	Netkaná textília proti prerastaniu buriny	m2	629,050	1,06	666,79

Verejný obstarávateľ:
Obec Vítkovce
Názov predmetu zákazky:
„Výstavba materskej školy v obci Vítkovce“

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky: „Výstavba materskej školy v obci Vítkovce“,

vyhlasujeme ku dňu predloženia ponuky, že:

- a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o diele a boli uvedené vo výzve),~~
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

19,55 %, t. z. 93 501,05 EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
TerMo, s.r.o.	Hlavná 799, Pečovská Nová Ves	46989099	Ján Mojzeš, Jabloňová 711/28, Pečovská Nová Ves
ELUXA, spol. s r.o.	Partizánska 1849, Poprad	36505111	Jozef Kurilla, Miletičova 5237/60, Bratislava
TATRA-THERM SK s.r.o.	Martina Lányiho 1370/21, Kežmarok	36483621	Ján Habiňák, Martina Lányiho 1370/21, Kežmarok

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
TerMo, s.r.o.	Zdravotechnika, Vykurovanie, Plyn	9,53	45 592,31
ELUXA, spol. s r.o.	Elektroinštalácia, NN	3,24	15 500,03

¹ Doplňte tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

TATRA-THERM SK s.r.o.	ETICS, Lešenie	6,78	32 408,71
--------------------------	----------------	------	-----------

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia.

V Poprade, dňa 4. 11. 2021

Za uchádzača :

Meno oprávnenej osoby uchádzača: Ing. Ivan Ondko

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:..

