

Krycí list stavby

Stavba Materská škola v obci Červenica

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.06.2021

Odberateľ: Oec Červenica

IČO: 00326917

DIČ:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.


IČO: 53502159

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	45 544,58	321 571,20	367 115,78	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 396,49	183 478,17	184 874,66	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	29 186,16	0,00	29 186,16	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			581 176,60	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	581 176,60
					22	DPH 20% z	581 176,60
23	DPH 0% z				0,00	0,00	
24	Spolu v EUR					697 411,92	
	F						

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Materská škola v obci Červenica

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Materská škola	364 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	364 310,79
SO 01.1 Materská škola - Elektroinštalácia	29 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 186,16
SO 02 Oplotenie z muriva/ pletiva, brány	46 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 061,34
SO 02 Oplotenie z pletiva stĺpikové	46 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 677,17
SO 03 Oporný múr	45 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 844,90
SO 04 Spevnené plochy	20 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,99
SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka	9 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,74
SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka	19 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 235,51
Celkom bez DPH	581 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	581 176,60
DPH 20% z	581 176,60					116 235,32
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						697 411,92

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 01 Materská škola

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.06.2021

Odberateľ: Oec Červenica

IČO: 00326917

DIČ:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

IČO: 53502159

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	263,90	191 713,92	191 977,82	6		0,00
2	PSV	0,00	172 332,97	172 332,97	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			364 310,79	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	364 310,79
					22	DPH 20% z 364 310,79	72 862,16
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	437 172,95
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum:

Stavba Materská škola v obci Červenica

24.06.2021

Objekt SO 01 Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	263,90	63 520,65	63 784,55	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	16 195,06	16 195,06	240,4500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	8 541,98	8 541,98	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	28 220,66	28 220,66	48,9000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	3 464,02	3 464,02	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	57 015,34	57 015,34	276,1600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	4 851,34	4 851,34	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	9 904,87	9 904,87	19,3900	0,0000
Práce HSV	263,90	191 713,92	191 977,82	584,8900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	3 607,40	3 607,40	0,3500	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	4 055,91	4 055,91	0,3900	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	5 523,34	5 523,34	0,3600	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	3 549,51	3 549,51	0,0500	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00	3 980,37	3 980,37	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	0,00	481,06	481,06	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	0,00	1 916,53	1 916,53	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	0,00	3 712,41	3 712,41	0,0800	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	693,48	693,48	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	26 267,66	26 267,66	2,1400	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	72 494,97	72 494,97	12,3800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	27 024,83	27 024,83	0,5900	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	2 087,34	2 087,34	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	912,85	912,85	0,3100	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	8 189,25	8 189,25	0,1200	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	4 454,66	4 454,66	0,6200	0,0000
NÁTERY	0,00	423,60	423,60	0,0200	0,0000
MALBY	0,00	2 957,80	2 957,80	0,6500	0,0000
Práce PSV	0,00	172 332,97	172 332,97	18,0900	0,0000
Celkom v EUR	263,90	364 046,89	364 310,79	602,9800	0,0000

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Odberteľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum: 24.06.2021

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 01 Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV								
1	ZEMNÉ PRÁCE								
122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	586,960	0,00	2,35	1 379,36		0	
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	80,985	0,00	18,39	1 489,31		0	
121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	182,000	1,45	0,00	263,90		0	
132201101D	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 - dažď.kanal.	m3	51,720	0,00	18,39	951,13		0	
132201109	Příplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	80,985	0,00	2,37	191,93		0	
133202112	Hĺbenie šachiet horn. 3 - požiar. nádrž	m3	145,152	0,00	5,95	863,65		0	
162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	586,960	0,00	2,03	1 191,53		0	
171101131	Násypy zhut. z hornin nesúdrž. a súdržných striedavo uklad.	m3	693,805	0,00	2,39	1 658,19		0	
174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,860	0,00	2,54	65,68		0	
174201101	Zásyp nezahutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - požiar. nádrž	m3	81,328	0,00	1,10	89,46		0	
175301109	Příplatok za prehodenie zeminy	m3	667,945	0,00	5,18	3 459,96		0	
181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	910,000	0,00	1,68	1 528,80		0	
182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm vo svahu do 1:2	m2	910,000	0,00	1,11	1 010,10		0	
1G0605	Nádrž na vodu - požiar. nádrž	ks	1,000	0,00	6 967,75	6 967,75		0	
1A0529R	Okno plastové s izol. dvojsklom	m2	45,795	0,00	174,19	7 977,03		0	
111200	Pás asfaltovaný A330H	m2	655,098	0,00	0,67	438,92		0	
1C0409	Doska z polystyrénu EPS 200 S, 1000x500x90 mm	m3	53,832	0,00	98,71	5 313,76		0	
143730	Umývadlo keramické biele 50 cm	kus	4,000	0,00	35,81	143,24		0	
143740	Umývadlo keram. 55 cm	kus	18,000	0,00	36,77	661,86		0	
1A0301	Kút sprchový rohový	kus	5,000	0,00	372,58	1 862,90		0	
116300	Kotol ladan kombi 60 kW	kus	1,000	0,00	4 722,59	4 722,59		0	
1B7303	Rúra nerez D 180 (1,000 m)	kus	3,000	0,00	38,23	114,69		0	
1B7305	Koleno nerez D 180/90st.	kus	2,000	0,00	36,77	73,54		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1A1101	Trubica izolačná 16	m	181,733	0,00	0,48	87,23		0	
1A1102	Trubica izolačná 20	m	63,733	0,00	0,53	33,78		0	
1A1105	Trubica izolačná 26	m	17,600	0,00	0,59	10,38		0	
1A1108	Trubica izolačná 32	m	7,467	0,00	0,86	6,42		0	
1A1109	Trubica izolačná 40	m	17,600	0,00	1,32	23,23		0	
1B1201	Rúrka GT-MV 16x2,0, hr.Al vrstvy 0,4 mm - 12804	m	181,733	0,00	1,81	328,94		0	
1B1203	Rúrka GT-MV 20x2,0, hr.Al vrstvy 0,4 mm - 12808	m	63,733	0,00	2,15	137,03		0	
1B1204	Rúrka GT-MV 26x3,0, hr.Al vrstvy 0,5 mm - 12768	m	17,600	0,00	4,05	71,28		0	
1B1205	Rúrka GT-MV 32x3,0, hr.Al vrstvy 0,5 mm - 12769	m	7,467	0,00	5,56	41,52		0	
1B1206	Rúrka GT-MV 40x3,5, hr.Al vrstvy 0,5 mm - 12810	m	17,600	0,00	10,35	182,16		0	
152360	Rezivo strechy vr. protihnilobného náteru	m3	58,676	0,00	275,81	16 183,43		0	
150000	Hranolček SM 1 S25-75, v. protihnilob. náteru	m3	8,850	0,00	291,29	2 577,92		0	
150010	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375, vr. protihnilob. náteru	m3	2,731	0,00	291,29	795,51		0	
1A0171	Okno na výdaj a odber stravy (600+1100/800)	kus	4,000	0,00	221,61	886,44		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE			263,90	63 520,65	63 784,55		0,000	0
2	ZÁKLADY								
215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	641,900	0,00	0,25	160,48		0	
271531111	Vankúš z kameniva hrubého dreveného 0-32 mm	m3	76,191	0,00	38,71	2 949,35		0	
271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného - požiarne nádrž	m3	13,824	0,00	38,23	528,49	2,066	28,566	
274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	96,336	0,00	109,35	10 534,34	2,193	211,271	
274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	120,362	0,00	7,84	943,64	0,004	0,49	
274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	120,362	0,00	2,45	294,89		0	
275261131	Osadenie požiarnej nádrže (z blokov)	hod	1,000	0,00	232,26	232,26	0,120	0,12	
2D0301	Zásobník peliet/štiepky	kus	1,000	0,00	551,61	551,61		0	
2	ZÁKLADY			0,00	16 195,06	16 195,06		240,450	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
314271115	Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 25cm bez vetr. šachty	m	5,878	0,00	326,13	1 916,99		0	
322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	738,185	0,00	2,80	2 066,92		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
3K0742	Ventil guľový rohový 1/2x1/2	kus	71,000	0,00	8,71	618,41		0	
3D1751	WC kombi biele, detské, kompl., vr. sedátka	kus	16,000	0,00	123,87	1 981,92		0	
3D1752	Misa WC kombi, vr. sedátka	kus	3,000	0,00	117,10	351,30		0	
313650	Drez do kuchyne s odklad. doskou	kus	4,000	0,00	401,61	1 606,44		0	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	8 541,98	8 541,98		0,000	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	25,860	0,00	38,71	1 001,04	1,891	48,895	
408430	Strešný svetlík	kus	1,000	0,00	259,36	259,36		0	
436700	Dvere vstupné plast. s preskl., kompl. s prísluž. (bramo)	m2	21,730	0,00	213,87	4 647,40		0	
411700	Doska mineral vlákien. 40kg/m3 hr. 5 cm	m2	581,043	0,00	3,89	2 260,26		0	
411702	Doska mineral. vlákien 40kg/m3 hr. 5 cm	m2	668,641	0,00	3,89	2 601,01		0	
411800	Doska mineral. vlákien 40kg/m3 hr. 20 cm	m2	668,641	0,00	19,37	12 951,58		0	
440021	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru 1/2	kus	22,000	0,00	93,87	2 065,14		0	
440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná , rozteč 150 mm	kus	7,000	0,00	100,65	704,55		0	
431740	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru	kus	4,000	0,00	124,84	499,36		0	
4C2260	Dvere interiérové skladacie 300x210 cm	kus	4,000	0,00	307,74	1 230,96		0	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	28 220,66	28 220,66		48,900	0
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
520258	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H500 L 400 Korad P90	kus	2,000	0,00	23,71	47,42		0	
520508	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H500 L400 Korad P90	kus	2,000	0,00	37,26	74,52		0	
521018	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H500 L400 Korad P90	kus	4,000	0,00	49,35	197,40		0	
521268	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H500 L400 Korad P90	kus	1,000	0,00	56,32	56,32		0	
521269	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H500 L500 Korad P90	kus	5,000	0,00	58,06	290,30		0	
521301	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H500 L900 Korad P90	kus	2,000	0,00	87,58	175,16		0	
521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H500 L1000 Korad P90	kus	9,000	0,00	95,32	857,88		0	
521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	8,000	0,00	125,81	1 006,48		0	
5D0106	Teleso vykurovacie kúpeľňové 450x1450 mm biele	kus	1,000	0,00	270,97	270,97		0	
5E0201	Lišta soklová okopová z PVC v=60 mm	m	386,960	0,00	1,26	487,57		0	
5	SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	3 464,02	3 464,02		0,000	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	64,040	0,00	1,05	67,24	0,000	0,006	
622465111	Vonk. om.stien - sokel Marmolit mramorové zrná jemnozrnná	m2	37,302	0,00	17,52	653,53	0,004	0,165	
622844101	Príplatok D+M cetris dosiek z vonk. strany - fasáda, kotv. na oceľ. konštrukciu - namiesto sadr. dosiek	m2	317,184	0,00	12,10	3 837,93		0	
625256112	Zateplovací systém STYREXON hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	37,302	0,00	24,19	902,34	0,011	0,408	
625991617	Zatepl. vonk.stien om.such.zm.minerál vlna TF hr.100mm	m2	317,184	0,00	47,90	15 193,11		0	
631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm - podkl. betón	m3	96,285	0,00	120,97	11 647,60	2,213	213,089	
631319125	Príplatok za zníženie obrusnosti prísadou predpísanou hr. do 24 cm	m3	96,285	0,00	10,55	1 015,81		0	
631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	96,285	0,00	1,68	161,76		0	
631319183	Príplatok za debnenie mazaniny hr. do 15 cm	m3	96,285	0,00	1,68	161,76		0	
631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	3,719	0,00	1 654,84	6 154,35	1,203	4,474	
632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa oceľ. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	m2	569,650	0,00	9,00	5 126,85	0,100	56,993	
632451229	Príplatok ZKD 1 cm hr.	m2	569,650	0,00	1,22	694,97		0	
632463411	Poter priemyslový samonivelizačný hr. 5 mm podkladový zo suchých zmesí pre linoleum	m2	502,860	0,00	9,87	4 963,23		0	
641952551	Osadenie požiarnych schodov do podkrovia	kus	1,000	0,00	16,45	16,45	0,124	0,124	
641954211	Osadenie strešných svetlíkov	kus	1,000	0,00	21,29	21,29	0,036	0,036	
641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	2,000	0,00	13,16	26,32		0	
641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	30,000	0,00	27,10	813,00		0	
642942331	Osadenie dverí, dverných zárubní alebo rámov plast. do 10 m2	kus	10,000	0,00	21,77	217,70	0,058	0,578	
642952610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	23,000	0,00	11,03	253,69		0	
648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	35,550	0,00	3,31	117,67	0,008	0,284	
631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,193	0,00	1 461,29	282,03		0	
640010	Dvere vnútorné piné 60x197	kus	8,000	0,00	151,94	1 215,52		0	
640050	Dvere vnútorné piné 80x197	kus	15,000	0,00	151,94	2 279,10		0	
640070	Príplatok za požiarnu odolnosť dverí	kus	5,000	0,00	74,52	372,60		0	
640030	Dlaž. keram.pre sokel	m2	2,515	0,00	12,58	31,64		0	
641500	Dlaž. keram. protišmyk. tr1A	m2	62,627	0,00	12,58	787,85		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	57 015,34	57 015,34		276,160	0
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
812300	Zárubňa s obklad. lištami 60 cm	kus	8,000	0,00	70,16	561,28		0	
812320	Zárubňa s obklad. lištami 80 cm	kus	15,000	0,00	77,42	1 161,30		0	
812330	Príplatok za požiaru zárubňu	kus	5,000	0,00	60,00	300,00		0	
873520	Prah bukový dĺžka 60 šírka 7cm	kus	8,000	0,00	2,25	18,00		0	
873920	Prah bukový dĺžka 80 šírka 7cm	kus	15,000	0,00	3,13	46,95		0	
823660	Obkl. pór. hl. far. gl. 1A	m2	203,462	0,00	12,10	2 461,89		0	
812000	Hasiaci prístroj práškový 6 kg, vr. príslušenstva	kus	6,000	0,00	50,32	301,92		0	
8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	4 851,34	4 851,34		0,000	0
9	OSTATNÉ PRÁCE								
9A0157	Schody sklápacie požiarne stropné F30 Twinsafe	kus	1,000	0,00	237,10	237,10		0	
9A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	35,550	0,00	25,16	894,44		0	
941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	371,769	0,00	1,41	524,19	0,026	9,562	
941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	371,769	0,00	0,97	360,62		0	
941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	371,769	0,00	0,69	256,52	0,026	9,562	
941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	170,895	0,00	2,08	355,46	0,002	0,261	
998012041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	%	1 129,068	0,0000	4,0645	4 589,1200		0	
999990001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	hod	0,414	0,00	6,00	2,48		0	
941210	Vanička sprch biela	kus	5,000	0,00	156,77	783,85		0	
9A0951	Vešiak na stenu jednoduchý	kus	3,000	0,00	11,13	33,39		0	
9B0197	Držiak WC papiera	kus	19,000	0,00	17,42	330,98		0	
9C0101	Dávkovač mydla 0,17 l biely	kus	22,000	0,00	15,97	351,34		0	
9C5721	Montážny baliček	2 ks	5,000	0,00	5,95	29,75		0	
912200	Vonkajší drevený podhľadový obklad	m2	115,911	0,00	9,97	1 155,63		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE			0,00	9 904,87	9 904,87		19,390	0
	Práce HSV			263,90	191 713,92	191 977,82		584,890	0
	Práce PSV								
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	641,900	0,00	0,17	109,12		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
711111210	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodor. náterom - kúpeľne	m2	54,520	0,00	15,68	854,87		0	
711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvisl. náterom - kúpeľne	m2	8,062	0,00	17,81	143,58		0	
711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	569,650	0,00	0,08	45,57		0	
711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	641,900	0,00	1,75	1 123,33	0,001	0,347	
711774302	Izolačná páska umiest. v kútoch, stykoch dvoch material.	m	53,748	0,00	6,19	332,70	0,000	0,003	
998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,792	0,00	25,65	97,26		0	
711000	Výlevka keramická biela s roštom	kus	7,000	0,00	128,71	900,97		0	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			0,00	3 607,40	3 607,40		0,350	0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	569,650	0,00	2,56	1 458,30	0,000	0,171	
713111122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie	m2	655,530	0,00	2,92	1 914,15	0,000	0,223	
713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	569,650	0,00	0,63	358,88		0	
713462131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. DN 16	m	106,267	0,00	0,74	78,64		0	
713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. DN 20	m	72,000	0,00	0,75	54,00		0	
713462133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. DN 25	m	22,867	0,00	0,85	19,44		0	
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	7,131	0,00	24,19	172,50		0	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00	4 055,91	4 055,91		0,390	0
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	64,267	0,00	13,35	857,96		0	
721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	18,867	0,00	14,52	273,95	0,002	0,03	
721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	37,167	0,00	17,23	640,39		0	
721171110D	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 dažď.kanal.	m	55,500	0,00	17,23	956,27		0	
721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	20,333	0,00	20,32	413,17	0,003	0,068	
721171112D	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2 - dažď.kanal.	m	62,750	0,00	20,32	1 275,08		0	
721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	4,500	0,00	9,00	40,50	0,001	0,003	
721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	29,000	0,00	2,03	58,87		0	
721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	7,000	0,00	2,45	17,15		0	
721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	19,000	0,00	3,01	57,19		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721221407	Čistiaci kus DN 150	kus	1,000	0,00	82,26	82,26	0,072	0,072	
721223417	Zápachové uzávery podlahové	kus	1,000	0,00	21,97	21,97		0	
721224208	Vtok so zápachovou uzávierkou HL 21	kus	1,000	0,00	21,77	21,77		0	
721225202	Zápachové uzávery - myčka	kus	2,000	0,00	19,26	38,52	0,004	0,008	
721242116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	kus	7,000	0,00	75,48	528,36	0,025	0,177	
721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	1,000	0,00	18,48	18,48	0,005	0,005	
721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	175,801	0,00	0,58	101,96		0	
721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	83,080	0,00	0,78	64,80		0	
998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	56,515	0,0000	0,9677	54,6900		0	
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	5 523,34	5 523,34		0,360	0
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
722173102	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm Wirsbo	m	106,267	0,00	7,65	812,94		0	
722173103	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo	m	72,000	0,00	9,29	668,88		0	
722173104	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm Wirsbo	m	22,867	0,00	10,35	236,67		0	
722173R	Kompletáž rozvodov vody a armatúr	hod	1,000	0,00	832,26	832,26		0	
722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2, batériu	kus	95,000	0,00	5,71	542,45	0,000	0,012	
722231002	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 3/4	kus	3,000	0,00	10,35	31,05		0	
722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 3/4	kus	2,000	0,00	8,12	16,24		0	
722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	201,134	0,00	1,17	235,33	0,000	0,036	
722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	201,134	0,00	0,74	148,84	0,000	0,002	
998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	42,800	0,0000	0,5806	24,8500		0	
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	3 549,51	3 549,51		0,050	0
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	hod.	19,000	0,00	28,06	533,14		0	
725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	hod.	22,000	0,00	22,26	489,72	0,001	0,013	
725249101	Montáž sprchových kabín	hod.	5,000	0,00	15,29	76,45		0	
725249104	Montáž sprchovej vaničky	hod.	5,000	0,00	34,35	171,75		0	
725291111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držačka	hod.	44,000	0,00	5,61	246,84		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
725329101	Montáž drezov so zápach uzávierkou	hod.	4,000	0,00	36,77	147,08	0,000	0,001	
725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	hod.	7,000	0,00	33,87	237,09		0	
725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 300l	hod.	1,000	0,00	97,74	97,74	0,001	0,001	
K03304	Zásobník TUV - 300 l	kus	1,000	0,00	1 093,55	1 093,55		0	
725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	kus	22,000	0,00	8,13	178,86	0,000	0,002	
725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	hod.	7,000	0,00	10,35	72,45		0	
725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej do 1 otvoru	kus	4,000	0,00	8,13	32,52		0	
725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	kus	5,000	0,00	10,26	51,30		0	
455374	Batéria sprchová nástenná 1 páková s prísl. (sprcha, hadica, 60 cm tyč)	kus	5,000	0,00	100,65	503,25		0	
998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	167,495	0,0000	0,2903	48,6300		0	
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	3 980,37	3 980,37		0,020	0
731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731119000	Sprevádzkovanie kotla	hod.	1,000	0,00	131,61	131,61		0	
731119116	Montáž kotlov na pevné palivo	hod.	1,000	0,00	106,45	106,45		0	
731341130	Hadice napúšťacie, odvod kondenzátu	m	6,000	0,00	2,40	14,40	0,001	0,003	
998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	59,054	0,0000	3,8710	228,6000		0	
731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			0,00	481,06	481,06		0,000	0
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
732331618	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 110 l	kus	1,000	0,00	182,90	182,90		0	
732410930	Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom	kus	1,000	0,00	247,74	247,74	0,000	0	
732422623	Čerpadlo obehové teplov. závit. 40-60 /2F	kus	2,000	0,00	343,55	687,10		0	
732489110	Kompletáž kotolne (poist.ventily, klapky, šupátka, filtre vypušť...)	hod.	1,000	0,00	774,19	774,19		0	
998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	19,550	0,0000	1,2581	24,6000		0	
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			0,00	1 916,53	1 916,53		0,000	0
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
733111213	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 15	m	2,133	0,00	12,48	26,62	0,002	0,004	
733111214	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 20	m	6,000	0,00	14,32	85,92	0,002	0,014	
733111217	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 40	m	2,933	0,00	26,13	76,64	0,006	0,016	
733111218	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	m	6,667	0,00	33,87	225,81	0,008	0,05	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
733321101	Potrubié plast-hliníkové montáž	m	288,133	0,00	3,02	870,16		0	
73332410R	Príplatok za potrubie (spojky, prechodky, fittingy..)	m	288,133	0,00	5,12	1 475,24		0	
733391102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	288,133	0,00	0,48	138,30		0	
733999905	Vykurovacia skúška	hod	72,000	0,00	10,35	745,20		0	
998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	47,201	0,0000	1,4516	68,5200		0	
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			0,00	3 712,41	3 712,41		0,080	0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	34,000	0,00	3,68	125,12		0	
735153300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	kus	5,000	0,00	1,60	8,00	0,000	0	
735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	4,000	0,00	2,78	11,12		0	
735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	29,000	0,00	5,47	158,63		0	
735159110	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	4,000	0,00	7,98	31,92		0	
735159210	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1140mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	21,000	0,00	8,76	183,96		0	
735159220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	8,000	0,00	9,48	75,84		0	
735419310	Montáž kúpelňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	hod.	1,000	0,00	15,68	15,68		0	
998735201	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	37,369	0,0000	2,2268	83,2100		0	
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	693,48	693,48		0,000	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762332110	Montáž krokov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	670,320	0,00	5,27	3 532,59	0,000	0,174	
762332120	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	463,320	0,00	7,06	3 271,04	0,000	0,12	
762332130	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	1 083,840	0,00	9,53	10 329,00	0,000	0,282	
762332150	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 450 cm2	m	224,190	0,00	11,13	2 495,23		0	
762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	786,700	0,00	1,24	975,51		0	
762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	786,700	0,00	0,74	582,16		0	
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	m3	67,526	0,00	48,87	3 300,00	0,023	1,56	
998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	39,185	0,00	45,48	1 782,13		0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00	26 267,66	26 267,66		2,140	0
763	DREVOSTAVBY								
763131281	Montáž drevenej nosnej konštr. pre tepelnú izoláciu	m2	569,650	0,00	9,97	5 679,41	0,003	1,606	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
763132220	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	569,650	0,00	23,71	13 506,40	0,017	9,445	
763132810	Montáž parozábrany nad sadrokart. stropom vr. fólie	m2	569,650	0,00	3,58	2 039,35	0,002	1,327	
763212410	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	23,195	0,00	50,32	1 167,17		0	
763212430	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	125,105	0,00	52,26	6 537,99		0	
763711224	D+M steny hr. 240 mm (staveb. oceľ. syst., opláštenie (2x sadr. doska + fúk. celuloz. izolácia+2xfólia)	m3	123,982	0,00	343,55	42 594,02		0	
998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	24,169	0,00	40,16	970,63		0	
763	DREVOSTAVBY			0,00	72 494,97	72 494,97		12,380	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764311205	D+M strešná krytina - plechová, lakovaná, tvarovaná, vr. doplnkov a kontakt. fólie	m2	786,700	0,00	31,94	25 127,20	0,000	0,26	
764351203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330 dl 5m- vr. hakov, rohov	m	77,550	0,00	12,39	960,84	0,003	0,24	
764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125, vr. kolena	kus	8,000	0,00	17,23	137,84	0,002	0,013	
764410430	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 200	m	35,550	0,00	9,15	325,28	0,000	0,015	
764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	23,200	0,00	8,76	203,23	0,003	0,066	
998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	5,883	0,00	45,97	270,44		0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	27 024,83	27 024,83		0,590	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766421232	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z tvr. dreva š. do 80mm	m2	105,374	0,00	9,77	1 029,50	0,000	0,004	
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	23,000	0,00	6,29	144,67		0	
766661132	Montáž dvier kompl. otvár. sklop. (zhrňovacie, skladacie) 3x2,1 m	kus	4,000	0,00	104,52	418,08		0	
766661632	Montáž okienok na výdaj a odber stravy - kompl.	kus	4,000	0,00	92,90	371,60		0	
766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	23,000	0,00	4,04	92,92	0,000	0	
998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,580	0,00	19,35	30,57		0	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	2 087,34	2 087,34		0,000	0
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771003	Izolácia potrubia MIRELON 18x10mm	m	106,267	0,00	0,41	43,57		0	
771020	Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm	m	72,000	0,00	0,55	39,60		0	
771080	Izolácia potrubia MIRELON 27x10mm	m	22,867	0,00	0,75	17,15		0	
771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. do lepidla	m	15,244	0,00	3,27	49,85		0	
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	58,530	0,00	12,58	736,31	0,005	0,31	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01 Materská škola

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
771579791	Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	m2	15,070	0,00	0,33	4,97		0	
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	1,579	0,00	13,55	21,40		0	
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			0,00	912,85	912,85		0,310	0
776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
776521100	Lepenie povlakových podláh z plastových PVC pásov	m2	502,860	0,00	3,13	1 573,95	0,000	0,116	
102420	Podlahovina z PVC hr. 2 mm	m2	522,974	0,00	11,90	6 223,39		0	
776995111	Lepenie profilov - soklová lišta v=60 mm	m	351,782	0,00	1,06	372,89	0,000	0,004	
998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,548	0,00	12,29	19,02		0	
776	PODLAHY POVLAKOVÉ			0,00	8 189,25	8 189,25		0,120	0
781	OBKLADY KERAMICKÉ								
781415011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. do lepidla	m2	184,965	0,00	18,77	3 471,79	0,003	0,618	
781419701	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. pórov.	m2	158,565	0,00	5,90	935,53		0	
781419704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	m2	184,965	0,00	0,07	12,95		0	
998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,538	0,00	13,55	34,39		0	
781	OBKLADY KERAMICKÉ			0,00	4 454,66	4 454,66		0,620	0
783	NÁTERY								
783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	105,374	0,00	4,02	423,60	0,000	0,023	
783	NÁTERY			0,00	423,60	423,60		0,020	0
784	MALBY								
784441111	Malba disperzná 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m - steny	m2	781,296	0,00	2,94	2 297,01	0,001	0,461	
784452371	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8 m - stropy	m2	569,650	0,00	1,16	660,79	0,000	0,188	
784	MALBY			0,00	2 957,80	2 957,80		0,650	0
	Práce PSV								
	Celkom v EUR			0,00	172 332,97	172 332,97		18,090	0
				263,90	364 046,89	364 310,79		602,980	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 01.1 Materská škola - Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.06.2021

Odberateľ: Oec Červenica

IČO: 00326917

DIČ:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

IČO: 53502159

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletná činnosť	0,00
3	MONT	29 186,16	0,00	29 186,16	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			29 186,16	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	29 186,16
					22	DPH 20% z	29 186,16 5 837,23
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	35 023,39
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Datum:

Stavba Materská škola v obci Červenica

24.06.2021

Objekt SO 01.1 Materská škola - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	28 994,00	0,00	28 994,00	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A Z	93,60	0,00	93,60	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	98,56	0,00	98,56	0,0000	0,0000
Montážne práce	29 186,16	0,00	29 186,16	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	29 186,16	0,00	29 186,16	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01.1 Materská škola - Elektroinštalácia

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum: 24.06.2021

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 01.1 Materská škola - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
774401Valena	Spinac domovy jednopolovy+mont. ramcek 10A,250V AC radenie 1, 1So pros obycaj.	ks	22,000	7,06	0,00	155,32		0	
0008-PC	Dobehovy spinac DT3 k vypinacu	ks	4,000	24,19	0,00	96,76		0	
HZS000114	Vychodiskova revizia	hod	32,000	19,35	0,00	619,20		0	
210190003	Montaz rozvodnice do vahy 100 kg RP1	ks	1,000	18,29	0,00	18,29		0	
210190001	Montaz rozvodnice do vahy 20 kg EKVIPOTENC. PRIPOJNICE	ks	3,000	5,03	0,00	15,09		0	
Ponuk. Cena	Nepredvidane Prace	ks	1,000	348,39	0,00	348,39		0	
210100001	Ukonceni vodičov v rozvážzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	120,000	0,54	0,00	64,80		0	
210100003	Ukonceni vodičov v rozvážzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,81	0,00	3,24		0	
210100004	Ukonceni vodičov v rozvážzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	1,81	0,00	14,48		0	
210810056	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	50,000	0,92	0,00	46,00		0	
210810045	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	800,000	0,92	0,00	736,00		0	
210810046	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	630,000	0,92	0,00	579,60		0	
210201001	Svietidlo- montaz	ks	112,000	8,65	0,00	968,80		0	
210201002c	Montaz pohybového čidla	ks	3,000	12,45	0,00	37,35		0	
210110041	Spinac polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000	1,35	0,00	29,70		0	
210110043	Spinac polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	11,000	1,55	0,00	17,05		0	
210110043	Spinac polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	10,000	1,55	0,00	15,50		0	
210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000	3,27	0,00	32,70		0	
210110003	Spinac nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	3,27	0,00	6,54		0	
210110041	Spinac polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,35	0,00	2,70		0	
210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	41,000	3,27	0,00	134,07		0	
210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montaz vč. tlejivky	ks	3,000	4,01	0,00	12,03		0	
210800546	Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	m	30,000	0,90	0,00	27,00		0	
210800507	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6	m	40,000	0,47	0,00	18,80		0	
210800506	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 4	m	40,000	0,47	0,00	18,80		0	
210810045	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	110,000	0,90	0,00	99,00		0	
210810055	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	110,000	0,90	0,00	99,00		0	
210810045	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	70,000	0,90	0,00	63,00		0	
210810045	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	850,000	0,90	0,00	765,00		0	
210810046	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	630,000	0,90	0,00	567,00		0	
210810056	Silovy kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	50,000	0,90	0,00	45,00		0	
210010044	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová Kopex, uložená pevne typ 2429, 29 mm	m	80,000	1,08	0,00	86,40		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01.1 Materská škola - Elektroinštalácia

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
210010082	Rúrka elektroinst. pancierová z PH uložená pevne typ 8016, 16 mm	m	80,000	0,84	0,00	67,20		0	
210220321	Svorka na potrub.Bernard vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	25,000	2,61	0,00	65,25		0	
210201002c	Montáž pohybového čidla	ks	14,000	12,45	0,00	174,30		0	
210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	2,000	14,55	0,00	29,10		0	
210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	6,000	14,55	0,00	87,30		0	
210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	7,000	1,23	0,00	8,61		0	
210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	16,000	3,54	0,00	56,64		0	
210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	1,81	0,00	3,62		0	
210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	14,000	1,24	0,00	17,36		0	
210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	34,000	4,97	0,00	168,98		0	
210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	3,54	0,00	7,08		0	
210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	2,53	0,00	5,06		0	
210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	2,000	8,71	0,00	17,42		0	
210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	4,000	8,71	0,00	34,84		0	
Ponuk Cena	Montáž komponentov aktívneho bleskozvodu	ks	1,000	77,42	0,00	77,42		0	
210220212	Zachyt.tyč včít. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	9,44	0,00	18,88		0	
774405Valena	Prepinac domovy striedavy +mont. Ramcek 10A, 250V AC radenie 5 pros.obyčaj.	ks	11,000	8,09	0,00	88,99		0	
774406Valena	Prepinac domovy seriový +mont. Ramcek 10A, 250V AC radenie 6 pros.obyčaj.	ks	10,000	8,09	0,00	80,90		0	
Valena	Zasuvka domova jednoducha+mont. ramcek 2pod omietku 16A, 250V AC do vlhka IP44	ks	10,000	8,90	0,00	89,00		0	
Valena	Spinac koliskovy seriový na omietku-plast 10A 10A, 250V AC radenie 6 do vlhka IP44	ks	2,000	6,97	0,00	13,94		0	
Valena	Spinac domovy jednopolovy+mont. ramcek 10A,250V AC radenie 1, 1So do vlhka IP44	ks	2,000	9,29	0,00	18,58		0	
774391Valena	Zasuvka domova dvojita 16A, 250V AC pros.obyčaj. biela	ks	42,000	8,13	0,00	341,46		0	
3956323C	Pripojka sporakova so sign. tlejivkou 25A 380V AC	ks	3,000	19,26	0,00	57,78		0	
CY16Z/ZL	Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V	m	70,000	2,13	0,00	149,10		0	
CY4Z/ZL	Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V	m	40,000	0,44	0,00	17,60		0	
CY6Z/ZL	Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V	m	40,000	0,68	0,00	27,20		0	
N2XHO5x1.5RE	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	110,000	1,06	0,00	116,60		0	
N2XHO3x1.5RE	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	70,000	0,68	0,00	47,60		0	
N2XHJ3x1.5RE	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	850,000	0,68	0,00	578,00		0	
N2XHJ3x2.5RE	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	630,000	0,92	0,00	579,60		0	
N2XHJ5x2.5RE	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	50,000	1,26	0,00	63,00		0	
FX25IEC	Rurka elektroinst.ISOFLEX ohybna PVC FI 19.3mm siva RAL 7035	m	80,000	0,92	0,00	73,60		0	
FXP16IEC	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 11.0mm siva RAL 7037	m	80,000	0,29	0,00	23,20		0	
KU68/21901	Skatula univerzalna pod omietku FI 69mm x 42mm	ks	100,000	0,37	0,00	37,00		0	
	Paska Cu k uzemnovacim svorkam BERNARD	ks	20,000	0,48	0,00	9,60		0	
BERNARD	Svorka uzemnovacia	ks	25,000	1,45	0,00	36,25		0	
SZ	Svorka skusobna	ks	1,000	1,55	0,00	1,55		0	
	Stitok orientacny	ks	1,000	1,16	0,00	1,16		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01.1 Materská škola - Elektroinštalácia

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
A1010/1999	Lak asfaltový	kg	1,000	3,48	0,00	3,48		0	
FI10	Drot ocelový pozinkovaný 11 300 0.617kg/1m	kg	8,000	1,45	0,00	11,60		0	
ZT2m	Tyc uzemňovacia	ks	2,000	14,13	0,00	28,26		0	
ZT2m	Tyc uzemňovacia	ks	6,000	21,29	0,00	127,74		0	
FI10	Drot ocelový pozinkovaný 11 300 0.617kg/1m	kg	4,320	1,45	0,00	6,26		0	
SJ02	Svorka k uzemňovacej tyči	ks	12,000	1,94	0,00	23,28		0	
ZTN2	základná tyč nerezová 2m, typ ZTN2	ks	1,000	65,81	0,00	65,81		0	
1NTN2	1. nadstavná tyč nerezová 2m, typ 1NTN2	ks	1,000	58,06	0,00	58,06		0	
SVN32	svorka pre uchyt. zvodu nerez. SVN 32 (D 32-38 mm)	ks	4,000	3,87	0,00	15,48		0	
ALOF1GS	ALOF1GS - konzola skrutk. do steny, FeZn,	ks	2,000	56,13	0,00	112,26		0	
SI25i	ESE i-series aktívny zachytávač 25 µs	ks	1,000	1 010,77	0,00	1 010,77		0	
LECIV	Počítadlo bleskov	ks	1,000	386,13	0,00	386,13		0	
30x4	Ocel pasova pozinkovaná 11 373 0.942kg/1m	kg	13,190	1,35	0,00	17,81		0	
PV21	Podpera vedenia na plechové strechy	ks	20,000	0,68	0,00	13,60		0	
SZ	Svorka skusobná	ks	2,000	1,55	0,00	3,10		0	
SR03	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov	ks	2,000	1,06	0,00	2,12		0	
0000-PC	Rozvádzač RP1	ks	1,000	2 438,71	0,00	2 438,71		0	
0000-PC.1	Spojovací materiál, šruby, matice, hmoždinky	ks	1,000	116,13	0,00	116,13		0	
0116-12816P	Svorka WAGO 222-413	ks	200,000	0,44	0,00	88,00		0	
0001-PC	A- Svetidlo do podhl'adu (MULTILUME SLIM DELTA), LED 35W/4276lm/4000K, IP20 (Fagerhult)	ks	46,000	187,74	0,00	8 636,04		0	
0006-PC	Pohybové čidlo IP 20	ks	3,000	69,68	0,00	209,04		0	
0002-PC	B- Svetidlo do podhl'adu (PLEIAD EVO MATT), LED 19W/1737lm/4000K, IP20 (Fagerhult)	ks	34,000	97,74	0,00	3 323,16		0	
0007-PC	Hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	3,000	87,10	0,00	261,30		0	
0003-PC	C- Svetidlo na povrch (ALFIVE), LED 52W/6000lm/4000K, IP44 (Fagerhult)	ks	8,000	180,00	0,00	1 440,00		0	
OU	Uholník ochranný	ks	2,000	6,77	0,00	13,54		0	
0004-PC	E- Svetidlo na povrch (ALFIVE), LED 28W/2900lm/4000K, IP44 (Fagerhult)	ks	5,000	115,16	0,00	575,80		0	
0005-PC	Np-svetidlo núdzové s piktogramom TWS. LED 1,2W, a=1hod.IP20 (Fagerhult)	ks	19,000	50,32	0,00	956,08		0	
DUz	Držiak ochranného uholníka do muriva	ks	4,000	0,97	0,00	3,88		0	
PV23	Podpera vedenia na ploche strechy	ks	22,000	0,46	0,00	10,12		0	
PV01	Podpera vedenia do muriva	ks	6,000	0,51	0,00	3,06		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			28 994,00	0,00	28 994,00		0,000	0
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
220270327	Vodič (lano) silnoprádový CY,CYA 16,0 uložený do rúrkovodu alebo lišt,bez ukončenia a zapojenia	m	80,000	1,17	0,00	93,60		0	
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			93,60	0,00	93,60		0,000	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
460200153	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	22,000	3,22	0,00	70,84		0	
460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	22,000	1,26	0,00	27,72		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			98,56	0,00	98,56		0,000	0
	Montážne práce			29 186,16	0,00	29 186,16		0,000	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 01.1 Materská škola - Elektroinštalácia

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Celkom v EUR			29 186,16	0,00	29 186,16		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 02 Oplotenie z muriva/ pletiva, brány

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.06.2021

Odberateľ: Oec Červenica

IČO: 00326917

DIČ:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

IČO: 53502159

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	36 259,13	36 259,13	6		0,00
2	PSV	0,00	9 802,21	9 802,21	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			46 061,34	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	46 061,34
		22	DPH 20% z	9 212,27
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	55 273,61
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Jan

Odberteľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Datum:

Stavba Materská škola v obci Červenica

24.06.2021

Objekt SO 02 Oplotenie z muriva/ pletiva, brány

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	1 846,61	1 846,61	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	7 317,10	7 317,10	103,6800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	11 926,33	11 926,33	40,2600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	3 325,70	3 325,70	44,3400	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	5 080,60	5 080,60	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	4 147,90	4 147,90	11,8300	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	2 614,89	2 614,89	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	36 259,13	36 259,13	200,1100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	8 590,96	8 590,96	0,4300	0,0000
NÁTERY	0,00	1 211,25	1 211,25	0,1400	0,0000
Práce PSV	0,00	9 802,21	9 802,21	0,5700	0,0000
Celkom v EUR	0,00	46 061,34	46 061,34	200,6800	0,0000

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 02 Oplotenie z muriva/ pletiva, brány

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum: 24.06.2021

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 02 Oplotenie z muriva/ pletiva, brány

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV								
1	ZEMNÉ PRÁCE								
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	45,500	0,00	18,39	836,75		0	
132201101.1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 - obrubník	m3	7,000	0,00	18,39	128,73		0	
162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	56,500	0,00	4,31	243,52		0	
167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	56,500	0,00	5,23	295,50		0	
171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	56,500	0,00	0,69	38,99		0	
183101314	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,125 m3 v rovine	m3	6,000	0,00	14,76	88,56		0	
172100	Obrubník betónový 100x5x20 cm, sivý	kus	94,940	0,00	2,26	214,56		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	1 846,61	1 846,61		0,000	0
2	ZÁKLADY								
274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	39,700	0,00	109,35	4 341,20	2,193	87,064	
275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	m3	7,960	0,00	105,48	839,62	2,088	16,618	
2A0458	Stĺpik plotový	kus	36,000	0,00	24,19	870,84		0	
2A0474	Vzpera stĺpika	kus	36,000	0,00	22,74	818,64		0	
2A0305	Pletivo 4-hran., výš. 200 cm, bal. 25 m	kus	4,000	0,00	98,71	394,84		0	
2A1405	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/100 - FT100035	kus	3,000	0,00	17,32	51,96		0	
2	ZÁKLADY			0,00	7 317,10	7 317,10		103,680	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
327323127	Múry zo žeb. tr. C25/30	m3	16,000	0,00	112,26	1 796,16	2,240	35,833	
327361002	Výstuž múrov a valov priem. do 12 mm 10 373	t	0,204	0,00	2 158,07	440,25	1,024	0,209	
338171121	Osadzovanie vzpier stĺpikov plot. ocel'. so zabetónovaním	kus	36,000	0,00	5,13	184,68	0,006	0,228	
338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel'. do 2,6 m so zabet.	kus	36,000	0,00	8,03	289,08	0,111	3,993	
348261117	Plot z bet. tvárnic so zálievkou a krycou doskou farba sivá	m2	98,180	0,00	93,87	9 216,16		0	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	11 926,33	11 926,33		40,260	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
480010	Plotový systém - múriková strieška 50x200x70 mm	m2	210,000	0,00	3,45	724,50		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 02 Oplotenie z muriva/ pletiva, brány

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
480850	Plotový systém - stĺpková strieška	ks	37,000	0,00	4,13	152,81		0	
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	23,450	0,00	38,71	907,75	1,891	44,339	
446100	Vráta oceľové 250x200 cm	kus	4,000	0,00	385,16	1 540,64		0	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	3 325,70	3 325,70		44,340	0
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
850250	Rámové kovové oplotenie	kus	35,000	0,00	145,16	5 080,60		0	
8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	5 080,60	5 080,60		0,000	0
9	OSTATNÉ PRÁCE								
941101	Tvárnica debniaca pilierová 300x300x220 mm	kus	333,000	0,00	1,89	629,37		0	
941150	Tvárnica debniaca 500x200x220 mm	kus	420,000	0,00	1,87	785,40		0	
917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	94,000	0,00	7,02	659,88	0,126	11,831	
961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	9,200	0,00	79,35	730,02		0	
979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	20,700	0,00	17,23	356,66		0	
979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	t	20,700	0,00	17,71	366,60		0	
979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo O-ost.odpad	t	20,700	0,00	10,35	214,25		0	
979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	39,200	0,00	10,35	405,72		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE			0,00	4 147,90	4 147,90		11,830	0
99	PRESUNY HMÔT								
998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	t	198,700	0,00	13,16	2 614,89		0	
99	PRESUNY HMÔT			0,00	2 614,89	2 614,89		0,000	0
	Práce HSV			0,00	36 259,13	36 259,13		200,110	0
	Práce PSV								
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	94,600	0,00	2,79	263,93		0	
767912150	Montáž napínacieho drôtu	m	283,800	0,00	0,25	70,95		0	
767920130	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky murované do 6 m2	kus	4,000	0,00	37,45	149,80		0	
767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	4 900,000	0,00	1,03	5 047,00	0,000	0,294	
767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	2 300,000	0,00	1,21	2 783,00	0,000	0,138	
998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	9,677	0,00	28,55	276,28		0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	8 590,96	8 590,96		0,430	0
783	NÁTERY								

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 02 Oplotenie z muriva/ pletiva, brány

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
783122510	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnás. +1x email	m2	255,000	0,00	3,50	892,50	0,000	0,097	
783122710	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické základné	m2	255,000	0,00	1,25	318,75	0,000	0,038	
783	NÁTERY			0,00	1 211,25	1 211,25		0,140	0
	Práce PSV			0,00	9 802,21	9 802,21		0,570	0
	Celkom v EUR			0,00	46 061,34	46 061,34		200,680	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 02 Oplotenie z pletiva stĺpikové

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.06.2021

Odberateľ: Oec Červenica

IČO: 00326917

DIČ:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.


IČO: 53502159

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	45 280,68	0,00	45 280,68	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 396,49	0,00	1 396,49	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			46 677,17	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	St'ážené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	St'ážené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20 46 677,17
						22	DPH 20% z 46 677,17 9 335,43
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 56 012,60
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Datum:

Stavba Materská škola v obci Červenica

24.06.2021

Objekt SO 02 Oplotenie z pletiva stĺpikové

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 992,15	0,00	4 992,15	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	10 545,17	0,00	10 545,17	36,0800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	307,05	0,00	307,05	0,5600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	29 436,31	0,00	29 436,31	0,0700	0,0000
Práce HSV	45 280,68	0,00	45 280,68	36,7100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 396,49	0,00	1 396,49	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 396,49	0,00	1 396,49	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	46 677,17	0,00	46 677,17	36,7100	0,0000

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 02 Oplotenie z pletiva stĺpikové

Odberateľ: Oec Červenica

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 02 Oplotenie z pletiva stĺpikové

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.06.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV								
1	ZEMNÉ PRÁCE								
132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,280	14,30	0,00	247,10		0	
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	102,720	1,85	0,00	190,03		0	
183101321	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 1 m3 v rovine	kus	89,000	51,18	0,00	4 555,02		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE			4 992,15	0,00	4 992,15		0,000	0
2	ZÁKLADY								
272311311	Základové klenby z betónu prekladaného tr. B 10 (C8/10) - stĺpy	m3	85,440	96,19	0,00	8 218,47		0	
274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	17,280	129,49	0,00	2 237,59	2,088	36,075	
274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	8,160	9,13	0,00	74,50	0,001	0,005	
274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	8,160	1,79	0,00	14,61		0	
2	ZÁKLADY			10 545,17	0,00	10 545,17		36,080	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
338171121	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	kus	89,000	3,45	0,00	307,05	0,006	0,564	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			307,05	0,00	307,05		0,560	0
9	OSTATNÉ PRÁCE								
2A0355	Pletivo poplast., výš.200 cm, bal.25 m	kus	12,000	1 165,46	0,00	13 985,52		0	
2A0508	Stĺpik dĺž. 3,0 m	kus	89,000	32,68	0,00	2 908,52		0	
2A0525	Vzpera L pre stĺpik dĺž.3,0 m	kus	60,000	18,50	0,00	1 110,00		0	
936173113	Osadenie doplnk. oceľ. konštr. - brana s dverami	kus	1,000	148,00	0,00	148,00	0,011	0,011	
000010	Posuvna brana dl. 7 m vr. motora a ovl.	ks	1,000	8 542,49	0,00	8 542,49		0	
000020	Brana 2-kridlova s dverami	ks	1,000	1 405,96	0,00	1 405,96		0	
936173114	Osadenie doplnk. oceľ. konštr. do 500 kg - posuvna brana	kus	2,000	308,32	0,00	616,64	0,030	0,06	
998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	t	258,699	2,78	0,00	719,18		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE			29 436,31	0,00	29 436,31		0,070	0
	Práce HSV			45 280,68	0,00	45 280,68		36,710	0
	Práce PSV								
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	282,219	3,33	0,00	939,79		0	
767912150	Montáž napínacieho drôtu	m	846,657	0,30	0,00	254,00		0	
2A1405	Drôt napínací poplast.	kus	9,000	22,44	0,00	201,96		0	
998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	32,24	0,00	0,74		0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 396,49	0,00	1 396,49		0,000	0
	Práce PSV			1 396,49	0,00	1 396,49		0,000	0
	Celkom v EUR			46 677,17	0,00	46 677,17		36,710	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 03 Oporný múr

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.06.2021

Odberateľ: Oec Červenica

IČO: 00326917

DIČ:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

IČO: 53502159

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	44 501,91	44 501,91	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	1 342,99	1 342,99	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			45 844,90	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	45 844,90
					22	DPH 20% z	45 844,90 9 168,98
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	55 013,88
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Datum:

Stavba Materská škola v obci Červenica

24.06.2021

Objekt SO 03 Oporný múr

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	5 146,67	5 146,67	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	21 305,10	21 305,10	293,7600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	16 075,15	16 075,15	2,9800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	1 178,11	1 178,11	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	796,88	796,88	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	44 501,91	44 501,91	296,7400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	1 342,99	1 342,99	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	1 342,99	1 342,99	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	45 844,90	45 844,90	296,7400	0,0000

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 03 Oporný múr

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum: 24.06.2021

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 03 Oporný múr

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV								
1	ZEMNÉ PRÁCE								
132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	231,000	0,00	12,00	2 772,00		0	
132201209	Príplatok za lepievosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	231,000	0,00	0,78	180,18		0	
162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	231,000	0,00	2,90	669,90		0	
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	231,000	0,00	5,23	1 208,13		0	
171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	231,000	0,00	0,69	159,39		0	
174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,840	0,00	2,54	157,07		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	5 146,67	5 146,67		0,000	0
2	ZÁKLADY								
215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	43,000	0,00	1,22	52,46		0	
274315411	Základové pásy z betónu vodostavebného V4 C12/15	m3	139,000	0,00	108,39	15 066,21	2,087	290,06	
274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	3,580	0,00	1 306,45	4 677,09	1,035	3,704	
285991117	D+M geotextília 300g/m2	m2	255,820	0,00	5,90	1 509,34		0	
2	ZÁKLADY			0,00	21 305,10	21 305,10		293,760	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
311101211	Zhotovenie prestupov v múroch nosných vložkami do 0,02 m2 - odvodnenie	m	16,800	0,00	2,16	36,29		0	
311101212	D+M príprava na osadenie plot. oceľ. stĺpikov	ks	21,000	0,00	3,10	65,10		0	
311272204	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou C16/20	m3	71,160	0,00	147,10	10 467,64		0	
311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	2,935	0,00	1 316,13	3 862,84	1,016	2,981	
348278401	D+M plotová striaška -čiapka 300x500x55 mm betónová	kus	246,000	0,00	6,68	1 643,28		0	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	16 075,15	16 075,15		2,980	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
439430	Kamenivo drtené hrubé 22-63A	t	94,400	0,00	12,48	1 178,11		0	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	1 178,11	1 178,11		0,000	0
99	PRESUNY HMÔT								
998001011	Presun hmôt pre piloty alebo podzemné steny betónované na mieste	t	300,710	0,00	2,65	796,88		0	
99	PRESUNY HMÔT			0,00	796,88	796,88		0,000	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 03 Oporný múr

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV			0,00	44 501,91	44 501,91		296,740	0
	Práce PSV								
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711161322	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien NOP fóliami, vr. uchytenia	m2	176,900	0,00	7,35	1 300,22		0	
998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,680	0,00	62,90	42,77		0	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	1 342,99	1 342,99		0,000	0
	Práce PSV			0,00	1 342,99	1 342,99		0,000	0
	Celkom v EUR			0,00	45 844,90	45 844,90		296,740	0

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum:

Stavba Materská škola v obci Červenica

24.06.2021

Objekt SO 04 Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	1 359,33	1 359,33	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	1 140,20	1 140,20	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	110,48	110,48	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	4 380,00	4 380,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	10 250,75	10 250,75	353,3400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	1 584,76	1 584,76	23,1200	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	1 380,47	1 380,47	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	20 205,99	20 205,99	376,4600	0,0000
Celkom v EUR	0,00	20 205,99	20 205,99	376,4600	0,0000

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 04 Spevnené plochy

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum: 24.06.2021

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 04 Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV								
1	ZEMNÉ PRÁCE								
122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	114,139	0,00	3,70	422,31		0	
122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	114,139	0,00	0,47	53,65		0	
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,482	0,00	18,39	8,86		0	
132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,482	0,00	2,37	1,14		0	
162207111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m	m3	114,621	0,00	1,44	165,05		0	
171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m3	114,621	0,00	1,76	201,73		0	
171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	114,621	0,00	0,69	79,09		0	
172040	Obrubník chodníkový betónový 100x5x20 cm	kus	150,995	0,00	2,13	321,62		0	
174500	Obrubník cestný 100*25*15 cm	kus	24,341	0,00	4,35	105,88		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	1 359,33	1 359,33		0,000	0
2	ZÁKLADY								
215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	425,600	0,00	0,25	106,40		0	
282812	Palisáda16 ALTIKO Premac 16,5x16,5x60cm farba sivá	kus	40,000	0,00	9,15	366,00		0	
278610	Žľab odvodňovací SELF-100 100x13x9,7 s liatinovým krycím roštom	kus	20,000	0,00	33,39	667,80		0	
2	ZÁKLADY			0,00	1 140,20	1 140,20		0,000	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
332311152	Osadenie palisád betonových hromadne zabeton obľých dĺžky prvku 600 mm	m	6,600	0,00	16,74	110,48		0	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	110,48	110,48		0,000	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
450210	Kladenie zámkovej dlažby pre parkoviská hr. 8 cm sk. B do 300m2 D+M	m2	250,000	0,00	17,52	4 380,00		0	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	4 380,00	4 380,00		0,000	0
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 3 cm, fr. 4/8 mm	m2	425,600	0,00	1,60	680,96	0,081	34,457	
564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm, fr. 0/32 mm	m2	170,000	0,00	3,61	613,70	0,202	34,408	
564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm, fr. 0/32 mm	m2	256,020	0,00	5,32	1 362,03	0,304	77,73	
564251116	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm, fr. 0/63 mm	m2	170,000	0,00	5,71	970,70		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 04 Spevnené plochy

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
564261115	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm, fr. 0/63 mm	m2	425,600	0,00	8,76	3 728,26	0,486	206,744	
596211122	Kladenie zámkovej dlažby šedej pre chodcov hr. 6 cm sk. B do 300m2 D+M	m2	170,000	0,00	17,03	2 895,10		0	
5	SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	10 250,75	10 250,75		353,340	0
9	OSTATNÉ PRÁCE								
916311113	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	m	24,100	0,00	10,84	261,24		0	
916991111	Osadenie žľabov do lôžka z betónu C16/20 - ekodren SELF	m	19,800	0,00	13,84	274,03	0,217	4,302	
917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	149,500	0,00	7,02	1 049,49	0,126	18,816	
9	OSTATNÉ PRÁCE			0,00	1 584,76	1 584,76		23,120	0
99	PRESUNY HMÔT								
998222011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	734,293	0,00	1,88	1 380,47		0	
99	PRESUNY HMÔT			0,00	1 380,47	1 380,47		0,000	0
	Práce HSV			0,00	20 205,99	20 205,99		376,460	0
	Celkom v EUR			0,00	20 205,99	20 205,99		376,460	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v obci Červenica					
Objekt SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 24.06.2021	
Odberateľ: Oec Červenica					
IČO: 00326917			DIČ:		
Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.					
IČO: 53502159			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	9 654,74	9 654,74	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Komplexná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4	VRN				9
5	Spolu			9 654,74	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Stažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Stažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 9 654,74
				22	DPH 20% z 9 654,74 1 930,95
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 11 585,69
				F	
Odberateľ 26 Dodávateľ 					

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Datum:

Stavba Materská škola v obci Červenica

24.06.2021

Objekt SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	959,60	959,60	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	5 612,91	5 612,91	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	67,20	67,20	3,2800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	1 093,55	1 093,55	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	1 912,43	1 912,43	0,0500	0,0000
PRÉSUNY HMÔT	0,00	9,05	9,05	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	9 654,74	9 654,74	3,3300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	9 654,74	9 654,74	3,3300	0,0000

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum: 24.06.2021

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV								
1	ZEMNÉ PRÁCE								
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,920	0,00	18,39	476,67		0	
132201109	Príplatek za lepievosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	25,920	0,00	2,37	61,43		0	
162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	1,783	0,00	2,90	5,17		0	
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,783	0,00	5,23	9,33		0	
171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,783	0,00	0,69	1,23		0	
175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	24,184	0,00	10,55	255,14		0	
175101109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	m3	24,140	0,00	6,24	150,63		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	959,60	959,60		0,000	0
2	ZÁKLADY								
269011121	Vŕtaná studňa 300/225 mm s obsypom vr. studničnej šachty 0,9x1,2 m	súbor	1,000	0,00	5 612,91	5 612,91	0,000	0	
2	ZÁKLADY			0,00	5 612,91	5 612,91		0,000	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1,736	0,00	38,71	67,20	1,891	3,282	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	67,20	67,20		3,280	0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
610060	Vodáreň domáca s ponorným čerpadlom - 300 l zásobník	kus	1,000	0,00	1 093,55	1 093,55		0	
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	1 093,55	1 093,55		0,000	0
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	23,400	0,00	0,13	3,04		0	
137510	Rúra polyetylénová tlaková PN 10 LDPE (rPE) d 25x3,5	m	23,400	0,00	2,59	60,61		0	
891311111	Montáž domácej vodárne s 300 l zásobníkom	súbor	1,000	0,00	106,45	106,45	0,003	0,003	
891475321	D+M úpravovne vody	kus	1,000	0,00	1 277,42	1 277,42	0,031	0,031	
891476231	Príplatek za doplnkový materiál	súbor	1,000	0,00	396,77	396,77	0,016	0,016	
892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	23,400	0,00	1,89	44,23		0	
892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	23,400	0,00	0,42	9,83		0	
899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	kus	1,000	0,00	5,66	5,66	0,000	0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	23,400	0,00	0,36	8,42		0	
8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	1 912,43	1 912,43		0,050	0
99	PRESUNY HMÔT								
998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia	t	3,414	0,00	2,65	9,05		0	
99	PRESUNY HMÔT			0,00	9,05	9,05		0,000	0
	Práce HSV			0,00	9 654,74	9 654,74		3,330	0
	Celkom v EUR			0,00	9 654,74	9 654,74		3,330	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.06.2021

Odberateľ: Oec Červenica

IČO: 00326917

DIČ:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

IČO: 53502159

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	19 235,51	19 235,51	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			19 235,51	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	19 235,51
					22	DPH 20% z 19 235,51	3 847,10
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	23 082,61
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Datum:

Stavba Materská škola v obci Červenica

24.06.2021

Objekt SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	18 396,48	18 396,48	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	464,52	464,52	0,1200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	298,06	298,06	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	74,36	74,36	0,3600	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	2,09	2,09	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	19 235,51	19 235,51	0,4800	0,0000
Celkom v EUR	0,00	19 235,51	19 235,51	0,4800	0,0000

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka

Odberateľ: Oec Červenica

Spracoval:

Projektant: Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Dátum: 24.06.2021

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV								
1	ZEMNÉ PRÁCE								
132201101D	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,968	0,00	18,39	72,97		0	
132201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	3,968	0,00	2,37	9,40		0	
133202112	Hĺbenie šachiet horn. 3 - žumpa	m3	315,000	0,00	5,95	1 874,25		0	
162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	130,000	0,00	2,03	263,90		0	
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	130,000	0,00	5,23	679,90		0	
171101131	Násypy zhut. z hornín nesúdrž. a súdržných striedavo uklad.	m3	130,000	0,00	2,39	310,70		0	
174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	185,000	0,00	1,10	203,50		0	
175301109	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	185,000	0,00	5,18	958,30		0	
1G0605	Žumpa 100 m3	súbor	1,000	0,00	13 935,50	13 935,50		0	
110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1,000	0,00	50,32	50,32		0	
11020r	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x3000	kus	1,000	0,00	37,74	37,74		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	18 396,48	18 396,48		0,000	0
2	ZÁKLADY								
275261131	Osadenie žumpy (z dielov)	súbor	1,000	0,00	464,52	464,52	0,120	0,12	
2	ZÁKLADY			0,00	464,52	464,52		0,120	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
3K8652	Šachta univerzálna revízna PVC DN 160 s poklopom, hl. 1,2 m	kus	1,000	0,00	298,06	298,06		0	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	298,06	298,06		0,000	0
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
871383120	Montáž potrubia kanaliz.rúr PVC-U tesniacich gum.krúžkom, DN 160	m	6,200	0,00	1,65	10,23	0,000	0	
892351111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	m	6,200	0,00	0,58	3,60		0	
894401111	Montáž revíznej šachty z PVC hl. do 1,2 m	kus	1,000	0,00	18,58	18,58	0,017	0,017	
895941111	Napojenie kanalizácie na žumpu	súbor	1,000	0,00	36,29	36,29	0,341	0,341	
899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	kus	1,000	0,00	5,66	5,66	0,000	0	
8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	74,36	74,36		0,360	0
99	PRESUNY HMÔT								

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia	t	0,787	0,00	2,65	2,09		0	
99	PRESUNY HMÔT			0,00	2,09	2,09		0,000	0
	Práce HSV			0,00	19 235,51	19 235,51		0,480	0
	Celkom v EUR			0,00	19 235,51	19 235,51		0,480	0