REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód 13953
Stavba: **Stavebné úpravy Materskej školy v Nacinnej Vsi**

JKSO:
Miesto Nacinná Ves

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Nacinna Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVOTREND MI s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 753,72**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	0.00	0,00
znížená	20.00%	14 753,72	2 950,74

Cena s DPH **v** **EUR** **17 704,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy Materskej školy v Nacinnej Vsi
Objekt:

Miesto:	Nacinná Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Nacinna Ves	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STAVOTREND MI s.r.o	Spracovateľ:	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 906,911**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 767,924
	D	1	Zemné práce				8,970
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	3,000	2,990	8,970
	D	2	Zakladanie				1 908,910
20	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,500	29,980	44,970
21	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,750	98,120	956,670
22	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,250	9,870	81,428
23	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,250	1,240	10,230
24	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	105,000	5,110	536,550
26	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	3,100	90,020	279,062
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				565,480
28	K	311273116	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm P2-400 PDK (300x249x599)	m3	3,950	134,000	529,300
36	K	342272104	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, (150x249x599)	m2	1,500	24,120	36,180
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 284,564
58	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom	m2	110,150	1,000	110,150
59	K	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hrubá	m2	110,150	7,000	771,050
60	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	210,210	0,870	182,883
61	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, hr. 3 mm	m2	210,210	5,500	1 156,155
63	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	210,210	4,410	927,026
75	*M*	*585520001900*	*Penetračný náter na báze disperzie pre samonivelizačné potery a stierky*	*kg*	*15,210*	*3,350*	*50,954*
76	K	632477405	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	m2	90,680	11,980	1 086,346
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 138,987
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 138,987
140	K	763138200	Podhľad SDK RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	56,900	19,870	1 130,603
143	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	14,210	0,590	8,384

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy Materskej školy v Nacinnej Vsi
Objekt:

Miesto:	Nacinná Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Nacinna Ves	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Stavotrend Michalovce s.r.o.,	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							**6 846,812**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				133,620
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				133,620
50	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	39,580	79,160
54	*M*	*553310008900*	*Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970 mm*	*ks*	*2,000*	*27,230*	*54,460*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 713,192
	D	766	Konštrukcie stolárske				149,450
143	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	18,120	18,120
144	*M*	*611610002900*	*Dvere vnútorné drevenné jednokridlové, plné, šírka 600-900 mm, popis podľa PD*	*ks*	*1,000*	*100,000*	*100,000*
145	*M*	*611610002901*	*Dvere vonkajšie drevenné jednokrídlové, plné, šírka 700 mm, popis podľa PD*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
146	*M*	*549-DVx*	*Dverné kovanie, mosadz*	*ks*	*1,000*	*13,780*	*13,780*
159	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	32,500	0,540	17,550
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				1 021,044
173	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	44,430	1,140	50,650
174	*M*	*611990000400*	*Lišta parketová, lamino*	*m*	*45,430*	*2,000*	*90,860*
177	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	43,000	4,980	214,140
178	*M*	*6119800100*	*Laminátové parkety 1285x195 mm*	*m2*	*43,980*	*13,890*	*610,882*
179	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	43,000	0,600	25,800
180	*M*	*2837712001*	*Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm*	*m2*	*43,980*	*0,400*	*17,592*
181	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	11,120	1,000	11,120
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				499,658
184	K	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	19,600	14,000	274,400
185	*M*	*597640000400*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké*	*m2*	*20,100*	*11,000*	*221,100*
188	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	1,980	4,158
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				3 941,420
192	K	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	329,000	9,980	3 283,420
193	K	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	329,000	2,000	658,000
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 101,620
196	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	494,000	0,450	222,300
197	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	494,000	1,780	879,320