ZMLUVA O DIELO č. 008/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na realizáciu stavby:
„Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav".

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Radvaň nad Laborcom
Adresa: Radvaň nad Laborcom 76, 067 01
Zastúpený: Jana Svičinová – starostka obce
IČO: 00323454
DIČ : 2021173748
Telefón: 057/739 4102
e-mail: obecradovan@stonline.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ ")

2.1 Zhotoviteľ: Rastislav Mucha RAMSTAV
Adresa: Laborecká 57, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Mucha, majiteľ firmy
IČO: 34974181
DIČ: 1020017581
IČ DPH: SK10200175811
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pob. Humenné
IBAN: SK43 7500 0000 0040 1579 3937
Telefón: 0905 403 346

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ "

II. Východiskové podklady a údaje

Názov stavby: Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav.

III. Predmet plnenia zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie stavebných prác na stavbe: „Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav" v rozsahu určenom výkazom výmer a realizačným rozpočtom k predmetnej stavbe.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie a právne predpisy.

IV. Čas plnenia

4.1 Doba trvania prác do : 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

4.2 Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom je možné predĺžiť termín odovzdania diela.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.4 Pri odovzdaní staveniska objednávateľ vyčlení pre zhotoviteľa miestnosť pre sklad materiálu a náradia, určí body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť podružné meranie spotrebovanej elektrickej energie. Spotrebované médiá výlučne na účely predmetu diela bude hradiť objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude hradiť náklady s tým vzniknuté.

V. Cena

5.1. V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.2. Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 59 224,09 €
DPH 20%	: 11 844,82 €
Cena diela celkom s DPH	: 71 068,91 €

Slovom : Sedemdesiatjedentisícšesťdesiatosem € a deväťdesiatjeden centov.

5.3 V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

VI. Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Vykonané práce budú fakturované po ukončení prác a podpise preberacieho protokolu. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného zhotoviteľom po čiastočnom prebratí stavebných prác zástupcom objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonané práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne.

6.3 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

6.4 Faktúry budú obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov.

6.5 Faktúra sa bude považovať za uhradenú dňom pripísania jej úhrady na účet dodávateľa uvedeného v doručenej faktúre z účtu objednávateľa.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi preberacím protokolom.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného zákona) a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným, alebo obvyklým účelom.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.6 Zjavné vady sú také vady, ktoré objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Zjavné vady zistené pri kontrolných meraniach po realizácii diela zrealizované podľa podmienok predmetnej výzvy budú odstránené do 3 dní s protokolom o odstránení vád a nedorobkov.

7.7 Skryté vady sú také vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady.

7.9 Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie doklad a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu.

7.10 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, so zmluvnou pokutou 1000,00 € za každú vadu.

7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve.

VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečie škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho premetu plnenia.

8.2 Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote.

8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Náklady na zhotovenie a odstránenie staveniska sú súčasťou ceny o dielo.

8.5 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti, prípadne iné priestory podľa požiadavky zhotoviteľa.

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a zariadení a ich presun na stavenisko.

8.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa, technický dozor objednávateľa a prípadne stavebný dozor.

8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády č. 282/2004 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať osobu oprávnenú jednať vo veciach technických na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše.

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.

8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

8.14 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.15 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od tejto zmluvy.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s podpismi obidvoch zmluvných strán a stav. dozora.

9.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.3 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve. Podiel zadržaných platieb: 5 % z ceny s DPH.

X. Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.
10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň, ak sa omeška s odstránením zjavných vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
10.4 Pokuta za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi je vo výške 0,05% z hodnoty neuhradených faktúr za každý deň omeškania

XI. Zodpovednosť za škodu

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odseku 11.2, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
11.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest, alebo poručením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
11.6 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že má uzavreté poistenie na škodu spôsobenú tretej osobe pri vykonávaní tohoto predmetu diela.

XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- Ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
12.3 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.
13.5 Okrem prác môže zhotoviteľ realizovať práce naviac, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení počas realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a bezpečnosť súvisiacu s výťahovým zariadením, po písomnej dohode oboch zmluvných strán.

13.6 Zhotoviteľ nesmie byť on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

13.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, pod hrozbou pokuty vo výške 2 000.- EUR, že uskutočnenie prác podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností zhotoviteľa.

13.8 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok.

13.9 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Radvani nad Laborcom, dňa 12. 11. 2024

Za objednávateľa:

[redacted]

V Humennom, dňa 12. 11. 2024

Za zhotoviteľa:

Rastislav Mucha

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Radvaň nad Laborcom

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Základná škola s materskou školou Radvaň n. L.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Rastislav Mucha RAMSTAV	34974181	SK1020017581
Spracoval	Ing. Mucha		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	27. 10. 2021		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 8 259,31	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž 17 267,21	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 20 962,91	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 12 734,66	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	59 224,09	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	59 224,09
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 59 224,09	11 844,82
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**71 068,91**
		E	**Prípočty a odpočty**	
		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie	0,00

[redacted]

ucha
AV
HUMENNÉ
1020017581

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav**

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Radvaň n. L.
Zhotoviteľ: Rastislav Mucha RAMSTAV
Miesto: Radvaň nad Laborcom

Spracoval: Ing. Mucha
Dátum: 27.10.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
	Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav	**59 224,09**	**11 844,82**	**71 068,91**	**0,00**	**59 224,09**
WC	Výmena zvislej a ležatej kanalizácie sociálne zariadenia, WC	30 799,68	6 159,94	36 959,62	0,00	30 799,68
triedy	Výmena zvislej kanalizácie - stupačky, dopojenie k umývadlam - triedy	8 192,89	1 638,58	9 831,47	0,00	8 192,89
suterénwc, stupacky	Suterén - dopojenie zvislej kanalizácie - stupačky WC a triedy - zaustenie do vonkajších žump	3 987,47	797,49	4 784,96	0,00	3 987,47
kuchyňasutere nskrabk	Kuchyňa - výmena odpadov zariaďovacích predmetov v kuchyni, jedálni, dopojenie do stupačiek, škrabka	16 244,05	3 248,81	19 492,86	0,00	16 244,05
	Celkom	**59224,09**	**11844,82**	**71 068,91**	**0,00**	**59 224,09**

Spracované systémom CENKROS 4, tel 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav
Objekt: Výmena zvislej a ležatej kanalizácie sociálne zariadenia, WC

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Radvaň n. L.
Zhotoviteľ: Rastislav Mucha RAMSTAV
Miesto: Radvaň nad Laborcom

Spracoval:
Dátum: 27. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**12 855,98**	**37,503**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**6 067,03**	**37,494**
1	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	36,630	3,42	125,27	0,011
2	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	36,630	11,75	430,40	0,923
3	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	12,356	110,97	1 371,15	27,110
4	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,670	1 766,30	1 183,42	0,806
5	632440065.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	123,560	7,88	973,65	1,008
6	632452215.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm	m2	123,560	16,05	1 983,14	7,636
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 914,75**	**0,009**
7	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,324	72,84	897,68	0,000
8	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	123,235	3,39	417,77	0,000
9	972046018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	300,000	4,06	1 218,00	0,009
10	973048121.S	Vysekanie kapsy pre zaviazanie v murive betónovom hr. do 100 mm, -0,00800t	m	61,000	9,61	586,21	0,000
11	973048131.S	Vysekanie ryh v murive hr. do 150 mm, -0,01000t	m	22,500	13,17	296,33	0,000
12	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	36,630	3,73	136,63	0,000
13	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	38,534	20,84	803,05	0,000
14	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,534	12,39	477,44	0,000
15	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	963,350	0,35	337,17	0,000
16	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,534	9,82	378,40	0,000
17	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	38,534	9,50	366,07	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**874,20**	**0,000**
18	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	37,503	13,22	495,79	0,000
19	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	37,503	7,29	273,40	0,000
20	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	150,012	0,70	105,01	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**17 943,70**	**5,165**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**748,16**	**0,185**
21	711113202.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	123,560	2,23	275,54	0,000
22	*245610000400.S*	*DEN BRAVEN tekutá hydroizolačná hmota*	*kg*	*185,340*	*2,55*	*472,62*	*0,185*
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**5 034,79**	**0,104**
23	721170032.S	Zostavenie rozvodu kanalizácie, zaústenie do stupačiek, zvedenie, zaustenie a uchytenie na konzoly na stropoch, demontáž a spätná montáž zariaďovacích predmetov - sociálne zar. žiaci 2 a 3 posch ľava a pravá strana, soc a WC mat. šk, soc a WC učitelia	sub	6,000	670,00	4 020,00	0,002
24	*286140040800.S*	*HT rúra DN 110 dl. 0,25 m*	*ks*	*12,000*	*2,60*	*31,20*	*0,005*
25	*286140038500.S*	*HT rúra DN 100 dl. 0,5 m*	*ks*	*12,000*	*4,00*	*48,00*	*0,007*
26	*286140038600.S*	*HT rúra DN 100 dl. 1 m*	*ks*	*12,000*	*6,30*	*75,60*	*0,012*
27	*286140040400*	*HT rúra DN 100, dl. 2 m*	*ks*	*12,000*	*11,40*	*136,80*	*0,011*
28	*286140037200.S*	*HT rúra DN 50 dl. 0,25 m*	*ks*	*10,000*	*1,00*	*10,00*	*0,001*
29	*286140037300.S*	*HT rúra DN 50 dl. 0,5 m*	*ks*	*20,000*	*1,40*	*28,00*	*0,003*
30	*286140037400.S*	*HT rúra DN 50 dl. 1 m*	*ks*	*14,000*	*2,20*	*30,80*	*0,004*
31	*286140040200.S*	*HT rúra DN 50 dl. 2 m*	*ks*	*6,000*	*4,00*	*24,00*	*0,002*
32	*286520001300*	*Koleno PVC D 110/15°*	*ks*	*6,000*	*1,70*	*10,20*	*0,001*
33	*286520002100*	*Koleno PVC D 110/30°*	*ks*	*10,000*	*1,70*	*17,00*	*0,003*
34	*286520002900*	*Koleno PVC D 110/45°*	*ks*	*15,000*	*2,20*	*33,00*	*0,005*
35	*286520003700*	*Koleno PVC D 110/67°*	*ks*	*10,000*	*1,70*	*17,00*	*0,003*
36	*286520004100*	*Koleno PVC D 110/87°*	*ks*	*10,000*	*2,20*	*22,00*	*0,004*
37	*286540001100*	*Koleno DN 50/15°*	*ks*	*6,000*	*0,70*	*4,20*	*0,000*
38	*286540001200*	*Koleno DN 50/30°*	*ks*	*5,000*	*0,70*	*3,50*	*0,000*
39	*286540001300*	*Koleno DN 50/45°*	*ks*	*15,000*	*0,70*	*10,50*	*0,001*
40	*286540001400*	*Koleno DN 50/67°*	*ks*	*10,000*	*0,70*	*7,00*	*0,001*
41	*286540001500*	*Koleno DN 50/87°*	*ks*	*10,000*	*0,70*	*7,00*	*0,001*
42	*286510013100.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 110/110*	*ks*	*5,000*	*3,60*	*18,00*	*0,003*
43	*286510021200.S*	*Odbočka D 110/ 50 45°*	*ks*	*5,000*	*2,60*	*13,00*	*0,002*
44	*286530133800.S*	*Odbočka kanalizačná 45° D 110/75 mm*	*ks*	*12,000*	*3,00*	*36,00*	*0,012*
45	*286540152700.S*	*Presuvka DN 110*	*ks*	*5,000*	*3,00*	*15,00*	*0,001*
46	*286540152650.S*	*Presuvka DN 070*	*ks*	*5,000*	*2,80*	*14,00*	*0,001*
47	*286540152630.S*	*Presuvka DN 050*	*ks*	*5,000*	*1,40*	*7,00*	*0,001*
48	*111330000400.S*	*Mazivo, balenie 500 g*	*ks*	*8,000*	*4,20*	*33,60*	*0,004*
49	*286510021300.S*	*Čistiaca tvarovka, DN 110*	*ks*	*10,000*	*5,50*	*55,00*	*0,005*
50	*286530122200.S*	*Redukcia D 110/50 mm*	*ks*	*4,000*	*1,40*	*5,60*	*0,000*
51	*286530122500.S*	*Redukcia D 110/75 mm*	*ks*	*4,000*	*1,50*	*6,00*	*0,000*
52	*246970000800.S*	*Silikón biely, 280 ml*	*ks*	*4,000*	*7,00*	*28,00*	*0,001*
53	*551620019500*	*Flexi napojenie k WC*	*ks*	*24,000*	*8,70*	*208,80*	*0,005*
54	*286220045200.S*	*Objímka54-58 2"*	*ks*	*8,000*	*1,10*	*8,80*	*0,000*
55	*286220045400.S*	*Objímka 102-116 4"*	*ks*	*12,000*	*2,15*	*25,80*	*0,000*
56	*309500000500.S*	*Skrutka kombi M 8x120 mm*	*ks*	*20,000*	*0,21*	*4,20*	*0,001*
57	*311310002900.S*	*Hmoždinka*	*ks*	*20,000*	*0,25*	*5,00*	*0,000*
58	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,675	22,50	15,19	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**2 906,53**	**0,339**
59	725716121.S	Montáž výlevky so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	ks	6,000	90,47	542,82	0,061
60	*642340001225*	*Kombinované WC keramické, sedátko termoplast - rezerva*	*ks*	*2,000*	*120,00*	*240,00*	*0,075*
61	*273110000100.S*	*Manžeta WC, priama*	*ks*	*24,000*	*2,55*	*61,20*	*0,001*
62	*551620006400.S*	*Sifón pre umývadlá DN 40, nerezová mriežka*	*ks*	*14,000*	*5,86*	*82,04*	*0,005*
63	*642370001000*	*Splachovač tlakový, nadomietkový - rezerva*	*ks*	*2,000*	*45,53*	*91,06*	*0,030*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	642710000200	*Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA*	ks	6,000	190,50	1 143,00	0,111
65	642520000500	*Korint urinál vr. sifónu - rezerva*	ks	2,000	63,58	127,16	0,001
66	551620026100	*Konzola Korint - rezerva*	ks	2,000	3,72	7,44	0,002
67	551620019500	*Flexi napojenie k WC*	ks	6,000	8,70	52,20	0,000
68	642110002720	*Umývadlo keramické, lxšxv 550x440x145 mm, bez otvoru - rezerva*	ks	2,000	26,39	52,78	0,025
69	551610000600.S	*Privzdušňovacia hlavica DN 40*	ks	4,000	6,45	25,80	0,000
70	246970000800.S	*Silikón biely, 280 ml*	ks	30,000	7,00	210,00	0,010
71	642150003200.S	*Šruby umýv. WD 10x120*	ks	19,000	2,08	39,52	0,002
72	286660005600.S	*Šruby k WC s bielou krytkou*	ks	29,000	1,11	32,19	0,003
73	286120015700	*Flexi hadica 3/8"*3/8"*	ks	24,000	2,63	63,12	0,008
74	449410003000	*Pur pena, nízkoexpánzná, 750 ml*	ks	8,000	8,26	66,08	0,004
75	642520000300.S	*Súprava inštalačná pre bidety, výlevky, pisoáre*	ks	6,000	8,00	48,00	0,001
76	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,339	25,15	8,53	0,000
77	998725194.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,339	25,07	8,50	0,000
78	998725199.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	t	8,475	0,60	5,09	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**3 303,60**	**0,726**
79	767584522.S	Montáž podhľadov kazetových, systém do betónovej konštrukcie, z kaziet veľkosti 600 x 600 mm	m2	89,250	18,10	1 615,43	0,009
80	311510003400.S	*Konštrukcia kazetového stropu, L profily, T profily vrátane zavesenia*	m2	89,250	7,59	677,41	0,037
81	590130001900	*Kazeta stropná šxl 600x600 mm, sadrokartónová, RIGIPS*	m2	98,175	6,17	605,74	0,589
82	590110005840	*Svietidlo stropné do kazetového stropu LED*	ks	14,000	28,93	405,02	0,091
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**3 953,83**	**2,747**
83	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	123,560	16,90	2 088,16	0,404
84	597740001600.S	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	m2	129,738	13,12	1 702,16	2,309
85	585860004000	*Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg*	kg	33,698	3,20	107,83	0,034
86	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,747	20,27	55,68	0,000
	781	**Obklady**				**1 271,10**	**0,944**
87	781445208.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm	m2	36,630	19,00	695,97	0,104
88	597640000300.S	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200*	m2	40,000	13,90	556,00	0,840
89	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,944	20,27	19,13	0,000
	784	**Maľby**				**725,69**	**0,118**
90	784452473	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované s bielym stropom výšky do 3,80 m	m2	296,200	2,45	725,69	0,118
		Celkom				**30 799,68**	**42,668**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav
Objekt: Výmena zvislej kanalizácie - stupačky, dopojenie k umývadlam - triedy

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Radvaň n. L.
Zhotoviteľ: Rastislav Mucha RAMSTAV
Miesto: Radvaň nad Laborcom

Spracoval:
Dátum: 27. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**2 897,91**	**0,018**
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 897,49**	**0,018**
1	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	6,000	3,39	20,34	0,000
2	972046018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	600,000	4,06	2 436,00	0,018
3	973048131.S	Vysekanie ryh v murive hr. do 150 mm, -0,01000t	m	7,800	13,17	102,73	0,000
4	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	36,000	3,73	134,28	0,000
5	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,330	20,84	69,40	0,000
6	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,330	12,39	41,26	0,000
7	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,250	0,35	29,14	0,000
8	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,330	9,82	32,70	0,000
9	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,330	9,50	31,64	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**0,42**	**0,000**
10	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,018	13,22	0,24	0,000
11	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,018	7,29	0,13	0,000
12	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	0,072	0,70	0,05	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**5 294,98**	**1,745**
721		**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**2 036,04**	**0,057**
13	721170032.S	Zostavenie rozvodu kanalizácie, zriadenie stupačiek v každej triede dopojenie umývadiel v triedach do stupačiek, demontáž a spätná montáž zariaďovacích predmetov, zaustenie a zvedenie stupačiek do ležatej kanalizácie pod stropom v suteréne, dopojenie	sub	4,000	380,00	1 520,00	0,001
14	*286140040700.S*	*HT rúra DN 75 dĺ. 0,25 m*	*ks*	*20,000*	*1,70*	*34,00*	*0,007*
15	*286140037900.S*	*HT rúra DN 70 dĺ. 0,5 m*	*ks*	*20,000*	*2,40*	*48,00*	*0,005*
16	*286140038000.S*	*HT rúra DN 70 dĺ. 1 m*	*ks*	*12,000*	*3,30*	*39,60*	*0,006*
17	*286140040300.S*	*HT rúra DN 70 dĺ. 2 m*	*ks*	*20,000*	*6,30*	*126,00*	*0,009*
18	*286540061200*	*Koleno DN 75/15°*	*ks*	*12,000*	*1,10*	*13,20*	*0,001*
19	*286540061300*	*Koleno DN 75/30°*	*ks*	*12,000*	*1,40*	*16,80*	*0,001*
20	*286540061400*	*Koleno DN 75/45°*	*ks*	*16,000*	*1,20*	*19,20*	*0,002*
21	*286540061500*	*Koleno DN 75/67°*	*ks*	*8,000*	*1,20*	*9,60*	*0,001*
22	*286540061600*	*Koleno DN 75/87°*	*ks*	*8,000*	*1,20*	*9,60*	*0,001*
23	*286530138900*	*Odbočka 45°, D 75/50 mm*	*ks*	*16,000*	*1,30*	*20,80*	*0,003*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	*286530120700.S*	*Redukcia D 50/40 mm*	*ks*	*24,000*	*0,90*	*21,60*	*0,001*
25	*286540019000.S*	*Čistiaci kus DN 75*	*ks*	*16,000*	*3,70*	*59,20*	*0,002*
26	*111330000100*	*MazivoHT, tuba 250 g*	*ks*	*4,000*	*2,50*	*10,00*	*0,001*
27	*286220045800.S*	*Objímka 72-78 2 1/2"*	*ks*	*24,000*	*1,70*	*40,80*	*0,009*
28	*309500000500.S*	*Skrutka kombi M 8x120 mm*	*ks*	*24,000*	*0,21*	*5,04*	*0,001*
29	*311310002900.S*	*Hmoždinka*	*ks*	*24,000*	*0,25*	*6,00*	*0,000*
30	*286140037200.S*	*HT rúra DN 50 dĺ. 0,25 m*	*ks*	*4,000*	*1,00*	*4,00*	*0,000*
31	*286140037300.S*	*HT rúra DN 50 dĺ. 0,5 m*	*ks*	*6,000*	*1,40*	*8,40*	*0,001*
32	*286140037400.S*	*HT rúra DN 50 dĺ. 1 m*	*ks*	*4,000*	*2,20*	*8,80*	*0,001*
33	*286540001200*	*Koleno DN 50/30°*	*ks*	*6,000*	*0,70*	*4,20*	*0,000*
34	*286540001300*	*Koleno DN 50/45°*	*ks*	*8,000*	*0,70*	*5,60*	*0,000*
35	*286540001500*	*Koleno DN 50/87°*	*ks*	*8,000*	*0,70*	*5,60*	*0,000*
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**710,40**	**0,475**
36	763125310.S	Sadrokartónová SDK stena, jednoduchá kca CW+UW 50 opláštená doskou 12,5 mm, TI 50 mm - obklad stupačky	m2	19,200	37,00	710,40	0,475
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**192,00**	**0,133**
37	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	6,000	16,90	101,40	0,020
38	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	*m2*	*6,300*	*13,12*	*82,66*	*0,112*
39	*585860004000*	*Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg*	*kg*	*1,636*	*3,20*	*5,24*	*0,002*
40	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,133	20,27	2,70	0,000
	781	**Obklady**				**1 227,58**	**0,896**
41	781445208.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm	m2	36,000	19,00	684,00	0,103
42	*597640000300.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200*	*m2*	*37,800*	*13,90*	*525,42*	*0,794*
43	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,896	20,27	18,16	0,000
	784	**Maľby**				**1 128,96**	**0,184**
44	784452473	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné výšky do 3,80 m	m2	460,800	2,45	1 128,96	0,184
		Celkom				**8 192,89**	**1,763**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav
Objekt: Suterén - dopojenie zvislej kanalizácie - stupačky WC a triedy - zaustenie do vonkajších žump

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Radvaň n. L.
Zhotoviteľ: Rastislav Mucha RAMSTAV
Miesto: Radvaň nad Laborcom

Spracoval:
Dátum: 27. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**2 067,77**	**10,506**
1		**Zemné práce**				**1 515,39**	**10,500**
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,500	29,75	937,13	0,000
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,500	8,50	267,75	0,000
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	31,500	1,24	39,06	0,000
4	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,000	3,76	94,00	0,000
5	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	*t*	*10,500*	*16,10*	*169,05*	*10,500*
6	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	30,000	0,28	8,40	0,000
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**552,38**	**0,006**
7	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	200,000	1,98	396,00	0,006
8	973048131.S	Vysekanie ryh v murive hr. do 150 mm, -0,01000t	m	10,500	13,17	138,29	0,000
9	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,295	20,84	6,15	0,000
10	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,295	12,39	3,66	0,000
11	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,375	0,35	2,58	0,000
12	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,295	9,82	2,90	0,000
13	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,295	9,50	2,80	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**1 919,70**	**0,286**
711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**153,44**	**0,049**
14	711112011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	4,000	0,42	1,68	0,000
15	*111630002400*	*Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg*	*t*	*0,004*	*1 019,25*	*4,08*	*0,004*
16	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	4,000	4,47	17,88	0,002
17	*628320000100*	*Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*7,200*	*5,00*	*36,00*	*0,032*
18	711170180.S	Zvislá HDPE izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	4,000	23,09	92,36	0,010
19	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	29,31	1,44	0,000
721		**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**1 766,26**	**0,238**
20	721170032.S	Zostavenie rozvodu ležatej kanalizácie, zvedenie stupačiek z tried a sociálnych zariadení, zavesenie rozvodu na strop v suteréne - spádovanie, dopojenie do vonk. žumpy,	sub	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
21	*286110006600*	*Rúra PVC DN 160, dl. 1 m*	*ks*	*5,000*	*9,00*	*45,00*	*0,011*
22	*286110009600*	*Rúra PVC DN 160, dl. 2 m*	*ks*	*5,000*	*17,00*	*85,00*	*0,014*
23	*286110002700*	*Rúra PVC DN 160, dl. 3 m*	*ks*	*6,000*	*24,50*	*147,00*	*0,129*
24	*286110006900*	*Rúra PVC DN 160, dl. 5 m*	*ks*	*6,000*	*40,20*	*241,20*	*0,063*

Spracované systémom CENKROS 4, tel 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	286520001500	Koleno PVC D 150/15°	ks	3,000	3,80	11,40	0,002
26	286520002300	Koleno PVC D 150/30°	ks	4,000	4,10	16,40	0,002
27	286520003100	Koleno PVC D 150/45°	ks	6,000	4,70	28,20	0,004
28	286520003900	Koleno PVC D 150/67°	ks	2,000	5,10	10,20	0,001
29	286520018100.S	Odbočka 45° PVC, DN 150/100	ks	4,000	7,50	30,00	0,004
30	286520042500.S	Čistiaci kus PVC, DN 150	ks	3,000	10,30	30,90	0,003
31	286510010400.S	Prechodka DN 150/100	ks	3,000	3,00	9,00	0,002
32	286510010500.S	Prechodka DN 150/125	ks	1,000	4,00	4,00	0,001
33	286510010300.S	Prechodka DN 110/70	ks	1,000	2,60	2,60	0,001
34	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,238	22,50	5,36	0,000
		Celkom				**3 987,47**	**10,792**



ROZPOČET

Stavba: Základná škola s materskou školou Radvaň nad Laborcom - sociálne zázemie - odpady, kanalizácia - havarijný stav
Objekt: Kuchyňa - výmena odpadov zariaďovacích predmetov v kuchyni, jedálni, dopojenie do stupačiek, škrabka

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Radvaň n. L.
Zhotoviteľ: Rastislav Mucha RAMSTAV
Miesto: Radvaň nad Laborcom

Spracoval:
Dátum: 27. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**7 704,86**	**27,629**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**4 240,95**	**27,624**
1	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	38,675	3,42	132,27	0,012
2	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	38,675	11,75	454,43	0,975
3	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,430	110,97	1 046,45	20,690
4	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,420	1 776,30	746,05	0,505
5	632440065.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	77,800	7,88	613,06	0,635
6	632452215.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm	m2	77,800	16,05	1 248,69	4,808
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 819,87**	**0,005**
7	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,600	72,84	480,74	0,000
8	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	55,500	3,39	188,15	0,000
9	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	100,000	1,98	198,00	0,003
10	972046018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	50,000	4,06	203,00	0,002
11	973048131.S	Vysekanie ryh v murive hr. do 150 mm, -0,01000t	m	39,250	13,17	516,92	0,000
12	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	11,375	3,73	42,43	0,000
13	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	19,423	20,84	404,78	0,000
14	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,423	12,39	240,65	0,000
15	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	485,575	0,35	169,95	0,000
16	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,423	9,82	190,73	0,000
17	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,423	9,50	184,52	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**644,04**	**0,000**
18	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	27,629	13,22	365,26	0,000
19	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	27,629	7,29	201,42	0,000
20	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	110,516	0,70	77,36	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 539,19**	**3,154**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**471,08**	**0,117**
21	711113202.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	77,800	2,23	173,49	0,000
22	*245610000400.S*	*DEN BRAVEN tekutá hydroizolačná hmota*	*kg*	*116,700*	*2,55*	*297,59*	*0,117*
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**2 038,05**	**0,064**
23	721170032.S	Zostavenie rozvodu kanalizácie, zvedenie, zavesenie rozvodu na strop, dopojenie do vonk. žumpy, demontáž a spätná montáž zariaďovacích predmetov, prerobenie vodovod inštalácie v škrabke - kuchyňa a škrabka	sub	1,000	1 390,00	1 390,00	0,000
24	*286110006050*	*Rúra kanalizačná PVC, DN 125, dl. 0,5 m*	*ks*	*3,000*	*2,90*	*8,70*	*0,005*
25	*286110006100*	*Rúra kanalizačná PVC, DN 125, dl. 1 m*	*ks*	*3,000*	*5,20*	*15,60*	*0,005*
26	*286110006150*	*Rúra kanalizačná PVC, DN 125, dl. 2 m*	*ks*	*3,000*	*10,00*	*30,00*	*0,005*
27	*286110006200*	*Rúra kanalizačná PVC, DN 125, dl. 3 m*	*ks*	*4,000*	*14,50*	*58,00*	*0,006*
28	*286510013200*	*Odbočka 45° DN 125/110 hladká*	*ks*	*4,000*	*4,70*	*18,80*	*0,003*
29	*286510007900.S*	*Redukcia DN 125/110 mm*	*ks*	*5,000*	*2,00*	*10,00*	*0,001*
30	*286530122200.S*	*Redukcia D 110/50 mm*	*ks*	*3,000*	*1,40*	*4,20*	*0,000*
31	*286530122500.S*	*Redukcia D 110/75 mm*	*ks*	*1,000*	*1,50*	*1,50*	*0,000*
32	*286520001400*	*Koleno PVC D 125/15°*	*ks*	*2,000*	*2,40*	*4,80*	*0,001*
33	*286520002200*	*Koleno PVC D 125/30°*	*ks*	*3,000*	*2,60*	*7,80*	*0,001*
34	*286520003000*	*Koleno PVC D 125/45°*	*ks*	*5,000*	*2,90*	*14,50*	*0,002*
35	*286520003800*	*Koleno PVC D 125/67°*	*ks*	*2,000*	*3,20*	*6,40*	*0,001*
36	*286520004200*	*Koleno PVC D 125/87°*	*ks*	*2,000*	*3,30*	*6,60*	*0,001*
37	*286520011900*	*Presuvka PVC DN 125, krátka*	*ks*	*2,000*	*2,40*	*4,80*	*0,000*
38	*286510009600.S*	*Presuvka PVC, DN 110,krátka*	*ks*	*2,000*	*1,80*	*3,60*	*0,000*
39	*286510021400.S*	*Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 125*	*ks*	*2,000*	*7,60*	*15,20*	*0,003*
40	*286140040800.S*	*HT rúra DN 110 dl. 0,25 m*	*ks*	*4,000*	*2,70*	*10,80*	*0,002*
41	*286140038500.S*	*HT rúra DN 110 dl. 0,5 m*	*ks*	*4,000*	*4,10*	*16,40*	*0,002*
42	*286140038600.S*	*HT rúra DN 110 dl. 1 m*	*ks*	*3,000*	*6,40*	*19,20*	*0,003*
43	*286520001300*	*Koleno PVC D 110/15°*	*ks*	*2,000*	*1,70*	*3,40*	*0,000*
44	*286520002100*	*Koleno PVC D 110/30°*	*ks*	*3,000*	*1,70*	*5,10*	*0,001*
45	*286520002900*	*Koleno PVC D 110/45°*	*ks*	*3,000*	*2,20*	*6,60*	*0,001*
46	*286520003700*	*Koleno PVC D 110/67°*	*ks*	*2,000*	*1,70*	*3,40*	*0,001*
47	*286520004100*	*Koleno PVC D 110/87°*	*ks*	*2,000*	*2,20*	*4,40*	*0,001*
48	*286140037200.S*	*HT rúra DN 50 dl. 0,25 m*	*ks*	*3,000*	*1,00*	*3,00*	*0,000*
49	*286140037300.S*	*HT rúra DN 50 dl. 0,5 m*	*ks*	*3,000*	*1,40*	*4,20*	*0,000*
50	*286140037400.S*	*HT rúra DN 50 dl. 1 m*	*ks*	*3,000*	*2,20*	*6,60*	*0,001*
51	*286540001100*	*Koleno DN 50/15°*	*ks*	*2,000*	*0,70*	*1,40*	*0,000*
52	*286540001200*	*Koleno DN 50/30°*	*ks*	*3,000*	*0,70*	*2,10*	*0,000*
53	*286540001300*	*Koleno DN 50/45°*	*ks*	*4,000*	*0,70*	*2,80*	*0,000*
54	*286540001400*	*Koleno DN 50/67°*	*ks*	*2,000*	*0,70*	*1,40*	*0,000*
55	*286540001500*	*Koleno DN 50/87°*	*ks*	*2,000*	*0,70*	*1,40*	*0,000*
56	*111330000100*	*MazivoHT, tuba 250 g*	*ks*	*2,000*	*2,50*	*5,00*	*0,001*
57	*309500000500.S*	*Skrutka kombi M 8x120 mm*	*ks*	*10,000*	*0,21*	*2,10*	*0,000*
58	*311310002900.S*	*Hmoždinka*	*ks*	*10,000*	*0,25*	*2,50*	*0,000*
59	*286220044800.S*	*Objímka dvojskrutková*	*ks*	*10,000*	*3,10*	*31,00*	*0,005*
60	*309200016400.S*	*Spojka závitovej tyče, M10x30*	*ks*	*10,000*	*0,28*	*2,80*	*0,002*
61	*311720000800.S*	*Tyč závitová M 10*	*ks*	*10,000*	*1,70*	*17,00*	*0,005*
62	721213018.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre kanalizačné potrubie pod stropom DN 110	ks	3,000	10,00	30,00	0,001
63	*286630029100.S*	*Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka*	*ks*	*3,000*	*81,42*	*244,26*	*0,003*
64	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,475	22,50	10,69	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	724	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**				**790,26**	**0,020**
65	724400100.S	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	2,000	50,50	101,00	0,000
66	*426710000400.S*	*Prečerpávacie zariadenia pre 1 zariadenie bez fekálií SANIBO 5*	*ks*	*2,000*	*219,63*	*439,26*	*0,014*
67	*426710000400*	*Podružný elektroinštalačný materiál pre zapojenie prečerpávacieho zariaddenia*	*sub*	*1,000*	*250,00*	*250,00*	*0,006*
	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**290,97**	**0,029**
68	725716121.S	Montáž výlevky so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	ks	1,000	90,47	90,47	0,010
69	*642710000200*	*Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA*	*ks*	*1,000*	*190,50*	*190,50*	*0,019*
70	*642520000300.S*	*Súprava inštalačná pre bidety, výlevky, pisoáre*	*ks*	*1,000*	*10,00*	*10,00*	*0,000*
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**798,33**	**0,175**
71	767584522.S	Montáž podhľadov kazetových, systém do betónovej konštrukcie, z kaziet veľkosti 600 x 600 mm	m2	22,800	18,10	412,68	0,002
72	*311510003400.S*	*Konštrukcia kazetového stropu, L profily, T profily vrátane zavesenia*	*m2*	*22,800*	*7,59*	*173,05*	*0,010*
73	*590130001900*	*Kazeta stropná šxl 600x600 mm, sadrokartónová, RIGIPS*	*m2*	*25,080*	*6,17*	*154,74*	*0,150*
74	*590110005840*	*Svietidlo stropné do kazetového stropu LED*	*ks*	*2,000*	*28,93*	*57,86*	*0,013*
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**2 489,56**	**1,730**
75	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	77,800	16,90	1 314,82	0,254
76	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	*m2*	*81,690*	*13,12*	*1 071,77*	*1,454*
77	*585860004000*	*Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg*	*kg*	*21,218*	*3,20*	*67,90*	*0,021*
78	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,730	20,27	35,07	0,000
	781	**Obklady**				**1 318,82**	**0,963**
79	781445208.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm	m2	38,675	19,00	734,83	0,110
80	*597640000300.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200*	*m2*	*40,609*	*13,90*	*564,47*	*0,853*
81	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,963	20,27	19,52	0,000
	784	**Maľby**				**342,12**	**0,056**
82	784452473	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné výšky do 3,80 m	m2	139,640	2,45	342,12	0,056
		Celkom				**16 244,05**	**30,783**