ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž.
Objekt:

Objednávateľ: Obec Nandraž
Zhotoviteľ: BABIMPEX s.r.o. Spracoval: Ing.Ondrej Babík
Miesto: Nandraž Dátum: 14. 1. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 451,47**	**275,669**
	5	**Komunikácie**				**33 740,60**	**275,669**
1	572751211.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	164,500	25,11	4 130,60	18,391
2	573231111.S1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 645,000	0,63	1 036,35	1,332
3	577164261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 645,000	17,37	28 573,65	255,946
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**65,80**	**0,000**
4	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 645,000	0,04	65,80	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**645,07**	**0,000**
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	275,669	2,34	645,07	0,000
		Celkom				**34 451,47**	**275,669**