

ZMLUVA O DIELO č. 1/2025

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Sídlo: Obec Nižná Sitnica 105, 094 07
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Rakár, starosta obce
IČO: 00332585
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Stanislav Rakár, starosta obce
b) technických: Ing. Stanislav Rakár, starosta obce
E-mail: niznasitnica@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: STAON OKNA s. r. o.
Sídlo: Opáľová 1096/1A, 093 03 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Ondejko, konateľ
IČO: 44970072
DIČ: 2022915180
IČ DPH: SK2022915180

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných : Ing. Stanislav Ondejko, konateľ
b) technických: Ing. Stanislav Ondejko, konateľ

Kontakt

E-mail:

Zapísany: v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro vložka číslo 22129
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

PREAMBULA

- 2.1** Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej súťaže s názvom: „Zberný dvor v obci Nižná Sitnica“ v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela: **Zberný dvor v obci Nižná Sitnica**
- 3.2** Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a zo zdrojov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“):

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo životného prostredia Program: Program Slovensko

2021 - 2027 Kód výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Názov projektu: **Zberný dvor v obci Nižná Sitnica**

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.
- 3.5 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 5.2 Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku podľa § 108 ZVO.
- 5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena Diela bez DPH:	133 165,13	EUR
Sadzba DPH:	23 %	
DPH:	30 627,98	EUR
Celková cena Diela s DPH:	163 793,11	EUR

- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so Zmluvou.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác priebežne v čiastkových faktúrach a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpismi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.
- 5.7 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

- 5.8** Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH),
- g) názov projektu,
- h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy.

Článok VI.

ČAS PLNENIA

- 6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 5 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- Do doby plnenia sa nezahrňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávatelovi na odsúhlasenie.
- 6.2** Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3** V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1** Miesto plnenia predmetu Zmluvy: obec Nižná Sitnica, okr.Humenné

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1** Práva a povinnosti Objednávateľa:
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho

zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

- b) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy,
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahujú na Zhotoviteľa v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov verejného sektora.

- 8.3** Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.4** Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.5** Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- 8.6** Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2** Plnenie má vady, ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.3** Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4** Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1** Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4** Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky

vyklúčujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevyklúčuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 11.5** Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6** Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 12.2** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľ, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3** Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4** Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;
 - g) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
- 12.5** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj

v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 12.6** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.7** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví výúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP .
- 13.2** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 13.3** Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak má povinnosť sa zapísať do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potom túto povinnosť naplní najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie.
- 13.4** Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č.1 – Rozpočet (ocenené Zadanie - Výkaz výmer úspešného uchádzača - Cenová ponuka)
Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné, doplní sa v čase podpisu zmluvy).
- 13.5** Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
- 13.6** V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takeého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku

potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Nižná Sitnica, dňa 12-05-2025

V VRANOVE N. dňa 09.05.2025

Ing. Stanislav Rakár
starosta obce



STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022018
Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sítica

JKSO: Nižná Sítica
Miesto: Nižná Sítica

Objednávateľ: Obec Nižná Sítica

Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Projektant: Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

Sadzbda dane

Základ dane

DPH

Cena s DPH

v

EUR

163 793,11

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
ČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

09.05.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022018

Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sítica

Miesto: Nižná Sítica

Dátum:

Objednávateľ: Obec Nižná Sítica

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		133 165,13	163 793,11
01	SO 01 - Prevádzkový objekt	11 639,87	14 317,04
001	SO 01.1 - ASR	10 306,27	12 676,71
002	SO 01.2 - Bleskozvod	1 333,60	1 640,33
02	SO 02 - Prístrešok	25 316,21	31 138,94
003	SO 02.1 - ASR	24 060,90	29 594,91
004	SO 02.2 - Bleskozvod	1 255,31	1 544,03
03	SO 03 - Spevnené plochy	76 853,34	94 529,61
04	SO 04 - Oplotenie	9 678,73	11 904,84
05	SO 05 - Požiarna nádrž 14 m3	9 676,98	11 902,69
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		133 165,13	163 793,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

01 - SO 01 - Prevádzkový objekt

Časť:

001 - SO 01.1 - ASR

JKSO:

812 79

Miesto:

Nižná Sitnica

KS:

Dátum: 9.5.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

IČO:

44970072

IČ DPH:

SK2022915180

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 306,27

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

10 306,27

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

12 676,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

01 - SO 01 - Prevádzkový objekt

Časť:

001 - SO 01.1 - ASR

Miesto:

Nižná Sitnica

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Dátum:

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 306,27

HSV - Práce a dodávky HSV

10 306,27

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 306,27

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 306,27

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt: 01 - SO 01 - Prevádzkový objekt

Časť: **001 - SO 01.1 - ASR**

Miesto: Nižná Sitnica

Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Dátum:

Projektant: Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 306,270

D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 306,270
D	3	Zvislé a kompletne konstrukcie					10 306,270
1	K	381181001.S Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	1,000	166,340		166,340
	PP	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej					
2	M	4241285700 Obytný kontajner 6055/2435/2820 mm	kpl.	1,000	10 139,930		10 139,930
	PP	Obytný kontajner 6055/2435/2820 mm					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

01 - SO 01 - Prevádzkový objekt

Časť:

002 - SO 01.2 - Bleskozvod

JKSO:

812 79

Miesto:

Nižná Sitnica

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9.5.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44970072

IČ DPH:

SK2022915180

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 333,60

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 333,60

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

1 640,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sitnica
 Objekt: 01 - SO 01 - Prevádzkový objekt
 Časť: 002 - SO 01.2 - Bleskozvod
 Miesto: Nižná Sitnica
 Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
 Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Dátum: 18.05.2024
 Projektant: Ing. Rudolf Novotný-
 DRUPROJEKT IPZ
 PREŠOV
 Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

1 333,60

M - Práce a dodávky M

1 333,60

21-M - Elektromontáže	565,74
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	535,36
95-M - Revízie	232,50

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 333,60

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sítница

Objekt: 01 - SO 01 - Prevádzkový objekt

Časť: 002 - SO 01.2 - Bleskozvod

Miesto: Nižná Sítница

Dátum:

Objednávateľ: Obec Nižná Sítница

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 333,600

D	M		Práce a dodávky M				1 333,600
D	21-M		Elektromontáže				565,740
26	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	1,571	1,571
	PP		Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)				
27	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,020	13,383	0,268
	PP		Email syntetický vonkajší				
28	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,005	5,245	0,026
	PP		Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok				
29	M	247710009850.S	Páska antikorózná 356050	ks	1,000	22,682	22,682
	PP		Páska antikorózná 356050				
30	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	26,000	2,755	71,630
	PP		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov				
31	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	24,700	3,188	78,744
	PP		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm				
50	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	17,000	1,704	28,968
	PP		Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21				
51	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	17,000	4,872	82,824
	PP		Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ				
52	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	17,000	2,463	41,871
	PP		Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21				
34	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,896	7,792
	PP		Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ				
35	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	2,360	4,720
	PP		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02				
36	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	4,000	2,729	10,916
	PP		Svorka FeZn spojovacia SS				
37	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s prílohou	ks	4,000	0,748	2,992
	PP		Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s prílohou				
38	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,729	5,458
	PP		Svorka FeZn pripojovacia SP				
39	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	1,111	2,222
	PP		Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1				
40	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,896	7,792
	PP		Svorka FeZn na odkvapový žľab SO				
41	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,963	3,926
	PP		Svorka FeZn odkvapová označenie SO				
44	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	2,000	3,896	7,792
	PP		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02				
45	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	2,000	1,440	2,880
	PP		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)				
46	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	18,887	37,774
	PP		Uzemňovacia tyč FeZn ZT				
47	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	32,347	64,694
	PP		Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	18,000	3,030	54,540
	PP		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm				
49	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,520	9,388	23,658
	PP		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al				
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				535,360
22	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	26,000	15,652	406,952
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4				
23	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	26,000	3,453	89,778
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4				
24	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	3,863	38,630
	PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny				
	D	95-M	Revízie				232,500
25	K	950102010	Spracovanie východiskovej revízie	hod	6,000	38,750	232,500
	PP		Spracovanie východiskovej revízie				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

02 - SO 02 - Prístrešok

Časť:

003 - SO 02.1 - ASR

JKSO:

815 94

Miesto:

Nižná Sitnica

KS:

Dátum:

09.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

IČO:

44970072

IČ DPH:

SK2022915180

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

24 060,90

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

24 060,90

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

29 594,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613
09.05.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

02 - SO 02 - Prístrešok

Časť:

003 - SO 02.1 - ASR

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum: 09.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

24 060,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 896,52

1 - Zemné práce

602,42

2 - Zakladanie

663,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

486,67

99 - Presun hmôt HSV

143,59

PSV - Práce a dodávky PSV

5 653,40

764 - Konštrukcie klampiarske

2 674,46

783 - Nátery

2 978,94

M - Práce a dodávky M

16 510,98

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

16 510,98

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 060,90

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

02 - SO 02 - Prístrešok

Časť:

003 - SO 02.1 - ASR

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum: 09.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 060,900

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 896,522
D	1		Zemné práce				602,417
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	14,400	9,786	140,918
	PP		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3				
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,320	1,519	6,562
	PP		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3				
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,184	69,965	362,699
	PP		Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3				
4	K	133201109.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3	1,555	9,545	14,842
	PP		Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3				
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	19,584	2,488	48,725
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m				
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	19,584	1,464	28,671
	PP		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených				
D	2		Zakladanie				663,845
7	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,576	59,084	34,032
	PP		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku				
8	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,769	132,064	629,813
	PP		Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				486,672
18	K	9599411321	Lepiaca kotva s podložkou do betónu, s vyvŕtaním otvoru M16/350 mm	ks	48,000	10,139	486,672
	PP		Lepiaca kotva s podložkou do betónu, s vyvŕtaním otvoru M16/350 mm				
D	99		Presun hmôt HSV				143,588
9	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly	t	11,671	12,303	143,588
	PP		Presun hmôt pre haly				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 653,396
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 674,459
10	K	764175707	Krytina - trapézový systém T-50A,hr. 0,63 mm, pozink	m2	53,250	41,260	2 197,095
	PP		Krytina - trapézový systém T-50A,hr. 0,63 mm, pozink				
11	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 330 mm	m	7,500	39,351	295,133
	PP		Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 330 mm				
12	K	764359211.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	36,449	36,449
	PP		Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm				
13	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	4,200	34,710	145,782
	PP		Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm				
D	783		Nátery				2 978,937

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	783225100	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	179,400	12,178	2 184,733
	PP		Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm				
15	K	783226100	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	179,400	4,427	794,204
	PP		Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm				
	D	M	Práce a dodávky M				16 510,982
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				16 510,982
16	K	430863004.S	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	2 760,000	0,337	930,120
	PP		Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 5 000 kg vrátane				
17	M	553850000140.S	Oceľový prístrešok	t	2,760	5 645,240	15 580,862
	PP		Oceľový prístrešok				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sitnica
Objekt: 02 - SO 02 - Prístrešok
Časť: 004 - SO 02.2 - Bleskozvod

JKSO: 815 94
Miesto: Nižná Sitnica

KS:
Dátum: 09.05.2025

Objednávateľ:
Obec Nižná Sitnica

IČO:
IČ DPH:
IČO: 44970072
IČ DPH: SK2022915180

Zhotoviteľ:
STAON OKNA s.r.o.

Projektant:
Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 255,31
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 255,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	1 544,03
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sitnica
 Objekt: 02 - SO 02 - Prístrešok
 Časť: 004 - SO 02.2 - Bleskozvod
 Miesto: Nižná Sitnica
 Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
 Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Dátum: 09.05.2025
 Projektant: Ing. Rudolf Novotný-
 DRUPROJEKT IPZ
 PREŠOV
 Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 255,31

M - Práce a dodávky M

1 255,31

21-M - Elektromontáže	630,88
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	392,66
95-M - Revízie	231,77

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 255,31

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

02 - SO 02 - Prístrešok

Časť:

004 - SO 02.2 - Bleskozvod

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum: 09.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Projektant: Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 255,311

D	M		Práce a dodávky M				1 255,311
D	21-M		Elektromontáže				630,880
1	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	1,566	1,566
	PP		Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)				
2	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,020	13,341	0,267
	PP		Email syntetický vonkajší				
3	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,005	5,229	0,026
	PP		Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok				
26	M	247710009850.S	Páska antikoročná 356050	ks	1,000	22,610	22,610
	PP		Páska antikoročná 356050				
4	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	22,000	2,746	60,412
	PP		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov				
5	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	20,900	3,178	66,420
	PP		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm				
8	K	210220111.S	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	28,000	2,721	76,188
	PP		Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16				
9	M	354410033800.S	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16	ks	28,000	3,525	98,700
	PP		Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16				
10	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	3,883	3,883
	PP		Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ				
11	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	1,000	2,352	2,352
	PP		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02				
12	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	4,000	2,721	10,884
	PP		Svorka FeZn spojovacia SS				
14	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	4,000	0,746	2,984
	PP		Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou				
15	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,721	5,442
	PP		Svorka FeZn pripojovacia SP				
16	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	1,107	2,214
	PP		Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1				
17	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,883	7,766
	PP		Svorka FeZn na odkvapový žľab SO				
18	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,957	3,914
	PP		Svorka FeZn odkvapová označenie SO				
19	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	4,000	5,835	23,340
	PP		Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11				
20	M	354410005700.S	Svorka FeZn D=140-240 mm na potrubie označenie ST 11	ks	4,000	7,155	28,620
	PP		Svorka FeZn D=140-240 mm na potrubie označenie ST 11				
21	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	2,000	3,883	7,766
	PP		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)				
22	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	2,000	1,436	2,872
	PP		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)				
23	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,000	18,827	18,827

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Uzemňovacia tyč FeZn ZT				
25	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	1,000	32,238	32,238
	PP		Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m				
6	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	35,000	3,021	105,735
	PP		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm				
7	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	4,900	9,358	45,854
	PP		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al				
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri extemých montážnych prácach				392,663
28	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	19,000	15,603	296,457
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4				
29	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	19,000	3,442	65,398
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4				
30	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	8,000	3,851	30,808
	PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny				
	D	95-M	Revízie				231,768
27	K	950102010	Spracovanie východiskovej revízie	hod	6,000	38,628	231,768
	PP		Spracovanie východiskovej revízie				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

03 - SO 03 - Spevnené plochy

JKSO:

822 5

Miesto:

Nižná Sitnica

KS:

Dátum: 9.5.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

IČO:

44970072

IČ DPH:

SK2022915180

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

76 853,34

0,00

76 853,34

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

94 529,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

09.05.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sitnica
 Objekt: 03 - SO 03 - Spevnené plochy
 Miesto: Nižná Sitnica
 Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
 Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Dátum: Ing. Rudolf Novotný-
 DRUPROJEKT IPZ
 PREŠOV
 Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce	11 006,30
2 - Zakladanie	932,67
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	13 168,48
4 - Vodorovné konštrukcie	3 492,93
5 - Komunikácie	30 326,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 292,96
99 - Presun hmôt HSV	9 633,04

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

76 853,34

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sítica

Objekt:

03 - SO 03 - Spevnené plochy

Miesto:

Nižná Sítica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nižná Sítica

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 853,341

D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 853,341
D	1		Zemné práce				11 006,302
1	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	890,000	3,390	3 017,100
	PP		Zobratie mačiny hr. do 100 mm				
2	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	9,500	25,926	246,297
	PP		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t				
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	9,500	9,148	86,906
	PP		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t				
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	96,900	9,787	948,360
	PP		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3				
5	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	48,000	5,600	268,800
	PP		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3				
6	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	96,900	3,573	346,224
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m				
7	K	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	890,000	2,342	2 084,380
	PP		Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m				
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 938,000	0,491	951,558
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m				
9	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	17 800,000	0,062	1 103,600
	PP		Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m				
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	96,900	2,901	281,107
	PP		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3				
11	K	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	890,000	0,463	412,070
	PP		Nakladanie mačiny zo skládky				
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	890,000	0,649	577,610
	PP		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením				
13	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	315,000	2,166	682,290
	PP		Svahovanie trvalých svahov v násype				
D	2		Zakladanie				932,665
14	K	274313721.S	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	7,355	15,385	113,157
	PP		Betónovanie základových pásov, betón prostý				
15	M	589310002400.S	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	7,612	107,660	819,508
	PP		Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského				
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				13 168,480
16	K	327121111.S	Montáž prefabrikovaného obkladového dleca oporných múrov z betónu železového hmotnosti do 5t	ks	16,000	229,533	3 672,528

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž prefabrikovaného obkladového diela oporných múrov z betónu železového hmotnosti do 5t				
47	M	ELK205-100	ELKO v 205 cm, s 100 cm, dĺžka paty 85 cm, hrub 12, ekvivalent alebo lepší	ks	16,000	593,497	9 495,952
	PP		ELKO v 205 cm, s 100 cm, dĺžka paty 85 cm, hrub 12, ekvivalent alebo lepší				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 492,931
18	K	457542112.S	Filtračné vrstvy zo štrkodrviny so zhutnením, zrnitosti od 0-120 do 125 mm	m3	59,520	58,685	3 492,931
	PP		Filtračné vrstvy zo štrkodrviny so zhutnením, zrnitosti od 0-120 do 125 mm				
	D	5	Komunikácie				30 326,963
19	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	619,300	7,993	4 950,065
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm				
20	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	563,000	15,612	8 789,556
	PP		Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm				
21	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	563,000	29,127	16 398,501
	PP		Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm				
22	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	9,500	0,458	4,351
	PP		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2				
23	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,500	19,420	184,490
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 292,957
24	K	911131111.S	Dodávka a montáž komplet zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	t	18,000	32,639	587,502
	PP		Dodávka a montáž komplet zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami				
25	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	27,982	55,964
	PP		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt				
26	M	404410033915	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	88,974	88,974
	PP		Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1				
27	M	404410036220	Regulačná značka ZDZ 253-xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	48,722	48,722
	PP		Regulačná značka ZDZ 253-xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1				
28	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	17,184	34,368
	PP		Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu				
29	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	5,000	11,838	59,190
	PP		Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky				
30	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,964	1,928
	PP		Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová				
31	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	4,000	5,033	20,132
	PP		Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn				
32	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	21,000	1,076	22,596
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná				
33	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	21,000	0,399	8,379
	PP		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky				
34	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	96,000	17,050	1 636,800
	PP		Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou				
35	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	96,000	11,333	1 087,968
	PP		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný				
36	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	19,000	5,754	109,326

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm				
37	M	404490007900.S	Zábradlie ochranné plastové (typ I.), dĺžka 2 m	ks	9,000	130,644	1 175,796
	PP		Zábradlie ochranné plastové (typ I.), dĺžka 2 m				
38	K	935152564.S	Osadenie odvodňovacieho kompozitného žľabu svetlej šírky 150 mm a s roštom	m	10,000	25,552	255,520
	PP		Osadenie odvodňovacieho kompozitného žľabu svetlej šírky 150 mm a s roštom				
39	M	001	RECYFIX NC 150, žľab typ 01, s liatinovým krytom, čiernym, štrbina 18 mm, aretácia 8 skrutkami, tr. D 400, ekvivalent alebo lepší	ks	10,000	214,299	2 142,990
	PP		RECYFIX NC 150, žľab typ 01, s liatinovým krytom, čiernym, štrbina 18 mm, aretácia 8 skrutkami, tr. D 400, ekvivalent alebo lepší				
40	M	003	RECYFIX PRO / NC 150, čelná stena, kombinovaná, z kompozitu, s nátrubkom DN 70/100, typ 01, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000	7,236	7,236
	PP		RECYFIX PRO / NC 150, čelná stena, kombinovaná, z kompozitu, s nátrubkom DN 70/100, typ 01, ekvivalent alebo lepší				
41	M	004	Univerzálna odtoková vpusť, dvojdielna, bez krytu	ks	1,000	431,304	431,304
	PP		Univerzálna odtoková vpusť, dvojdielna, bez krytu				
42	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,175	2,567	15,851
	PP		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km				
43	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	123,500	0,551	68,049
	PP		Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny				
44	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,175	7,143	44,108
	PP		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny				
45	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,175	63,199	390,254
	PP		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné				
	D	99	Presun hmôt HSV				9 633,043
46	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	833,020	11,564	9 633,043
	PP		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

04 - SO 04 - Oplotenie

JKSO: 815 2

Miesto: Nižná Sitnica

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 678,73

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 678,73

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

11 904,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
03 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

09.05/2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

04 - SO 04 - Oplotenie

Miesto:

Nižná Sitnica

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Dátum:

09.05.2025

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 678,73

HSV - Práce a dodávky HSV

7 350,78

1 - Zemné práce

482,13

2 - Zakladanie

1 560,21

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 406,47

99 - Presun hmôt HSV

901,98

PSV - Práce a dodávky PSV

2 327,95

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 327,95

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 678,73

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt: 04 - SO 04 - Oplotenie

Miesto: Nižná Sitnica

Dátum: 09.05.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica

Projektant: Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 678,730
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 350,782
D	1		Zemné práce				482,130
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,463	46,638	68,231
	PP		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3				
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,439	13,205	5,797
	PP		Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3				
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,946	70,776	350,058
	PP		Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3				
4	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3	m3	1,484	9,655	14,328
	PP		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3				
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,409	5,340	34,224
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m				
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	6,409	1,481	9,492
	PP		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých				
D	2		Zakladanie				1 560,207
7	K	271571111.S	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,639	59,769	38,192
	PP		Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku				
8	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,778	133,758	237,822
	PP		Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20				
9	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	13,740	24,650	338,691
	PP		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné				
10	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	13,740	7,379	101,387
	PP		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné				
34	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,181	125,384	273,463
	PP		Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15				
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,277	133,595	304,196
	PP		Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20				
13	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,600	30,671	202,429
	PP		Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné				
14	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,600	9,701	64,027
	PP		Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné				
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 406,467
15	K	338121125.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	11,000	42,694	469,634
	PP		Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3				
16	M	592310006405	Stĺpik betónový plotový priebežný, pre plot výšky 2000 mm, 190x170x2800 mm	ks	1,010	40,343	40,746
	PP		Stĺpik betónový plotový priebežný, pre plot výšky 2000 mm, 190x170x2800 mm				
17	M	592310006407	Stĺpik betónový plotový priebežný, pre plot výšky 2000 mm, 190x170x3000 mm	ks	10,100	46,084	465,448
	PP		Stĺpik betónový plotový priebežný, pre plot výšky 2000 mm, 190x170x3000 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	29,000	16,913	490,477
	PP		Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier				
35	M	553510023000.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	27,000	21,291	574,857
	PP		Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách				
24	K	348121126.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2505 mm	ks	67,000	12,673	849,091
	PP		Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2505 mm				
25	M	592330001409	Doska betónová plotová rovná 2505x300x50 mm, sivá	ks	67,670	22,406	1 516,214
	PP		Doska betónová plotová rovná 2505x300x50 mm, sivá				
	D	99	Presun hmôt HSV				901,978
26	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	30,086	29,980	901,978
	PP		Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 327,948
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 327,948
36	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	45,000	3,533	158,985
	PP		Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m				
37	M	313290000500.S	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	1,800	175,568	316,022
	PP		Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu				
41	M	553510033250	Objímka s uchytením vzpery 48	ks	6,000	19,985	119,910
	PP		Objímka s uchytením vzpery 48				
38	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	180,000	0,802	144,360
	PP		Montáž napínacieho drôtu				
40	M	156150000500.S	Drôt napínací poplastovaný D 2,9/50 m	ks	3,600	13,709	49,352
	PP		Drôt napínací poplastovaný D 2,9/50 m				
39	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	12,000	2,625	31,500
	PP		Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom				
42	K	767920220.S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	23,962	47,924
	PP		Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2				
43	M	553510011190.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 3,5x2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	1 446,999	1 446,999
	PP		Bránka dvojkrídlová, šxv 3,5x2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL				
44	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,197	65,461	12,896
	PP		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

05 - SO 05 - Požiarna nádrž 14 m3

JKSO:

814 23

Miesto:

Nižná Sitnica

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

2420

Dátum:

09.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44970072

IČ DPH:

SK2022915180

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

9 676,98

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 676,98

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v

EUR

11 902,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

09.05.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sitnica

Objekt:

05 - SO 05 - Požiarna nádrž 14 m3

Miesto:

Nižná Sitnica

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Dátum:

09.05.2025

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 676,98

HSV - Práce a dodávky HSV

9 676,98

1 - Zemné práce

1 524,15

4 - Vodorovné konštrukcie

24,47

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

568,14

8 - Rúrové vedenie

7 017,64

99 - Presun hmôt HSV

542,58

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 676,98

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Nižná Sítница

Objekt:

05 - SO 05 - Požiarna nádrž 14 m3

Miesto:

Nižná Sítница

Dátum:

09.05.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Sítница

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 676,980
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 676,980
D	1		Zemné práce				1 524,152
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	70,762	15,565	1 101,411
	PP		Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3				
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,229	1,256	26,664
	PP		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3				
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	30,269	4,916	148,802
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m				
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	30,269	1,364	41,287
	PP		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených				
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,493	5,087	205,988
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3				
D	4		Vodorovné konštrukcie				24,467
6	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	12,275	12,275
	PP		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm				
7	M	TBS 60-10	Vyrovnávací prstenec TBS 60-10	ks	1,010	12,071	12,192
	PP		Vyrovnávací prstenec TBS 60-10				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				568,139
8	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,347	154,917	363,590
	PP		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm				
9	K	631362412	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	15,120	6,309	95,392
	PP		Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm				
10	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,512	72,194	109,157
	PP		Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)				
D	8		Rúrové vedenie				7 017,639
11	K	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	290,798	290,798
	PP		Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t				
12	M	594340000559	Požiarna ŽB nádrž 14m3 vrátane sacieho potrubia 1xšxv 5000x2400x1950 mm	ks	1,000	6 509,984	6 509,984
	PP		Požiarna ŽB nádrž 14m3 vrátane sacieho potrubia 1xšxv 5000x2400x1950 mm				
13	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	37,621	37,621
	PP		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS				
14	M	592240012900	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,010	66,852	67,521
	PP		Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm				
15	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceňového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	14,677	14,677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg				
16	M	600B128	Poklop DN 600,rám B125 kN	ks	1,000	85,540	85,540
PP			Poklop DN 600,rám B125 kN				
17	K	899713111	Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovom /požiarna nádrž/	ks	1,000	11,498	11,498
PP			Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovom /požiarna nádrž/				
D	99		Presun hmôt HSV				542,583
18	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	20,006	27,121	542,583
PP			Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m				

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

