

HARMONOGRAM - Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov

ICL s.r.o.

Č. obj.	Názov objektu	Rok		2022											
		Mesiac	Týždeň	1			2			3					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
časť A	chodník novostavba														
	Zemné práce														
	Zamkova dlažba s podkladom														
	Pokládka obrubníkov														
	Buranie vjazdov														
časť B	chodník novostavba														
	Zemné práce														
	Zamkova dlažba s podkladom														
	Pokládka obrubníkov														
časť C	lavky cez priekopu														
	zhotovenie lavky														

Poznámka:

Tento harmonogram vystavby nezohľadňuje klimaticke pomery.

Harmonogram sa posuva o dni, počas ktorých nie je možné realizovať stavebné práce.

ICL s.r.o.

Prof Hlavača 1, 074 01 Michalovce

IČO: 64 670 364

IČ DPH: SK2120758079

Ladislav Čižmár, konateľ

12 x 7 = 84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kačanov
Objednávateľ	Obec Kačanov	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	ICL s.r.o., Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce	51670364	SK2120758079
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	52 192,10	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	51 034,39	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 004,96	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	933,28	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	655,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	80,27			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		107 900,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22	107 900,00
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 107 900,00	21 580,00
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	129 480,00
Dátum a podpis						E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov

Objednávateľ: Obec Kačanov

Zhotoviteľ: ICL s.r.o.

Miesto: Kačanov


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov	107 900,00	21 580,00	129 480,00
Chodník časť A	novostavba	64 201,26	12 840,25	77 041,51
Chodník časť B	novostavba	37 576,92	7 515,38	45 092,30
	Lávky cez priekopu	6 121,82	1 224,36	7 346,18
	Celkom	107900,00	21580,00	129 480,00

ICL s.r.o.

Prof.Hlaváča 1, 071 01 Michalovce

IČO: 51 670 364

IČ DPH: SK2120758079



ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov
Objekt: novostavba

Objednávateľ: Obec Kačanov
Zhotoviteľ: ICL s.r.o.
Miesto: Obec Kačanov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 64 201,26

1 Zemné práce 6 416,91

1	113107131 ✓	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t ✓	m2	168,000	✓ 22,65	3 805,20
2	122201102 ✓	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 ✓	m3	227,600	✓ 4,01	912,68
3	122201109 ✓	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny ✓	m3	227,600	✓ 1,08	245,81
4	162501102 ✓	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m ✓	m3	227,600	✓ 4,47	1 017,37
5	171201201 ✓	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 ✓	m3	227,600	✓ 0,79	179,80
6	181101102 ✓	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením ✓	m2	569,000	✓ 0,45	256,05

2 Zakladanie 130,87

7	215901101 ✓	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných ✓	m2	569,000	✓ 0,23	130,87
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

5 Komunikácie 29 586,50

8	564251111 ✓	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm ✓	m2	569,000	✓ 5,11	2 907,59
9	567125115 ✓	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm ✓	m2	569,000	✓ 12,23	6 958,87
10	569541111 ✓	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 120 mm ✓	m2	486,000	✓ 2,38	1 156,68
11	596911141-1 ✓	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm ✓	m2	33,000	✓ 14,92	492,36
12	592460017300-1 ✓	Dlažba betónová "napr. alebo alternatíva" SEMMELROCK CITYTOP KOMBI systémová EINSTEIN, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá ✓	m2	34,650	✓ 16,06	556,48
13	596911144-1 ✓	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm ✓	m2	401,000	✓ 11,97	4 799,97
14	592460017300-1 ✓	Dlažba betónová "napr. alebo alternatíva" SEMMELROCK CITYTOP KOMBI systémová EINSTEIN, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá ✓	m2	421,050	✓ 16,06	6 762,06
15	596911223 ✓	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm ✓	m2	168,000	✓ 16,50	2 772,00
16	592460017900 ✓	Dlažba betónová "napr. alebo alternatíva" SEMMELROCK CITYTOP systémová, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá ✓	m2	176,400	✓ 18,03	3 180,49

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 041,81

17	917862111 ✓	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou ✓	m	368,000	✓ 7,99	2 940,32
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	592170003800 ✓	Obrubník "napr. alebo alternativa" SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá ✓	ks	383,000	7,92	3 033,36 ✓
19	917762111 ✓	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou ✓	m	350,000	9,72	3 402,00
20	592170003700-1 ✓	Obrubník "napr. alebo alternativa" SEMMELROCK nájazdový, lxšxv 1000x200x150-100 mm, sivá ✓	ks	360,500	6,81	2 455,01
21	918101111 ✓	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 ✓	m3	60,860	92,09	5 604,60
22	966008112-5 ✓	Búranie existujúcich betónových obrúb "mostíkov" vrátane rezania konštrukcie, cca 300 do 600 mm, -0,98000t ✓	KS	52,000	56,00	2 912,00
23	979081111 ✓	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km ✓	t	88,760	13,88	1 231,99
24	979081121 ✓	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km ✓	t	2 662,800	0,44	1 171,63 ✓
25	979082111 ✓	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m ✓	t	88,760	10,81	959,50
26	979089012 ✓	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné ✓	t	88,760	15,00	1 331,40

99

Presun hmôt HSV

3 025,17

27	998223011 ✓	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu ✓	t	819,830	3,69	3 025,17
----	-------------	--	---	---------	------	----------

Celkom

64 201,26

ICL s.r.o.
 Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce
 IČO: 51 670 364
 IČ DPH: SK2120758079

ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov
Objekt: novostavba

Objednávateľ: Obec Kačanov

Zhotoviteľ: ICL s.r.o.

Miesto: Obec Kačanov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

37 576,92

1

Zemné práce

3 639,91

1	113107131	✓ Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	90,000	✓ 22,65	2 038,50
2	122201102	✓ Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	142,000	✓ 4,01	569,42
3	122201109	✓ Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	142,000	✓ 1,08	153,36
4	162501102	✓ Vodorovné premiestnenie výkoppo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	142,000	✓ 4,47	634,74
5	171201201	✓ Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	106,500	✓ 0,79	84,14
6	181101102	✓ Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	355,000	✓ 0,45	159,75

2

Zakladanie

81,65

7	215901101	✓ Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	355,000	✓ 0,23	81,65
---	-----------	---	----	---------	--------	-------

5

Komunikácie

17 696,91

8	564251111	✓ Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	355,000	✓ 5,11	1 814,05
9	567125115	✓ Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	355,000	✓ 12,23	4 341,65
10	569541111	✓ Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zemínou hr. 120 mm	m2	299,000	✓ 2,38	711,62
11	596911144-1	✓ Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	265,000	✓ 11,97	3 172,05
12	592460017300-1	✓ Dlažba betónová "napr. alebo alternatíva" SEMMELROCK CITYTOP KOMBI systémová EINSTEIN, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	278,250	✓ 16,06	4 468,70
13	596911223	✓ Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	90,000	✓ 16,50	1 485,00
14	592460017900	✓ Dlažba betónová "napr. alebo alternatíva" SEMMELROCK CITYTOP systémová, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá	m2	94,500	✓ 18,03	1 703,84

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 337,77

15	917762111	✓ Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	180,000	✓ 9,72	1 749,60
16	592170003700-1	✓ Obrubník "napr. alebo alternatíva" SEMMELROCK nájazdový, lxšxv 1000x200x150-100 mm, sivá	ks	185,400	✓ 6,81	1 262,57
17	917862111	✓ Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	224,000	✓ 7,99	1 789,76
18	592170003800	✓ Obrubník "napr. alebo alternatíva" SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	230,000	✓ 7,92	1 821,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	918101111 ✓	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 ✓	m3	37,010	✓ 92,09	3 408,25
20	966008112-5 ✓	Búranie existujúcich betónových obrúb "mostíkov" vrátane rezania konštrukcie , cca 300 do 600 mm, -0,98000t ✓	KS	30,000	✓ 56,00	1 680,00
21	979081111 ✓	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km ✓	t	49,650	✓ 13,88	689,14
22	979081121 ✓	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km ✓	t	1 489,500	✓ 0,44	655,38
23	979082111 ✓	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m ✓	t	49,650	✓ 10,81	536,72
24	979089012 ✓	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné ✓	t	49,650	✓ 15,00	744,75

99

Presun hmôt HSV

1 820,68

25	998223011 ✓	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu ✓	t	493,410	✓ 3,69	1 820,68 ✓
----	-------------	--	---	---------	--------	------------

Celkom

37 576,92

ICL S.R.O.
 Prof. Hlaváča 3, 071 01 Michalovce
 IČO: 51 670 364
 IČ DPH: SK2120758079

ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov

Objekt: Lávky cez priekopu

Objednávateľ: Obec Kačanov

Zhotoviteľ: ICL s.r.o.

Miesto: Obec Kačanov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 448,31

1 Zemné práce

229,13

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,940	44,12	217,95
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,940	1,72	8,50
3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,960	0,45	2,68

2 Zakladanie

814,05

4	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2,400	0,23	0,55
5	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,440	46,28	66,64
6	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	4,600	107,07	492,52
7	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	8,240	17,48	144,04
8	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	8,240	5,28	43,51
9	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,650	102,75	66,79

99 Presun hmôt HSV

405,13

10	998011001	Presun hmôt	t	15,570	14,53	226,23
11	998011015	Príplatok za zväčšený presun	t	15,570	7,49	116,62
12	998011019	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	77,850	0,80	62,28

PSV Práce a dodávky PSV

3 938,24

762 Konštrukcie tesárske

3 938,24

13	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii, + chemická kotva + tyč	ks	16,000	2,39	38,24
14	762591100-1	Montáž a osadenie drevennej lávky podľa PD	ks	2,000	450,00	900,00
15	605470 - sub	Drevenná lávka podľa PD vrátane morenia a 2x náter 3300 x 1200 napr., smrekovec alt. borovica, osadenie zábradlia	su b	2,000	1 500,00	3 000,00

M Práce a dodávky M

735,27

21-M Elektromontáže

735,27

16	210050421	Montáž zvarovanej konzoly bez výzbroje na stožiar - na zemi	q	1,000	21,53	21,53
17	3410301246-1	Rám základový napr.ZR 1-5 300x300 m	ks	1,000	55,00	55,00
18	210201954	Montáž svietidla	ks	1,000	17,74	17,74
19	3480220200-1	Svietidlo Vonkajšie Solar -, 1 svietidlo na stožiary IPE 65 SET-Solárna pouličná lampa off-grid, vrátane stĺpa, napr.Svietidlo Ibox SLL-13, 1500 lm, 15 W svietivosť 10 hod.	ks	1,000	550,00	550,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	210252437-1 ✓	Montáž rozvodu ELI verejne osvetlenie ✓	sub	1,000	✓ 41,00	41,00
21	3693700205-1 ✓	Material elektroinštalačný ✓	b	1,000	✓ 50,00	50,00

Celkom

6 121,82

ICL S.R.O.
 Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce
 IČO: 51 870 364
 IČ DPH: SK2120758079

Informácie o subdodávateľoch

Verejný obstarávateľ: Obec Kačanov, Kačanov 66, 072 05 Bracovce

Zákazka: Stavebné práce „Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov“

Uchádzač: ICL s.r.o.

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu:Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce.....

Zoznam subdodávateľov:

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
v čase predkladania cenovej ponuky nie je známy žiadny subdodávateľ	-	00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%

Prijímateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Prijímateľ požaduje aby **úspešný uchádzač najneskôr v čase uzatvárania zmluvy**, uviedol v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Dátum: 29.3.2022

ICL s.r.o.
Prof.Hlaváča 1, 071 01 Michalovce
IČO: 51 670 364
IČ DPH: SK2120758079

otlačok pečiatky uchádzača

Ladislav Čižmár, konateľ

podpis

(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)