KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Pri_loha c_. 3 - Vy_kaz vy_mer
Objekt:
02 - SO 02 Budova Matersk...

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	29.11.2021
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	VAAL s.r.o.	IČO:	52471713
		IČ DPH:	SK2121044981
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **33 540,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	33 540,55	20,00%	6 708,11

Cena s DPH **v EUR** **40 248,66**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC NOVÝ SALAŠ 1

VAAL s.r.o.
Nemecká 148, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO: 52 471 713
DIČ: 2121044981

Dátum a podpis: 2.12.2021 Pečiatka Dátum a podpis: 29-11-2021 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Pri_loha c_. 3 - Vy_kaz vy_mer
Objekt:
02 - SO 02 Budova Matersk...

Miesto: | Dátum: 29.11.2021

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: VAAL s.r.o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 540,550**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 698,039
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 006,716
1	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	298,531	15,044	4 491,100
2	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekorativna mozaiková	m2	45,050	25,293	1 139,450
3	K	625250592.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatĺkacie kotvy	m2	45,050	43,891	1 977,290
4	K	625250739.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, zatĺkacie kotvy	m2	269,761	52,952	14 284,384
5	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	28,770	38,738	1 114,492
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 725,862
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	297,631	2,402	714,910
7	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	297,631	1,457	433,648
8	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	297,631	1,766	525,616
9	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	63,000	7,694	484,722
10	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	24,500	2,727	66,812
11	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	82,200	4,740	389,628
12	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	20,200	3,062	61,852
13	K	968072354.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	1,250	16,302	20,378
14	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,280	22,106	28,296
	D	99	Presun hmôt HSV				965,461
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,547	36,368	965,461
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 412,689
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 596,431
16	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	41,150	0,711	29,258
17	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	15,850	0,982	15,565
18	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	15,000	0,711	10,665
19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	16,900	1,317	22,257
20	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,500	0,982	12,275
21	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	2,000	1,317	2,634
22	K	764711117.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	16,900	29,416	497,130
23	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 600 mm	m	41,150	39,576	1 628,552
24	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	13,000	40,287	523,731

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	2,000	20,081	40,162
26	K	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm	ks	2,000	46,978	93,956
27	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	15,850	41,095	651,356
28	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm	ks	2,000	21,169	42,338
29	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,400	66,379	26,552
	D	766	Konštrukcie stolárske				870,137
30	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	10,000	8,681	86,810
31	*M*	*611410005300.S*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 500x500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*5,000*	*142,699*	*713,495*
32	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,500	6,815	17,038
33	*M*	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*2,500*	*17,566*	*43,915*
34	*M*	*611560000800.S*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech*	*ks*	*10,000*	*0,506*	*5,060*
35	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	30,313	3,819
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 946,121
36	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	38,342	38,342
37	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*1,000*	*16,081*	*16,081*
38	*M*	*553410013561*	*Dvere exteriérové oceľové, atyp zateplené s PO a s rohovou zárubňou,800/1450*	*ks*	*1,000*	*1 891,698*	*1 891,698*
	D	M	Práce a dodávky M				429,822
	D	21-M	Elektromontáže				429,822
39	K	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8 bez dodávky	m	19,500	20,237	394,622
40	*M*	*345710009300*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32*	*m*	*19,500*	*1,671*	*32,585*
41	*M*	*345710038300*	*Príchytka pre rúrku z PVC S32*	*ks*	*5,850*	*0,447*	*2,615*

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 057
Stavba: **Pri_loha c_. 3 - Vy_kaz vy_mer**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	29.11.2021
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	VAAL s.r.o. Nemecká 148, 044 15 Vyšná Myšľa	IČO:	52471713
		IČ DPH:	SK2121044981
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**33 540,55**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**33 540,55**	**6 708,11**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**40 248,66**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis: 2.12.2021	Pečiatka	Dátum a podpis: 29.11.2021	Pečiatka

OBEC NOVÝ SALAŠ 1

VAAL s.r.o.
Nemecká 148, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO: 52 471 713
DIČ: 2121044981

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 057

Stavba: **Pri_loha c_. 3 - Vy_kaz vy_mer**

Miesto: Dátum: 29.11.2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: VAAL s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**33 540,55**	**40 248,66**
02	**SO 02 Budova Matersk...**	33 540,55	40 248,66