

Zmluva o dielo č. 08/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

Obec Nacina Ves

Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
Anton Šandor, starosta obce
00325511
2020739061
Prima banka Slovensko, a.s.
SK41 5600 0000 0042 0653 1032

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

056/6498224; +421 908 992 806

nacinaves@nacinaves.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

Anton Šandor

vo veciach technických:

Anton Šandor

vo veciach kontroly:

Anton Šandor

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

C&S GROUP s.r.o.

Štefániková 1369/41, 071 01 Michalovce
konatelia
spoločnosť s ručením obmedzeným
44 101 619
SK2022 590 427
SLSP a.s.
SK23 900 0000 0004 8353 0136
SK96 0200 0000 0045 7740 4454

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

+421 905 745 039; +421 915 465 291

csgroup@centrum.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

Ing. Vladimír Szabó, Ladislav Čižmár

vo veciach technických:

Ing. Vladimír Szabó, Ladislav Čižmár

vo veciach realizačných:

Ing. Vladimír Szabó, Ladislav Čižmár

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci**“, postupom podlimitnej zákazky – výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou vo Vestníku VO č. 20/2022, dňa 25.01.2022 č. oznámenia: 5132-WYP.

- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy bude platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorená medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „**Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 30.05.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,

- (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska** (na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska).
- 3.2 Miesto zhotovenia diela **katastrálne územie obce Nacina Ves par. č. KN C 1321 , KN E 1517/1 , KN C 1317 , KN C 1317, KN C 602 , KN E 3358/1 , KN C 568 , KNC 577.**
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa **najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska"**, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný **začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.6 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

- 3.7 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplatení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.8 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), (ak sa uplatňuje). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.9 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu,

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	248 125,00 EUR
DPH	49 625,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH	297 750,00 EUR

slovom: dvestodeväťdesiatšesťtisícšesťdesiat eur a nula eurocentov vrátane DPH

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne

v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;

- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
- (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom **pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac**, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:

- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
- (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác a fotodokumentáciou, a ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
- (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
- (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
- (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
- (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. **Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.**
- (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).

4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V

Naviac Práce

5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze

výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.

- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty,
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: - inžinierske stavby – dopravné stavby,
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady podľa ods. 6.4 toho článku zmluvy.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávatelia najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
 - (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zároveň je Zhotoviteľ zdokumentovať tieto práce – fotodokumentáciou.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.

- 6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykazať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - (iii) škodách na životnom prostredí a
 - (iv) požiaroch.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.15 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.16 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná,

alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

6.17 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
- (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkou/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

6.18 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

6.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb, za uspokojenie týchto nárokov v prípade ich uplatnenia tretími osobami, zodpovedá v plnej rozsahu Zhotoviteľ.

6.20 **Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou** (ďalej len „*poistenie zodpovednosti za škodu*“) na poistnú sumu minimálne vo výške ceny Diela vrátane DPH podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúci výšku poistného plnenia najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti a účinnosti najmenej do dňa podpisu Preberacieho Protokolu oboma Zmluvnými stranami.

6.21 **Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela vrátane DPH** podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, strany, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia Diela

a preukazujúci výšku poistenia podľa predchádzajúcej vety najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

- 6.22 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi **zoznam známych subdodávateľov** s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
- (ii) identifikácie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
- (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpečovať vlastnými kapacitami,
- (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
- (v) dokladov, preukazujúcich splnenie podmienky, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu /zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania

navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Anton Šandor – starosta obce.

- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).
- 7.7 **Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu (podľa čl. 3 ods. 25 Všeobecných zmluvných podmienok ako prílohy č. 1 vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP), a to, že pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu a to, že počas doby realizácie stavebných prác (minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác) zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby z prostredia MRK, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby:
- 7.8. Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 7.7 tohto článku, zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.) najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas celej doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.11 ods. 1 (vii).

Čl. VIII

Odobovanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) záručné listy v kópii;
 - (vi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;

(vii) fotodokumentáciu stavby v el. verzii.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s

požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Banková záruka

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi „**Bankovú záruku/Poistenie záruky za riadne vykonanie Diela**“ (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia celého Diela, a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akýkoľvek nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „Banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v prospech Objednávateľa „*bez výhrad*“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov/Poistenie záruky bude vystavené v prospech Objednávateľa „*bez výhrad*“ a bude vystavené poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Banková záruka/Poistenie záruky musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 (pätnástich) dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka/poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela. Objednávateľ je oprávnený použiť Bankovú záruku /Poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť

peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených väd a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia Bankovej záruky/Poistenia záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Bankovú záruku alebo obnoviť Poistenie záruky do plnej výšky, t. j. do 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie alebo obnovenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka alebo doklad o poistení záruky vráti Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

- 10.3 **Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je Zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet Objednávateľa, č. účtu: IBAN:SK29 5600 0000 0042 0653 6001 výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“).** Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených väd a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť finančné prostriedky na účet Objednávateľa do plnej výšky, t. j. do 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na doplnenie výkonovej zábezpeky. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová zábezpeka vráti na účet Zhotoviteľa do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

Čl. XI

Sankcie

11.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.20. a 6.21 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve.
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.

- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
 - (ix) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku X. vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve.
 - (x) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 11.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 11.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XII.

Skončenie Zmluvy

- 12.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 12.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 12.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 12.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 12.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 12.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 12.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní,
 - 12.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 12.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 12.2.6 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu za podmienok podľa čl. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,
 - 12.2.7 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení Diela za podmienok podľa čl. 6, bod 6.22 tejto Zmluvy,
 - 12.2.8 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - 12.2.9 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.**
 - 12.2.10 bez akýchkoľvek sankcií a bez uvedenia dôvodu pokiaľ ešte nedošlo k plneniu predmetu Zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje

omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.

- 12.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 12.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XIII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 13.3 **Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom NFP a to dňom doručenia správy z kontroly objednávateľovi, ktorej výsledkom bude pripustenie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác do financovania.** O momente nadobudnutia účinnosti zmluvy Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne upovedomí v písomnej forme.
- 13.4 Zmluva podlieha zverejneniu (na webovom sídle Objednávateľa) podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 13.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 13.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 13.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.

- 13.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 13.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 13.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 13.11 a 13.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 13.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
- 13.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 13.11 a 13.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 13.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 13.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet Zhotoviteľa
Príloha č. 2 - Výkaz výmer
Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov

V Nacinej Vsi, dňa 11.08.2022
Za Objednávateľa
Anton Šandor, starosta obce

V Michalovciach, dňa 8.8.2022
Za Zhotoviteľa
Ing. Vladimír Szabó, konateľ

[●]
meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Objednávateľa

[●]
meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20

Stavba: Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

JKSO:
Miesto: Nacina Ves

Objednávateľ:
Obec Nacina Ves

Zhotoviteľ:
C&S GROUP s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 30. 5. 2022

IČO: 00325511
IČ DPH:

IČO: 44101619
IČ DPH: SK2022590427

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			248 125,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	248 125,00	49 625,00
Cena s DPH v EUR			297 750,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20

Stavba: Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Miesto: Nacina Ves

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Nacina Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		248 125,00	297 750,00
30-1-1	SO 01.1 Komunikácie dopravné - Vetva A	62 160,61	74 592,73
30-1-2	SO 01.2 Komunikácie dopravné - Vetva A1	17 892,08	21 470,50
30-1-3	SO 01.3 Komunikácie dopravné - Vetva A2	6 604,47	7 925,36
30-2-1	SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.1	57 214,45	68 657,34
30-2-2	SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.2	8 559,83	10 271,80
30-2-3	SO 02.2 Komunikácie pešie - Vetva P2	26 848,78	32 218,54
30-2-4	SO 02.3 Komunikácie pešie - Vetva P3	18 059,43	21 671,32
30-2-5	SO 02.4 Komunikácie pešie - Vetva P4	20 084,72	24 101,66
30-2-6	SO 02.5 Komunikácie pešie - Vetva P5	30 700,63	36 840,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-1-1 - SO 01.1 Komunikácie dopravné - Vetva A

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101619

IČ DPH:

SK2022590427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

62 160,61

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

62 160,61

20,00%

12 432,12

Cena s DPH

v EUR

74 592,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-1-1 - SO 01.1 Komunikácie dopravné - Vetva A

Miesto: Nacina Ves

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Nacina Ves

Projektant: Ing.arch. Martin Hakoš

Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							62 160,61
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 160,61
D		1	Zemné práce				15 690,64
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	206,500	3,50	722,75
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	206,500	11,12	2 296,28
3	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	494,580	3,57	1 765,65
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	494,580	1,15	568,77
5	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	2,500	19,63	49,08
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500	44,42	111,05
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	41,400	1,80	74,52
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	453,180	3,72	1 685,83
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	906,360	0,35	317,23
10	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	247,290	3,95	976,80
11	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	535,980	2,11	1 130,92
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	453,180	0,76	344,42
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	679,770	5,00	3 398,85
14	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	207,000	0,84	173,88
15	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	6,396	7,20	46,05
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 030,500	0,47	484,34
17	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	207,000	3,80	786,60
18	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	207,000	3,46	716,22
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	207,000	0,18	37,26
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	207,000	0,02	4,14
D		2	Zakladanie				2 597,28
21	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 030,500	0,25	257,63
22	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 030,500	0,72	741,96
23	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, alebo ekvivalent, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	1 051,110	1,52	1 597,69
D		5	Komunikácie				37 535,32
24	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm - úprava pracovného koridoru štrkdrvou	m2	42,000	0,69	28,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	583410004300	Štrkodrvá frakcia 0-32 mm	t	11,340	9,00	102,06
26	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 030,500	4,25	4 379,63
27	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 030,500	2,35	2 421,68
28	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 030,500	4,10	4 225,05
29	K	565142111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom OK III hr. 60 mm	m2	815,750	15,00	12 236,25
30	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	214,750	2,64	566,94
31	M	583410002000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	38,655	15,00	579,83
32	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu ABS tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	815,750	15,93	12 994,90
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 947,56
33	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	1,64	16,40
34	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000	107,75	1 077,50
35	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	319,23	638,46
36	K	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	2,058	156,10	321,25
37	K	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	4,000	6,69	26,76
38	M	286140013800	Rúra DN 400 dl. 5 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8	ks	1,000	263,81	263,81
39	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	9,650	1,94	18,72
40	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,600	4,13	64,43
41	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	68,765	5,44	374,08
42	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	343,825	0,61	209,73
43	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	68,765	10,04	690,40
44	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	137,530	1,13	155,41
45	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	68,765	9,86	678,02
46	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	68,765	6,00	412,59
	D	99	Presun hmôt HSV				1 389,81
47	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 177,809	1,18	1 389,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-1-2 - SO 01.2 Komunikácie dopravné - Vetva A1

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

44101619

SK2022590427

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 892,08

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
17 892,08

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 578,42

Cena s DPH

v EUR

21 470,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-1-2 - SO 01.2 Komunikácie dopravné - Vetva A1

Miesto: Nacina Ves

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Nacina Ves

Projektant: Ing.arch. Martin Hakoš

Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 892,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 892,08
D	1		Zemné práce				4 240,00
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	166,515	3,57	594,46
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	166,515	1,15	191,49
3	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,500	19,63	29,45
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,500	44,42	66,63
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,200	1,80	21,96
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	154,315	3,72	574,05
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	308,630	0,35	108,02
8	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	83,258	3,95	328,87
9	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	178,715	2,11	377,09
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	154,315	0,76	117,28
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	231,473	5,00	1 157,37
12	K	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	61,000	0,84	51,24
13	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,885	7,20	13,57
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	326,500	0,47	153,46
15	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	61,000	3,80	231,80
16	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	61,000	3,46	211,06
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	61,000	0,18	10,98
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	61,000	0,02	1,22
D	2		Zakladanie				822,92
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	326,500	0,25	81,63
20	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	326,500	0,72	235,08
21	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, alebo ekvivalent, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	333,030	1,52	506,21
D	5		Komunikácie				11 843,64
22	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm - úprava pracovného koridoru štrkodrovou	m2	26,000	0,69	17,94
23	M	583410004300	Štrkodrova frakcia 0-32 mm	t	7,020	9,00	63,18
24	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	326,500	4,25	1 387,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	326,500	2,35	767,28
26	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	326,500	4,10	1 338,65
27	K	565142111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom OK III hr. 60 mm	m2	255,000	15,00	3 825,00
28	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	71,500	2,64	188,76
29	M	583410002000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	12,870	15,00	193,05
30	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu ABS tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	255,000	15,93	4 062,15
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				546,95
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	1,64	8,20
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000	107,75	538,75
	D	99	Presun hmôt HSV				438,57
33	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	371,666	1,18	438,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-1-3 - SO 01.3 Komunikácie dopravné - Vetva A2

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101619

IČ DPH:

SK2022590427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 604,47

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
6 604,47

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 320,89

Cena s DPH

v EUR

7 925,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-1-3 - SO 01.3 Komunikácie dopravné - Vetva A2

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

30. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 604,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 604,47
D	1		Zemné práce				1 617,00
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	57,375	3,57	204,83
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	57,375	1,15	65,98
3	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,000	19,63	19,63
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,000	44,42	44,42
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,900	1,80	14,22
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,475	3,72	184,05
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	98,950	0,35	34,63
8	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	28,688	3,95	113,32
9	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,275	2,11	137,73
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	49,475	0,76	37,60
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	74,213	5,00	371,07
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	39,500	0,84	33,18
13	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,221	7,20	8,79
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	112,500	0,47	52,88
15	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	39,500	3,80	150,10
16	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	39,500	3,46	136,67
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,500	0,18	7,11
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,500	0,02	0,79
D	2		Zakladanie				283,55
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	112,500	0,25	28,13
20	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	112,500	0,72	81,00
21	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, alebo ekvivalent, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	114,750	1,52	174,42
D	5		Komunikácie				4 006,35
22	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm - úprava pracovného koridoru štrkodrvou	m2	6,500	0,69	4,49
23	M	583410004300	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	1,755	9,00	15,80
24	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	112,500	4,25	478,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	112,500	2,35	264,38
26	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	112,500	4,10	461,25
27	K	565142111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom OK III hr. 60 mm	m2	85,250	15,00	1 278,75
28	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	27,250	2,64	71,94
29	M	583410002000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	4,905	15,00	73,58
30	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu ABS tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	85,250	15,93	1 358,03
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				546,95
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	1,64	8,20
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000	107,75	538,75
	D	99	Presun hmôt HSV				150,62
33	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	127,645	1,18	150,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-1 - SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.1

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101619

IČ DPH:

SK2022590427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 214,45

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

57 214,45

20,00%

11 442,89

Cena s DPH

v EUR

68 657,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-1 - SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.1

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

30. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							57 214,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 214,45
D	1		Zemné práce				9 412,52
1	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	529,620	1,15	609,06
2	K	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	529,620	0,99	524,32
3	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	529,620	6,67	3 532,57
4	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	44,413	3,57	158,55
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	44,413	1,15	51,07
6	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	5,500	19,63	107,97
7	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,500	44,42	244,31
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	41,145	1,80	74,06
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,268	3,72	12,16
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,536	0,35	2,29
11	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	22,207	3,95	87,72
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	85,558	2,11	180,53
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,268	0,76	2,48
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,902	5,00	24,51
15	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	411,450	0,84	345,62
16	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	12,714	7,20	91,54
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	626,250	0,47	294,34
18	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	411,450	3,80	1 563,51
19	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	411,450	3,46	1 423,62
20	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	411,450	0,18	74,06
21	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	411,450	0,02	8,23
D	2		Zakladanie				156,56
22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	626,250	0,25	156,56
D	5		Komunikácie				21 991,49
23	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	626,250	5,64	3 532,05
24	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	626,250	12,60	7 890,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietl KARI KH31 200/200/6mm	t	0,368	2 197,41	808,65
26	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	622,600	0,64	398,46
27	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	622,600	14,77	9 195,80
28	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,650	15,27	55,74
29	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	2,703	29,32	79,25
30	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,020	30,19	30,79
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 994,13
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	1,64	16,40
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000	107,75	1 077,50
33	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000	11,79	141,48
34	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	195,600	9,25	1 809,30
35	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	197,556	6,12	1 209,04
36	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	633,000	7,25	4 589,25
37	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	639,330	3,16	2 020,28
38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	385,563	5,44	2 097,46
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 927,815	0,61	1 175,97
40	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	385,563	10,04	3 871,05
41	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	771,126	1,13	871,37
42	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	385,563	9,86	3 801,65
43	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	385,563	6,00	2 313,38
	D	99	Presun hmôt HSV				659,75
44	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	559,111	1,18	659,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-2 - SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.2

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101619

IČ DPH:

SK2022590427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 559,83

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

8 559,83

20,00%

1 711,97

Cena s DPH

v EUR

10 271,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-2 - SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.2

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

30. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 559,83
0	HSV		Práce a dodávky HSV				8 559,83
D	1		Zemné práce				1 560,84
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	38,025	3,57	135,75
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,025	1,15	9,23
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,500	19,63	29,45
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,500	44,42	66,63
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,400	1,80	33,12
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,625	3,72	73,01
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39,250	0,35	13,74
8	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	19,013	3,95	75,10
9	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	56,425	2,11	119,06
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	19,625	0,76	14,92
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,438	5,00	147,19
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	92,000	0,84	77,28
13	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,843	7,20	20,47
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	126,750	0,47	59,57
15	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	92,000	3,80	349,60
16	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	92,000	3,46	318,32
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	92,000	0,18	16,56
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	92,000	0,02	1,84
D	2		Zakladanie				31,69
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	126,750	0,25	31,69
D	5		Komunikácie				4 381,60
20	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	126,750	5,64	714,87
21	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	126,750	12,60	1 597,05
22	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,053	2 197,41	116,46
23	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	126,750	0,64	81,12
24	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	126,750	14,77	1 872,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 453,37
25	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	1,64	8,20
26	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000	107,75	538,75
27	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,000	9,25	259,00
28	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	28,280	6,12	173,07
29	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	141,200	7,25	1 023,70
30	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	142,612	3,16	450,65
	D	99	Presun hmôt HSV				132,33
31	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	112,145	1,18	132,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-3 - SO 02.2 Komunikácie pešie - Vetva P2

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

IČO:

44101619

IČ DPH:

SK2022590427

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 848,78

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

26 848,78

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

5 369,76

Cena s DPH

v EUR

32 218,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-3 - SO 02.2 Komunikácie pešie - Vetva P2

Miesto: Nacina Ves

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Nacina Ves

Projektant: Ing.arch. Martin Hakoš

Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 848,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 848,78
D	1		Zemné práce				4 620,41
1	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	300,900	1,15	346,04
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	117,000	2,57	300,69
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	309,500	2,57	795,42
4	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	300,900	0,89	267,80
5	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	52,593	3,57	187,76
6	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	52,593	1,15	60,48
7	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	2,500	19,63	49,08
8	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500	44,42	111,05
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,650	1,80	78,57
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,943	3,72	33,27
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,886	0,35	6,26
12	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	26,297	3,95	103,87
13	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	96,243	2,11	203,07
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,943	0,76	6,80
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	13,415	5,00	67,08
16	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	218,250	0,84	183,33
17	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,744	7,20	48,56
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	304,500	0,47	143,12
19	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	218,250	3,80	829,35
20	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	218,250	3,46	755,15
21	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	218,250	0,18	39,29
22	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	218,250	0,02	4,37
D	2		Zakladanie				76,13
23	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	304,500	0,25	76,13
D	5		Komunikácie				10 584,83
24	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	304,500	5,64	1 717,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	304,500	12,60	3 836,70
26	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,105	2 197,41	230,73
27	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	300,900	0,64	192,58
28	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	300,900	14,77	4 444,29
29	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,600	15,27	54,97
30	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	1,869	29,32	54,80
31	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,768	30,19	53,38
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 249,79
32	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	1,64	8,20
33	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000	107,75	538,75
34	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000	11,79	141,48
35	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	57,800	9,25	534,65
36	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	58,378	6,12	357,27
37	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	352,000	7,25	2 552,00
38	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	355,520	3,16	1 123,44
39	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	163,547	5,44	889,70
40	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	817,735	0,61	498,82
41	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	163,547	10,04	1 642,01
42	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	327,094	1,13	369,62
43	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	163,547	9,86	1 612,57
44	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	163,547	6,00	981,28
D	99		Presun hmôt HSV				317,62
45	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	269,168	1,18	317,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-4 - SO 02.3 Komunikácie pešie - Vetva P3

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

IČO:

44101619

IČ DPH:

SK2022590427

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 059,43

DPH základná

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

18 059,43

20,00%

3 611,89

Cena s DPH

v EUR

21 671,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-4 - SO 02.3 Komunikácie pešie - Vetva P3

Miesto: Nacina Ves

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Nacina Ves

Projektant: Ing.arch. Martin Hakoš

Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 059,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 059,43
D	1		Zemné práce				1 381,76
1	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	41,000	1,42	58,22
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,000	6,67	120,06
3	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	32,625	3,57	116,47
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,625	1,15	37,52
5	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,050	19,63	20,61
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,050	44,42	46,64
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,900	1,80	19,62
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,725	3,72	80,82
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43,450	0,35	15,21
10	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	16,313	3,95	64,44
11	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	43,525	2,11	91,84
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	21,725	0,76	16,51
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,588	5,00	162,94
14	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	54,500	0,84	45,78
15	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,684	7,20	12,12
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	141,250	0,47	66,39
17	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	54,500	3,80	207,10
18	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	54,500	3,46	188,57
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,500	0,18	9,81
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,500	0,02	1,09
D	2		Zakladanie				35,31
21	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	141,250	0,25	35,31
D	5		Komunikácie				5 176,47
22	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	141,250	5,64	796,65
23	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	141,250	12,60	1 779,75
24	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,097	2 197,41	213,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	134,250	0,64	85,92
26	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	134,250	14,77	1 982,87
27	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,000	15,27	106,89
28	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	2,525	29,32	74,03
29	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,545	30,19	137,21
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 182,06
30	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,40	40,80
31	M	404410113500	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	57,82	115,64
32	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	12,57	25,14
33	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/3 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	6,17	12,34
34	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	1,64	8,20
35	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000	107,75	538,75
36	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000	11,79	141,48
37	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,000	9,25	471,75
38	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	51,510	6,12	315,24
39	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	138,400	7,25	1 003,40
40	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	139,784	3,16	441,72
41	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	15,000	319,23	4 788,45
42	K	919535557	Obetovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	10,199	156,10	1 592,06
43	K	919541111	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových do DN 300	m	32,800	5,57	182,70
44	M	286140013600	Rúra DN 250 dl. 5 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8	ks	6,560	121,05	794,09
45	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	4,500	1,94	8,73
46	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,500	4,13	18,59
47	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,635	5,44	101,37
48	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,175	0,61	56,84
49	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	18,635	10,04	187,10
50	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	37,270	1,13	42,12
51	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	18,635	9,86	183,74
52	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,635	6,00	111,81
	D	99	Presun hmôt HSV				283,83
53	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	240,536	1,18	283,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-5 - SO 02.4 Komunikácie pešie - Vetva P4

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101619

IČ DPH:

SK2022590427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 084,72

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

20 084,72

20,00%

4 016,94

Cena s DPH

v EUR

24 101,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-5 - SO 02.4 Komunikácie pešie - Vetva P4

Miesto: Nacina Ves
Objednávateľ: Obec Nacina Ves
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.

Dátum: 30. 5. 2022
Projektant: Ing.arch. Martin Hakoš
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 084,72
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 084,72
D		1	Zemné práce				2 924,02
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	260,500	1,90	494,95
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	179,500	2,57	461,32
3	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	260,500	0,89	231,85
4	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	31,862	3,57	113,75
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,862	1,15	36,64
6	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,500	19,63	29,45
7	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,500	44,42	66,63
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,648	1,80	44,37
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,184	3,72	26,72
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,368	0,35	5,03
11	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	15,931	3,95	62,93
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	56,510	2,11	119,24
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,184	0,76	5,46
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,776	5,00	53,88
15	K	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	123,240	0,84	103,52
16	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	3,808	7,20	27,42
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	258,500	0,47	121,50
18	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	123,240	3,80	468,31
19	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	123,240	3,46	426,41
20	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,240	0,18	22,18
21	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,240	0,02	2,46
D		2	Zakladanie				64,63
22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	258,500	0,25	64,63
D		5	Komunikácie				9 329,44
23	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	258,500	5,64	1 457,94
24	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	258,500	12,60	3 257,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,141	2 197,41	309,83
26	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	247,800	0,64	158,59
27	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	247,800	14,77	3 660,01
28	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,700	15,27	163,39
29	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	4,242	29,32	124,38
30	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	6,565	30,19	198,20
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 521,56
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	1,64	8,20
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000	107,75	538,75
33	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,000	9,25	259,00
34	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	28,280	6,12	173,07
35	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	189,600	7,25	1 374,60
36	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	191,496	3,16	605,13
37	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	124,497	5,44	677,26
38	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	622,485	0,61	379,72
39	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	124,497	10,04	1 249,95
40	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	248,994	1,13	281,36
41	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	124,497	9,86	1 227,54
42	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	124,497	6,00	746,98
	D	99	Presun hmôt HSV				245,07
43	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	207,690	1,18	245,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-6 - SO 02.5 Komunikácie pešie - Vetva P5

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Zhotoviteľ:

C&S GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 30. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101619

IČ DPH:

SK2022590427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 700,63

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

30 700,63

20,00%

6 140,13

Cena s DPH

v EUR

36 840,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

30-2-6 - SO 02.5 Komunikácie pešie - Vetva P5

Miesto: Nacina Ves

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Nacina Ves

Projektant: Ing.arch. Martin Hakoš

Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 700,63
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 700,63
D	1		Zemné práce				4 458,43
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	300,900	1,90	571,71
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	399,400	2,57	1 026,46
3	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	300,900	0,89	267,80
4	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	60,835	3,57	217,18
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	60,835	1,15	69,96
6	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	2,500	19,63	49,08
7	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500	44,42	111,05
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,150	1,80	50,67
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,685	3,72	121,59
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,370	0,35	22,88
11	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	30,418	3,95	120,15
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	88,985	2,11	187,76
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	32,685	0,76	24,84
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,028	5,00	245,14
15	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	140,750	0,84	118,23
16	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	4,349	7,20	31,31
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	367,250	0,47	172,61
18	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	140,750	3,80	534,85
19	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	140,750	3,46	487,00
20	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,750	0,18	25,34
21	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,750	0,02	2,82
D	2		Zakladanie				91,81
22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	367,250	0,25	91,81
D	5		Komunikácie				12 751,04
23	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	367,250	5,64	2 071,29
24	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	367,250	12,60	4 627,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,141	2 197,41	309,8
26	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	364,850	0,64	233,5
27	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	364,850	14,77	5 388,8
28	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,650	15,27	40,4
29	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	1,212	29,32	35,5
30	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,465	30,19	44,2
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 015,8
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	1,64	16,4
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000	107,75	1 077,5
33	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000	11,79	141,4
34	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	91,500	9,25	846,3
35	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	92,415	6,12	565,5
36	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	390,500	7,25	2 831,1
37	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	394,405	3,16	1 246,3
38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	171,653	5,44	933,7
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	858,265	0,61	523,5
40	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	171,653	10,04	1 723,4
41	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	343,306	1,13	387,9
42	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	171,653	9,86	1 692,5
43	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	171,653	6,00	1 029,9
	D	99	Presun hmôt HSV				383,4
44	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	324,975	1,18	383,4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce	JKSO	Nacina Ves
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Obec Nacina Ves	00325511	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	Dátum a podpis	Pečiatka	D	Celkové náklady	
			23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ	Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z	
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ	Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty	
			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

JKSO:

Miesto:

Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

Zhotoviteľ:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

ICO:

Spracovateľ:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

Sadzba dane

20,00%

Základ dane

0,00

Výška dane

0,00

DPH znížená

20,00%

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY			
Kód:			
Stavba: Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce			
Miesto: Nacina Ves			
Objednávateľ: Obec Nacina Ves		Projektant: Ing.arch. Martin Hakoš	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
	SO 01 - Komunikácie dopravne	0,00	0,00
	SO 01.1 Komunikácie dopravné - Vetva A	0,00	0,00
	SO 01.2 Komunikácie dopravné - Vetva A1	0,00	0,00
	SO 01.3 Komunikácie dopravné - Vetva A2	0,00	0,00
	SO 02 - Komunikácie pešie	0,00	0,00
	SO02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.1	0,00	0,00
	SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.2	0,00	0,00
	SO 02.2 Komunikácie pešie - Vetva P2	0,00	0,00
	SO 02.3 Komunikácie pešie - Vetva P3	0,00	0,00
	SO 02.4 Komunikácie pešie - Vetva P4	0,00	0,00
	SO 02.5 Komunikácie pešie - Vetva P5	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

Strana 1 z 28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 01 - Komunikácie dopravne

Časť:

SO 01.1 Komunikácie dopravné - Vetva A

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 01 - Komunikácie dopravne

Časť:

SO 01.1 Komunikácie dopravné - Vetva A

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET							
Stavba:							
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce							
Objekt:							
30-1 - SO 01 - Komunikácie dopravne							
Časť:							
SO 01.1 Komunikácie dopravné - Vetva A							
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:		
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:		
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš		
					Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	206,500		0,000
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	206,500		0,000
3	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	494,580		0,000
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	494,580		0,000
5	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	2,500		0,000
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500		0,000
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	41,400		0,000
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	453,180		0,000
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	906,360		0,000
10	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	247,290		0,000
11	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	535,980		0,000
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	453,180		0,000
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	679,770		0,000
14	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	207,000		0,000
15	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,396		0,000
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 030,500		0,000
17	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	207,000		0,000
18	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	207,000		0,000
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	207,000		0,000
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	207,000		0,000
D	2	Zakladanie					0,000

21	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 030,500		0,000
22	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	1 030,500		0,000
23	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, alebo ekvivalent, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	1 051,110		0,000
D		5	Komunikácie				0,000
24	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm - úprava pracovného koridoru štrkodrvou	m2	42,000		0,000
25	M	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	11,340		0,000
26	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 100 mm	m2	1 030,500		0,000
27	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 030,500		0,000
28	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 030,500		0,000
29	K	565142111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom OK III hr. 60 mm	m2	815,750		0,000
30	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	214,750		0,000
31	M	583410002000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	38,655		0,000
32	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu ABS tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	815,750		0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
33	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000		0,000
34	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000		0,000
35	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000		0,000
36	K	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	2,058		0,000
37	K	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	4,000		0,000
38	M	286140013800	Rúra DN 400 dĺ. 5 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8	ks	1,000		0,000
39	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	9,650		0,000
40	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,600		0,000
41	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	68,765		0,000
42	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	343,825		0,000
43	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	68,765		0,000
44	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	137,530		0,000
45	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	68,765		0,000
46	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	68,765		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
47	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 177,809		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 01 - Komunikácie dopravne

Časť:

SO 01.2 Komunikácie dopravné - Vetva A1

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 01 - Komunikácie dopravne

Časť:

SO 01.2 Komunikácie dopravné - Vetva A1

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET						
Stavba:						
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce						
Objekt:						
30-1 - SO 01 - Komunikácie dopravne						
Časť:						
SO 01.2 Komunikácie dopravné - Vetva A1						
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:	
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:	
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš	
					Spracovateľ:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
						Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						0,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
D	1	Zemné práce				0,000
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	166,515	0,000
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	166,515	0,000
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,500	0,000
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,500	0,000
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,200	0,000
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	154,315	0,000
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	308,630	0,000
8	K	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	83,258	0,000
9	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	178,715	0,000
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	154,315	0,000
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	231,473	0,000
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	61,000	0,000
13	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,885	0,000
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	326,500	0,000
15	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	61,000	0,000
16	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	61,000	0,000
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	61,000	0,000
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	61,000	0,000
D	2	Zakladanie				0,000
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	326,500	0,000
20	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	326,500	0,000

21	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, alebo ekvivalent, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3.4 mm netkaná	m2	333,030		0,000
D 5 Komunikácie							0,000
22	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm - úprava pracovného koridoru štrkodrvou	m2	26,000		0,000
23	M	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	7,020		0,000
24	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhutnení hr. 100 mm	m2	326,500		0,000
25	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	326,500		0,000
26	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	326,500		0,000
27	K	565142111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom OK III hr. 60 mm	m2	255,000		0,000
28	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	71,500		0,000
29	M	583410002000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	12,870		0,000
30	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu ABS tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	255,000		0,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000		0,000
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stípa	ks	5,000		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
33	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	371,666		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 01 - Komunikácie dopravne

Časť:

SO 01.3 Komunikácie dopravné - Vetva A2

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 01 - Komunikácie dopravne

Časť:

SO 01.3 Komunikácie dopravné - Vetva A2

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET							
Stavba:							
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce							
Objekt:							
30-1 - SO 01 - Komunikácie dopravne							
Časť:							
SO 01.3 Komunikácie dopravné - Vetva A2							
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:		
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:		
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš		
					Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	57,375		0,000
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	57,375		0,000
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,000		0,000
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,000		0,000
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,900		0,000
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,475		0,000
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	98,950		0,000
8	K	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	28,688		0,000
9	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,275		0,000
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	49,475		0,000
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	74,213		0,000
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	39,500		0,000
13	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,221		0,000
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	112,500		0,000
15	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	39,500		0,000
16	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	39,500		0,000
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,500		0,000
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,500		0,000
D	2	Zakladanie					0,000
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	112,500		0,000
20	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	112,500		0,000

21	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, alebo ekvivalent, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3.4 mm netkaná	m2	114,750		0,000
D 5 Komunikácie							0,000
22	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm - úprava pracovného koridoru štrkodrvou	m2	6,500		0,000
23	M	583410004300	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	1,755		0,000
24	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhutnení hr. 100 mm	m2	112,500		0,000
25	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	112,500		0,000
26	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	112,500		0,000
27	K	565142111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom OK III hr. 60 mm	m2	85,250		0,000
28	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	27,250		0,000
29	M	583410002000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	4,905		0,000
30	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu ABS tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	85,250		0,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000		0,000
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stípa	ks	5,000		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
33	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	127,645		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.1

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.1

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET						
Stavba:						
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce						
Objekt:						
30-2 - SO 02 - Komunikácie pešie						
Časť:						
SO02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.1						
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:	
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:	
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš	
					Spracovateľ:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu						0,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
D	1	Zemné práce				0,000
1	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	529,620	0,000
2	K	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	529,620	0,000
3	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	529,620	0,000
4	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	44,413	0,000
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	44,413	0,000
6	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	5,500	0,000
7	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,500	0,000
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	41,145	0,000
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,268	0,000
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,536	0,000
11	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	22,207	0,000
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	85,558	0,000
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,268	0,000
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,902	0,000
15	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	411,450	0,000
16	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	12,714	0,000
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	626,250	0,000
18	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	411,450	0,000
19	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	411,450	0,000
20	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	411,450	0,000

21	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	411,450		0,000
D		2	Zakladanie				0,000
22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	626,250		0,000
D		5	Komunikácie				0,000
23	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	626,250		0,000
24	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	626,250		0,000
25	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,368		0,000
26	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	622,600		0,000
27	K	577144131	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	622,600		0,000
28	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,650		0,000
29	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	2,703		0,000
30	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,020		0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000		0,000
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000		0,000
33	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000		0,000
34	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	195,600		0,000
35	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	197,556		0,000
36	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	633,000		0,000
37	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	639,330		0,000
38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	385,563		0,000
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 927,815		0,000
40	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	385,563		0,000
41	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	771,126		0,000
42	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	385,563		0,000
43	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	385,563		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
44	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	559,111		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.2

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.2

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET							
Stavba:							
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce							
Objekt:							
30-2 - SO 02 - Komunikácie pešie							
Časť:							
SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.2							
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:		
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:		
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš		
					Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	38,025		0,000
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,025		0,000
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,500		0,000
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,500		0,000
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,400		0,000
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,625		0,000
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39,250		0,000
8	K	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	19,013		0,000
9	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	56,425		0,000
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	19,625		0,000
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,438		0,000
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	92,000		0,000
13	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,843		0,000
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	126,750		0,000
15	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	92,000		0,000
16	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	92,000		0,000
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	92,000		0,000
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	92,000		0,000
D	2		Zakladanie				0,000
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	126,750		0,000
D	5		Komunikácie				0,000

20	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	126,750		0,000
21	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	126,750		0,000
22	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,053		0,000
23	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	126,750		0,000
24	K	577144131	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	126,750		0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
25	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000		0,000
26	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stípa	ks	5,000		0,000
27	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,000		0,000
28	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	28,280		0,000
29	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	141,200		0,000
30	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	142,612		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
31	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	112,145		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.2 Komunikácie pešie - Vetva P2

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.2 Komunikácie pešie - Vetva P2

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET						
Stavba:						
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce						
Objekt:						
30-2 - SO 02 - Komunikácie pešie						
Časť:						
SO 02.2 Komunikácie pešie - Vetva P2						
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:	
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:	
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš	
					Spracovateľ:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu						0,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
D	1	Zemné práce				0,000
1	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	300,900	0,000
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	117,000	0,000
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	309,500	0,000
4	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	300,900	0,000
5	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	52,593	0,000
6	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	52,593	0,000
7	K	130001101	Príplatek k cenám za sťažení výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	2,500	0,000
8	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500	0,000
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,650	0,000
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,943	0,000
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,886	0,000
12	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	26,297	0,000
13	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	96,243	0,000
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,943	0,000
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,415	0,000
16	K	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	218,250	0,000
17	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,744	0,000
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	304,500	0,000
19	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	218,250	0,000
20	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	218,250	0,000

21	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	218,250		0,000
22	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	218,250		0,000
D 2 Zakladanie							0,000
23	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	304,500		0,000
D 5 Komunikácie							0,000
24	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	304,500		0,000
25	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	304,500		0,000
26	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,105		0,000
27	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	300,900		0,000
28	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	300,900		0,000
29	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,600		0,000
30	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	1,869		0,000
31	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,768		0,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
32	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000		0,000
33	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000		0,000
34	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000		0,000
35	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	57,800		0,000
36	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	58,378		0,000
37	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	352,000		0,000
38	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	355,520		0,000
39	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	163,547		0,000
40	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	817,735		0,000
41	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	163,547		0,000
42	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	327,094		0,000
43	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	163,547		0,000
44	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	163,547		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
45	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	269,168		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.3 Komunikácie pešie - Vetva P3

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.3 Komunikácie pešie - Vetva P3

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET							
Stavba:							
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce							
Objekt:							
30-2 - SO 02 - Komunikácie pešie							
Časť:							
SO 02.3 Komunikácie pešie - Vetva P3							
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:		
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:		
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš		
					Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	41,000		0,000
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,000		0,000
3	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	32,625		0,000
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,625		0,000
5	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,050		0,000
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,050		0,000
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,900		0,000
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,725		0,000
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43,450		0,000
10	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	16,313		0,000
11	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	43,525		0,000
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	21,725		0,000
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,588		0,000
14	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	54,500		0,000
15	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,684		0,000
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	141,250		0,000
17	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	54,500		0,000
18	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	54,500		0,000
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,500		0,000
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,500		0,000

D 2		Zakladanie					0,000
21	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	141,250		0,000
D 5		Komunikácie					0,000
22	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	141,250		0,000
23	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	141,250		0,000
24	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,097		0,000
25	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	134,250		0,000
26	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	134,250		0,000
27	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,000		0,000
28	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	2,525		0,000
29	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,545		0,000
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000
30	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000		0,000
31	M	404410113500	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000		0,000
32	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000		0,000
33	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/3 bm, pre dopravné značky	ks	2,000		0,000
34	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000		0,000
35	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000		0,000
36	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000		0,000
37	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,000		0,000
38	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	51,510		0,000
39	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	138,400		0,000
40	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	139,784		0,000
41	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	15,000		0,000
42	K	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	10,199		0,000
43	K	919541111	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových do DN 300	m	32,800		0,000
44	M	286140013600	Rúra DN 250 dl. 5 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8	ks	6,560		0,000
45	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	4,500		0,000
46	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,500		0,000
47	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,635		0,000
48	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,175		0,000
49	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	18,635		0,000
50	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	37,270		0,000
51	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	18,635		0,000
52	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,635		0,000
D 99		Presun hmôt HSV					0,000
53	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	240,536		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.4 Komunikácie pešie - Vetva P4

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.4 Komunikácie pešie - Vetva P4

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET							
Stavba:							
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce							
Objekt:							
30-2 - SO 02 - Komunikácie pešie							
Časť:							
SO 02.4 Komunikácie pešie - Vetva P4							
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:		
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:		
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš		
					Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	260,500		0,000
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	179,500		0,000
3	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	260,500		0,000
4	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	31,862		0,000
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,862		0,000
6	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,500		0,000
7	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,500		0,000
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,648		0,000
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,184		0,000
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,368		0,000
11	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	15,931		0,000
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	56,510		0,000
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,184		0,000
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,776		0,000
15	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	123,240		0,000
16	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	3,808		0,000
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	258,500		0,000
18	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	123,240		0,000
19	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	123,240		0,000
20	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,240		0,000

21	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,240		0,000
D		2	Zakladanie				0,000
22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	258,500		0,000
D		5	Komunikácie				0,000
23	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	258,500		0,000
24	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	258,500		0,000
25	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,141		0,000
26	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	247,800		0,000
27	K	577144131	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	247,800		0,000
28	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,700		0,000
29	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	4,242		0,000
30	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	6,565		0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000		0,000
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	5,000		0,000
33	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,000		0,000
34	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	28,280		0,000
35	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	189,600		0,000
36	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	191,496		0,000
37	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	124,497		0,000
38	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	622,485		0,000
39	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	124,497		0,000
40	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	248,994		0,000
41	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	124,497		0,000
42	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	124,497		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
43	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	207,690		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.5 Komunikácie pešie - Vetva P5

JKSO:

Miesto: Nacina Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

IČO:

00325511

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Martin Hakoš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie pešie

Časť:

SO 02.5 Komunikácie pešie - Vetva P5

Miesto:

Nacina Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nacina Ves

Projektant:

Ing.arch. Martin
Hakoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET							
Stavba:							
Nacina Ves - Výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce							
Objekt:							
30-2 - SO 02 - Komunikácie pešie							
Časť:							
SO 02.5 Komunikácie pešie - Vetva P5							
Miesto:		Nacina Ves			Dátum:		
Objednávateľ:		Obec Nacina Ves			Projektant:		
Zhotoviteľ:					Ing.arch. Martin Hakoš		
					Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	300,900		0,000
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	399,400		0,000
3	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	300,900		0,000
4	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	60,835		0,000
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	60,835		0,000
6	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	2,500		0,000
7	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500		0,000
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,150		0,000
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,685		0,000
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,370		0,000
11	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	30,418		0,000
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	88,985		0,000
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	32,685		0,000
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,028		0,000
15	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - úprava pracovného koridoru oševom	m2	140,750		0,000
16	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	4,349		0,000
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	367,250		0,000
18	K	181301103	Rozprestretie výkopku v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	140,750		0,000
19	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	140,750		0,000
20	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,750		0,000

21	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,750		0,000
D		2	Zakladanie				0,000
22	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	367,250		0,000
D		5	Komunikácie				0,000
23	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	367,250		0,000
24	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	367,250		0,000
25	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KH31 200/200/6mm	t	0,141		0,000
26	K	573131101	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	364,850		0,000
27	K	577144131	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	364,850		0,000
28	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,650		0,000
29	M	59246000PC.01	Dlažba betónová drážkovaná , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	1,212		0,000
30	M	59246000PC.02	Dlažba betónová NOPKOVÁ , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,465		0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
31	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000		0,000
32	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000		0,000
33	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000		0,000
34	K	917762112	Osadenie cestného. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	91,500		0,000
35	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	92,415		0,000
36	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	390,500		0,000
37	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	394,405		0,000
38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	171,653		0,000
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	858,265		0,000
40	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	171,653		0,000
41	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	343,306		0,000
42	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	171,653		0,000
43	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	171,653		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
44	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	324,975		0,000

Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

V zmysle § 41 ods.1 ZVO uvádzame, že na realizácii predmetu zákazky s názvom „**Nacina Ves – výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci**“

- a) celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
- b) máme v úmysle zadať nasledovný podiel zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých uvádzame v priloženej tabuľke

Por. Číslo	Obchodné meno	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia)
1	VS1 s.r.o. T.J.Moussona 21 071 01 Michalovce	51 949 71 7	20%	Stavebné práce	Ing. Vladimír Szabó
2	Mourez s.r.o. B.Nemcovej 1143 093 01 Vranov n/T.	36486485	20%	Asfaltovanie	Mgr. Adrián Zacharský

Poznámka: V prípade a) uchádzač uvedie v stĺpci Obchodné meno **0 (nula)**, v prípade b) uchádzač vyplní tabuľku, v ktorej uvedie všetkých subdodávateľov.

Uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť

V Michalovciach dňa 2.8.2022

Ing. Vladimír Szabó, konateľ

.....
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky