

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 10091

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

JKSO:
Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:
Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ:
Obec Závadka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO: 43851321
IČ DPH: SK2022494694

Projektant:
Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			269 851,62
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	269 851,62	62 065,87

Cena s DPH	v	EUR	331 917,49
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 10091

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant: Ing.Mária Salanciová,
Síd.Pofana
825/14,Humenné

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		269 851,62	331 917,49
001	Zateplenie obvodového plášťa	94 585,33	116 339,96
002	Zateplenie strešného plášťa	31 660,62	38 942,56
003	Výmena otvorových konštrukcií	20 433,71	25 133,46
004	Rekonštrukcia /modernizácia vykurovacej sústavy	19 408,83	23 872,86
005	Rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody	1 674,68	2 059,86
006	Inštalácia/rekonštrukcia /modernizácia systémov chladenia a vetrania	2 854,40	3 510,91
007	Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia	6 334,47	7 791,40
008	Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie	17 096,51	21 028,71
009	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	48 225,91	59 317,87
010	Inštalácia debarierizačných opatrení	11 392,83	14 013,18
011	Realizácia zelených opatrení/systémy využitia dažďovej vody	12 205,34	15 012,57
012	Realizácia opatrení ochrany biodiverzity	3 978,99	4 894,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

001 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14, Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 585,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	94 585,33	23,00%	21 754,63

Cena s DPH

v EUR

116 339,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

001 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant: ing.marina
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

94 585,33

HSV - Práce a dodávky HSV

76 870,36

1 - Zemné práce

4 186,78

2 - Zakladanie

1 950,31

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45 467,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 992,96

99 - Presun hmôt HSV

6 272,97

PSV - Práce a dodávky PSV

9 995,01

764 - Konštrukcie klampiarske

9 995,01

M - Práce a dodávky M

7 719,96

21-M-BLS - BLESKOZVOD

5 759,25

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach - BLESKOZVOD

1 960,71

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

001 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.maría
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 585,33

D HSV Práce a dodávky HSV

76 870,36

D 1 Zemné práce

4 186,78

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	41,251	57,34	2 365,33
2	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,911	45,27	946,64
3	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	51,516	2,27	116,94
4	M	693710000100.S	Geotextília polypropylénová netkaná 70 g/m2	m2	61,819	1,91	118,07
5	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	51,516	7,41	381,73
6	M	583410003990.S	Dunajský štrk	t	9,273	27,83	258,07

D 2 Zakladanie

1 950,31

7	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	113,000	1,68	189,84
8	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	115,260	1,82	209,77
9	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	20,340	49,70	1 010,90
10	K	212756145.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	113,000	1,18	133,34
11	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	113,000	1,84	207,92
12	M	286510007416.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 100	ks	18,837	10,54	198,54

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45 467,34

13	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	85,740	2,32	198,92
14	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 1,5 mm	m2	38,516	16,89	650,54
15	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	52,299	2,38	124,47
16	K	622460233.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	52,299	20,44	1 068,99
17	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 1,5 mm	m2	552,611	14,73	8 139,96
18	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	52,299	34,61	1 810,07
19	K	625250206.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,516	40,84	1 572,99
20	K	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	405,517	53,87	21 845,20
21	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	89,130	39,41	3 512,61
22	K	625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	24,768	37,23	922,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	27,108	54,68	1 482,27
24	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	57,964	71,41	4 139,21

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 992,96

25	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	85,860	8,25	708,35
26	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	86,719	2,75	238,48
27	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,800	140,07	952,48
28	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	810,839	3,57	2 894,70
29	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 621,678	1,87	3 032,54
30	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	810,839	2,40	1 946,01
31	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	94,120	13,84	1 302,62
32	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	66,240	4,12	272,91
33	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	59,640	4,74	282,69
34	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	442,420	3,21	1 420,17
35	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	297,100	5,90	1 752,89
36	K	965043441.S	Búranie mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,735	103,45	800,19
37	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky -0,08900t	m2	56,520	12,05	681,07
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,605	13,91	314,44
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,605	16,67	376,83
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	226,050	0,50	113,03
41	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,605	14,04	317,37
42	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,210	1,58	71,43
43	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,605	67,01	1 514,76

D 99 Presun hmôt HSV 6 272,97

44	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	129,393	48,48	6 272,97
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 9 995,01

D 764 Konštrukcie klampiarske 9 995,01

45	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	58,000	0,97	56,26
46	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpavové polkruhové r.š. 150 mm	m	86,800	37,11	3 221,15
47	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvpavových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	86,800	1,12	97,22
48	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	7,000	34,30	240,10
49	K	764359820.S	Demontáž kotlíka so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	6,000	3,83	22,98
50	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	59,600	33,23	1 980,51
51	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	55,200	1,78	98,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m	30,800	36,40	1 121,12
53	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	30,800	1,54	47,43
54	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	52,200	54,50	2 844,90
55	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	46,400	1,57	72,85
56	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000	1,78	10,68
57	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	98,135	1,85	181,55

D M Práce a dodávky M 7 719,96

D 21-M-BLS BLESKOZVOD 5 759,25

58	K	210010373.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia	ks	7,000	22,77	159,39
59	M	PW-R.8147	Krabica do zateplenia pre SZ	ks	7,000	15,79	110,53
60	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	135,000	1,86	251,10
61	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	135,000	2,27	306,45
62	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	1,14	13,68
63	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	6,000	0,80	4,80
64	M	753-tab	Označenie bleskozvodu výstražnou tabuľkou	ks	6,000	15,21	91,26
65	K	210220096	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	6,000	43,79	262,74
66	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	13,000	3,66	47,58
67	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	13,000	1,22	15,86
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,66	25,62
69	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,81	12,67
70	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	38,000	2,56	97,28
71	M	354410006000	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	ks	38,000	0,76	28,88
72	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	18,000	17,74	319,32
73	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	18,000	25,06	451,08
74	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	16,000	5,76	92,16
75	K	210220611	Podpery vedenia nerez 1.4301 na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	25,000	2,56	64,00
76	M	354410045900	Podpera vedenia StSt univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI A2	ks	25,000	6,62	165,50
77	K	210220651	Svorka nerez 1.4301 krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,000	3,66	43,92
78	M	354410017200	Svorka krížová nerez akost' 1.4301 označenie SK A2	ks	12,000	3,72	44,64
79	K	210220655	Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP	ks	3,000	2,56	7,68
80	M	354410018600	Svorka pripojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SP 1 A2	ks	3,000	3,31	9,93
81	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	200,000	2,85	570,00
82	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	27,000	7,26	196,02
83	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	55,000	18,40	1 012,00
84	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	55,000	1,72	94,60
85	M	345710038300.S	Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrútkami	ks	16,500	0,70	11,55
86	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	7,700	7,26	55,90
87	K	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	50,000	2,56	128,00
88	M	354410052200	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	50,000	2,31	115,50
89	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	18,000	2,56	46,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrútky s príloškou Al	ks	18,000	1,81	32,58
91	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	6,000	3,66	21,96
92	M	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	6,000	4,21	25,26
93	K	210964899.S	Demontáž bleskozvodu	sub	1,000	549,58	549,58
94	K	MV	Murárske výpomoci	%	54,870	1,00	54,83
95	K	PM	Podružný materiál	%	54,870	3,00	164,49
96	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	54,870	1,00	54,83

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach - BLESKOZVOD 1 960,71

97	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	90,000	14,70	1 323,00
98	K	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	90,000	3,24	291,60
99	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	90,000	3,63	326,70
100	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,413	1,00	19,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

002 - Zateplenie strešného plášľa

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 660,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	31 660,62	23,00%	7 281,94

Cena s DPH

v EUR

38 942,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

002 - Zateplenie strešného plášľa

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant:

ing.marita
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 660,62

HSV - Práce a dodávky HSV	3 107,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 924,00
99 - Presun hmôt HSV	1 183,88
PSV - Práce a dodávky PSV	28 552,74
713 - Izolácie tepelné	17 146,54
783 - Nátery	11 406,20

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

002 - Zateplenie strešného plášľa

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant: Ing. Maria Salanciová,
Síd. Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 660,62

D HSV Práce a dodávky HSV 3 107,88

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 924,00

1	K	631312621.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	185,535	10,37	1 924,00
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 1 183,88

2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,425	48,47	1 183,88
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 28 552,74

D 713 Izolácie tepelné 17 146,54

3	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	185,535	1,96	363,65
4	M	631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky,	m2	189,246	29,21	5 527,88
5	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	185,535	2,09	387,77
6	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, podlahy	m2	189,246	22,82	4 318,59
7	K	713116050.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 35 - 55cm	m3	46,261	75,92	3 512,14
8	M	629110001000.S	Fúkaná izolácia	kg	1 757,918	0,92	1 617,28
9	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	185,535	1,13	209,65
10	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	213,365	0,66	140,82
11	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	185,535	1,13	209,65
12	M	283230010400	Ochranná a zakrývacia fólia	m2	213,365	1,63	347,78
13	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	154,204	1,13	174,25
14	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	177,335	0,66	117,04
15	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	169,265	1,30	220,04

D 783 Nátery 11 406,20

16	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás.	m2	413,568	11,30	4 673,32
17	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	413,568	4,16	1 720,44
18	K	783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s vybrúsením	m2	413,568	12,12	5 012,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

003 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 433,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	20 433,71	23,00%	4 699,75

Cena s DPH

v EUR

25 133,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

003 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant:

ing.marita
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 433,71

HSV - Práce a dodávky HSV	4 108,07
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	751,14
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 040,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 102,80
99 - Presun hmôt HSV	213,60
PSV - Práce a dodávky PSV	16 325,64
766 - Konštrukcie stolárske	16 325,64

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

003 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant: Ing. Maria Salanciová,
Síd. Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 433,71

D HSV Práce a dodávky HSV 4 108,07

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 751,14

1	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetonových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	0,946	308,03	291,40
2	K	317161712.S	Pórobetonový armovaný UPA profil (stratené debnenie) výšky 249 mm, dĺžky 3000 mm, šírky 300 mm	ks	2,000	229,87	459,74

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 040,53

3	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	90,650	22,51	2 040,53
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 102,80

4	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	24,000	1,14	27,36
5	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	34,560	10,50	362,88
6	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklenených alebo výkladných, -0,02500t	m2	7,992	6,72	53,71
7	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	10,000	1,13	11,30
8	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitéch, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	11,400	14,63	166,78
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,713	13,91	51,65
10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,713	9,75	36,20
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,713	16,67	61,90
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,130	0,50	18,57
13	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,713	14,04	52,13
14	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,426	1,58	11,73
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,713	66,95	248,59

D 99 Presun hmôt HSV 213,60

16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,406	48,48	213,60
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 325,64

D 766 Konštrukcie stolárske 16 325,64

17	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	168,100	15,44	2 595,46
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	353,010	1,31	462,44
19	M	611410006300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	11,000	140,99	1 550,89
20	M	611410007900.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1450x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	23,000	345,79	7 953,17
21	M	611410008900.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1100x2200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	402,46	804,92
22	K	766641073.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	5,200	15,65	81,38
23	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	10,920	1,31	14,31
24	M	611420000100.S	Balkónové dvere plastové otváracie-sklopné, vxš 2100x600 mm	ks	1,000	1 144,49	1 144,49
25	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	59,600	8,78	523,29
26	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	59,600	17,57	1 047,17
27	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	34,000	1,73	58,82
28	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	162,363	0,55	89,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

004 - Rekonštrukcia /modernizácia vykurovacej sústavy

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 408,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	19 408,83	23,00%	4 464,03

Cena s DPH

v EUR

23 872,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

004 - Rekonštrukcia /modernizácia vykurovacej sústavy

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.maría
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 408,83

HSV - Práce a dodávky HSV	842,58
1 - Zemné práce	46,06
2 - Zakladanie	23,38
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	86,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	603,40
99 - Presun hmôt HSV	82,80
PSV - Práce a dodávky PSV	18 566,25
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	8 172,15
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 516,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 083,06
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 795,04

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

004 - Rekonštrukcia /modernizácia vykurovacej sústavy

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant:
Ing. Maria
Salanciová,
Sídli. Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 408,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				842,58
D	1		Zemné práce				46,06
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,624	26,37	16,45
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,624	1,45	0,90
3	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,624	4,43	2,76
4	M	581530000300.S	Piesok technický triedený	t	0,250	54,76	13,69
5	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	m3	0,624	19,64	12,26
D	2		Zakladanie				23,38
6	K	273313821	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	0,210	15,42	3,24
7	M	589310000500.S	Betón	m3	0,210	95,92	20,14
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				86,94
8	K	310235241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 v tehl. murive	ks	21,000	4,14	86,94
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				603,40
9	K	965081812.S	Búranie keramickej dlažby	m2	2,500	5,06	12,65
10	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramicných do tmelu	m2	2,500	22,19	55,48
11	M	597740000300.S	Dlaždice keramicke	m2	2,850	31,16	88,81
12	K	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2	ks	21,000	21,26	446,46
D	99		Presun hmôt HSV				82,80
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,708	48,48	82,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 566,25
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				8 172,15
14	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	15,17	15,17
15	M	484630005610	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50/3	ks	1,000	120,07	120,07
16	M	484620000100	Nádoba expanzná - pripojovacia sada MK20	ks	1,000	108,04	108,04
17	M	484730001600	Tepelné čerpadlo vzduch -voda 16kW + prísluš.	sada	1,000	5 825,32	5 825,32
18	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 076,17	2 076,17
19	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,306	89,47	27,38
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				3 516,00
20	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	91,000	16,69	1 518,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	78,000	18,62	1 452,36
22	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	6,000	22,69	136,14
23	M	2165112	Sada tvaroviek pre potrubie z uhlíkovej ocele	ks	1,000	74,91	74,91
24	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	175,000	0,64	112,00
25	M	286140023200	Rúra AL-PEX 16x2,2 mm	m	24,000	0,87	20,88
26	M	286140023200.1	Rúra AL-PEX 20x2,8 mm	m	35,000	3,99	139,65
27	M	286140023500	Rúra AL-PEX 32x4,4 mm	m	2,000	2,85	5,70
28	M	286140026400	Sada tvaroviek pre AL-PEX potrubie	ks	1,000	2,79	2,79
29	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	61,000	0,66	40,26
30	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,191	65,53	12,52

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 083,06

31	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	37,000	4,16	153,92
32	M	551210044600.S	Guľový kohút závitový PN16-DN15	ks	10,000	7,51	75,10
33	M	551210026500.S	Ventil radiátorový priamy RA-N DN15	ks	13,000	12,04	156,52
34	M	551190000800.S	Spätná klapka závitová DN15	ks	1,000	9,96	9,96
35	M	003L0144	Priame šrúbenie uzatvárateľné RLV DN15	ks	13,000	14,96	194,48
36	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	5,13	20,52
37	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	4,000	11,52	46,08
38	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	7,000	5,61	39,27
39	M	551210044800.S	Guľový kohút závitový PN16-DN25	ks	6,000	18,04	108,24
40	M	422010003100.S	Filter závitový PN16 DN25	ks	1,000	16,09	16,09
41	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	11,000	3,06	33,66
42	M	4848906820	Automatický odvzdušňovací ventil s uzatváraním, DN10	ks	11,000	28,37	312,07
43	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice	súb.	23,000	2,28	52,44
44	M	4848903410	Termostatická hlavica RAE 5054 pre bežné telesá	ks	13,000	14,18	184,34
45	M	551280001900	Termostatická hlavica RAE-K 5034 pre VK	ks	10,000	14,18	141,80
46	K	734251123.S	Poistný ventil DN15 pretlak 0,63MPa	ks	1,000	89,62	89,62
47	K	734261322.S	Rohové šrúbenie pre ventil kompaktný RLV-K 15	ks	10,000	7,85	78,50
48	K	734261323.S	Priame šrúbenie uzatvárateľné RLV DN15	ks	13,000	8,15	105,95
49	K	734291113.S	Guľový kohút vypúšťací PN 6 DN15	ks	10,000	8,22	82,20
50	M	388320004100.S	Teploměr příložný, rozsah 0-120 °C	ks	2,000	20,15	40,30
51	K	734421150	Tlakomer s kohútom. priem. 100, rozsah 0-600kPa	ks	1,000	51,18	51,18
52	M	316110039600	Návarok M20x1,5 pre tlakomer	ks	1,000	15,17	15,17
53	K	735000911.S	Hydraulické vyregulovanie dvojregulačnej armatúry	ks	23,000	3,22	74,06
54	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	51,15	1,59

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 4 795,04

55	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	12,94	12,94
56	M	484530048600	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocelové 10S 600x500	ks	1,000	61,04	61,04
57	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	14,54	72,70
58	M	484530050059	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocelové 11K, 600x1000	ks	1,000	129,18	129,18
59	M	484530050061	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocelové 11K, 600x1200	ks	3,000	147,57	442,71
60	M	484530049000	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocelové 10VKP, 600x1000	ks	1,000	86,36	86,36
61	K	735154043.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	18,60	18,60
62	M	484530050063	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocelové 11VKP, 600x1400	ks	1,000	166,00	166,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	735154050.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	13,97	27,94
64	M	484530048800	Teleso vykurovacie doskové jednonpanelové oceľové 10S, 900x500	ks	2,000	73,70	147,40
65	K	735154051.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	15,26	30,52
66	M	484530048900	Teleso vykurovacie doskové jednonpanelové oceľové 10S, 900x900	ks	2,000	80,02	160,04
67	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	14,97	29,94
68	M	484530056900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K, 600x1000	ks	1,000	169,82	169,82
69	M	484530057200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21VKP, 600x1200	ks	1,000	208,70	208,70
70	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	19,26	77,04
71	M	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, 600x1600	ks	1,000	289,40	289,40
72	M	484530057300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K, 600x1400	ks	2,000	221,66	443,32
73	M	484530057400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21VKP, 600x1400	ks	1,000	234,62	234,62
74	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	6,000	21,28	127,68
75	M	484530030100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VKP, 600x2000	ks	6,000	253,87	1 523,22
76	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	11,000	6,42	70,62
77	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	12,000	12,44	149,28
78	M	32665	Sada pre upevnenie vykúr. telesa	sada	23,000	2,95	67,85
79	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,796	60,45	48,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

005 - Rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 674,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 674,68	23,00%	385,18

Cena s DPH

v EUR

2 059,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

005 - Rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.marina
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 674,68

PSV - Práce a dodávky PSV

1 674,68

713 - Izolácie tepelné

1 674,68

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

005 - Rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.marina
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 674,68

D PSV Práce a dodávky PSV

1 674,68

D 713 Izolácie tepelné

1 674,68

1	K	713482111.S	Montáž trubíc	m	59,000	3,94	232,46
2	M	2837741555	Tepelná izolácia-trubica z PE, hr.1cm pre potrubie DN15	m	24,000	0,58	13,92
3	M	2837741556	Tepelná izolácia-trubica z PE, hr.1cm pre potrubie DN20	m	35,000	0,63	22,05
4	K	713482211.S	Montáž trubíc s Al fóliou	ks	22,000	7,15	157,30
5	M	2837741402	Tep. izol. z kamennej vlny - trubice hr. 3cm s povrchovou úpravou AL-fóliou na DN15	m	32,000	3,99	127,68
6	M	2837741403	Tep. izol. z kamennej vlny - trubice hr. 3cm s povrchovou úpravou AL-fóliou na DN20	m	10,000	4,18	41,80
7	M	283310006400	Tep. izol. z kamennej vlny - trubice hr. 3cm s povrchovou úpravou AL-fóliou na DN25	m	6,000	4,24	25,44
8	K	732219205.S	Montáž závesného zásobníka TÚV do 100l	ks	1,000	71,16	71,16
9	M	484380001100.S	Ohrievač závesný na ohrev pitnej vody 100l	ks	1,000	982,18	982,18
10	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	43,24	0,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

006 - Inštalácia/rekonštrukcia /modernizácia systémov chladenia a vetrania

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 854,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 854,40	23,00%	656,51

Cena s DPH

v EUR

3 510,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

006 - Inštalácia/rekonštrukcia /modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.marita
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 854,40

HSV - Práce a dodávky HSV

86,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

86,72

PSV - Práce a dodávky PSV

2 767,68

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

2 767,68

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

006 - Inštalácia/rekonštrukcia /modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.marina
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenné

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 854,40

D HSV Práce a dodávky HSV 86,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 86,72

1	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,025 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	3,000	24,23	72,69
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,117	13,91	1,63
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,117	16,67	1,95
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,170	0,50	0,59
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,117	14,04	1,64
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,234	1,66	0,39
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,117	66,95	7,83

D PSV Práce a dodávky PSV 2 767,68

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 2 767,68

8	K	769052000.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h	ks	3,000	111,10	333,30
9	M	UGW200100010	Stenová rekuperačná jednotka PRANA 150	ks	3,000	796,04	2 388,12
10	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	27,214	1,70	46,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

007 - Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 334,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	6 334,47	23,00%	1 456,93

Cena s DPH

v EUR

7 791,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

007 - Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.marina
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 334,47

M - Práce a dodávky M

6 334,47

21-M - Elektromontáže

6 334,47

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

007 - Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant: ing.marina
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 334,47

D M Práce a dodávky M

6 334,47

D 21-M Elektromontáže

6 334,47

1	K	210200117	Svietidlá žiarivkové pre priemysel stropné PANORAMA 1x8, 11 W, IP 54	ks	7,000	17,22	120,54
2	M	3480723760	Núdzové svietidlá PANORAMA 1x8W IP54 1hod len núdzový režim s autotestom	ks	7,000	82,47	577,29
3	M	3480728310	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F7BX/SPX41/840/MIH	ks	7,000	9,45	66,15
4	K	210201954.S	Montáž svietidla do 10 kg	ks	80,000	21,02	1 681,60
5	M	PC-SvA-001	A-Panel LED 600x600 40 W,4500 K,4950 lm,VT-6060,alebo ekvivalent	ks	53,000	40,88	2 166,64
6	M	PC-SvB-002	B-led panel GALAXY 40 4400lm 4000K 600x600 mm,IP54,alebo ekvivalent	ks	4,000	55,14	220,56
7	M	PC-SvC-003	C-LED sv. stropné biele,STEVE,IP54,alebo ekvivalent	ks	15,000	52,86	792,90
8	M	PC-SvD-004	D-LED sv. nástenné ITALUX PL-261W GILBERTO 1x4W,280 lm,300K,IP54,alebo ekvivalent	ks	6,000	39,67	238,02
9	M	PC-SvE-005	E-LED sv. stropné so senzorom WILTON LED/24W/230V,alebo ekvivalent	ks	2,000	50,84	101,68
10	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	41,632	6,00	249,79
11	K	MV	Murárske výpomoci	%	18,021	1,00	18,02
12	K	PD	Presun dodávok	%	41,632	1,00	41,63
13	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	59,654	1,00	59,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

008 - Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14, Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 096,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	17 096,51	23,00%	3 932,20

Cena s DPH

v EUR

21 028,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

008 - Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant:

ing.marita
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 096,51

HSV - Práce a dodávky HSV	4 844,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 093,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 253,08
99 - Presun hmôt HSV	498,33
M - Práce a dodávky M	10 082,72
21-M - Elektromontáže	10 082,72
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 169,09

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

008 - Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.maría
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 096,51

D HSV Práce a dodávky HSV 4 844,70

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 093,29

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	m2	136,105	15,38	2 093,29
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 253,08

2	K	974031132.S	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	544,420	3,42	1 861,92
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,267	13,91	45,44
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,267	16,67	54,46
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,670	0,50	16,34
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,267	14,04	45,87
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,534	1,58	10,32
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,267	66,95	218,73

D 99 Presun hmôt HSV 498,33

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,279	48,48	498,33
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 10 082,72

D 21-M Elektromontáže 10 082,72

10	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-23, uložená pod omietkou	m	50,000	1,69	84,50
11	M	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	50,000	1,74	87,00
12	K	210010044	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne	m	60,000	2,41	144,60
13	M	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	60,000	1,29	77,40
14	M	3451011700	Vývodka PVC 4829/P	ks	16,000	0,69	11,04
15	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	84,000	1,88	157,92
16	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	84,000	0,87	73,08
17	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	64,000	3,68	235,52
18	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	64,000	1,67	106,88
19	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	5,22	41,76
20	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	8,000	9,87	78,96
21	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	12,000	16,09	193,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	12,000	3,28	39,36
23	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	86,000	1,40	120,40
24	M	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	86,000	0,22	18,92
25	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	32,000	2,08	66,56
26	M	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	32,000	0,45	14,40
27	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000	2,72	65,28
28	M	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	24,000	0,43	10,32
29	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	3,68	29,44
30	M	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	8,000	0,98	7,84
31	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	16,000	3,05	48,80
32	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	16,000	3,43	54,88
33	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	11,000	3,99	43,89
34	M	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	11,000	15,33	168,63
35	M	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	11,000	2,83	31,13
36	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	11,000	1,95	21,45
37	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	3,48	20,88
38	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	6,000	4,24	25,44
39	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	3,92	7,84
40	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	2,000	7,90	15,80
41	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,18	2,36
42	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	8,25	16,50
43	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	27,11	54,22
44	K	210110602.S	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	1,000	5,27	5,27
45	M	PC - TL - STOP	Central STOP tlačítko GW 42201,červené,núdzové a požiarne	ks	1,000	32,85	32,85
46	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	61,000	6,75	411,75
47	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	61,000	3,64	222,04
48	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	6,000	7,88	47,28
49	M	345520000500	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44, biela, LEGRAND	ks	6,000	12,41	74,46
50	K	210193079.S	Domova rozvodnica do 198 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	68,09	68,09
51	M	PC-HR	Rozvádzač HR,dodávka,montáž a napojenie	ks	1,000	1 522,88	1 522,88
52	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	25,84	25,84
53	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA, KOPOS	ks	1,000	5,36	5,36
54	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	26,37	26,37
55	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	14,000	6,29	88,06
56	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	14,000	0,75	10,50
57	M	3544247910	Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	14,000	13,19	184,66
58	K	210290752.S	Pripojenie motorického spotrebiča, ventilátora	ks	3,000	7,20	21,60
59	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	940,000	0,61	573,40
60	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	940,000	0,66	620,40
61	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	730,000	0,66	481,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	730,000	1,22	890,60
63	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	10,000	1,38	13,80
64	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY 4x16 mm ²	m	10,000	9,68	96,80
65	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	200,000	0,90	180,00
66	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	200,000	2,94	588,00
67	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	60,000	1,07	64,20
68	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	60,000	4,35	261,00
69	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	65,000	0,59	38,35
70	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	65,000	1,00	65,00
71	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	55,000	0,81	44,55
72	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	55,000	2,64	145,20
73	K	210810022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	50,000	1,38	69,00
74	M	3410350139	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	11,00	550,00
75	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	70,000	0,66	46,20
76	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm ²	m	70,000	0,92	64,40
77	K	220320207.S	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	16,56	16,56
78	M	3402119000	Domový bezdrôtový zvonček bez batérie P5750.2T do zásuvky	ks	1,000	29,35	29,35
79	K	MV	Murárske výpomoci	%	34,727	1,00	34,73
80	K	PM	Podružný materiál	%	62,890	3,00	188,67
81	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	97,617	1,00	97,62

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 169,09

82	K	HZS000113	Komplexné skúšky, preskúšanie obvodov, skúšobná prevádzka zariadení	hod	15,000	25,51	382,65
83	K	HZS000114	Prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - eli	hod	40,000	29,01	1 160,40
84	K	HZS000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - bleskozvod	hod	15,000	29,01	435,15
85	K	HZS000213	Komplexné skúšky	hod	7,000	27,27	190,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

009 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 225,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	48 225,91	23,00%	11 091,96

Cena s DPH

v EUR

59 317,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

009 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.marita
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenné

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 225,91

HSV - Práce a dodávky HSV

41 129,87

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34 594,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 564,10

99 - Presun hmôt HSV

1 970,81

PSV - Práce a dodávky PSV

7 096,04

771 - Podlahy z dlaždíc

1 226,28

776 - Podlahy povlakové

48,39

784 - Maľby

5 821,37

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

009 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.maría
Salanciová,
Sídľ.Poľana
825/14 Humenné

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 225,91

D HSV Práce a dodávky HSV

41 129,87

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34 594,96

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	398,240	2,32	923,92
2	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	431,270	3,58	1 543,95
3	K	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	431,270	16,73	7 215,15
4	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	431,270	10,22	4 407,58
5	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	136,105	15,42	2 098,74
6	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	726,060	2,31	1 677,20
7	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	726,060	13,31	9 663,86
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	726,060	9,73	7 064,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 564,10

9	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	431,270	4,06	1 750,96
10	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	431,270	5,88	2 535,87
11	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,0200t	m2	6,910	2,89	19,97
12	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,92	0,92
13	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,000	30,00	180,00
14	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,633	13,91	8,81
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,633	16,67	10,55
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,330	0,50	3,17
17	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,633	14,04	8,89
18	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,266	2,04	2,58
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,633	66,95	42,38

D 99 Presun hmôt HSV

1 970,81

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,652	48,48	1 970,81
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV

7 096,04

D 771 Podlahy z dlaždíc

1 226,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	14,309	27,62	395,21
22	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	18,463	20,37	376,09
23	K	771415033.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	m	14,360	8,07	115,89
24	K	771551921.S	Opravy podláh z dlaždíc terazzových , -0,0014t	ks	43,000	4,25	182,75
25	M	592470000400.S	Dlaždica terazzová	m2	5,805	19,69	114,30
26	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	11,842	3,55	42,04
D 776			Podlahy povlakové				48,39
27	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	14,309	3,37	48,22
28	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,482	0,35	0,17
D 784			Maľby				5 821,37
29	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3,80 m	m2	1 157,330	1,92	2 222,07
30	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m	m2	1 157,330	3,11	3 599,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

010 - Inštalácia debarierizačných opatrení

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 392,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	11 392,83	23,00%	2 620,35

Cena s DPH

v EUR

14 013,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

010 - Inštalácia debarierizačných opatrení

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant:

ing.maría
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 392,83

HSV - Práce a dodávky HSV

2 311,22

1 - Zemné práce

74,89

2 - Zakladanie

155,06

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 061,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

405,26

99 - Presun hmôt HSV

614,10

PSV - Práce a dodávky PSV

9 081,61

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

229,83

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

279,80

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 419,57

766 - Konštrukcie stolárske

1 833,70

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 274,68

771 - Podlahy z dlaždíc

1 026,11

781 - Obklady

1 017,92

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

010 - Inštalácia debarierizačných opatrení

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant: Ing. Maria Salanciová,
Sídlo: Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 392,83

D HSV Práce a dodávky HSV 2 311,22

D 1 Zemné práce 74,89

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,306	57,34	74,89
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 2 Zakladanie 155,06

2	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,096	51,54	4,95
3	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,960	122,18	117,29
4	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,250	131,27	32,82

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 061,91

5	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,290	159,99	206,39
6	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,920	164,07	315,01
7	K	631351101.S	Debnenie rampy zhotovenie	m2	6,000	15,99	95,94
8	K	631351102.S	Debnenie odstránenie	m2	6,000	5,52	33,12
9	K	631362441.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	7,200	10,32	74,30
10	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažšieho hrubšieho a drobnšieho	m3	1,440	78,80	113,47
11	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	82,31	164,62
12	M	553310006600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970	ks	2,000	29,53	59,06

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 405,26

13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,92	1,84
14	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,67	3,34
15	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,200	30,00	96,00
16	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,900	22,49	65,22
17	K	974031143.S	Vysekanie rýh v akúkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	12,000	3,72	44,64
18	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	5,000	16,48	82,40
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,934	13,91	12,99
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,934	16,67	15,57
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,340	0,50	4,67
22	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,934	14,04	13,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,868	1,58	2,95
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,934	66,95	62,53
D 99 Presun hmôt HSV							614,10
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,667	48,48	614,10
D PSV Práce a dodávky PSV							9 081,61
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							229,83
26	K	721171107.S	Rozvod kanalizácie pre novozriadené umývadlo, WC	kompl	1,000	229,83	229,83
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							279,80
27	K	722172318.S	Rozvod vodovodnej inštalácie pre novozriadené umývadlo, WC	kompl	1,000	279,80	279,80
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							1 419,57
28	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej	ks	1,000	29,70	29,70
29	M	642340001225	Kombinované WC keramicke, zvislý odpad, vrátane inštaláčnej sady, zvýšené pre imobilný	ks	1,000	218,08	218,08
30	M	554330001120	Záchodové sedadlo	ks	1,000	64,32	64,32
31	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	48,12	48,12
32	M	642110000300	Umývadlo keramicke pre imobilný	ks	1,000	120,48	120,48
33	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	1,000	14,05	14,05
34	M	634650000200.S	Zrkadlo nerezové pre telesne postihnuté osoby	ks	1,000	145,98	145,98
35	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	14,35	43,05
36	M	552380013000.S 1	Madlo k umývadlu	ks	1,000	119,94	119,94
37	M	552380012701	Madlo k WC sklopné	ks	2,000	267,31	534,62
38	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	16,71	16,71
39	M	551450003590.S	Batéria umývadlová imobilný	ks	1,000	60,27	60,27
40	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	14,153	0,30	4,25
D 766 Konštrukcie stolárske							1 833,70
41	K	766641161.S1	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	17,680	16,45	290,84
42	M	611670001000.S 1	Plastové dvere dvojkrídlové šírka 900+550 výška 1970	ks	1,000	1 084,81	1 084,81
43	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	44,76	89,52
44	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka -900 mm	ks	2,000	167,71	335,42
45	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	23,08	23,08
46	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	18,237	0,55	10,03
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 274,68
47	K	767222220.S	Montáž zábradlí na rampa s madlom	m	9,000	49,02	441,18
48	M	631260001029.S	Zábradlie na rampu s madlom a vodiacou tyčou pre vozíky	m	9,000	256,51	2 308,59
49	K	767649194.S	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	2,000	16,32	32,64
50	M	549150001490.S	Madlo dverové	ks	2,000	86,14	172,28
51	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	23,695	9,48	224,63
52	M	141110009100.S	Rúra oceľová hladká kruhová d 80 mm	m	3,500	18,90	66,15
53	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	32,455	0,90	29,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 771

Podlahy z dlaždíc

1 026,11

54	K	771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	7,200	26,47	190,58
55	M	592460023700.S 1	Dlažba betónová protišmyková	m2	7,632	27,38	208,96
56	K	771551921.S	Opravy podláh z dlaždíc terazzových , -0,0014t	ks	25,000	4,25	106,25
57	M	592470000400.S	Dlaždica terazzová	m2	2,250	49,66	111,74
58	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	6,450	29,00	187,05
59	M	597740001600.S	Dlaždice keramické	m2	6,708	27,78	186,35
60	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	9,909	3,55	35,18

D 781

Obklady

1 017,92

61	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	16,288	30,36	494,50
62	M	597640001900	Obkladačky keramické	m2	16,940	29,72	503,46
63	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	9,980	2,00	19,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

011 - Realizácia zelených opatrení/systémy využitia dažďovej vody

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 205,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	12 205,34	23,00%	2 807,23

Cena s DPH

v EUR

15 012,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

011 - Realizácia zelených opatrení/systémy využitia dažďovej vody

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.marina
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 205,34

HSV - Práce a dodávky HSV

11 048,76

1 - Zemné práce

5 092,55

4 - Vodorovné konštrukcie

726,41

8 - Rúrové vedenie

4 402,20

99 - Presun hmôt HSV

827,60

PSV - Práce a dodávky PSV

1 156,58

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 156,58

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

011 - Realizácia zelených opatrení/systémy využitia dažďovej vody

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

ing.marina
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenné

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 205,34

D HSV Práce a dodávky HSV

11 048,76

D 1 Zemné práce

5 092,55

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,504	26,37	1 305,42
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	49,504	1,45	71,78
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	27,000	65,78	1 776,06
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	27,000	8,91	240,57
5	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	27,000	4,58	123,66
6	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	13,792	5,53	76,27
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,680	4,73	55,25
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,940	36,33	1 124,05
9	M	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	18,564	17,21	319,49

D 4 Vodorovné konštrukcie

726,41

10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,918	58,84	583,58
11	K	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	3,000	47,61	142,83

D 8 Rúrové vedenie

4 402,20

12	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	46,300	0,99	45,84
13	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m	ks	9,260	29,18	270,21
14	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	48,400	1,07	51,79
15	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 150x4,7 mm, dl. 5 m	ks	9,680	54,76	530,08
16	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	2,500	1,19	2,98
17	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m,	ks	0,500	83,08	41,54
18	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	5,000	4,98	24,90
19	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	5,000	2,64	13,20
20	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	4,98	9,96
21	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	2,000	9,22	18,44
22	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	2,000	5,37	10,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286510017100.S	Odbočka 87° PVC, DN 150/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	11,59	23,18
24	K	894170109.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu	ks	1,000	187,25	187,25
25	M	562410001030.S	Podzemná nádrž, samonostná 4500 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	1,000	1 721,08	1 721,08
26	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	2,500	2,49	6,23
27	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	94,700	1,98	187,51
28	K	894431112.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hĺ. 1100 do 1500 mm	ks	3,000	45,87	137,61
29	M	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 150, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	43,53	130,59
30	M	286610002300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 150, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	49,52	148,56
31	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	30,20	90,60
32	M	552410002200.S	Poklop liatinový	ks	3,000	249,97	749,91
D 99 Presun hmôt HSV							827,60
33	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,899	41,59	827,60
D PSV Práce a dodávky PSV							1 156,58
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 156,58
34	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín	ks	7,000	15,80	110,60
35	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín lapačím košom a zápachovou uzávierkou	ks	7,000	147,79	1 034,53
36	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	11,451	1,00	11,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

012 - Realizácia opatrení ochrany biodiverzity

JKSO:

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

KS:

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ:

Obec Závadka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Sídl.Poľana 825/14,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 978,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	3 978,99	23,00%	915,17

Cena s DPH

v EUR

4 894,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

012 - Realizácia opatrení ochrany biodiverzity

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant:

ing.marita
Salanciová,
Sídli.Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 978,99

HSV - Práce a dodávky HSV

3 978,99

1 - Zemné práce

3 976,86

99 - Presun hmôt HSV

2,13

ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE

Objekt:

012 - Realizácia opatrení ochrany biodiverzity

Miesto: Závadka p.č.1,3/1

Dátum: 02.01.2025

Objednávateľ: Obec Závadka

Projektant: Ing. Maria Salanciová,
Sídlo: Poľana
825/11 Humenná

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 978,99

D HSV Práce a dodávky HSV

3 978,99

D 1 Zemné práce

3 976,86

1	K	112101122.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	2,000	11,11	22,22
2	K	112104111.S	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 10 m	ks	1,000	80,35	80,35
3	K	112201102.S	Odstránenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	27,69	55,38
4	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	90,800	16,88	1 532,70
5	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	454,000	1,39	631,06
6	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	454,000	1,06	481,24
7	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	14,029	7,15	100,31
8	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	8,000	23,26	186,08
9	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	5,000	52,68	263,40
10	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	8,000	2,50	20,00
11	M	02651000240.S	<i>Fotinia fraseri Little Red Robin</i>	ks	4,000	61,52	246,08
12	M	02651000241.S	<i>Bršlen fortuneov Emerald Gold</i>	ks	2,000	18,74	37,48
13	M	02651000242.S	<i>Bršlen fortuneov Emerald Gaiety</i>	ks	2,000	2,08	4,16
14	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,	ks	5,000	23,75	118,75
15	M	026560007110.S	<i>Javor japonský dlaňolistý OSAKAZUKI</i>	ks	1,000	26,78	26,78
16	M	02656000711.S	<i>Vířba japonská HAKURO NISHIKI 1</i>	ks	1,000	28,58	28,58
17	M	02656000712.S	<i>Vířba rakytová</i>	ks	1,000	31,98	31,98
18	M	02656000713.S	<i>Borovica čierna OREGON GREEN</i>	ks	2,000	35,86	71,72
19	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	13,000	0,48	6,24
20	K	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov	ks	5,000	1,85	9,25
21	M	605440000800.S	<i>Kolík drevený</i>	m	30,000	0,77	23,10

D 99 Presun hmôt HSV

2,13

22	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,042	50,67	2,13
----	---	-------------	--	---	-------	-------	------