

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), (ďalej v texte len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: obec Malá Čalomija
Sídlo: Malá Čalomija 46 99108 Malá Čalomija
Zastúpený: Ján Šimko, starosta obce
Telefón: +421 047 / 489 41 02
E-mail: starosta@malacalomija.sk
IČO: 00647403
DIČ: 2021173363
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK62 5600 0000 0060 5038 9007

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: VGA invest s.r.o.
Sídlo: Hlavná 93/12 991 11 Balog nad Ipľom
Zastúpený: Gabriel Varga, konateľ
Telefón: +421 907 133 476
E-mail: 
IČO: 54254388
DIČ: 2121608973
IČ DPH: SK2121608973
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK94 7500 0000 0040 3006 6666

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky pre podlimitné zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí NFP, uzavretá medzi poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Vykonávateľ“) a Objednávateľom (ďalej aj ako „Prijímateľ nenávratného finančného príspevku“).

II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie výstavba Zberného dvora, parcela č. 126/1, 126/3, vedené na LV č. 306, typ majetkovo-právneho vzťahu: výlučné vlastníctvo obce Malá Čalomija, okres Veľký Krtíš, v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy (nacenený rozpočet) a v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 2.4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.

III.

Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy po obdržaní písomného vyzvania Objednávateľom. Na prevzatie staveniska bude Zhotoviteľ Objednávateľom písomne vyzvaný po podpise a účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote najneskôr do **8 kalendárnych mesiacov** od účinnosti Zmluvy o dielo. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.
- 3.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 3.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

IV.

Cena

- 4.1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH: 130 162,75 eur

DPH 23%: 29 937,43 eur

Cena s DPH: 160 100,18 eur

Položkový rozpočet je súčasťou prílohy č. 1 zmluvy – špecifikácia predmetu zmluvy.

- 4.2. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
- 4.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Fakturovať je možné v 2 faktúrach na základe predloženého súpisu prác po prestavaní 50% ceny diela.
- 5.2 Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
- 5.3 Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou osobou.
- 5.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov.
- 5.6 Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých vád a nedorobkov.

VI.

Záručná doba – zodpovednosť za vady – pokuty – podmienky vykonania diela

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov.
- 6.5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 6.6. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).
- 6.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.
- 6.8. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 6.11. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.
- 6.12. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
- 6.13. Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
- 6.14. V zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr **do 8 kalendárnych mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo**. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 6.15. Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy (príloha č. 2).
- 6.16. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť

- objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
- údaje o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu dátum narodenia.
 - informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke.
- 6.17. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby.
- 6.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcom plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.
- 6.20. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objedávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

VII.

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 7.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Rozpočet a Príloha č. 2 Informácia o subdodávateľoch.
- 7.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.5 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej

výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

- 7.7 Prijímateľ/Objednávateľ oznámi druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti prostredníctvom elektronickej pošty na email uvedený v bode 1. Zmluvné strany.
- 7.8 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ

V Malej Čalomiji, dňa 5.11.2025



Ján Šimko, starosta obce



Zhotoviteľ

5.11.2025

V Balogu nad Ipľom, dňa

VGA invest s.r.o

IC 48973

Gabriel Varga, konateľ

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:

Názov uchádzača:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
NLT ELEKTRO G.F.O.	5%	ELEKTO. IUST.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 5001
Stavba: Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

JKSO:
Miesto: Malá Čalomija

KS:
Dátum: 29.10.2025

Objednávateľ:
Obec Malá Čalomija

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VGA invest s.r.o.

IČO: 54254388
IČ DPH: SK2121608973

Projektant:
Ing. Jozef Cibufa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibufa

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			130 162,75
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	130 162,75	29 937,43
Cena s DPH v EUR			160 100,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

5.11.2025



5.11.2025

VGA invest s.r.o.
Hlavná 93/12,
Balog nad Ipľom 99111
IČO 54254388 DIČ 2121608973

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 5001

Stavba: Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Miesto: Malá Čalomija

Dátum: 29.10.2025

Objednávateľ: Obec Malá Čalomija

Projektant: Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ: VGA invest s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibufa

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		130 162,75	160 100,18
SO-01	Krytý sklad	72 740,01	89 470,21
SO-02	Unimobunka	7 285,60	8 961,29
SO-03	Spevnené plochy	28 471,46	35 019,90
SO-04	Oplotenie	13 349,94	16 420,43
SO-05	Kanalizačná prípojka	2 778,20	3 417,19
SO-06	Vodovodná prípojka	1 335,54	1 642,71
SO-07	Prívod NN do areálu	1 442,00	1 773,66
SO-08	Vnútroareálový rozvod NN a osvetlenie areálu	2 760,00	3 394,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-01 - Krytý sklad

JKSO:

Miesto: Malá Čalomija

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.10.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54254388

IČ DPH:

SK2121608973

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				72 740,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	23,00%	0,00	
DPH základná znižená	72 740,01	23,00%	16 730,20	
Cena s DPH		v EUR		89 470,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VGA invest s.r.o.

Hlavná 93/12,

Balog nad Ipľom 99111

IČO 54254388 DiČ 2121608973

5. 11. 2025



S.M. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-01 - Krytý sklad

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 740,01

HSV - Práce a dodávky HSV

45 330,14

1 - Zemné práce

4 392,25

2 - Zakladanie

11 189,37

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 524,17

4 - Vodorovné konštrukcie

1 143,47

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 346,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 636,61

99 - Presun hmôt HSV

3 098,26

PSV - Práce a dodávky PSV

24 234,87

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

343,50

764 - Konštrukcie klampiarske

4 721,91

766 - Konštrukcie stolárske

290,04

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

17 405,23

783 - Nátery

1 254,73

784 - Maľby

219,45

M - Práce a dodávky M

3 175,00

21-M - Elektromontáže

3 175,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-01 - Krytý sklad

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 740,008

D HSV Práce a dodávky HSV 45 330,140

D 1 Zemné práce 4 392,251

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,688	1,100	26,057
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,941	39,720	1 507,017
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	m3	37,941	11,233	426,191
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	67,566	1,833	123,848
5	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu so zhutnením po vrstvách	m3	55,220	16,680	921,070
6	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	104,366	13,300	1 388,068

D 2 Zakladanie 11 189,369

7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - pod celým objektom	m2	111,000	0,235	26,085
8	K	273316241.Sb	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 30/37, STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XF1 (SK) - CL 0,1 - D _{max} =16mm - S3, MAXIMÁLNY PRIESAK 50m PODĽA STN EN 12390-8	m3	22,200	134,125	2 977,575
9	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	4,460	195,450	871,707
10	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	5,430	193,050	1 048,262
11	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,198	1 134,200	224,572
12	K	632451911.Sc	Priplatok za úpravu povrchu metličkovaním na mazaninách	m2	98,060	0,495	48,540
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	27,750	19,620	544,455
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	27,750	6,025	167,194
15	K	273362021.Sc	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 150/8x150/8/m2	t	0,749	1 463,400	1 096,087
16	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	37,941	110,300	4 184,892

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 524,168

17	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	11,700	200,440	2 345,148
18	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	31,500	198,315	6 246,923

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	311361825.Sc	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) 16V10/m2	t	1,368	1 136,270	1 554,417
20	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,525	139,920	73,458
21	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	5,625	28,565	160,678
22	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	5,625	9,354	52,616
23	K	317361221.Sn	Výstuž prekladov z ocele 10216 4E6/bm	t	0,008	1 582,080	12,657
24	K	317361821.Se	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) 6V12/bm	t	0,047	1 665,350	78,271
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 143,470
25	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,038	136,980	416,145
26	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	20,250	18,425	373,106
27	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,250	4,800	97,200
28	K	417361821.Sr	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,151	1 702,110	257,019
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							12 346,016
29	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	343,300	13,800	4 737,540
30	K	622460553.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	326,950	11,450	3 743,578
31	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	16,350	31,350	512,573
32	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	343,300	9,765	3 352,325
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 636,611
33	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	302,000	2,300	694,600
34	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	302,000	1,760	531,520
35	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	302,000	0,950	286,900
36	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	75,500	8,875	670,063
37	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	98,060	4,625	453,528
D 99 Presun hmôt HSV							3 098,255
38	K	998011001.Sd	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	179,609	17,250	3 098,255
D PSV Práce a dodávky PSV							24 234,868
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							343,501
39	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	23,225	0,700	16,258
40	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	2 377,205	16,640
41	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	16,350	18,845	308,116
42	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	38,854	2,487
D 764 Konštrukcie klamplarske							4 721,911
43	K	764171231d	Krytina - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	13,600	9,755	132,668
44	K	764171263d	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	19,100	7,180	137,138
45	K	764175705	Krytina - trapézový systém T-50, šírka 1040 mm, hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30°	m2	129,880	23,258	3 020,749
46	K	764171882d	Krytina - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	19,100	9,755	186,321

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	764711112d	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 160 mm	m	1,500	12,187	18,281
48	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	8,000	46,200	369,600
49	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	16,245	64,980
50	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	17,150	34,300
51	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	19,100	37,470	715,677
52	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	20,190	40,380
53	K	998764101.Sh	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,044	1,740	1,817
D 766 Konštrukcie stolárske							290,044
54	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	6,000	7,956	47,736
55	M	611410001000.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x750 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	106,300	212,600
56	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	8,044	16,088
57	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná	m	1,500	8,420	12,630
58	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	0,480	0,960
59	K	998766101.Sb	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,061	0,495	0,030
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							17 405,226
60	K	767658343.Sa	Montáž sekcionálnej brány pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2	ks	2,000	532,350	1 064,700
61	M	553410061665.S a	Vráta garážové vxš 2750x2500 mm sekčné výsuvné nezateplené s integrovanými dverami, vrátane 2x diaľkové ovládače, spodná optická lišta, čidlo proti vymotaniu lán	ks	2,000	3 970,000	7 940,000
62	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	99,257	4,250	421,842
63	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 216,214	2,000	4 432,428
64	M	133810000500.Si	Tyč oceľová prierezu I 140 mm	t	2,322	1 478,500	3 433,077
65	M	133110005900.S e	Tyč oceľová kruhová D 60,3x2,90 mm	t	0,105	1 055,700	110,849
66	K	998767101.Sb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,913	0,800	2,330
D 783 Nátery							1 254,733
67	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	84,894	10,980	932,136
68	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	84,894	3,800	322,597
D 784 Maľby							219,453
69	K	784451272	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	107,050	2,050	219,453
D M Práce a dodávky M							3 175,000
D 21-M Elektromontáže							3 175,000
70	K	21-M	Elektromontáže - dodávka + montáž - viď Rozpočet Elektroinštalácia SO-01	SUB	1,000	3 175,000	3 175,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-02 - Unimobunka

JKSO:

Miesto: Malá Čalomija

KS:

Dátum: 29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

IČO:

54254388

IČ DPH:

SK2121608973

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 285,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 285,60	23,00%	1 675,69

Cena s DPH

v EUR

8 961,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

5.11.2025



5.11.2025

VGA invest s.r.o.
Hlavná 93/12,
Balog nad Ipľom 99111
IČO 54254388 DIČ 2121608973

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-02 - Unimobunka

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 285,60

HSV - Práce a dodávky HSV

64,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

64,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 221,60

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 221,60

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-02 - Unimobunka

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 285,600
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				64,000
1	K	959941131.S	Chemická kotva s kotavným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M18/20/165 mm	ks	8,000	8,000	64,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 221,600
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 221,600
2	K	K01	Unimobunka - kancelárska + sociálne zariadenie 1xWC+umývadlo, rozmer š-dl-v 2,45,6,05x2,61m, komplet vybavenie, el. kúrenie - dodávka + montáž	SUB	1,000	7 220,000	7 220,000
3	K	998767101.Sa	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	0,800	1,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Malá Čalomija

KS:

Dátum: 29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

IČO:

54254388

IČ DPH:

SK2121608973

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 471,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	28 471,46	23,00%	6 548,44

Cena s DPH

v EUR

35 019,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

5.11.2025



S.M. KOLT

VGA invest s.r.o.
Hlavná 93/12,
Balog nad Ipľom 99111
IČO: 54254388 DIČ: 2121608973

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 471,46

HSV - Práce a dodávky HSV

25 393,46

1 - Zemné práce

510,58

2 - Zakladanie

2 480,25

5 - Komunikácie

19 528,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 416,93

99 - Presun hmôt HSV

457,44

M - Práce a dodávky M

3 078,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

3 078,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							28 471,459
D HSV Práce a dodávky HSV							25 393,459
D 1 Zemné práce							510,575
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	19,500	1,000	19,500
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3 - úprava terénu pod ŽB doskou zberného dvora	m3	8,700	13,850	120,495
3	K	131201101.Su	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre bočné steny spevnenej plochy	m3	10,705	14,124	151,197
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,880	39,720	114,394
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	38,905	1,980	77,032
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov so zhutnením, do 100 m3 - zapustená váha	m3	6,578	4,250	27,957
D 2 Zakladanie							2 480,253
7	K	215901101.Sd	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	443,163	0,230	101,927
8	K	279321312.Sf	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - dobetónovanie nad stenami z DT 25 tvárníc	m3	1,180	119,000	140,420
9	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	9,200	23,435	215,602
10	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	9,200	6,050	55,660
11	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,035	1 700,000	59,500
12	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - základ pod bočné steny spevnenej plochy	m3	9,105	118,700	1 080,764
13	K	274361821.Sf	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,273	1 687,500	460,688
14	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm základ pod bočné steny spevnenej plochy	m3	1,675	195,300	327,128
15	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) - základ pod bočné steny spevnenej plochy	t	0,034	1 134,240	38,564
D 5 Komunikácie							19 528,265
16	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu so zhutnením po vrstvách	m3	29,156	16,750	488,363
17	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	55,105	13,300	732,897
18	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	422,600	31,380	13 261,188
19	K	273362021.Sc	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 150/8x150/8/m2	t	2,967	1 463,400	4 341,908

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	27,200	19,670	535,024
21	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	27,200	6,209	168,885
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 416,929
22	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	165,000	7,770	1 282,050
23	K	919722212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	165,000	1,000	165,000
24	K	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	56,500	7,590	428,835
25	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x500x80 mm	ks	113,000	4,788	541,044
D 99			Presun hmôt HSV				457,437
26	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	280,636	1,630	457,437
D M			Práce a dodávky M				3 078,000
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				3 078,000
27	K	330090023	Podlahová váha 100x120 cm / 3 t - montáž	ks	1,000	2 400,000	2 400,000
28	M	3301	Podlahová váha 100x120 cm/3 tony, vrátane kotvenia, display, oceľové nájazdy, software, komplet vybavenie - dodávka	SUB	1,000	678,000	678,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-04 Oplotenie - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Malá Čalomija

KS:

Dátum: 29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

IČO:

54254388

IČ DPH:

SK2121608973

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 349,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	13 349,94	23,00%	3 070,49

Cena s DPH

v EUR

16 420,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

5.11.2025



5.11.2025

VGA invest s.r.o.
Hlavná 93/12,
Balog nad Iplom 99111
IČO: 54254388 DIČ: 2121608973

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-04 Oplotenie - Oplotenie

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 349,94

HSV - Práce a dodávky HSV

11 274,77

1 - Zemné práce

599,69

2 - Zakladanie

1 422,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 380,44

99 - Presun hmôt HSV

871,94

PSV - Práce a dodávky PSV

2 075,17

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 075,17

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-04 Oplotenie - Oplotenie

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 349,935

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 274,767

D 1

Zemné práce

599,688

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - pre betónové prefabrikované oplotenie- stĺpy	m3	6,048	52,620	318,246
2	K	130201001.Si	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - výkop jám pre oceľové brány (6 ks)	m3	1,500	52,620	78,930
3	K	130001101.S	Príplatek k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	7,548	23,280	175,717
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,548	3,550	26,795

D 2

Zakladanie

1 422,702

5	K	275313612.Sg	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25 - pre prefabrikované betónové stĺpy a stĺpy oceľových brán	m3	7,548	118,500	894,438
6	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenia-tradičné - pre prefabrikované betónové stĺpy a stĺpy oceľových brán	m2	15,840	25,050	396,792
7	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné - pre prefabrikované betónové stĺpy a stĺpy oceľových brán	m2	15,840	8,300	131,472

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 380,436

8	K	917831507.Se	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 200 cm - jednotlivy	ks	46,000	8,450	388,700
9	M	553510030200.S	Betónový prefabrikovaný stĺp priebežný pre panelové oplotenie, výška 2,75 m	ks	28,000	88,380	2 474,640
10	M	553510030200.S a	Betónový prefabrikovaný stĺp koncový pre panelové oplotenie, výška 2,80 m	ks	8,000	32,220	257,760
11	M	553510030200.S b	Betónový prefabrikovaný stĺp rohový pre panelové oplotenie, výška 2,80 m	ks	2,000	44,700	89,400
12	M	553510030200.S c	Betónový prefabrikovaný stĺp do svahu pre panelové oplotenie, výška 2,75 m	ks	8,000	33,462	267,696
13	K	917831517.Sg	Osadenie betónových prefabrikovaných panelov 2000x500x50 mm medzi stĺpy	ks	168,000	6,250	1 050,000
14	M	592170006000.S r	Betónový prefabrikovaný panel 2000x500x50 mm, farba prírodná, jednostranne vzorkovaná	ks	168,000	22,930	3 852,240

D 99

Presun hmôt HSV

871,941

15	K	998011001.Sq	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	50,606	17,230	871,941
----	---	--------------	--	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 075,168

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 075,168

16	K	767920160.Sh	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, 10-15 m2	ks	2,000	155,000	310,000
17	M	553510014000.Sr	Otvárateľná brána s bráničkou š. 6600m x výška 2,00m, komplet vybavenie s príslušenstvom a s povrchovou úpravou	kpl	1,000	1 765,000	1 765,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998767101.Sa	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	0,800	0,168

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-05 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Malá Čalomija

KS:

Dátum: 29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

IČO:

54254388

IČ DPH:

SK2121608973

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 778,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 778,20	23,00%	638,99

Cena s DPH

v EUR

3 417,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VGA invest s.r.o.
Hlavná 93/12,
Balog nad Ľplom 99111
IČO:54254388 DIČ 2121608973

5.11.2025

5.11.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-05 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 778,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 778,20

1 - Zemné práce

418,03

4 - Vodorovné konštrukcie

174,95

8 - Rúrové vedenie

1 850,98

99 - Presun hmôt HSV

334,25

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-05 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 778,198
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 778,198
D	1		Zemné práce				418,028
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	5,040	21,080	106,243
2	K	132201109.Sn	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,040	11,250	56,700
3	K	131201101.Sx	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre žumpu	m3	13,500	14,125	190,688
4	K	131201109.Sh	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	13,500	1,050	14,175
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - kanalizačná prípojka	m3	2,040	4,300	8,772
6	K	174101001.Sr	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - zásyp okolo žumpy	m3	8,500	4,300	36,550
7	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	17,500	0,280	4,900
D	4		Vodorovné konštrukcie				174,945
8	K	451573111.Sw	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku - pod prefabrikovanú žumpu	m3	0,750	53,500	40,125
9	K	451573111.Sy	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku - kanalizačná prípojka	m3	0,630	53,500	33,705
10	K	451573111.Sn	Obsyp potrubia v otvorenom výkope z piesku	m3	1,890	53,500	101,115
D	8		Rúrové vedenie				1 850,975
11	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	12,000	0,950	11,400
12	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	3,000	26,290	78,870
13	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	4,000	4,560	18,240
14	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	2,370	9,480
15	K	877276098.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	2,000	4,525	9,050
16	M	286510009700.S	Presuvka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	3,800	7,600
17	K	877326052.Sa	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	2,000	4,820	9,640
18	M	286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	4,280	8,560
19	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	44,750	44,750
20	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	12,000	1,800	21,600
21	K	892491000.Sg	Skúška tesnosti železobetónovej žumpy	ks	1,000	234,600	234,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	894170206.Sa	Osadenie podzemnej prefabrikovanej železobetónovej nádrže na odpadovú vodu - žumpu od 3000 do 5000 l vrátane revízneho otvoru s poklopom a napojením kanalizačného potrubia	ks	1,000	234,000	234,000
23	M	562410001010.S	Podzemná žumpa samonosná 4000 l, na zber na zber splaškovej vody, prefabrikovaná betónová	ks	1,000	805,000	805,000
24	K	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	45,705	45,705
25	M	286610002000a	Kanalizačná revízna šachta DN 400 - 0-90°, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	146,700	146,700
26	M	552410001100a	Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425	ks	1,000	153,780	153,780
27	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	12,000	1,000	12,000
	o	99	Presun hmôt HSV				334,250
28	K	998276101.Sa	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,750	38,200	334,250

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-06 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Malá Čalomija

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.10.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54254388

IČ DPH:

SK2121608973

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH 1 335,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 335,54	23,00%	307,17

Cena s DPH v EUR 1 642,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VGA invest s.r.o.

Hlavná 93/12

Balog nad Ipľom 99111

IČO: 54254388 DIČ: 2121608973

5.4.2025

S.M.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-06 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 335,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 235,70

1 - Zemné práce

324,73

4 - Vodorovné konštrukcie

364,06

8 - Rúrové vedenie

121,25

99 - Presun hmôt HSV

425,66

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

99,84

23-M - Montáže potrubia

99,84

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-06 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 335,542
0	HSV		Práce a dodávky HSV				1 235,702
0	1		Zemné práce				324,725
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	12,500	21,000	262,500
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,500	4,550	34,125
3	K	174101001.Sb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	4,460	22,300
4	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000	0,290	5,800
0	4		Vodorovné konštrukcie				364,063
5	K	451573111.Sf	Obsyp vodovodného potrubia v otvorenom výkope z piesku	m3	5,000	58,250	291,250
6	K	451573111.Sg	Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku-privod vody	m3	1,250	58,250	72,813
0	8		Rúrové vedenie				121,250
7	K	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	25,000	0,360	9,000
8	M	286130033400a	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	25,000	1,850	46,250
9	M	286530227100a	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	2,000	5,500	11,000
10	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	25,000	1,050	26,250
11	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	25,000	1,150	28,750
0	99		Presun hmôt HSV				425,664
12	K	998276101.Sc	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,824	36,000	425,664
0	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
0	M		Práce a dodávky M				99,840
0	23-M		Montáže potrubia				99,840
13	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	5,370	10,740
14	M	345350001000a	Kontrolka signalizačná dvojité 230V (1W),	ks	2,000	19,550	39,100
15	K	899721121	Signalizačný vodič Cu 4mm na potrubí PVC DN do 150 mm	m	25,000	2,000	50,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-07 - Prívod NN do areálu

JKSO:

Miesto: Malá Čalomija

KS:

Dátum: 29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

IČO: 54254388

IČ DPH: SK2121608973

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 442,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 442,00	23,00%	331,66

Cena s DPH v EUR 1 773,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VGA invest s.r.o.
Hlavná 93/12
Balog nad Ipľom 99111
IČO 54254388 DIČ 2121608973

5.11.2025

S.M. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-07 - Prívod NN do areálu

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 442,00

M - Práce a dodávky M

1 442,00

21-M - Elektromontáže

1 442,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-07 - Prívod NN do areálu

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 442,000
D	M		Práce a dodávky M				1 442,000
D	21-M		Elektromontáže				1 442,000
1	K	21-M	Elektromontáže - dodávka + montáž - viď Rozpočet SO 07 : Prívod NN do areálu	SUB	1,000	1 442,000	1 442,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-08 - Vnútroareálový rozvod NN a osvetlenie areálu

JKSO:

Miesto: Malá Čalomija

KS:

Dátum: 29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

IČO:

54254388

IČ DPH:

SK2121608973

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 760,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 760,00	23,00%	634,80

Cena s DPH

v EUR

3 394,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

5.11.2025



5.11.2025

VGA invest s.r.o.
Hlavná 93/12,
Balog nad Ipľom 99111
IČO 54254388 D.Č 2121608973

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-08 - Vnútroareálový rozvod NN a osvetlenie areálu

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 760,00

M - Práce a dodávky M

2 760,00

21-M - Elektromontáže - dodávka + montáž

2 760,00

46	210220245	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	1,00	2,01		2,01
47		Svorka prípojovacia SP 1	ks	1,00	1,40	1,40	
48	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,00	1,20		4,80
49		Svorka skúšobná SZ	ks	4,00	2,36	9,440	
50	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,00	2,00		8,00
51		Ochranný uholník FeZn ozn. OU 1,7 m	ks	4,00	9,99	39,960	
44	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z	ks	8,00	5,00		40,00
45		Držiak ochranného uholníka FeZn ozn. DU-Z	ks	16,00	4,52	72,320	
46	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu ochrannej rúrky, uholníka	ks	8,00	58,00		464,00
47		spolu				862,59	1 256,00
48		Podružný materiál	%	3,000	862,59	25,88	
49		PPV	%	1,000	862,59	8,63	
50		Presun	%	1,000	1 256,00		12,56
51		Elektromontáže celkom				897,10	1 268,56

Rozvádzače

569,34

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Rozvodnica RB	ks	1,00	569,34	569,34	569,34

Rozvodnica RB

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Skrinka pilierová ako napr. HASMA tyo OS 40x50-F403,IP 44/20	ks	1,00	491,74	491,74	
2		Istič IT B/20/3; 20 A	ks	1,00	4,60	4,60	
3		Istič IJ B/6/1;6 A	ks	1,00	4,90	4,90	
4		Istič IJ B/16/1;16 A	ks	2,00	5,35	10,70	
5		Istič IT B/16/3; 16 A	ks	3,00	6,80	20,40	
6		Zabudovaná zásuvka 16 A,230 V,IP 44	ks	2,00	6,00	12,00	
7		Zabudovaná zásuvka 16 A,400 V,IP 54	ks	2,00	6,50	13,00	
8		Popisný štítok	ks	6,00	2,00	12,00	
		spolu				569,34	

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

440,00

1	HZS000114.S	Prepájanie práce,nešpecifikované práce	hod	8,00	25,00		200,00
2	HZS000114.S	Revízie	hod	16,00	15,00		240,00

Celkom

3 175,00

Výkaz-výmer

Stavba: Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba -
Objekt: SO 07 : Prívod NN
Obsah: Elektroinštalácia
Objednávateľ: Obec Malá Čalomija
Zhotoviteľ: VGA invest s.r.o.

Spracoval: Gabriel Varga
Dátum: 29.10.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávka	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M **1 137,00**
21-M Elektromontáže **500,11**

1	210010030.S	Rúrka ohybná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	35,000	1,350		47,25
2		Rúrka FXP 63	ks	36,750	3,080	113,19	
3	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne	m	10,000	1,645		16,45
4		Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm HD	ks	10,500	4,250	44,63	
5	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	5,690		11,38
6		Zmršťovacia kábová koncovka 5 x 16 - 5 x 25 mm ²	ks	2,000	6,270	12,54	
7	220042600.S	Osadenie ističa	ks	1,00	0,28		0,28
8		Istič IT B/32/3;32 A	ks	1,00	8,54	8,54	
9	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	40,000	0,840		33,600
10		Kábel CYKY 5x10	m	42,000	4,559	191,480	
11	210950101.S	Označovaci štítok na kábel hliníkový	ks	2,00	0,35		0,70
12		Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,00	2,00	4,00	
13		spolu				374,38	109,66
14		Podružný materiál	%	3,000	374,38	11,23	
15		PPV	%	1,000	374,38	3,74	
16		Presun	%	1,000	109,66		1,10
17		Elektromontáže celkom				369,35	110,76

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach **636,89**

1	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	35,00	5,03		175,91
2	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. kábového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	35,00	1,11		38,82
3		Piesok kopaný	t	3,64	79,00	287,56	
4	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	35,00	0,40		13,93
5		Fólia červená v m	m	36,75	0,90	33,08	
6	460560173.S	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	35,00	1,95		68,25
7	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	17,50	1,11		19,34
						320,64	316,25

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby **305,00**

1	HZS000114.S	Prepájanie práce, nešpecifikované práce	hod	8,00	25,00		200,00
2	HZS000214.S	Revízie	hod	7,00	15,00		105,00

Celkom **1 442,00**

Výkaz - výmer

Stavba: Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba -
Objekt: SO 08 : Vnútroareálový rozvod NN a VO
Obsah: Elektroinštalácia
Objednávateľ: Obec Malá Čalomija
Zhotoviteľ: VGA invest s.r.o.

Spracoval: Gabriel Varga
Dátum: 29.10.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávka	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

M		Práce a dodávky M					1 462,96
21-M		Elektromontáže					636,97
##	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	68,00	1,14		77,18
##		Rúrka FXP 32	ks	71,40	1,13	80,54	
##	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	12,00	1,41		16,86
##		Rúrka FXP 50	ks	12,60	1,85	23,31	
##	210010351.S	Krabica rozvodná IP 55	ks	1,000	9,938		9,94
##		Krabica rozvodná IP 55	ks	1,000	3,060	3,06	
##	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	10,00	4,00		40,00
##	210100259.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	2,00	4,85		9,69
##		Zmrašťovacia káblová koncovka 5 x 6 mm2	ks	2,10	8,13	17,07	
###	210193002.S	Osadenie pilierovej rozodnej skrinky bez murárskych prác a zapojenia vodičov - RP	ks	1,00	19,34		19,34
###	210192722.S	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,00	0,29		0,29
###		Označovací štítok rozvádzačový	ks	1,00	0,35	0,35	
###	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,00	0,92		4,59
###		Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm	kg	4,20	12,18	51,16	
###	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,00	2,35		2,35
###		Svorka k zemniacej tyči SJ 02	ks	1,00	3,47	3,47	
###	210220280.S	Uzemňovacia tyč ZT	ks	1,00	13,37		13,37
###		Tyč uzemňovacia ZT 2	ks	1,00	14,87	14,87	
###	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP 1	ks	1,000	1,408		1,41
###		Svorka pripojovacia SP 01	ks	1,000	2,367	2,37	
###	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	10,00	0,73		7,31
###		Kábel CYKY 5x4	m	10,50	1,91	20,09	
###	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	45,00	0,76		34,02
###		Kábel CYKY 5x6	m	47,25	2,77	130,74	
###	210950101.S	Označovací štítok na kábel hliníkový	ks	16,00	0,25		4,03
###		Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	16,00	2,00	32,00	
###		spolu				379,03	240,38
###		Podružný materiál	%	3,000	379,03	11,37	
###		PPV	%	1,000	379,03	3,79	
###		Presun	%	1,000	240,38		2,40
###		Elektromontáže celkom				394,19	242,78

Rozvádzače

902,04

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Rozvodnica RP	ks	1,00	902,04	902,04	
						902,04	

Rozvodnica RP

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Skrinka pilierová ako napr. HASMA tyo OS 40x50-F403,IP 44/20	ks	1,00	491,74	491,74	
2		Spínač QM 40/3,40 A	ks	1,00	50,28	50,28	
3		Napáťová spúšť	ks	1,00	35,00	35,00	
4		Zvodič prepätia 275V/4,12,5 kV	ks	1,00	5,00	5,00	
5		Istič IJ B/2/1 ;2 A	ks	1,00	4,65	4,65	
6		Istič IJ B/16/1;16 A	ks	2,00	5,35	10,70	
7		Istič IT B/16/3; 16 A	ks	3,00	6,80	20,40	
8		Istič IT B/20/3; 20 A	ks	1,00	4,60	4,60	
9		Istič IT C/20/3; 20 A	ks	2,00	4,60	9,20	
10		Prúd. chránič 25/4P/0,03	ks	1,00	119,34	119,34	
11		Súmrakový spínač US 329	ks	1,00	57,20	57,20	
12		Stýkač KM 20-40	ks	1,00	29,75	29,75	
13		Zabudovaná zásuvka 16 A,230 V,IP 44	ks	2,00	6,00	12,00	
14		Zabudovaná zásuvka 16 A,400 V,IP 54	ks	1,00	6,50	6,50	
15		Svorka RS 6	ks	12,00	1,10	13,20	
16		Svorka RS 16	ks	8,00	1,56	12,48	
17		Popisný štítok	ks	10,00	2,00	20,00	
spolu						902,04	

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

825,99

##	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	43,00	5,03		216,12
##	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	1,00	36,29		36,29
##	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	43,00	1,11		47,69
##		Piesok kopaný	t	4,47	79,00	353,29	
##	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	43,00	0,40		17,11
##		Fólia červená v m	m	45,15	0,90	40,64	
##	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	43,00	1,94		83,42
##	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,50	1,46		31,43
						393,93	432,06

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

395,00

##	HZS000114.S	Prepájanie práce,nešpecifikované práce	hod	8,00	25,00		200,00
##	HZS000114.S	Revízie	hod	13,00	15,00		195,00

Celkom

2 760,00

Výkaz - výmer

Stavba: Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba -
Objekt: SO 01 : Krytý sklad
Obsah: Elektroinštalácia
Objednávateľ: Obec Malá Čalomija
Zhotoviteľ: VGA invest s.r.o.

Spracoval: Gabriel Varga
Dátum: 29.10.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávka	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

	M	Práce a dodávky M					
	21-M	Elektromontáže					2 165,66
							2 165,66
1	210010040	Rúrka plastová tuhá D 32	m	8,00	0,95		7,60
2		Rúrka PVC D 32	m	8,40	0,81	6,80	
3	210020309	Káblový žľab drôtený 140/60 - záves	m	27,00	7,40		199,80
4		Drôtený káblový žľab 140x60 - nerez	m	28,35	6,98	197,77	
5		Spojka žľabu - nerez	ks	27,00	4,52	122,12	
6	210020342	Záves pre žľab	ks	14,00	2,39		33,49
7		Závesná tyč, dl. 0,5 m - nerez	ks	14,00	0,63	8,79	
8		Držiak závitovej tyče - nerez	ks	14,00	0,60	8,40	
9		Záves pre žľab - nerez	ks	14,00	0,80	11,20	
10	210010351	Krabica rozvodná IP 55	ks	2,00	3,76		7,52
11		Krabica rozvodná IP 55	ks	2,00	8,94	17,88	
12	210110003	Spínač nástenný vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,00	2,90		5,79
13		Spínač č. 5, 10 A, 230 V; IP 44	ks	2,00	2,98	5,95	
14	210201082	Zapojenie svetidla IP 54	ks	6,00	4,15		24,91
15	210201910	Montáž svetidla	ks	6,00	4,39		26,36
16		LED 18 W, 4 000 K, 1 400 lm, 230 V, IP 65 - „A“	ks	4,00	10,00	40,00	
		LED 11 W, 810 lm, 4 000 K, 230 V; IP 65 „B“	ks	2,00	10,00	20,00	
17	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,00	0,59		23,56
18		Kábel CYKY 3x1,5	m	42,00	0,44	18,27	
19	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,00	0,64		12,70
20		Kábel CYKY 5x1,5	m	21,00	0,74	15,46	
21	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	2,00	4,00		8,00
22	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	1,00	4,85		4,85
23		Zmrašťovacia káblová koncovka 5 x 6 mm ²	ks	1,05	22,70	23,84	
24	210193002	Osadenie pillerovej rozodnej skrinky bez murárskych prác a zapojenia vodičov - RB	ks	1,00	19,37		19,37
25	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,00	0,29		0,29
26		Označovací štítok rozvádzačový	ks	1,00	0,35	0,35	
27	210220800	Územňovacie vedenie na povrchu AlMgSi do D 8 mm	m	90,00	1,03		92,52
28		Územňovací vodič AlMgSi D 8 mm	kg	12,76	2,05	26,15	
29	210220021	Územňovacie vedenie v zemi do D 10 mm	m	15,00	6,00		90,00
30		Územňovací vodič FeZn D 10 mm	kg	9,84	0,91	8,96	
31	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn 30x4 mm	m	51,00	1,15		58,65
32		Územňovací vodič FeZn 30x4 mm	kg	50,44	1,05	52,97	
33	210220810.S	Podpery vedenia FeZn pre ploché strechy PV21	ks	62,00	1,54		95,48
34		Podpera vedenia PV 21	ks	62,00	0,70	43,40	
35		Podložka pre podpery PV 21	ks	62,00	0,45	27,90	
36	210220853.S	Svorka AlMgSi spojovacia SS	ks	32,00	0,40		12,80
37		Svorka spojovacia AlMgSi, ozn. SS	ks	32,00	1,65	52,70	
38	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,00	1,00		2,00
39		Svorka okapová SO	ks	2,00	2,35	4,70	
40	210220252	Svorka FeZn spojovacia SR 02	ks	3,00	1,20		3,60
41		Svorka spojovacia SR 02	ks	3,00	2,35	7,05	
42	210220253	Svorka FeZn odbočovacia SR 03	ks	5,00	1,10		5,50
43		Svorka odbočovacia SR 03	ks	5,00	2,35	11,75	
44	210220249	Svorka FeZn na okapové rúry ST 10	ks	2,00	1,20		2,40
45		Svorka na potrubie ST 10	ks	2,00	3,53	7,06	

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Malá Čalomija - novostavba

Objekt:

SO-08 - Vnútroareálový rozvod NN a osvetlenie areálu

Miesto:

Malá Čalomija

Dátum:

29.10.2025

Objednávateľ:

Obec Malá Čalomija

Projektant:

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ:

VGA invest s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibufa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 760,000
	D	M	Práce a dodávky M				2 760,000
	D	21-M	Elektromontáže - dodávka + montáž				2 760,000
1	K	21-M	Elektromontáže - dodávka + montáž - vid' Rozpočet SO-08 : Vnútroareálový rozvod NN a VO	SUB	1,000	2 760,000	2 760,000