

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zákona číslo 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo: Obec Rudnianska Lehota, 972 26 Rudnianska Lehota č. 225
Zastúpené: Ivanom Javorčekom, starostom obce
IČO: 00648566
DIČ: 2021201644
Kontaktná osoba: Ivan Javorček
Kontakt: tf.: 0915 995 211 e-mail: obec@rudnianskalehota.sk
Bankové spojenie: PRIMA BANKA
Číslo účtu: SK35 5600 0000 0090 0035 0001

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa vo veciach technických: (stavebný dozor)

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. (1) písm. b), zákona č.343/2015 Z. z.

(ďalej len objednávateľ)

a


Zhotoviteľ (právny zástupca skupiny dodávateľov):

Názov a sídlo: OSP, a. s. Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie, Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
Zastúpené: Ing. Ľubomírom Dánim
IČO: 31560440
DIČ: 2020467636
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Dáni, riaditeľ a.s.
Kontakt: tel: +421 905 601 524, e-mail: sekretariat@osp.sk
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0000 0210 1382

Kontaktná osoba zhotoviteľa vo veciach technických: Tibor Oršula, stavbyvedúci

Zapísaný v OR OS Trenčín, odd. Sa, vl. č. 181/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Článok I

PREAMBULA

1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v úvodnej časti tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.

1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

1.5. Pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom objednávateľ – prijímateľ určí odkladaciu podmienku v účinnosti Zmluvy o dielo.

Článok II

PREDMET ZMLUVY O DIELO

je zhotovenie stavebného diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania, vyhláseného na podklade projektovej dokumentácie, technickej a súhrnnej správy a oceneného Zadania výkaz - výmer

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

2.1.1. Dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, projektová dokumentácia s názvom „Zberný dvor Rudnianska Lehota – Časť Stavebná pripravenosť“, spracovaná firmou IM Project, s. r. o., Brigádnicka 747/2A, 972 51 Handlová, zodpovedným projektantom Ing. Ivanom Makovinským, v máji 2022

2.1.2. Ponuka zhotoviteľa zo dňa 02. 11. 2022, súčasťou, ktorej je ocenený výkaz výmer, spracovaný zhotoviteľom na základe súťažných podkladov, a to aj v elektronickej podobe (príloha č. 1).

2.1.3 Výpis z Registra partnerov verejného sektora – verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu o dielo len s takým hospodárskym subjektom, ktorí je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (zákon 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vyhotovením stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu,

platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení a podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie uzatvorenej na základe žiadosti o dotáciu/ nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor Rudnianska Lehota – Časť: Stavebná pripravenosť“ vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry kód výzvy- OPKZP-PO1-SC111-2021-72 -72 podanej na Ministerstvo životného prostredia SR

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky práce v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou a zmluvou;

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

2.5 Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

2.6 Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, je toto obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

Článok III

LEHOTA, MIESTO PLNENIA A SPLNENIA ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v termínoch podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, v nasledovných termínoch:

Odvzdanie staveniska: najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Objednávateľ zašle výzvu do 15 pracovných dní po uzatvorení zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej na základe žiadosti o dotáciu/ nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor Rudnianska Lehota – Časť: Stavebná pripravenosť“ vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry kód Výzvy- OPKZP-PO1-SC111-2021-72 -72 podanej na Ministerstvo životného prostredia SR alebo po schválení procesu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej riadiacim orgánom s konečnou platnosťou, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Objednávateľ je oprávnený zaslať výzvu v zmysle tohto ustanovenia do 2 rokov od uzatvorenia tejto zmluvy.

Zahájenie stavebných prác na predmetnej zákazke: do 5 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom

Dielo v zmysle tejto zmluvy bude kompletne zrealizované, pripravené ku kolaudácii a zhotoviteľom odovzdané do 8 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však do 03. 2024.

3.2 Miesto realizácie stavebných prác je Obec Rudnianska Lehota. Hlavným staveniskom a miestom uskutočňovania prác je zastavané územie obce, parc. č. 775, 779, 780, 781,,782,783

3.3 Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predĺžiť len vtedy, ak zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich s vyššou mocou.

3.4 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a stanú sa tak súčasťou zmluvy.

3.5 **Podrobný časový harmonogram postupu prác** na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržať termíny podľa harmonogramu prác tak, aby jednotlivé práce boli dokončené riadne a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať všetky skúšky, revízie, skúšobné prevádzky v zmysle STN, požiadaviek TI SR a IP SR a iné nevyhnutné úkony pre funkčnosť stavby, potrebné k prevzatíu diela.

Časový harmonogram realizácie prác a prípadnej jeho aktualizácie musia byť odsúhlasené Objednávateľom a predložené Zhotoviteľom minimálne 10 kalendárnych dní pred termínom začiatku realizácie danej činnosti popísanej v harmonograme prác.

3.6 Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nespĺní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin.

Pokiaľ objednávateľ neoznámí písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.

Neobjektívne prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže znamenať podstatné porušenie zmluvných podmienok.

3.7 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná **bezodkladne písomne informovať a tieto prípady preukázať**. V tomto zmysle sa za dostatočne

odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

3.8 Zmluva zaniká najneskôr do 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Článok IV

ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 2. 11. 2022, vrátane oceneného výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške:

Cena za dielo celkom:

Cena v euro bez DPH	336 455,87
Sadzba DPH v %	20
Výška DPH v euro	67 291,17
Cena s DPH v euro	403 747,04

4.2 DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.

4.3 K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.

4.4 Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako je uvedené v ponuke zhotoviteľa), zámeny použitých materiálov na zabudovanie, za podmienky zachovania technickej špecifikácie, pri plnení tejto zmluvy o dielo, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa, a to len vo forme písomného dodatku k zmluve.

Tieto zmeny a zámeny materiálov a naviac práce a menej práce nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi technické a cenové riešenie navrhovaných zmien. Ocenenie zmien zhotoviteľ vykoná v rozsahu ocenených výkazu

výmer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulácie vlastných nákladov a zisku, alebo použitím cenových predpisov MF SR.

K takémuto technickému a cenovému riešeniu je objednávateľ povinný sa vyjadriť najneskôr do 4 pracovných dní od ich predloženia.

Ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie a dôjde k svojvoľnej zámene materiálov alebo k vykonaniu navyše prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie vykonaných prác objednávateľom.

4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. 2.3 tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej výrobnéj dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, pokiaľ budú potrebné.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaraďenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.

Zhotoviteľ prehlasuje, že si preštudoval projektovú dokumentáciu v nadväznosti na výkaz – výmer uvedený v Zadaní a nezistil rozdiely – ďalšie, zistené v priebehu výstavby nebudú objednávateľom akceptované a nemôžu mať vplyv na celkovú cenu diela ako bola cena predložená v ponuke.

4.6 Cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr po prevzatí **bezchybnej časti diela**

Časťami diela sú stavebné objekty, zákazka nie je rozdelená na časti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Faktúru zhotoviteľ vystaví na základe vypracovaného a obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu v zmysle výkazu výmer tvoriaceho Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Faktúra bude vystavená po podpise preberacieho protokolu a odstránení zistených závad a nedorobkov na stavebnom diele, najviac 3 faktúry.

Posledná faktúra bude vystavená ako konečná a to po zrealizovaní celého diela, po podpise preberacieho protokolu a po príprave relevantných dokumentov z realizácie stavby, ku kolaudácii stavby. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených zhotoviteľom do 10 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokol,

podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry.

V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry.

Zhotoviteľ má právo fakturovať iba skutočne zrealizované práce a dodávky.

Nad rámec zazmluvnených prác môže zhotoviteľ zrealizovať práce len so súhlasom objednávateľa a to po podpise Zmeny zmluvy (Dodatku k Zmluve), v jednotkových cenách v súlade s ponukou.

4.7 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami vo forme položkového rozpočtu – zisťovacieho protokolu s dodržaním poradia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.

4.8 Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4.9 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

4.10 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi tri originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej podobe.

4.11 Splatnosť faktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 60 dní, avšak najskôr do 10 dní od čerpania dotácie podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej na základe žiadosti o dotáciu/ nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor Rudnianska Lehota – Časť č. 1: Stavebná pripravenosť“ vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry kód výzvy-OPKZP-PO1-SC111-2021-72-72 podanej na Ministerstvo životného prostredia SR od dátumu doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávateľovi.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet tejto zmluvy je vo výške 95 % financovaný výlučne z prostriedkov nenávratného finančného príspevku na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy- OPKZP-PO1-SC111-2021-72-72 prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR, so spolufinancovaním objednávateľa vo výške 5% z ceny za dielo, z tohto dôvodu je splatnosť jednotlivých faktúr dohodnutá v nadväznosti na čerpanie dotácie podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej na základe žiadosti o dotáciu/ nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor Rudnianska Lehota“ vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry kód výzvy- OPKZP-PO1-SC111-2021-72-72 podanej na Ministerstvo životného prostredia SR.

4.12 Súčasťou každej faktúry musí byť aj podrobná fotodokumentácia práve fakturovaných prác.

Článok V

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela prerokovať a odsúhlasiť harmonogram postupu prác.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektu.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný v zmluve o dielo, najneskôr v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých subdodávateľoch, o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň je zhotoviteľ povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a to písomne, vopred, najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác novým subdodávateľom. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa naňho táto povinnosť v zmysle zákona vzťahuje.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo.
- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru, samosprávy a pod.).
- 5.7 Zhotoviteľ zriadi cesty na príchod a prjazd na stavenisko a prípojky elektro a iných médií na stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny diela, ak to charakter diela vyžaduje.
- 5.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

5.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie.

5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov.

5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe.

5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez jeho účasti.

Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.

5.13 Ak bude zhotoviteľ požadovať napojenie na zdroje energií (elektrickú energiu a vodné, stočné), bude si musieť zabezpečiť podružné merače a skutočná spotreba energií mu bude zo strany objednávateľa refakturovaná.

Článok VI

OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

6.1 Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.

6.2 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa uskutoční vyhodnocovanie postupu pri realizácii stavby podľa zmluvy o dielo a jej príloh (kontrolný deň na stavbe), za účasti štatutárov objednávateľa a zhotoviteľa, výsledky ktorého budú pre zhotoviteľa záväzné a budú sa v prípade nesplnenia považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo s právom objednávateľa odstúpiť od zmluvy s príslušnými dôsledkami.

Organizovanie pracovných stretnutí zabezpečí objednávateľ, prostredníctvom stavebného dozoru.

6.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.

6.4 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách so stavbyvedúcimi zhotoviteľa, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť objednávateľ minimálne 1 x týždenne.

6.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

6.6. Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým:

6.6.1 Nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác v zmysle Časového harmonogramu postupu prác – príloha č. 2 o viac ako 15 dní,

6.6.2 Zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN.

6.7 V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové, alebo nebude vykonané riadne alebo ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo do 15 dní v zmysle bodu 3.1. zmluvy.**

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.

6.8 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.

6.9 V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

6.10 Všetky ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností zhotoviteľa sa považujú za podstatné.

6.11 Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa zodpovedností za vady diela.

6.12 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zákona o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a

Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.13 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer (pre jednotkovú cenu za každú položku, pre cenu celkom za každú položku, aj cenu celkom za jednotlivé stavebné objekty), s použitím funkcie ROUND (matematické funkcie SUM a ROUND so zaokrúhlením na dve desatinné miesta). Za obsah a rozsah rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ.

6.14. Stavebný denník:

6.14.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

6.14.2 Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.

6.14.3 Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

6.14.4 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.

6.14.5 Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavebný objekt budú označené číslom objektu, ak nebude dohodnuté inak.

6.14.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:

6.14.6.1 denný záznam – dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov,

6.14.6.2 údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,

6.14.6.3 zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,

6.14.6.4 prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,

6.14.6.5 zápisy oprávnenej osoby objednávateľa,

6.14.6.6 záznamy technického dozoru,

6.14.6.7 záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,

6.14.6.8 záznamy o vykonaných skúškach

6.14.7 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.

6.14.8 Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:

6.14.8.1 základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu,,

6.14.8.2 zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.

6.14.9 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.

6.14.10 Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.

6.14.11 Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.

6.14.12 Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje technický dozor.

6.14.13 Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.

6.14.14 Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dozoru alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

6.14.15 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor.

6.14.16 Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

6.14.17 Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).

6.14.18 Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.

6.14.19 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

6.14.20 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa.

6.14.21 Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.

6.14.22 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

6.14.23 Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.

6.14.24 Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela

Článok VII

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie diela sa bude vykonávať za všetky zrealizované diela ako celok.

7.1 Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 5 pracovných dní vopred, kedy bude dielo resp. jeho časti tak, ako sú uvedené v článku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní dodávateľa a poddodávateľa sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť.

7.3 Objednávateľ bude preberať dielo podľa stavebných objektov bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti a odstránením poslednej vady a nedorobku.

7.4 Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EU a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po úplnom ukončení diela.

7.5 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:

7.5.1 - 2x kompletne paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác,

7.5.2 - 2x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä (v prípade relevantnosti):

7.5.2.1 certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávateľa,

7.5.2.2 doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby

7.5.2.3 stavebný denník/ stavebné denníky subdodávateľov

7.6 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 20 kalendárnych dní po spísaní zápisnice o prevzatí diela, ak nebude dohodnuté niečo iné.

Článok VIII

VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA

8.1 Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ.

8.2 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

8.3 Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela.

8.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

Článok IX

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného prevzatia diela objednávateľom, ako celku.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne na adresu zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie faxom alebo mailom, a to bezodkladne – najneskoršie v lehote 5 dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke a do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.

Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteľ do 3 dní, resp. do 24 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

9.3 Náhradu objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ vykonať predovšetkým:

9.3.1 Započítaním proti akejkolvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená objednávateľom v plnom rozsahu,

9.3.2 Vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia, .

9.4 Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynutia záručnej lehoty.

9.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný zoznam subdodávateľov zdravotníckej techniky a ostatných technológií použitých pri zhotovovaní diela u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie a záručné opravy.

Článok X

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

10.1 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so začatím, dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny z takto nedokončenej časti za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

10.2 Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú vadu. a každý kalendárny deň.

10.3 Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 20 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

10.4 Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie 0,05 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.



10.5 Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávatel' právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe.

10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou.

10.7 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto preveďeného práva alebo záväzku.

10.9 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

10.10 Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

Článok XI

UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.

11.3 Objednávatel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:

11.3.1 Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,

11.3.2 Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokovane fakturovaním,

11.3.3 Ak zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve.

11.3.4 Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

11.3.5 Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia,

11.3.6 Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa.

11.3.7 Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa,

11.3.8 Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

11.4.1 Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,

11.4.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela.

11.4.3 Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní,

11.4.4 Pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa,

11.4.5 Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

11.5 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doporučenou poštou.

11.6 Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút.

Článok XII

RIEŠENIE SPOROV

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

12.2 V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.

12.3 Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

12.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.



Článok XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by

mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

13.3 Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.4 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj faxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy oprávnených osôb sú uvedené v prílohe číslo 3 zmluvy.

13.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.7 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.

13.9 Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

13.10 V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP ste ako zhotoviteľ zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania, povinní:

- a) strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
- b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a

zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

14. PRÍLOHY ZMLUVY O DIELO

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií (z ponuky)

Príloha č. 2 Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 02.11.2022

Príloha č. 3 Časový harmonogram realizácie stavebných prác

Príloha č. 4 Kontaktné adresy (e-mail, fax, poštová adresa, tf – mobil kontakt) oprávnených osôb

Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov s údajmi podľa § 41 ods. 3 ZVO

v Rudnianskej Lehote, dňa 21. 11. 2022

IVAN JAVORČEK, starosta

meno, priezvisko a podpis

za objednávateľa



V Prievidzi dňa 21.11.2022

OSP a.s.
Obchod. Stavebníctvo, Podnikanie.
Košovská cesta 24, 010 01 Prievidza

Ing. LUBOMÍR DÁNI, riaditeľ a.s.

meno, priezvisko a podpis

za zhotoviteľa

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (povinná príloha ponuky)

Názov predmetu zákazky: „Zberný dvor Rudnianska Lehota – Časť: Stavebná prípravenosť“

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdzia, Košovská cesta 24, 971 31 Prievdzia

Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov)

Pol.	objekt	ponuková cena	
		euro bez DPH	euro s DPH
1.	SO 01 Príprava územia	28 489,25	34 187,10
2.	SO 02 Vrátnica	10 748,74	12 898,49
3.	SO 03 Prístrešok pre kontajnery	41 280,15	49 536,18
4.	SO 04, SO 05 Garáž a sklad	92 880,91	111 457,09
5.	SO 06 Spevnené plochy	95 979,06	115 174,87
	Z toho mostová aut. váha	17 530,48	21 036,58
6.	SO 07 Vod. prípojka a Zdravotech.	29 261,84	35 114,21
7.	SO 08 Areálové NN rozvody	10 468,16	12 561,79
8.	SO 09 Oplotenie	27 347,76	32 817,31
Cena celkom		336 455,87	403 747,04

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO/NE-1)

1) Nehodí sa prečiarknite

v Prievdzi, dňa 02.11.2022

Ing. Ľubomír Dáni, riaditeľ a.s.

Čitateľné: meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

UPOZORNENIE

Pokiaľ je ponuka podpísaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, súčasťou ponuky musí byť originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby, na takýto úkon.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-062
Stavba: ZBERNÝ DVOR RUDNIANSKA LEHOTA

Účel: k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum: 11. 5. 2022

Adresa: obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Číslo:

Podpis: OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Číslo: 31560440
SK2020467636

Podpis:

Číslo:

Podpis:

Číslo:

Podpis:

Cena bez DPH

336 455,87

Cena s DPH

v EUR

403 747,04

Projektant

Spracovateľ

Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie.
Košice 011 24 400 215 410

Objednávateľ

Zhotoviteľ

2. 11. 2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie.
Košice 011 24 400 215 410

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-062

Stavba: ZBERNÝ DVOR RUDNIANSKA LEHOTA

Miesto: k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7
 Obec: obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972
 Podnik: OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Dátum: 11. 5. 2022

Príloha č. 1
 Správa o stavbe

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		336 455,87	403 747,04
01	SO 01 - PRÍPRAVA ÚZEMIA - ODSTRÁNENIE STAVBY RD	28 489,25	34 187,10
02	SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA	10 748,74	12 898,49
03	SO 03 - PRÍSTREŠOK PRE KONTAJNERY	41 280,15	49 536,18
01	Architektonicko-stavebná časť	36 341,99	43 610,39
02	Elektroinštalácia	4 938,16	5 925,79
04	SO 04 - GARÁŽ PRE PARKOVANIE TECHNIKY, SO 05 - SKLAD ELEKTROODPAD	92 880,91	111 457,09
01	Architektonicko-stavebná časť	87 856,50	105 427,80
02	Elektroinštalácia	5 024,41	6 029,29
05	SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY A MOSTOVÁ AUTOMOBILOVÁ VÁHA	95 979,06	115 174,87
01	SPEVNENÉ PLOCHY	78 448,58	94 138,30
02	MOSTOVÁ VÁHA	17 530,48	21 036,58
06	SO 07 - ZDRAVOTECHNIKA	29 261,84	35 114,21
07	SO 08 - AREÁLOVÉ NN ROZVODY	10 468,16	12 561,79
08	SO 09 - OPLOTENIE	27 347,76	32 817,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obchodní a stavební podnikání v obci

020202

01 - SO 01 - PRÍPRAVA ÚZEMIA - ODSTRÁNENIE STAVBY RD

Objekt:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Datum:

11. 5. 2022

Objednatel:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Objekt:

020202

Objednatel:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Objekt:

020202

31560440

SK2020467636

Objednatel:

Ing. Ivan Makovinský

Objekt:

020202

Objednatel:

I. Mokry

Objekt:

020202

Cena bez DPH

28 489,25

Objekt:

020202

31560440

Cena s DPH

v EUR

34 187,10

Projektant

Spracovateľ

Obchodní a stavební podnikání v obci
Prievidza, 020202

Objednatel:

OSP

Datum: 2. 11. 2022

Objednatel:

Zhotovitel

Obchodní a stavební podnikání v obci
Prievidza, 020202

Objednatel:

OSP

Datum: 2. 11. 2022

Objekt:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

OBECNÝ NÁSTAVOK - PRÍPRAVA ÚZEMIA

Objekt:

01 - SO 01 - PRÍPRAVA ÚZEMIA - ODSTRÁNENIE STAVBY RD

Adresa:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum:

11. 5. 2022

Objektová číslo:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Projektant:

Ing. Ivan Makovinský

Objektová číslo:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Spôsob platby:

I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 489,25

HSV - Práce a dodávky HSV

28 489,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 478,37

99 - Presun hmôt HSV

10,88

11

~

ROZPOČET

3. 10. 2021

ZÁKLONÝ PRÁVOPISNÝ PRÍKAZ

1. 10. 2021

01 - SO 01 - PRÍPRAVA ÚZEMIA - ODSTRÁNENIE STAVBY RD

1. 10. 2021

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

11. 5. 2022

Ing. Ivan Makovinský

1. 10. 2021

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Ing. Ivan Makovinský

I. Mokry

1. 10. 2021

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

I. Mokry

I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							28 489,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 489,25
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				28 478,37
1	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	244,023	7,31	1 783,81
2	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	9 028,851	0,74	6 681,35
3	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	244,023	34,00	8 296,78
4	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	244,023	0,44	107,37
5	K	981012416.S	Demolácia budov, vykonávaná iným spôsobom z tehál,kameňa a z betónu, s podielom konštrukcií do 35 %, -0,68000t	m3	358,858	32,35	11 609,06
D		99	Presun hmôt HSV				10,88
6	K	998982123.S	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú iným spôsobom výšky do 21 m	t	0,345	31,53	10,88

11
W

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Objekt:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Objekt:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Objekt:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Objekt:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Objekt:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Objekt:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Objekt:

Cena bez DPH

10 748,74

Cena s DPH

v EUR

12 898,49

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

2.11.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Projektant

Spracovateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

CELKOVÝ ROZPOČET PRÁCE A DODÁVKY

Objekt:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Objekt:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum:

11. 5. 2022

Objekt:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Objekt:

Ing. Ivan Makovinský

Objekt:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

Objekt:

I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 748,74

HSV - Práce a dodávky HSV

10 748,74

1 - Zemné práce

65,24

2 - Zakladanie

268,14

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

10 397,00

99 - Presun hmôt HSV

18,36



ROZPOČET

Objekt:

02 - SO 02 - VRÁTNICA - SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA

Miesto:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum: 11. 5. 2022

Objektová číslo:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Príjemca: Ing. Ivan Makovinský

Objektová číslo:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Objektová číslo: I. Mokry

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

							10 748,74
D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 748,74
D	1	Zemné práce					
1	K 131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,350	34,62		65,24
2	K 131211119.S	Príplatok za lepiovosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,350	4,76		46,74
3	K 162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	1,350	4,22		5,70
4	K 162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	1,350	3,97		5,36
5	K 171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,350	0,75		1,01
D	2	Zakladanie					
6	K 275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,650	104,47		268,14
7	K 275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,000	12,17		73,02
8	K 275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,000	3,79		22,74
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
9	K 381181001.S	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	1,000	115,00		115,00
10	M 204560	SYSTÉMOVÁ KONTAJNEROVÁ BUNKA	ks	1,000	10 282,00		10 282,00
D	99	Presun hmôt HSV					
11	K 998014011.S	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,jednopo-	t	6,078	3,02		18,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt

Stavba objektu pre potreby obce

Objekt

Stavba objektu pre potreby obce

Objekt

01 - Architektonicko-stavebná časť

Objekt

Objekt

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Objekt

Objekt

11. 5. 2022

Objekt

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Objekt

Objekt

Objekt

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Objekt

Objekt

31560440

SK2020467636

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

I. Mokry

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Cena bez DPH

36 341,99


Cena s DPH

v EUR

43 610,39

Projektant

Spracovateľ



Objekt


Objekt

Objekt

2.11.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Strana 1

Objekt: Stavebné úpravy objektu č. 225, 972

Objekt:

Objekt: Stavebné úpravy objektu č. 225, 972

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebná časť

Objekt: k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7
Objekt: obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972
Objekt: OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Objekt: 11. 5. 2022

Objekt: I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	36 341,99
1 - Zemné práce	5 303,17
PSV - Práce a dodávky PSV	5 303,17
764 - Konštrukcie klampiarske	19 336,04
2 - Zakladanie	2 258,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 071,16
4 - Vodorovné konštrukcie	5 109,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	730,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 890,43
99 - Presun hmôt HSV	191,27
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 639,31
M - Práce a dodávky M	446,22
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	11 702,78
	11 702,78

11
U

ROZPOČET

01 - Architektonicko-stavebná časť

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

11. 5. 2022

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972


OSP, a . s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 341,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 303,17
D	1		Zemné práce				5 303,17
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	84,610	10,45	884,17
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,383	0,88	22,34
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,784	17,27	99,89
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,735	1,15	2,00
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,560	1,41	2,20
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,834	3,86	342,90
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 286,858	0,54	1 774,90
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,560	7,64	11,92
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,834	0,75	66,63
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	177,668	11,77	2 091,15
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,560	3,25	5,07
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 336,04
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 258,48
43	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	10,800	6,91	74,63
44	K	764171247.S	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	15,700	8,95	140,52
45	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	15,700	9,11	143,03
46	K	764175621	Krytina MASLEN - trapézový systém T-35, šírka 1075 mm, hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30°	m2	89,490	17,38	1 555,34
47	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	15,700	14,23	223,41
48	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	20,67	20,67
49	K	764359451.S	Priplatok k cene za prívarenie háku na oceľovú konštrukciu z PZf plechu	ks	17,000	1,14	19,38
50	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	4,000	11,48	45,92
51	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,240	1,60	35,58
D	2		Zakladanie				7 071,16
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	87,175	0,28	24,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	28,318	46,13	1 306,31
14	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	14,744	110,34	1 626,85
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,018	12,17	85,41
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,018	3,79	26,60
17	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,313	1 907,95	597,19
18	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11,568	113,09	1 308,23
19	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,973	12,17	133,54
20	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,973	3,79	41,59
21	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,578	1 907,95	1 102,80
22	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,536	110,34	169,48
23	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,280	12,17	64,26
24	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	5,280	3,79	20,01
25	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,077	1 907,95	146,91
26	K	289971442.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	m2	87,175	4,79	417,57
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 109,09
27	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	19,858	161,54	3 207,86
28	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,993	1 914,63	1 901,23
D	4		Vodorovné konštrukcie				730,08
29	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,528	118,95	181,76
30	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	16,520	9,03	149,18
31	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	16,520	3,17	52,37
32	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,183	1 894,93	346,77
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 890,43
33	K	631316198.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh so syntetickým plnivom, stredné zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	73,720	18,36	1 353,50
34	K	631316199	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrovací nástriek čerstvého betónu Sikafloor ProSeal 12 po úprave hladidlom	m2	73,720	2,46	181,35
35	K	631319101	Ochranný nástriek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	73,720	1,46	107,63
36	K	634601111.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škáry do 10 mm (piesok+asfalt)	m	49,098	1,49	73,16
37	K	634920012.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	49,098	3,56	174,79
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				191,27
38	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	20,050	4,65	93,23
39	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	73,720	0,60	44,23
40	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	73,720	0,38	28,01
41	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	73,720	0,35	25,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				1 639,31
42	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	175,703	9,33	1 639,31
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				446,22
52	K	783124520	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	m2	77,200	4,49	346,63
53	K	783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	77,200	1,29	99,59
	D	M	Práce a dodávky M				11 702,78
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				11 702,78
54	K	430862006.1R	Montáž OK prístrešku	kg	2 264,000	1,36	3 079,04
55	M	1348261500	Výroba a dodávka oceľovej konštrukcie prístrešku, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	2,490	3 463,35	8 623,74



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.1

Príloha č.1 Rozpočtový výkaz

Príloha č.2

Príloha č.2 Rozpočtový výkaz

Príloha č.3

02 - Elektroinštalácia

Príloha č.4

Príloha č.5

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Príloha č.6

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Príloha č.7

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Príloha č.8

Príloha č.9

Príloha č.10

Príloha č.11

Príloha č.12

Príloha č.13

Príloha č.14

Príloha č.15

Príloha č.16

Príloha č.17

Príloha č.18

Príloha č.19

Príloha č.20

Príloha č.21

Príloha č.22

Príloha č.23

Príloha č.24

Príloha č.25

Príloha č.26

Príloha č.27

Príloha č.28

Príloha č.29

Príloha č.30

Príloha č.31

Príloha č.32

Príloha č.33

Príloha č.34

Príloha č.35

Príloha č.36

Príloha č.37

Príloha č.38

Príloha č.39

Príloha č.40

Príloha č.41

Príloha č.42

Príloha č.43

Príloha č.44

Príloha č.45

Príloha č.46

Príloha č.47

Príloha č.48

Príloha č.49

Príloha č.50

Príloha č.51

Príloha č.52

Príloha č.53

Príloha č.54

Príloha č.55

Príloha č.56

Príloha č.57

Príloha č.58

Príloha č.59

Príloha č.60

Príloha č.61

Príloha č.62

Príloha č.63

Príloha č.64

Príloha č.65

Príloha č.66

Príloha č.67

Príloha č.68

Príloha č.69

Príloha č.70

Príloha č.71

Príloha č.72

Príloha č.73

Príloha č.74

Príloha č.75

Príloha č.76

Príloha č.77

Príloha č.78

Príloha č.79

Príloha č.80

Príloha č.81

Príloha č.82

Príloha č.83

Príloha č.84

Príloha č.85

Príloha č.86

Príloha č.87

Príloha č.88

Príloha č.89

Príloha č.90

Príloha č.91

Príloha č.92

Príloha č.93

Príloha č.94

Príloha č.95

Príloha č.96

Príloha č.97

Príloha č.98

Príloha č.99

Príloha č.100

Príloha č.101

Príloha č.102

Príloha č.103

Príloha č.104

Príloha č.105

Príloha č.106

Príloha č.107

Príloha č.108

Príloha č.109

Príloha č.110

Príloha č.111

Príloha č.112

Príloha č.113

Príloha č.114

Príloha č.115

Príloha č.116

Príloha č.117

Príloha č.118

Príloha č.119

Príloha č.120

Príloha č.121

Príloha č.122

Príloha č.123

Príloha č.124

Príloha č.125

Príloha č.126

Príloha č.127

Príloha č.128

11. 5. 2022

31560440

SK2020467636

Cena bez DPH

4 938,16

Cena s DPH

v EUR

5 925,79

Projektant

Spracovateľ

Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
Príloha č.101
Príloha č.102
Príloha č.103
Príloha č.104
Príloha č.105
Príloha č.106
Príloha č.107
Príloha č.108
Príloha č.109
Príloha č.110
Príloha č.111
Príloha č.112
Príloha č.113
Príloha č.114
Príloha č.115
Príloha č.116
Príloha č.117
Príloha č.118
Príloha č.119
Príloha č.120
Príloha č.121
Príloha č.122
Príloha č.123
Príloha č.124
Príloha č.125
Príloha č.126
Príloha č.127
Príloha č.128

Objednávateľ

Príloha č.101

Príloha č.102

Príloha č.103

Príloha č.104

Objednávateľ

Príloha č.101

Príloha č.102

Príloha č.103

Príloha č.104

Príloha č.105

Príloha č.106

Príloha č.107

Príloha č.108

Príloha č.109

Príloha č.110

Príloha č.111

Príloha č.112

Príloha č.113

Príloha č.114

Príloha č.115

Príloha č.116

Príloha č.117

Príloha č.118

Príloha č.119

Príloha č.120

Príloha č.121

Príloha č.122

Príloha č.123

Príloha č.124

Príloha č.125

Príloha č.126

Príloha č.127

Príloha č.128

Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
Príloha č.101
Príloha č.102
Príloha č.103
Príloha č.104
Príloha č.105
Príloha č.106
Príloha č.107
Príloha č.108
Príloha č.109
Príloha č.110
Príloha č.111
Príloha č.112
Príloha č.113
Príloha č.114
Príloha č.115
Príloha č.116
Príloha č.117
Príloha č.118
Príloha č.119
Príloha č.120
Príloha č.121
Príloha č.122
Príloha č.123
Príloha č.124
Príloha č.125
Príloha č.126
Príloha č.127
Príloha č.128

1. *Prüfung* 2. *Prüfung* 3. *Prüfung* 4. *Prüfung* 5. *Prüfung* 6. *Prüfung* 7. *Prüfung* 8. *Prüfung* 9. *Prüfung* 10. *Prüfung* 11. *Prüfung* 12. *Prüfung* 13. *Prüfung* 14. *Prüfung* 15. *Prüfung* 16. *Prüfung* 17. *Prüfung* 18. *Prüfung* 19. *Prüfung* 20. *Prüfung* 21. *Prüfung* 22. *Prüfung* 23. *Prüfung* 24. *Prüfung* 25. *Prüfung* 26. *Prüfung* 27. *Prüfung* 28. *Prüfung* 29. *Prüfung* 30. *Prüfung* 31. *Prüfung* 32. *Prüfung* 33. *Prüfung* 34. *Prüfung* 35. *Prüfung* 36. *Prüfung* 37. *Prüfung* 38. *Prüfung* 39. *Prüfung* 40. *Prüfung* 41. *Prüfung* 42. *Prüfung* 43. *Prüfung* 44. *Prüfung* 45. *Prüfung* 46. *Prüfung* 47. *Prüfung* 48. *Prüfung* 49. *Prüfung* 50. *Prüfung* 51. *Prüfung* 52. *Prüfung* 53. *Prüfung* 54. *Prüfung* 55. *Prüfung* 56. *Prüfung* 57. *Prüfung* 58. *Prüfung* 59. *Prüfung* 60. *Prüfung* 61. *Prüfung* 62. *Prüfung* 63. *Prüfung* 64. *Prüfung* 65. *Prüfung* 66. *Prüfung* 67. *Prüfung* 68. *Prüfung* 69. *Prüfung* 70. *Prüfung* 71. *Prüfung* 72. *Prüfung* 73. *Prüfung* 74. *Prüfung* 75. *Prüfung* 76. *Prüfung* 77. *Prüfung* 78. *Prüfung* 79. *Prüfung* 80. *Prüfung* 81. *Prüfung* 82. *Prüfung* 83. *Prüfung* 84. *Prüfung* 85. *Prüfung* 86. *Prüfung* 87. *Prüfung* 88. *Prüfung* 89. *Prüfung* 90. *Prüfung* 91. *Prüfung* 92. *Prüfung* 93. *Prüfung* 94. *Prüfung* 95. *Prüfung* 96. *Prüfung* 97. *Prüfung* 98. *Prüfung* 99. *Prüfung* 100. *Prüfung*

Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza
k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7
obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972
OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Cena celkom [EUR]

4 938,16

4 508,16

1 253,10

3 255,06

430,00

U .

ROZPOČET

Strana: 1

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

Číslo:

02 - Elektroinštalácia

Dátum:

02 - Elektroinštalácia

Adresa: k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7
 Obec: obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972
 Objaviteľ: OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
 Dátum: 11. 5. 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 938,16
D	M		Práce a dodávky M				4 508,16
D	21-M		Elektromontáže				1 253,10
21	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	15,000	1,75	26,25
23	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	6,000	1,40	8,40
22	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	52,000	1,41	73,32
41	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	3,000	0,89	2,67
42	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	21,000	1,03	21,63
26	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	10,65	31,95
27	K	210190001.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	8,28	8,28
28	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	21,70	21,70
29	K	210201345.S	Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	6,000	16,19	97,14
30	K	210201932.S	Montáž svetidla exteriérového na strop do 2 kg	ks	6,000	16,19	97,14
31	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	46,000	2,80	128,80
32	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000	2,15	25,80
34	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	46,000	8,01	368,46
37	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000	2,70	8,10
38	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	2,05	6,15
35	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm ²)	ks	2,000	2,00	4,00
36	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	4,14	24,84
39	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000	2,65	7,95
40	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	6,000	5,23	31,38
33	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	38,000	2,15	81,70
24	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	14,000	0,92	12,88
25	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	65,000	0,92	59,80
51	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	4,000	1,19	4,76
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	10,00	100,00
D	B1		Materiál				3 255,06
1	M	3553-01929 B	Praktik, Spínač 1, IP44, na povrch, biela	ks	3,000	6,90	20,70
2	M	M001	632.3122-111F2 ; SCAME ; rozvodnica istená ; Block 4 ; 32A ,16A,2x230V ist.	ks	1,000	175,00	175,00
19	M	M002	SVIETIDLO LED 230V, 54W, 3000K, IP65	ks	6,000	85,00	510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	M	000008	CYKY-J 3x 1,5	BM	65,000	0,73	47,45
3	M	002814	CYKY-O 2x 1,5	BM	14,000	0,65	9,10
50	M	038488	CYKY-J 5x 6	BM	4,000	3,75	15,00
5	M	004132	Trubka 20 VRM sv.si 3m	BM	52,000	0,85	44,20
6	M	023320	Hadica 20 FXP ICE20F si v.drôt	BM	15,000	1,28	19,20
7	M	KTR000000183	Príchytka rúrky CL 20 20mm PVC sivá	ks	135,000	0,50	67,50
8	M	EKR000000202	Krabica rozvodná 6455-11P/2 122x122x44,6mm 5-pólová sivá	ks	6,000	9,01	54,06
9	M	007732	Hro.pásovina 30x4 1bm=0,952kg	KG	46,000	4,50	207,00
10	M	000065	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0,625kg	KG	7,500	8,75	65,63
11	M	042519	Hro.drôt AlMgSi 8 1bm=0,135kg	KG	5,130	9,53	48,89
12	M	098740	Hro.PV 23 podpera ved.	KS	46,000	2,35	108,10
13	M	195290	Hro.SR 02 M8 svorka odboč.spoj	KS	2,000	1,50	3,00
14	M	098319	Hro.SR 03 svorka uzemň.	KS	6,000	1,13	6,78
15	M	065401	Hro.SO svorka Al	KS	3,000	1,15	3,45
16	M	170885	Hro.SZ svorka skúšob. D8-10	KS	3,000	1,20	3,60
17	M	020287	Hro.OU 1,7m uholník ochr.	KS	3,000	3,20	9,60
18	M	148799	Hro.DOU držiak plech L=100mm	KS	6,000	4,30	25,80
20	M	M003	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
43	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	10,000	15,00	150,00
44	K	PD	Presun dodávok	%	50,000	1,30	65,00
45	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	9,20	46,00
47	K	ST	Stratné	%	10,000	5,00	50,00
D	OST		Ostatné				430,00
48	K	ost1	Nešpecifikované práce	hod	10,000	13,00	130,00
49	K	ost2	Revízia	ks	1,000	300,00	300,00

12

U

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt

Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie

Objekt

Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie

Objekt

01 - Architektonicko-stavebná časť

Objekt

Objekt

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Objekt

Objekt

11. 5. 2022

Objekt

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Objekt

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

Objekt

Objekt

31560440

SK2020467636

Objekt

Objekt

I. Mokry

Cena bez DPH

87 856,50

Cena s DPH

v EUR

105 427,80

Projektant

Spracovateľ

OSP, a. s.
Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie
Prievdza
31560440
SK2020467636

Objekt

Objekt

Objekt

11. 5. 2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie
Koš. ú. 775, 783, 782, 781, 7

U

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

100

• 2000

10

2

1. *Introduction*

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by the method of Arar and Johnson (1977).

1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 26

I. Mokry

Cena celkom [EUR]

87 856,50

6 016,56

6 016.56

57 665.23

4 609,39

10 957,09

1 959.60

2 769,67

130.07

1 693,02

112,68

401,65

1 447,33

32 649,05

935.68

24 174,71

24 174,71

— 15 —

01 - Architektonicko-stavebná časť

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza 1. Mokrý

4,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	282,670	1,80	508,81
53	K	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	90,800	2,21	200,67
54	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	730,000	0,14	102,20
55	M	553430004400.S	Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 50 mm, dl. 2 m	m	90,800	8,10	735,48
56	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	44,778	2,90	129,86
D 2			Zakladanie				10 957,09
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	142,848	0,28	40,00
13	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	32,616	46,13	1 504,58
14	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	18,906	110,34	2 086,09
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,694	12,17	57,13
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,694	3,79	17,79
17	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,401	2 293,48	919,69
18	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	14,862	113,09	1 680,74
19	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	41,500	12,17	505,06
20	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	41,500	3,79	157,29
21	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,743	1 907,95	1 417,61
22	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,374	110,34	1 034,33
23	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	15,750	12,17	191,68
24	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	15,750	3,79	59,69
25	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,469	1 907,95	894,83
26	K	289971442.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	m2	81,540	4,79	390,58
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				1 959,60
27	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,840	118,77	337,31
28	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	15,983	3,79	60,58
29	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	49,179	13,37	657,52
30	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	49,179	5,11	251,30
31	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,341	1 914,63	652,89
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 769,67
32	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	9,340	5,49	51,28
33	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	9,340	12,81	119,65
34	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1,720	10,91	18,77
35	K	625250584.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, zatĺkacie kotvy	m2	7,620	53,73	409,42
36	K	631316198.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh so syntetickým plnivom, stredné zafarbenie, hr. vsypu 3 mm	m2	94,530	18,36	1 735,57
37	K	631316199	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrojúci nástreok čerstvého betónu Sikafloor ProSeal 12 po úprave hladením	m2	94,530	1,46	138,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	631319101	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	94,530	1,46	138,01
39	K	634601111.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škáry do 10 mm (piesok+asfalt)	m	31,478	1,49	46,90
40	K	634920012.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	31,478	3,56	112,06
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				130,07
41	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	97,801	0,60	58,68
42	K	943943292	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	97,801	0,38	37,16
43	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	97,801	0,35	34,23
	D	99	Presun hmôt HSV				1 693,02
44	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	181,460	9,33	1 693,02
	D	713	Izolácie tepelné				112,68
57	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	7,080	5,77	40,85
58	M	283750000800.S	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	7,222	9,73	70,27
59	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,111	1,40	1,56
	D	764	Konštrukcie klampiarske				401,65
60	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,980	14,23	241,63
61	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	20,67	41,34
62	K	764359451.S	Príplatek k cene za prívarenie háku na oceľovú konštrukciu z PZf plechu	ks	18,000	1,14	20,52
63	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	8,000	11,48	91,84
64	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,953	1,60	6,32
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 447,33
65	K	766621400.1	Montáž výplní otvorov plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,600	18,92	257,31
66	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	14,280	1,20	17,14
67	M	2832301250.1	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	14,280	1,20	17,14
68	M	6114123300.1	Plastové výplne otvorov s izolačným trojsklom	m2	2,640	430,30	1 135,99
69	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	32,921	0,60	19,75
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				32 649,05
70	K	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	103,985	15,04	1 563,93
71	M	553260000100.S	Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný oceľový plášť š. 1000 mm, hr. jadra 100 mm	m2	110,140	50,42	5 553,26
72	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	159,091	13,73	2 184,32
73	M	553250000200.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 100 mm	m2	228,151	51,64	11 781,72
74	K	767411112.1R	Montáž a dodávka systémových klampiarskych prvkov a pomocných zámočnických prvkov pre opláštenie stien a striech sendvičovými panelmi	kpl	1,000	150,00	150,00
75	K	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	16,88	16,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	12,65	12,65
77	M	553410041100.S	Dvere kovové dvojkrídlové, so zárubňou a zateplené	ks	1,000	535,00	535,00
78	K	767658343.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2	ks	2,000	250,00	500,00
79	M	553410061790.S	Brána sekcionalna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom. hrúbka panelu 60 mm, vxš 3000x3000 mm	ks	2,000	2 610,00	5 220,00
80	K	767658353.S	Montáž sekcionalnej brány s integrovanými dverami pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	250,00	250,00
81	M	553410061930.S	Brána sekcionalna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom a integrovanými dverami, hrúbka panelu 60 mm, vxš 3000x3000 mm	ks	1,000	4 666,20	4 666,20
82	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	268,863	0,80	215,09
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				935,68
83	K	783124520	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	m2	161,882	4,49	726,85
84	K	783124720	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	161,882	1,29	208,83
	D	M	Práce a dodávky M				24 174,71
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				24 174,71
85	K	430862006.1R	Montáž OK prístreškov	kg	4 675,910	1,36	6 359,24
86	M	1348261500	Výroba a dodávka oceľovej konštrukcie prístreškov, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	5,144	3 463,35	17 815,47

Region	Area	Population	Population Density
North America	10,000,000	100,000,000	1000
South America	10,000,000	100,000,000	1000
Europe	10,000,000	100,000,000	1000
Asia	10,000,000	100,000,000	1000
Africa	10,000,000	100,000,000	1000
Oceania	10,000,000	100,000,000	1000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

OPRÁVY ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt:

OPRÁVY ELEKTROINŠTALÁCIE, PRÁCA NA ELEKTROINŠTALÁCII

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

Objekt:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Datum:

11. 5. 2022

Objekt:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Objekt:

Objekt:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Objekt:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 024,41

M - Práce a dodávky M

4 568,41

21-M - Elektromontáže

1 731,55

B1 - Materiál

2 836,86

OST - Ostatné

456,00

11

ROZPOČET

5 024,41

Obec Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

02 - 02

Obec Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

02 - 02

02 - Elektroinštalácia

Obec Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7
 obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972
 OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
 11. 5. 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 024,41
D	M		Práce a dodávky M				4 568,41
D	21-M		Elektromontáže				1 731,55
21	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	26,000	1,41	36,66
23	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	8,000	1,40	11,20
22	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 20 uložená pevne	m	45,000	1,75	78,75
56	K	210020304.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpory	m	27,000	8,01	216,27
41	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	12,000	0,89	10,68
42	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,03	10,30
26	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	10,65	42,60
53	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	6,87	20,61
27	K	210190001.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	8,28	16,56
28	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	21,70	21,70
29	K	210201345.S	Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	7,000	16,19	113,33
30	K	210201932.S	Montáž svetidla exteriérového na strop do 2 kg	ks	7,000	16,19	113,33
31	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	90,000	2,80	252,00
32	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	2,15	32,25
58	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,70	21,70
34	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	78,000	1,81	141,18
37	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	2,70	10,80
38	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	2,05	8,20
35	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm ²)	ks	12,000	2,00	24,00
36	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	4,14	41,40
39	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	2,65	10,60
40	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	8,000	5,23	41,84
33	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	62,000	2,15	133,30
24	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	44,000	0,92	40,48
25	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	98,000	0,92	90,16
54	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	35,000	1,19	41,65
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,000	10,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	B1		Materiál				2 836,86
1	M	3553-01929 B	Praktik, Spínač 1, IP44, na povrch, biela	ks	4,000	6,90	27,60
50	M	5518-2929 B	Praktik, Zásuvka jednonásobná, IP44, na povrch, biela	ks	3,000	14,15	42,45
2	M	M001	632.3122-111F2 ; SCAME ; rozvodnica istená ; Block 4 ; 32A ,16A,2x230V ist.	ks	2,000	175,00	350,00
19	M	M002	SVIETIDLO LED 230V, 54W, 3000K, IP65	ks	7,000	85,00	595,00
4	M	000008	CYKY-J 3x 1,5	BM	98,000	0,73	71,54
3	M	002814	CYKY-O 2x 1,5	BM	44,000	0,65	28,60
51	M	038488	CYKY-J 5x 6	BM	35,000	3,75	131,25
5	M	004132	Trubka 20 VRM sv.si 3m	BM	45,000	0,85	38,25
6	M	023320	Hadica 20 FXP ICE20F si v.drôt	BM	26,000	1,28	33,28
7	M	KTR000000183	Príchytka rúrky CL 20 20mm PVC sivá	ks	142,000	0,50	71,00
55	M	KZL000000455	Žľab káblový NKZI 50X125X0.70 F 125x50mm + montážne príslušenstvo	ks	27,000	6,05	163,35
8	M	EKR000000202	Krabica rozvodná 6455-11P/2 122x122x44,6mm 5-pólová sivá	ks	8,000	9,01	72,08
9	M	007732	Hro.pásovina 30x4 1bm=0,952kg	KG	90,000	4,50	405,00
10	M	000065	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0,625kg	KG	9,375	8,75	82,03
11	M	042519	Hro.drôt AlMgSi 8 1bm=0,135kg	KG	8,370	9,53	79,77
12	M	098740	Hro.PV 23 podpera ved.	KS	78,000	2,35	183,30
13	M	195290	Hro.SR 02 M8 svorka odboč.spoj	KS	12,000	1,50	18,00
14	M	098319	Hro.SR 03 svorka uzemň.	KS	10,000	1,13	11,30
15	M	065401	Hro.SO svorka Al	KS	4,000	1,15	4,60
16	M	170885	Hro.SZ svorka skúšob. D8-10	KS	4,000	1,20	4,80
17	M	020287	Hro.OU 1,7m uholník ochr.	KS	4,000	3,20	12,80
18	M	148799	Hro.DOOU držiak plech L=100mm	KS	8,000	4,30	34,40
57	M	M005	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS2 + krabica na povrch	ks	1,000	17,46	17,46
52	M	M004	Rozvodnica RG	ks	1,000	53,00	53,00
43	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	10,000	15,00	150,00
44	K	PD	Presun dodávok	%	30,000	1,30	39,00
45	K	PM	Podružný materiál	%	10,000	9,20	92,00
47	K	ST	Stratné	%	5,000	5,00	25,00
D	OST		Ostatné				456,00
48	K	ost1	Nešpecifikované práce	hod	12,000	13,00	156,00
49	K	ost2	Revízia	ks	1,000	300,00	300,00

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined using a spectrophotometer (Shimadzu UV-1601) at 663 nm and 646 nm, respectively. The concentrations were calculated using the following equations:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

20.10.2021 11:58:11 (OSP, a.s.)

Návrh:

OSP, a.s. - Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

Objekt:

01 - SPEVNNÉ PLOCHY

Objekt:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum:

11. 5. 2022

Objekt:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Projektant:

Ing. Ivan Makovinský

Objekt:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

Objekt:

I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

78 448,58

HSV - Práce a dodávky HSV

78 298,58

1 - Zemné práce

22 855,41

2 - Zakladanie

2 509,15

5 - Komunikácie

18 434,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 738,97

99 - Presun hmôt HSV

760,87

OST - Ostatné

150,00

ROZPOČET

Objekt:

Rekonštrukcia a výstavba

Práca:

Rekonštrukcia a výstavba

Práca:

01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Adresa:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Datum:

11. 5. 2022

Obec:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Projektant:

Ing. Ivan Makovinský

Objektant:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Spisová značka:

I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							78 448,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 298,58
D	1		Zemné práce				22 855,41
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	150,000	6,20	930,00
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	462,240	4,75	2 195,64
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	138,672	0,88	122,03
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,698	27,35	128,49
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,409	3,60	5,07
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	77,040	1,64	126,35
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	385,200	3,86	1 486,87
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14 252,400	0,54	7 696,30
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	77,040	7,64	588,59
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	385,200	0,67	258,08
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	770,400	11,77	9 067,61
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,040	3,25	250,38
D	2		Zakladanie				2 509,15
13	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	4,095	41,26	168,96
14	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	45,500	4,87	221,59
15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	513,600	0,28	143,81
16	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	428,000	0,52	222,56
17	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	492,200	3,56	1 752,23
D	5		Komunikácie				18 434,18
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	492,200	7,09	3 489,70
19	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	470,800	12,07	5 682,56
20	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	428,000	21,64	9 261,92
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33 738,97

Handwritten signature and initials

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	4,600	9,83	45,22
22	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	6,000	7,06	42,36
23	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,000	5,72	34,32
24	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	7,000	4,60	32,20
25	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,530	103,43	54,82
26	K	919716311.S	Vystuženie dilatčných škár v cementobet. kryte klznými trými priem. 25 mm dl. 500 mm	ks	571,000	1,50	856,50
27	K	919716321.S	Vystuženie dilatčných škár v cementobet. kryte kotvami priem. 16 mm dl. 1200 mm	ks	720,000	8,90	6 408,00
28	K	919721211.S	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	142,524	4,66	664,16
29	K	919721212.S	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	142,524	4,66	664,16
30	K	935114444.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	61,000	25,71	1 568,31
31	M	592270008900.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	3,000	18,63	55,89
32	M	592270018800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchloúzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	122,000	93,00	11 346,00
33	M	592270026000.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	61,000	161,42	9 846,62
34	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,150	1,39	37,74
35	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 058,850	0,26	275,30
36	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,150	4,03	109,41
37	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	27,150	62,54	1 697,96
	D	99	Presun hmôt HSV				760,87
38	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	599,113	1,27	760,87
	D	OST	Ostatné				150,00
39	K	OST00011213	D+M zaústenie navrhovaného odvodňovacieho žľabu do existujúcej dažďovej kanalizácie	ks	1,000	75,00	75,00
40	K	OST00011214	D+M zaústenie navrhovaného drenážneho potrubia do revíznej šachty dažďovej kanalizácie	ks	1,000	75,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR RUDNIANSKA LEHOTA

Objekt:

05 - SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY A MOSTOVÁ AUTOMOBILOVÁ VÁHA

Časť:

02 - MOSTOVÁ VÁHA

JKSO:

Miesto: k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

KS:

Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie prievdza

IČO:

31560440

IČ DPH:

SK2020467636

Projektant:

PENTIMEX, s.r.o., 972 14 Tužina 26

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

I. Mokry

IČO:

IČ DPH:

Pečiatka:

Cena bez DPH

17 530,48

celk:

Základná cena

Prídavná cena

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

21 036,58

Projektant

Spracovateľ

OSP a.s.
Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie.
Košovská cesta 24, IČO: 315 60 440
972 14 LEHOTA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 2.11.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OSP a.s.
Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie.
Košovská cesta 24, IČO: 315 60 440
972 14 LEHOTA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR RUDNĽANSKA LEHOTA

Objekt:

05 - SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY A MOSTOVÁ AUTOMOBILOVÁ VÁHA

Časť:

02 - MOSTOVÁ VÁHA

Miesto:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum:

11. 5. 2022

Objednávateľ:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Projektant:

PENTIMEX, s.r.o.,
972 14 Tužina 26

Zhotoviteľ:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie prievdza

Spracovateľ:

I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 530,48

HSV - Práce a dodávky HSV

4 258,63

1 - Zemné práce

1 200,27

2 - Zakladanie

2 385,15

4 - Vodorovné konštrukcie

23,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

177,52

99 - Presun hmôt HSV

454,20

M - Práce a dodávky M

13 271,85

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

13 271,85

17
✓

ROZPOČET

Stavba:

ZBERNÝ DVOR RUDNIAŇSKA LEHOTA

Objekt:

05 - SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY A MOSTOVÁ AUTOMOBILOVÁ VÁHA

Časť:

02 - MOSTOVÁ VÁHA

Miesto:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum:

11. 5. 2022

Objednávateľ:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Projektant:

PENTIMEX, s.r.o.,
972 14 Tužina 26

Zhotoviteľ:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie prievdza

Spracovateľ:

I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 530,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 258,63
D	1		Zemné práce				1 200,27
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,824	10,45	238,51
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,847	0,88	6,03
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,804	1,64	6,24
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,020	3,86	73,42
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	703,740	0,54	380,02
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,804	7,64	29,06
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,197	0,75	6,90
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,040	11,77	447,73
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,804	3,25	12,36
D	2		Zakladanie				2 385,15
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,544	42,77	151,58
11	K	273313811.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 30/37	m3	1,541	115,30	177,68
12	K	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	13,520	110,43	1 493,01
13	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	35,268	12,17	429,21
14	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	35,268	3,79	133,67
D	4		Vodorovné konštrukcie				23,23
15	K	454791311.1R	Osadenie plastovej odvodňovacej trubky fi 50mm v mostovej váhe	ks	1,000	23,23	23,23
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18,26
16	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,072	34,22	2,46
17	K	631322711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 50 do 80 mm	m3	0,072	219,49	15,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				177,52
18	K	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000	4,66	27,96
19	M	136110020000.S	Kotviaca platňa KP1	ks	6,000	8,46	50,76
20	K	953943124.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	14,37	28,74

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	133840000800.S	Tyč oceľová prierezu U 80 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,056	1 251,15	70,06
	D	99	Presun hmôt HSV				454,20
22	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	48,682	9,33	454,20
	D	M	Práce a dodávky M				13 271,85
	D	33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				13 271,85
23	K	330090024.1R	Mostová automobilová váha PREMOVA 30/40-1-4 /8m_x000D_ kapacita 30ton, cena za kompletnú dodávku a montáž /dodávka PENTIMEX, s.r.o./	ks	1,000	13 271,85	13 271,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZOBNOVÁVANIE ELEKTROENERGETIKY

Objekt:

06 - SO 07 - ZDRAVOTECHNIKA

Objekt:

Adresa:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum:

Príloha:

11. 5. 2022

Objektová adresa:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Príloha:

Príloha:

Objektová adresa:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Príloha:

Príloha:

31560440

SK2020467636

Objektová adresa:

Ing. Rastislav Kohút

Príloha:

Príloha:

Objektová adresa:

Ing. Stanislava Jókayová

Príloha:

Príloha:

Objektová adresa:

Cena bez DPH

29 261,84

Objekt:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Cena s DPH

v EUR

35 114,21

Projektant

Spracovateľ

Obec Rudnianska Lehota
Príloha: 31560440
SK2020467636

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa: 2.11.2022

Objektová adresa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Rudnianska Lehota
Príloha: 31560440
SK2020467636

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZDERNÝ SYSTÉM RUDNANSKA LEHOTA

Objekt:

06 - SO 07 - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum:

11. 5. 2022

Objektová:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Projektant:

Ing. Rastislav Kohút

Objektová:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Projektantka:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 261,84

HSV - Práce a dodávky HSV

22 022,98

1 - Zemné práce

7 107,26

2 - Zakladanie

487,98

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

885,25

4 - Vodorovné konštrukcie

1 545,60

5 - Komunikácie

88,20

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

73,17

8 - Rúrové vedenie

8 343,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 094,68

99 - Presun hmôt HSV

2 397,15

PSV - Práce a dodávky PSV

4 458,86

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 066,22

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

2 839,42

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

408,88

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

144,34

OST - Ostatné

500,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 280,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: OP - výstavba a rekonštrukcia vodovodnej siete

Objekt:

06 - SO 07 - ZDRAVOTECHNIKA

Adresa: k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum: 11. 5. 2022

Obec: obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Projektant: Ing. Rastislav Kohút

Zhotoviteľ: OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Spolupracovník: Ing. Stanislava Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 261,84
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 022,98
D		1	Zemné práce				7 107,26
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3,240	10,38	33,63
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	0,720	7,02	5,05
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,720	20,25	14,58
4	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,800	12,20	21,96
5	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	50,000	5,00	250,00
6	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	25,000	2,50	62,50
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	5,000	13,39	66,95
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	149,500	10,45	1 562,28
9	K	131201209.S	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,850	0,88	39,47
10	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	73,440	17,27	1 268,31
11	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,032	1,15	25,34
12	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	222,940	1,41	314,35
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	66,864	3,86	258,10
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	66,864	0,54	36,11
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,864	0,75	50,15
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	132,391	11,77	1 558,24
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	156,076	3,25	507,25
18	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,016	16,37	327,66
19	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	34,027	19,46	662,17
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	95,900	0,45	43,16
D		2	Zakladanie				487,98
21	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných, zhutnenie na relatívnu uľahnutosť Id=0,75	m2	95,900	0,28	26,85
22	K	245111112.S	Osadenie prefabrikovanej dosky	ks	2,000	45,17	90,34
23	M	593430003200.S	doska železobetónová PZD 238/29/24 V5, lxšxv 2380x290x240 mm	ks	2,000	180,91	361,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	289471411.S	Vyplnenie trhlín beztlakovým zaliatím	m3	0,014	640,76	8,97
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				885,25
25	K	311102105.S	Prestup v muroch z vláknocem. rúr, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	2,000	3,35	6,70
26	K	311102213.S	Prestup v muroch z vláknocem. rúr, DN 250, potrubie vonk.pr. 157-170 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	1,000	4,59	4,59
27	K	311301003.S	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnymi hadičkami jednonásobnými, maltou cementovou injektážnou	m	25,000	11,60	290,00
28	M	247710011610	Pás PVC-P tesniaci A-19 vnútorný na pohyblivé škáry, š. 190 mm, hr. 3.5 mm, 30 m	m	25,000	2,44	61,00
29	K	953171021.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo ocelového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	8,09	16,18
30	M	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	2,000	105,00	210,00
31	M	552410002800.S	Rám kanálový liatinový	ks	2,000	148,39	296,78
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 545,60
32	K	411321414.S	Betón konštrukcií doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	4,971	115,73	575,29
33	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	10,750	6,41	68,91
34	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	10,750	2,41	25,91
35	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	10,750	7,68	82,56
36	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	10,750	2,33	25,05
37	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,684	44,71	254,13
38	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,426	103,71	251,60
39	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,913	110,36	100,76
40	K	452311192.S	Príplatek k cene za práce v štolni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	3,339	4,49	14,99
41	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,000	12,20	146,40
	D	5	Komunikácie				88,20
42	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	0,720	6,12	4,41
43	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,720	19,07	13,73
44	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	3,240	0,35	1,13
45	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3,240	11,47	37,16
46	K	577134311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1,800	14,57	26,23
47	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,005	1 107,56	5,54
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				73,17
48	K	617451501.S	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	8,880	8,24	73,17
	D	8	Rúrové vedenie				8 343,69
49	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	4,45	8,90
50	K	850375121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových do DN 300	ks	1,000	176,40	176,40
51	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 32x2,0 mm	m	9,000	0,17	1,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	9,000	2,44	21,96
53	M	286530031100.S	Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	3,67	3,67
54	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	58,000	1,54	89,32
55	M	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	14,500	41,55	602,48
56	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	2,400	7,60	18,24
57	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	2,400	12,75	30,60
58	M	286530021800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm	ks	1,000	12,11	12,11
59	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	5,000	7,76	38,80
60	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1,250	35,38	44,23
61	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	1,000	9,26	9,26
62	M	286510010400.S	Prechodka šachtová PVC-U, DN 200/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	6,25	6,25
63	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	29,70	29,70
64	M	449160002100.S	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B, na vodu	ks	1,000	57,95	57,95
65	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	30,55	30,55
66	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	129,96	129,96
67	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 65 mm	ks	1,000	50,43	50,43
68	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	9,000	3,06	27,54
69	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	9,000	0,70	6,30
70	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	70,00	70,00
71	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2,400	0,70	1,68
72	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	2,400	4,50	10,80
73	K	892354111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200	m	12,000	8,92	107,04
74	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	63,000	6,61	416,43
75	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	247,51	247,51
76	K	893301002.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	262,90	262,90
77	M	594300000300.S	Vodomer a armatúra šachta, objem 3 m3, železobetónová	ks	1,000	2 482,64	2 482,64
78	K	894302164.S	Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm, zo železobetónu vodostavebného C 25/30	m3	7,853	152,25	1 195,62
79	K	894302193.S	Priplatok k cene pre steny armatúrne za hrúbku steny do 200 mm	m3	7,853	3,99	31,33
80	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	44,93	224,65
81	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630	ks	1,000	27,30	27,30
82	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	15,30	15,30
83	M	592240002000.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxhr 1000x1000x90 mm	ks	1,000	71,18	71,18
84	M	592240001600.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxhr 1000x250x90 mm	ks	1,000	55,51	55,51
85	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	3,000	9,02	27,06
86	M	592240004400.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/975x600 mm	ks	1,000	352,48	352,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	894502201.S	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	32,610	13,23	431,43
88	K	894504021.S	Demontáž debnenia pre steny vodomerných a kanalizačných šacht	m2	32,610	12,66	412,84
89	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	22,59	22,59
90	M	592240008200.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia B125, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	120,34	120,34
91	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	25,02	25,02
92	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	35,00	35,00
93	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	15,000	16,81	252,15
94	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	11,400	0,57	6,50
95	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	63,000	0,67	42,21
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 094,68
96	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	1,000	9,83	9,83
97	M	592170003700.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x120x200 mm, prírodný	ks	1,000	7,06	7,06
98	K	917762111.S	Osadenie betónového bloku do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15	ks	1,000	9,90	9,90
99	M	592290303-1	Betónový blok rozm. 0,25x0,25x0,25m (dl. * v. * š.)	ks	1,000	9,07	9,07
100	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	9,300	1,09	10,14
101	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,400	6,80	36,72
102	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	3,000	22,69	68,07
150	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,01300t	m	33,000	1,43	47,19
103	K	971056007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	20,000	12,89	257,80
104	K	971056018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	25,000	20,89	522,25
105	K	974049165.S	Vysekánie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,06600t	m	1,400	32,19	45,07
106	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,235	1,39	1,72
107	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,720	0,26	6,17
108	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,235	4,03	4,98
109	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,542	34,00	18,43
110	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,644	62,54	40,28
D	99		Presun hmôt HSV				2 397,15
111	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,525	1,88	0,99
112	K	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	97,050	24,69	2 396,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 458,86
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 066,22
113	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	22,000	2,78	61,16
114	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	24,200	5,15	124,63
115	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	71,760	4,35	312,16

117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m ² , pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m ²	78,936	5,15	406,52
117	K	711512010.S	Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šacht z kryštalickej hydroizolácie, jedonásobné	m ²	32,580	0,58	18,90
118	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	0,447	3,79	1,69
119	K	711747067	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm	ks	3,000	14,14	42,42
120	M	286680001400.S	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 160, PVC manžeta D 160-165 mm, (napr. LINK SEAL)	ks	1,000	26,21	26,21
121	M	286680000100.S	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia do DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,000	26,21	52,42
122	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,595	33,80	20,11
	D	715	Izolácie proti chemickým vplyvom				2 839,42
123	K	715154102.S	Zhotovenie izolácie prímuroviek kanálov, šacht z normálok hr. do 130 mm	m ²	38,760	53,20	2 062,03
124	M	596110004300.S	Tehla plná pálená maloformátová kanalizačná, lxšxv 250x120x65 mm	ks	2 093,040	0,35	732,56
125	K	715189006.S	Příplatek pri rozsahu práce do 30 m ² pôdorysnej plochy nádrží	m ²	10,750	4,17	44,83
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				408,88
126	K	721110915.S	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	3,000	25,11	75,33
127	K	721110917.S	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	30,93	30,93
128	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	3,000	100,78	302,34
129	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,011	25,60	0,28
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				144,34
130	K	722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,500	25,36	12,68
131	M	822904	Redukcia 5/4" x 1" VOZ/VNZ mosadz	ks	2,000	2,73	5,46
132	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	17,12	34,24
133	M	GEBO	Gebo 5/4" prechodka Vonkajší závit	ks	2,000	1,29	2,58
134	K	722211813.S	Demontáž vodomeru do DN 80, -0,02826t	ks	1,000	6,58	6,58
135	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,53	7,06
136	M	551110029100.S	Ventil uzatvarací priamy 1"	ks	2,000	18,17	36,34
137	K	722221081.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	1,000	3,53	3,53
138	M	551110011100.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz	ks	1,000	11,83	11,83
139	K	722221315.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	7,35	7,35
140	M	551190001000.S	Spätnná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	7,23	7,23
141	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1	ks	1,000	9,26	9,26
142	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	22,48	0,20
	D	OST	Ostatné				500,00
143	K	OST00011213	Odstránenie existujúcej vodomernej šachty vrátane odvozu a poplatku za uskladnenie na skládku odpadu	ks	1,000	500,00	500,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 280,00
144	K	000100014.S	Zmluvné požiadavky - na krytie nákladov špeciálnych požiadaviek, požiadavky na zabezpečenie služieb dotknutých úradov	ks	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	350,00	350,00
146	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	ks	1,000	300,00	300,00
147	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	m	38,000	10,00	380,00
148	K	000600052.S	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	ks	1,000	500,00	500,00
149	K	000900023.S.1	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	ks	1,000	250,00	250,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

07 - SO 08 - AREÁLOVÉ NN ROZVODY

Objekt:

07 - SO 08 - AREÁLOVÉ NN ROZVODY

Adresa:

07 - SO 08 - AREÁLOVÉ NN ROZVODY

Objektová adresa:

07 - SO 08 - AREÁLOVÉ NN ROZVODY

Objektová adresa:

07 - SO 08 - AREÁLOVÉ NN ROZVODY

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

11. 5. 2022

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

31560440

Objektová adresa:

SK2020467636

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Cena bez DPH

10 468,16

DPH

Cena s DPH

v EUR

12 561,79

Projektant

Spracovateľ

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa: 2-11. 2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

Objektová adresa:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

Rekonštrukcia vodovodnej siete v obci Lehota

Objekt:

07 - SO 08 - AREÁLOVÉ NN ROZVODY

Adresa:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Dátum:

11. 5. 2022

Obec:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Podpis:

Stavba:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

Príloha č. 1

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 468,16

HSV - Práce a dodávky HSV

208,20

2 - Zakladanie

208,20

M - Práce a dodávky M

9 625,96

21-M - Elektromontáže

1 699,25

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach


991,50

B1 - Materiál

6 935,21

OST - Ostatné

634,00



ROZPOČET

07 - SO 08 - AREÁLOVÉ NN ROZVODY

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

11. 5. 2022

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 468,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				208,20
D	2		Zakladanie				208,20
1	K	275313311.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 8/10	m3	2,300	90,52	208,20
D	M		Práce a dodávky M				9 625,96
D	21-M		Elektromontáže				1 699,25
2	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	100,000	1,31	131,00
3	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	86,000	1,34	115,24
4	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	9,000	0,89	8,01
5	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	0,92	18,40
6	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	18,000	1,34	24,12
7	K	210120001.S	Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A	ks	3,000	3,60	10,80
8	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	3,000	9,98	29,94
9	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	3,000	22,37	67,11
10	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	62,000	2,80	173,60
11	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000	1,31	15,72
12	K	210220245.S	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	5,000	4,14	20,70
13	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	5,000	5,75	28,75
14	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	4,32	43,20
15	K	210800110.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	91,000	2,22	202,02
16	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	27,000	6,51	175,77
17	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	26,000	3,20	83,20
18	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	35,000	5,21	182,35
19	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	21,000	0,92	19,32
20	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	35,000	10,00	350,00
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				991,50
21	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätokovaný dĺžky 6-8 m, iv rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	3,000	40,70	122,10
22	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	63,000	6,75	425,25
23	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	63,000	2,62	165,06
24	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	63,000	2,00	126,00
25	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	63,000	1,98	124,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	63,000	0,45	28,35
	D	B1	Materiál				6 935,21
27	M	EXX000002136	Stožiar kúžellový STK 60/60/3K12-Z	ks	3,000	970,00	2 910,00
28	M	M008	SVIETIDLO VONKAJŠIE 32W, 3000K, 3200lm, IP65	ks	3,000	390,00	1 170,00
29	M	000008	CYKY-J 3x 1,5	BM	21,000	0,72	15,12
30	M	038488	CYKY-J 5x 6	BM	26,000	3,72	96,72
31	M	038489	CYKY-J 5x 10 RE	BM	35,000	5,21	182,35
32	M	038485	CYKY-J 4x 16 RE	BM	27,000	6,51	175,77
33	M	007820	CYKY-J 3x 6	BM	91,000	2,22	202,02
34	M	002443	Hadica 40 FXP si	BM	100,000	4,15	415,00
35	M	KTR000000354	Chránička káblová FXKVR 63mm 450N HDPE čierna	m	86,000	2,49	214,14
36	M	019585	Stož.výzbroj NTB-1 1-okruh	KS	3,000	45,35	136,05
37	M	M006	002211003 ; ETI ; poistka ; NEOZED VLOZKA D01 6A/400V ; D01 6A gG,gL, E14	ks	3,000	52,92	158,76
38	M	007732	Hro.pásovina 30x4 1bm=0,952kg	KG	62,000	1,48	91,76
39	M	000065	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0,625kg	KG	7,500	4,15	31,13
40	M	195290	Hro.SR 02 M8 svorka odboč.spoj	KS	5,000	4,14	20,70
41	M	098319	Hro.SR 03 svorka uzemň.	KS	10,000	2,70	27,00
42	M	098734	Hro.SP1 svorka prip. D8-10 Zn	KS	5,000	4,14	20,70
43	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	4,500	18,12	81,54
44	M	589310004200.S	Betón	m3	2,300	90,00	207,00
45	M	M007	Výstražná fólia	m	63,000	0,15	9,45
46	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	30,000	10,00	300,00
47	K	PD	Presun dodávok	%	30,000	8,00	240,00
48	K	PM	Podružný materiál	%	15,000	10,00	150,00
49	K	ST	Stratné	%	10,000	8,00	80,00
	D	OST	Ostatné				634,00
50	K	ost1	Nešpecifikované práce	hod	18,000	13,00	234,00
51	K	ost2	Revízia	ks	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR RUDNĽANSKA LEHOTA

Objekt:

08 - SO 09 - OPLOTENIE

Učesť:

Adresa: k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Kč:

Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

IČO:

IČO DPH:

31560440

SK2020467636

Projektant:

Ing. Ivan Makovinský

IČO:

IČO DPH:

Sprievodca:

I. Mokry

IČO:

IČO DPH:

Príloha č. 1

Cena bez DPH

27 347,76

DPH

20% (0,200000)

27 347,76

32 817,31

Cena s DPH

v EUR

32 817,31

Projektant

Spracovateľ

OSP, a. s.
Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie
Prievidza
IČO: 31560440
IČO DPH: SK2020467636

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11. 5. 2022

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OSP, a. s.
Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie
Prievidza
IČO: 31560440
IČO DPH: SK2020467636

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

08 - SO 09 - OPLOTENIE

08 - SO 09 - OPLOTENIE

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7
obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972
OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

11. 5. 2022
Ing. Ivan Makovinský
I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	27 347,76
1 - Zemné práce	25 730,83
2 - Zakladanie	2 813,18
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 707,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 807,96
99 - Presun hmôt HSV	560,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 842,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 616,93
	1 616,93

12

ROZPOČET

Objekt:

Stavebný projekt objektu

Objekt:

08 - SO 09 - OPLOTENIE

Objekt:

k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 7

Objekt:

11. 5. 2022

Objekt:

obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972

Objekt:

Ing. Ivan Makovinský

Objekt:

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Objekt:

I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 347,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 730,83
D	1		Zemné práce				2 813,18
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,254	34,62	43,41
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,254	4,76	5,97
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	41,640	17,27	719,12
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,492	1,15	14,37
5	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,566	38,29	59,96
6	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,566	4,76	7,45
7	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	6,940	4,22	29,29
8	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	6,940	3,97	27,55
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,520	3,86	144,83
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 388,240	0,54	749,65
11	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,940	10,54	73,15
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,520	0,75	28,14
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	75,040	11,77	883,22
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,328	3,25	27,07
D	2		Zakladanie				2 707,04
15	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	23,423	110,32	2 584,03
16	K	275313612.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	1,115	110,32	123,01
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				17 807,96
17	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	9,890	107,70	1 065,15
18	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	76,340	25,23	1 926,06
19	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	76,340	10,76	821,42
20	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	1,187	2 522,16	2 993,80
21	K	338131155.S	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,75 m so zabetónovaním	ks	20,000	9,07	181,40
22	M	592310001300.S	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2000 mm, šírka 120x115x2750 mm, sivý	ks	21,000	75,00	1 575,00
23	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	8,000	11,34	90,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	553510022000.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 2,2 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	6,000	14,80	88,80
25	K	338172111.S	Osadzovanie vzpery ocelevej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	2,000	15,53	31,06
26	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery ocelevej plotovej so zabetonovaním do vopred vykovaných dier	ks	2,000	14,30	28,60
27	M	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	2,000	11,80	23,60
28	K	348121121.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 250x50x2000 mm	ks	82,000	14,30	1 172,60
29	M	592330001000.S	Doska betónová plotová rovná jednostranne vzorovaná, lxxvhr 2000x250x50 mm, sivá	ks	78,000	95,30	7 433,40
30	M	592330002800.S	Betónový panel lxxvhr 2505x250x35 mm, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva	ks	7,000	45,00	315,00
31	K	389941011.1R	Úprava rozmeru betónovej výplne oplatenia	m	15,000	4,09	61,35
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				560,03
32	K	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	14,200	5,43	77,11
33	M	592270001000.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm	ks	50,000	7,50	375,00
34	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	34,700	3,11	107,92
	D	99	Presun hmôt HSV				1 842,62
35	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	103,402	17,82	1 842,62
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 616,93
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 616,93
36	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	13,04	13,04
37	M	553510010100.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava epoxizínok + polyester, Stĺpy brány - jakel 50x50x3mm, rám brány - jakel 40x40x3mm, výplň - prelisovaný plech štvorcový vzor, farba RAL	ks	1,000	358,00	358,00
38	K	767920230.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	23,91	23,91
39	M	553510011140.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 3,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň pletivo, Stĺpy brány - jakel 100x100x4mm, rám brány - jakel 50x100x3mm ťažlo - pásovina 40x3mm farba RAL	ks	1,000	1 215,00	1 215,00
40	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,722	0,80	6,98

Názov stavby:
Miesto stavby:
Investor:
Projektant:
Dodávateľ:

Zberný dvor Rudnianska Lehota										
stavba										
objekt	Názov objektu	Rozpočt. nákl. stavby v EUR (€)	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac
	Priprava územia – odstránenie stavby RD	28 489,25								
	Vrátnica – systémová kontajnerová bunka	10 748,74								
	Pristrešok pre kontajnery – arch. stavebná časť	36 341,99								
	Pristrešok pre kontajnery- elektroinštalácia	4 938,16								
	Garáž,sklad elektroodpadu -arch. stavebná časť	87 856,50								
	Garáž, sklad -elektroinštalácia	5 024,41								
	Spevnené plochy	78 448,58								
	Mostová váha	17 530,48								
	Zdravotníckosúdržbová	29 261,84								
	Arealové NN rozvody	10 468,16								
	Oplotenie	27 347,76								
Cena spolu bez DPH:		336 455,87								

02.11.22

Министрлар. Ин Катрина Ортега

~~Obatol. Etik. iyo. 2/11/1916~~

OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievídza

Kontaktné údaje na oprávnené osoby

1. Ing. Ľubomír Dáni, riaditeľ a. s.
OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievídza
Košovská cesta 24, 971 31 Prievídza
tel: +421 905 601 524
e-mail: riaditel@osp.sk
2. Tibor Oršula, stavbyvedúci
OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievídza
Košovská cesta 24, 971 31 Prievídza
tel: +421 905 320 097
e-mail: elektro@osp.sk
3. Zlatica Michalovičová, námestníčka pre ekonomiku
OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievídza
Košovská cesta 24, 971 31 Prievídza
tel: +421 905 320 106
e-mail: eon@osp.sk, sekretariat@osp.sk
4. Ing. Katarína Oršulová, samostatná prípravárka, cenárka, fakturantka
OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievídza,
Košovská cesta 24, 971 31 Prievídza
tel: +421 905 320 105
e-mail: tr@osp.sk

Prievídza dňa 21.11. 2022

OSP a.s.
Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie,
Košovská cesta 24, IČO: 315 60 440
971 31 PRIEVÍDZA

Ing. Ľubomír Dáni
riaditeľ a. s.

Príloha 6

Zoznam subdodávateľov

k súťažným podkladom

„Zberný dvor Rudnianska Lehota – Časť: Stavebná pripravenosť“

Zoznam všetkých osôb s uvedením ich mien a priezvisk, odbornej kvalifikácie tých pracovníkov, ktorí budú poverení riadením stavebných prác na tejto zákazke (nielen stavbyvedúci)

P.č.	Názov subdodávateľa, sídlo, IČO	Časť, ktorú bude dodávať	% z ponuky
1.	SLOVAKTUAL	plastové okná	0,43
2.	Nováky		
3.	JaTif, spol. s r.o	sekciónárne brány	3,16
4.	PENTIMEX, s.r.o	cestná váha	5,21
5.	KOMA Slovakia (CONTAINEX)	kontajnerová bunka	3,06