

ZMLUVA O DIELO

pre realizáciu stavby:

„Zberný dvor v obci Vít'az“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Obec Vít'az
Sídlo: Vít'az č. 111, 082 38 Vít'az
Zastúpený: Mgr. Michal Magda, starosta obce
IČO: 00327981
DIČ: 2020548233
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
IBAN: SK 29 0200 0000 0000 2072 3572

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: IBEG, a.s.
Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Zapísaný: PhDr. Ján Bync, PhD. - predseda predstavenstva
IČO: 36 456 861
DIČ: 2021421149
IČ DPH: SK2021421149
Zapísaný: OR OS Prešov, Odd. Sa, VI. č. 10513/P
IBAN: SK15 0200 0000 0024 9663 4953

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(„Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

PREAMBULA

1. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky: **Stavebné práce: Zberný dvor v obci Vít'az** na uskutočnenie stavebných prác zadávanej v súlade s § 110 a nasl. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré realizoval verejný obstarávateľ v pozícii Objednávateľa. (ďalej aj len ako „VO“).
2. Ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania bola na základe stanovených podmienok a kritérií vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Úradom vlády Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstarávateľovi (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci programu Program Slovensko 2021-2027, kód projektu: 401202B023, Názov projektu: Zberný dvor v obci Vít'az, č. Zmluvy o poskytnutí NFP: CEZ ÚV SR: 1257/2024 a zo štátneho rozpočtu.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„Dielo“ znamená kompletne dielo tak, ako je opísané v Projektovej dokumentácii, a ktoré má byť v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„Deň“ znamená kalendárny deň pokiaľ nie je určené inak.

„Expertí“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa, Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je Prílohou č. 2 Zmluvy.

„Kontrolný deň“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy.

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 1 Rozpočet Diela, Príloha 2. Harmonogram prác.

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy (STN a iné).

„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

„Projektová dokumentácia“ znamená projektovú dokumentáciu vypracovanú v stupni Dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu: Zberný dvor v obci Vŕtaz vypracovanú 08/2024 zodpovedným projektantom Ing. Marekom Felingom, Archgrup sk s. r. o. , ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov.

„Rozpočet“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy – Príloha č. 3 zmluvy.

„Súťaž“ má význam uvedený v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„Stavebný dozor“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

„Zákon o verejnom obstarávaní - ZoV“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

1.2 Predmet Zmluvy

1.2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou (ako súčasť súťažných podkladov), Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;
- b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;

1.2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
- b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;
- c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.2.4 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, a zároveň vyhlasuje, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

2. ZHOTOVENIE DIELA

2.1 Stavenisko

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívачích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.

2.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do 30 dní na základe písomnej výzvy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

2.2 Podmienky vykonania Diela

2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.

2.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom

verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.

- 2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade Projektovou dokumentáciou, Rozpočtom diela a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 2.2.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 2.2.5 **Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa najmä počas Kontrolných dní v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy.** Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Stavebný dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 2.2.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.
- 2.2.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä
- dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;
 - akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;
 - výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie;
 - zabezpečenie funkčnosti diela a komplexné sprevádzkovanie Diela;
 - vykonanie úspešného Preberacieho konania.
- 2.2.8 **Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmkoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy.** Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
- stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
 - označenie Staveniska;
 - zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchranej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
 - umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;
 - poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
 - bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;

- g) požiaru ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
- h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
- i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojk a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
- j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
- k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
- l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov;

2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

2.2.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii.

2.2.14 Zhotoviteľ je vzhľadom na hodnotu zákazky povinný počas celej doby realizácie stavebných prác na diele zamestnať minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby z prostredia MRK do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác. Vyžadovaná je forma pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podľa zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Nezamestnané osoby kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Pre účely zmluvy o NFP sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK sa považuje aj osoba, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

Sociálny aspekt sa uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác.

V prípade, že nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu vyššie uvedeného počtu zamestnaných osôb, zhotoviteľ uvoľnené pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady poskytne Verejný obstarávateľ v postavení objednávateľa zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k MRK a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je, alebo bol nezamestnaný (napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie a potvrdenie o období, v ktorom bol uchádzač evidovaný ako nezamestnaný, resp. potvrdenie o zaradení do evidencie dlhodobo nezamestnaných). Ak Zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom/verejným obstarávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a písm. b). Zhotoviteľ stavebných prác na preukázanie splnenia tejto povinnosti je povinný predložiť dokumenty preukazujúce jej splnenie (napr. pracovná zmluva, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, a pod.). Verejný obstarávateľ je povinný následne predložiť tieto dokumenty Poskytovateľovi.

2.2.15 Zhotoviteľ je počas realizácie stavebných prác povinný: dodržiavať zásady „nespôsobať významnú škodu (DNSH)“. Za účelom splnenia uplatňovania zásady nespôsobať významnú škodu, objednávateľ a teda následne zhotoviteľ musí spĺňať požiadavky - Podmienky súladu s DNSH. (bližšie uvedené v prílohe č. 9 výzvy PSK-UV-006-2024-DV-EFRR - Podmienky súladu s DNSH).

2.2.16 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

2.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

2.3.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.

2.3.2 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.

2.3.3 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný záznam“).

2.3.4 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

2.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

2.5 Lehota plnenia

2.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.

2.5.2 **Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.** Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovel Funkčným skúškam, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.

2.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:

- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,
- b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,
- c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

2.5.4 **Miesto plnenia: Obec Vít'az, pozemok parc. reg. C KN č. 268/2, parc. reg. C KN č. 268/3 a parc. reg. C KN č. 279/16 evidované na LV č. 1063 pre obec Vít'az k. ú. Vít'az, Okres Prešov, Prešovský kraj.**

2.6 Harmonogram prác

2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác (tzv. Ganttov Harmonogram prác). Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám na zhotovenie diela podľa Projektovej dokumentácie, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Vzhľadom na to, že účinnosť tejto Zmluvy je podmienená kumulatívnym splnením podmienok uvedených v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný predložiť aktualizovaný harmonogram prác najneskôr pri podpise Zmluvy zo strany Objednávateľa.

2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.

2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

2.7 Pokyny Objednávateľa

2.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:

- a) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom prípadne priamo Objednávateľom;
- b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;
- c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;
- d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;
- e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu, ak:
 - (i) Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;
 - (ii) Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty plnenia, Harmonogram prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednávateľa (s prihliadnutím na potrebu odsúhlasenia každej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa.

2.7.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

2.8 Funkčné skúšky

2.8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

2.8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

- 2.8.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
- 2.8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s Harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.
- 2.8.5 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.8.4 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 2.8.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.
- 2.9 Preberacie konanie**
- 2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na úspešné vykonanie Funkčných skúšok preverí, že Dielo nemá vady a spĺňa požiadavky Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací protokol“).
- 2.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.
- 2.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela a úspešne vykonaných Funkčných skúškach celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi najmä nasledovné doklady:
- a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
 - b) dodacie listy;
 - c) všetky protokoly o Funkčných skúškach;
 - d) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
 - e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
 - g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
 - h) 2x kópiu stavebného denníka;
 - i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,
 - j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
 - k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,
 - l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Stavebného dozoru.

- 2.9.4 **Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 2.9.3 vyššie.** Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, boli úspešne vykonané Funkčné skúšky a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi.
- 2.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- a) **vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo**
 - b) **zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.**
- 2.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 2.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. **Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.9.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie.** Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 2.9.7 **Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.9.6 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.** Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.
- 2.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.
- 2.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.9.5b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.
- 2.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.9.5a) s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 2.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.9.5 písm. a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 2.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

2.10 Kolaudácia

- 2.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Funkčných skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo vyžadujúce kolaudáciu podľa príslušných Právnych predpisov bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Funkčných skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

- 3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

- 3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 449 982,74 EUR

Sadzba DPH: 103 496,03 EUR

Cena s DPH: 553 478,77 EUR

(slovom: päťstopäťdesiattritisícštyristosedemdesiatosem EUR a 77/100 centov)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

- 3.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerne zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

- 3.1.4 **Fakturácia Zmluvnej ceny bude fakturovaná za vykonané práce dvoma faktúrami. Prvá faktúra bude vystavená Zhotoviteľom po vykonaní minimálne 50% objemu stavebných prác v závislosti na zmluvnú cenu diela. Druhá a zároveň posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní celého diela objednávatelovi bez väd a nedorobkov po vykonaní zvyšného 50% objemu stavebných prác v závislosti na zmluvnú cenu diela.** Zhotoviteľ v súlade s bodom 2.3 vyhotoví a odovzdá Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Stavebný dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.

- 3.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa** v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

- 3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy – názov projektu, kód projektu ITMS21+, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.** Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

3.2 Ríziko a zodpovednosť za škodu

- 3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
- 3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ak nedôjde k splneniu povinností podľa bodu 2.2.14. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
 - b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
 - c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
 - d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“)

- 3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. **Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov na realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, minimálne však 24 mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“).**
- 3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd

Dielo oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

- 3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
- 3.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí **PhDr. Ján Bync, PhD., tel. číslo. 051/ 77 208 30, E-Mail: ibeg@ibeg.sk.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.
- 3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

3.4 Práva duševného vlastníctva

- 3.4.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela.
- 3.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 3.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 3.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 3.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

3.5 Zmluvné sankcie

- 3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;

- c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.9.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.3.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc euro);
 - f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Expertu, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Expertu iným Expertom postupom podľa bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc eur);
 - g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
 - h) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2.2.16 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;
 - i) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2.2.8., ktorá nie je sankcionovateľná podľa 3.5.1. písm. f) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
 - j) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2.2.14 a 2.2.15 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 Eur za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.
- 3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.
- 3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
- 3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy**
- 3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- zmluva bude zverejnená v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra) a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky k procesu a kontrole VO. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy o dielo nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

- 3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nespĺní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;
 - c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
 - d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach;
 - e) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;
 - f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;
 - g) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
- 3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
- a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí Zmluvy stala konečným užívateľom výhod Zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu³³⁾ osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Objednávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od Zmluvy.
- 3.6.10 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom, ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

3.7 Subdodávateľia

- 3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý

má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia, sú povinní v čase uzatvorenia zmluvy byť zapísaní v RPVS, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje, a mať v predmetnom registri zapísaných všetkých konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom o RPVS.

3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

- a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,
- b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
- c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov vykoná Zhotoviteľ písomne, za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie vykonané formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu: starosta@obecvitaz.sk.

3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyššie.

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.

3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

3.7.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi na e-mailovú adresu: starosta@obecvitaz.sk.

3.8 Experti

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Experti“). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich kvalifikácie tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert musí spĺňať odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie požadoval objednávatel' v Súťaži. Spôsobilosť nového Expertu Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Expertu, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.

3.8.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Expertov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Expertu Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 4 o údaje o novom Expertovi.

3.9 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

3.10 Komunikácia

- 3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučenou poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 3.10.1 vyššie.

3.11 Výkonnostná zábezpeka

- 3.11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez DPH, a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí bankovou zárukou (v rovnakej výške alebo poistením záruky (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska. Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku alebo poistenie záruky.
- 3.11.2 Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z väd Diela a nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky.
- 3.11.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvótnu (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho konania.

3.12 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 3.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 3.12.3 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č. CEZ ÚV SR: 1257/2024 v znení jej Dodatkov, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.

- 3.12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP.
- 3.12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 3.12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 3.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Rozpočet Diela *[predloží uchádzač vo svojej Ponuke podľa bodu 16 Časti A1. súťažných podkladov len raz, t. j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.1 Zmluvy]*
- Príloha č. 2 Harmonogram prác *[predloží uchádzač vo svojej Ponuke podľa bodu 16 Časti A1 súťažných podkladov]*
- Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov *[predloží víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy]*
- Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie *[predloží víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy]*
- Príloha č. 5 Príloha č. 9 výzvy PSK-UV-006-2024-DV-EFRR Podmienky súladu s DNSH

Objednávateľ

Vo Vĺťazi

Dňa 10.09.2025

Za obec Vĺťaz
Mgr. Michal Magda, starosta obce

Zhotoviteľ

V Prešove

Dňa

10-09-2025

Za IBEG, a.s.
PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva

IBEG, a.s. ©
INVESTIČNÝ A KAPITÁLOVÝ PODNIK
BUSINESS ECONOMY GROUP
080 01 Prešov
456 861

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 212024
Stavba: zberný dvor v obci Vítaz

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Vítaz

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:
Archgrup sro

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.5.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			449 982,74
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	449 982,74	103 496,03
Cena s DPH v EUR			553 478,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 10.09.2025

Pečiatka

10-09-2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

PhDr. Ján Bynč, PhD.
predseda predstavenstva

IBEG, a.s.®
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 456 861

Kód: 212024

Stavba: zberný dvor v obci Vítáz

Stavba: zberný dvor v obci Viťaz

Projektant:

Spracovateľ: Archgrup sro

Náklady z rozpočtov		449 982,74	553 478,77
1	vlastná stavba	419 633,85	516 149,64
2	spevnené plochy	30 348,89	37 329,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
zberný dvor v obci Vĺľaz
Objekt:
1 - vlastná stavba

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Vĺľaz

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:
Archgrup sro

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.05.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		419 633,85	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	419 633,85	23,00%	96 515,79
Cena s DPH		v EUR	516 149,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10.09.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

10.09.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka



IBEG, a.s. ©
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 456 861

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

zberný dvor v obci Vĺřaz

Objekt:

1 - vlastná stavba

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Obec Vĺřaz

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

419 633,85

HSV - Práce a dodávky HSV

225 451,41

1 - Zemné práce	2 659,97
2 - Zakladanie	14 133,56
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	761,10
4 - Vodorovné konštrukcie	264,76
5 - Komunikácie	1 558,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	106 334,28
8 - Rúrové vedenie	46 454,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	49 989,61
99 - Presun hmôt HSV	3 294,68

PSV - Práce a dodávky PSV

163 008,53

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 481,79
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	8 202,10
713 - Izolácie tepelné	7 988,21
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	177,43
721 - Zdravotechnika	29 470,64
762 - Konštrukcie tesárske	4 014,60
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 555,24
764 - Konštrukcie klampiarske	28 088,63
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	26,89
766 - Konštrukcie stolárske	20 978,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 702,23
771 - Podlahy z dlaždíc	10 912,45
781 - Obklady	9 092,86
783 - Nátery	835,53
784 - Maľby	4 481,71

M - Práce a dodávky M

31 173,91

43-M - Montáž oceľových konštrukcií	31 173,91
-------------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

zberný dvor v obci Vl'az

Objekt:

1 - vlastná stavba

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Obec Vl'az

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							419 633,85
D HSV Práce a dodávky HSV							225 451,41
D 1 Zemné práce							2 659,97
197	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	66,547	5,16	343,38
	PP		Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodnením výkopu na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hĺbke 3 do 100 m3				
	WV		(18,7+13,3+4,5+24+10,7+7,5+12,3+2,1+1,2+1,2+3+7,6+3,1)*0,7*0,55		42,042		
	WV		(43,25*0,5)+(4,0*1,2*0,6)		24,505		
	WV		Súčet		66,547		
199	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	66,547	2,88	191,66
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z hĺbky 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m				
200	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	66,547	0,29	19,30
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z hĺbky 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m				
198	K	167101100.S	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m3	66,547	7,35	489,12
	PP		Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopu nakladanie výkopu z hĺbky do 100 m3 1 až 4 - ručne				
201	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,547	0,49	32,61
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3				
202	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,547	12,72	846,48
	PP		Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)				
203	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,932	1,18	27,06
	PP		Zásyp sypaninou z akýchkoľvek hĺbok, s uložením výkopu vo vrstvách bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách do 100 m3				
	WV		(18,7+13,3+4,5+24+10,7+7,5+12,3+2,1+1,2+1,2+3,0+7,6+3,1)*0,35*0,6		22,932		
	WV		Súčet		22,932		
204	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	43,341	16,39	710,36
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-32 mm				
	WV		22,932*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		43,341		
	WV		Súčet		43,341		
D 2 Zakladanie							14 133,56
207	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,360	45,18	16,26
	PP		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm				
	WV		4,0*0,6*0,15		0,360		
	WV		Súčet		0,360		
213	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,650	101,34	876,59
	PP		Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 20/25				
	WV		43,25*0,2		8,650		
	WV		Súčet		8,650		
94	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	38,441	115,19	4 428,02
	PP		Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 30/37				
	WV		(19,22+27,97+337,22)*0,1		38,441		
	WV		Súčet		38,441		
95	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,320	16,59	71,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné				
	VV		(5,4*0,2*4)		4,320		
	VV		Súčet		4,320		
214	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,850	16,59	146,82
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné				
	VV		29,5*0,3		8,850		
	VV		Súčet		8,850		
96	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,320	5,24	22,64
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné				
215	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,850	5,24	46,37
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné				
98	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,650	1 778,16	1 155,80
	PP		Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele B500 (10 505)				
97	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	768,820	7,30	5 612,39
	PP		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm				
	VV		(19,22+27,97+337,22)*2		768,820		
	VV		Súčet		768,820		
216	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	86,500	7,30	631,45
	PP		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm				
	VV		43,25*2		86,500		
	VV		Súčet		86,500		
211	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	1,200	162,73	195,28
	PP		Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic (bez výstuže) s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky muriva 300 mm				
	VV		4,0*0,3*1,0		1,200		
	VV		Súčet		1,200		
208	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	2,880	104,14	299,92
	PP		Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30				
	VV		4,0*0,6*1,2		2,880		
	VV		Súčet		2,880		
209	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	9,600	16,77	160,99
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien pásov vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné				
	VV		4*1,2*2		9,600		
	VV		Súčet		9,600		
210	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	9,600	5,32	51,07
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien pásov vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné				
212	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,350	1 195,11	418,29
	PP		Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10 505)				
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							761,10
254	K	311275826.S	Murovanie stien nosných (m3) z pórobetónových tvárnic veľkoformátových hladkých pevnosti do P3, do 450 kg/m3 hrúbky 300 mm	m2	12,190	8,59	104,71
	PP		Murovanie stien nosných (m2) z pórobetónových tvárnic veľkoformátových pevnosti do P3, s objemovou hmotnosťou do 450 kg/m3 hladkých na maltu pre tenké škáry hrúbky muriva 300 mm				
	VV		2,3*2,65*2		12,190		
255	M	595310001436.S	Tvárnica pórobetónová veľkoformátová hladká do P3, do 450 kg/m3 šírky 300 mm	m2	12,434	52,79	656,39
	PP		Tvárnica pórobetónová veľkoformátová hladká do P3, do 450 kg/m3 šírky 300 mm				
	VV		12,18*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		12,434		
D 4 Vodorovné konštrukcie							264,76
113	K	417391151.S.1	Montáž dilatácie podláh vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	40,505	4,30	174,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž obkladu betónových konštrukcií (stúžujúcich vencov, prekladov a pod.) vykonávaný súčasne s betónovaním, vložení do debnenia extrudovaným polystyrénom XPS				
	VV		(19,18+22,62+78,44+4,96+4,66+10,90+20,37+17,44+17,54+29,37+42,53+5,32+6,40+6,40+9,74+5,36+5,36+(4,11*3)+8,54+8,76+10,69+4,14+14,98+19,30+19,72)*0,1		40,505		
	VV		Súčet		40,505		
114	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	42,530	2,13	90,59
	PP		Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh				
	VV		40,505*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		42,530		
	VV		Súčet		42,530		
	D	5	Komunikácie				1 558,74
217	K	582137111.S	Kryt cementobetónový s kĺznymi tŕňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	43,250	33,17	1 434,60
	PP		Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm				
195	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	4,500	18,15	81,68
	PP		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 40 mm, plochy do 50 m2				
	VV		1,5*1,0*3		4,500		
	VV		Súčet		4,500		
196	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	4,590	9,25	42,46
	PP		Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná				
	VV		4,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		4,590		
	VV		Súčet		4,590		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				106 334,28
136	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	164,520	1,78	292,85
	PP		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu nástrakom plastický lepiť (maltovin vrátane neskoršieho odkrytia vykonávané akýmkoľvek vhodným spôsobom)				
232	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	559,460	2,25	1 258,79
	PP		Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetónových stropných konštrukcií a prefabrikovaných, šikmých rebrových či klenutých s rozotrením vysprávky do stratená maltou cementovou pre omietky				
233	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	559,460	2,47	1 381,87
	PP		Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti				
234	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	559,460	2,86	1 600,06
	PP		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou				
235	K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	559,460	8,80	4 923,25
	PP		Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 10 mm				
236	K	611460361.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	559,460	8,04	4 498,06
	PP		Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová jednovrstvová hr. 5 mm				
237	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	1 249,792	1,85	2 312,12
	PP		Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. monolitických a prefabrikovaných stien vnútorných s rozotrením vysprávky do stratená maltou cementovou pre omietky				
238	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 249,792	1,49	1 862,19
	PP		Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti				
239	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 249,792	1,88	2 349,61
	PP		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou				
240	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1 249,792	8,98	11 223,13
	PP		Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm				
241	K	612460361.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	1 249,792	6,31	7 886,19
	PP		Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jednovrstvová hr. 5 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	612465271.S.1	Malta cementová pre vyplnenie prekladov, vyklinovanie prekladov	m2	22,500	13,36	300,60
	PP		Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačné izolačná malta cementová náter				
182	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	176,808	9,33	1 649,62
	PP		Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením				
53	K	613480011.S	Potiahnutie oceľových stĺpov a nosníkov oceľovým pletivom	m2	22,500	6,14	138,15
	PP		Potiahnutie oceľových stĺpov a nosníkov (pod omietku) vrátane prichytenia oceľovým pletivom				
	VV		(6,0*0,9*4)+(1,5*0,6)		22,500		
	VV		Súčet		22,500		
54	M	313910000700.S	Tkanina so štvorcovými okami pozinkovaná 10/0,80 mm	m2	25,875	3,96	102,47
	PP		Tkanina so štvorcovými okami pozinkovaná 10/0,80 mm				
	VV		22,5*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		25,875		
	VV		Súčet		25,875		
135	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom	m2	164,520	1,79	294,49
	PP		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod., ktoré sa zhotovujú ešte pred úpravami povrchu, pred ich znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastických lepičových maltovín, zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom				
	VV		(2,25*2)+(1,50*2)+(0,40*2)+2,25+9,80+3,70+(20,30*4)+(4,15*10)+4,57+(0,8*8)+(0,7*4)+4		164,520		
	VV		Súčet		164,520		
131	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	754,268	2,15	1 621,68
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti				
	VV		23,52+61,662+582,836+86,25		754,268		
	VV		Súčet		754,268		
132	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	754,268	2,53	1 908,30
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou				
133	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	668,018	13,36	8 924,72
	PP		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná (škrabaná) hr. 2 mm				
	VV		23,52+61,662+582,836		668,018		
	VV		Súčet		668,018		
134	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	47,438	29,74	1 410,81
	PP		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna mozaiková				
	VV		86,25*0,55		47,438		
	VV		Súčet		47,438		
130	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	23,520	9,57	225,09
	PP		Potiahnutie vonkajších stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením				
	VV		(0,85+0,85+1,1)*8,4		23,520		
	VV		Súčet		23,520		
128	K	625250243.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	61,662	25,94	1 599,51
	PP		Kontaktný zatepľovací systém na báze bieleho expandovaného polystyrénu (biely EPS) zatĺkacie kotvy hr. 50 mm				
	VV		205,54*0,3		61,662		
	VV		Súčet		61,662		
129	K	625250243.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	582,836	25,94	15 118,77
	PP		Kontaktný zatepľovací systém na báze bieleho expandovaného polystyrénu (biely EPS) zatĺkacie kotvy hr. 50 mm				
	VV		(10,78*4,2)-(2,25*2)-(1,5*2)+(6,05*5,4)-(0,40*2)+(7,1*2,2)+(13,20*5,7)+(4,6*3,4*2)+(10,6*3,7)-2,25-9,80-3,70		215,256		
	VV		(42,83*4,85)-(20,30*4)-4,15-(4,15*9)-4,57-(0,8*8)+(31,60*4,3)+(12,30*2,6)-(0,7*4)-4+(12,30*1,1)+(12,3*1,8*3)+(12,8*0,6)+(10*0,9)		323,180		
	VV		(6,5*0,9*2)+(10,0*0,75)+(31,50*0,4*2)		44,400		
	VV		Súčet		582,836		
125	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,250	30,61	2 640,11
	PP		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) skrutkovacie kotvy hr. 50 mm				
	VV		143,75*0,6		86,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		86,250		
126	K	625250614.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 40 mm	m2	86,250	37,68	3 249,90
	PP		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) ostenia okien a dverí hr. 40 mm				
127	K	625250614.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 40 mm	m2	13,182	37,68	496,70
	PP		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) ostenia okien a dverí hr. 40 mm				
	VV		43,94*0,3		13,182		
	VV		Súčet		13,182		
101	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	14,249	139,46	1 987,17
	PP		Mazanina z betónu prostého (m3) (z kameniva) hladená dreveným hladidlom hr. nad 50 do 80 mm tr. C 20/25				
	VV		237,49*0,06		14,249		
	VV		Súčet		14,249		
93	K	631316199.S	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrojúci nástriek čerstvého betónu roztokom akrylátovej živice po úprave hladením	m2	384,410	1,46	561,24
	PP		Povrchová úprava betónových pancierových podláh ochranný, vytvrdzujúci a ošetrojúci nástriek čerstvého betónu roztokom akrylátovej živice				
92	K	631316271.S	Povrchová úprava poterovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom, ťažká prevádzka, hr. poteru 10 mm	m2	384,410	38,81	14 918,95
	PP		Povrchová úprava poterovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom, ťažká prevádzka, hrúbka poteru 10 mm				
	VV		19,22+27,97+337,22		384,410		
	VV		Súčet		384,410		
102	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	14,249	47,93	682,95
	PP		Príplatok za prehľadenie povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľovým hladidlom hr. nad 50 do 80 mm				
103	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	237,490	7,29	1 731,30
	PP		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm				
109	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	859,390	0,17	146,10
	PP		Zhotovenie separačnej fólie z PE				
	VV		(237,49*2)+(19,22+27,97+337,22)		859,390		
	VV		Súčet		859,390		
110	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	988,299	0,27	266,84
	PP		Oddeľovacia fólia na potery				
104	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	237,490	0,58	137,74
	PP		Zhotovenie penetračného náteru pre potery a stierky jednonásobného				
105	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	3,000	1,33	3,99
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby				
106	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	48,923	4,50	220,15
	PP		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá				
20	K	632451626.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 30 mm	m2	1,120	47,19	52,85
	PP		Sanácia betónových konštrukcií, opravná (reprofilačná) malta na betón a murivo hr. 30 mm				
	VV		1,6*1,4*0,5		1,120		
	VV		Súčet		1,120		
86	K	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	8,400	47,19	396,40
	PP		Cementový poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 25 MPa (vhodný aj ako spádový poter) hr. 60 mm				
	VV		6*1,4		8,400		
	VV		Súčet		8,400		
111	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	237,490	8,95	2 125,54
	PP		Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 5 mm				
177	K	632921411.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	10,952	36,11	395,48
	PP		Dlažba vnútorná, alebo vonkajšia pri objekte vodorovná, alebo v spáde do 15 st. od vodorovnej roviny z dlaždíc betónových kladených do cementovej malty MC-10 so zaliatím škár na celú výšku cementovou maltou pre škárovanie, hr. dlaždíc 40 mm				
	VV		(0,7*2,9)+(2,9*0,3*3)+(2,9*0,17*4)+(3,1*1,4)		10,952		
	VV		Súčet		10,952		
112	K	634920032.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	35,000	6,05	211,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo v potere hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm				
62	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	21,000	50,46	1 059,66
	PP		Montáž dvemých zárubní kovových zamurovacích, stavebný otvor veľkosti do 2,5 m ²				
63	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía	ks	21,000	74,21	1 558,41
	PP		Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía				
64	K	642942331.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 4,5 do 10 m ²	ks	4,000	42,76	171,04
	PP		Montáž dvemých zárubní kovových zamurovacích, stavebný otvor veľkosti nad 4,5 m ²				
65	M	553310001900.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacía	ks	4,000	109,42	437,68
	PP		Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacía				
	D	8	Rúrové vedenie				46 454,71
247	K	8.11	UK, zdroj tepla rozvody vykurovania vid samostatný rozpočet	sub	1,000	46 454,71	46 454,71
	PP		UK, zdroj tepla rozvody vykurovania vid samostatný rozpočet				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				49 989,61
193	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	117,300	6,51	763,62
	PP		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu pros. tr. C 16/20				
	VV		1,1+18,7+13,3+2+4,5+24,0+10,7+2+2+7,50+12,3+2,1+1,2+1,2+3,0+7,6+1,0+3,1		117,300		
	VV		Súčet		117,300		
194	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	118,473	2,98	353,05
	PP		Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný				
	VV		117,3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		118,473		
	VV		Súčet		118,473		
45	K	938571031.S	Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm, -0,1070t	m ²	8,400	31,18	261,91
	PP		Otryskanie degradovaného betónu na betónovej konštrukcii pieskom do 20 mm -0,107t				
	VV		6,0*1,4		8,400		
	VV		Súčet		8,400		
142	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	733,125	2,25	1 649,53
	PP		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
	VV		5,1*143,75		733,125		
	VV		Súčet		733,125		
143	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	733,125	1,06	777,11
	PP		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
144	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	733,125	1,48	1 085,03
	PP		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m				
44	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	619,910	5,89	3 651,27
	PP		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,50 m				
119	K	953945304.S	Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	143,750	7,18	1 032,13
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový soklový profil šírky 53 mm				
120	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	179,200	2,92	523,26
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou				
	VV		(4*2*4)+(1,8*2*10)+(2,8*2)+(2*2*2)+(0,85*2*10)+(3,8*2*2)+(0,8*2*2)+(0,6*2*4)+(1,8*2*3)+(2,7*2)+(3,8*2)+(9,2*2)+(5,7*2)+(1,15*4)		179,200		
	VV		Súčet		179,200		
121	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	143,750	4,20	603,75
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil s mriežkou				
122	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	205,440	5,35	1 099,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný a dverový profil s integrovanou sklotextílnou mriežkou začíšťovací				
	VV		(12,96*4)+(6,0*10)+(2,4*4)+(5,0*2)+(4,9*3)+(3,6*2)+(2,0*2)+10+7,8+(2,9*8)+7,1		205,440		
	VV		Súčet		205,440		
123	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	71,240	3,56	253,61
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) nadokenný profil s integrovanou sieťovinou so skrytou okapničkou				
	VV		(0,87*8)+(0,85*4)+1,8+(5,3*4)+(2,35*10)+2+1,2+2,9+6+1,14+1,14		71,240		
	VV		Súčet		71,240		
124	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	43,940	4,09	179,71
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) parapetný profil s integrovanou sieťovinou				
	VV		(0,87*8)+(2,35*10)+(0,85*4)+(1,2*3)+(0,84*2)+(2,40*2)		43,940		
	VV		Súčet		43,940		
47	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	15,500	3,56	55,18
	PP		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tehál pálených, plných alebo dutých na maltu vápennú alebo vápennocementovú, hr. do 150 mm -0,196 t				
	VV		3,1*5,0		15,500		
	VV		Súčet		15,500		
10	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	17,178	21,67	372,25
	PP		Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom, z akýchkoľvek tehál pálených, vápenopieskových, cementových na akúkoľvek maltu -1,905 t				
	VV		(5,4*0,3*2,2*4)+(0,7*1,85*0,3*4)+(1,2*1,6*0,3*2)+(0,6*1,2*0,3)		17,178		
	VV		Súčet		17,178		
83	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	0,420	42,93	18,03
	PP		Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín škarobetonových hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,600 t				
	VV		6,0*1,4*0,05		0,420		
	VV		Súčet		0,420		
13	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	92,987	58,72	5 460,20
	PP		Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t				
	VV		619,91*0,15		92,987		
	VV		Súčet		92,987		
12	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	619,910	3,07	1 903,12
	PP		Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z kameninových, cementových, terazzových, čadičových alebo keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,065 t				
50	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,000	5,50	16,50
	PP		Prisekanie (špicovanie) rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu -0,057 t				
	VV		5*0,3*2		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
11	K	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	14,400	19,81	285,26
	PP		Prisekanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm -0,557 t				
	VV		(4,8*0,3*2*5)		14,400		
	VV		Súčet		14,400		
1	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	246,720	2,15	530,45
	PP		Vybúranie drevených okien aj s rámom 1 bm obvodu, -0,007 t				
	VV		(8,4*17)+(3,4*4)+(4,14*8)+(6*6)+(3,3*2)+(5,4*1)+(4,6*2)		246,720		
	VV		Súčet		246,720		
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	21,100	2,15	45,37
	PP		Vybúranie drevených dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,012 t				
	VV		(6,1*2)+(8,9)		21,100		
	VV		Súčet		21,100		
3	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	28,000	0,56	15,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Vyvesenie drevených krídiel dverí do suti, plochy do 2 m2 -0,024 t				
	VV		20*(4*2)		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
4	K	968061137.S	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t	ks	2,000	3,36	6,72
	PP		Vyvesenie drevených krídiel vrát do suti, plochy nad 4 m2 -0,080 t				
6	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	25,000	18,29	457,25
	PP		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 -0,076 t				
	VV		1,25*20		25,000		
	VV		Súčet		25,000		
7	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	9,480	13,72	130,07
	PP		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2 -0,063 t				
	VV		2,37*4		9,480		
	VV		Súčet		9,480		
5	K	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	7,020	5,26	36,93
	PP		Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2 -0,060 t				
	VV		3,51*2		7,020		
	VV		Súčet		7,020		
46	K	968072875.S.1	Vybúranie a vybratie ocelových zvaraných mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	7,560	4,13	31,22
	PP		Vybúranie a vybratie rolet mrežových do 2 m2 -0,006 t				
	VV		0,9*1,4*6		7,560		
	VV		Súčet		7,560		
49	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,272	41,47	52,75
	PP		Vybúranie otvorov v murive základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu plochy do 4 m2, hr. do 300 mm -1,875 t				
	VV		((1,0*2,2)+(1,5*0,16))*0,3		0,732		
	VV		1,5*0,3*1,2		0,540		
	VV		Súčet		1,272		
40	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	559,460	3,10	1 734,33
	PP		Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stropov vnútorných v rozsahu do 100 % -0,050 t				
	VV		22,86+23,74+368,43+36,03+16,18+16,30+24,30+25,11+6,22+1,38+1,40+6,04+11,47		559,460		
	VV		Súčet		559,460		
41	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 249,792	2,44	3 049,49
	PP		Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stien vnútorných v rozsahu do 100 % -0,046 t				
	VV		(49,56*4,0)-(3,96+4,0+3,5+4,77)-(1,6*7)+(1,87*2,0)+(4,8*2,0*2)-(1,0*6)+(9,74*2,0)+(6,4*2,0*2)+(4,12*2,0*3)		257,550		
	VV		(8,6*2,0)+(8,76*2,0)+(10,75*2,0)+(4,25*2,0)+(15,88*4,0)-(1,3*2)+(29,42*3,0)-(4,14*2)+(17,54*5,0)-4,14		289,180		
	VV		-1,6+(17,58*5,0)-4,14-1,2+(21,34*5,0)-(0,85*2)-3,4+(78,92*5,1)-(4,23*14)-1,6-3,50+(20,94*3,5)-(2,16*2)		589,702		
	VV		-8,16+(10,9*3,5)-1,6-2,16-1,7+(4,96*1,75*2)-2,16+(13,60*3,5)+(10,1*3,5)-2,0-(2,16*2)-3,0		113,360		
	VV		Súčet		1 249,792		
37	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	239,590	3,24	776,27
	PP		Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t				
	VV		(4,24*2,2)+(10,8*2,2)+(8,76*2,2)+(6,4*2,2*2)+(4,18*2,2*3)+(8,52*2,2)+(9,74*2,2)+(4,95*2,2*2)+(5,56*2,2)+(29,42*2,2)+(6,1*1,8)		257,996		
	VV		(4,96*2,2*2)-(1,2*15)-(1,6*9)-(0,3*0,85*6)-(1,15*1,0*2)-4,0		-18,406		
	VV		Súčet		239,590		
42	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	421,686	9,70	4 090,35
	PP		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
43	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	421,686	6,80	2 867,46
	PP		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie				
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	421,686	11,45	4 828,30
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	421,686	0,43	181,32
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
16	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	421,686	9,79	4 128,31
	PP		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	421,686	1,37	577,71
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
18	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	421,686	14,48	6 106,01
	PP		Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)				
	D	99	Presun hmôt HSV				3 294,68
169	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	372,701	8,56	3 190,32
	PP		Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tváric, alebo kovovou, výšky do 6 m				
218	K	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	372,701	0,28	104,36
	PP		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				163 008,53
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				8 481,79
205	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	87,360	0,64	55,91
	PP		Položenie geotextílie alebo tkaniny vodorovne				
	VV		(18,7+13,3+4,5+24+10,7+7,5+12,3+2,1+1,2+1,2+3,0+7,6+3,1)		87,360		
	VV		*0,8				
	VV		Súčet		87,360		
206	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2	m2	100,464	2,77	278,29
	PP		Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2				
	VV		87,36*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		100,464		
	VV		Súčet		100,464		
115	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	621,900	5,66	3 519,95
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAIP				
	VV		237,49+19,22+27,97+337,22		621,900		
	VV		Súčet		621,900		
116	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	715,185	2,80	2 002,52
	PP		Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou				
	VV		621,9*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		715,185		
	VV		Súčet		715,185		
117	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	40,505	6,14	248,70
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche zvislej NAIP				
	VV		405,05*0,1		40,505		
	VV		Súčet		40,505		
118	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	48,606	2,80	136,10
	PP		Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou				
	VV		40,505*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		48,606		
	VV		Súčet		48,606		
186	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	31,390	2,61	81,93
	PP		Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej 2x stierkou				
	VV		1,88+2,40+2,41+1,43+1,45+5,61+1,08+1,09+2,0+3,78+5,0+1,11+1,05+1,1		31,390		
	VV		Súčet		31,390		
187	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	34,529	6,21	214,43
	PP		Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)				
188	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	12,556	0,93	11,68
	PP		Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií				
183	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	176,808	2,85	503,90
	PP		Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej 2x stierkou				
184	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	194,489	6,21	1 207,78
	PP		Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)				
185	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	70,723	0,93	65,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií				
219	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,897	39,73	154,83
PP			Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m				
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny	8 202,10			
84	K	712300831.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° <i>jednovrstvovej</i> , -0,00600t	m2	8,400	0,83	6,97
PP			Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° <i>jednovrstvovej</i> -0,00600t				
VV			6*1,4	8,400			
VV			Súčet	8,400			
23	K	712300832.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° <i>dvojrvtvovej</i> , -0,01000t	m2	434,520	0,96	417,14
PP			Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° <i>dvojrvtvovej</i> -0,01000t				
VV			31,95*6,8*2	434,520			
VV			Súčet	434,520			
24	K	712300834.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° <i>každé ďalšie vrstvy</i> , -0,00600t	m2	434,520	0,10	43,45
PP			Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° <i>každé ďalšie vrstvy</i> -0,00600t				
87	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	8,400	9,17	77,03
PP			Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením 2 x NAIP alebo ekvivalent na celej ploche, modifikované pásy				
88	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm <i>vystužený sklenenou rohožou</i>	m2	9,660	2,80	27,05
PP			Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou				
89	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm <i>vystužený vložkou z umelohmotnej rohože</i>	m2	9,660	4,06	39,22
PP			Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože				
221	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	434,520	9,18	3 988,89
PP			Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením 2 x NAIP na celej ploche, modifikované pásy				
VV			31,95*6,8*2	434,520			
VV			Súčet	434,520			
222	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm <i>vystužený sklenenou rohožou</i>	m2	499,698	2,80	1 399,15
PP			Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou				
223	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm <i>vystužený vložkou z umelohmotnej rohože</i>	m2	499,698	4,06	2 028,77
PP			Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože				
170	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	5,021	34,74	174,43
PP			Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m				
D 713			Izolácie tepelné	7 988,21			
107	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	237,490	1,32	313,49
PP			Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným voľne <i>jednovrstvová</i>				
108	M	283720003100.S .1	Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 50 mm, pre <i>podlahy</i>	m2	242,240	4,06	983,49
PP			Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy				
VV			237,49*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva	242,240			
VV			Súčet	242,240			
224	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	434,520	5,30	2 302,96
PP			Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií striech plochých do 10° polystyrénom <i>jednovrstvová</i> prikotvením				
225	M	283750004220.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 50 mm	m2	443,210	9,82	4 352,32
PP			Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 50 mm				
VV			434,52*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva	443,210			
VV			Súčet	443,210			
171	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	40,85	35,95
PP			Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m				
D 714			Akustické a protiotrasové opatrenie	177,43			
48	K	714110801.S	Demontáž akustických obkladov drevených panelov, - 0,00502t	m2	55,620	3,19	177,43
PP			Demontáž akustických obkladov drevených panelov 0,00502t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		((42,9-1,7-0,9-(0,9*3)-(0,6*3)-1,5-1,8-1,6))*1,8		55,620		
	VV		Súčet		55,620		
	D	721	Zdravotechnika				29 470,64
246	K	721.1	ZTI vutorné rozvody vody a kanalizácie + prípojky vody a kanalizácie vid samostatny rozpočet	sub	1,000	29 470,64	29 470,64
	PP		ZTI vutorné rozvody vody a kanalizácie + prípojky vody a kanalizácie vid samostatny rozpočet				
	D	762	Konštrukcie tesárske				4 014,60
250	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	147,131	5,06	744,48
	PP		Montáž debnenia jednoduchých striech, pre sklon do 60° na krokvy a kontralaty, dosky s vetracou medzerou				
	VV		((5,35*12,6)+(6,6*9,5)+(12,07*6,8*2))*0,5		147,131		
251	M	605110001300.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť II	m3	4,046	292,44	1 183,21
	PP		Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť II				
	VV		147,131*0,025		3,678		
	VV		3,678*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		4,046		
252	K	762341251.S	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	302,100	1,63	492,42
	PP		Montáž latovania kontralaty, pre sklon do 22°				
	VV		(6,6*11)+(5,1*13)+(6,8*12*2)		302,100		
253	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	0,798	292,44	233,37
	PP		Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II				
	VV		302,10*0,04*0,06		0,725		
	VV		0,725*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,798		
28	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	294,262	1,89	556,16
	PP		Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových, so sklonom do 60 st. vrátane všetkých nadstrešných konštrukcií z dosiek a fošní hrubých, hobľovaných - 0,016 t				
	VV		(5,35*12,6)+(6,6*9,5)+(12,07*6,8*2)		294,262		
	VV		Súčet		294,262		
29	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	294,262	1,11	326,63
	PP		Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. vrátane všetkých nadstrešných konštrukcií z lát priezrovej plochy do 25 cm2, pri osovej vzdialenosti do 0,22 m, - 0,007 t				
153	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišťovania škár	m2	34,910	5,11	178,39
	PP		Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišťovania škár				
	VV		(12,1*0,6)+(10,3*0,7)+(5,6*0,3*2)+(12,2*0,7*2)		34,910		
	VV		Súčet		34,910		
154	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,838	328,52	275,30
	PP		Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I				
	VV		34,91*0,024		0,838		
	VV		Súčet		0,838		
36	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	7,500	2,45	18,38
	PP		Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou - 0,040 t				
	VV		(12,5*0,6)		7,500		
	VV		Súčet		7,500		
172	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,103	60,77	6,26
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m				
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				5 555,24
152	K	763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	29,040	54,36	1 578,61
	PP		Priečky sadrokartónové na oceľovú konštrukciu dvojito opláštené s vloženou izoláciou hrúbka priečky 150 mm, CW+UW 100, TI 100 mm, dosky protipožiarne DF 2x12,5 mm				
	VV		(1,75*4,80)+(4,30*4,80)		29,040		
	VV		Súčet		29,040		
145	K	763135090.S	Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej, hrany A, SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	91,640	14,01	1 283,88
	PP		Podhľady sadrokartónové - kazetové 600 x 600 mm, hrana ostrá (konštrukcia viditeľná), montáž nosnej konštrukcie				
	VV		39,23+1,71+1,73+1,73+2,40+5,61+2,40+(1,1*3)+3,92+4,64+1		91,640		
	VV		0,03+1,1+13,84		91,640		
	VV		Súčet		91,640		
146	M	590180002400.S	Profil L obvodový oceľový, (šxv 19x24 mm), dl. 3000 mm, hr. plechu 0,5 mm pre kazetové podhľady	m	45,820	1,42	65,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Profil L obvodový oceľový, (šxv 19x24 mm), dl. 3000 mm, hr. plechu 0,5 mm pre kazetové podhľadý				
147	M	590180002800.S	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dl. 600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľadý	m	76,061	5,18	394,00
	PP		Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dl. 600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľadý				
148	M	590180002900.S	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dl. 1200 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľadý	m	152,122	5,18	787,99
	PP		Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dl. 1200 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľadý				
149	M	590180003000.S	Profil T24 hlavný oceľový, (šxv 38x24 mm), dl. 3600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľadý	m	76,061	5,19	394,76
	PP		Profil T24 hlavný oceľový, (šxv 38x24 mm), dl. 3600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľadý				
150	K	763135095.S	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	91,640	3,35	306,99
	PP		Podhľadý sadrokartónové - kazetové 600 x 600 mm, hrana ostrá (konštrukcia viditeľná), montáž kaziet				
151	M	590130001900.S	Kazeta stropná sadrokartónová hr. 8 mm, ostrá hrana z profilov T15 alebo T24	m2	96,222	6,23	599,46
	PP		Kazeta stropná sadrokartónová hr. 8 mm, ostrá hrana z profilov T15 alebo T24				
	VV		91,64*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		96,222		
	VV		Súčet		96,222		
173	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,182	66,22	144,49
	PP		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 7 m				
	D	764	Konštrukcie klampiarske				28 088,63
226	K	764171322.S	Montáž krytiny falcovanej, sklon strechy do 30°	m2	294,262	27,40	8 062,78
	PP		Montáž krytiny falcovanej sklon strechy do 30°				
228	M	137210000400.S	Plech oceľový zvitkový pozink farebný, hr. 0,5 - 0,6 mm	m2	353,114	21,55	7 609,61
	PP		Plech oceľový zvitkový pozink farebný, hr. 0,5 - 0,6 mm				
229	K	764171453	Krytina LINDAB Seamline alebo ekvivalent - hrebeň rš. 400 mm	m	31,950	19,21	613,76
	PP		Doplnky k strešnej krytine falcovanej LINDAB Seamline alebo ekvivalent hrebeň rš 400 mm				
230	K	764171476	Krytina LINDAB Seamline alebo ekvivalent - lemovanie múru rš. 330 mm	m	42,000	21,90	919,80
	PP		Doplnky k strešnej krytine falcovanej LINDAB Seamline alebo ekvivalent lemovanie múru rš 330 mm				
	VV		42		42,000		
	VV		Súčet		42,000		
231	K	764171885	Krytina LINDAB Click alebo ekvivalent - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	22,600	6,14	138,76
	PP		Doplnky k strešnej krytine falcovanej LINDAB CLICK alebo ekvivalent odkvapové lemovanie do 30°				
	VV		10,5+12,1		22,600		
	VV		Súčet		22,600		
25	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	294,262	1,38	406,08
	PP		Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, v ploche jednotlivo so sklonom do 30° 0,00732t				
	VV		(5,35*12,6)+(6,6*9,5)+(12,07*6,8*2)		294,262		
	VV		Súčet		294,262		
248	K	764317391.S.1	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	m2	323,690	4,23	1 369,21
	PP		Oddelovacia štruktúrovaná rohož pre klampiarske práce s integrovanou poistnou hydroizoláciou				
26	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	46,240	0,74	34,22
	PP		Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou vrátane podkladového plechu so sklonom do 30° rš 400 mm 0,00320t				
	VV		12,6+9,5+12,07+12,07		46,240		
	VV		Súčet		46,240		
27	K	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	63,900	1,05	67,10
	PP		Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm 0,00320t				
	VV		31,95*2		63,900		
	VV		Súčet		63,900		
35	K	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	49,900	0,74	36,93
	PP		Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t				
	VV		(13,1*2)+(6,1*2)*11,5		49,900		
	VV		Súčet		49,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	110,000	0,74	81,40
	PP		Demontáž žľabov hákov, so sklonom do 30° 0,00009t				
155	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	111,700	30,48	3 404,62
	PP		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm		111,700		
	VV		12,1+12,1+12,70+31,20+33+10,6		111,700		
	VV		Súčet		111,700		
30	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	111,700	1,03	115,05
	PP		Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových, rovných alebo oblúkových, so sklonom do 30° rš 330 mm 0,00330t		111,700		
	VV		12,1+12,1+12,70+31,20+33+10,6		111,700		
	VV		Súčet		111,700		
156	K	764358402.S	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby z farbeného PZ plechu r.š. 1200 mm	ks	112,000	10,03	1 123,36
	PP		Príslušenstvo k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, háky pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1200 mm				
157	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	8,000	26,12	208,96
	PP		Príslušenstvo k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm				
158	K	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	8,000	45,78	366,24
	PP		Príslušenstvo k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kotlík zberný pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm				
159	K	764359441.S	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	8,000	7,16	57,28
	PP		Príslušenstvo k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm				
160	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	12,000	2,50	30,00
	PP		Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm				
161	M	553440000600.S	Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 330 mm	ks	12,000	3,42	41,04
	PP		Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 330 mm				
141	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	43,940	24,13	1 060,27
	PP		Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 330 mm		43,940		
	VV		(0,87*8)+(2,35*10)+(0,85*4)+(1,2*3)+(0,84*2)+(2,40*2)		43,940		
	VV		Súčet		43,940		
90	K	764421730.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 200 mm	m	8,800	17,38	152,94
	PP		Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu hr. 0,6 mm r.š. 200 mm		8,800		
	VV		6+1,4+1,4		8,800		
	VV		Súčet		8,800		
85	K	764421830.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, - 0,00009t	m	8,800	1,03	9,06
	PP		Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm 0,00009t				
	VV		6+1,4+1,4		8,800		
	VV		Súčet		8,800		
163	K	764454432.S	Montáž kruhovej odbočky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	8,000	5,18	41,44
	PP		Montáž príslušenstva k zvodovým rúram z pozinkovaného farbeného PZf plechu kruhovej odbočky, priemeru D 80 - 150 mm				
164	M	553440005100.S	Odbočka zvodová pozink farebný, priemer 100/100 mm	ks	8,000	39,90	319,20
	PP		Odbočka zvodová pozink farebný, priemer 100/100 mm				
165	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	16,000	6,38	102,08
	PP		Montáž príslušenstva k zvodovým rúram z pozinkovaného farbeného PZf plechu kruhových kolien, priemeru D 60 - 150 mm				
166	M	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm	ks	16,000	11,41	182,56
	PP		Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm				
167	K	764454441.S	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	15,000	3,88	58,20
	PP		Montáž príslušenstva k zvodovým rúram z pozinkovaného farbeného PZf plechu objímky pre kruhové zvody zatĺkacie, priemeru D 60 - 150 mm				
168	M	553440050500.S	Objímka lisovaná pozink farebný, hrot 200 mm, priemer 100 mm	ks	15,000	3,35	50,25
	PP		Objímka lisovaná pozink farebný, hrot 200 mm, priemer 100 mm				
162	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	27,610	37,14	1 025,44
	PP		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(1,1*2)+(2,7+4,8+3,95+4,96+4,50+4,50)		27,610		
	VV		Súčet		27,610		
31	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	23,110	1,03	23,80
	PP		Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t				
	VV		(1,1*2)+(2,7+4,8+3,95+4,96+4,50)		23,110		
	VV		Súčet		23,110		
32	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	14,000	1,21	16,94
	PP		Demontáž odpadových rúr alebo ich častí kolien výtokových kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t				
33	K	764456880.S	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	ks	7,000	1,03	7,21
	PP		Demontáž odpadových rúr alebo ich častí prechodového kusa 0,00155t				
174	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	4,119	85,71	353,04
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m				
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				26,89
22	K	765361812.S	Demontáž krytiny asfaltovej vlnitej, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,006t	m2	10,800	2,49	26,89
	PP		Odstránenie povlakovkej krytiny striech asfaltovej vlnitej na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,006 t				
	D	766	Konštrukcie stolárske				20 978,22
38	K	766421811.S	Demontáž obloženia podhľadu panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	97,820	6,53	638,76
	PP		Demontáž obloženia podhľadov panelmi do 1,5 m2 -0,02465t				
	VV		49,56+1,87+2,40+2,45+1,45+1,45+5,61+(1,08*3)+3,83+4,64+4,58+1,11+15,63		97,820		
	VV		Súčet		97,820		
39	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, -0,00800t	m2	97,820	1,42	138,90
	PP		Demontáž obloženia podhľadov podkladových roštov -0,00800t				
77	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	180,220	14,23	2 564,53
	PP		Montáž okien plastových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou páskou 1 bm obvodu montáže				
	VV		(0,85*4*4)+(8,28*10)+(1,15*4*2)+(4,7)+(6,4*2)+(4,14*8)+(6,0*3)+(3,0*2)		180,220		
	VV		Súčet		180,220		
78	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	189,231	4,56	862,89
	PP		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru				
79	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	189,231	1,72	325,48
	PP		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru				
80	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	52,480	36,64	1 922,87
	PP		Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo				
	VV		(0,85*4*4)+(4,14*8)+(2,88*2)		52,480		
	VV		Súčet		52,480		
81	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkrídlové OS+OS, izolačné trojsklo	m	113,800	58,21	6 624,30
	PP		Okno plastové dvojkrídlové OS+OS, izolačné trojsklo				
	VV		(8,3*10)+(6,4*2)+(6,0*3)		113,800		
	VV		Súčet		113,800		
82	M	611410091080.S	Okno plastové dvojkrídlové OS+OS, izolačné dvojsklo	m	11,100	24,96	277,06
	PP		Okno plastové dvojkrídlové OS+OS, izolačné dvojsklo				
	VV		1,9+(1,15*4*2)		11,100		
	VV		Súčet		11,100		
56	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21,000	25,95	544,95
	PP		Montáž dreveného dverového krídla pre dvere jednokrídlové do existujúcej zárubne otočné poldrážkové				
57	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	21,000	22,76	477,96
	PP		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený				
58	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	21,000	135,66	2 848,86
	PP		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné				
59	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	50,39	201,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž dreveného dverného krídla pre dvere dvojkridlové do existujúcej zárubne otočné poldrážkové				
60	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	22,76	182,08
	PP		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený				
61	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	8,000	135,66	1 085,28
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné				
137	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	17,000	11,18	190,06
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm				
	VV		4+8+3+2		17,000		
	VV		Súčet		17,000		
138	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech alebo ekvivalent	m	25,024	16,28	407,39
	PP		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				
139	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	12,000	14,98	179,76
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 do 2600 mm				
	VV		10+2		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
140	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech alebo ekvivalent	m	73,320	16,28	1 193,65
	PP		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				
8	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	32,800	2,01	65,93
	PP		Demontáž parapetných dosiek, plastových šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm				
	VV		(4+8+1,2+0,85+1,2+1,15)*2		32,800		
	VV		Súčet		32,800		
9	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	34,000	2,85	96,90
	PP		Demontáž parapetných dosiek, plastových šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm				
	VV		17*2		34,000		
	VV		Súčet		34,000		
175	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,744	39,81	149,05
	PP		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m				
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				24 702,23
51	K	767131051.S.1	Preklad - výmena pre otvor v stene z oceľových profilov hr. 2,5 mm pre nosné steny dĺžky do 2500 mm, vrátane nosníkov 3ks I160 DL 150cm	m	1,500	101,97	152,96
	PP		Preklad v stene z oceľových profilov hr. 2,5 mm pre nosné steny výmena pre otvor dĺžky do 2500 mm				
66	K	767640010.S	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	29,700	14,23	422,63
	PP		Montáž hliníkových sklopno a zdvižno posuvných dverí s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou páskou 1 bm obvodu montáže				
	VV		8,9+11,6+9,2		29,700		
	VV		Súčet		29,700		
67	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	31,185	4,56	142,20
	PP		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru				
68	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	31,185	1,72	53,64
	PP		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru				
70	M	553410032100.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 900x2100 mm	ks	2,000	854,43	1 708,86
	PP		Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 900x2100 mm				
71	M	553410032400.S.1	Dvere hliníkové jednokridlové s nadsvetlíkom izolacne trojsklo otočné šxv 1200x3400 mm	ks	1,000	1 143,23	1 143,23
	PP		Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1600x2100 mm				
72	M	553410032500.S.1	Dvere hliníkové dvojkridlové bezpečnostne otočné s nadsvetlíkom izolacne trojsklo šxv 1770x2650 mm	ks	1,000	1 572,43	1 572,43
	PP		Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1800x2100 mm				
73	K	767658305.S	Montáž sekcionálnej špirálovej rýchlobežnej brány oceľovej plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	706,58	706,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Montáž sekcionalnej špirálovej rýchlobežnej brány oceľovej, plochy nad 9 do 13 m ²				
74	M	553410062620.1	Brána segmentová rýchlobežná oceľová s horizontálne profilovanými panelami a elektrickým pohonom šxv 3000x3400 mm, výplň PIR	ks	1,000	1 640,32	1 640,32
PP			Brána špirálová rýchlobežná oceľová ALPHA DEUREN HELIX s horizontálne profilovanými panelami a elektrickým pohonom šxv 3500x3500 mm				
75	K	767658307.S	Montáž sekcionalnej špirálovej rýchlobežnej brány oceľovej plochy nad 13 m ²	ks	4,000	798,74	3 194,96
PP			Montáž sekcionalnej špirálovej rýchlobežnej brány oceľovej, plochy nad 13 m ²				
76	M	553410062645.S.1	Brána špirálová rýchlobežná oceľová s horizontálne profilovanými panelami a elektrickým pohonom, hrúbka krídla 40 mm, šxv 5400x3900 mm, výplň PIR	ks	4,000	3 451,68	13 806,72
PP			Brána špirálová rýchlobežná oceľová s horizontálne profilovanými panelami a elektrickým pohonom, hrúbka krídla 40 mm, šxv 4750x4750 mm				
220	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,676	58,93	157,70
PP			Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m				
D 771			Podlahy z dlaždíc				10 912,45
178	K	771411013.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 150 x 150 mm	m	167,480	5,81	973,06
PP			Montáž soklíkov z obkladačiek do malty rovných veľ. (šírka x výška) 150 x 150 mm				
VV			(52,52+17,54+17,40+21,10+15,1+8,70+10,9+19,30+19,72)-		167,480		
VV			(0,8*8)-1,7-1,5-(0,6*5)-(0,8*4)-1,5+2,5		167,480		
VV			Súčet				
179	M	597640001100.S	Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké lxxv 150x150 mm	m ²	26,127	17,23	450,17
PP			Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké lxxv 150x150 mm				
VV			167,48*0,156 "Prepočítané koeficientom množstva		26,127		
VV			Súčet		26,127		
99	K	771571132.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m ²	237,490	20,07	4 766,42
PP			Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do malty, v obmedzenom priestore 300 x 300 mm				
VV			1,38+1,14+6,22+24,85+15,94+16,18+36,28+42,23+1,87+2,40		237,490		
VV			+2,40+5,61+1,73+1,73+(1,05*3)+3,91+4,64+4,48+1,06+13,69				
VV			+22,86+23,74		237,490		
VV			Súčet		237,490		
100	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m ²	246,990	17,23	4 255,64
PP			Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované				
VV			237,49*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		246,990		
VV			Súčet		246,990		
176	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	16,317	28,63	467,16
PP			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m				
D 781			Obklady				9 092,86
180	K	781445126.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m ²	176,808	23,60	4 172,67
PP			Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm				
VV			(29,34+5,5+6,4+6,4+9,75+4,8+4,95+4,2+4,3+4,3+8,5+10,91+		198,738		
VV			1,15+4,96+4,95)*1,8				
VV			-(1,08*22)*(2,2*1,5*2)-2,7-(0,9*1,15*2)		-21,930		
VV			Súčet		176,808		
181	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m ²	187,416	21,08	3 950,73
PP			Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm				
VV			176,808*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva		187,416		
VV			Súčet		187,416		
190	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	108,000	6,76	730,08
PP			Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu roh steny				
VV			1,8*60		108,000		
VV			Súčet		108,000		
191	M	283410018260.S	Profil ukončovaci obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 10 mm, PVC	m	109,080	1,12	122,17
PP			Profil ukončovaci obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 10 mm, PVC				
VV			108*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		109,080		
VV			Súčet		109,080		
189	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	4,094	28,63	117,21
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
D 783			Nátery				835,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou	m2	10,800	2,61	28,19
	PP		Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou				
	VV		(0,45*3,75*4)+(1,5*0,45*2)+(3,0*0,45*2)		10,800		
	VV		Súčet		10,800		
91	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	10,800	7,54	81,43
	PP		Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm				
192	K	783811100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	62,310	11,65	725,91
	PP		Nátery omietok a betónových povrchov olejové omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním				
	VV		(17,54+17,50+8,90)*1,5		65,910		
	VV		-(1,2*3)		-3,600		
	VV		Súčet		62,310		
D	784		Maľby				4 481,71
242	K	784152272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	1 249,792	2,44	3 049,49
	PP		Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané, dvojnásobné základné na podklad jemnozrný nad výšku 3,80 m				
243	K	784152472.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	559,460	2,56	1 432,22
	PP		Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané, dvojnásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrný nad výšku 3,80 m				
D	M		Práce a dodávky M				31 173,91
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				31 173,91
244	K	221	ELI vnútorné rozvody vid samostatný rozpočet	sub	1,000	18 415,73	18 415,73
	PP		ELI vnútorné rozvody vid samostatný rozpočet				
245	K	222	OEZ vid samostatný rozpočet	sub	1,000	3 922,48	3 922,48
	PP		OEZ				
52	K	430865005.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti 2	kg	2 606,400	3,39	8 835,70
	PP		Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky hmotnosti do 300 kg stupňa zložitosti 2				
	VV		(8,0*38,2*3*4)		2 606,400		
	VV		Súčet		2 606,400		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

zberný dvor v obci Vlŕaz

Objekt:

2 - spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Vlŕaz

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Archgrup sro

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 348,89

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

30 348,89

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

6 980,24

Cena s DPH

v EUR

37 329,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

10.09.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

10-09-2025

Pečiatka

IBEG, a.s.®
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Mamnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 456 861

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

zberný dvor v obci Vĺřaz

Objekt:

2 - spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Obec Vĺřaz

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 348,89

HSV - Práce a dodávky HSV

30 348,89

1 - Zemné práce

3 696,92

5 - Komunikácie

23 195,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 553,34

99 - Presun hmôt HSV

1 903,48

ROZPOČET

Stavba:

zberný dvor v obci Vlŕaz

Objekt:

2 - spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Obec Vlŕaz

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 348,89
D HSV Práce a dodávky HSV							30 348,89
D 1 Zemné práce							3 696,92
1	K	121101111.S	Odsráňovanie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	81,400	0,69	56,17
	PP		Odsráňovanie omice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3				
	VV		407*0,2		81,400		
	VV		Súčet		81,400		
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m3	m3	101,750	5,16	525,03
	PP		Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodnením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hromine 3 do 100 m3				
	VV		407*0,25		101,750		
	VV		Súčet		101,750		
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	183,170	2,21	404,81
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m				
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	183,170	0,23	42,13
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m				
3	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	183,170	1,41	258,27
	PP		Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín nad 100 do 1000 m3 1 až 4				
	VV		81,40+101,77		183,170		
	VV		Súčet		183,170		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	183,170	0,44	80,59
	PP		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3				
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	183,170	12,72	2 329,92
	PP		Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)				
D 5 Komunikácie							23 195,15
8	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	407,000	12,52	5 095,64
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk), s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm				
9	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	407,000	7,96	3 239,72
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm				
12	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	627,000	0,46	288,42
	PP		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2				
11	K	577134221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	627,000	11,27	7 066,29
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm				
	VV		407+220		627,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		627,000		
10	K	577164421.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	407,000	18,44	7 505,08
PP			Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 553,34
13	K	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	80,000	11,46	916,80
PP			Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého so zaliatím a zatrením šikár cementovou maltou, so zhotovením lôžka bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 16/20				
VV			36+38+6		80,000		
VV			Súčet		80,000		
14	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	6,000	5,45	32,70
PP			Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm				
VV			5,94059405940594*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		6,000		
VV			Súčet		6,000		
15	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	62,000	5,10	316,20
PP			Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm				
16	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 780x150x250(260) mm	ks	12,000	23,97	287,64
PP			Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 780x150x250(260) mm				
D 99			Presun hmôt HSV				1 903,48
17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	550,137	1,68	924,23
PP			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu				
18	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	550,137	0,92	506,13
PP			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m				
19	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	550,137	0,86	473,12
PP			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberný dvor v obci Vlkaz

ÚK

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ IBEG, a.s.

Spracoval

36456861

SK2021421149

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

19.5.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 46 454,71	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis 10.09.2025

Zhotoviteľ

Pečiatka

10-09-2025

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	46 454,71
24	DPH 23,00 % z 46 454,71	10 684,58
25	Cena s DPH (r. 23-24)	57 139,29

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

zadanie pre časť ÚK - ceny sú bez DPH!Stavba: **Zberný dvor, Víťaz, č. parc. 268/2, 268/3, 279/16**Investor: **Obec Víťaz**

Položka	Názov	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu
731	Ústredné kúrenie - kotolne				
IVAR	Tepelné čerpadlo IVAR. HP ATHENA STANDARD alebo ekvivalent vnút.	ks	1	1263,10	1263,10
IVAR	Vonkajšia jednotka ATHENA 18H - 18 kW alebo ekvivalent t max 65°C	ks	3	9562,50	28687,50
PC	Montáž tepelného čerpadla	ks	1	474,21	474,21
IVAR	Expanzná nádoba IVAR ERCE 35 AQUAHOT alebo ekvivalent, 35 litrov	ks	1	81,91	81,91
PC	Montáž expanznej nádoby	ks	1	21,56	21,56
IVAR	Prípojovacie šrúbenie pre vonkajšiu jednotku	ks	3	11,64	34,92
IVAR	Snímač teploty do nádrže, kábel 4 m	ks	10	18,28	182,80
IVAR	Pružná hadica 28 mm izolovaná, pre primárny okruh.	m	25	11,38	284,50
IVAR	Sada rozširujúceho modulu EM3	ks	1	500,08	500,08
IVAR	Trojcestný zónový uzáver so servopohonom 1"M	ks	2	166,58	333,16
IVAR	Ohrievač vody EUROMAX 300 litrov alebo ekvivalent	ks	1	948,42	948,42
IVAR	Akumulačná nádoba PUFFER PS 800 alebo ekvivalent	ks	1	1355,38	1355,38
PC	Montáž akumulacej nádoby	ks	1	133,64	133,64
IVAR	Teplovodné čerpadlo DAB EVOSTA 40-70/180 alebo ekvivalent	ks	1	129,10	129,10
PC	Montáž čerpadla	ks	1	33,79	33,79
IVAR	Nemrznúca zmes LONG 500 alebo ekvivalent 30 lit.	ks	1	157,78	157,78
IVAR	Poplatok za chladivo pre TČ nariadenie EÚ 517/2014	ks	3	125,02	375,06
	spolu				34996,91
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				
IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 15X1,2	m	26	2,50	65,00
IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 18X1,2	m	100	5,35	535,00
IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 22x1,5	m	82	8,02	657,64
IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 28x1,5	m	22	12,85	282,70
IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 35x1,5	m	46	18,36	844,56
IVAR	Oblúk 90° - 15	ks	38	2,76	104,88
IVAR	Oblúk 90° - 18	ks	18	3,54	63,72
IVAR	Oblúk 90° - 22	ks	10	4,57	45,70
IVAR	Oblúk 90° - 28	ks	12	5,26	63,12
IVAR	Oblúk 90° - 35	ks	18	6,21	111,78
IVAR	T - kus 18	ks	10	6,47	64,70
IVAR	T - kus 22	ks	22	7,67	168,74
IVAR	T - kus 28	ks	6	11,64	69,84
IVAR	T - kus 35	ks	4	15,17	60,68
PC	Montáž potrubia 15 - 35	m	256	7,16	1832,96
PC	Konzoly pre potrubie	ks	70	2,76	193,20
PC	Tlakové skúšky z rúr oc. do DN 40	m	256	1,26	322,56
PC	Topná skúška	h	24	8,62	206,88
PC	Funkčná skúška	h	8	10,61	84,88

	spolu				5778,54
--	-------	--	--	--	---------

734	Ústredné kúrenie - armatúry				
------------	------------------------------------	--	--	--	--

IVAR	Uzatvárací ventil DN 25	ks	4	20,00	80,00
IVAR	Uzatvárací ventil DN 32	ks	9	25,09	225,81
IVAR	Sada KIT VD 2101 a VS 2102 N	ks	20	39,06	781,20
PC	Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	20	5,43	108,60
PC	Poistný ventil DN 25	ks	2	4,48	8,96
PC	Filter s výmennou vložkou DN 25	ks	1	7,07	7,07
PC	Odlučovač magnetických častí DIRSTOP 5/4" alebo ekvivalent	ks	1	125,19	125,19
PC	Malý zmáčkovač vody MZV 7 alebo ekvivalent max prietok 400 l/h	ks	1	306,94	306,94
PC	Spätný ventil DN 25	ks	1	11,38	11,38
PC	Spätný ventil DN 32	ks	4	14,05	56,20
IVAR	Vypúšťací kohút DN 15	ks	9	5,35	48,15
PC	Sada konzol pre telesá	kpl	20	10,52	210,40
PC	Radiátorová zátka	ks	20	1,98	39,60
PC	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	6	14,05	84,30
PC	Manometer D 100	ks	3	11,38	34,14
PC	teplomer D 100	ks	2	12,24	24,48
PC	Spätná klapka na manometer 1/4"	ks	3	7,16	21,48
734-49-3111	Ochranná jamka so závitom do G 1"	ks	15	4,22	63,30
734-49-4213	Navarok s rúrkovým závitom G 1/2	ks	15	2,76	41,40
734-49-9211	Montáž návarkov M 20x1,5	ks	15	1,98	29,70
PC	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2	ks	55	2,67	146,85
PC	Montáž armatúr s jedným závitom G1	ks	2	3,62	7,24
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	20	4,57	91,40
42	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	6	4,74	28,44
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 - 2"	ks	5	5,52	27,60
	spolu				2609,83

735	Ústredné kúrenie - telesá				
------------	----------------------------------	--	--	--	--

PC	Vykurovacie telesá KORAD 22K 500/600 alebo ekvivalent	ks	3	82,08	246,24
PC	22K 800/600	ks	5	116,40	582,00
PC	22K 900/600	ks	3	122,95	368,85
PC	22K 1000/600	ks	2	145,88	291,76
PC	22K 1200/600	ks	6	161,23	967,38
PC	22K 1000/900	ks	1	190,80	190,80
PC	Montáž vykurovacích telies	ks	20	15,69	313,80
PC	Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	20	5,43	108,60
	spolu				3069,43
	spolu				46454,71

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: zberny dvor víťaz - ZTI

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.5.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			29 470,64
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	29 470,64	6 778,25
Cena s DPH v EUR			36 248,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

10.09.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

10-09-2025

Pečiatka

IBEG, a.s. ©
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 456 861

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		29 470,64	36 248,89
01	zberny dvor víťaz - zti	29 470,64	36 248,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

zberny dvor vitaz - ZTI

Objekt:

01 - zberny dvor vitaz - zti

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 470,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 470,64	23,00%	6 778,25

Cena s DPH

v EUR

36 248,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

10.09.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

10-09-2025

IBEG, a.s.®
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 1, 080 01 Prešov
IČO: 36 456 861

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

zberny dvor vltaz - ZTI

Objekt:

01 - zberny dvor vltaz - zti

Miesto:

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 470,64

HSV - Práce a dodávky HSV

17 820,63

1 - Zemné práce

9 304,59

4 - Vodorovné konštrukcie

828,02

8 - Rúrové vedenie

4 275,17

99 - Presun hmôt HSV

3 412,85

PSV - Práce a dodávky PSV

11 554,30

713 - Izolácie tepelné

390,22

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 668,74

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 173,21

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

6 322,13

M - Práce a dodávky M

95,71

23-M - Montáže potrubia

95,71

ROZPOČET

Stavba:

zberny dvor vitaz - ZTI

Objekt:

01 - zberny dvor vitaz - zti

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 470,64
D HSV Práce a dodávky HSV							17 820,63
D 1 Zemné práce							9 304,59
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3 - žumpa	m3	31,920	9,02	287,92
PP Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3 - žumpa							
2	K	131201101.S.1	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3 - vodomer, šachta	m3	13,392	9,02	120,80
PP Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3 - vodomer, šachta							
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	31,920	0,67	21,39
PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3							
4	K	131201109.S.1	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3 - vodomer achta	m3	13,392	0,67	8,97
PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3 - vodomer achta							
5	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 4, do 100 m3 - žumpa	m3	31,920	12,88	411,13
PP Výkop nezapaženej jamy v homine 4, do 100 m3 - žumpa							
6	K	131301101.S.1	Výkop nezapaženej jamy v homine 4, do 100 m3 - odomer šachta	m3	13,392	12,88	172,49
PP Výkop nezapaženej jamy v homine 4, do 100 m3 - odomer šachta							
7	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 4	m3	31,920	1,36	43,41
PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 4							
8	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 4	m3	13,392	1,36	18,21
PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 4							
9	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	39,360	15,46	608,51
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3							
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	39,360	0,84	33,06
PP Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3							
11	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	39,360	25,64	1 009,19
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3							
12	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v homine 4	m3	39,360	1,76	69,27
PP Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v homine 4							
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	147,600	3,09	456,08
PP Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m							
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	147,600	1,99	293,72
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m							
15	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	169,340	1,17	198,13
PP Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m							
16	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	169,340	2,88	487,70
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m							
17	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	169,340	1,41	238,77
PP Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3							
18	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	169,340	9,91	1 678,16
PP Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,620	2,75	177,71
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3				
20	M	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	122,132	21,01	2 565,99
	PP		Štrkodrva frakcia 0-22 mm				
21	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,760	13,39	197,64
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny				
22	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,560	19,54	206,34
	PP		Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				828,02
23	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,940	58,73	172,67
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm				
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,920	67,19	330,57
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm				
25	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,502	129,81	324,78
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15				
	D	8	Rúrové vedenie				4 275,17
26	K	871181458.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 40x2,4 mm	m	27,000	8,79	237,33
	PP		Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 40x2,4 mm				
27	K	871315560.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 150	m	14,000	16,55	231,70
	PP		Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 150				
28	K	891183111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	2,000	5,35	10,70
	PP		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40				
29	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	22,68	45,36
	PP		Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz				
30	K	891185321.S	Montáž spätnéj klapky DN 40	ks	1,000	17,50	17,50
	PP		Montáž spätnéj klapky DN 40				
31	M	422820000100.S	Klapka spätná DN 40, PN 16, na vodu do 70°C	ks	1,000	39,06	39,06
	PP		Klapka spätná DN 40, PN 16, na vodu do 70°C				
32	K	891269111.S	Montáž navráťacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	22,68	22,68
	PP		Montáž navráťacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100				
33	M	551180001800	Navráťací pás Hacom alebo ekvivalent uzáverový DN 100 - 6/4" na vodu, z tvárnej liatiny, 3370.4,	ks	1,000	67,42	67,42
	PP		Navráťací pás Hacom alebo ekvivalent uzáverový DN 100 - 6/4" na vodu, z tvárnej liatiny, 3370.4,				
34	M	422210018000	Posúvač pre domové prípojky 5/4", z liatiny, PN 16 na vodu, 2520.9,	ks	1,000	95,10	95,10
	PP		Posúvač pre domové prípojky 5/4", z liatiny, PN 16 na vodu, 2520.9,				
35	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	14,000	1,81	25,34
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm				
36	K	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	303,49	303,49
	PP		Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t				
37	M	594300000200.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 2,6 m3, železobetónová	ks	1,000	1 138,10	1 138,10
	PP		Vodomerná a armatúrna šachta, objem 2,6 m3, železobetónová				
38	M	594300007700.S	Komínik 250 mm pre vodomernú a armatúrnú šachtu železobetónovú	ks	1,000	24,14	24,14
	PP		Komínik 250 mm pre vodomernú a armatúrnú šachtu železobetónovú				
39	K	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t - žumpy	ks	1,000	275,90	275,90
	PP		Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t - žumpy				
40	M	594340000600.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 3700x2400x2250 mm, objem nádrže 14,5 m3, železobetónová - žumpa	ks	1,000	1 250,19	1 250,19
	PP		Akumulačná nádrž, lxšxv 3700x2400x2250 mm, objem nádrže 14,5 m3, železobetónová - žumpa				
41	M	594300007600.S	Komínik 200 mm pre vodomernú a armatúrnú šachtu železobetónovú - žumpu	ks	2,000	18,97	37,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Komínik 200 mm pre vodomernú a amatúru šachtu železobetónovú - žumpu				
42	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - 1x žumpa, 1x vodo. šachta	ks	2,000	30,18	60,36
	PP		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - 1x žumpa, 1x vodo. šachta				
43	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	2,000	100,02	200,04
	PP		Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením				
44	K	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	6,000	17,50	105,00
	PP		Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov				
45	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	27,000	1,81	48,87
	PP		Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150				
46	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	27,000	0,95	25,65
	PP		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou				
47	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	14,000	0,95	13,30
	PP		Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou				
	D	99	Presun hmôt HSV				3 412,85
48	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	162,749	20,97	3 412,85
	PP		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 554,30
	D	713	Izolácie tepelné				390,22
49	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	96,000	2,24	215,04
	PP		Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm				
50	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	48,000	0,95	45,60
	PP		Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent				
51	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	8,000	1,16	9,28
	PP		Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent				
52	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	40,000	1,42	56,80
	PP		Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent				
53	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	16,000	2,41	38,56
	PP		Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm				
54	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	16,000	1,47	23,52
	PP		Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell				
55	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,010	142,26	1,42
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m				
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 668,74
56	K	721172013.S	Potrubie odpadové z PP, vodorovné DN 110	m	35,000	11,38	398,30
	PP		Potrubie odpadové z PP, vodorovné DN 110				
57	K	721172014.S	Potrubie odpadové z PP, vodorovné DN 125	m	18,000	12,85	231,30
	PP		Potrubie odpadové z PP, vodorovné DN 125				
58	K	721172015.S	Potrubie odpadové z PP, vodorovné DN 160	m	3,000	13,97	41,91
	PP		Potrubie odpadové z PP, vodorovné DN 160				
59	K	721172021.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50	m	15,000	9,92	148,80
	PP		Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50				
60	K	721172023.S	Potrubie odpadové z PP, zvislé DN 110	m	10,000	11,04	110,40
	PP		Potrubie odpadové z PP, zvislé DN 110				
61	K	721172033.S	Potrubie odpadové z PP, prípojovacie DN 50	m	15,000	8,88	133,20
	PP		Potrubie odpadové z PP, prípojovacie DN 50				
62	K	721172035.S	Potrubie odpadové z PP, prípojovacie DN 110	m	10,000	11,38	113,80
	PP		Potrubie odpadové z PP, prípojovacie DN 110				
63	K	721213009.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	1,000	27,59	27,59
	PP		Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75				
64	M	286630029300.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 75 s veľkým prietokom, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	107,78	107,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Podlahový vpust horizontálny odtok DN 75 s veľkým prietokom, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka				
65	K	721229020.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	1,000	30,18	30,18
	PP		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene				
66	M	552240011300.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 700 mm, montáž k stene	ks	1,000	198,31	198,31
	PP		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 700 mm, montáž k stene				
67	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	21,56	21,56
	PP		Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100				
68	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	103,000	0,95	97,85
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125				
69	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	3,000	1,12	3,36
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200				
70	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,148	29,76	4,40
	PP		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 173,21
71	K	722130214.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	22,000	27,76	610,72
	PP		Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32				
72	K	722130215.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	16,000	33,80	540,80
	PP		Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40				
73	K	722171150.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	12,000	16,55	198,60
	PP		Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm				
74	K	722171152.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	36,000	20,00	720,00
	PP		Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm				
75	K	722171153.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	8,000	22,76	182,08
	PP		Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm				
76	K	722171154.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	18,000	27,76	499,68
	PP		Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm				
123	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1, pripojenie EROMAX WWM 300 I alebo	ks	4,000	5,94	23,76
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1, pripojenie EROMAX WWM 300 I alebo ekvivalent				
124	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	12,65	50,60
	PP		Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz				
125	K	722221081.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	1,000	4,98	4,98
	PP		Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8				
126	M	551110011100.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz	ks	1,000	11,11	11,11
	PP		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz				
127	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,84	5,84
	PP		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1				
128	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	1,000	13,99	13,99
	PP		Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz				
129	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,17	5,17
	PP		Montáž spätného ventilu závitového G 1				
130	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	10,83	10,83
	PP		Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast				
77	K	722261006.S	Montáž vodomeru bytového s prípravou pre diaľkový zber údajov Qn= 4 m3/h, DN 20	ks	1,000	5,51	5,51
	PP		Montáž vodomeru bytového s prípravou pre diaľkový zber údajov Qn= 4 m3/h, DN 20				
78	M	388240001725.S	Vodomer bytový s prípravou pre rádiový modul SV, prietok 4 m3/hod, PN 16, DN 20, l = 130 mm, G 1 B	ks	1,000	22,68	22,68
	PP		Vodomer bytový s prípravou pre rádiový modul SV, prietok 4 m3/hod, PN 16, DN 20, l = 130 mm, G 1 B				
79	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	112,000	1,25	140,00
	PP		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50				
80	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	112,000	1,08	120,96
	PP		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,219	26,96	5,90
PP			Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				
							6 322,13
82	K	725129210.S	Montáž pískárny keramikového s automatickým splachovaním	ks	3,000	31,04	93,12
PP			Montáž pískárny keramikového s automatickým splachovaním				
83	M	642510000200.S	Pískár so senzorom keramikový	ks	3,000	340,57	1 021,71
PP			Pískár so senzorom keramikový				
84	K	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	7,000	38,80	271,60
PP			Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie				
85	M	552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	7,000	162,96	1 140,72
PP			Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií				
86	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	7,000	24,14	168,98
PP			Montáž záchodu do predstaveného systému				
87	M	642360000500.S	Misa záchodová keramiká závesná so splachovacím okruhom	ks	7,000	81,91	573,37
PP			Misa záchodová keramiká závesná so splachovacím okruhom				
88	K	725190000.S	Montáž pískárovej deliacej steny plastovej	ks	2,000	13,80	27,60
PP			Montáž pískárovej deliacej steny plastovej				
89	M	554950000100.S	Pískárová deliaca stena, plastová, biela	ks	2,000	142,26	284,52
PP			Pískárová deliaca stena, plastová, biela				
131	K	725210821.S	Demontáž umývadiel , pískárov, WC mís výleviek vrátane výtokových armatúr , -0,01946t	súb.	16,000	3,26	52,16
PP			Demontáž bez výtokových armatúr do sate umývadlielok alebo umývadiel 0,01946 t				
90	K	725219401.S	Montáž umývadla keramikového na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	22,42	134,52
PP			Montáž umývadla keramikového na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry				
91	M	642110004300.S	Umývadlo keramiké bežný typ	ks	6,000	56,04	336,24
PP			Umývadlo keramiké bežný typ				
92	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	7,000	2,76	19,32
PP			Montáž záchodového sedadla s poklopom				
93	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	7,000	27,76	194,32
PP			Záchodové sedadlo plastové s poklopom				
94	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	27,000	2,76	74,52
PP			Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)				
95	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	7,000	11,38	79,66
PP			Držiak toaletného papiera				
96	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	7,000	8,02	56,14
PP			Držiak na WC kefu				
97	M	552280014100.S	Zásobník mydla s keramikým dávkovačom	ks	6,000	27,76	166,56
PP			Zásobník mydla s keramikým dávkovačom				
98	M	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	7,000	56,04	392,28
PP			Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie				
99	K	725333360.S	Montáž výlevky keramikovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	22,42	22,42
PP			Montáž výlevky keramikovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry				
100	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramiká s plastovou mrežou	ks	1,000	142,26	142,26
PP			Výlevka stojatá keramiká s plastovou mrežou				
101	K	725819402.S	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	ks	22,000	3,62	79,64
PP			Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2				
102	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	22,000	8,88	195,36
PP			Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz				
132	K	725820810.S.1	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	6,000	5,02	30,12
PP			Demontáž batérií umývadlových, drezových nástenných 0,00225 t				
103	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	14,05	84,30
PP			Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním				
104	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	6,000	48,02	288,12
PP			Batéria umývadlová stojanková páková				
105	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	14,83	14,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním				
106	M	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková	ks	1,000	48,28	48,28
	PP		Batéria výlevková nástenná páková				
107	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	14,14	14,14
	PP		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej				
108	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	56,04	56,04
	PP		Batéria sprchová nástenná páková				
109	K	725849307.S	Montáž ručnej sprchy nástennej	ks	1,000	2,76	2,76
	PP		Montáž ručnej sprchy nástennej				
110	M	552260002060.S	Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2", chróm	ks	1,000	12,24	12,24
	PP		Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2", chróm				
111	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	4,48	26,88
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm				
112	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	6,000	11,38	68,28
	PP		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40				
113	K	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm	ks	3,000	4,57	13,71
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm				
114	M	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	3,000	14,14	42,42
	PP		Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40				
115	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	4,66	4,66
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm				
116	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	7,000	8,88	62,16
	PP		Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu				
117	M	598230001190.S	Sifón pre kondenzát s guľičkou vrátane hadice, rohový	ks	1,000	14,83	14,83
	PP		Sifón pre kondenzát s guľičkou vrátane hadice, rohový				
118	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,367	30,89	11,34
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D M Práce a dodávky M							95,71
D 23-M Montáže potrubia							95,71
119	K	230203442.S	Montáž teleskopickkej zemnej súpravy D 32-50-H:1,0-1,6 m	ks	1,000	10,61	10,61
	PP		Montáž teleskopickkej zemnej súpravy D 32-50-H:1,0-1,6 m				
120	M	5008124	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	1,000	30,35	30,35
	PP		Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál				
121	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	21,81	21,81
	PP		Montáž liatinového poklopu				
122	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	32,94	32,94
	PP		Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná				

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 212024
Stavba: zberný dvor v obci Vítaz

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Vítaz

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:
Archgrup sro

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.5.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 38456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			18 415,73
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	18 415,73	4 235,62
Cena s DPH v EUR			22 651,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 10.09.2025 Pečiatka 10-09-2025 IBEG, a.s. ©
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 38 456 861

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	212024	Dátum:	19.05.2025
Stavba:	zberný dvor v obci Vítáz	Projektant:	
Miesto:		Spracovateľ:	Archgrup sro
Objednávateľ:	Obec Vítáz		
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		18 415,73	22 651,35
4	Elektroinštalácia	18 415,73	22 651,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

zberný dvor v obci Vĺřaz

Objekt:

4 - Elektroinřtalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Vĺřaz

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Archgrup sro

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 415,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výřka dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	18 415,73	23,00%	4 235,62

Cena s DPH

v EUR

22 651,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

10.09.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

10-09-2025

Pečiatka

IBEG, a.s. ®
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Hlavného 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 456 861

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

zberný dvor v obci Vĺřaz

Objekt:

4 - Elektroinřtalácia

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Obec Vĺřaz

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 415,73

HSV - Práce a dodávky HSV

2 125,95

9 - Ostatné konřtrukcie a práce-búranie

2 125,95

M - Práce a dodávky M

14 824,68

21-M - Elektromontáže

12 492,61

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 332,07

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

955,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

509,60

ROZPOČET

Stavba:

zberný dvor v obci Vlŕaz

Objekt:

4 - Elektroinŕtalácia

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Obec Vlŕaz

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnoŕstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 415,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 125,95

D 9

Ostatné konŕtrukcie a práce-búranie

2 125,95

1	K	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	560,000	1,77	991,20
	PP		Vybúranie drážky 30x30mm				
2	K	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	280,000	3,19	893,20
	PP		Vybúranie drážky 50x50mm				
3	K	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	135,29	135,29
	PP		Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač				
4	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu	ks	77,000	1,38	106,26
	PP		Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu				

D M

Práce a dodávky M

14 824,68

D 21-M

Elektromontáže

12 492,61

5	K	210010004.S	Rúrka ohybná elektroinŕtalačná typ 23-32, uloŕená pod omietkou	m	100,000	1,05	105,00
	PP		Rúrka ohybná elektroinŕtalačná typ 23-32, uloŕená pod omietkou				
6	M	345710005470.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm	m	100,000	0,44	44,00
	PP		Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm				
7	K	210010019.S	Rúrka ohybná elektroinŕtalačná typ 1450, uloŕená voľne	m	50,000	0,91	45,50
	PP		Rúrka ohybná elektroinŕtalačná typ 1450, uloŕená voľne				
8	M	286120018100.S	Rúra ohybná PVC D 50 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N svetlo ŕedá	m	50,000	0,56	28,00
	PP		Rúra ohybná PVC D 50 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N svetlo ŕedá				
9	K	210010301	Krabitca prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	70,000	1,75	122,50
	PP		Krabitca prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)				
10	M	3450915000	Krabitca univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	260,000	0,13	33,80
	PP		Krabitca univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027				
11	M	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	260,000	0,05	13,00
	PP		Svorka WAGO 273-104				
12	K	210010321	Krabitca (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	25,000	7,46	186,50
	PP		Krabitca (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová				
13	M	3450907510	Krabitca KU 68-1903	ks	25,000	1,07	26,75
	PP		Krabitca KU 68-1903				
15	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmaŕŕ. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	58,000	7,28	422,24
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmaŕŕ. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2				
16	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmaŕŕ. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	8,000	8,07	64,56
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmaŕŕ. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2				
17	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	30,000	5,86	175,80
	PP		Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia				
18	M	3450201320	Spínač 1	ks	30,000	2,90	87,00
	PP		Spínač 1				
21	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	8,000	6,26	50,08
	PP		Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	3450201570	Prepínač 6	ks	8,000	3,65	29,20
	PP		Prepínač 6				
23	K	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	2,000	6,26	12,52
	PP		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S				
24	M	3450201710	Spínač - STOP tlačidlo	ks	2,000	31,85	63,70
	PP		Spínač - STOP tlačidlo				
139	K	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	1,000	13,89	13,89
	PP		Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P				
140	M	345540007708.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1643, 3P + PE, IP 54 - 400V, 16A	ks	1,000	3,19	3,19
	PP		Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1643, 3P + PE, IP 54 - 400V, 16A				
27	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	39,000	6,26	244,14
	PP		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
28	M	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	39,000	6,84	266,76
	PP		Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená				
29	M	3450360000	Prepáťová ochrana pre zásuvku D / T3	ks	1,000	10,56	10,56
	PP		Prepáťová ochrana pre zásuvku D / T3				
30	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	6,26	31,30
	PP		Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z				
31	M	3450329900	Zásuvka 16A/230V, v krabicike, IP43	ks	5,000	5,28	26,40
	PP		Zásuvka 16A/230V, v krabicike, IP43				
32	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	31,85	31,85
	PP		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg				
33	M	3571201000	Rozvádzač oceľoplechový zapustený 5x 24 modulov, vypínač 80A, Prepáť.ochr.FLP,OPV22/3, prúdové chrániče, ističe 1P, 3P	ks	1,000	143,80	143,80
	PP		Rozvádzač oceľoplechový zapustený 5x 24 modulov, vypínač 80A, Prepáť.ochr.FLP,OPV22/3, prúdové chrániče, ističe 1P, 3P				
35	K	210192553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm2	ks	1,000	6,31	6,31
	PP		Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm2				
36	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	3,32	3,32
	PP		Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2				
37	K	210200012	Svietidlo interierové	ks	52,000	6,72	349,44
	PP		Svietidlo interierové				
38	M	348140003470.S	LED svietidlo interierové stropné (chodba) 36W, IP62, 3-5000 K, 3800 lm	ks	5,000	40,95	204,75
	PP		LED svietidlo interierové stropné (chodba) 36W, IP62, 3-5000 K, 3800 lm				
39	M	348320001352.S	LED reflektor, 50W	ks	4,000	8,37	33,48
	PP		LED reflektor, 50W				
40	M	348140003466.S	LED svietidlo interierové stropné (WC) 36W, IP65, 4-6000 K, 4320 lm	ks	3,000	40,95	122,85
	PP		LED svietidlo interierové stropné (WC) 36W, IP65, 4-6000 K, 4320 lm				
41	M	348140003474.S	LED svietidlo interierové stropné (šatne, recepcia), 40W, IP65, 3-5000 K, 5600 lm	ks	5,000	40,95	204,75
	PP		LED svietidlo interierové stropné (šatne, recepcia), 40W, IP65, 3-5000 K, 5600 lm				
42	M	3486901050	LED svietidlo interierové stropné (sklady, garáže) 100W, IP65, 4000 K, 16000 lm	ks	8,000	42,77	342,16
	PP		LED svietidlo interierové stropné (sklady, garáže) 100W, IP65, 4000 K, 16000 lm				
43	M	3480571580	LED svietidlo, (sklady), 3970lm, 150W, 4000K, IP65	ks	10,000	47,33	473,30
	PP		LED svietidlo, (sklady), 3970lm, 150W, 4000K, IP65				
141	M	3480571580-1	LED svietidlo, (WC), 3600lm, 32W, 3000K, IP44	ks	11,000	14,47	159,17
	PP		LED svietidlo, (WC), 3600lm, 32W, 3000K, IP44				
44	M	3486801330	Inverter pre núdzové svietidla EVG 6-36W, 1 hodina, 3,6V/1,5Ah	ks	6,000	46,66	279,96
	PP		Inverter pre núdzové svietidla EVG 6-36W, 1 hodina, 3,6V/1,5Ah				
45	M	3486801000	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	6,000	11,74	70,44
	PP		Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim				
46	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	M	125,000	2,40	300,00
	PP		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov				
47	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	125,000	1,35	168,75
	PP		Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	M	35,000	1,73	60,55
	PP		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm				
49	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	24,000	1,43	34,32
	PP		Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10				
50	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" alebo ekvivalent vrátane pásika Cu	ks	30,000	5,83	174,90
	PP		Svorka na potrubie "BERNARD" alebo ekvivalent vrátane pásika Cu				
51	M	3544247905	Bernard alebo ekvivalent svorka zemniaca ZSA 16; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	30,000	0,43	12,90
	PP		Bernard alebo ekvivalent svorka zemniaca ZSA 16; bleskozvodný a uzemňovací materiál				
52	M	3544247910	Páska CU; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	30,000	0,59	17,70
	PP		Páska CU; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m				
53	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	1,06	9,54
	PP		Označenie zvodov číselnými štítkami				
54	M	3544247920	Štítok orientačný 0; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	9,000	0,54	4,86
	PP		Štítok orientačný 0; bleskozvodný a uzemňovací materiál				
55	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	200,000	0,78	156,00
	PP		Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21				
56	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	200,000	1,37	274,00
	PP		Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ				
57	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	200,000	0,92	184,00
	PP		Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21				
145	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	20,000	3,51	70,20
	PP		Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03				
146	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	20,000	0,27	5,40
	PP		Hmoždinka 12x160 rámová KPR				
147	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	20,000	0,46	9,20
	PP		Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h				
148	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	20,000	0,55	11,00
	PP		Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01				
58	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	50,000	2,73	136,50
	PP		Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády				
59	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	50,000	0,30	15,00
	PP		Hmoždinka 12x180 rámová KPR				
60	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	50,000	0,86	43,00
	PP		Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4				
61	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	2,000	6,55	13,10
	PP		Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30				
62	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	2,000	18,71	37,42
	PP		Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm				
142	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	6,37	25,48
	PP		Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8				
143	M	354410023700.S	Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou	ks	4,000	1,37	5,48
	PP		Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou				
144	M	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	4,000	0,86	3,44
	PP		Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1				
66	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	15,000	3,39	50,85
	PP		Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS				
67	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	15,000	0,86	12,90
	PP		Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK				
68	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	230,000	2,38	547,40
	PP		Svorka FeZn spojovacia SS				
69	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	230,000	0,44	101,20
	PP		Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr				
70	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	12,000	3,39	40,68
	PP		Svorka FeZn na odkvapový žľab SO				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	12,000	1,06	12,72
	PP		Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO				
72	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	3,39	30,51
	PP		Svorka FeZn skúšobná SZ				
73	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	9,000	1,21	10,89
	PP		Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ				
76	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	2,38	52,36
	PP		Svorka FeZn uzemňovacia SR03				
77	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	22,000	0,86	18,92
	PP		Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A				
78	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	9,000	14,44	129,96
	PP		Ochranný uholník FeZn OU				
79	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	9,000	5,43	48,87
	PP		Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m				
80	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	18,000	5,70	102,60
	PP		Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU				
81	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	18,000	0,79	14,22
	PP		Držiak ochranného uholníka do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z				
82	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne ulož., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	80,000	0,79	63,20
	PP		Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne ulož., alebo v omietke Cu 4-16mm2				
83	M	3410350201	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	80,000	0,64	51,20
	PP		H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný				
84	M	3410350204	H07V-U 25 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	80,000	2,55	204,00
	PP		H07V-U 25 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný				
85	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	270,000	2,65	715,50
	PP		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10				
86	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	40,000	5,05	202,00
	PP		Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al				
87	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	6,000	13,65	81,90
	PP		Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW				
88	M	383180014200.S	Ventilátor WC, 60W	ks	6,000	22,75	136,50
	PP		Ventilátor WC, 60W				
89	K	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	590,000	1,02	601,80
	PP		Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2				
90	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	590,000	0,50	295,00
	PP		CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN				
91	K	210800069	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2	m	460,000	1,10	506,00
	PP		Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2				
92	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	460,000	0,82	377,20
	PP		CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN				
93	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CHKE-V 450/750 V 3x1,5	m	40,000	1,23	49,20
	PP		Kábel medený uložený voľne CHKE-V 450/750 V 3x1,5				
94	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30	m	40,000	1,73	69,20
	PP		Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30				
97	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	1,50	75,00
	PP		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5				
98	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	50,000	1,23	61,50
	PP		Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2				
99	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	120,000	1,81	217,20
	PP		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4				
100	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	2,00	240,00
	PP		CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN				
149	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	114,252	3,00	342,76
	PP		Mimostavenisková doprava				
151	K	MV	Murárske výpomoci	%	60,721	3,00	182,16
	PP		Murárske výpomoci				
152	K	PD	Presun dodávok	%	53,531	3,00	160,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Presun dodávok				
154	K	PM	Podružný materiál	%	53,531	6,00	321,19
PP			Podružný materiál				
156	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	60,721	1,00	60,72
PP			Podiel pridružených výkonov				
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				
							2 332,07
125	K	460010011	Vytýčenie trasy	km	0,125	351,30	43,91
PP			Vytýčenie trasy				
126	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	35,000	12,94	452,90
PP			Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu.				
127	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	125,000	7,41	926,25
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3				
128	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	125,000	1,85	231,25
PP			Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm				
129	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	10,000	16,38	163,80
PP			Drvina vápencová zmes 0 - 4				
130	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	125,000	0,66	82,50
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm				
131	M	2830002000	Fólia červená v m	m	125,000	0,05	6,25
PP			Fólia červená v m				
132	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	125,000	2,78	347,50
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3				
150	K	MV	Murárske výpomoci	%	16,417	3,00	49,25
PP			Murárske výpomoci				
153	K	PM	Podružný materiál	%	2,006	6,00	12,04
PP			Podružný materiál				
155	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,417	1,00	16,42
PP			Podiel pridružených výkonov				
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
							955,50
137	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	31,85	955,50
PP			Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín				
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
							509,60
138	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	16,000	31,85	509,60
PP			Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora				

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024025
Stavba: zberný dvor v obci Vítaz OEZ

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Vítaz

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:
Archgrup sro

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.5.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 922,48
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	3 922,48	902,17
Cena s DPH v EUR			4 824,65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 10.09.2025 Pečiatka Dátum a podpis: 10-09-2025 Pečiatka

IBEG, a.s.®
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemetského 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 456 861

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: #

Stavba: zberný dvor v obci Vítáz OEZ

Miesto: Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Obec Vítáz

Projektant:

Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 922,48	4 824,65
3	OEZ	3 922,48	4 824,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

zberný dvor v obci Vĺřaz OEZ

Objekt:

3 - OEZ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Vĺřaz

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Archgrup sro

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 922,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 922,48	23,00%	902,17

Cena s DPH

v EUR

4 824,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

10.09.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

10-09-2025

IBEG, a.s. ©
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 456 861

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

zberný dvor v obci Vŕľaz OEZ

Objekt:

3 - OEZ

Miesto:

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Obec Vŕľaz

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 922,48

HSV - Práce a dodávky HSV

95,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

95,70

M - Práce a dodávky M

3 571,98

21-M - Elektromontáže

3 016,96

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

555,02

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

254,80

ROZPOČET

Stavba:

zberný dvor v obci Vŕňaz OEZ

Objekt:

3 - OEZ

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Obec Vŕňaz

Projektant:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Archgrup sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 922,48
D HSV Práce a dodávky HSV							95,70
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							95,70
1	K	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	30,000	3,19	95,70
PP Vybúranie drážky 50x50mm							
D M Práce a dodávky M							3 571,98
D 21-M Elektromontáže							3 016,96
2	K	210010596.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 50 uložená pevne	m	10,000	1,54	15,40
PP Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 50 uložená pevne							
3	M	286120018500.S	Rúra tuhá PVC D 50 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	10,000	15,10	151,00
PP Rúra tuhá PVC D 50 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna							
5	K	210100254.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	4,000	20,17	80,68
PP Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2							
6	M	343430001700.S	Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWMT bez lepidla, na cievkach 25/8-A/U 9-22,5, dl. 1000 mm	m	4,000	1,09	4,36
PP Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWMT bez lepidla, na cievkach 25/8-A/U 9-22,5, dl. 1000 mm							
7	M	343430005000.S	Bužírka zmašťovacia 12,7x6,4 mm, dĺžka 1 m	ks	4,000	1,46	5,84
PP Bužírka zmašťovacia 12,7x6,4 mm, dĺžka 1 m							
8	M	345840000719.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	4,000	2,18	8,72
PP Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom							
9	K	210120104.S	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	ks	3,000	2,64	7,92
PP Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V							
10	M	345290007400.S	Poistková vložka nožová PNA2 100A gG, veľkosť 2	ks	3,000	6,46	19,38
PP Poistková vložka nožová PNA2 100A gG, veľkosť 2							
11	K	210120408.S	Istič vzduchový štvorpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	6,62	6,62
PP Istič vzduchový štvorpólový do 125 A na DIN lištu							
12	M	358220078700.S	Istič 4P, 63 A, charakteristika C, 16 kA, 6 moduly	ks	1,000	32,76	32,76
PP Istič 4P, 63 A, charakteristika C, 16 kA, 6 moduly							
13	K	210193056.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	183,84	183,84
PP Skríňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ							
14	M	357120010700.S	Skríňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B125, istič 1P pred HDO, polopriame meranie	ks	1,000	1 743,75	1 743,75
PP Skríňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B125, istič 1P pred HDO, polopriame meranie							
15	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	70,000	1,73	121,10
PP Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm							
16	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	45,000	1,43	64,35
PP Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm							
17	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	4,000	2,38	9,52
PP Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)							
18	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,000	0,66	2,64
PP HR-Svorka SP 1							
19	K	210800043.S	Kábel medený uložený pevne CYYp 450/750 V 3x2,5	m	75,000	1,10	82,50
PP Kábel medený uložený pevne CYYp 450/750 V 3x2,5							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²	m	75,000	0,82	61,50
	PP		Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²				
21	K	210902381.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	70,000	1,75	122,50
	PP		Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25				
22	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm ² RE	m	70,000	1,91	133,70
	PP		Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm ² RE				
36	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,301	3,00	18,90
	PP		Murárske výpomoci				
37	K	PM	Podružný materiál	%	22,280	6,00	133,68
	PP		Podružný materiál				
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,301	1,00	6,30
	PP		Podiel pridružených výkonov				
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							555,02
26	K	460010011	Vytýčenie trasy	km	0,030	351,30	10,54
	PP		Vytýčenie trasy				
27	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m ³	8,400	12,94	108,70
	PP		Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.				
28	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	7,41	222,30
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3				
29	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	30,000	1,85	55,50
	PP		Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm				
30	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	3,000	16,38	49,14
	PP		Drvína vápencová zmes 0 - 4				
31	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,66	19,80
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm				
32	M	2830002000	Fólia červená v m	m	30,000	0,05	1,50
	PP		Fólia červená v m				
33	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	2,78	83,40
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3				
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,141	1,00	4,14
	PP		Podiel pridružených výkonov				
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							254,80
35	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	31,85	254,80
	PP		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín				

PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

<i>Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa</i>	<i>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>Predmet subdodávky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky</i>
ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 Dubovica 082 71 IČO: 50 238 949	Miloš Semančík konateľ Adresa pobytu: Dubovica 422, 082 71 Dubovica Dátum narodenia: 15.07.1985	ZTI, ÚK	14,62 %	80 925,07 EUR s DPH
IMAO electric, s. r. o. Mládežnícka 108 Považská Bystrica 017 01 IČO: 44 007 841	Miloš Samul konateľ Adresa pobytu: 19 Ďurďové 018 22 Dátum narodenia: 30.12.1979	ELI, OEZ	4,96 %	27 476,00 EUR s DPH
SPOLU			19,58 %	108 401,07 EUR s DPH

V Prešove1.0...09...2025

IBEG, a.s.®
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 458 881PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV

Zoznam jednotlivých Expertov	Uvedenie ich kvalifikácie
Ing. Arch. Pavol Sabol	Stavbyvedúci
Ing. Brižek Štefan	Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

V Prešove **10 -09- 2025**

IBEG, a.s. ©
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 25 466 261

PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva

Kód výzvy: PSK-UV-006-2024-DV-EFRR**Názov výzvy: Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy**

Podmienky súladu s DNSH

Oprávnené aktivity projektu musia spĺňať podmienky pre uplatnenie zásady DNSH (PPP alebo ďalšie skutočnosti) členené do 4 nasledovných oblastí:

- A) PITNÁ VODA A KANALIZÁCIE
- B) NAKLADANIE S ODPADMI
- C) MIESTNE KOMUNIKÁCIE
- D) PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Spôsob overovania PPP je určený aj v prílohe č.2 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsob overenia. V prípade využitia inštitútu partnera sa podmienky pre uplatnenie zásady DNSH vzťahujúce sa na žiadateľa vzťahujú aj na partnera.

A) PITNÁ VODA A KANALIZÁCIE

Zahŕňa hlavné aktivity projektu podľa typu akcie:

Typ akcie: Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít alebo jeho ekvivalentu) nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ (Opatrenie 2.5.1)

2.5.1.1 Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách nad 2000 EO

2.5.1.2 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 EO

Typ akcie: Výstavba stokovej siete a ČOV so zameraním prioritne na agl. do 2000 EO v obciach s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít alebo jeho ekvivalentu) (opatrenie 2.5.3)

2.5.3.1 Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2000 EO v dobíhajúcich regiónoch

2.5.3.2 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 EO v dobíhajúcich regiónoch

Typ akcie: Výstavba verejných vodovodov v obciach s prítomnosť MRK nad 2 000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobíhajúcich regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami (Opatrenie 2.5.4)

2.5.4.1 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach nad 2 000 obyvateľov

2.5.4.2 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov

Typ akcie: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v obciach s prítomnosťou MRK do 2000 EO v dobiehajúcich regiónoch (opatrenie 2.5.5)

2.5.5.1 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v obciach do 2 000 obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch

2.5.5.2 Budovanie stokových sietí a ČOV v obciach do 2 000 obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch

2.5.5.3 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch

Typ akcie: Občianska a technická infraštruktúra v obciach zapojených do projektu rozvojových tímov (špecifický cieľ RSO4.3)

4.3.1 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode

4.3.2 Budovanie stokových sietí a ČOV

4.3.3 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami

Oprávnené výdavky projektu predstavujú najmä: stavebné práce (výstavba stokovej siete, čistiarne odpadových vôd, vodného zdroja, verejných vodovodov, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami), nákup a osadenie výdajných stojanov, úprave povrchovej vody, hydrogeologický prieskum.

Oprávnené aktivity projektu musia spĺňať podmienky pre uplatnenie zásady DNSH:

1. Podporované činnosti majú pozitívny vplyv na ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov a na stabilitu ekosystémov a verejné zdravie. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle prílohy č. 5 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady "nespôsobať významnú škodu", a to jeden z nižšie uvedených:

1. **Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody**, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

2. **Stanovisko/vyjadrenie** podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

3. **Záväzné stanovisko** v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

4. **Odborné stanovisko** podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),

- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

2. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **výstavbu diaľkových vodovodov** presahovať súvislú dĺžku 20 km podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd realizovaná pre aglomerácie od 100 000 ekvivalentných obyvateľov** podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd realizovaná pre aglomerácie od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov** podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť informácie o technických parametroch verejných vodovodov, stokovej siete a čistiarní odpadových vôd a dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka: „Stanovisko/ vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie“ nie je relevantným dokumentom na preukázanie danej podmienky.

Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

3. Žiadateľ je povinný plniť požiadavky zeleného verejného obstarávania pri produktových skupinách, pre ktoré vláda SR schválila národné metodiky pre uplatňovanie zeleného VO (nákup a modernizácia výpočtovej techniky, nákup zobrazovacích zariadení, tabletov, smartfónov, spotrebného materiálu a tlačiarenských a upratovacích služieb, dopravných prostriedkov). Pri obstarávaní je potrebné postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného VO pre jednotlivé produktové skupiny:

1. Cestná doprava
2. Kopírovací a grafický papier
3. Počítače, monitory, tablety a smartfóny
4. Čistiace prostriedky a upratovacie služby (Interiérové upratovacie služby)

<https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania>

<https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie>

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytnutí príspevku najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP.

B) NAKLADANIE S ODPADMI

Zahŕňa hlavné aktivity projektu podľa typu akcie:

Typ akcie: Podpora obcí s prítomnosťou MRK (V rámci opatrenia sa predpokladá aj odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi v blízkosti osídlení MRK) (opatrenie 2.6.2)

2.6.2.1 Budovanie zberných dvorov najmä na triedený zber odpadu

2.6.2.2 Odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi

2.6.2.3 Budovanie stojísk najmä na triedený zber odpadu

Oprávnené výdavky projektu predstavujú najmä: stavebné práce (výstavba zberných dvorov, vybudovanie stojísk), nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, nákup dopravných prostriedkov (nákladné vozidlo, traktor s príslušenstvom, vlečka, ťahač určený na zvoz oprávnených druhov KO), služby - odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu, zber komunálneho odpadu, vytriedenie komunálneho odpadu, odvoz odpadu a jeho umiestnenie v zariadení na zneškodnenie odpadu, sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu.

Oprávnené aktivity projektu musia spĺňať podmienky pre uplatnenie zásady DNSH:

1. Podporované aktivity musia byť v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR.

2. Podporované aktivity musia byť v súlade s cieľmi stanovenými v Programe predchádzania vzniku odpadov v SR na roky 2019-2025 a na základe aplikácie právnych predpisov EÚ a národnej legislatívy o environmentálnom hodnotení a povoľovaní.

3. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle prílohy č. 5 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady "nespôsobať významnú škodu", a to jeden z nižšie uvedených:

1. **Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,**

2. **Stanovisko/vyjadrenie podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,**

3. Závazné stanovisko v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

4. Odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

4. Oprávnené aktivity musia spĺňať požiadavky zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:

Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **zhodnocovanie ostatných odpadov**, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov (okrem spaľovní) dosahovať prahovú hodnotu 5 000 t/rok podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods.

2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak bude podporovaná činnosť predstavovať **vybudovanie zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov**, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez limitu.

Ak bude podporovaná činnosť predstavovať **vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi**, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez limitu.

Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi** dosahovať prahovú hodnotu 10 t/rok podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak bude podporovaná činnosť predstavovať **zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel**, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez limitu. V prípade zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu, je podporovaná činnosť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak dosiahne prahovú hodnotu od 5 000 t/rok.

Ak bude podporovaná činnosť predstavovať **vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu** a bude dosahovať prahovú hodnotu od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri dosiahnutí prahovej hodnoty 100 000 t/rok je zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez limitu.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť informácie o technických parametroch nových, resp. modernizovaných zariadení na zber a recykláciu odpadov v zmysle prílohy č. 12B - Technické a environmentálne ukazovatele (zberné dvory a stojiská) a dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka: „Stanovisko/ vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha

posudzovaniu vplyvov na životné prostredie“ nie je relevantným dokumentom na preukázanie danej podmienky.

Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

5. Žiadateľ je povinný plniť požiadavky zeleného verejného obstarávania pri produktových skupinách, pre ktoré vláda SR schválila národné metodiky pre uplatňovanie zeleného VO (nákup a modernizácia výpočtovej techniky, nákup zobrazovacích zariadení, tabletov, smartfónov, spotrebného materiálu a tlačiarenských a upratovacích služieb, dopravných prostriedkov). Pri obstarávaní je potrebné postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného VO pre jednotlivé produktové skupiny:

1. Cestná doprava
2. Kopírovací a grafický papier
3. Počítače, monitory, tablety a smartfóny
4. Čistiace prostriedky a upratovacie služby (Interiérové upratovacie služby)

<https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania>

<https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie>

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytnutí príspevku najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP.

C) MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zahŕňa hlavnú aktivitu projektu podľa typu akcie:

Typ akcie: Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií v obciach s prítomnosťou MRK (opatrenie 3.2.4)

3.2.4.1 Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií

Oprávnené výdavky predstavujú najmä: stavebné práce - výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, chodníkov pre peších, cyklistov, výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov a mostných objektov pre motorové vozidlá, výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácií (spevnených plôch), výstavba verejného osvetlenia, nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.), budovanie zástavky MHD spolu s prístreškom.

Oprávnené aktivity projektu musia spĺňať podmienky pre uplatnenie zásady DNSH:

1. Investície do kľúčových úzkych miest v oblasti cestnej infraštruktúry a modernizácie a výstavby miestnych komunikácií môžu mať negatívny vplyv vo zvýšení podielu cestnej dopravy na deľbe prepravnej práce. Tieto negatívne vplyvy budú kompenzované zvýšením bezpečnosti a vytváraním udržateľných dopravných alternatív a zvyšovaním podielu alternatívnych pohonov. Podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a kritériá splnenia základnej podmienky sa budú prezentovať výsledky posúdenia rizík pre bezpečnosť cestnej premávky v súlade s existujúcimi národnými stratégiami bezpečnosti cestnej premávky, spolu s mapovaním príslušných ciest a úsekov a stanovením priorít zodpovedajúcich investícií.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

V prípade výstavby a rekonštrukcie/modernizácie miestnych komunikácií je žiadateľ povinný preukázať súlad investície s vypracovaným regionálnym, resp. miestnym plánom udržateľnej mobility. V prípade výstavby a rekonštrukcie/modernizácie miestnych komunikácií, ktoré nie sú predmetom miestneho/regionálneho plánu udržateľnej mobility, je predmetnú podmienku možné preukázať aj súladom investície s územným plánom obce/ obce so štatútom mesta. Žiadateľ je povinný preukázať súlad investície aj s výsledkom bezpečnostného auditu, ktorý sa vykonáva podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936/ES z 19. novembra 2019 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry alebo inšpekciu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ obec/obec so štatútom mesta nemá vypracovaný územný plán z dôvodu, že jej táto povinnosť nevyplýva zo zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, je možné predmetnú podmienku preukázať na úrovni programu rozvoja obce.

Predmetnú podmienku poskytnutia príspevku overí poskytovateľ v konaní o žiadosti o NFP.

2. Pri realizácii aktivít sa bude vyžadovať to, aby hospodárske subjekty vypracovali plán na realizáciu adaptačných riešení na zníženie závažných fyzických klimatických rizík pre infraštruktúru. Povinnosť zahŕňa aj to, aby adaptačné riešenia nemali nepriaznivý vplyv na úsilie o adaptáciu ani na úroveň odolnosti voči fyzickým klimatickým rizikám v prípade iných ľudí, prírody, majetku a iných hospodárskych činností a aby boli v súlade s úsilím o adaptáciu na miestnej, odvetvovej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepreukazuje splnenie tejto podmienky žiadnym dokumentom, nakoľko adaptačné riešenia na zníženie závažných fyzických klimatických rizík pre infraštruktúru budú vyhodnotené v konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v stavebnom konaní.

3. Podporované činnosti a povaha oblastí intervencie priamo podporujú cieľ prechodu na cestnú dopravu s nízkymi/nulovými emisiami mimo mestských centier. Tieto opatrenia sú v súlade s cieľmi a opatreniami Nízkouhlíkovej stratégie SR 2030. Investície budú prispievať k podpore energeticky efektívnej osobnej dopravy prostredníctvom prípravy cestnej dopravnej infraštruktúry pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom návrhu prípravy pre nabíjanie infraštruktúry pre elektrické vozidlá alebo čerpaciu infraštruktúru pre ďalšie vozidlá jazdiace na alternatívne palivá podľa § 3 ods. 1. písm. c) zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úrovni projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným dopravným projektantom v prípade miestnych komunikácií v intravilánoch obcí a obcí so štatútom mesta vzhľadom na charakter a účel komunikácií pre zabezpečenie regionálnej a lokálnej dopravnej dostupnosti. Príprava pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry bude primárne plánovaná v blízkosti parkovacích plôch rezidenčných zón mestských sídiel (sídlišká), pri staniciach verejnej osobnej dopravy a intermodálnych uzloch, v blízkosti kultúrnych zariadení, v zónach obchodu a administratívnych zónach a ďalších lokalitách typických dlhodobou prítomnosťou ľudí počas dňa a môže byť plánovaná aj ako súčasť rekonštrukcie infraštruktúry verejného osvetlenia, vzhľadom na možnosť zdieľania fyzických prvkov (stĺpov) a sietí.

Predmetnú podmienku poskytnutia príspevku overí poskytovateľ v konaní o žiadosti NFP.

4. Investície budú plne rešpektovať ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025. Opatrenie bude od prijímateľov a prevádzkovateľov vyžadovať to, aby obmedzovali vznik odpadu počas výstavby infraštruktúry, v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a uľahčovali opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu.

Najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, musí byť recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály.

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) - Príloha č. 3E Súhrnný dokument o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených)

2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo

b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Predmetnú podmienku ako ďalšiu skutočnosť overí poskytovateľ počas realizácie projektu najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP.

5. Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení. Opatrenia proti zníženiu prašnosti a emisií znečisťujúcich látok pri výstavbe dopravnej stavby je potrebné zabezpečiť v rámci stavebného konania príslušným stavebným úradom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Žiadateľ nepreukazuje splnenie tejto podmienky žiadnym dokumentom, nakoľko opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok sú určované v konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v stavebnom konaní.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepreukazuje splnenie tejto podmienky žiadnym dokumentom, nakoľko opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok sú určované v konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v stavebnom konaní.

6. Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií nie je podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov samostatne zaraditeľná, a preto samostatne nepodlieha konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak to bude nevyhnutné z iných dôvodov (napr. posudzovanie vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo posudzovanie vplyvov miestnej komunikácie ako súčasť iného projektu), bude vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súvislosti s výstavbou takejto infraštruktúry.

Ak bude podporovaná činnosť predstavovať vybudovanie spevnených odstavňových plôch pre motorové vozidlá (parkoviská) a bude dosahovať prahovú hodnotu od 100 do 500 stojísk, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pri dosiahnutí prahovej hodnoty 500 stojísk je parkovisko predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bez limitu.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ predloží relevantný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak bolo takéto konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie uskutočnené.

Poznámka: „Stanovisko/ vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie“ nie je relevantným dokumentom na preukázanie danej podmienky.

Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

7. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade uskutočnenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie sa vykonajú požadované zmierňujúce a kompenzačné opatrenia na ochranu životného prostredia. Zabezpečí sa vykonanie požadovaných zmierňujúcich krokov na zníženie fragmentácie a degradácie pôdy, najmä zelených koridorov a iných opatrení na prepojenosť biotopov, ako aj príslušných chránených druhov živočíchov uvedených v prílohe IV k smernici 92/43/EHS o biotopoch.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle prílohy č. 5 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady "nespôsobovať významnú škodu", a to jeden z nižšie uvedených:

1. **Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000** – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
2. **Stanovisko/vyjadrenie podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé** – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
3. **Záväzné stanovisko v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé** – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
4. **Odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov** – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov posudzovaniu vplyvov

na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetná podmienka predstavuje podmienku poskytnutia príspevku DNSH a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

D) PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Zahŕňa hlavnú aktivitu projektu podľa typu akcie:

Typ akcie: *Občianska a technická infraštruktúra v oblastiach zapojených do projektu rozvojových tímov (špecifický cieľ RSO4.3)*

4.3.4 Prípravná a projektová dokumentácia stavby

Oprávnené výdavky predstavujú najmä: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby vrátane realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru projektanta

Na základe popisu oprávnených aktivít sa pre túto oblasť nestanovujú žiadne podmienky vyplývajúce z uplatňovania zásady DNSH.

V Prešove, dňa **10-09-2025**

IBEG, a.s.
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 38 456 881

PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva