

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 1/2026

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 012026 TEL VŽ

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov

Sídlo:	094 33 Vyšný Žipov č. 83
Štatutárny zástupca:	Mgr. Miroslav Ondič
IČO:	00332950
DIČ:	2020631932
IČ DPH:	nie je platca DPH
Banka:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK21 5600 0000 0088 1475 2005

Zhotoviteľ:

REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo:	Velehradská 33, 821 08 Bratislava
Zapísaný v:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 142829/B
Zastúpená:	Martin Štric
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Martin Štric
vo veciach technických	Ing. Igor Kuzma
IČO:	36426784
DIČ:	2021978200
IČ DPH:	SK7020001043
Bankové spojenie:	Tatrabanka
Číslo účtu:	SK43 1100 0000 0026 2371 5773

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže „Novostavba telocvične pri ZŠ Vyšný Žipov“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok súťaže.
3. Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania „Novostavba telocvične pri ZŠ Vyšný Žipov“ predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritériá:
 - a. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: **Jozef Jacko**
(osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. **03038*10***)
 - b. Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania od prevzatia staveniska **242** kalendárnych dní
4. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: **Ing Jozef Baláž**
(osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. **00211*10-20* a 08810*10***)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Novostavba telocvične pri ZŠ Vyšný Žipov“ podľa Projektovej dokumentácie a Technickej správy tvoriacej Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet Zmluvy bez DPH **1 139 635,56 EUR**

DPH **262 116,18 EUR**

Celková cena za predmet Zmluvy s DPH **1 401 751,74 EUR**

Slovom: **milión stotridsaťdeväťtisícšestotridsaťpäť eur päťdesiatšesť centov bez DPH**

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po

ich protokolárnom prebratí objednávateľom.

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 14-tich kalendárnych dní po protokolárnom prebratí a odovzdaní diela.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je je parc. č. KN-C 628/3, 628/4, k.ú. Vyšný Žipov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy do **242** kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
- c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi (stavbyvedúcimi) uvedenými v Preambule tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.

- f) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do 14 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela.
- g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu Zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor / Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- k) Ak počas realizácie prác zhotoviteľ odhalí archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom
- l) Zhotoviteľ je povinný, v prípade potreby, zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia vopred odsúhlaseného s príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným správnym orgánom.
- m) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- n) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100 % rozsahu zhotovovaného Diela.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto Zmluve uvedené alebo nie sú.
- p) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- q) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť,

- alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- r) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
 - s) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej dvoch pracovných dní.
 - t) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabráňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
 - u) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
 - v) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
 - w) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,00 EUR za každého pracovníka a každý nedostatok.
 - x) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každé zistenie.
 - y) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
 - z) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
 - aa) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 - bb) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na

náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania.

- cc) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- dd) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu Zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- ee) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy
- ff) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby dielo bolo realizované v súlade so zásadou „nespôsobať významnú škodu“ (DNSH) podľa Prílohy 6 - Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobať významnú škodu“

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá päť rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu Zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do troch dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: **Ing. Igor KUZMA, 0915 998 616**
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
 - b) neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5. tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4. tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4. a 5. tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4. a 5. tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet Zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu Zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto Zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu Zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky Zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I. je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu Zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávatelia, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č. 2 – Časový harmonogram realizácie diela.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu Zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávatelia, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto Zmluve alebo Časovom harmonograme realizácie diela alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto Zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávatel'a, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela ako aj v prípade, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ dopustil kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude Objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú za primerané.

VIII.

Zmena Diela, navyč a menej práce

1. Všetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny požadované Zmluvnými stranami nad rámec predmetu plnenia a prác, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, prípadne obmedzenia rozsahu Diela budú riešené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre uzatvorenie dodatkov k Zmluve budú prijaté zmenové listy schválené oboma Zmluvnými stranami. Zmenové listy môžu obsahovať spresnenie špecifikácie nahradením položiek prác, ďalej navyč práce v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na rozšírení Diela alebo menej práce, ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu Diela.
2. Navyč práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve. Menej práce predstavujú práce, ktoré nebude potrebné realizovať vzhľadom na rozsah riešenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a budú odpočítané z ceny Diela, alebo budú nahradené inými položkami prác v rámci špecifikácie ceny Diela.
3. Pri požiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

- a) Zhotoviteľ alebo Objednávateľ preloží písomnú požiadavku na zmenu rozsahu Diela. Zároveň sú Zmluvné strany povinné sa navzájom informovať zápisom do stavebného denníka stavby.
 - b) Do 10 kalendárnych (slovom: desiatich) dní po podaní písomnej požiadavky na zmenu rozsahu Diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná Zhotoviteľ ocenenie ceny Diela a predloží ho Objednávateľovi s odhadovanými množstvami, ktoré bude obsahovať: grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok nevyhnutné k pochopeniu navýšenia rozpočtu ako aj porovnanie so základným rozsahom prác, ak bol zmenený. Pri ocenení zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - (i) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
 - (ii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku Cenkos budú použité cenníkové ceny požadovaných navyše prác,
 - (iii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku Cenkos, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca.
 - c) Objednávateľ v lehote do 10 pracovných (slovom: desiatich) dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Diela alebo nie, tak aby sa zmenený rozsah Diela realizoval v rámci plánovaných lehôt v zmysle Časového harmonogramu realizácie diela.
 - d) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Zhotoviteľ vyhotoví zmenový list, kde sa spresní povaha prác, lehoty a cena.
 - e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnými stranami je Zhotoviteľ povinný zmenu Diela obsiahnutú v zmenovom liste realizovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť za túto zmenu Diela.
4. Schválené zmenové listy sa stanú podkladom pre uzavretie písomného dodatku ku Zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom Objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia Diela, Zmluvné strany sú oprávnené v dodatku primerane upraviť aj čas plnenia Diela.
5. V prípade, že sa zmena Diela bude týkať „menej prác“, t. j. prác, ktoré z objektívnych dôvodov nebudú realizované, Zhotoviteľ spracuje, predloží a Objednávateľ schváli odpočtový zmenový list s odpočtom konkrétnych položiek rozpočtu.
6. Na základe odsúhlasených a oprávnenou osobou Objednávateľa podpísaných zmenových listov spracovaných Zhotoviteľom, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh dodatku ku Zmluve, ku ktorému priloží:
- a) zoznam odsúhlasených, resp. schválených a podpísaných zmenových listov,
 - b) dodatok k rozpočtu (tvorený rekapituláciou ocenenia zmien podľa jednotlivých zmenových listov) originálne podpísaný štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky Zhotoviteľa a Objednávateľa, originálne podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania,
 - c) písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám.
7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za Dielo v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie,

- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť:

- a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
- b) okamžitým odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od Zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

2. Odstúpenie od Zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na posledne známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme realizácie diela o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet Zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto Zmluvou,
 - c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
 - d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. IV. bod 3. písm. c), d), e) a ff) tejto Zmluvy.
 - e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto Zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XI. Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto Zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
Príloha č. 3: Projektová dokumentácia (na CD/DVD, USB a pod.)
Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
Príloha č. 5: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov
Príloha č. 6: Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“
2. Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková aa
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) poskytovateľom NFP / SO, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody..

3. Platnosť Zmluvy skončí ukončením predmetu Zmluvy.
4. Zmeny a doplnky Zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie Zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia

ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo Zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto Zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Bratislave, dňa 4.2.2026

vo Vyšnom Žipove dňa 4.2.2026


Martin Štric, v.r.
štatutárny zástupca

Mgr. Miroslav Ondič, v.r.
štatutárny zástupca

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.01 - ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.01 - UVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.01 - ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.01 - VZT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.01 - ZARIADENIE A VYBAVENIE TELOCVIČNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.02 - RAMPA PRED VSTUPOM DO ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A POŽIARNÁ NÁDRŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 23% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00



Príloha č. 3. Projektová dokumentácia je na linku: [Navrhovaný projekt telocvične v obci Vyšný Žipov predstavuje vizuálnu štúdiu | Vyšný Žipov - Oficiálna stránka](#)

Krycí list rozpočtu					
Stavba Telocvična Základná škola Vyšný Žipov 220					
Objekt SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy) Miesto:					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: REAL ESTE SLOVAKIA s.r.o.					
IČO:			2021978200		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0,00
HSV	149 578,28	4 115,64	153 693,92		
PSV	164 225,81	437 210,72	601 436,53	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			755 130,45	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		755 130,45
			DPH 23% z	755 130,45	173 680,00
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		928 810,45
Odberateľ					
Dodávateľ					

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov			Spracoval:					
Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum:					
Stavba Telocvična Základná škola Vyšný Žipov 220								
Objekt SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	25 815,10	3 369,37	25 815,10	232,5500	115,5700			
ZÁKLADY	25 815,04	0,00	25 815,04	361,9300	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	6 078,92	171,02	6 078,92	22,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 502,46	45,08	8 502,46	46,8100	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	62 066,32	296,17	62 066,32	604,2800	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 630,11	234,00	20 630,11	80,6000	3,2900			
PRESUNY HMÔT	4 785,97	0,00	4 785,97	0,0000	0,0000			
Práce HSV	153 693,92	4 115,64	153 693,92	1 348,1700	118,8600			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	14 658,32	2 244,45	14 658,32	1,4900	0,0000			
POVLAKOVÉ KRYTINY	21 088,37	1 250,49	21 088,37	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	59 250,50	45 874,91	59 250,50	0,4900	0,0000			
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	985,90	979,40	985,90	0,0000	0,0000			
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	687,68	630,96	687,68	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	148,51	146,91	148,51	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	58 030,74	39 796,69	58 030,74	30,3400	0,0000			
DREVOSTAVBY	267 199,60	219 872,45	267 199,60	3,0100	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	4 489,72	168,46	4 489,72	0,8800	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	39 449,79	18 959,53	39 449,79	7,3400	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	37 982,24	36 831,35	37 982,24	0,2100	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	3 213,02	1 293,01	3 213,02	0,5000	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	425,53	294,40	425,53	0,0000	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	67 339,72	64 217,73	67 339,72	0,2600	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	11 437,00	4 649,98	11 437,00	12,2000	0,0000			
NÁTERY	14 681,29	0,00	14 681,29	0,9700	0,0000			
MAĽBY	368,60	0,00	368,60	0,0600	0,0000			
Práce PSV	601 436,53	437 210,72	601 436,53	57,7500	0,0000			
Celkom v EUR	755 130,45	441 326,36	755 130,45	1 405,9100	118,8600			

Rozpočet									
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov					Spracoval:				
Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum:				
Zákazka Telocvična Základná škola Vyšný Žipov 220									
Objekt SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady a so zl	m3	220,600	0,90	198,54	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - z -0,20 na -0,40							
		1103*0.2		220,600					
2	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 100 do 1000 m3	m3	220,600	3,16	697,10	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - z -0,40 na -0,60							
		1103*0.2		220,600					
3	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	196,374	8,97	1 761,47	0,000	0,000	0,000
		pätky)							
		(18.6+1.6+3.76)*1.8*0.7*2+1.4*1.2*0.1*2*2		61,051					
		"v osi A - rozšírenie pre debnenie základov (pre základy a pätky)							
		(1.2+27.92+1.2)*1.8*0.7*2+1.4*1.8*0.1*5		77,666					
		"v osi C + dokopávka na pätky - rozšírenie pre debnenie základov (pre základy a pätky)							
		(0.5+29.73+0.5)*1.8*0.7+1.4*1.8*0.1*9		40,988					
		"vstup krčok - rozšírenie pre debnenie základov rez D+A							
		(3.3+0.71+6)*1.2*0.7+(2.6+3.3)*2*0.7		16,668					
4	132201209	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3	m3	57,652	0,88	50,73	0,000	0,000	0,000
		"30% z objemu							
		196.374*0.3		57,652					
5	133201211	Výkop nezapaženej šachty do 100 m3 v hornine triedy 3	m3	34,656	38,46	1 332,87	0,000	0,000	0,000
		"pätky vstup premostenie - pri exist.ZŠ							
		1.4*1.2*1.1*2		3,696					
		"pätky vstup premostenie - pri telocvič.							
		1.2*1.2*1.1*2		3,168					
		".							
		1.8*1.8*1.1*2		7,128					
		"pätky - v osi B samostatné telocvič.							
		1.4*2*0.8*9		20,160					
		"pre stĺpy volejbal							
		0.6*0.6*0.7*2		0,504					
6	133201219	Príplatok za lepivosť horniny triedy 3	m3	10,397	5,33	55,41	0,000	0,000	0,000
		"30% z objemu							
		34.656*0.3		10,397					
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	m3	280,000	1,64	459,20	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - odhad okolo telocvične a staveb. častí tam a späť vrámci stavby							
		700*0.2*2		280,000					
8	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	532,230	2,71	1 442,34	0,000	0,000	0,000
		"ornica							
		220.6-140		80,600					
		"odkopávka							
		220,6		220,600					
		"ryhy							
		196,374		196,374					
		"pätky							
		34,656		34,656					
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 661,150	0,25	665,29	0,000	0,000	0,000
		532.23*5		2 661,150					
10	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	672,230	1,54	1 035,23	0,000	0,000	0,000
		"z odkopov							

Rozpočet Telocvična Základná škola Vyšný Žipov 220 / SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)

		220.6+220.6		441,200					
		"ryhy							
		196,374		196,374					
		"pätky							
		34,656		34,656					
11	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	140,000	1,70	238,00	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - odhad okolo telocvične a staveb. častí z medziskládky							
		700*0.2		140,000					
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	672,230	0,56	376,45	0,000	0,000	0,000
		"ornica							
		220,6		220,600					
		"odkopávka							
		220,6		220,600					
		"ryhy							
		196,374		196,374					
		"pätky							
		34,656		34,656					
13	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	m3	532,230	9,79	5 210,53	0,000	0,000	0,000
		"ornica							
		220.6-140		80,600					
		"odkopávka							
		220,6		220,600					
		"ryhy							
		196,374		196,374					
		"pätky							
		34,656		34,656					
14	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	129,187	3,30	426,32	0,000	0,000	0,000
		"okolo základov a päťok - výkop							
		196.374+34.152		230,526					
		"zabud. žb konštrukcie		0,000					
		"prístavok telocv.							
		-4.02*0.4*0.7		- 1,126					
		".							
		-0.38*0.15*0.7*2		- 0,080					
		".							
		-5.095*0.4*0.7		- 1,427					
		".							
		-1.02*0.4*7		- 2,856					
		".							
		-1.595*0.8*0.7		- 0,893					
		".							
		-2.7*1*0.7		- 1,890					
		"v osí C							
		-(1.965+1.6*8+1.965)*0.71*0.7		- 8,315					
		"v osí 0							
		-(19*0.8*0.7+3.96*0.71*0.7)		- 12,608					
		"v osí 12							
		-(19*0.8*0.7+3.96*0.71*0.7)		- 12,608					
		"v osí A							
		-(8.475+1.6*4+8.475)*0.71*0.7		- 11,605					
		"pätky							
		-							
		(1.4*1.8*0.7*9+1.2*1.6*0.7*9+1.2*1*0.7*4+1*1*1*2+1.6*1.6*1*2+1.2*1*1*2)		- 40,852					
		"podklad.betón							
		-7.08		- 7,080					
15	181201111	Úprava pláne na násypoch bez zhutnenia v hornine triedy 1 až 4	m2	700,000	0,21	147,00	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - odhad okolo telocvične a staveb. častí							
		700		700,000					
16	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hrúbka do 200 mm	m2	700,000	3,35	2 345,00	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - odhad okolo telocvične a staveb. častí							
		700		700,000					
17	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 200 mm s plochou do 200 m2	m2	197,112	8,59	1 693,19	0,000	0,000	46,321
		"pôvodný stav situácia - betón. a spev. plocha - vid'. výkaz							
		184.7+8.5		193,200					
		"rampa pred vstupom do zš - 2.3							
		(3.72*2.825+5.19*3)*0.15		3,912					
18	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prostého hrúbky do 150 mm s plochou do 200 m2	m2	193,200	17,93	3 464,08	0,000	0,000	43,470
		"pôvodný stav situácia - betón. a spev. plocha - vid'. výkaz							
		184.7+8.5		193,200					
19	113205101	Vytrhanie obrúb chodníka betónových ležatých	m	112,080	3,31	370,98	0,000	0,000	25,778
		"pôvodný stav situácia							

		(6.31+2.385+9.195+12.62+6.61+6.35+4.5+1.115+1.6+6.175+14.425+1.42+1.33+11.615+1.415+16.065+1.525+1.905+3.78+1.74)		112,080					
20	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	700,000	0,44	308,00	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - odhad okolo telocvične a staveb. častí							
		700		700,000					
21	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x	m2	1 400,000	0,11	154,00	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - odhad okolo telocvične a staveb. častí							
		700*2		1 400,000					
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	700,000	0,02	14,00	0,000	0,000	0,000
		"plocha z pc - odhad okolo telocvične a staveb. častí							
		700		700,000					
23	0057211200	Osivo trávové - menej časté kosenie	kg	14,000	6,97	97,58	0,001	0,014	0,000
		"plocha z pc - odhad okolo telocvične a staveb. častí							
		700/50		14,000					
24	5833725900	Štrkopiesok, frakcia 0-63, trieda N	t	232,537	14,07	3 271,79	1,000	232,537	0,000
		"na zýsyp okolo žb konštrukcií							
		129.187*1.8		232,537					
1		ZEMNÉ PRÁCE				25 815,10		232,550	115,570
2		ZÁKLADY							
25	21590120511	Zhutnenie podkladu vibračnou doskou (žabou, žehličkou)	m2	804,673	1,22	981,70	0,000	0,000	0,000
		"pod podkladný betón P1+ P3 - telocvič.							
		24.27*27.73- (0.31*0.15*2+1.2*0.31*9+1.6*0.2*2+0.8*0.11*5+1.2*1.6*9)		651,206					
		"pod podkladný betón P2 - prístavok telocvič.							
		(4.5*4+1.8*0.595-0.8*0.38)		18,767					
		"z vonkajšej strany telocvič. a prístavku po zásype							
		(32+33)*2*1		130,000					
		"vstup do telocvične - plocha z pc							
		4,7		4,700					
26	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid'. statika	m3	69,703	102,84	7 168,22	2,212	154,193	0,000
		"v osí C							
		(1.965+1.6*8+1.965)*0.71*0.85		10,097					
		"v osí 0							
		19*0.8*0.85+3.96*0.71*0.85		15,310					
		"v osí 12							
		19*0.8*0.85+3.96*0.71*0.85		15,310					
		"v osí A							
		(8.475+1.6*4+8.475)*0.71*0.85		14,092					
		"prístavok telocv.							
		4.02*0.4*0.85		1,367					
		".							
		0.38*0.15*0.85*2		0,097					
		".							
		5.095*0.4*0.85		1,732					
		".							
		1.02*0.4*0.85		0,347					
		".							
		1.595*0.8*0.85		1,085					
		".							
		2.7*1*0.85		2,295					
		"rampa pred vstupom do zš - základy z -0,525 na -1,425 plocha z pc spodok v zemi							
		8.6*0.9*1.03		7,972					
27	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	176,012	11,89	2 092,78	0,001	0,118	0,000
		"prístavok telocv.							
		4.02*2*1		8,040					
		".							
		0.38*1*2		0,760					
		".							
		5.095*2*1		10,190					
		".							
		1.02*2*1		2,040					
		".							
		3.5*2*1+1.595*2*1		10,190					
		".							
		2.7*1*2		5,400					
		"v osí C							
		(1.965+1.6*8+1.965)*2*1		33,460					
		"v osí 0							
		19*2*1+3.96*2*1		45,920					
		"v osí 12							
		19*2*1+3.96*2*1		45,920					

		"v osí A							
		(8.475+1.6*4+8.475)*0.71*0.85		14,092					
28	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	176,012	2,70	475,23	0,000	0,000	0,000
		".							
		176,012		176,012					
29	275321312	Betón základových pätiiek železový triedy STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S3 - vid'. statika	m3	92,271	102,84	9 489,13	2,212	204,094	0,000
		"ZP1							
		1.4*1.8*0.85*9		19,278					
		"ZP2							
		1.2*1.6*0.85*5		8,160					
		"ZP3							
		1*1.2*0.85*4		4,080					
		"Medzisúččet							
		.		39,984					
		"pätky vstup premostenie - pri exist.ZŠ							
		1.2*1*1*2		2,400					
		"pätky vstup premostenie - pri telocvič.							
		1*1*1*2		2,000					
		".							
		1.6*1.6*1*2		5,120					
		"Medzisúččet							
		.		9,520					
		"stratné pre pätky nedebnené 5%							
		9.52*0.05		0,476					
		"pätky - v osi B samostatné telocvič.							
		1.2*1.6*0.7*9*0.05		0,605					
		"pre stĺpy volejbal							
		0.6*0.6*0.9*2		0,648					
30	275351215	Zhotovenie debnenia základových pätiiek	m2	138,800	11,89	1 650,33	0,001	0,184	0,000
		"ZP1							
		(1.4+1.8)*2*1*9		57,600					
		"ZP2							
		(0.89*2+1.2*2)*1*14		58,520					
		"ZP3							
		(1.2+1+0.2+0.49)*1*2+(1.2*2+0.2+0.29)*1*2		11,560					
		"pätky vstup premostenie - pri exist.ZŠ							
		(1.2+1*2)*0.25*2		1,600					
		"pätky vstup premostenie - pri telocvič.							
		1*4*0.25*2		2,000					
		".							
		1.6*4*0.25*2		3,200					
		"pre stĺpy volejbal							
		0.6*4*0.9*2		4,320					
31	275351216	Odstránenie debnenia základových pätiiek	m2	138,800	2,70	374,76	0,000	0,000	0,000
		".							
		138,8		138,800					
32	275361821	Výstuž základových pätiiek oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	2,655	1 224,25	3 250,38	1,135	3,012	0,000
		"ZP1 - st.v.č. ST-14							
		(39.9+77.1)/1000*9		1,053					
		"ZP2 - st.v.č. ST-15							
		(33+66.6)/1000*14		1,394					
		"ZP3 - st.v.č. ST-16							
		(51.9)/1000*4		0,208					
33	275362031	Výstuž základových pätiiek zo sietí typu KARI	t	0,272	1 224,25	332,51	1,203	0,327	0,000
		"ZP4 - st.v.č. ST-26							
		(38.8)/1000*2		0,078					
		"ZP5 - st.v.č. ST-27							
		(58.2)/1000*2		0,116					
		"ZP6 - st.v.č. ST-28							
		(38.8)/1000*2		0,078					
2		ZÁKLADY				25 815,04		361,930	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
34	311272230	Ytong Murivo nosné z tvárníc s vyššou pevnosťou P4-500, 200x249x500 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	120,374	41,92	5 046,06	0,139	16,741	0,000
		"1m - napojenie spoj. krčok							
		2.34*3.04-1.8*2+6*0.25*0.15*2		3,964					
		"1.np - spoj. krčok							
		(4.36+5.3+2.26)*(2.75+0.5)-(2*2.1*2)		30,340					
		"výstupné rameno + atika - plocha z pc na +3,58							
		(13.4+6.59+13.4)		33,390					
		"výstupné rameno+ atika - plocha z pc z +3,58 na +4,655							
		(29.34*2-2*1.5*2)		52,680					

35	312271303_1	Murivo stĺpov z betónových tvárnic 300x300x250 a s betónovou výplňou STN EN 206-1-C 25/30-XC12 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid'. statika	m3	1,794	204,77	367,37	2,013	3,611	0,000
		"S1							
		0.3*0.3*2.786*4		1,003					
		"S2							
		0.3*0.3*4.395*2		0,791					
36	317321411	Železobetónové preklady bez výstuže STN EN 206-1-C 25/30-XC12 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid'. statika	m3	0,464	103,52	48,07	2,212	1,027	0,000
		"MT1 2X							
		2.7*0.43*0.2*2		0,464					
37	317351107	Debnenie prekladov s podpernou konštrukciou do 4m, zhotovenie	m2	9,060	19,41	175,85	0,007	0,066	0,000
		"MT1 2X							
		2.9*0.6*2*2+2.2*0.5+2*0.5		9,060					
38	317351108	Debnenie prekladov s podpernou konštrukciou do 4m, odstránenie	m2	9,060	6,66	60,34	0,000	0,000	0,000
		".							
		9,06		9,060					
39	331361821	Výstuž stĺpov hranatých, oceľ 10 505	t	0,088	1 224,25	107,24	1,074	0,094	0,000
		"st.v.č. ST-24							
		87.6/1000		0,088					
40	317121103	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru do 3750 mm	kus	5,000	8,51	42,55	0,010	0,050	0,000
		"1m - napojenie spoj. krčok							
		1		1,000					
		"spoj. krčok - nad okná 2000/1500 2x							
		2*2		4,000					
41	340291122	Dodatočné ukotvenie priečky hrúbky nad 100 mm k tehlovej konštrukcii plochými nerezovými kotvami	m	6,000	10,07	60,42	0,000	0,000	0,000
		"3 - napojenie spoj. krčok							
		3*2		6,000					
42	593001030314	Typu ako: YTONG Nosný preklad 200 × 249 × 2 000 mm	kus	1,000	74,78	74,78	0,083	0,083	0,000
		"1m - napojenie spoj. krčok							
		1		1,000					
43	593007080206	Typu ako: POROTHERM Keramický preklad KP 7, 70 x 238 mm, dĺžka 2250 mm	kus	4,000	24,06	96,24	0,081	0,324	0,000
		"spoj. krčok - nad okná 2000/1500 2x							
		2*2		4,000					
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				6 078,92		22,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
44	417321515	Betón železový stužujúcich pásov a vencov triedy STN EN 206-1-C 25/30-XC12 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid'. statika	m3	3,614	108,78	393,08	2,262	8,173	0,000
		"V1							
		39*0.2*0.27		2,106					
		"V2							
		22.1*0.2*0.225		0,995					
		"V2							
		17.1*0.2*0.15		0,513					
45	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	71,360	11,64	830,63	0,007	0,518	0,000
		"V1							
		39*2*0.5		39,000					
		"V2							
		22.1*2*0.5		22,100					
		"V2							
		17.1*2*0.3		10,260					
46	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - odstránenie	m2	71,360	3,24	231,21	0,000	0,000	0,000
		".							
		71,36		71,360					
47	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu triedy STN EN 206-1-C 25/30-XC12 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid'. statika	m3	11,794	105,59	1 245,33	2,240	26,414	0,000
		"schodisko - prierez x šírka z pc							
		1.89*2.5+1.65*2.5		8,850					
		"schodnica - plocha z pc x š							
		(2.28*2+1.17+1.15+1.7+3.07*2)*0.2		2,944					
48	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	1,691	1 224,25	2 070,21	1,017	1,720	0,000
		"st.v.č. ST-22							
		(14.2+241.2+360.7)/1000		0,616					
		"st.v.č. ST-23 schodnica+vence+MT							
		(192.4+611.8+270.7)/1000		1,075					
49	431351121	Debnenie podest priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	107,803	24,63	2 655,19	0,091	9,860	0,000
		"schody - podstup.+ lem							
		3.5*(0.6+4+2.6+2.9+4.95)+(0.6*2+4*2+2.6+2.5+2.9*2+4.95*2)*0.5		67,675					
		"schodnica - plocha z pc + presah							

		(2.28*2+3.81*2+1.17+1.62+1.15+1.7+3.07*2+4.74*2)*1.2		40,128					
50	431351122	Debnenie podest a podstupňových dosiek priamočiarych s podpernou konštrukciou výšky do 4 m - odstránenie	m2	107,803	4,61	496,97	0,000	0,000	0,000
		".							
		107,803		107,803					
51	434351141	Debnenia stupňov priamočiarych - zhotovenie	m2	26,940	14,85	400,06	0,004	0,116	0,000
		"schody							
		(15+9)*2.5*(0.179+0.27)		26,940					
52	434351142	Debnenia stupňov priamočiarych - odstránenie	m2	26,940	3,50	94,29	0,000	0,000	0,000
		"schody							
		(15+9)*2.5*(0.179+0.27)		26,940					
53	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom, sklon do 1:5	m2	41,232	0,98	40,41	0,000	0,012	0,000
		"OCH - plocha z pcx hr.							
		(14.56+19.8)*1.2		41,232					
54	673062010102	Geotextília Geonetex M 300g/m2, š.3m, návin 50m	M2	46,000	0,98	45,08	0,000	0,000	0,000
		"OCH - plocha z pcx hr.							
		41.232*1.1		45,355					
		".							
		46-45.355		0,645					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				8 502,46		46,810	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
55	631571003_1	Násyp do okapných chodníkov z dunajského vymývaného kameniva fr.16-32 mm	m3	5,154	51,19	263,83	1,837	9,468	0,000
		"OCH - plocha z pcx hr.							
		(14.56+19.8)*0.15		5,154					
56	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov a konštrukcií	m2	30,060	1,54	46,29	0,000	0,002	0,000
		"ST2							
		(2.2*2.1+2.1*2.1+2*1.5*2)*2		30,060					
57	612462111	Vnútorná omietka stien weber.štuková stierka univerzal	m2	6,060	9,60	58,18	0,004	0,025	0,000
		"2m - napojenie spoj. krčok							
		(2.8*3.45-1.8*2)		6,060					
58	612465135	Vnútorná omietka vápennocementová jadrová strojová GrobPutz stien, strojové miešanie, ručné nanášanie, hrúbka omietky 10 mm	m2	116,398	8,20	954,46	0,017	1,955	0,000
		"1.20							
		(4.3+4.9+2.2)*2.88-(2.2*2.1+2.1*2.1)+(2.2+2.1*2+2.1*3)*0.125		25,390					
		"výstup z 1.20 do 2.04+2.05 - plocha z pc + dopočet ostenia							
		(15.46+21.26+25.46+24.31+2.1*3.08-2*1.6)+(1.5*2+2)*0.125*2		91,008					
59	612465141	Vyrovňavacia stierka PutzSpachtel pre vyrovnanie omietok vnútorných stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbky 3 mm	m2	116,398	6,36	740,29	0,004	0,489	0,000
		"1.20							
		(4.3+4.9+2.2)*2.88-(2.2*2.1+2.1*2.1)+(2.2+2.1*2+2.1*3)*0.125		25,390					
		"výstup z 1.20 do 2.04+2.05 - plocha z pc + dopočet ostenia							
		(15.46+21.26+25.46+24.31+2.1*3.08-2*1.6)+(1.5*2+2)*0.125*2		91,008					
60	612465216	Základný penetračný univerzálny náter pod vnútorné omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu	m2	148,782	1,53	228,08	0,000	0,062	0,000
		"2m - napojenie spoj. krčok - podklad							
		(2.34*3.03-1.8*2)+3.03*2*1.2+2.34*1.2		13,570					
		"2m - napojenie spoj. krčok - fasáda vonk.							
		(2.34*3.05-1.8*2)+(3.03*2*2.34)*0.65		12,754					
		"2m - napojenie spoj. krčok - vnút. vyspravenie							
		(2.8*3.45-1.8*2)		6,060					
		"1.20							
		(4.3+4.9+2.2)*2.88-(2.2*2.1+2.1*2.1)+(2.2+2.1*2+2.1*3)*0.125		25,390					
		"výstup z 1.20 do 2.04+2.05 - plocha z pc + dopočet ostenia							
		(15.46+21.26+25.46+24.31+2.1*3.08-2*1.6)+(1.5*2+2)*0.125*2		91,008					
61	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a stropov sklotextílnou mriežkou a lepidlom	m2	129,968	5,42	704,42	0,003	0,374	0,000
		"2m - napojenie spoj. krčok							
		(2.34*3.03-1.8*2)+3.03*2*1.2+2.34*1.2		13,570					
		"1.20							
		(4.3+4.9+2.2)*2.88-(2.2*2.1+2.1*2.1)+(2.2+2.1*2+2.1*3)*0.125		25,390					
		"výstup z 1.20 do 2.04+2.05 - plocha z pc + dopočet ostenia							
		(15.46+21.26+25.46+24.31+2.1*3.08-2*1.6)+(1.5*2+2)*0.125*2		91,008					

Rozpočet Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220 / SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)

62	62246012210	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou s dodaním hmôt	m2	226,528	2,14	484,77	0,000	0,095	0,000
		"ST2 - spoj. krčok plocha z pc + podhľad dopočet+ostenia							
		(10.23+31.1+31.67+42.88+29.2)+(3.94+2.8+2.95+4.88)*2.5+(2.2+2.1*2+2.1*3+1.5*4+2*2)*0.15		184,910					
		"2m - napojenie spoj. krčok							
		(2.34*3.05-1.8*2)+(3.03*2*2.34)*0.65		12,754					
		"ST2 - spoj. krčok stĺpy							
		0.4*4*2.46*4+0.4*4*4.1*2		28,864					
63	622464221	Vonkajšia omietka stien a podhládov SilikatTop tenkovrstvová silikátová škrabaná s veľkosťou zrna 1,5 mm	m2	226,528	14,69	3 327,70	0,003	0,689	0,000
		"ST2 - spoj. krčok plocha z pc + podhľad dopočet+ostenia							
		(10.23+31.1+31.67+42.88+29.2)+(3.94+2.8+2.95+4.88)*2.5+(2.2+2.1*2+2.1*3+1.5*4+2*2)*0.15		184,910					
		"2m - napojenie spoj. krčok							
		(2.34*3.05-1.8*2)+(3.03*2*2.34)*0.65		12,754					
		"ST2 - spoj. krčok stĺpy							
		0.4*4*2.46*4+0.4*4*4.1*2		28,864					
64	622464223	Vonkajšia tenkovrstvová silikátová omietka SilikatTop stien v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 3 mm - soklová	m2	25,246	15,99	403,68	0,005	0,122	0,000
		"sokel							
		(25.45+29.11)*2*0.2-(2.1+5.49)*0.2+(4.6+5.9+4.6)*0.2+0.4*4*6*0.2		25,246					
65	62525003510	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 50 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	28,864	29,10	839,94	0,020	0,580	0,000
		"ST2 - spoj. krčok stĺpy							
		0.4*4*2.46*4+0.4*4*4.1*2		28,864					
66	62525004510	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 150 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	181,505	46,82	8 498,06	0,034	6,256	0,000
		"ST2 - spoj. krčok plocha z pc + podhľad dopočet							
		(10.23+31.1+31.67+42.88+29.2)+(3.94+2.8+2.95+4.88)*2.5		181,505					
67	62525017410_1	Doteplenie vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 50 mm lepením bez presieťkovania	m2	43,847	21,25	931,74	0,011	0,471	0,000
		"vrck dosky + bok po obvode telocvične hr. 50 mm							
		(29.51+25.9)*2*(0.224+0.15)		41,447					
		"spoj. krčok stĺpy spodok hr. 50 mm							
		(0.4*4*0.25*6)		2,400					
68	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	m2	27,280	32,45	885,24	0,012	0,336	0,000
		"betónový sokel pod panelom							
		(25.45+29.11)*2*0.25		27,280					
69	62525017810	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 120 mm lepením bez povrchovej úpravy	m2	5,025	35,16	176,68	0,013	0,065	0,000
		"žb základy spoj. krčok							
		16.75*0.3		5,025					
70	62525017810_1	Doteplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez presieťkovania	m2	140,870	25,69	3 618,95	0,003	0,423	0,000
		"žb základy a pätky po obvode - výkaz z pc+ presahy hr. 100 mm							
		((138.11-4.02*2)+(0.12*11*3+0.12*2*2+6+0.12*3))*1		140,870					
71	62525017810_2	Doteplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 120 mm lepením bez presieťkovania	m2	16,750	29,84	499,82	0,013	0,217	0,000
		"žb základy spoj. krčok hr.120 mm							
		16.75*1		16,750					
72	62525138510_1	Zateplenie izolačnými doskami z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 100 mm - atika bez sieťkovania	m2	30,038	26,68	801,40	0,008	0,252	0,000
		" atika S5 - spoj.krčok + vstup mur. časti							
		(5+4.3+1.85)*(0.3+0.35)+(5.16*2+2.82+10.5+10.97*2)*(0.3+0.2)		30,038					
73	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	53,378	119,32	6 369,11	2,240	119,545	0,000
		"1.np - P1 PLOCHA Z PC xps 150							
		506.34*0.08		40,507					
		"1.np - P1+P2+P3 - PLOCHA Z PC xps 150 a 180							
		(697.59+23.27)*0.06		43,252					
		"1.np - P1 PLOCHA Z PC xps 150							
		-506.34*0.06		- 30,380					
74	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,080	99,49	704,39	2,235	15,827	0,000
		"podklad. betón ZP1							
		2*1.6*0.1*9		2,880					
		"podklad. betón ZP2							
		1.4*1.8*0.1*14		3,528					

Rozpočet Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220 / SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)

		"podklad. betón ZP3							
		1.2*1.4*0.1*4		0,672					
75	631315621	Mazanina z betónu простého triedy C20/25 hrúbky od 120 do 240 mm	m3	118,251	108,02	12 773,52	2,237	264,546	0,000
		"podkladný betón telocvič.							
		25.8*29.46*0.15		114,010					
		"podkladný betón prístavok telocvič. REZ D-D+A-A							
		6.5*4.35*0.15		4,241					
76	631319101	Ochranný prostriedok čerstvej betónovej podlahy na zníženie odparovania vody z jej povrchu	m2	867,177	0,55	476,95	0,000	0,191	0,000
		"podkladný betón telocvič.							
		25.8*29.46*1.1		836,075					
		"podkladný betón prístavok telocvič. REZ D-D+A-A							
		6.5*4.35*1.1		31,103					
77	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	53,378	39,31	2 098,30	0,000	0,000	0,000
		"1.np - P1 PLOCHA Z PC xps 150							
		506.34*0.08		40,507					
		"1.np - P1+P2+P3 - PLOCHA Z PC xps 150 a 180							
		(697.59+23.27)*0.06		43,252					
		"1.np - P1 PLOCHA Z PC xps 150							
		-506.34*0.06		- 30,380					
78	631319155	Príplatok za prehľadenie povrchu mazaniny z betónu triedy C8/10 oceľovým hladidlom hrúbky do 240 mm	m3	118,251	9,83	1 162,41	0,000	0,000	0,000
		"podkladný betón telocvič.							
		25.8*29.46*0.15		114,010					
		"podkladný betón prístavok telocvič. REZ D-D+A-A							
		6.5*4.35*0.15		4,241					
79	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	53,378	11,95	637,87	0,000	0,000	0,000
		"1.np - P1 PLOCHA Z PC xps 150							
		506.34*0.08		40,507					
		"1.np - P1+P2+P3 - PLOCHA Z PC xps 150 a 180							
		(697.59+23.27)*0.06		43,252					
		"1.np - P1 PLOCHA Z PC xps 150							
		-506.34*0.06		- 30,380					
80	631319175	Príplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred vložením výstuže hrúbky do 240 mm	m3	118,251	3,00	354,75	0,000	0,000	0,000
		"podkladný betón telocvič.							
		25.8*29.46*0.15		114,010					
		"podkladný betón prístavok telocvič. REZ D-D+A-A							
		6.5*4.35*0.15		4,241					
81	631351101	Zhotovenie debnenia stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	77,130	11,23	866,17	0,009	0,664	0,000
		"podkladný betón telocvič.							
		(25.8+29.46)*2*0.5		55,260					
		"podkladný betón prístavok telocvič. REZ D-D+A-A							
		4.35*0.5*2		4,350					
		"podklad. betón ZP1							
		(2+1.6)*2*0.1*9		6,480					
		"podklad. betón ZP2							
		(1.4+1.8)*2*0.1*14		8,960					
		"podklad. betón ZP3							
		(1.2+1.4)*2*0.1*4		2,080					
82	631351102	Odstránenie debnenia stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	77,130	3,51	270,73	0,000	0,000	0,000
		".							
		77,13		77,130					
83	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	901,075	3,04	2 739,27	0,004	3,172	0,000
		"1.np - P1 - P3 PLOCHA Z PC + prekrývanie							
		(697.59+23.27)*1.25		901,075					
84	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 024,846	5,07	5 195,97	0,006	6,426	0,000
		"podkladný betón telocvič.							
		25.8*29.46*1.3		988,088					
		"podkladný betón prístavok telocvič. REZ D-D+A-A							
		6.5*4.35*1.3		36,758					
85	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného so zhotnením na požadovane EDEF fr.0-63	m3	101,201	28,79	2 913,58	1,677	169,684	0,000
		"pod podkladný betón P1+ P3 - telocvič.							
		24.27*27.73*0.15- (0.31*0.15*2+1.2*0.31*9+1.6*0.2*2+0.8*0.11*5+1.2*1.6*9)*0.15		97,681					
		"pod podkladný betón P2 - prístavok telocvič.							
		(4.5*4+1.8*0.595-0.8*0.38)*0.15		2,815					
		"vstup do telocvične - plocha z pc							
		4.7*0.15		0,705					
86	63200102111	Položenie okrajovej dilatáčnej pásky PE	m	136,130	0,24	32,67	0,000	0,000	0,000
		"1.np - P1+P2+P3 - obvod z PC							

		105.9*1.1+(4.3+5.52)*2		136,130					
87	63200105111	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	39,164	0,56	21,93	0,000	0,000	0,000
		"2.04+2.05 - spoj. krčok - výspravka schody + chodba							
		4.97+11.06+2.1*(0.179+0.28)*24		39,164					
88	63231100111	Brúsenie nerovností betónových podláh zbrúsením povlaku do 2 mm	m2	39,164	3,43	134,33	0,000	0,000	0,000
		"2.04+2.05 - spoj. krčok - výspravka schody + chodba							
		4.97+11.06+2.1*(0.179+0.28)*24		39,164					
89	63245004110	Betónový poter Pericem EBF 02 pripojený hrúbky 10 mm - výspravka schodov	m2	22,630	15,99	361,85	0,021	0,464	0,000
		"2.04							
		2.1*(0.179+0.27)*24		22,630					
90	632451052	Poter pieskovocementový hrúbky do 20 mm	m2	1,206	6,86	8,27	0,040	0,048	0,000
		"3m - napojenie spoj. krčok							
		1.8*0.67		1,206					
91	63245264410	Cementový samonivelizačný poter zo suchých zmesí s pevnosťou v tlaku 25 MPa hrúbky 5 mm	m2	99,160	7,05	699,08	0,009	0,885	0,000
		"1.np - P3 - PVC							
		(17.92+3.77+20.66+15.79+3.17+24.72+13.13)		99,160					
92	63245264910	Cementový samonivelizačný poter zo suchých zmesí s pevnosťou v tlaku 25 MPa hrúbky 10 mm	m2	17,236	11,32	195,11	0,018	0,308	0,000
		"3m - napojenie spoj. krčok							
		1.8*0.67		1,206					
		"2.04+2.05 - spoj. krčok - výspravka schody + chodba							
		4.97+11.06		16,030					
93	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, obkladov a podláh	m	44,825	2,10	94,13	0,003	0,126	0,000
		"2m - napojenie spoj. krčok							
		2.34+3.03*2		8,400					
		"ST2 - spoj. krčok plocha z pc							
		(3.94+2.8+2.95+4.88)*2.5		36,425					
94	612425931	Omietka vápenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverného	m2	13,570	14,46	196,23	0,038	0,510	0,000
		"2m - napojenie spoj. krčok							
		(2.34*3.03-1.8*2)+3.03*2*1.2+2.34*1.2		13,570					
95	P - kam10009	Úprava ostení po výbúraní dverných a prechodzích otvorov komplet s omietkou	m	10,100	19,20	193,92	0,000	0,000	0,000
		"rampa vstup + dvere vstup do školy							
		2.05*2+1.7+2.15*2		10,100					
96	245020300212	Grund penetračný náter, BAL: 10 kg	kg	5,882	3,53	20,77	0,000	0,000	0,000
		"2.04+2.05 - spoj. krčok - výspravka schody + chodba							
		(17.87+11.06+2.1*0.179*24)*0.155		5,882					
97	283020300501	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5, BAL: 50m	m	138,094	0,59	81,48	0,000	0,000	0,000
		"1.np - P1+P2+P3 - obvod z PC							
		105.9*1.1+(4.3+5.52)*2*1.1		138,094					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				62 066,32		604,280	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
98	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	980,200	3,55	3 479,71	0,026	25,211	0,000
		"ST2 - spoj. krčok							
		(5+6+1.8)*3+(2.5*2)*4.5+2.5*2*5.5+7*6.5*2		179,400					
		"ST1- fasáda							
		(30+27.2)*2*7		800,800					
99	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	1 960,400	0,97	1 901,59	0,000	0,000	0,000
		".							
		980.2*2		1 960,400					
100	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	212,555	2,51	533,51	0,002	0,325	0,000
		"1m - napojenie spoj. krčok							
		2*1.5*2		6,000					
		"ST2 - spoj. krčok podhľad							
		3*2.5		7,500					
		"2.05							
		11,06		11,060					
		"1.np							
		694.335-506.34		187,995					
101	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 2,5 m	m2	32,800	7,10	232,88	0,006	0,203	0,000
		"ST2 - spoj. krčok podhľad							
		6*2.5		15,000					
		"2.04							
		17,8		17,800					
102	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 3,5 m	m2	51,670	7,10	366,86	0,006	0,319	0,000
		"2.03							
		51,67		51,670					

Rozpočet Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220 / SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)

103	94994126211	Mesačný prenájom nožnicovej elektrickej pracovnej plošiny s nosnosťou max 227 kg a pracovnou výškou max 11,75 m	kus	8,000	615,46	4 923,68	0,000	0,000	0,000
		"na podhľad a pomocnú montáž v interiéry 2ks na 4 mesiace							
		2*4		8,000					
104	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	980,200	0,96	940,99	0,026	25,211	0,000
		".							
		980,2		980,200					
105	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	844,413	2,97	2 507,91	0,000	0,042	0,000
		"1.np							
		694,335		694,335					
		"2.np							
		150,078		150,078					
106	953945111	Lišta rohová PVC	m	176,660	1,89	333,89	0,000	0,005	0,000
		"1.20 inter.							
		(2.2+2.1*2+2.1*3+3+3+2*2+1.5*2*2)		28,700					
		"ST2 - spoj. krčok podhľad+rohy							
		(3.94+2.8+2.95+4.88)*2+3.5+0.4+4		37,040					
		"ST2 - spoj. krčok ostenia							
		(2.2+2.1*2+2.1*3+1.5*4+2*2)		22,700					
		"ST2 - spoj. krčok stĺpy							
		4*2.46*4+4*4.1*2		72,160					
		"Medzisúččet							
		.		160,600					
		".							
		160.6*0.1		16,060					
107	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	68,100	2,31	157,31	0,000	0,006	0,000
		"1.20 inter.							
		(2.2+2.1*2+2.1*3+2*2+1.5*2*2)*2		45,400					
		"ST2 - spoj. krčok ostenia							
		(2.2+2.1*2+2.1*3+1.5*4+2*2)		22,700					
108	971033581	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 900 mm	m3	1,516	83,85	127,14	0,000	0,000	2,843
		"2 - napojenie spoj. krčok							
		2.34*0.675*0.99		1,516					
109	973031324	Vysekanie káps v murive z tehál plochy do 0,10 m2 hĺbky do 150 mm	kus	12,000	4,51	54,12	0,000	0,000	0,180
		"1m - napojenie spoj. krčok							
		6*2		12,000					
110	978071311	Odsekanie s odstránením izolácie z dosiek hrúbky do 50 mm	m2	2,834	5,71	16,18	0,000	0,000	0,264
		"1 - napojenie spoj. krčok							
		(2.34+2.05*2)*0.44		2,834					
111	97908111011	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	118,859	5,75	683,44	0,000	0,000	0,000
112	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	118,859	11,17	1 327,66	0,000	0,000	0,000
113	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 069,731	0,34	363,71	0,000	0,000	0,000
		".							
		118.859*9		1 069,731					
114	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	118,859	6,40	760,70	0,000	0,000	0,000
115	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	115,300	5,88	677,96	0,098	11,295	0,000
		"OCH - obvod z pc							
		(117.8-2.5)		115,300					
116	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,918	81,22	561,88	2,201	15,227	0,000
		"OCH - obvod z pc							
		(117.8-2.5)*0.2*0.3		6,918					
117	919735111	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 50 mm	m	4,680	3,64	17,04	0,000	0,000	0,000
		"3m - napojenie spoj. krčok							
		2.34*2		4,680					
118	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hrúbky do 150 mm	m	19,105	22,40	427,95	0,000	0,003	0,000
		"pôvodný stav situácia - betón. a spev. plocha prerušenie exist. plôch - viď. výkaz							
		2.635+5.19+11.28		19,105					
119	592036040101	Obrubník parkový, 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	kus	117,000	2,00	234,00	0,024	2,750	0,000
		"OCH - obvod z pc							
		(117.8-2.5)*1.01		116,453					
		"zaokruhl.							
		117-116.453		0,547					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				20 630,11		80,600	3,290
99		PRESUNY HMÔT							

120	998014021	Presun hmôt pre netehlové viacposchodové budovy výšky do 18 m	t	1 348,161	3,55	4 785,97	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				4 785,97		0,000	0,000
		Práce HSV				153 693,92		1 348,170	118,860
		Práce PSV							
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
121	711123141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou izoláciou typu ako AQUAFIN 2K	m2	139,560	12,80	1 786,37	0,004	0,488	0,000
		"1.np - 1.03-1.07+1.11+1.14+1.17+1.19 podlaha + vytiahnutie							
		(1.13+1.12+1.16+1.12+18.77+10.32+1.13+1.12+2.4+18.77+8.36)*1.25		81,750					
		"1.07 - sprchy							
		(3.9+0.9*8)*2.1-2.5*0.6+(2.5+0.6*2)*0.3		22,920					
		"1.17 - sprchy							
		(3.9+0.9*8)*2.1-2.5*0.6+(2.5+0.6*2)*0.3		22,920					
		"1.11 - sprcha							
		(2.2+1.75*2)*2.1		11,970					
122	71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou zvislej položením voľne	m2	218,973	1,93	422,62	0,000	0,000	0,000
		"žb základy a pätky po obvode - výkaz z pc+ presahy							
		((138.11-4.02*2)+(0.12*11*3+0.12*2*2+6+0.12*3))*1.1		154,957					
		"žb základy spoj. krčok							
		16.75*1.1		18,425					
		"vrck dosky + bok po obvode telocvične hr. 50 mm							
		(29.51+25.9)*2*(0.224+0.15)*1.1		45,591					
123	711461103_1	Systémové zhotovenie izolácie proti vode, typu ako fólia fatrafol hr. 1,5mm, vrátane doplnkov a dodávky materiálu (kompletné prevedenie)	m2	753,278	9,60	7 231,46	0,001	0,640	0,000
		"P1+P3							
		25.25*28.91		729,978					
		"P2 - plocha z pc							
		23,3		23,300					
124	711491171	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textílie	m2	753,278	1,57	1 182,65	0,000	0,000	0,000
		"P1+P3							
		25.25*28.91		729,978					
		"P2 - plocha z pc							
		23,3		23,300					
125	711491172	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením ochrannej vrstvy ochrannej textílie	m2	753,278	1,89	1 423,69	0,000	0,000	0,000
		"P1+P3							
		25.25*28.91		729,978					
		"P2 - plocha z pc							
		23,3		23,300					
126	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,699	216,09	367,08	0,000	0,000	0,000
127	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m	M	160,000	2,86	457,60	0,000	0,016	0,000
		"1.03							
		(0.9+1.25)*2		4,300					
		"1.04							
		(0.9+1.25)*2		4,300					
		"1.05							
		(0.93+1.25)*2		4,360					
		"1.06							
		(0.9+1.25)*2		4,300					
		"1.07							
		(4.96+3.9)*2+(2.4*2+1+0.83+0.17*2)+0.9*3*2-(0.6*3+0.9)+2.1*8		44,190					
		"1.11							
		(2.2+4.89)*2		14,180					
		"1.14							
		(0.9+1.25)*2		4,300					
		"1.15							
		(0.9+1.25)*2		4,300					
		"1.16							
		(1.92+1.25)*2		6,340					
		"1.17							
		(4.96+3.9)*2+(2.4*2+1+0.83+0.17*2)+0.9*3*2-(0.6*2+0.9)+2.1*8		44,790					
		"1.19							
		(4.96+3.9)*2		17,720					
		"Medzisúččet							
		.		153,080					
		"dorovnanie na bal.							
		160-153.08		6,920					
128	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	229,733	1,03	236,62	0,002	0,345	0,000

		"výkaz pokládky							
		218.793*1.05		229,733					
129	693029050202	Geotextília FATRATEX 300, hmotnosť 300 g/m2, 100 m2 v roli	M2	1 581,867	0,98	1 550,23	0,000	0,000	0,000
		"P1+P2+P3							
		753.27*2*1.05		1 581,867					
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				14 658,32		1,490	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
130	712361703_2	Montáž a dodávka systémovej povlak. krytiny striech plochých do 10st.- fóliou typu ako FATRAFOL 818 hr. 2 mm, vrátane vodivej membrány CONTROFOIL + doplnkových konštrukcií z vyplnylu + vpuste vyhriev mech. kotvená . - (systémové prevedenie)	M2	865,180	19,95	17 260,33	0,000	0,000	0,000
		"S1 - spoj. krčok vstup - plocha z pc							
		25+(18.4-2.1)*0.25		29,075					
		"S1+S2 =A1							
		716.3+(11.273*4+5.02*2)*0.3		732,840					
		"S1 - časť bez atíky (A2+A3)							
		(45+45)+(26.53*0.25*2)		103,265					
131	712361703_3	Montáž a dodávka systémovej povlak. krytiny striech plochých do 10st.- fóliou typu ako FATRAFOL 818 hr. 2 mm, vrátane vodivej membrány CONTROFOIL + doplnkových konštrukcií z vyplnylu , mech. kotvená - (systémové prevedenie)	M2	53,808	17,63	948,63	0,000	0,000	0,000
		"S4 - spoj. krčok A5+A6+A7+A8 - plocha z pd							
		(14.6+4.2+8+17.5)+(5.16*2+2.82+1.05+10.97*2+1.9)*0.25		53,808					
132	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 25 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	56,730	7,64	433,42	0,000	0,002	0,000
		" atika S5 - spoj.krčok + vstup mur. časti							
		(5+4.3+1.85+5.16*2+2.82+10.5+10.97*2)		56,730					
133	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 12 m	%	1,829	191,33	350,03	0,000	0,000	0,000
134	712290053.S	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy z parozábrany pre zelené strechy nad 5° do 25°	m2	918,987	0,92	845,47	0,000	0,000	0,000
		"S1 - spoj. krčok vstup - plocha z pc							
		25+(18.4-2.1)*0.25		29,075					
		"S1+S2 =A1							
		716.3+(11.273*4+5.02*2)*0.3		732,840					
		"S1 - časť bez atíky (A2+A3)							
		(45+45)+(26.53*0.25*2)		103,265					
		"S4 - spoj. krčok A5+A6+A7+A8 - plocha z pd							
		(14.6+4.2+8+17.5)+(5.16*2+2.82+1.05+10.97*2+1.9)*0.25		53,808					
135	607260000450	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	37,500	12,32	462,00	0,000	0,000	0,000
		" atika S5 - spoj.krčok + vstup mur. časti							
		(5+4.3+1.85+5.16*2+2.82+10.5+10.97*2)*0.6*1.05		35,740					
		"zarovnanie na celý kus							
		12*1.25*2.5-35.74		1,760					
136	693029050111	Textília TIPPTEx 200/100%PP, BAL: 100 m2	m2	1 010,886	0,78	788,49	0,000	0,000	0,000
		".							
		918.987*1.1		1 010,886					
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				21 088,37		0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
137	712290053.S_1	Zhotovenie parozábrany spodom s prelepeím a vytiahnutie na obvodovú konštrukciu s prelepením	m2	923,876	4,09	3 774,04	0,000	0,000	0,000
		"S4 - 2.04+2.05							
		(5.43+1.35+2.875+6.04)*2.1*1.2		39,551					
		"1.np - SDK - vid'. legenda							
		(20.66+24.72+13.31+23.27)*1.2		98,352					
		"1.np - SD-i - vid'. legenda							
		(1.13+1.12+1.16+1.12+18.77+10.32+1.13+1.12+2.4+18.77+8.36)*1.2		78,480					
		"S1 - DO - 1.01+2.01-2.03							
		((9.82+9.82)*28.13+(4.83*10.5))*1.1		663,507					
		"S2 - DO iba časť - izolácia							
		28.3*0.6*2*1.05		35,658					
		"1.np - DO - vid'. legenda od 1.02+1.12 bez 1.10 tam je iba záklop							
		(3.77+3.17)*1.2		8,328					
139	713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	720,860	0,82	591,11	0,000	0,000	0,000
		"1.np - P1+P2+P3 - PLOCHA Z PC xps 150 a 180							
		697.59+23.27		720,860					
140	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	986,624	5,80	5 722,42	0,000	0,000	0,000
		"S1+S2 =A1 EPS 150 - 180							
		716,3		716,300					
		"S2 - A2+A3 EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.							
		(40.3*2)*2		161,200					

		"S2 - A4 EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.							
		21.07*2		42,140					
		"S4 - spoj. krčok A5+A6+A7+A8 - EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.							
		(5.47*2.1+2.5*1.2+2.9*2.1+6.15*2.1)*2		66,984					
141	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,915	551,40	504,37	0,000	0,000	0,000
142	713112145_1	Montáž tepelnej izolácie rovního stropu tepelnoizolačnými doskami lepením - bodovo	m2	818,719	3,40	2 783,65	0,001	0,491	0,000
		"S1+S2 =A1 eps 150. hr. 220							
		(28.31*10.51*2+4.82*10.66)		646,457					
		"S2 - A2+A3 eps 150 hr. 220							
		(40.3*2)		80,600					
		"S2 - A4 eps 150 hr. 220							
		21,07		21,070					
		"S4 - spoj. krčok A5+A6+A7+A8 - eps 150. hr. 220							
		(5.47*2.1+2.5*1.2+2.9*2.1+6.15*2.1)		33,492					
		"P5 - časť pod podhl'adom eps 150 hr. 220 plocha z pc							
		(23.5+13.6)		37,100					
143	283017050929	STYRODUR 3035 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 150 mm 1265 x 615 mm	m2	556,974	23,27	12 960,78	0,000	0,000	0,000
		"1.01 - P1 xps hr.150							
		506.34*1.1		556,974					
144	283017050930	STYRODUR 3035 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 180 mm 1265 x 615 mm	m2	235,972	27,93	6 590,70	0,000	0,000	0,000
		"1.np - P1+P2+P3 - PLOCHA Z PC xps 150 a 180							
		(697.59+23.27)*1.1		792,946					
		"1.01 - P1 xps hr.150							
		-506.34*1.1		- 556,974					
145	283017060813	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hr. 180 mm, 1000x500 mm	m2	787,930	13,54	10 668,57	0,000	0,000	0,000
		"S1+S2 =A1 EPS 150 - 180							
		716.3*1.1		787,930					
146	283017060813	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 180 mm 1000 x 500 mm	m2	148,678	13,54	2 013,10	0,000	0,000	0,000
		"S2 - A2+A3 EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.							
		(40.3*2)*1.1		88,660					
		"S2 - A4 EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.							
		21.07*1.1		23,177					
		"S4 - spoj. krčok A5+A6+A7+A8 - EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.							
		(5.47*2.1+2.5*1.2+2.9*2.1+6.15*2.1)*1.1		36,841					
147	283017060901_1	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 20-100 mm spádová	m3	9,326	83,19	775,84	0,000	0,000	0,000
		"S2 - A2+A3 EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.							
		"S2 - A4 EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.		5,561					
		21.07*(0.02+0.1)/2*1.15		1,454					
		"S4 - spoj. krčok A5+A6+A7+A8 - EPS 150 - 180+20-100 SPÁD.							
		(5.47*2.1+2.5*1.2+2.9*2.1+6.15*2.1)*(0.02+0.1)/2*1.15		2,311					
148	628118015412	Parozábrana zosilnená viacvrstvom s hliníkovým povrchom, BAL: 75 m2	m2	1 016,264	1,85	1 880,09	0,000	0,000	0,000
		"vid'. pokládka							
		923.876*1.1		1 016,264					
149	283034011921	POLYFORM Polystyrén EPS 150 biely, hrúbka 220 mm	m2	856,261	12,83	10 985,83	0,000	0,000	0,000
		"S2 - A2+A3 eps 150 hr. 220							
		(40.3)*1.1		44,330					
		"S2 - A4 eps 150 hr. 220							
		21.07*1.1		23,177					
		"S4 - spoj. krčok A5+A6+A7+A8 - eps 150 hr. 220							
		(5.47*2.1+2.5*1.2+2.9*2.1+6.15*2.1)*1.1		36,841					
		"S1+S2 =A1 eps 150 hr. 220							
		(28.31*10.51*2+4.82*10.66)*1.1		711,103					
		"P5 - časť pod podhl'adom eps 150 hr. 220 plocha z pc							
		(23.5+13.6)*1.1		40,810					
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				59 250,50		0,490	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
150	P - 1001	Úprava trasy exist. kanalizácie vzhľadom k navrhovaným základ. konštrukciám - predpoklad 5m nového potrubia DN 160 + 2 x revízná šachta - upresní sa pri realizácii výkop. prác - výkop ručne prevádzaný	m	5,000	195,88	979,40	0,000	0,000	0,000
		"úprava predpoklad							
		5		5,000					
151	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,653	9,95	6,50	0,000	0,000	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				985,90		0,000	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
152	725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC /mydelníčka, zrkadlo, držiak na WC papier/	súb	3,000	6,58	19,74	0,000	0,000	0,000
		"VK							

		1+1		2,000					
		"LP							
		1		1,000					
153	725291103	Montáž madiel v kúpeľniach a WC	súb	5,000	4,96	24,80	0,000	0,000	0,000
		"MA							
		2+2		4,000					
		"NM							
		1		1,000					
154	725291104	Montáž sedačky do sprchy alebo vane	súb	1,000	5,23	5,23	0,000	0,000	0,000
		".							
		1		1,000					
155	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,653	10,64	6,95	0,000	0,000	0,000
156	P - b-s101-21	Dodávka oblúkové sklopné madlo pre imobilné osoby dĺžka 750 mm farba biela	ks	2,000	35,20	70,40	0,000	0,000	0,000
		"MA							
		2		2,000					
157	P - b-s101-22	Dodávka oblúkové sklopné madlo pre imobilné osoby dĺžka 600 mm farba biela	ks	2,000	30,71	61,42	0,000	0,000	0,000
		"MA							
		2		2,000					
158	P - b-s101-23	Dodávka naklonené zrkadlo 500x600 mm pre imobilné osoby farba biela	ks	1,000	115,19	115,19	0,000	0,000	0,000
		"VK							
		1		1,000					
159	P - b-s101-24	Dodávka sklopná odkladacia plocha pre imobilné osoby farba biela	ks	1,000	47,99	47,99	0,000	0,000	0,000
		"VK							
		1		1,000					
160	P - b-s101-25	Dodávka nástenné madlo dĺžka 1300+250 mm pre imobilné osoby nosnosť 120 kg, farba biela	ks	1,000	79,99	79,99	0,000	0,000	0,000
		"NM							
		1		1,000					
161	P - b-s101-26	Dodávka sedátko sprchové pre imobilné osoby nosnosť 150 kg, oceľ.konštr. + plast. sedátko 300x360 mm, farba biela	ks	1,000	159,98	159,98	0,000	0,000	0,000
		"SS							
		1		1,000					
162	P - b-s101-27	Dodávka veľká lavička na prezliekanie 600x2200x480 mm, farba biela	ks	1,000	95,99	95,99	0,000	0,000	0,000
		"LP							
		1		1,000					
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				687,68		0,000	0,000
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
163	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	%	1,111	1,44	1,60	0,000	0,000	0,000
164	P - kam10011	Demontáž radiátora a rovodov vrátane ukončenia	ks	1,000	146,91	146,91	0,000	0,000	0,000
		"3 - napojenie spoj. krčok							
		1		1,000					
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				148,51		0,000	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
165	63200101111_1	Položenie a dodanie separačnej vrstvy z papiera - na záklop	m2	127,446	0,76	96,86	0,000	0,000	0,000
		"P4+P5 - roznášacia doska osb 22 + steico 40 - plocha z pc							
		(64.19+51.67)*1.1		127,446					
166	762332130	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 224 do 288 cm2	m	97,240	8,40	816,82	0,000	0,025	0,000
		"S4 - st.v.č ST-25 120/220 KVH 1-4							
		(41.2+4.8+2.4*18+4.2+3.84)		97,240					
167	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami	m2	1 702,924	4,98	8 480,56	0,000	0,000	0,000
		"S1 - spoj. krčok vstup - plocha z pc							
		21.07*2		42,140					
		"S4 - spoj. krčok A5+A6+A7+A8 - plocha z pc							
		(5.47*2.1+2.5*1.2+2.9*2.1+6.15*2.1)*2		66,984					
		"S1+S2 =A1							
		716.3*2		1 432,600					
		"S1 - časť bez atiky (A2+A3)							
		(40.3*2)*2		161,200					
168	76234121111	Montáž latovania jednoduchých striech so sklonom do 60°	m	256,000	0,65	166,40	0,000	0,000	0,000
		"S4 - st.v.č ST-25 50/50 lat							
		256		256,000					
169	76234121411	Montáž kontralát striech so sklonom od 22° do 35°	m	72,400	0,98	70,95	0,000	0,000	0,000
		"S4 - st.v.č ST-25 50/50 kontr.							
		72,4		72,400					

170	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovv, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	m3	51,397	60,57	3 113,12	0,024	1,211	0,000
		"							
		51,397		51,397					
171	762512245	Položenie podlahy pod PVC z drevotrieskových dosiek na drevený podklad skrutkovaním	m2	231,720	4,16	963,96	0,000	0,000	0,000
		"P4+P5+P6 - roznášacia doska osb 22 + steico 40 - plocha z pc							
		(64.19+51.67)*2		231,720					
172	762812370	Montáž záklopu vrchného na pero a drážku z hobľovaných dosiek	m2	123,650	2,62	323,96	0,000	0,000	0,000
		"2.01+2.03 P4+P5 - SM 25 - plocha z pc							
		123,65		123,650					
		"		0,000					
173	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy od 144 do 288 cm2	m	332,800	2,34	778,75	0,000	0,000	0,000
		"trám. strop - st.v.č ST-03 80/220 - 13							
		332,8		332,800					
174	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy od 288 do 450 cm2	m	362,925	2,82	1 023,45	0,000	0,000	0,000
		"trám. strop - st.v.č ST-03 160/220 - 10,10a,11,11a,14							
		(40.96+14.125+275.45+28.13+4.26)		362,925					
175	762822140_1	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy od 450 do 850 cm2	m	152,315	4,80	731,11	0,000	0,000	0,000
		"trám. strop - st.v.č ST-03 240/340 - 8							
		17,92		17,920					
		"trám. strop - st.v.č ST-03 240/220 - 9,12							
		(8.475+125.92)		134,395					
176	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	3,005	555,02	1 668,11	0,000	0,000	0,000
177	6051592600	Hranol - rezivo: drevo C24, KVH	m3	51,397	351,95	18 089,16	0,550	28,268	0,000
		"S4 - st.v.č ST-25 120/220 KVH 1-4							
		(41.2+4.8+2.4*18+4.2+3.84)*0.12*0.22*1.15		2,952					
		"S4 - st.v.č ST-25 50/50 lat							
		256*0.05*0.05*1.15		0,736					
		"S4 - st.v.č ST-25 50/50 kontr.							
		72.4*0.05*0.05*1.15		0,208					
		"trám. strop - st.v.č ST-03 80/220 - 13							
		332.8*0.08*0.22*1.15		6,736					
		"trám. strop - st.v.č ST-03 160/220 - 10,10a,11,11a,14							
		(40.96+14.125+275.45+28.13+4.26)*0.16*0.22*1.15		14,691					
		"trám. strop - st.v.č ST-03 240/340 - 8							
		17.92*0.24*0.34*1.15		1,682					
		"trám. strop - st.v.č ST-03 240/220 - 9,12							
		(8.475+125.92)*0.24*0.22*1.15		8,160					
		"štítové steny ST-10 2x - 80/220							
		(57.72+58.72+59.68+60.72+30.8+9.96+56.96+22.36+19.64)*2*0.08*0.22*1.15		15,243					
		"štítové steny ST-10 2x - 60/160							
		(22.38+22.38)*2*0.06*0.16*1.15		0,988					
178	607168010404	OSB OSB doska 22 x 675 x 2500 mm s perodrážkou	m2	127,446	9,99	1 273,19	0,000	0,000	0,000
		"P4+P5+P6 - roznášacia doska osb 22 + steico 40 - plocha z pc							
		(64.19+51.67)*1.1		127,446					
179	607260000450	Doska typu ako OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	1 873,216	9,66	18 095,27	0,000	0,000	0,000
		"							
		1702.924*1.1		1 873,216					
180	P - mš200124	Dodávka drevovláknitej dosky STEICO - 1350x600x40 mm	m2	127,446	5,50	700,95	0,000	0,000	0,000
		"P4+P5+P6 - roznášacia doska osb 22 + steico 40 - plocha z pc							
		(64.19+51.67)*1.1		127,446					
181	6119166500	Podlaha drevená na záklop SM hrúbky 25 mm	m2	142,198	11,52	1 638,12	0,006	0,836	0,000
		"2.01+2.03 P4+P5 - SM 25 - plocha z pc							
		123.65*1.15		142,198					
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				58 030,74		30,340	0,000
763		DREVOSTAVBY							
182	762112120	Montáž konštrukcie stien a priečok z hraneného a polohraneného reziva na hladko s prierezovou plochou do 224 cm2	m	842,640	4,49	3 783,45	0,000	0,025	0,000
		"štítové steny ST-10 2x - 80/220							
		(57.72+58.72+59.68+60.72+30.8+9.96+56.96+22.36+19.64)*2		753,120					
		"štítové steny ST-10 2x - 60/160							
		(22.38+22.38)*2		89,520					

183	763711121.S	Montáž drevených panelových priečok hr. 90 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie vid'. skladba PD	m2	58,015	11,68	677,62	0,000	0,000	0,000
		"1.np							
		(3.9+1.25*3+1.2)*3.1-0.6*2*3+0.9*3.1*3		32,205					
		"1.np							
		(3.9+1.25*2)*3.1-0.6*2*2+0.9*3.1*3		25,810					
184	763711222.S	Montáž drevených priečok hr. 170 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie	m2	250,151	14,07	3 519,63	0,000	0,000	0,000
		"1.np							
		28.13*3.1-(0.6*2*3+2.44*2.88+0.9*2+2.1*2)		70,576					
		".							
		6.3*3.1*4-(0.9*2*5+0.6*2)		67,920					
		".							
		(4.53+6.3+2.2+1*2+2.4*2+3.535)*3.1-(0.9*2)		70,632					
		"2.np							
		10.48*4.258-1.8*2		41,024					
185	763712212_1	Montáž stĺpov prierezovej plochy od 150 do 500 cm2 - drevostavba	m	185,575	5,26	976,12	0,000	0,000	0,000
		"SV1 - 18x							
		7.03*18		126,540					
		"SV2 - 5x							
		6.155*5		30,775					
		"ST1 - 4x							
		7.065*4		28,260					
186	763721201.S	Montáž schodiska priameho s podstupnicami, š. ramena do 1200 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie	m	4,440	27,51	122,14	0,000	0,000	0,000
		"1.08							
		4,44		4,440					
187	763732112_1	Montáž strechy z priehradových väzníkov dĺžky do 30 m - drevostavba	m	228,000	15,99	3 645,72	0,000	0,000	0,000
		"PV1 - 9x							
		22.5*9		202,500					
		"PV2 - 5x							
		5.1*5		25,500					
188	998763201	Presun hmôt v objektoch výšky do 12 m pre drevostavby	%	3,005	0,03	0,09	0,000	0,000	0,000
189	763132220	Sadrokartónový strop na kovovej spodnej konštrukcii D112 bez tepelnej izolácie a zavesenou doskou GKF 15 mm	m2	114,920	25,12	2 886,78	0,017	1,905	0,000
		"S4 - 2.04+2.05							
		(5.43+1.35+2.875+6.04)*2.1		32,960					
		"1.np - SDK - vid'. legenda							
		(20.66+24.72+13.31+23.27)		81,960					
190	763132420	Sadrokartónový strop na kovovej spodnej konštrukcii D112 bez tepelnej izolácie a zavesenou doskou GKFI 15 mm	m2	65,400	26,39	1 725,91	0,017	1,084	0,000
		"1.np - SD-i - vid'. legenda							
		(1.13+1.12+1.16+1.12+18.77+10.32+1.13+1.12+2.4+18.77+8.36)		65,400					
191	763713010.S	Montáž obvodových nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie	m2	761,000	39,18	29 815,98	0,000	0,000	0,000
		"ST 1 - výkaz od projektanta							
		674+87		761,000					
192	763721201.S1	Montáž schodiska priameho s podstupnicami, š. ramena do 2300 mm	m	5,100	34,06	173,71	0,000	0,000	0,000
		".							
		5,1		5,100					
193	P - kam10008	Dodávka stĺpa SV1 z reziva C24, KVH-CLT1 PANELY- L3s (0,84m3+), vrátane povrchovej úpravy - vid', popis PD statika	ks	18,000	1 599,77	28 795,86	0,000	0,000	0,000
		"SV1							
		18		18,000					
194	P - kam10008_1	Dodávka stĺpa SV2 z reziva C24, KVH-CLT1 PANELY- L3s (0,83m3+), vrátane povrchovej úpravy - vid', popis PD statika	ks	5,000	1 567,77	7 838,85	0,000	0,000	0,000
		"SV2							
		5		5,000					
195	P - kam10008_2	Dodávka stĺpa ST1 z reziva C24, KVH-CLT1 PANELY- L3s (0,94m3+), vrátane povrchovej úpravy - vid', popis PD statika	ks	4,000	1 855,74	7 422,96	0,000	0,000	0,000
		"ST1							
		4		4,000					
196	P - kam10008_3	Dodávka schodiskového ramena - prefa z reziva C24, KVH-CLT PANELY- L3s, 5100x1200 mm stupne 17x170x260 mm, vrátane povrchovej úpravy - vid', popis PD statika	ks	1,000	2 239,68	2 239,68	0,000	0,000	0,000
		"schody							
		1		1,000					
197	P - kam10008_4	Dodávka priehradového väzníka PV1 - prefa z reziva C24, KVH-CLT PANELY- L3s, (4,67m3+ CLT2+CLT5), vrátane povrchovej úpravy - vid', popis PD statika	ks	9,000	4 479,36	40 314,24	0,000	0,000	0,000
		"PV1							
		9		9,000					

198	P - kam10008_5	Dodávka priehradového väzníka PV2 - prefa z reziva C24, KVH-CLT PANELY- L3s, (0,80m3+ CLT3+CLT4), vrátane povrchovej úpravy - vid', popis PD statika	ks	5,000	1 151,83	5 759,15	0,000	0,000	0,000
		"PV2							
		5		5,000					
199	612110000400.S	Panel drevenej priečky hr. 90 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie - vid'. skladba v PD ako pref. panel + povrch. úprava	m2	58,015	60,79	3 526,73	0,000	0,000	0,000
		".							
		58,015		58,015					
200	612110001700.S	Stenove panely drevených priečok hr. 170 mm , vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie - vid'. skladba v PD ako pref. panel + povrch. úprava	m2	250,151	57,59	14 406,20	0,000	0,000	0,000
		".							
		250,151		250,151					
201	612120000200.S	Panel kompletizovaný drevený obvodových stien hr. 510 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie - vid'. skladba v PD ako pref. panel + povrch. úprava	m2	761,000	143,98	109 568,78	0,000	0,000	0,000
		".							
		761		761,000					
763		DREVOSTAVBY				267 199,60		3,010	0,000
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
202	764323230_1	Oplechovanie z PPL plechu odkvapu na streche rš 350 mm	m	64,350	8,96	576,58	0,002	0,129	0,000
		"7/k							
		58.5*1.1		64,350					
203	764333230	Lemovanie z pozinkovaného PPL plechu múra na plochej streche vrátane rohov, spojov, líšt a dilatácií rš 100 mm	m	41,250	5,73	236,36	0,002	0,076	0,000
		"6/k							
		37.5*1.1		41,250					
204	764391230	Záveterná lišta z pozinkovaného PPL plechu rš 350 mm	m	137,225	10,23	1 403,81	0,002	0,310	0,000
		"5/k							
		124.75*1.1		137,225					
205	764410240	Oplechovanie parapetu z AL LPL plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	10,200	9,73	99,25	0,001	0,015	0,000
		"3/k							
		2.2*1		2,200					
		"4/k							
		2*4		8,000					
206	764410250	Oplechovanie parapetu z AL LPL plechu vrátane rohov rš 275 mm	m	56,500	11,01	622,07	0,002	0,106	0,000
		"1/k							
		2.5*22		55,000					
		"2/k							
		1.5*1		1,500					
207	764751212_1	Odkvapový systém LPL - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 120 mm, vrátane objímok	m	60,000	10,23	613,80	0,003	0,157	0,000
		"8/k							
		60		60,000					
208	764761122	LPL Pododkvapný žľab polkruhový R 150 mm + zaklapávacie žľabové háky KFL	m	58,500	9,78	572,13	0,001	0,080	0,000
		"9/k							
		58,5		58,500					
209	764761172	Žľabové čelo RG 150 mm	kus	8,000	3,32	26,56	0,000	0,001	0,000
		".							
		8		8,000					
210	764761231	Žľabový kotlík d=150/ 120 mm	kus	7,000	15,99	111,93	0,000	0,001	0,000
		"10/k							
		7		7,000					
211	998764202	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1,241	45,29	56,22	0,000	0,000	0,000
212	764410850	Demontáž oplechovania parapeta rš od 100 do 330 mm	m	2,340	1,09	2,55	0,000	0,000	0,003
		"2 - napojenie spoj. krčok							
		2,34		2,340					
213	553440070100.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 400/150 mm	ks	0,000	39,12	0,00	0,000	0,000	0,000
214	553064010403	Hák s prelisom, r.š. 330, predĺžený + 5 cm, hliník prírodný	kus	36,000	2,78	100,08	0,000	0,000	0,000
		"10/z							
		36		36,000					
215	553064011303	Objímka lisovaná, priemer 120 mm šrobovací hrot, hliník prírodný	kus	26,000	2,63	68,38	0,000	0,000	0,000
		"1/z							
		26		26,000					
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				4 489,72		0,880	0,000
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							

Rozpočet Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220 / SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)

216	766421221	Montáž obloženia podhľadu jednoduchého palubovkami na P+D zo smrekovca šírky od 40 mm do 60 mm	m2	693,330	12,97	8 992,49	0,000	0,028	0,000
		"S1 - 1.01+2.01-2.03							
		(9.82+9.82)*28.13+(4.83*10.5)		603,188					
		"S2							
		28.3*(0.5+0.97)*2		83,202					
		"1.np - DO - vid'. legenda od 1.02+1.12 bez 1.10 tam je iba záklop							
		(3.77+3.17)		6,940					
217	766427112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadu	m	1 625,350	4,75	7 720,41	0,000	0,049	0,000
		"S1 - 1.01+2.01-2.03 - výkaz od statika 40/60							
		10*140		1 400,000					
		"S2 - 40/60 - 2,5m/m2							
		83.2*2.5		208,000					
		"1.np - DO - vid'. legenda od 1.02+1.12 bez 1.10 tam je iba záklop 40/60 - 2,5m/m2							
		6.94*2.5		17,350					
218	76662119511	Montáž okien plastových s okennou vzduchotesnou páskou s variabilným difúznym odporom za 1 m obvodu	m	171,800	12,06	2 071,91	0,000	0,045	0,000
		"1 - 2500/600							
		(2.5+0.6)*2*6		37,200					
		"2 - 1500/600							
		(1.5+0.6)*2*1		4,200					
		"4 - 2200/2100							
		(2.2+2.1)*2*1		8,600					
		"6 - 2000/1500							
		(2.+1.5)*2*1		7,000					
		"8 - 2500/1000							
		(2.5+1)*2*8		56,000					
		"10 - 2500/2400							
		(2.5+2.4)*2*6		58,800					
219	766661112	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváracého do oceľovej alebo drevenej zárubne šírky do 0,8 m	kus	16,000	15,99	255,84	0,000	0,000	0,000
		"D1/L - 600/1970							
		5	5,000						
		"D1/P - 600/1970							
		4	4,000						
		"D2/L - 900/1970							
		3	3,000						
		"D2/P - 900/1970							
		4	4,000						
220	766661132_1	Montáž dverového dvojkrídla kompletizovaného otváracého do oceľovej alebo drevenej zárubne šírky do 1,80 m	kus	3,000	21,12	63,36	0,000	0,000	0,000
		"D3 - 2100/1970							
		1	1,000						
		"D4 - 1800/2100							
		1	1,000						
		"D5 - 1800/1970							
		1	1,000						
221	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm dĺžky od 1000 mm do 1600 mm	kus	3,000	8,11	24,33	0,000	0,001	0,000
		"2/p							
		1	1,000						
		"3/p							
		2	2,000						
222	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm dĺžky od 1600 mm 2600 mm	kus	22,000	10,66	234,52	0,000	0,007	0,000
		"1/p							
		22	22,000						
223	766702301	Montáž obkladu kovovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny do 170 mm	kus	16,000	50,20	803,20	0,001	0,009	0,000
		"D1/L - 600/1970							
		5	5,000						
		"D1/P - 600/1970							
		4	4,000						
		"D2/L - 900/1970							
		3	3,000						
		"D2/P - 900/1970							
		4	4,000						
224	766702331	Montáž obkladu kovovej zárubne pre dvojkrídlové dvere pri hrúbke steny do 17 cm	kus	3,000	55,64	166,92	0,001	0,002	0,000
		"D3 - 2100/1970							
		1	1,000						
		"D4 - 1800/2100							
		1	1,000						
		"D5 - 1800/1970							
		1	1,000						
225	998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,392	401,20	157,28	0,000	0,000	0,000
226	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 175 mm vrátane krytiel	m	4,000	11,52	46,08	0,000	0,000	0,000
		"3/p							
		2*2		4,000					

227	611560000400.S1	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, vrátane krytiiek	m	60,500	13,44	813,12	0,000	0,000	0,000
		"1/p							
		2.5*22		55,000					
		"2/p							
		1.5*1		1,500					
		"3/p							
		2*2		4,000					
228	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900/1970 mm, výplň MDF doska, povrch fólia, plné, dver. kovanie FAB zámok - viď. popis v pd	ks	16,000	100,53	1 608,48	0,000	0,000	0,000
		"D1/L - 600/1970							
		5		5,000					
		"D1/P - 600/1970							
		4		4,000					
		"D2/L - 900/1970							
		3		3,000					
		"D2/P - 900/1970							
		4		4,000					
229	611610002200.S1	Dvere vnútorné dvojkrídlove , šírka jedneho krídla do 1050/1970 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné, dver. kovanie FAB zámok - viď. popis v pd	ks	2,000	198,37	396,74	0,000	0,000	0,000
		"D5 - 1800/1970							
		1		1,000					
		"D3 - 2100/1970							
		1		1,000					
230	611610002200.S1_1	Dvere vnútorné dvojkrídlove , šírka krídla 1050+750/2100 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné, dver. kovanie FAB zámok - viď. popis v pd	ks	1,000	268,76	268,76	0,000	0,000	0,000
		"D4 - 1800/2100							
		1		1,000					
231	553314200-4	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 900/1970 mm	KUS	7,000	153,58	1 075,06	0,013	0,092	0,000
		"D2/L - 900/1970							
		3		3,000					
		"D2/P - 900/1970							
		4		4,000					
232	553314200-6	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 1800/1970 mm	KUS	1,000	166,38	166,38	0,013	0,013	0,000
		"D5 - 1800/1970							
		1		1,000					
233	553314200-8	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 600/1970 mm	KUS	9,000	153,58	1 382,22	0,013	0,118	0,000
		"D1/L - 600/1970							
		5		5,000					
		"D1/P - 600/1970							
		4		4,000					
234	553314200-8_1	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 2100/1970 mm	KUS	1,000	179,17	179,17	0,013	0,013	0,000
		"D3 - 2100/1970							
		1		1,000					
235	553314200-8_2	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 1800/2100 mm	KUS	1,000	212,45	212,45	0,013	0,013	0,000
		"D4 - 1800/2100							
		1		1,000					
236	6051592600	Hranolček - rezivo: drevo C24, KVH	m3	4,486	358,35	1 607,55	0,550	2,467	0,000
		"S1 - 1.01+2.01-2.03 - výkaz od statika 40/60							
		10*140*0.04*0.06*1.15		3,864					
		"S2 - 40/60 - 2,5m/m2							
		83.2*2.5*0.04*0.06*1.15		0,574					
		"1.np - DO - viď. legenda od 1.02+1.12 bez 1.10 tam je iba záklop 40/60 - 2,5m/m2							
		6.94*2.5*0.04*0.06*1.15		0,048					
237	6119166500	Obloženie drevený obklad SM hrúbky 15 mm	m2	762,663	14,69	11 203,52	0,006	4,484	0,000
		".							
		693.33*0.1		69,333					
		"S1 - 1.01+2.01-2.03							
		(9.82+9.82)*28.13+(4.83*10.5)		603,188					
		"S2							
		28.3*(0.5+0.97)*2		83,202					
		"1.np - DO - viď. legenda od 1.02+1.12 bez 1.10 tam je iba záklop							
		(3.77+3.17)		6,940					
		"Medzisúččet							
		.		693,330					
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				39 449,79		7,340	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
238	76761201011	Montáž dverí a okien hliníkových s exteriérovou a interiérovou tesniacou ISO páskou za 1 m obvodu	m	45,400	19,26	874,40	0,000	0,012	0,000
		"3 - 2100/2100							
		(2.1+2.1)*2*1		8,400					
		"5 - 2100/2100							

		(2.1+2.1)*2*1		8,400					
		"7 - 2000/1500 s PO EI 30-ef/D2-C							
		(2+1.5)*2*1		7,000					
		"9 - 2500/2900							
		(2.5+2.9)*2*2		21,600					
239	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	0,719	384,70	276,49	0,000	0,000	0,000
240	P - 1003-17	Montáž a dodávka inter. madla na schodisku - dvojica vo výške 600 a 1000 mm z oceľ. profilov pozinkovaných , vrátane úchytiiek a kotvenia - viď.popis PD	M	50,000	38,39	1 919,50	0,000	0,000	0,000
		"5/z							
		4.5*4		18,000					
		"6/z							
		3*4		12,000					
		"7/z							
		5*4		20,000					
241	P - 1003-18	Montáž a dodávka oceľového pozink. zábradlia , vrátane kotvenia z oceľ.profilov a povrchovej úpravy v do 1000 mm - viď. popis PD	M	38,635	115,19	4 450,37	0,000	0,000	0,000
		"3/z							
		2.5*2		5,000					
		"8/z							
		4.24+1.265		5,505					
		"9/z							
		28,13		28,130					
242	P - 1003-21	Montáž a dodávka ručný hasiací prístroj práškový P6 - 6kg - viď. PD	ks	7,000	44,80	313,60	0,000	0,000	0,000
		"1.np							
		5		5,000					
		"2.np							
		2		2,000					
243	P - 1003-21_1	Montáž a dodávka ručný hasiací prístroj snehový CO2 - 5kg - viď. PD	ks	1,000	54,40	54,40	0,000	0,000	0,000
		"1.np							
		1		1,000					
244	P - kam10003	M+D strešného stužidla d=20 mm - vrátane kotvenia a doplnkov - viď, popis PD statika	kg	618,200	3,84	2 373,89	0,000	0,000	0,000
		"st.v.č. ST-04							
		618,2		618,200					
245	P - kam10004	M+D kotvenia stĺpov K1 z oceľových profilov, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy - viď, popis PD statika	kg	2 308,500	2,56	5 909,76	0,000	0,000	0,000
		"K1 st.v. č. ST-17							
		85.5*27		2 308,500					
246	10038	M+D sanitárnej priečky z HPL pre kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - viď. podrobný popis - výkaz v PD	m2	0,720	195,88	141,03	0,000	0,000	0,000
		"DP							
		0.6*1.2*1		0,720					
247	P - BAC10011	M+D inter. hliníkové dvere,hladké 2-krídlové s PO EW 30 D1-C - 1800/1970, vrátane zárubne a doplnkov - viď, popis PD	ks	1,000	1 407,80	1 407,80	0,000	0,000	0,000
		"D/6							
		1		1,000					
248	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	230,000	3,91	899,30	0,000	0,000	0,000
		"výkaz plastové okná							
		171.8*1.05		180,390					
		"výkaz hliníkové okná a dvere							
		45.4*1.05		47,670					
		"Medzisúččet							
		.		228,060					
		"dorovnanie							
		230-228.06		1,940					
249	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	230,000	1,16	266,80	0,000	0,000	0,000
		"výkaz plastové okná							
		171.8*1.05		180,390					
		"výkaz hliníkové okná a dvere							
		45.4*1.05		47,670					
		"Medzisúččet							
		.		228,060					
		"dorovnanie							
		230-228.06		1,940					
250	P - dr00011_	Montáž a dodávka oceľového požiarneho rebríka so suchovodom DN 80 mm s ochranným košom + oceľová uzamykateľná zábrana výstupu+ kotvenie - viď. PD	m	5,500	223,97	1 231,84	0,000	0,000	0,000
		"4/z							
		5,5		5,500					
251	Pdr00012	Montáž a dodávka exter. presklennej striešky nad vstupom do objektu 1000x2800 mm uchytená na nerezové tiahla, sklo bezpečnostné, vrátane doplnkov, kotvenia - viid' popis PD	ks	1,000	1 183,83	1 183,83	0,000	0,000	0,000

		"2/z							
		1		1,000					
252	6114108000_1	Plastové okno 2-krídl. sklopné výška/šírka 600/2500 mm s izolačným trojsklom celobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	6,000	191,97	1 151,82	0,032	0,194	0,000
		"1 - 600/2500							
		6		6,000					
253	6114108000_2	Plastové okno 1-krídl. sklopné výška/šírka 600/1500 mm s izolačným trojsklom celobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	115,19	115,19	0,000	0,000	0,000
		"2 - 600/1500							
		1		1,000					
254	6114108000_3	Vstupné hliníkové dvere s prerušeným tepel. mostom 2-krídl. výška/šírka 2100/2100 mm s izolačným trojsklom celobvodové kovanie, bezp. zámok - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	1 183,83	1 183,83	0,000	0,000	0,000
		"3 - 2100/2100							
		1		1,000					
255	6114108000_4	Plastové okno pevné. výška/šírka 2100/2200 mm s izolačným trojsklom - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	531,13	531,13	0,000	0,000	0,000
		"4 - 2100/2200							
		1		1,000					
256	6114108000_5	Vstupné hliníkové dvere s prerušeným tepel. mostom 2-krídl. výška/šírka 2100/2100 mm s izolačným trojsklom, spodná časť plná izol. výplň, celobvodové kovanie, bezp. zámok - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	1 270,22	1 270,22	0,000	0,000	0,000
		"5 - 2100/2100							
		1		1,000					
257	6114108000_6	Plastové okno pevné zaskl. výška/šírka 1500/2000 mm s izolačným trojsklom celobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	307,16	307,16	0,000	0,000	0,000
		"6- 1500/2000							
		1		1,000					
258	6114108000_7	Hliníkové okno pevné. s požiarou odolnosťou EI 30-ef/D2-C výška/šírka 1500/2000 mm s izolačným trojsklom celobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	1 535,78	1 535,78	0,000	0,000	0,000
		"7 - 1500/2000							
		1		1,000					
259	6114108000_8	Plastové okno pevné zaskl. výška/šírka 1000/2500 mm s izolačným trojsklom celobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	8,000	287,96	2 303,68	0,000	0,000	0,000
		"8 - 1000/2500							
		8		8,000					
260	6114108000_9	Balkónové hliníkové dvere s prerušeným tepel. mostom 2-krídl., s nadsvetlíkom 700/2500 mm, celé rozmer : výška/šírka 2900/2500 mm s izolačným trojsklom, celobvodové kovanie, bezp. zámok - podrobný popis viď. pd	kus	2,000	2 066,91	4 133,82	0,000	0,000	0,000
		"9 - 2900/2500							
		2		2,000					
261	6114108000_91	Plastové okno dvojité delenie s pevným zaskl. výška/šírka 2400/2500 mm s izolačným trojsklom celobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	6,000	691,10	4 146,60	0,000	0,000	0,000
		"10 - 2400/2500							
		6		6,000					
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				37 982,24		0,210	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
262	771411011	Montáž soklíka rovného z gresu kladených do tmelu	m	16,680	3,22	53,71	0,004	0,075	0,000
		"1.20							
		(5.52+4.3)*2-1.8-2.1+0.15*4+0.17*2		16,680					
263	771576012	Montáž podláh z keramických dlaždíc do flexibilného tmelu	m2	78,350	19,59	1 534,88	0,005	0,370	0,000
		"1.np- KD viď. legenda							
		(1.13+1.12+1.16+1.12+18.77+1.13+1.12+2.4+18.77+8.36+23.27)		78,350					
264	771589895	Príplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu - škárovacou hmotou	M2	80,018	3,20	256,06	0,001	0,050	0,000
		"sokel							
		16.68*0.1		1,668					
		"podlaha							
		78,35		78,350					
265	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	2,352	32,04	75,36	0,000	0,000	0,000
266	597740001600.S	Dlaždice keramické protišmykove 300x300 mm	m2	88,020	14,69	1 293,01	0,000	0,000	0,000
		".							
		80.018*1.1		88,020					
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				3 213,02		0,500	0,000
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
267	775413110	Podlahový soklík alebo drevení lišta pribíjaná	m	83,520	1,57	131,13	0,000	0,000	0,000
		"1.01							

		(28.13+18)*2-(2.1+0.9+0.6*3+2.1+2.44)+0.3*2		83,520					
268	6114B4723	Drevený sokel vrátane povrchovej úpravy	m	92,000	3,20	294,40	0,000	0,000	0,000
		"							
		83.52*1.1		91,872					
		"dorovnanie							
		92-91.872		0,128					
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				425,53		0,000	0,000
776		PODLAHY POVLAKOVÉ							
269	771415111_1	Montáž soklíkov rovných polymérových lepených k podkladu	m	239,990	3,20	767,97	0,001	0,166	0,000
		"1.02							
		(2.845+6.3)*2-2.1		16,190					
		"1.08							
		(1.2+4.44)*2-0.6		10,680					
		"1.09							
		(4.93+4.19)*2-0.9*2		16,440					
		"1.10							
		(6.47+2.44+6.47)-1.8-0.9*3-1.2+0.3*2		10,280					
		"1.12							
		(1.44+2.2)*2-0.6		6,680					
		"1.13							
		(3.93+6.3)*2-0.9*2		18,660					
		"1.18							
		(3.765+3.535)*2-0.9*2-0.6+(0.6+0.24)*2		13,880					
		"2.01							
		((7.285+4.16+1.32+15.365)+2.47)*2-1.8+1.25		60,650					
		"2.04							
		(2.03+2.27+0.27+5*2+2.1-1.8)		14,870					
		"2.03							
		(10.48+4.93)*2-1.8		29,020					
		"2.02							
		17*(0.34+0.18)*2		17,680					
		"2.04							
		24*(0.34+0.18)*2		24,960					
270	775552221	Montáž prechodovej plastovej lišty	m	19,200	1,43	27,46	0,000	0,000	0,000
		"pod inter. dvere D1- D6							
		0.6*9+0.9*7+2.1+1.8*3		19,200					
271	776220112	Lepenie povlakových podláh vinylových heterogénnych na schodiskové stupnice rovné	m	50,400	2,88	145,15	0,000	0,001	0,000
		"2.04							
		2.1*24		50,400					
272	776220220	Lepenie povlakových podláh vinylových heterogénnych na schodiskové podstupnice	m	50,400	2,24	112,90	0,000	0,001	0,000
		"2.04							
		2.1*24		50,400					
273	776411000_1	Lepenie schodiskovej hrany	m	50,400	2,07	104,33	0,000	0,007	0,000
		"2.04							
		2.1*24		50,400					
274	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych lepených	m2	209,121	7,68	1 606,05	0,000	0,082	0,000
		"1.np - pvc - vid'. legenda							
		(20.66+15.79+3.17+24.72+13.31)		77,650					
		"2.np - pvc+ŠP - vid'. legenda							
		(64.49+51.67+2.37*2.03+5*2.1)		131,471					
275	776992131	Prebrúsenie, očistenie a penetrácia podkladu	m2	77,650	2,88	223,63	0,000	0,000	0,000
		"1.np - pvc - vid'. legenda							
		(20.66+15.79+3.17+24.72+13.31)		77,650					
276	998776201	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky do 6 m	%	0,196	686,17	134,50	0,000	0,000	0,000
277	P - dr00073	Montáž a športovej podlahy syst. preved. (heterog. šport. podl. PVC na odpruženom rošte 2x 100/18 mm pod ním gum podložky + roznášacia doska MFP 12 mm - 2x, (vrátane opracovania detailov a čiarovania - vid' skladba PD	M2	515,566	102,84	53 020,81	0,000	0,000	0,000
		"1.01							
		506.34+(28.13+18)*2*0.1		515,566					
278	6114B4717	Dodávka schodiskovej hrany ako typu TKNG - 2,5 m	m	82,500	4,80	396,00	0,000	0,000	0,000
		"schody 2.04							
		2.5*24		60,000					
		"2.02							
		18*1.25		22,500					
279	P GS 44444	Montáž a dodávka čistiacej rohože 800x1200 mm v=22 mm, hliníkové profily š=27 mm spojené nerzovým lankom a oddelené gumovými medzikružk. farba čierna, osadenie rohože do AL rámu L 25/25/3 mm	ks	1,000	326,36	326,36	0,000	0,000	0,000
		"čr							

		1		1,000					
280	284110004655.S	Podlaha PVC heterogénna,	m2	199,220	35,85	7 142,04	0,000	0,000	0,000
		"pvc podlaha							
		(209.121-51.67)*1.1		173,196					
		"schody							
		24*(0.179+0.27)*2.1*1.15		26,024					
281	284110004655.S1	Podlaha PVC heterogénna, športová	m2	56,837	41,60	2 364,42	0,000	0,000	0,000
		"2.03							
		51.67*1.1		56,837					
282	597641250_8	Podlahová prefabrikovaná lišta systémová k vinyl. podlahe v=60 mm	m	263,989	3,36	887,00	0,000	0,000	0,000
		"sokle podlaha pvc							
		239.99*1.1		263,989					
283	6119800956	Prechodová AL lišta šírka 28 mm,	m	21,120	3,84	81,10	0,000	0,004	0,000
		"pod inter. dvere D1- D6							
		(0.6*9+0.9*7+2.1+1.8*3)*1.1		21,120					
776		PODLAHY POVLAKOVÉ				67 339,72		0,260	0,000
781		OBKLADY KERAMICKÉ							
284	781415013	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek kladených do tmelu	m2	287,764	19,59	5 637,29	0,003	0,961	0,000
		"1.03							
		(0.9+1.25)*2*2.5-0.6*2		9,550					
		"1.04							
		(0.9+1.25)*2*2.5-0.6*2		9,550					
		"1.05							
		(0.93+1.25)*2*2.5-0.6*2		9,700					
		"1.06							
		(0.9+1.25)*2*2.5-0.6*2		9,550					
		"1.07							
		(4.96+3.9)*2*2.5+(2.4*2+1+0.83+0.17*2)*2.5+0.9*2.5*3*2-(0.6*2*3+2.5*0.6+0.9*2)+(2.5+0.6*2)*0.285		69,380					
		"1.11							
		(2.2+4.89)*2*2.5-0.9*2		33,650					
		"1.14							
		(0.9+1.25)*2*2.5-0.6*2		9,550					
		"1.15							
		(0.9+1.25)*2*2.5-0.6*2		9,550					
		"1.16							
		(1.92+1.25)*2*2.5-0.6*2		14,650					
		"1.17							
		(4.96+3.9)*2*2.5+(2.4*2+1+0.83+0.17*2)*2.5+0.9*2.5*3*2-(0.6*2*2+2.5*0.6+0.9*2)+(2.5+0.6*2)*0.285		70,580					
		"1.19							
		(4.96+3.9)*2*2.5-(2.5*0.6+0.9*2)+(2.5+0.6*2)*0.285		42,055					
285	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Príplatok za škárovanie hmotou	M2	287,764	3,31	952,50	0,000	0,000	0,000
		".							
		287,764		287,764					
286	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,718	114,78	197,23	0,000	0,000	0,000
287	5976493100	Obklad keramický	m2	316,540	14,69	4 649,98	0,036	11,237	0,000
		".							
		287.764*1.1		316,540					
781		OBKLADY KERAMICKÉ				11 437,00		12,200	0,000
783		NÁTERY							
288	783626100	Náter stolárskych výrobkov syntetický na vzduchu schnúci 1x lakovaním lazúrovacím lakom alebo napustením	m2	2 000,099	3,64	7 280,36	0,000	0,220	0,000
		"DO - hr. 15 mm na podhlady							
		trámy		1 903,185					
		47.22+28.13*0.35+28.13*0.22+40*1.1*2*0.22+6.5*5*0.22*2		96,914					
289	783782203	Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, protipožiarny povrchovou impregnáciou prostriedkom Bochemit QB	m2	2 095,092	3,27	6 850,95	0,000	0,670	0,000
		"S4 - st.v.č ST-25 120/220 KVH 1-4							
		(41.2+4.8+2.4*18+4.2+3.84)*0.68*1.15		76,042					
		"S4 - st.v.č ST-25 50/50 lat							
		256*0.20*1.15		58,880					
		"S4 - st.v.č ST-25 50/50 kontr.							
		72.4*0.20*1.15		16,652					
		"trám. strop - st.v.č ST-03 80/220 - 13							
		332.8*0.60*1.15		229,632					

		"trám. strop - st.v.č ST-03 160/220 - 10,10a,11,11a,14							
		(40.96+14.125+275.45+28.13+4.26)*0.76*1.15		317,196					
		"trám. strop - st.v.č ST-03 240/340 - 8							
		17.92*1.16*1.15		23,905					
		"trám. strop - st.v.č ST-03 240/220 - 9,12							
		(8.475+125.92)*0.92*1.15		142,190					
		"štítové steny ST-10 2x - 80/220							
		(57.72+58.72+59.68+60.72+30.8+9.96+56.96+22.36+19.64)*2*0.60*1.15		519,653					
		"štítové steny ST-10 2x - 60/160							
		(22.38+22.38)*2*0.44*1.15		45,297					
		"2.01+2.03 P4+P5 - SM 25 - plocha z pc							
		123.65*2*1.18		291,814					
		"S1 - 1.01+2.01-2.03 - výkaz od statika 40/60							
		10*140*0.2*1.15		322,000					
		"S2 - 40/60 - 2,5m/m2							
		83.2*2.5*0.2*1.15		47,840					
		"1.np - DO - vid'. legenda od 1.02+1.12 bez 1.10 tam je iba záklop 40/60 - 2,5m/m2							
		6.94*2.5*0.2*1.15		3,991					
290	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	180,320	2,34	421,95	0,000	0,060	0,000
		"sdk podhľad							
		114.92+65.4		180,320					
291	784410102	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu stien a stropu do 3,8 m	m2	180,320	0,71	128,03	0,000	0,018	0,000
		"sdk podhľad							
		114.92+65.4		180,320					
783		NÁTERY				14 681,29		0,970	0,000
784		MALBY							
292	784410162	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,8 m	m2	122,458	1,12	137,15	0,000	0,021	0,000
		"2m - napojenie spoj. krčok							
		(2.8*3.45-1.8*2)		6,060					
		"vnút. omietky							
		116,398		116,398					
293	784452372	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	122,458	1,89	231,45	0,000	0,040	0,000
		"2m - napojenie spoj. krčok							
		(2.8*3.45-1.8*2)		6,060					
		"vnút. omietky							
		116,398		116,398					
784		MALBY				368,60		0,060	0,000
		Práce PSV				601 436,53		57,750	0,000
		Celkom v EUR				755 130,45		1 405,910	118,860

Kryci list rozpočtu

Starba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - ELI

Mesto:

Ka:

Zákazka: Spracoval: Dňa:

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

ČO:

DČ:

Projektant:

ČO:

DČ:

Dodávateľ: REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

ČO: 36426784

DČ: 2021976200

ZPN: Montáž

Material

ZPN spolu:

0,00

HDV:

PSV:

Komplet činnosť

0,00

MNT: 69 481,39

0,00

69 481,39

H2S

0,00

OST:

VN:

Spolu

69 481,39

Spolu

0,00

Zariadenie staveniska 0%

0,00

Minorizácie sťaž podmienky 0%

0,00

Územie so sťaž podmienk. 0%

0,00

Horné oblasti 0%

0,00

Previdikované vplyvy 0%

0,00

Minorizácie stavenisková doprava 0%

0,00

Spolu

0,00

Projektant:rozpočítateľ

Celkové náklady

69 481,39

Celkové náklady bez DPH

69 481,39

DPH 23% z

69 481,39

15 980,72

DPH 0% z

0,00

0,00

Spolu v EUR

85 462,11

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ka:

Dodávateľ:

Dátum:

Starba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)				
Montážne práce									
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	69 481,39	0,00	69 481,39	0,0000	0,0000				
Montážne práce	69 481,39	0,00	69 481,39	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	69 481,39	0,00	69 481,39	0,0000	0,0000				

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ka:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena[M]	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť	Suma
		Montážne práce							
821	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	8212001	M+D Kábel sily C-KV-J 5x0,6mm2	m	150,000	44,07	6 610,50	0,000	0,000	0,000
2	8212002	M+D Kábel sily C-KV-J 5x16mm2	m	30,000	14,10	423,00	0,000	0,000	0,000
3	8212003	M+D Kábel sily C-KV-J 5x6mm2	m	90,000	4,23	380,70	0,000	0,000	0,000
4	8212004	M+D Kábel sily C-KV-J 5x6mm2	m	100,000	3,17	317,00	0,000	0,000	0,000
5	8212005	M+D Kábel sily C-KV-J 3x0,6mm2	m	120,000	2,20	264,00	0,000	0,000	0,000
6	8212006	M+D Kábel sily C-KV-J 1x1,5mm2	m	250,000	1,85	462,50	0,000	0,000	0,000
7	8212007	M+D Kábel sily C-KV-J 3x0,5mm2	m	820,000	1,87	1 366,40	0,000	0,000	0,000
8	8212008	M+D Kábel sily C-KV-J 1x1,5mm2	m	480,000	1,09	763,20	0,000	0,000	0,000
9	8212009	M+D Kábel sily C-KV-J 1x1,5mm2	m	350,000	1,85	647,50	0,000	0,000	0,000
10	8212010	M+D Vozík CVA 25mm2 Z2	m	150,000	3,79	568,50	0,000	0,000	0,000
11	8212011	M+D Vozík CVA 6mm2 Z2	m	300,000	2,20	660,00	0,000	0,000	0,000
12	8212012	M+D Trúška FXP 16	m	600,000	1,15	690,00	0,000	0,000	0,000
13	8212013	M+D Záruka 230V min. IP20	ks	20,000	3,13	62,60	0,000	0,000	0,000
14	8212014	M+D Vozík vývod pre napájanie zariadení	ks	22,000	7,14	157,08	0,000	0,000	0,000
15	8212015	M+D Prepínač zapustený rad. 1	ks	18,000	7,76	139,68	0,000	0,000	0,000
16	8212016	M+D Prepínač zapustený rad. 6	ks	18,000	8,64	155,52	0,000	0,000	0,000
17	8212017	M+D Prepínač zapustený rad. 6	ks	1,000	8,37	8,37	0,000	0,000	0,000
18	8212018	M+D Tabuľka zapustená	ks	4,000	8,46	33,84	0,000	0,000	0,000
19	8212019	M+D svetidlo lineárne LED panel	ks	16,000	103,13	1 650,08	0,000	0,000	0,000
20	8212020	M+D svetidlo utopené LED	ks	21,000	63,47	1 332,87	0,000	0,000	0,000
21	8212021	M+D svetidlo nástená LED min. IP43	ks	2,000	66,11	132,22	0,000	0,000	0,000
22	8212022	M+D svetidlo LED pre športoviská min. IP20, 10000lm	ks	20,000	379,03	7 580,60	0,000	0,000	0,000
23	8212023	M+D Svetidlo nástené s piktoqramom	ks	15,000	58,18	872,70	0,000	0,000	0,000
24	8212024	M+D Hlavný rozvádzač	ks	1,000	3 129,18	3 129,18	0,000	0,000	0,000
25	8212025	M+D Skriná RACK s príslušenstvom komlet dodávka	kus	1,000	1 674,77	1 674,77	0,000	0,000	0,000
26	8212026	M+D Záruka PC dvojnásobná štená ZvR45	kus	12,000	26,44	317,28	0,000	0,000	0,000
27	8212027	M+D Kábel FTP 4x0,5 min. cat 6A	m	890,000	3,40	2 890,00	0,000	0,000	0,000
28	8212028	M+D Úprava zariadení v pôvodnej skrině RACK	kus	1,000	352,58	352,58	0,000	0,000	0,000
29	8212029	M+D Panely na stenu 450Wp úprava koordinácie	ks	22,000	334,95	7 368,90	0,000	0,000	0,000
30	8212030	M+D Káblové prepájanie DC strany	sub	1,000	2 820,67	2 820,67	0,000	0,000	0,000
31	8212031	M+D Stenač pre PVZ, 10kWp	sub	1,000	1 762,82	1 762,82	0,000	0,000	0,000
32	8212032	M+D Odstránenie materiálu, Pemas 10kWp	sub	1,000	2 732,53	2 732,53	0,000	0,000	0,000
33	8212033	M+D Rozvádzač merania - úprava podľa podmienok VSO	sub	1,000	528,88	528,88	0,000	0,000	0,000
34	8212034	M+D Podpora vedenia PV	ks	180,000	1,18	212,40	0,000	0,000	0,000
35	8212035	M+D Okapová svetla SO	ks	40,000	1,35	54,00	0,000	0,000	0,000
36	8212036	M+D Vozík AlMgSi d6x8,1mmx0,14kg	m	120,000	5,38	645,60	0,000	0,000	0,000
37	8212037	M+D Vozík AlMgSi d6x8,1mmx0,2kg	m	60,000	16,37	982,20	0,000	0,000	0,000
38	8212038	M+D Vozík FeZn 8,1mmx0,4kg	m	30,000	3,06	91,80	0,000	0,000	0,000
39	8212039	M+D Vozík FeZn 30x4,1mmx0,85kg	m	130,000	3,60	468,00	0,000	0,000	0,000
40	8212040	M+D Odstránenie spojovacie svetla SR	ks	50,000	1,54	97,00	0,000	0,000	0,000
41	8212041	M+D Skladovná svetla SZ	ks	6,000	1,58	9,48	0,000	0,000	0,000
42	8212042	M+D Uzemňovacia svetla SR03	ks	18,000	16,88	303,64	0,000	0,000	0,000
43	8212043	M+D Prípojacia svetla kovových súčastí SP1	ks	40,000	0,78	31,20	0,000	0,000	0,000
44	8212044	M+D Spojovacia svetla SS	ks	80,000	0,73	58,40	0,000	0,000	0,000
45	8212045	M+D Zvedáky 3P s príslušenstvom	ks	4,000	29,97	119,88	0,000	0,000	0,000
46	8212046	M+D Uzemňovacia 3P Z1 s príslušenstvom	ks	18,000	41,43	745,74	0,000	0,000	0,000
47	8212047	M+D Indikačná krabica pre SZ	ks	6,000	4,85	29,10	0,000	0,000	0,000
48	8212048	Výkop a záhľadový PRE BLESKOVÝD 1. zóny 3	m	120,000	26,44	3 172,80	0,000	0,000	0,000
49	8212049	Výkop a záhľadový PRE BLESKOVÝD 1. zóny 3	m	200,000	2,20	440,00	0,000	0,000	0,000
50	8212050	Výkop a záhľadový 50x120cm 1. zóny 3	m	120,000	26,44	3 172,80	0,000	0,000	0,000
51	8212051	M+D Pieskové 800 do šírky 50cm	m	120,000	10,31	1 237,20	0,000	0,000	0,000
52	8212052	M+D Výkopná kón z PVC šírky 33cm	m	120,000	2,82	338,40	0,000	0,000	0,000
53	8212053	M+D Káblová chránka 3-otvorová	m	10,000	62,58	625,80	0,000	0,000	0,000
54	8212054	Režba zariadenia	hod	40,000	17,83	713,20	0,000	0,000	0,000
55	8212055	Drobné stavebné úpravy	hod	80,000	13,22	1 057,60	0,000	0,000	0,000
56	8212056	Zapojenie inštalácie skrinových káblov	hod	60,000	13,22	793,20	0,000	0,000	0,000
57	8212057	Prepojenie inštalácie	hod	40,000	13,22	528,80	0,000	0,000	0,000
58	8212058	Prípojnice vodičov pospojovania a uzemnenia	hod	40,000	13,22	528,80	0,000	0,000	0,000
59	8212059	Podružný materiál	%	5,000	460,35	2 301,75	0,000	0,000	0,000
60	8212060	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	265,29	1 857,03	0,000	0,000	0,000
821	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					69 481,39		0,000	0,000
	Montážne práce					69 481,39		0,000	0,000
	Celkom v EUR					69 481,39		0,000	0,000

Spracované systémom Systémová Kalkulácia, ver. 05.17.10.005

Strana 1 z 1

Krycí list rozpočtu

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - VZT

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 36426784

DIČ: 2021978200

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0,00
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT	86 374,49	0,00	86 374,49	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			86 374,49	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		86 374,49
			DPH 23% z	86 374,49	19 866,13
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		106 240,62

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Montážne práce								
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	86 374,49	86 374,49	86 374,49	0,0000	0,0000			
Montážne práce	86 374,49	86 374,49	86 374,49	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	86 374,49	86 374,49	86 374,49	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
1	P - kam10011	VZT - vid. samost. príloha	KPL	1,000	86 374,49	86 374,49	0,000	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				86 374,49		0,000	0,000
		Montážne práce				86 374,49		0,000	0,000
		Celkom v EUR				86 374,49		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - ZARIADENIE A VYBAVENIE TELOCVIČNE

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

IČO:

36426784

DIČ:

2021978200

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	21 052,00	17 458,14	21 052,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			21 052,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		21 052,00
			DPH 23% z	21 052,00	4 841,96
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		25 893,96

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - ZARIADENIE A VYBAVENIE TELOCVIČNE

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 052,00	17 458,14	21 052,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	21 052,00	17 458,14	21 052,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	21 052,00	17 458,14	21 052,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.01 - ZARIADENIE A VYBAVENIE TELOCVIČNE

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	ZARTELOCV1002	Montáž basketbalového koša	ks	2,000	342,79	685,58	0,000	0,000	0,000
2	ZARTELOCV1004	Montáž - Oceľová koľajnica na uchytenie lán, rebříkov a gymnast. kruhov montovaná na konštr. strechy , vrátane vybavenia	ks	2,000	391,76	783,52	0,000	0,000	0,000
3	ZARTELOCV1006	Montáž - svetelná tabuľa, nástenné prevedenie	ks	1,000	293,82	293,82	0,000	0,000	0,000
4	ZARTELOCV1008	Montáž - ribstolu 1800x3000, dve polia z dreva, pomocou L úchyty	ks	12,000	34,28	411,36	0,000	0,000	0,000
5	ZARTELOCV1010	Montáž ochrannej siete po obvode telocvične s oceľovým lankon	m	137,000	9,79	1 341,23	0,000	0,000	0,000
6	ZARTELOCV1016	Montáž - brány na hádzanú 3x2 m so sieťou	ks	2,000	14,69	29,38	0,000	0,000	0,000
7	ZARTELOCV1018	Montáž - prenosných stĺpikov pre volejbal/tenis/badminton	pár	1,000	48,97	48,97	0,000	0,000	0,000
8	ZARTELOCV1001	Z1 - Basketbalový kôš, nastenné ukotvenie, laminátová doska 1050x1800 mm, sklopná obruč, sieťka bezháč. Uchytenie - podrobná zostava vid. popis v PD	ks	2,000	889,30	1 778,60	0,000	0,000	0,000
9	ZARTELOCV1003	Z2 - Oceľová koľajnica na uchytenie lán, rebříkov a gymnast. kruhov montovaná na konštr. Strechy vrátane vybavenia - podrobná zostava vid. popis v PD	ks	2,000	1 224,25	2 448,50	0,000	0,000	0,000
10	ZARTELOCV1005	Z3 - Svetelná tabuľa, nástenné prevedenie rozmer: 1500x1000x50 mm, hmotnosť 7 kg - podrobná zostava vid. popis v PD	ks	1,000	1 616,01	1 616,01	0,000	0,000	0,000
11	ZARTELOCV1007	Z4 - Ribstol 1800x3000, dve polia z dreva, povrchovo upravený, montuje sa pomocou L úchyty, certifikovaný v súlade s platnými normami EU - vid. popis v PD	ks	12,000	343,77	4 125,24	0,000	0,000	0,000
12	ZARTELOCV1009	Z5 - Ochranná sieť po obvode telocvične výška 5,5 m , oko siete 50x50 mm, hr. 3 mm, materiál nahorľavý PP alebo PE, vrátane montážnych prvkov - vid. popis v PD	m	137,000	41,13	5 634,81	0,000	0,000	0,000
13	ZARTELOCV1015	Z8 - Brána na hádzanú 3x2 m, hĺbka vrchu 0,8 m, základňa 1,0m, hliníková prenosná inter., rám z hliníku. Prof. 80x mm, polyetylénová sieť, hr. 4 mm, oko 100x100 mm - vid. popis v PD	ks	2,000	618,98	1 237,96	0,000	0,000	0,000
14	ZARTELOCV1017	Z9 - Prenosné volejbalové stĺpiky - pár , na vnútorné použitie z elox. hliníku. profilu, mechanizmus nastavenia siete pre volejbal/tenis/badminton, vnútorná excentrická upínacia páska, osadenie do puzdra, súčasť dodávky - podrobná zostava vid. popis	pár	1,000	617,02	617,02	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				21 052,00		0,000	0,000
		Práce HSV				21 052,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				21 052,00		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A POŽIARNÁ NÁDRŽ

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

IČO:

36426784

DIČ:

2021978200

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	16 200,02	7 941,69	24 141,71		0,00
PSV	574,69	523,08	574,69	Komplet. činnosť	0,00
MNT	917,63	555,82	917,63	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			25 634,03	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		25 634,03
			DPH 23% z	25 634,03	5 895,83
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		31 529,86

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A POŽIARNÁ NÁDRŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	8 724,97	320,59	8 724,97	55,7100	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	962,66	0,00	962,66	32,1500	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	11 152,85	7 621,10	11 152,85	0,0800	0,0000			
PRESUNY HMÔT	3 301,23	0,00	3 301,23	0,0000	0,0000			
Práce HSV	24 141,71	7 941,69	24 141,71	87,9400	0,0000			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	574,69	523,08	574,69	0,0000	0,0000			
Práce PSV	574,69	523,08	574,69	0,0000	0,0000			
Montážne práce								
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	764,73	491,88	764,73	0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	152,90	63,94	152,90	0,0300	0,0000			
Montážne práce	917,63	555,82	917,63	0,0300	0,0000			
Celkom v EUR	25 634,03	9 020,59	25 634,03	87,9700	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A POŽIARNÁ NÁDRŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	133,440	16,22	2 164,40	0,000	0,000	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	133,440	9,85	1 314,38	0,000	0,000	0,000
3	133201101.S	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	65,520	47,34	3 101,72	0,000	0,000	0,000
4	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m3	65,520	6,41	419,98	0,000	0,000	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	71,760	0,65	46,64	0,000	0,000	0,000
6	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	71,760	1,93	138,50	0,000	0,000	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,160	0,68	54,51	0,000	0,000	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	140,600	3,54	497,72	0,000	0,000	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,360	18,40	613,82	0,000	0,000	0,000
10	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	33,360	1,58	52,71	0,000	0,000	0,000
11	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	33,360	9,61	320,59	1,670	55,711	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				8 724,97		55,710	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,460	46,93	678,61	1,891	27,341	0,000
13	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	2,184	130,06	284,05	2,203	4,812	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				962,66		32,150	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
14	0500031	Prepajacie práce	sub	1,000	246,81	246,81	0,000	0,000	0,000
15	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	139,000	4,19	582,41	0,000	0,000	0,000
16	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	139,000	0,91	126,49	0,000	0,000	0,000
17	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	250,09	1 000,36	0,021	0,083	0,000
18	8993111111	Osadenie požiarnej nádrže	ks	1,000	1 286,56	1 286,56	0,000	0,000	0,000
19	592247	Požiaraná nádrž 22m3	ks	1,000	7 621,10	7 621,10	0,000	0,000	0,000
20	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	139,000	2,08	289,12	0,000	0,001	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				11 152,85		0,080	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	89,319	36,96	3 301,23	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				3 301,23		0,000	0,000
		Práce HSV				24 141,71		87,940	0,000

Rozpočet Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220 / SO.03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A POŽIARNÁ NÁDRŽ

		Práce PSV							
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
22	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,53	11,06	0,000	0,000	0,000
23	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	2,000	18,56	37,12	0,000	0,000	0,000
24	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,53	13,06	0,000	0,000	0,000
25	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4, niklovaná mosadz	ks	2,000	29,74	59,48	0,000	0,000	0,000
26	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	6,52	6,52	0,000	0,000	0,000
27	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	55,62	55,62	0,000	0,000	0,000
28	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednnotokového suchobežného G 1	ks	1,000	20,97	20,97	0,003	0,003	0,000
29	388240001000.S1	Vodomer 1 M, mosadzný	ks	1,000	370,86	370,86	0,000	0,000	0,000
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				574,69		0,000	0,000
		Práce PSV				574,69		0,000	0,000
		Montážne práce							
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
30	230180011.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 32x3.4 mm	m	86,000	1,80	154,80	0,000	0,000	0,000
31	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	86,000	1,79	153,94	0,000	0,000	0,000
32	230180014.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 40x3.6 mm	m	53,000	1,97	104,41	0,000	0,000	0,000
33	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	53,000	2,68	142,04	0,000	0,000	0,000
34	230203592.S	Montáž prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1	ks	2,000	3,22	6,44	0,000	0,000	0,000
35	286220027200.S	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1	ks	2,000	40,14	80,28	0,000	0,001	0,000
36	230203593.S	Montáž prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 40/1 1/4	ks	2,000	3,60	7,20	0,000	0,000	0,000
37	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4, FRIALEN	ks	2,000	57,81	115,62	0,001	0,001	0,000
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				764,73		0,000	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
38	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	139,000	0,64	88,96	0,000	0,000	0,000
39	2830002000	Fólia Pe v m	m	139,000	0,46	63,94	0,000	0,029	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				152,90		0,030	0,000
		Montážne práce				917,63		0,030	0,000
		Celkom v EUR				25 634,03		87,970	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

IČO:

36426784

DIČ:

2021978200

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	780,70	581,58	1 362,28		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 362,28	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		1 362,28
			DPH 23% z	1 362,28	313,32
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		1 675,60

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	266,44	17,30	266,44	3,0100	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	21,12	0,00	21,12	0,8500	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	924,55	564,28	924,55	0,1400	0,0000			
PRESUNY HMÔT	150,17	0,00	150,17	0,0000	0,0000			
Práce HSV	1 362,28	581,58	1 362,28	4,0000	0,0000			
Celkom v EUR	1 362,28	581,58	1 362,28	4,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,800	31,13	149,42	0,000	0,000	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	4,800	9,85	47,28	0,000	0,000	0,000
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	1,800	0,65	1,17	0,000	0,000	0,000
4	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,800	1,93	3,47	0,000	0,000	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,800	0,68	1,22	0,000	0,000	0,000
6	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,000	3,54	10,62	0,000	0,000	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,800	18,40	33,12	0,000	0,000	0,000
8	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	1,800	1,58	2,84	0,000	0,000	0,000
9	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	1,800	9,61	17,30	1,670	3,006	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				266,44		3,010	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,450	46,93	21,12	1,891	0,851	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				21,12		0,850	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
11	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	5,000	6,88	34,40	0,000	0,000	0,000
12	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1,000	79,95	79,95	0,000	0,000	0,000
13	8713831201	Prepoj na jestvujúcu kanalizáciu	sub	1,000	246,81	246,81	0,000	0,000	0,000
14	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	5,000	1,75	8,75	0,000	0,000	0,000
15	8944312531	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s hladkým predĺžením dno DN 600	ks	1,000	51,37	51,37	0,000	0,000	0,000
16	28661046001	Šachta z PVC-U DN 600	ks	1,000	452,60	452,60	0,000	0,000	0,000
17	899311111	Osadenie oceľ.alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotností do 50 kg	ks	1,000	18,94	18,94	0,004	0,004	0,000
18	5524333000	Poklop kruhový 400	ks	1,000	31,73	31,73	0,135	0,135	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				924,55		0,140	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
19	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,063	36,96	150,17	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				150,17		0,000	0,000
		Práce HSV				1 362,28		4,000	0,000
		Celkom v EUR				1 362,28		4,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Telocvična Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 36426784

DIČ: 2021978200

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	24 140,70	4 399,02	28 539,72		0,00
PSV	616,88	0,00	616,88	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			29 156,60	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		29 156,60
			DPH 23% z	29 156,60	6 706,02
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		35 862,62

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	12 028,78	622,07	12 028,78	108,1000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	719,45	0,00	719,45	29,2500	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	10 738,54	3 776,95	10 738,54	0,2800	0,0000			
PRESUNY HMÔT	5 052,95	0,00	5 052,95	0,0000	0,0000			
Práce HSV	28 539,72	4 399,02	28 539,72	137,6300	0,0000			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	616,88	0,00	616,88	0,2000	0,0000			
Práce PSV	616,88	0,00	616,88	0,2000	0,0000			
Celkom v EUR	29 156,60	4 399,02	29 156,60	137,8300	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Spracoval:

Projektant: STATIC STUDIO s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220

Objekt SO.05 - DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	140,400	16,22	2 277,29	0,000	0,000	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	140,400	9,68	1 359,07	0,000	0,000	0,000
3	133201101.S	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	103,730	46,42	4 815,15	0,000	0,000	0,000
4	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m3	103,730	6,29	652,46	0,000	0,000	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	99,608	0,65	64,75	0,000	0,000	0,000
6	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	99,608	1,92	191,25	0,000	0,000	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,608	0,69	68,73	0,000	0,000	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	139,240	3,50	487,34	0,000	0,000	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	46,800	18,03	843,80	0,000	0,000	0,000
10	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	46,800	1,58	73,94	0,000	0,000	0,000
11	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	64,732	9,61	622,07	1,670	108,102	0,000
12	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,932	31,95	572,93	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				12 028,78		108,100	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,472	46,50	719,45	1,891	29,254	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				719,45		29,250	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
14	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	130,000	6,88	894,40	0,000	0,001	0,000
15	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	4,000	79,94	319,76	0,000	0,000	0,000
16	286110002700.S1	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	22,000	63,95	1 406,90	0,000	0,000	0,000
17	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	5,000	4,39	21,95	0,000	0,000	0,000
18	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	8,14	40,70	0,000	0,000	0,000
19	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	36,000	4,73	170,28	0,000	0,001	0,000
20	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	36,000	2,50	90,00	0,000	0,000	0,000
21	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	130,000	1,74	226,20	0,000	0,000	0,000
22	8944312531	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s hladkým predĺžením dno DN 600	ks	1,000	51,37	51,37	0,000	0,000	0,000
23	28661046001	Šachta z PVC-U DN 600	ks	1,000	452,60	452,60	0,000	0,000	0,000
24	895970006	Montáž a dodávka vsaku v alternatívnom prevedení	m3	31,104	176,29	5 483,32	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220 / SO.05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

25	286650001216	Geotextília	m2	101,000	1,44	145,44	0,000	0,000	0,000
26	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 1000 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	76,95	76,95	0,000	0,000	0,000
27	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 1000	ks	1,000	1 258,09	1 258,09	0,000	0,000	0,000
28	899311111	Osadenie oceľ. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	18,56	37,12	0,004	0,008	0,000
29	5524333000	Poklop kruhový 400	ks	2,000	31,73	63,46	0,135	0,270	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				10 738,54		0,280	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	137,720	36,69	5 052,95	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				5 052,95		0,000	0,000
		Práce HSV				28 539,72		137,630	0,000
		Práce PSV							
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
31	721242116	Lapač strešných splavenín DN 110	ks	8,000	77,11	616,88	0,025	0,202	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				616,88		0,200	0,000
		Práce PSV				616,88		0,200	0,000
		Celkom v EUR				29 156,60		137,830	0,000

Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov**Názov zákazky:** Novostavba telocvične pri ZŠ Vyšný ŽipovZoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o. Makovická 934/16 Vranov nad Topľou 093 01 IČO: 31 686 974 Ing. Jozef Tarkanič, Makovická 934/16, 093 01 Vranova nad Topľou, konateľ, dát. nar. 22.05.1962	24%	Zemné práce, prípojky, IS, betonáže, silikátové konštrukcie
ENERTOP,s.r.o. 422 Dubovica Lipany 082 71 IČO: 50 238 949 Miloš Semančík, Dubovica 422, 082 71 Lipany, konateľ, dát. nar. 15.07.1985	26%	Technické zriadenie budovy

.....
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať

Príloha č. ~~11~~9 výzvy

Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“

v znení aktualizácie č. 5

A. Aktivita týkajúca sa obnovy a rekonštrukcie vzdelávacej infraštruktúry musia spĺňať nasledovné podmienky poskytnutia súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“:

1. Pri obnove budov¹, ktorej cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, je požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 % a v prípade hĺbkovej obnovy budov požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 60 %. Pokiaľ ide o obnovu budov je teda nutné:
 - a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú obnovu (úspora primárnej energie na úrovni ≥ 30 % a zároveň < 60 %), alebo
 - b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami pred obnovou (rekonštrukciou) budovy.

Pri obnove verejných národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov a obnove objektov kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry nie je potrebné zabezpečiť súlad s kritériami energetickej efektívnosti.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Žiadateľ je povinný splniť požiadavky prostredníctvom preukázania úspory primárnej energie na úrovni minimálne 30 %, resp. 60 % a predložiť projektové energetické hodnotenie stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy) a energetický certifikát nového stavu budovy po rekonštrukcii podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Splnenie podmienky (dosiahnutie úspor primárnej energie minimálne o 30 %) sa preukazuje na základe výsledku porovnania údajov východiskového a navrhovaného stavu uvádzaných v projektovom energetickom hodnotení, resp. v energetickom certifikáte spracovanom pred a po rekonštrukcii (obnove) budov. Výpočet úspory primárnej energie sa vykoná po zadaní údajov z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického certifikátu do nasledovného vzorca:

$$UPE = 100 \times \frac{(PE_{pred} \times CPP_{pred}) - (PE_{po} \times CPP_{po})}{PE_{pred} \times CPP_{pred}}$$

kde:

UPE – úspora primárnej energie v %

PE_{pred} – primárna energia pred realizáciou obnovy budovy v kWh/(m².a)

PE_{po} – primárna energia po realizácii obnovy budovy v kWh/(m².a)

¹ Obnovou budov sa rozumie najmä opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy ako napr. zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a stropu nevykurovaného priestoru, zateplenie podlahy na teréne, prípadne inštalácia alternatívneho zdroja energie.

CPPpred – celková podlahová plocha budovy pred realizáciou obnovy v m²

CPPpo – celková podlahová plocha budovy po realizácii obnovy v m²

Uvedený výpočet reflektuje na možnú rekonštrukciu budovy, v rámci ktorej môže dôjsť k zväčšeniu celkovej podlahovej plochy budovy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom „Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy)“ a
- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP prostredníctvom „Energetického certifikátu nového stavu budovy po rekonštrukcii“.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou „Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy)“ a
- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšia skutočnosť kontrolou „Energetického certifikátu nového stavu budovy po rekonštrukcii“.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

2. Výmena hlavného zdroja tepla za nový kondenzačný kotol je možná len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu alebo výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltické solárne panely.

V rámci renovácie je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltických (FV) a fototerických (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia. Pričom pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov.

Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky

životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia².

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť prostredníctvom:
 - technického listu zariadenia,
 - potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
 - technického listu zariadenia,
 - potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

3. V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** prostredníctvom údajových listov výrobkov

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

² Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou údajových listov výrobkov

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – príloha č. ~~12-10~~ výzvy s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
 - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu,
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
 - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP, prostredníctvom:
 - dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
 - dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP, ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
 - dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
 - dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

5. Projekt rekonštrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä prostredníctvom normy ISO 20887:2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôsobiteľnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôsobiteľné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia „EP“ č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.

V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizacej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr však pred úhradou **záverečnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, dokladom, že azbest bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizacej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, kontrolou dokladov, že azbest bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC³ alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarováť, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** prostredníctvom certifikátu, ktorým bude deklarováť, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** ako ďalšia skutočnosť, kontrolou certifikátu, ktorým bude deklarováť, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

³ <https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c>

7. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Budovy spojené s podpornou infraštruktúrou v chránenej prírodnej oblasti, ako sú návštevnícke centrá, múzeá alebo technické zariadenia, sú z tohto kritéria vyňaté.

Renovácia nebude prebiehať na ornej alebo zelenej pôde s uznávanou vysokou hodnotou biodiverzity a na pôde, ktorá slúži ako biotop ohrozených druhov (flóry a fauny) uvedených na európskom červenom zozname a / alebo červenom zozname IUCN.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“, a to jeden z nižšie uvedených:

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom:

1. Stanoviska k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65 a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

2. Stanoviska/vyjadrenia podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

3. Záväzného stanoviska v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

4. Odborného stanoviska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť **relevantný platný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. právoplatné záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 podľa bodu 1, 2, 3 a 4 sa nevyžaduje vtedy, ak ide o taký plán, program alebo projekt, v rámci ktorého sa plánujú realizovať len aktivity, ktoré vzhľadom na ich charakter nemôžu mať vplyv na územia sústavy Natura 2000. Z aktivít identifikovaných v bode A sa uvedené nevyžaduje pri rekonštrukcii interiéru budov, ak nie je v kombinácii aj s rekonštrukciou exteriéru, čo je žiadateľ povinný uviesť v ŽoNFP.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou dokumentu preukazujúceho súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca rekonštrukciu a modernizáciu budov (stavieb), prístavby, nadstavby, stavebné úpravy dosahovať prahovú hodnotu od 10 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží v zastavanom území vrátane a od 1 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží mimo zastavaného územia vrátane, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18

PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uvedie v ŽoNFP pôvodnú a novú hrubú podlažnú plochu rekonštruovanej budovy. V prípade dosiahnutia prahových hodnôt je v takomto prípade **povinný predložiť relevantný platný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)⁴, alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka:

„Stanovisko/ vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie“ nie je relevantným dokumentom na preukázanie tejto podmienky.

Podľa § 29 ods. 19 zákona č. 24/2006 Z. z. má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť jeho platnosť o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov.

Podľa § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. má záverečné stanovisko platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záverečnom stanovisku neurčil inak. Príslušný orgán predĺži jeho platnosť na návrh navrhovateľa o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záverečného stanoviska nesmie prekročiť sedem rokov.

V zmysle § 18 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. predmetom zisťovacieho konania nie je činnosť, ktorá predstavuje:

- a) renováciu v rozsahu obnovy alebo modernizácie, ak jej výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti,
- b) inštaláciu najlepšej dostupnej techniky podľa osobitného predpisu⁵ alebo
- c) takú zmenu posúdenú alebo povolenú navrhovanej činnosti, ktorej výsledkom je zníženie podlahovej plochy bez záberu nového územia.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

⁴ Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

⁵ § 2 písm. n) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom **relevantného platného dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)⁶, alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží aj záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväžného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ak relevantné)

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou **relevantného platného dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)⁷, alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží aj záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväžného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ak relevantné).

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

⁶ Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

⁷ Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

B. Aktivity týkajúce sa digitálnej infraštruktúry v školách musia spĺňať nasledovné podmienky poskytnutia súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“:

V prípade oprávnených výdavkov pre predmetnú výzvu **nákup a modernizácia výpočtovej techniky** (PC, monitory a pod.), **nákupu zobrazovacích zariadení, spotrebného materiálu a tlačiarenských a upratovacích služieb a dopravných prostriedkov** musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

Nainštalovaný bude IKT hardvér, ktorý nahradí pôvodnú technológiu, pričom bude energeticky efektívnejší ako pôvodný, resp. pri rovnakej spotrebe elektriny bude dosahovať vyšší výpočtový výkon. Pri investíciách sa bude postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

Vplyvy, ktoré sú súčasťou výroby hardvéru a poskytovania digitálnych služieb a vplyvy po skončení životnosti zariadení/hardvéru, sa budú riešiť prostredníctvom prísneho uplatňovania environmentálnych kritérií pre zelené VO.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného verejného obstarávania pri produktových skupinách, pre ktoré vláda SR schválila národné metodiky pre uplatňovanie zeleného VO. Pri obstarávaní je potrebné postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

<https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania>

<https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie>

Forma preukázania splnenia podmienky zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu prostredníctvom realizácie obstarávania/verejného obstarávania prostredníctvom uplatňovania požiadaviek zeleného verejného obstarávania, a to pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu projektu, ako aj pri zmenách týchto zákaziek.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu ako ďalšiu skutočnosť prostredníctvom kontroly obstarávania/verejného obstarávania

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

C. Aktivita týkajúca sa výstavby, prístavby a nadstavby vzdelávacej infraštruktúry musia spĺňať nasledovné podmienky súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“:

- Investícia je oprávnená v prípade, ak dosiahne hodnotu primárnej energie na úrovni budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov upravuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o EHB“). Minimálna požiadavka na budovu s takmer nulovou potrebou energie je stanovená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. Rozsah energetických tried a minimálna požiadavka na primárnu energiu je definovaná v prílohe 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 364/2012 Z. z.“).

Kategórie budov podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z.:

- 1 – rodinný dom,
- 2 – bytový dom,
- 3 – administratívna budova,
- 4 – budova školy alebo školského zariadenia,**
- 5 – budova nemocnice,
- 6 – budova hotela alebo reštaurácie,
- 7 – športová hala alebo iná budova určené na šport,**
- 8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,
- 9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia.

Kategória budovy	Primárna energia pre energetickú triedu A0 (Budova s takmer nulovou potrebou energie) – globálny ukazovateľ
Rodinné domy	$\leq 54 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Bytové domy	$\leq 32 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Administratívne budovy	$\leq 61 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Budovy škôl a školských zariadení	$\leq 34 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Budovy nemocníc	$\leq 98 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Budovy hotelov a reštaurácií	$\leq 82 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Športové haly a iné budovy určené na šport	$\leq 46 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby	$\leq 107 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Pre splnenie minimálnej požiadavky na primárnu energiu pre jednotlivé kategórie budov je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je povinný splniť vyššie špecifikované požiadavky na dosiahnutie úrovne primárnej energie ako je požiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy a predložiť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Splnenie podmienky sa preukazuje na základe údajov uvedených v energetickom certifikáte budovy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, prostredníctvom „Energetického certifikátu podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, kontrolou „Energetického certifikátu podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

2. Nákup nových kondenzačných kotlov je možný len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu a výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltické solárne panely.

V rámci výstavby budov je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltických (FV) a fototerminckých (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia.

Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pričom pri inštalácii fotovoltických (FV) a fototerminckých (FT) panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky tak, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky

životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia⁸.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť prostredníctvom:
 - technického listu zariadenia,
 - potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
 - technického listu zariadenia,
 - potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

3. V rámci výstavby budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** prostredníctvom údajových listov výrobov.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

⁸ Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou údajových listov výrobkov.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce výstavbu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) - Príloha s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním (príloha č. 12-10 výzvy), ktorý obsahuje:
 - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu,
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
 - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP prostredníctvom:

PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

- dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
- dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
- dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
- dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

5. Projekty výstavby budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä prostredníctvom normy ISO 20887:2020, Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôsobiteľnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôsobiteľné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

Stavebné komponenty a materiály použité pri výstavbe budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri výstavbe budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

Pokiaľ sa nová stavba bude nachádzať na potenciálne kontaminovanom mieste (brownfield), musí byť dané miesto predmetom skúmania potenciálnych kontaminantov (napríklad pomocou normy ISO 18400 alebo ekvivalentných noriem).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.

V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizacej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, doklad, že azbest bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizacej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, kontrolou dokladov, že azbest bol odstránený

fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC⁹ alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** prostredníctvom certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

7. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

⁹ <https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c>

a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobať významnú škodu“.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom:

- 1. Stanoviska k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000** – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- 2. Stanoviska/vyjadrenia** podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
- 3. Záväzného stanoviska** v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
- 4. Odborného stanoviska** podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti

jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť **relevantný platný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. právoplatné záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou dokumentu preukazujúceho súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **výstavbu budov**, dosahovať prahovú hodnotu od 10 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží v zastavanom území vrátane a od 1 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží mimo zastavaného územia vrátane, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **prípravu územia na následnú výstavbu pozemných stavieb** dosahovať prahovú hodnotu od 10 000 m² záberu plochy vrátane, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uvedie v ŽoNFP hrubú podlažnú plochu budovy. V prípade dosiahnutia prahových hodnôt je v takomto prípade **povinný predložiť relevantný platný dokument**

PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)¹⁰, alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväžného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka: „Stanovisko/vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie“ nie je relevantným dokumentom na preukázanie danej podmienky.

Podľa § 29 ods. 19 zákona č. 24/2006 Z. z. má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť jeho platnosť o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväžného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov.

Podľa § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. má záverečné stanovisko platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záverečnom stanovisku neurčil inak. Príslušný orgán predĺži jeho platnosť na návrh navrhovateľa o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záverečného stanoviska nesmie prekročiť sedem rokov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom **relevantného platného dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)¹¹, alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží aj záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväžného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak relevantné).

¹⁰ Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

¹¹ Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou **relevantného platného dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)¹², alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží aj záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak relevantné).

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

Ohľadom vyššie uvedenej podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ je sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR ochotná poskytnúť maximálnu súčinnosť všetkým žiadateľom formou odbornej pomoci podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov k činnostiam, ktoré sú predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok (zabezpečuje sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania MŽP SR).

¹² Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.