

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Rovinka
Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO: 00305057
DIČ: 2020362036
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2472 2112
Zastúpenie: Ing. Tomáš Káčer, starosta obce
Tel.: 02/45985218
E-mail: kacer@obecrovinka.sk

Web stránka: www.obecrovinka.sk
Právna forma: obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: *(v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)*

Názov: BeMiCon s.r.o.
Sídlo: Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Zuzana Bedajová - konateľ
IČO: 50 522 272
DIČ: 2120353532
IČ DPH: SK2120353532
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 4503 0080
Tel.: 0903 552 967
Fax:
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: bemicon@bemicon.sk
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: bemicon@bemicon.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd.: Sro, vložka č. 116110/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1. Preambula

- 1.1 Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 011/2026 na zabezpečenie zákazky na stavebné práce pod názvom projektu **ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - ELOKOVANÉ PRACOVISKO - ŽELEZNIČNÁ ULICA** je ponuka úspešného uchádzača/zhotoviteľa, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch, (ďalej „zmluva“).
- 1.2 Zákazka bola zadávaná postupom podľa § 110 a súvis. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“); výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 212/2025 dňa 21.10.2025, zn.: 16703-WYP
- 1.3 **Požiadavky na objednávateľa v nadväznosti na** Legislatívny a implementačný rámec Programu Slovensko¹ vyžaduje uplatňovanie princípu „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“ (Do No Significant Harm). Od prijímateľa/verejného obstarávateľa sa vyžaduje, aby obmedzoval vznik odpadu počas výstavby infraštruktúry/predmetu zákazky, v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a uľahčovali opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu. **Najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu** (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, **musí byť recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného, vrátane operácií ako je zasypávanie**, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ/verejný obstarávateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ preto vyžaduje, aby zhotoviteľ predložil počas realizácie alebo po realizácii stavebných prác detailnú informáciu a doklady o spôsobe nakladania s generovaným odpadom v zmysle vyššie uvedenej podmienky² v rozsahu informácií podľa prílohy č. 7 k tejto zmluve.
- 1.4 Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ predložil počas realizácie alebo po realizácii stavebných prác doklad, **preukazujúci oprávnenosť osoby**, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
- súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho

¹ Metodický dokument riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 7 - METODICKÉ USMERNENIE K UPLATŇOVANIU ZÁSADY „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“, sekcia riadenia Programu Slovensko a koordinácie fondov EÚ, Verzia: 1.4, účinné od 11.06.2025

² Príloha č. 4 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené ako Príloha č. 3 k Súťažným podkladom, Príloha č. 7 k tejto zmluve

s realizáciou stavebných prác, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- 1.6 Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
 - (i) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.
- 1.7 Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy, **iba ak to bude prichádzať do úvahy**: „Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“ Zhotoviteľ v postavení prijímateľa oznámi druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.
- 1.8 Objednávateľ si v krajnom prípade vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie – predmetu zákazky/zmluvy, čo neumožňuje financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky/zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania stavebných prác, resp. prerušiť realizáciu stavebných prác do schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy.
- 1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 1.10 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 1.3, 1.4 a 1.9 je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmet zmluvy s názvom ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - ELOKOVANÉ PRACOVISKO - ŽELEZNIČNÁ ULICA rieši **(uchádzač/zhotoviteľ upraví podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky/zmluvy predložil ponuku; ak predkladá ponuku/zmluvu len na jednu časť (i) alebo (ii) druhú časť zo zmluvy vyškrtne; všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na obe časti predmetu zmluvy, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak)**:
 - (i) úpravu dispozície budovy administratívy z dôvodu výstavby tried a súvisiace úpravy; lokálny program vychádzal z požiadaviek investora a zriaďovateľa, z hygienických požiadaviek a požiadaviek na vnútorné prostredie navrhovaných tried

- 2.2 Prestavba existujúcich priestorov zameraná prioritne na rekonštrukciu vnútorných priestorov a inštalácií. Nezasahuje sa do obvodového plášťa objektu s výnimkou výmeny transparentných výplňových konštrukcií a drobných úprav. Ide v časti o jednopodlažný objekt a v časti o dvojpodlažný objekt. V rámci objektu základnej školy je situovaná dvojpodlažná časť s 6 kmeňovými a 6 odbornými učebňami, zborovňou a príslušným hygienickým zázemím pre žiakov vrátane šatní. Kapacitne je škola dimenzovaná celkovo pre 237 žiakov za predpokladu, že v dvojpodlažnej časti objektu sú všetky triedy kmeňové. Vertikálne prepojenie podlaží je zabezpečené existujúcim vnútorným schodiskom. Pre potreby osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bude v objekte situovaná schodisková plošina. **(je predmetom tejto zmluvy³)**
- 2.3 Objekt základnej školy vrátane areálu je situovaný na parcelách reg. C č. 42, 43/1, 43/2, ktoré sú v majetku verejného obstarávateľa/stavebníka – obec Rovinka, Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka. Areál predmetného objektu je v súčasnosti oplotený. Existujúci areál poskytuje aj vonkajšie plochy zelene, ktoré sú v projekte využité pre vonkajšie aktivity detí na vybudovanie ihriska.
- 2.4 Objekt je situovaný v intraviláne obce v zastavanom území obce. Areál a predmetný objekt sú napojené na existujúcu dopravnú ako aj inžiniersku infraštruktúru.
- 2.5 Objekt je situovaný v intraviláne obce v zastavanom území obce. Areál a predmetný objekt sú napojené na existujúcu dopravnú ako aj inžiniersku infraštruktúru.
- 2.6 Predmet zákazky/zmluvy je uvedený v Projektovej dokumentácii, ktorá je Prílohou č. 5 k zmluve a prílohou č. 1 k SP.
- 2.7 Ak je predmetom tejto zmluvy aj/alebo len 1.časť predmetu zákazky/(i) zmluvy, objednávateľ vyžaduje, aby v rámci tejto časti predmetu zákazky boli splnené nasledovné požiadavky – rekonštrukcia a vybavenie základnej školy musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>). Uvedenú požiadavku bude zhotoviteľ preukazovať v ponuke **prostredníctvom údajových listov výrobkov. (je predmetom tejto zmluvy⁴)**
- 2.8 **Požiadavky na objednávateľa v nadväznosti na** Legislatívny a implementačný rámec Programu Slovensko⁵ vyžaduje uplatňovanie princípu „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“ (Do No Significant Harm). Od prijímateľa/verejného obstarávateľa sa vyžaduje, aby obmedzoval vznik odpadu počas výstavby infraštruktúry/predmetu zákazky, v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a uľahčovali opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu. **Najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu** (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, **musí byť recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného, vrátane operácií ako je zasypávanie**, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ/verejný obstarávateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom

³ Označí sa správny údaj !

⁴ Označí sa správny údaj !

⁵ Metodický dokument riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 7 - METODICKÉ USMERNENIE K UPLATŇOVANIU ZÁSADY „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“, sekcia riadenia Programu Slovensko a koordinácie fondov EÚ, Verzia: 1.4, účinné od 11.06.2025

EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ preto vyžaduje, aby zhotoviteľ predložil počas realizácie alebo po realizácii stavebných prác detailnú informáciu a doklady o spôsobe nakladania s generovaným odpadom v zmysle vyššie uvedenej podmienky⁶ v rozsahu informácií podľa prílohy č. 7 k tejto zmluve.

2.9 Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ predložil počas realizácie alebo po realizácii stavebných prác doklad, **preukazujúci oprávnenosť osoby**, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

- súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

2.10 Predmet zmluvy - rekonštrukcie a stavebnotechnické postupy, ktorých realizáciu bude overovať počas stavebných stavebný dozor a výsledky budú zaznamenané v stavebnom denníku:

- 2.9.1 Budú podporovať obehové hospodárstvo⁷ a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.
- 2.9.2 Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.
- 2.9.3 Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky⁸.
- 2.9.4 Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.
- 2.9.5 Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

⁶ Príloha č. 4 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené ako Príloha č. 3 k Súťažným podkladom, Príloha č. 7 k tejto zmluve

⁷ Najmä sa preukazuje na základe odkazu na normu ISO 20887:2020, Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie prispôbitelnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia: <https://www.iso.org/standard/69370.html>) alebo iné ekvivalentné normy posudzovania demontáže alebo prispôbitelnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôbitelné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

⁸ Zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia „EP“ č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (**REACH**) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.)

znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

2. 11 Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných/opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. Zhotoviteľ predloží ako prílohu č. 8 k tejto zmluve príslušný certifikát, vydaný akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy alebo rovnocenný doklad.
2. 17 **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** - Počas realizácie zmluvy je potrebné dodržiavať všetky aktuálne platné zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, STN, smernice a predpisy v oblasti bezpečnosti práce na stavenisku a ochrane zdravia pri práci na stavenisku.
2. 18 **Verejný obstarávateľ vyžaduje spracovanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela. Bez súhlasu verejného obstarávateľa alebo stavebného dozoru nesmie byť zakrytá žiadna časť diela. Uvedené požiadavky budú zohľadnené v návrhu zmluvy.**
2. 19 **V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť rozvrh prác a dodávok – plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram).** Vecný a časový harmonogram bude prílohou č. 2 tejto zmluvy.
2. 20 **Verejný obstarávateľ požaduje na stavebné dielo záručnú dobu 5 rokov (60 mesiacov).**
2. 21 Údaje uvedené v projektovej dokumentácii ako neoddeliteľnej súčasťou predmetu zmluvy, ktoré boli v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, rozvoja konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, predložené zhotoviteľom ako **ekvivalentné riešenia** s dodržaním minimálnej technickej špecifikácie, veličín, technických noriem podľa opisu predmetu zmluvy, funkcie požadovaných materiálov a výrobkov a aby boli dodržané požiadavky objednávateľa na predmet zmluvy tak, aby bol splnený účel zadávania tejto zmluvy, sú zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky náklady spojené s ekvivalentným riešením v rámci predmetu plnenia (zabezpečenie osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien, dodatkov a pod.). Použitie ekvivalentných riešení nesmie mať za následok následné zvyšovanie ceny diela a predlžovanie lehoty uskutočnenia stavebných prác oproti návrhu zhotoviteľa na plnenie kritérií.
2. 22 **Za účelom realizácie zákazky s použitím ekvivalentných riešení v súlade s opisom predmetu zmluvy, zhotoviteľ predloží Výkaz výmer tak, že v ňom uvedie:**
- 2.23.17 **žltý stĺpec - konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo verejnom obstarávaní**
- 2.23.18 **zelený stĺpec - zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom spočíva ekvivalentnosť riešenia**

2.23.19 modrý stĺpec - Vyhlásenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.

- 2.24 Predmet zmluvy sa realizuje plne v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia stavebných prác nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
- 2.25 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, s projektovou dokumentáciou a odstrániť na diele akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela, výkopové práce, dodanie a preprava materiálu na vykonanie diela v zodpovedajúcej kvalite a zhodnotenie, resp. **zneškodnenie všetkých odpadov v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a v súlade s platnou právnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva** a podľa vyššie uvedených požiadaviek, prevzatých zo Zmluvy objednávateľa o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
- 2.26 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet zmluvy o dielo za dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo.
- 2.27 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania prečítal, ich obsahu porozumel a na základe projektovej dokumentácie, požiadaviek objednávateľa je schopný zrealizovať a riadne a včas zhotoviť dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy o dielo k spokojnosti objednávateľa.
- 2.28 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného odškodnenia objednávateľa v prípade, že dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre.
- 2.29 Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto zmluvy o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela je odborne spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre objednávateľa dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred písomne odsúhlasených objednávateľom.
- 2.30 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1 Miestom realizácie predmetu zmluvy sú parcely 42, 43/1 a 43/2 C KN, C KN, k. ú. Rovinka a príslušené pozemky, ktoré sú v majetku obce. Riešené pozemky v súčasnosti sú zastavané existujúcou budovou administratívy. Nachádza sa na nich zeleň, spevnené plochy. Pozemky v okolí základnej školy sú zastavané prevažne rodinnými domami. V okolí je individuálna bytová výstavba málo podlažných bytových domov a rodinných domov. Prístup k miestu realizácie stavebných prác je z ulice Školská. Okolie budovy má rovinný charakter.
- 3.1 Časť plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

Článok 4. Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.2 začatie diela: do 5 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.3 ukončenie diela 9 mesiacov od odovzdania staveniska,
 - 4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 4.2.1 vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 4.2.2 v prípade objednávateľom požadovaných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 4.2.3 vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa vecného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., minimálne v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa.
- 4.5 V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.6 Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnemu alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.7 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla.
- 4.8 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5. Zmluvná cena

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov (*prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla zhotoviteľa - príslušný predpis špecifikuje uchádzač*) ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd.

5.2 Cena predmetu zmluvy je nasledovná: **(doplní uchádzač/zhotoviteľ podľa návrhu uchádzača na plnenie kritérií - podľa toho, na ktoré časti predkladá ponuku):**

5.2.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - ELOKOVANÉ PRACOVISKO - ŽELEZNIČNÁ ULICA:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletne zhotovenie diela **podľa prílohy č. 1** tejto zmluvy: 1.013.818,93
- Sadzba DPH v %: 23%
- Výška DPH v EUR: 233.178,36
- Celková cena v EUR s DPH za kompletne zhotovenie diela **podľa prílohy č. 1** tejto zmluvy: 1.246.997,29
- Celková cena v EUR s DPH (slovom): jedenmilión dvestoštyridsaťšesťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur a dvadsaťdeväť centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

5.3 Cena diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, na podklade projektovej dokumentácie s tým, že všetky dočasné a súvisiace práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác a riadne zhotovenie diela, vrátane odstránenia škôd s tým súvisiacich musí byť dodané, nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer (príloha č. 1), sú zahrnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výmer“) na základe projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ocenený výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené prípadné kladné alebo záporné odchýlky oceneného výkazu výmer od projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.

5.5 Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer sa považujú za stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v ocenenom výkaze

výmer.

- 5.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na riadne a včasné zhotovenie predmetu zmluvy o dielo, tak aby predmet zmluvy o dielo bol bez väd a splňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce Rovinka, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov.
- 5.7 Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. a 5.2. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene eur, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy.
- 5.8 Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.9 K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 5.10 K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nie však výlučne).
- 5.11 K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 5.11.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer,
- 5.11.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zmluvy podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase zadávania zákazky (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto naviac práce objednávateľ odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 5.12 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:
- 5.12.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby,
- 5.12.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.10, vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
- b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane

- celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
- e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) **odôvodňujúce** predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 5.12.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer.
- 5.12.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich prijatia. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,
- 5.12.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4,
- 5.12.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6.

Platobné podmienky

- 6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v eur vrátane DPH objednávateľ uhradí **na základe štyroch faktúr, a to troch priebežných vždy po splnení 25 % rozsahu diela a konečnej po dodaní predmetu zákazky ako celku a na základe dodacieho/preberacieho protokolu.** V dodacom/preberacom protokole budú uvedené prípadné nedostatky/vady predmetu zákazky, ak to bude prichádzať do úvahy a spôsob a lehota ich odstránenia. Konečná faktúra bude rekapitulovať priebežné faktúry a jej súčasťou bude dodací/preberací protokol a doklady o naložení s odpadom vzniknutým z realizácie stavebných prác a ostatných dokladov požadovaných podľa tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa, čo na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa preukazuje objednávateľ.
- 6.2 Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, ktoré budú predmetom fakturácie, potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán ako aj doklady podľa bodu 2.7, 2.8. a 2.9 tejto zmluvy. Neoddeliteľnou **súčasťou konečnej faktúry** bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela **spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy**, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia

odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.

Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musia faktúry obsahovať:

- názov zmluvy,
- predmet úhrady,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi za fakturované obdobie,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry.

6.3 Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach.

6.4 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ich zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.

6.5 Podkladom pre vystavenie priebežnej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po období, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

6.6 Objávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 % z každej priebežnej faktúry a z konečnej faktúry. Zostávajúcu časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy nasledovne:

- 5 % uhradí po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené a na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, prílohou ktorej bude písomné potvrdenie objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.

6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.

6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.

Dodacie a realizačné podmienky

7.1 **Odovzdanie staveniska:**

7.1.1 Objávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami

- podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
 - 7.1.3 **Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku**
Ing. Martina Haršányová (*uchádzač uvedie meno a priezvisko osoby, ktorou preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) ZVO*) počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
 - 7.1.4 **Zhotoviteľ zabezpečí, že činnosť stavbyvedúceho na stavenisku bude vykonávať** Ing. Michal Bedaj (*uchádzač uvedie meno a priezvisko osoby, ktorou preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO*).
 - 7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy s určením hraníc dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli oploteného staveniska, na vlastné náklady.
 - 7.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
 - 7.1.7 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy **zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov**, najmä stavebný zákon, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.
 - 7.1.8 Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko.
 - 7.1.9 Odber elektrickej energie, vody prípadne iných médií podľa potreby pre realizáciu diela zabezpečí zhotoviteľ zriadením vlastnej prípojky na odber na vlastné náklady.
 - 7.1.10 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.
- 7.2 **Realizácia:**
- 7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. **Zoznam subdodávateľov/„iných osôb“** s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za

- subdodávateľ'a, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľ'och sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávateľa.
- 7.2.2 Vytýčovanie a iné meračské práce zhotoviteľ'a potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.
- 7.2.4 Zamestnanci objednávateľ'a môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľ'ovi, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľ'ovi ak je to uplatniteľné.
- 7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle stavebného zákona v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľ'ovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v projekte ale predstavujú **ekvivalentné riešenie** tých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľ'a, ktorý bude oznámený zhotoviteľ'ovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.
- 7.2.14 Objávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľ'a

neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.

- 7.2.15 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.
- 7.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. **Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.** Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- 7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov,
 - 7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
 - 7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení.
- 7.2.19 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.20 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.21 **Objednávateľ pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor.** Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.23 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na

opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

- 7.2.25 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.26 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.29 Objednávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho ošetrovania a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu bude zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa.
- 7.2.30 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčné, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.31 V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v

predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.32 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7.2.33 Spolupôsobenie objednávateľa:

7.2.33.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.

7.2.33.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

7.2.33.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní. Do denníka stavebný dozor zapisuje aj výsledky podľa bodu 2.10 a 2.11 tejto zmluvy.

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

7.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.

7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k

vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

- 7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.4 Odovzdanie:

- 7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľ'a.
- 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závary a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
- 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom odovzdať objednávateľovi doklady:
- 7.4.7.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie listy, pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - 7.4.7.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 7.4.7.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi,
 - 7.4.7.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné,
 - 7.4.7.5 stavebné denníky,
 - 7.4.7.6 ostatné súčasti stavebného diela,
 - 7.4.7.7 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach,
 - 7.4.7.8 všetky zápisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom a prílohou pre faktúry,
 - 7.4.7.9 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy,
 - 7.4.7.10 doklady podľa bodu 2.13 tejto zmluvy,
 - 7.4.7.11 videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác najmä zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa požiadaviek objednávateľ'a alebo stavebného dozoru,
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 7.4.8 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľ'a sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj **plán užívania stavby** ako predmetu zmluvy podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení.
- 7.4.9 Objávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolom.

- 7.4.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12 Po termíne odovzдания a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávatel' dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzдания a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia.
- 7.4.13 Ak objednávatel' do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľ'a podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľ'ovi neoznami dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávatel'om v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávatel'a z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.
- 7.5 **Osobitné technické podmienky:**
- 7.5.1 zhotoviteľ sa **zaväzuje** že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami a v rozpore s normami na ochranu životného prostredia.
- 7.5.2 zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzдания a prevzatia a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľ'a.
- 8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3 Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávatel' právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opravitel'né. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávatel' nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávatel' v oznámení o vadách diela.
- 8.4 Na žiadosť objednávatel'a je zhotoviteľ povinný do 30 dní vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ'.
- 8.5 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľ'om a objednávatel'ovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 8.6 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas záručnej doby minimálne 60 mesiacov (5 rokov) odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti.
- 8.8 Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.9 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.
- 8.10 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady a nedorobky diela bezplatne odstráni do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 9 tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
- 8.12 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že **päťkrát v priebehu záručnej doby** vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.
- 8.14 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1 článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3 Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním väd a nedorobkov, uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 9.4 Ak zhotoviteľ podľa ustanovenia čl. 8 tejto zmluvy neodstráni počas plynutia záručnej lehoty vady v lehote do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur za každé takéto nedodržanie lehoty a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej alebo priebežnej faktúry) odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany objednávateľa jednostranný zápočet, ak je to uplatniteľné.
- 9.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej sadzby môže dodávateľ aplikovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.7 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.8 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi za porušenie povinnosti podľa bodu 2.7 až 2.11 článku 2 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny diela v eur s DPH.
- 9.9 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 16.4 tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.10 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4 písm. e), f) a g) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.11 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.

- 9.12 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.

Článok 10. Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k všetkému čo v dôsledku výstavby, dokončovacích prác alebo iných stavebných zmien v zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbe, ktorá je predmetom zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy, prechádza na objednávateľa okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diela) znáša zhotoviteľ až do riadneho protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení.

Článok 11. Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcej z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.5 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.6 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.7 Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3 Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- 12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2 ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3 v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4 Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5 Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávateľia a „iné osoby“

- 13.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľ'a, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **počas celého obdobia trvania tejto zmluvy**. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľ'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.3 Zhotoviteľ' je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ' je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľ'a a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4 Zhotoviteľ' je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ' preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ' nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ' písomne

požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

- 13.5 Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 13.6 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.7 K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
- 13.8 V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO **v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO**, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 13.9 V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v prílohe č. 3 tejto zmluvy. *Zhotoviteľ špecifikuje v prílohe č. 3 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v prílohe č. 3 text: „nie je uplatniteľné“.*
- 13.10 V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v prílohe č. 3, má táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z.

z., objednávatel' pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.

Článok 14 **Riešenie sporov**

- 14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1 táto zmluva o dielo,
 - 14.1.2 ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3 projektová dokumentácia.
- 14.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 15. **Ukončenie zmluvy**

- 15.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 15.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane zhotoviteľa a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - b) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z článku 7 tejto zmluvy a porušenie povinnosti v nadväznosti na bod 1.12 Preambuly,
 - c) porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - d) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - e) porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - f) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra

- partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvania tejto zmluvy,
- g) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,
 - h) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - i) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.6. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov počas platnosti tejto zmluvy,
 - j) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO
 - k) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,
 - l) v prípade porušenia zmluvných záväzkov zhotoviteľa podľa bodov 3 a 4 Preambuly tejto zmluvy,
 - m) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
- 15.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.
- 15.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.8 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16.

Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného

súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

- 16.5 Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle predchádzajúcich bodov 16.2, 16.3 a 16.4 bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu podľa čl. 9 bod 9.9. tejto zmluvy.
- 16.6 Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.7 Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.8 Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do zabezpečenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy, maximálne však do 2 mesiacov.
- 16.9 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 16.10 Zhotoviteľ predloží ako prílohu č. 4 k zmluve doklad o uzatvorení poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poisťného. **Poistenie** za škodu spôsobenú pri výkone činnosti sa vyžaduje minimálne v hodnote ponuky úspešného uchádzača na predmet zákazky/časť predmetu zákazky.

Článok 17. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručienky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa

predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručení v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.

- 17.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.6. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných informácií)

Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

Príloha č. 4 - doklad o uzatvorení poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného

Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 6 – Súťažné podklady

Príloha č. 7 - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Príloha č. 8 - príslušný certifikát, vydaný akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy alebo rovnocenný doklad, ktorý predložil zhotoviteľ v ponuke

V Rovinke dňa

V Bratislave dňa 11.02.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

objednávateľ
Ing. Tomáš Káčer, starosta

zhotoviteľ
Zuzana Bedajová, konateľ

Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke

Príloha č. 2 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke

Príloha č. 3 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke podľa vzoru

Príloha č. 4 zmluvy – predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti podľa § 56 ZVO

Príloha č. 5 zmluvy – predloží objednávateľ pred podpisom zmluvy

Príloha č. 6 zmluvy – predloží objednávateľ pred podpisom zmluvy

Príloha č. 7 zmluvy – predloží uchádzač podľa vzoru

Príloha č. 8 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke ako súčasť tejto zmluvy

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			918 620,19
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	918 620,19	211 282,64
Cena s DPH v EUR			1 129 902,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		918 620,19	1 129 902,83
1	Stavebná časť A	475 883,14	585 336,26
2	Fasády	37 494,01	46 117,63
3	Areál	10 371,67	12 757,15
4	Vykurovanie	28 497,23	35 051,59
5	Zdravotechnika	75 994,09	93 472,73
6	Vzduchotechnika a príprava pre chladenie	66 555,65	81 863,45
7	Elektroinštalácia	195 104,93	239 979,06
8	HSP	28 719,47	35 324,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt: 1 - Stavebná časť A

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			475 883,14
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	475 883,14	23,00%	109 453,12
Cena s DPH			585 336,26
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 1 - Stavebná časť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	475 883,14
HSV - Práce a dodávky HSV	144 623,86
1 - Zemné práce	3 384,53
2 - Zakladanie	9 755,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 495,80
4 - Vodorovné konštrukcie	567,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	54 120,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	70 604,89
99 - Presun hmôt HSV	1 695,59
PSV - Práce a dodávky PSV	331 259,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 120,21
713 - Izolácie tepelné	4 364,71
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 747,04
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 091,91
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 928,35
763 - Konštrukcie - drevostavby	105 549,69
764 - Konštrukcie klampiarske	445,94
766 - Konštrukcie stolárske	51 600,41
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	66 041,04
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	461,32
771 - Podlahy z dlaždíc	14 382,95
776 - Podlahy povlakové	31 140,80
781 - Obklady	21 683,78
783 - Nátery	548,58
784 - Maľby	17 100,06
786 - Čalúnnické práce	52,49

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 1 - Stavebná časť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 475 883,14

D HSV Práce a dodávky HSV 144 623,86

D 1 Zemné práce 3 384,53

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,576	43,20	543,28
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

	VV		"F2-odstránenie štrkového zásypu 195mm"11,8*0,195		2,301		
	VV		"F4-odstránenie zhutnený štrkový násyp"6,9*0,25		1,725		
	VV		"F5-odstránenie zhutnený štrkový násyp"34,2*0,25		8,550		
	VV		Súčet		12,576		

2	K	17410100-2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,072	3,78	291,33
---	---	------------	--	----	--------	------	--------

	VV		"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-32 mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. MIN. 250 78*0,25		19,500		
	VV		"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOM, ŠTRKODRVA fr. 8-16, HR. 250 mm"(223,58*0,25)*1,03		57,572		
	VV		Súčet		77,072		

3	M	58341000290-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-32 mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. MIN. 250 MM	t	40,950	14,58	597,05
---	---	---------------	---	---	--------	-------	--------

	VV		78*0,25*2,1		40,950		
--	----	--	-------------	--	--------	--	--

4	M	58341000200-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOM, ŠTRKODRVA fr. 8-16, HR. 250 mm	t	120,901	14,58	1 762,74
---	---	---------------	--	---	---------	-------	----------

	VV		(223,58*0,25)*1,03*2,1		120,901		
--	----	--	------------------------	--	---------	--	--

5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,600	4,86	75,82
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

	VV		"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - NASYPANÁ ZEMINA HR. 200MM"78*0,2		15,600		
	VV		Súčet		15,600		

6	K	17410100-1	Dovoz zeminy	m3	3,024	37,80	114,31
---	---	------------	--------------	----	-------	-------	--------

	VV		15,6-12,576		3,024		
	VV		Súčet		3,024		

D 2 Zakladanie 9 755,02

7	K	27332131-1-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INSTALACNE ROZVODY) - PODKLADNÝ A UZATVÁRACÍ BETÓN - CEMENTOVÝ POTER, SUCHÁ ZMES, RÝCHLOTVRDNÚCI BETÓNOVÝ POTER NA BÁZE CEMENTU HR. 100 MM	m3	7,800	126,36	985,61
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

	VV		78*0,1		7,800		
--	----	--	--------	--	-------	--	--

8	K	27332131-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INSTALACNE ROZVODY) - PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, Z BETÓNU C20/25, hr. 150 mm BEZ VÝSTUŽE, DILATOVANÝ	m3	11,700	129,60	1 516,32
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------

	VV		78*0,15		11,700		
--	----	--	---------	--	--------	--	--

9	K	27336192-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, VÝSTUŽ PODKLADNEJ BETÓNOVEJ DOSKY hr. 150 mm SIEŤAMI KY 50 (150x150/8 mm), ROZMER SIETE 2x3 m	ks	18,000	41,63	749,34
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------

10	K	27332131-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 150 mm, BETÓN C20/25, BEZ VÝSTUŽE, DILATOVANÝ	m3	33,537	129,60	4 346,40
----	---	------------	---	----	--------	--------	----------

	VV		((14,37+0,36+0,52+3,08+4,2+5,92+2,25+30,4+9,36+25)+(29,0 7+26,68+34,41+6,95+6,01+25))*0,15		33,537		
--	----	--	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	27336192-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA VRSTVA PODLAHY, VYSTUŽ BETÓNOVEJ MAZANINY hr. 150 mm SIEŤAMI KD37 (150x150/6 mm) 2x, ROZMER SIETE 2x3 m	ks	96,000	16,23	1 558,08
12	K	28997121-1	Zriadenie separačnej a ochrannej geotextílie	m2	268,296	1,08	289,76
	VV		"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300 g/m2"223,58*1,2		268,296		
	VV		Súčet		268,296		
13	M	69311000450-1	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300 g/m2	m2	300,492	1,03	309,51
	VV		268,296*1,12 'Prepočítané koeficientom množstva		300,492		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 495,80
14	K	3413114-1	Osadenie UPE do maltového lôžka a vyspravenie otvoru betónom C25/30	m3	2,170	270,00	585,90
	VV		((2,9*8+1,6*1+1,8*2+4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,7*1+1,96*1)*(0,3*0,1+0,092*0,12)+(1,3*2)*(0,3*0,1+0,092*0,12)+(1,3*1)*(0,25*0,1+0,042*0,12))*1,05		2,170		
15	K	311272511	SKLADBA STENY ST1 - MUROVANÁ STENA HR.250MM (ALT.300MM) Z POROBETÓNOVÉHO MURIVA, MIN. P6, NAPR. YTONG	m3	7,247	210,03	1 522,09
	VV		(0,5*2,1*2+1)*0,25+(5,3*1,1+0,5*1,9+0,53*1,3+0,88*1,3+1,5*0,1+0,05*1,3+0,55*1,3+1,5*0,1+2,4*1,8*2+0,9*0,9*4)*0,3		7,247		
16	K	31123451-1	SKLADBA STENY ST2 - MUROVANÁ STENA HR.250MM (ALT.300MM) Z KERAMICKÉHO MURIVA, MIN. P15, NAPR. POROTHERM	m3	1,660	147,53	244,90
	VV		(5,5*1+0,6*1,9)*0,25		1,660		
17	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	32,164	46,75	1 503,67
	P		Poznámka k položke: Pórobetónová podmurovka z pórobetónového muríva hr. 150 mm objemovej hmotnosti min. 500 kg/m3 normalizovanej pevnosti min. 3 N/mm2, podmurovka SD priečok hr. 150 mm. Podmurovka vrátane obojstranného potiahnutia sklotextílnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného lepidla.				
	VV		(50,2*0,45+19*0,35)*1,1		32,164		
18	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	9,367	39,98	374,49
	P		Poznámka k položke: Pórobetónová podmurovka z pórobetónového muríva hr. 100 mm objemovej hmotnosti min. 500 kg/m3 normalizovanej pevnosti min. 3 N/mm2, podmurovka SD priečok hr. 100 mm. Podmurovka vrátane obojstranného potiahnutia sklotextílnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného lepidla.				
	VV		(12,7*0,45+8*0,35)*1,1		9,367		
19	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,206	1 285,20	264,75
	VV		"Výstuž pórobetónových podmuroviek prútvou výstužou priemeru 8 mm, dodávka a montáž - výstuž vkladaná vytvorených drážok v mieste styčných hrán"				
	VV		"pórobetónového muríva podmuroviek, dva prúty na šírku tvárnice"				
	VV		(50,2+19+12,7+8)*2*2*1,3*0,44/1000		0,206		
	VV		Súčet		0,206		
D	4		Vodorovné konštrukcie				567,49
20	K	41135417-1	Podstojkovanie otvorov pre vyhotovenie prekladov	m2	15,013	37,80	567,49
	VV		((2,4*8+1,2*1+1,4*2+3,55*1+2,45*2+0,9*4+1,3*1+1,66*1+1,2*1)*0,3+(0,9+0,9+1,1+1,1)*0,3+(1,6+0,9)*0,25)*1,1		15,013		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				54 120,54
21	K	62247325-1	Vyčistenie podkladu po odstránení vnútorných degradovaných častí omietok	m2	470,578	1,62	762,34
22	K	61246012-1	Príprava vnútorného podkladu podláh penetráciou základnou	m2	351,083	1,08	379,17
	VV		"PODLAHA P1, S PENETRÁCIOU PODKLADU, RESP. PODLA ODPORÚČANÍ VÝROBCU"				
	VV		((26,1+4,37+7,49+4,21+2,37+6,3+12,61+12,4+89,3+19,74+17,32+6,09+15,87+3,27+2,16+4,2+14,52+30,7)+(12,18+4,41+2,23+11,22+7,56))*1,05		332,451		
	VV		"PODLAHA P3, S PENETRÁCIOU PODKLADU, RESP. PODLA ODPORÚČANÍ VÝROBCU"(2,9+1,57+0,39+1,15*0,315*21+1,15*0,162*24)*1,1		18,632		
	VV		Súčet		351,083		
23	K	61145917-3	Vyspravenie poškodených podláh a dier v potere po odstránení podlahy a inštalácií v podlahe	m2	162,420	12,42	2 017,26
	VV		(316,62+749,24+16,94)*0,15		162,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	61145917-2	Vyspravenie poškodených omietok na existujúcich stenách v rozsahu 30 %	m2	470,577	12,42	5 844,57
	VV		((383,5*3,55-(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)))0,3		392,721		
	VV		((2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)+(2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+(2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,3)*0,3		4,052		
	VV		(- (5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1+2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2))*0,3		-39,537		
	VV		(- (3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1+(2,6*2+2,6*1)*0,2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,15*1)*0,3		-1,148		
	VV		((1,8*2+2,4*2)*0,22*9+(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*2)*0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*0,22*1+(1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2+2,45*2)*0,15*8)*0,3		9,842		
	VV		((0,9*2+0,9*2)*0,15*4+(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,1*2+(1,2*1+3,6*1+5,4*1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1)*0,3		2,135		
	VV		((125*3-(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1+(2,2*2+1,55*1)*0,25*1))*0,3		110,180		
	VV		(- (2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2)+(1,8*2+2,4*2)*0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1+(0,9*2+0,9*2)*0,22*4)*0,3		-14,513		
	VV		((1,8*2+1,4*2)*0,22*2+(4,3*0,25*10+3,7*0,25*10))*0,3		6,845		
	VV		Súčet		470,577		
25	K	61246511-2	Príprava podkladu pre maľby existujúcich omietaných stien	m2	1 568,592	0,86	1 348,99
	VV		((383,5*3,55-(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)+(2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)))		1 312,094		
	VV		((2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+(2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,3-(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1))		-10,528		
	VV		(- (2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2+3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1)		-118,069		
	VV		((2,6*2+2,6*1)*0,2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,15*1+(1,8*2+2,4*2)*0,22*9+(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*2)*0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*0,22*1)		24,198		
	VV		((1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2+2,45*2)*0,15*8+(0,9*2+0,9*2)*0,15*4+(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,1*2+(1,2*1+3,6*1+5,4*1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1)		19,190		
	VV		(125*3-(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1+(2,2*2+1,55*1)*0,25*1-(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2))		282,967		
	VV		((1,8*2+2,4*2)*0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1+(0,9*2+0,9*2)*0,22*4+(1,8*2+1,4*2)*0,22*2)+(4,3*0,25*10+3,7*0,25*10)		58,740		
	VV		Súčet		1 568,592		
26	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	174,275	9,18	1 599,84
	VV		"Pórobetón hr. 150 mm"				
	VV		"Podmurovka vrátane obojstranného potiahnutia sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného lepidla."				
	VV		((50,2*0,45+19*0,35)*2+(50,2+19)*(0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*1,1		106,194		
	VV		"Pórobetón hr. 100 mm"				
	VV		"Podmurovka vrátane obojstranného potiahnutia sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného lepidla."				
	VV		((12,7*0,45+8*0,35)*2+(12,7+8)*(0,1+0,1+0,1+0,1+0,1))*1,1		30,118		
	VV		"Nové oceľové preklady sa obojstranne a so spodu potiahnu sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2"				
	VV		"aplikovanou do vrstvy stavebného lepidla s napojením na pôvodnú omietku"				
	VV		((2,9*8+1,6*1+1,8*2)*(0,2+0,3+0,2)+(4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,7*1+1,96*1)*(0,2+0,25+0,2)+(1,3*2)*(0,2+0,3+0,2)+(1,3*1)*(0,2+0,25+0,2))*1,1		37,963		
	VV		Súčet		174,275		
27	K	63244057-1	PODLAHA P1 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0 MM	m2	350,361	13,50	4 729,87
	VV		((26,1+5,08+8,38+4,94+2,59+7,18+13,96+13,61+89,3+19,74+17,32+6,09+17,39+3,27+2,34+4,2+14,79+30,7)+(12,18+5,28+2,45+12,42+8,13))*1,07		350,361		
	VV		Súčet		350,361		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	63244057-2	PODLAHA P2 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0 MM	m2	824,164	13,50	11 126,21
	VV		((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+35,03+24,78+13,3))*1,1		824,164		
	VV		Súčet		824,164		
29	K	63131610-1	Príprava podkladu pod samonivelačný poter zdrsnenie podkladu	m2	1 115,284	0,32	356,89
	VV		(316,62+749,24+16,94)*1,03		1 115,284		
30	K	61146024-1	SKLADBA STROPU SR3 - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK,	m2	351,786	14,58	5 129,04
	VV		((19,59+11,72+26,68+30,4+(1,2*2+3,5*2+4,05*2+2,65*3)*0,25)+(13,3+24,41+34,88+35,58+29,83+45,76+45,11))		323,623		
	VV		((1,85*1+3,55*8+4,3*8)*0,25+3*(0,25*2+0,5*3+0,25*8))		28,163		
	VV		Súčet		351,786		
31	K	61246024-1	SKLADBA STENY - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK	m2	62,626	14,58	913,09
	VV		(0,5*2,1*2+1)*2+(5,3*1,1+0,5*1,9+0,53*1,3+0,88*1,3+1,5*0,1+0,05*1,3+0,55*1,3+1,5*0,1+2,4*1,8*2+0,9*0,9*4)*2+(5,5*1+0,6*1,9)*2		62,626		
32	K	9539961-2	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	m	253,040	2,70	683,21
33	K	9539961-3-1	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	253,040	2,92	738,88
34	K	61245107-1	Vyspravenie a vyrovnanie ostení po odstránení oceľových zárubní, okien a po odstránení priečok	m2	126,320	15,66	1 978,17
35	K	62747135-1	Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien pre vyhotovenie nových stierok stien	m2	699,112	3,78	2 642,64
	VV		(979,338+14,694-115,459-8,8+13,205+345,611-91,494+28,092)*0,5		699,112		
	VV		Súčet		699,112		
36	K	61146022-1	Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane sieťky	m2	699,112	12,42	8 682,97
	VV		"Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane sieťky"				
	VV		(979,338+14,694-115,459-8,8+13,205+345,611-91,494+28,092)*0,5		699,112		
	VV		Súčet		699,112		
37	K	61245107-15	Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š. 600mm, rozmeru 400x400mm, betónom	m3	0,192	140,40	26,96
	VV		0,4*0,4*0,6*2		0,192		
38	K	61245107-16	Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š. 600mm, rozmeru 400x400mm, tubolit okolo potrubia pre potrubie do D160	m	1,600	48,60	77,76
39	K	61245107-6-1	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D160 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanaliácie, eli atď.)	ks	9,000	30,24	272,16
	P		Poznámka k položke: a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm				
	VV		5+2+2		9,000		
40	K	61245107-6	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanaliácie, eli atď.)	ks	36,000	16,20	583,20
	P		Poznámka k položke: a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm				
	VV		5+2+7+1+9+12		36,000		
41	K	61245107-6-2	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanaliácie, eli atď.)	ks	4,000	19,98	79,92
	P		Poznámka k položke: a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a pomocných materiálov pre časti s trapézovým plechom hr. do 450mm				
42	K	61245107-7	Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie kanalizácie a vody do D110mm v murive hr. Do 300mm - maltou	ks	3,000	20,52	61,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	61245107-8	Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie vykurovania do D60mm v murive hr. Do 300mm - maltou	ks	20,000	10,80	216,00
44	K	61245107-9	Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160	ks	9,000	29,70	267,30
45	K	61245107-10	Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80	ks	36,000	15,98	575,28
46	K	61245107-11	Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160	ks	9,000	90,18	811,62
47	K	61245107-12	Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80	ks	36,000	42,44	1 527,84
48	K	61245107-13	Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu železobetónovú hr. Do 300mm pre profesie ELI do D80	ks	4,000	42,44	169,76
49	K	61245107-23	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 1660x310 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	75,03	75,03
50	K	61245107-24	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 560x310 mm v stene hr. do 150 mm	ks	1,000	12,66	12,66
51	K	61245107-25	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 510x310 mm v stene hr. do 150 mm	ks	2,000	11,53	23,06
52	K	61245107-26	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 310 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	14,01	14,01
53	K	61245107-27	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 220 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	7,06	7,06
54	K	61245107-28	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 185 mm v stene hr. do 300 mm	ks	2,000	4,72	9,44
55	K	61245107-29	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 160 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	3,73	3,73
56	K	61245107-30	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 260 mm v stene hr. do 150 mm	ks	3,000	4,93	14,79
57	K	61245107-31	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 185 mm v stene hr. do 150 mm	ks	3,000	2,50	7,50
58	K	61245107-32	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 160 mm v stene hr. do 150 mm	ks	12,000	1,87	22,44
59	K	61245107-3	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vykurovania maltou	m	54,000	2,70	145,80
60	K	61245107-4	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov kanalizácie maltou	m	26,000	4,32	112,32
61	K	61245107-5	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vody maltou	m	26,000	2,70	70,20

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	70 604,89
---	---	-------------------------------------	-----------

62	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	657,612	4,32	2 840,88
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 80mm a otvory /aj s omietkami/"(2,35+2,285+1,7+0,99)*4+(2,04+1,28*4+2,83*2)*3,05-0,8*1,97*1-0,6*1,97*5		60,915		
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 100mm a otvory /aj s omietkami/"(3,875)*4+(3,6+2,78*2+1,7+2,67+2,285)*3,76-1,4*2,1*1-0,8*1,97*2-0,6*1,97*6		61,780		
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 125mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		(2,02)*4+(23,95+23,5+5,275*2+5,175*2+5,5+5,7+1,32+0,5+1,025+2,22+2,83)*3,05+(4,775*3+4,3*4)*2,8-0,6*1,97*1-0,8*1,97*22		327,203		
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 150mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		(2,6+2,15)*3,3+(1,85+0,95*3+1,15*2+7,5+5,4*2+5,5+4,5+1,35)*4+(4,05*3)*3,96-1,4*2,45*2-0,9*1,97*5-2,5*2,5*3		175,914		
	VV		"odstránenie keramickej inštaláčnej predstienky hr. 75mm /aj s omietkami/"(1+2,8)*3+5,1*4		31,800		
	VV		Súčet		657,612		
63	K	962031132-1	Odstránenie plochých prekladov v=do 70mm š.120mm	m	76,000	4,32	328,32
	VV		3*2*10+2*2*2+4*2		76,000		
64	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,486	43,20	366,60
	VV		"Odstránenie keramického muriva hr. 250mm a otvory /aj s omietkami/"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		((3,55*1,9+4,05*0,3)*1+(0,75*2,55+0,59*2,55+5,3*0,25+2,95*0,3*2)*1+(2,45*0,7*6)+(0,9*0,9+1,2*0,3)*4+(1,3*2,2+1,7*0,3+1,96*0,3)*1)*0,25		8,350		
	VV		"Vyhotovenie prierazu cez stenu pre vedenie kanalizácie a vody do D200mm v murive hr. Do 300mm"3,14*0,1*0,1*0,3*3		0,028		
	VV		"Vyhotovenie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160"3,14*0,08*0,08*0,3*9		0,054		
	VV		"Vyhotovenie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80"3,14*0,04*0,04*0,3*36		0,054		
	VV		Súčet		8,486		
65	K	962084131.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 100 mm, -0,10000t	m2	82,544	4,32	356,59
	VV		"Odstránenie sadrokartónových priečok hr. 100mm a otvory"(3,9+3,6+3,6*3)*4-0,8*1,97*4-1*1,2*3-1,4*2,1		60,356		
	VV		"Odstránenie sadrokartónových inštalačných predstienok, SDK doska hr.1x12,5 + konštrukcia z tenkostenných oceľových profilov hr. do 50 mm"				
	VV		(0,85+0,2+4,3+0,9)*3,55		22,188		
	VV		Súčet		82,544		
66	K	96301252-1	Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvŕtaním priemeru do D160	ks	9,000	43,20	388,80
	P		Poznámka k položke: pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panely a diery vyvŕtať tak aby nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm				
67	K	96301252-2	Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvŕtaním priemeru do D80	ks	28,000	21,60	604,80
	P		Poznámka k položke: pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panely a diery vyvŕtať tak aby nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm				
68	K	96301252-3	Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvŕtaním priemeru do D80, pozn. v časti trapézového plechu hr. Do 450mm	ks	2,000	81,00	162,00
	P		Poznámka k položke: pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panely a diery vyvŕtať tak aby nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm				
69	K	96806235-3	Odstránenie vnútorných drevených okien	m2	3,240	16,20	52,49
	VV		0,9*0,6*6		3,240		
	VV		Súčet		3,240		
70	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2 204,254	4,10	9 037,44
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 80mm a otvory /aj s omietkami/"((2,35+2,285+1,7+0,99)*4+(2,04+1,28*4+2,83*2)*3,05-0,8*1,97*1-0,6*1,97*5)*2		121,830		
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 100mm a otvory /aj s omietkami/"((3,875)*4+(3,6+2,78*2+1,7+2,67+2,285)*3,76-1,4*2,1*1-0,8*1,97*2-0,6*1,97*6)*2		123,561		
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 125mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		((2,02)*4+(23,95+23,5+5,275*2+5,175*2+5,5+5,7+1,32+0,5+1,025+2,22+2,83)*3,05+(4,775*3+4,3*4)*2,8-0,6*1,97*1-0,8*1,97*22)*2		654,407		
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 150mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		((2,6+2,15)*3,3+(1,85+0,95*3+1,15*2+7,5+5,4*2+5,5+4,5+1,35)*4+(4,05*3)*3,96-1,4*2,45*2-0,9*1,97*5-2,5*2,5*3)*2		351,828		
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 250 mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		((1,8*1,65+4*2,75+6*4+1,6*2,25+2,1*0,3+1,85*3,35+5,3*4*2+6,7*4*2+4,3*4)-(2*2,5+1,4*2,1*2))*2		301,435		
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 300 mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		((2,4*1,8+2,9*0,3)*6+(0,75*2,55+0,55*2,55+5,3*0,25+2,9*0,3*2)*1+(1,2*0,02+1,6*0,3)*1+(1,4*1,8+1,8*0,3)*1+(1,4*2,8+1,8*0,3)*1)*1,05		47,821		
	VV		((1,2*1)*1+(1,1*0,95*2+1,5*0,25*2)+(0,9*2,15*1+1,3*0,25)+(0,9*2,07+1,3*0,25)+(0,05*2,07+1,3*0,3))*1,05		9,431		
	VV		"odstránenie keramickej inštalačnej predstienky hr. 75mm /aj s omietkami/"(1+2,8)*3+5,1*4		31,800		
	VV		"Odstránenie vnútorných degradovaných častí omietok stien, ostení, nadpraží v rozsahu cca. 30%"470,578		470,578		
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 365 mm a otvory /aj s omietkami/"(5,5*3,35*1,05)*2		38,693		
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 400 mm a otvory /aj s omietkami/"(3,6*3,55-(0,9*2,05+1*1,2))*2		19,470		
	VV		"Odstránenie keramického muriva hr. 250 mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		((3,55*1,9+4,05*0,3)*1+(0,75*2,55+0,59*2,55+5,3*0,25+2,95*0,3*2)*1+(2,45*0,7*6)+(0,9*0,9+1,2*0,3)*4+(1,3*2,2+1,7*0,3+1,96*0,3)*1)		33,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		2 204,254		
71	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	334,023	4,32	1 442,98
	VV		"Odstránenie vnútorných omietok stropov na 2.np"				
	VV		(13,3+15,37+15,07+15,14+14,98+30,83+30,86+43,11+15,52+14,71+14,71+14,71+30,05+30,16+(23,95*2+5,275*2+4,775*3+5,175*2+4,3*3)*0,125-66,5)		244,023		
	VV		"Odstránenie vnútorných omietok stropov na 1.np"70,6+19,4		90,000		
	VV		Súčet		334,023		
72	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	57,860	3,46	200,20
	VV		"Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 80mm, podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna omietka"				
	VV		5,5*3,5*4-2,4*1,8*3-1,4*2,1-0,9*0,9*4		57,860		
	VV		Súčet		57,860		
73	K	96208612-1	Búranie muriva priečok z pórobetonu	m3	65,809	27,00	1 776,84
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 250mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		((1,8*1,65+4*2,75+6*4+1,6*2,25+2,1*0,3+1,85*3,35+5,3*4*2+6,7*4*2+4,3*4)-(2*2,5+1,4*2,1*2))*0,25		37,679		
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 300mm a otvory /aj s omietkami/"				
	VV		((2,4*1,8+2,9*0,3)*6+(0,75*2,55+0,55*2,55+5,3*0,25+2,9*0,3*2)*1+(1,2*0,02+1,6*0,3)*1+(1,4*1,8+1,8*0,3)*1+(1,4*2,8+1,8*0,3)*1)*0,3*1,05		14,346		
	VV		((1,2*1)*1+(1,1*0,95*2+1,5*0,25*2)+(0,9*2,15*1+1,3*0,25)+(0,9*2,07+1,3*0,25)+(0,05*2,07+1,3*0,3))*0,3*1,05		2,829		
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 365 mm a otvory /aj s omietkami/"5,5*3,35*0,365*1,05		7,061		
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 400 mm a otvory /aj s omietkami/"(3,6*3,55-(0,9*2,05+1*1,2))*0,4		3,894		
	VV		Súčet		65,809		
74	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazozových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	303,508	4,86	1 475,05
	VV		"Odstránenie keramickej dlažby aj s lepidlom"				
	VV		(16,8+29,4+16+47,7+4,4+8,9+26,7+4,3+1,4+1,3+3,2+1,9+1,4+2,4+3,7+7,5)+(13,3+12,2+4+5,2+1,1+1,2+2,7+5,4+4,2+1+1,1+1,2+45,1)		274,700		
	VV		(1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2)		12,168		
	VV		"Odstránenie keramického sokla v=100mm aj s lepidlom"(100,8+63,2+2,4)*0,1		16,640		
	VV		Súčet		303,508		
75	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	352,732	3,78	1 333,33
	VV		"Odstránenie keramického obkladu aj s lepidlom"				
	VV		(2,6*0,8+3,8*0,8)+(20,95+17,95+25,6)*3-0,6*1,97*10-0,8*1,97*5+(8,7)*1,6-0,8*1,6*2+(28,9+7,2+31,14)*2,75-0,6*1,97*11-0,8*1,97*6		352,732		
	VV		Súčet		352,732		
76	K	96508141-1	F2-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm, odfrézovanie alt. zbrúsenie	m2	11,800	11,34	133,81
77	K	96508141-1-1	F4-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm, odfrézovanie alt. zbrúsenie	m2	6,900	11,34	78,25
78	K	96508141-2	F2-odstránenie teralit 3mm	m2	11,800	5,78	68,20
79	K	96508141-2-1	F4-odstránenie teralit 3mm	m2	6,900	5,78	39,88
80	K	96504334-1	F2-odstránenie cementový poter 22mm	m2	11,800	2,43	28,67
81	K	96504334-1-1	F4-odstránenie cementový poter 22mm	m2	6,900	2,43	16,77
82	K	96105511-1	F2-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 125mm	m3	1,475	129,60	191,16
	VV		11,8*0,125		1,475		
83	K	96105511-1-1	F4-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 100mm	m3	1,380	129,60	178,85
	VV		(6,9*0,1)*2		1,380		
84	K	96105511-1-3	F5-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 50mm	m3	1,710	129,60	221,62
	VV		34,2*0,05		1,710		
85	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,156	102,60	631,61
	VV		"F5-odstránenie vyrovnávajúceho betónu 80mm"34,2*0,08		2,736		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV "F5-odstránenie podkladového betónu 100mm"34,2*0,1		3,420		
			VV Súčet		6,156		
86	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,180	91,80	108,32
			VV "F2-odstránenie betónovej mazaniny 50mm"11,8*0,05		0,590		
			VV "F2-odstránenie betónovej mazaniny 50mm"11,8*0,05		0,590		
			VV Súčet		1,180		
87	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	57,860	3,24	187,47
			VV "Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 80mm, podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna omietka"				
			VV 5,5*3,5*4-2,4*1,8*3-1,4*2,1-0,9*0,9*4		57,860		
			VV Súčet		57,860		
88	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	18,700	7,02	131,27
			VV "F2-odstránenie separačnej fólie"11,8		11,800		
			VV "F4-odstránenie separačnej fólie"6,9		6,900		
			VV Súčet		18,700		
89	K	978071311.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	52,900	3,24	171,40
			VV "F2-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"11,8		11,800		
			VV "F4-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"6,9		6,900		
			VV "F5-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"34,2		34,200		
			VV Súčet		52,900		
90	K	97807125-1	F4-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný náter	m2	6,900	7,02	48,44
91	K	97807125-1-1	F5-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný náter	m2	34,200	7,02	240,08
92	K	93890230-1	Výčistenie podlahy po odstránení nášľapnej vrstvy podlahy (napr. lepidlo, nerovnosti po lepidle)	m2	913,522	0,86	785,63
			VV ((3,3+11,7+49,9+25,6+21,4+23,7+15,1+22+21,1+20)+((16,8+29,4+16+47,7+4,4+8,9+26,7+4,3+1,4+1,3+3,2+1,9+1,4+2,4+3,7+7,5)))*1,2		468,960		
			VV ((13,3+12,2+4+5,2+1,1+1,2+2,7+5,4+4,2+1+1,1+1,2+45,1)+(1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2))*1,2		131,842		
			VV (((18,2)+(15,5+14,7+14,7+14,7+30+30,2+30,9+30,8+15+15,1+15,1+15,7)))*1,2		312,720		
			VV Súčet		913,522		
93	K	93890230-2	PODLAHA P3 - VYČISTENÝ A PREBRUSENÝ POVRCH BETÓNOVEJ ZÁLIEVKY OCELOVÝCH STUPŇOV	m2	12,558	16,20	203,44
			VV (1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2+0,39)		12,558		
			VV Súčet		12,558		
94	K	97408311-1	Zapílenie betónového poteru a železobetónu do hr. 125mm	m	205,700	8,64	1 777,25
			VV 32,1+22,1+9,1+4,4+7,3+11,2+67,8+36+15,7		205,700		
95	K	97408310-2	Zapílenie podkladového betónu hr. 100mm	m	205,700	6,48	1 332,94
			VV 12,6+45,3+37,2+10,9+19,2+30,9+14,9+14,8+19,9		205,700		
96	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,185	129,60	23,98
			VV "Vyhotovenie prierazu pre vedenie kanalizácie a rozvodu vody v betóne š. do 600mm, rozmeru do 400x400mm"				
			VV 0,25*0,25*0,42*1+0,25*0,25*0,35*1+0,2*0,2*0,42*1+0,2*0,2*0,35*1+0,25*0,25*0,4*4		0,179		
			VV "Vyhotovenie prierazu cez stenu železobetónovú hr. do 300mm pre profesie ELI do D80"3,14*0,04*0,04*0,3*4		0,006		
			VV Súčet		0,185		
97	K	96808235-1	Odstránenie plastových okien, dverí a zaskl. Stien na fasáde, vrátane parapetov vonkajších a vnútorných, pozn. plocha okennej konštrukcie	m2	28,344	8,64	244,89
			VV 1,5*2,6*1+1,2*2,07*1+2,45*1,2*6+1,8*1,2*1+1,2*1,8*1		28,344		
98	K	96808235-2	Odstránenie vnútorných plastových okien, dverí a zaskl. stien vrátane plechových a plastových parapetov	m2	41,380	8,64	357,52
			VV 2,4*1,8*3+0,9*0,9*4+1*1,2+0,9*2,2+1,9*3+3*3+4*0,7+1,5*3		41,380		
99	K	96806112-1	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	44,000	1,94	85,36
			VV "Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 600/1970 aj so zárubňami aj prahmi"12		12,000		
			VV "Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 800/1970 aj so zárubňami aj prahmi"27		27,000		
			VV "Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 900/1970 aj so zárubňami aj prahmi"5		5,000		
			VV Súčet		44,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	96807245-1	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 600x1970	ks	12,000	27,00	324,00
101	K	96807245-2	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 800x1970	ks	27,000	27,00	729,00
102	K	96807245-3	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 900x1970	ks	5,000	27,00	135,00
103	K	96806112-2	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	16,000	2,70	43,20
	VV		"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1400/2450 aj so zárubňami aj prahmi"2		2,000		
	VV		"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1400/2100 aj so zárubňami aj prahmi"4		4,000		
	VV		"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 2000/2500 aj so zárubňami aj prahmi"1		1,000		
	VV		"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 2500/2500 aj so zárubňami aj prahmi"4		4,000		
	VV		"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1200/2100 aj so zárubňami aj prahmi"2		2,000		
	VV		"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1500/2100 aj so zárubňami aj prahmi"1		1,000		
	VV		"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1450/2100 aj so zárubňami aj prahmi"2		2,000		
	VV		Súčet		16,000		
104	K	96807245-4	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1400x2450	ks	2,000	54,00	108,00
105	K	96807245-5	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1400x2100	ks	4,000	48,60	194,40
106	K	96807245-6	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 2000x2500	ks	1,000	81,00	81,00
107	K	96807245-7	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 2500x2500	ks	4,000	102,60	410,40
108	K	96807245-8	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1200x2100	ks	2,000	40,50	81,00
109	K	96807245-9	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1500x2100	ks	1,000	43,20	43,20
110	K	96807245-10	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1450x2100	ks	2,000	45,90	91,80
111	K	97403125-1	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 120x80 mm	m	128,000	4,54	581,12
112	K	97403123-2	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 150x50 mm	m	86,000	3,78	325,08
113	K	97403123-3	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 125x50 mm	m	102,000	3,78	385,56
114	K	97403123-4	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 100x50 mm	m	223,000	3,02	673,46
115	K	97403125-5	Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene D75 (drážka 90x90mm)	m	15,000	3,78	56,70
116	K	97403124-6	Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene D50 (drážka 60x60mm)	m	23,000	3,02	69,46
117	K	97403123-7	Vyhotovenie drážok pre vedenie vody v murive D50 (drážka 40x40mm)	m	56,000	2,59	145,04
118	K	97403125-8	Drážkovanie pre vyhotovenie kanalizačného potrubia v stene aj v podlahe drážka max. 80x80mm	m	42,000	3,78	158,76
119	K	97631-1	Odstránenie inšalačných dvierok 300x300mm	ks	3,000	7,02	21,06
120	K	96203113-1	Odstránenie akustického obkladu zo stien hr. 100mm	m2	119,350	1,62	193,35
	VV		(13,8+17,5+2,8)*3,5		119,350		
121	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	kg	416,050	0,54	224,67
	VV		"Odstránenie oceľových poklopov podlahových kanálov"(3,4+3,6*2)*0,005*7850		416,050		
	VV		Súčet		416,050		
122	K	97408311-2	Zapílenie pórobetónového panelu hr. do 300mm	m	113,014	21,60	2 441,10
	VV		((2,4*1+1,84*2+0,25*2+0,3*2+2,9*1)*6+(0,79*1+0,59*1+2,79*2+0,25*2+0,3*2+5,8*1)*1+(0,02*2+0,2*2+0,3*2+1,6*1)*1)*1,1		84,678		
	VV		((1,4*1+1,84*2+0,2*2+0,3*2+1,8*1)*1+(1,4*1+2,79*2+0,2*2+0,3*2+1,8*1)*1+(1,8*1+1,6*2)*1+(1,2*1+0,95*2)*1)*1,1		28,336		
	VV		Súčet		113,014		
123	K	97408311-3	Zapílenie keramického muríva hr. do 250 mm	m	90,926	27,00	2 455,00
	VV		((3,55*1+1,94*2+0,25*2+0,3*2+4,05*1)*1+(0,69*1+0,89*1+2,84*2+0,25*2+0,3*2+5,5*1)*1+(0,7*2+2,45*1)*6)*1,1		54,494		
	VV		((0,9*1+0,94*2+0,15*2+0,3*2+1,2*1)*4+(1,3*1+2,24*2+0,2*2+0,3*2+1,7*1)*1+(1,66*1+0,35*2+0,15*2+0,25*2+1,96*1)*1)*1,1		36,432		
	VV		Súčet		90,926		
124	K	976061111.S	Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t	m	28,400	2,16	61,34
	VV		"Odstránenie dreveného schodiskového madla 300x60mm"28,4		28,400		
	VV		Súčet		28,400		
125	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí	m2	15,200	5,40	82,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"Odstránenie oceľového zábradlia v.900mm"3,49+2,39+3,18+1,38+3,82+0,94		15,200		
	VV		Súčet		15,200		
126	K	95317102-1	D+M oceľového poklopu eli kanálu 600x600mm, s protipožiarnou odolnosťou EW15 D1	ks	2,000	270,00	540,00
127	K	95290211-0	Záverečné upratovanie	m2	1 322,175	4,86	6 425,77
	VV		842,03+128,36+351,785		1 322,175		
128	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	1,51	1 996,48
	VV		"pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových podhládov, omietok a malieb stropov"842,03+128,36+351,785		1 322,175		
	VV		Súčet		1 322,175		
129	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	1,51	1 996,48
	VV		"pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových podhládov, omietok a malieb stropov"(842,03+128,36+351,785)*1		1 322,175		
	VV		Súčet		1 322,175		
130	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	1,30	1 718,83
131	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 322,175	0,86	1 137,07
132	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	699,866	7,02	4 913,06
133	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 298,794	0,32	2 015,61
	VV		699,866*9		6 298,794		
134	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	699,866	7,02	4 913,06
135	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	699,866	1,62	1 133,78
136	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	699,866	8,64	6 046,84
	D	99	Presun hmôt HSV				1 695,59
137	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	627,996	2,70	1 695,59
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				331 259,28
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				8 120,21
138	K	71114155-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLNKOSTI A VODE, 2 x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 2x 4 MM, SPOLU 8MM + PENETRAČNÝ NÁTER	m2	101,400	29,16	2 956,82
	VV		78*1,3		101,400		
139	K	71146330-1	Náterová hydroizolácia vhodná pod obklady a dlažby pre podlahy a steny v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, /rohy a kúty opatriť spevňujúcou páskou/	m2	255,022	19,44	4 957,63
	VV		((15,87+6,09+16,42+2,07+3,08+4,2+14,52+30,33+98,81*0,2+4*2,6)+(4,24+7,4+4,06+2,23+6,07+12,61+12,5+67,47*0,2+9,5*2,6))*1,05		220,548		
	VV		((11,22+7,47+4,26+2,23+38,26*0,2))*1,05		34,474		
	VV		Súčet		255,022		
140	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	79,140	2,60	205,76
	D	713	Izolácie tepelné				4 364,71
141	K	63200101-1	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	m2	392,054	0,76	297,96
	VV		"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE FÓLIA"78*1,3		101,400		
	VV		"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE FÓLIA"223,58*1,3		290,654		
	VV		Súčet		392,054		
142	M	28329000360-1	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	m2	450,862	0,26	117,22
	VV		392,054*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		450,862		
143	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	13,005	8,10	105,34
	VV		"Zateplenie spodnej hrany oceľových prekladov v obvodovej stene z dosiek z polystyrénu XPS hr. 40 mm (napr. Styrodur 2800)"				
	VV		"vrátane vhodného stavebného lepidla a mechanického kotvenia"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(2,4*8+1,2*1+1,4*2+3,55*1+2,45*2+0,9*4+1,3*1+1,66*1+1,2*1)*0,3*1,1		13,005		
	VV		Súčet		13,005		
144	M	28375000070-1	Zateplenie spodnej hrany oceľových prekladov v obvodovej stene z dosiek z polystyrénu XPS hr. 40 mm (napr. Styrodur 2800) vrátane vhodného stavebného lepidla a mechanického kotvenia	m2	13,265	5,22	69,24
	VV		13,005*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,265		
145	K	71311-A-1	Vloženie požiarnej izolácie do vlny v trapézovom strope pri pístavbe hr. 60mm	m2	46,940	15,12	709,73
	P		Poznámka k položke: pozn. bude sa vkladať nad hornú pásnicu oceľových nosníkov o šírke 0,5m a 0,8 m, je potrebné narezat' do vlny existujúceho trapézového plechu !				
	VV		4,05*6*0,8+5,5*10*0,5		46,940		
146	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	312,759	4,32	1 351,12
	VV		"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM"78*1		78,000		
	VV		"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /napr. ISOVER EPS NEOFLOOR 200/, hr. 50 MM, PEVNOSŤ V TLAKU min. 200 kPa PRI 10%"				
	VV		"STLAČENÍ"223,58*1,05		234,759		
	VV		Súčet		312,759		
147	M	28376000060-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM	m2	87,360	4,20	366,91
	P		Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 20 kg/m3.				
	VV		78*1,12 'Prepočítané koeficientom množstva		87,360		
148	M	28376000280-1	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /napr. ISOVER EPS NEOFLOOR 200/, hr. 50 MM, PEVNOSŤ V TLAKU min. 200 kPa PRI 10% STLAČENÍ	m2	234,759	5,50	1 291,17
149	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	43,090	1,30	56,02
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 747,04
150	K	72114080-4	Odstránenie kanalizačných stúpačiek DN100 a ich zaslepenie pri prestupe strechou a do podlahy (splašková a dažďová kanalizácia)	m	21,000	8,10	170,10
151	K	72114080-1	Odstránenie existujúceho liatinového potrubia DN100 zaveseného pod stropom aj s kolenami a odbočkami	m	132,000	7,02	926,64
	VV		"Odstránenie existujúcich rozvodov kanalizácie"132		132,000		
	VV		Súčet		132,000		
152	K	72111-2	Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránení kuchynskej linky	ks	5,000	30,24	151,20
153	K	72111-2-1	Zaslepenie existujúcich rozvodov zti	ks	5,000	21,60	108,00
154	K	72121081-1	Odstránenie podlahovej vpuste, aj potrebným vybúraním podlahy pre inštaláciu novej vpuste	ks	1,000	21,60	21,60
155	K	72121081-2	Odstránenie podlahovej vpuste s potrebným vybúraním podlahy	ks	3,000	21,60	64,80
156	K	72111-3	Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránení kuchynskej linky	ks	5,000	30,24	151,20
157	K	72311-4	Chránička KOPOFLEX 110	m	30,000	4,54	136,20
158	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,300	1,00	17,30
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 091,91
159	K	72211081-1	Odstránenie existujúcich rozvodov vody	m	251,000	4,32	1 084,32
160	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,840	0,70	7,59
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				6 928,35
161	K	72521082-1	Odstránenie umývadla aj so sifónom	ks	9,000	8,67	78,03
162	K	72582080-1	Odstránenie batérií umývadlových	ks	9,000	6,36	57,24
163	K	72511081-1	Odstránenie wc aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	8,000	14,46	115,68
164	K	72533082-1	Odstránenie výlevky aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	1,000	14,46	14,46
165	K	72513081-1	Odstránenie pisoáru aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	3,000	14,46	43,38
166	K	72581081-1	Odstránenie vodovodného ventilu studenej vody	ks	9,000	1,16	10,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	72581081-2	Odstránenie rohových ventilov vody DN20 v stene	ks	32,000	1,16	37,12
168	K	72511-1	a - Oporné madlo šírky 850 mm výšky 810 mm, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie cca. 120 kg	ks	1,000	145,80	145,80
P			Poznámka k položke: madlo inštalovať k sprchovej batérii - Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie				
169	K	72511-2	b - Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg	ks	2,000	145,80	291,60
P			Poznámka k položke: madlo inštalované na stenu vedľa vstupu do kúpeľne - Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie				
170	K	72511-3	c - Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg	ks	2,000	145,80	291,60
P			Poznámka k položke: madlo inštalované na vstupné dvere - Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie				
171	K	72511-4	d - Sprchové sklopné sedátko rozm. 450x450 mm, sedátko s opornou nohou s nosnosťou 200 kg, materiál plast a antikorová oceľ, systém montáže navŕtaním, dodávka a montáž vrátane koteviaceho materiálu	ks	1,000	351,00	351,00
P			Poznámka k položke: - Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie				
172	K	72511-5	e - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 600 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	145,80	291,60
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie				
173	K	72511-6	f - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 600 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	145,80	291,60
174	K	72511-7	g - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 900 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	183,60	367,20
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie				
175	K	72511-8	h - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 800 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	162,00	324,00
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie				
176	K	72511-9	i - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre sprchu, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	1,000	140,40	140,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie				
177	K	72511-10	I - Univerzálna rohová tyč na sprchový záves rozm. 950x950 mm, materiál hliník s chrómovou povrchovou úpravou, dodávka a montáž vrátane kotevnej sady	ks	1,000	70,20	70,20
178	K	72511-11	m - Sprchový záves rozm. 180x200 cm, polyester, šedá	ks	1,000	27,00	27,00
179	K	72511-12	n - Nerezový zásobník na toaletný papier	ks	2,000	70,20	140,40
180	K	72511-13	Nerezový odpadkový kôš, rozmer 360x160x435 mm, napr. Sanela	ks	2,000	82,08	164,16
181	K	72511-14	Závesný hák na veci vo WC a kúpeľni pre imobilných	ks	2,000	16,20	32,40
182	K	72521951-1	Dodávka a montáž celonerezového umývadla so vstavanou nádobou na pitnú	ks	13,000	278,64	3 622,32
P			Poznámka k položke: Napájanie 230 V pre potreby ponorného čerpadla a ohrevu teplej vody. Rozmer umývadla cca. 470x435 mm.				
183	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	69,080	0,30	20,72
D 763			Konštrukcie - drevostavby				105 549,69
184	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	1 287,640	2,70	3 476,63
	VV		"Odstránenie sadrokartónového plného a kazetového podhľadu aj so zavesenou konštrukciou, závesy a krížové rošty"				
	VV		(132,3+68,87+47,18+17,02+25,61+16,32+1,1+47,38+28,92+15,68+26,71+4,1+8,86+1,7+11,86+3,01+3,08+1,19+1,36+1,87+1,24+1,34+2,28+3,59)		472,570		
	VV		(7,45+14,91+21,66+21+23,73+42,95+68,54+20,43+58,11+58,11+101,55+25)		463,440		
	VV		(13,3+25,3+11,89+2,72+5,33+7,83+15,37+15,07+15,18+14,98+30,83+30,86+43,11+15,52+14,71+14,71+14,71+30,05+30,16)		351,630		
	VV		)				
	VV		Súčet		1 287,640		
185	K	76311-A-1	Revízný otvor do sadrokartónového podhľadu 500x500mm	ks	5,000	91,80	459,00
186	K	76313709-1	SKLADBA STROPU - SR1 - ZAVESENÝ ROŠT Z PROFILOV PRE VYHOTOVENIE KAZETOVÉHO PODHLADU HR. 38 MM napr. Rigips T24	m2	884,132	18,36	16 232,66
P			Poznámka k položke: (hlavný nosný profil 38x24 mm, priečny profil medzi hlavnými 32x24 mm dl. 1200 mm, priečny profil medzi priečnymi 32x24 mm dl. 600 mm, obvodový profil 19x24 mm) príp. iný ekvivalent.				
	VV		(15,87+14,52+4,2+3,08+6,09+2,88+9+8,8+143,25+28,94+56,5+59,98+12,89+9,72+4,24+4,13+4,45+15,18+29,07+41,82+42,69+42,12)*1,05		587,391		
	VV		((6,08+5,65+9,18+9,18+13,72+47,92+43,31+44,73)+(21,42+11,22+4,2+16,5*4))*1,05		296,741		
	VV		Súčet		884,132		
187	K	76313703-1	SKLADBA STROPU - SR1 - DEKORATÍVNE STROPNÉ KAZETY 600x600 mm hr. 15 PRE KAZETOVÝ PODHLAD	m2	842,030	12,96	10 912,71
P			Poznámka k položke: (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - dekoratívne stropné kazety rozm. 600x600 mm hr. 15 mm, kazety nehorľavé na báze minerálnej vlny napr. RIGIPS OWA PREMIUM príp. iný ekvivalent.				
	VV		(15,87+14,52+4,2+3,08+6,09+2,88+9+8,8+143,25+28,94+56,5+59,98+12,89+9,72+4,24+4,13+4,45+15,18+29,07+41,82+42,69+42,12)		559,420		
	VV		((6,08+5,65+9,18+9,18+13,72+47,92+43,31+44,73)+(21,42+11,22+4,2+16,5*4))		282,610		
	VV		Súčet		842,030		
188	K	76313281-1	SKLADBA STROPU - SR2 - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 alt. 54 MM (27 mm v mieste jednoúrovňového roštu)	m2	134,778	25,92	3 493,45
	VV		((4,04+4,54+2,07+1,63+1,39+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,24+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))*1,05		134,778		
189	K	76313821-1	SKLADBA STROPU - SR2 - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x15 MM	m2	128,360	8,64	1 109,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		Poznámka k položke: (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - plný podhlad (v hygienických priestoroch sadrokartónová doska so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti), napr. Rigips RBI				
	VV		((4,04+4,54+2,07+1,63+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,24+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))		128,360		
190	K	76313281-2	SKLADBA STROPU - KRIŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV JEDNOÚROVŇOVÝ PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 MM PRE VYHOTOVENIE GKF STROPU	m2	231,747	32,40	7 508,60
	VV		211,95+19,797		231,747		
191	K	76313222-2	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 1x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OCHRANA OCEĽOVÝCH NOSNÝCH PRVKOV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE	m2	211,950	8,64	1 831,25
	VV		(16,22+14,97+15,24+56,5+21,05+(0,92+11,4*0,35)*10+(0,58+8,4*0,35)*6+(0,46+5,7*0,35)*2+(0,62+7,4*0,35)*4)		211,950		
192	K	76313242-1	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	21,123	8,64	182,50
	VV		(3,24*0,48*2+6,58*0,48*2+(3,24+2,76+7,06+6,58)*0,48+0,55*0,465*2+0,55*0,48*2+0,465*0,48*1)*1,05		21,123		
193	K	76313242-2	SKLADBA STROPU - OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA PRE OBKLAD ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	20,117	45,36	912,51
	VV		(3,24*0,48*2+6,58*0,48*2+(3,24+2,76+7,06+6,58)*0,48+0,55*0,465*2+0,55*0,48*2+0,465*0,48*1)		20,117		
194	K	76311111-1	SKLADBA PRIECKY PR1 HR.100MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	247,331	51,84	12 821,64
	P		Poznámka k položke: TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 75 MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO KOVOVÉHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 75 MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)				
	VV		((8,4*3,29+11,8*3,56+16,2*3,96+20*4-0,9*2,02*4-1*2,02*2)+(15,3*3,05-0,9*2,02*1))		247,331		
195	K	76311551-2	SKLADBA PRIECKY PR2 HR.150MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	692,846	37,80	26 189,58
	P		Poznámka k položke: TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 100 MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO KOVOVÉHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 100 MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)				
	VV		((1,5*2,5+5,2*3,29+30,5*3,56+55,2*3,96+45,4*4-(1,5*2,6*1+3*1,1*1+1,5*1,1*1+0,9*2,02*4+1*2,02*11+1,2*2,15*1+2,4*0,5*4)))		483,908		
	VV		(12,2*2,8+63*3,05-(0,8*2,02*2+1*2,02*7))		208,938		
	VV		Súčet		692,846		
196	K	76312001-2	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 150 MM, 200MM	m2	160,313	37,80	6 059,83
	P		Poznámka k položke: SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CW A UW PROFILOV ŠÍRKY 50 MM, /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VĽHKOSTI/				
	VV		(1,4+4,05)*3,06+(1,45+0,35+0,9+1,05)*3,57+(2,9+5,15+2,23+2,15+2,23+1,1+1,14+2,7+2,7+2,4+2,58+5,05+0,35+3,5)*3,6		160,313		
197	K	76312001-3	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 50 MM	m2	10,440	59,40	620,14
	P		Poznámka k položke: SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CD A UD PROFILOV HR. 27 MM, /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VĽHKOSTI/				
	VV		2,9*3,6		10,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
198	K	76311-SP-1	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 2780 mm a 2x1100 mm, vr. dverí 3x700x1820, I01	ks	2,000	2 525,08	5 050,16
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		"2NP"1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
199	K	76311-SP-2	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 1840 mm a 1100 mm, vr. dverí 2x700x1820, I02	ks	1,000	1 552,61	1 552,61
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
200	K	76311-SP-3	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 900 mm, vr. dverí 1x700x1820, I03	ks	2,000	754,24	1 508,48
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok				
	VV		"1NP"2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
201	K	76311-SP-4	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl.2340 mm a 900 mm, vr. dverí 2x700x1820, I04	ks	1,000	1 641,68	1 641,68
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
202	K	76311-SP-5	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl.1382 mm, vr. dverí 1x700x1820, I05	ks	1,000	1 805,94	1 805,94
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
203	K	95394511-2	Rohové profily a lišty pri SDK priečkach a predstenách	m	352,000	1,62	570,24
204	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1 039,390	1,55	1 611,05
D		764	Konštrukcie klampiarske				445,94
205	K	76435282-1	Odstránenie podparapetného plastového žľabu 150x80 pre vedenie elektra a štrukturovanej kabeláže vrátane káblových rozvodov a zásuviek	m	336,800	1,30	437,84
206	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,380	1,85	8,10
D		766	Konštrukcie stolárske				51 600,41
207	K	76611-O-1	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T01	ks	8,000	833,74	6 669,92
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"8		8,000		
208	K	76611-O-2	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2450x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T02	ks	8,000	873,50	6 988,00
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
209	K	76611-O-3	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T03	ks	1,000	414,31	414,31
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
210	K	76611-O-4	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 3550x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T04	ks	1,000	1 076,90	1 076,90
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1,000		
211	K	76611-O-5	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 900x900, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T05	ks	4,000	216,97	867,88
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
212	K	76611-D-1	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prahová lišta, otvor 1400x2750, dvere 1200x2100, T53	ks	1,000	1 128,04	1 128,04
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
213	K	76611-D-2	Dodávka a montáž vnútorných interié. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D01	ks	2,000	415,80	831,60
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		"2NP"1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
214	K	76611-D-3	Dodávka a montáž vnútorných interié. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D02	ks	9,000	415,80	3 742,20
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"6		6,000		
	VV		"2NP"3		3,000		
	VV		Súčet		9,000		
215	K	76611-D-4	Dodávka a montáž vnútorných interié. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D03	ks	6,000	415,80	2 494,80
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"5		5,000		
	VV		"2NP"1		1,000		
	VV		Súčet		6,000		
216	K	76611-D-5	Dodávka a montáž vnútorných interié. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D04	ks	2,000	572,40	1 144,80
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
217	K	76611-D-6	Dodávka a montáž vnútorných interié. dverí, so zvýšenou odolnosťou proti huku,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D05	ks	3,000	572,40	1 717,20
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"2NP"3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
218	K	76611-D-7	Dodávka a montáž vnútorných interié. dverí, so zvýšenou odolnosťou proti huku,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D06	ks	9,000	572,40	5 151,60
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"6		6,000		
	VV		"2NP"3		3,000		
	VV		Súčet		9,000		
219	K	76611-D-8	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interié. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D21	ks	2,000	1 557,62	3 115,24
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		2,000		
220	K	76611-D-9	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarňch interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D22	ks	1,000	1 557,62	1 557,62
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarňch vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
221	K	76611-D-10	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarňch interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D23	ks	1,000	1 474,39	1 474,39
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarňch vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
222	K	76611-D-11	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarňch interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D24	ks	1,000	1 474,39	1 474,39
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarňch vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
223	K	76611-D-12	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarňch interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1200x2150, dvere 1100x2100, D25	ks	1,000	2 110,03	2 110,03
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarňch vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
224	K	76611-D-13	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarňch interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1200x2150, dvere 1100x2100, D26	ks	2,000	2 110,03	4 220,06
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarňch vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
225	K	76611-S-1	Dodávka a montáž vnútornej plastovej zasklenej steny, so zvýšenou odolnosťou voči hluč, izolačné trojsklo so zvýšeným akustickým útlmom, otvor 2400x500, D43	ks	4,000	233,28	933,12
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarňch vnútorných dverí a zasklených stien				
	VV		"1NP"4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
226	K	76611-1	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. dvojice obslužných výsuvných okienok v. 1000 mm, obloženie parapetu, celková š. otvoru 3000 mm, v. otvoru 1100 mm, svetlá šírka otvorov 2x1425x1000 mm, I06	ks	1,000	1 461,24	1 461,24
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok				
	P		Výplň obslužného okienka z plnostenného polykarbonátu hr. 6 mm. Typ obľužných okienok vhodný pre použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou ako sú priestory kuchyne a pod.				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
227	K	76681180-1	Odstránenie kuchynskej linky š.600mm, dl. 1,95m aj s drezom, batériami a sifónmi	ks	1,000	70,20	70,20
228	K	76611-A-2	Kuchynská linka dl. 2,7 m, vrátane drezu, vrátane dvojplatičky a vrchných skriniek š. 350 mm, šírka kuchynskej linky 600 mm	ks	1,000	1 944,00	1 944,00
	P		Poznámka k položke: Technický popis: - vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, vybavené ABS hranou, - pracovná doska vo všetkých ponúkaných dekóroch hr. 38 mm, - pracovná doska je vybavená kablovou prechodkou, ktorá umožňuje zapojenie elektrospotrebičov do predĺžovacej zásuvky, ktorú je možné elegantne schovať do spodnej skrinky, - nerezový drez, 435 x 455 mm vrátane montážneho setu a príslušenstva, - páková batéria vrátane montážneho setu a príslušenstva, - elektrická dvojplatička vrátane montážneho setu, príslušenstva a pripojenia - rektifikačné kĺžaky pre vyrovnanie podlahy do výšky 15 mm, - kuchynská linka doplnená o LED svietiacu lištu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	K	76611-A-3-1	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. jedného obslužného výsuvného okienka v. 1000 mm, obloženie parapetu, celková š. otvoru 1500 mm, v. otvoru 1100 mm, svetlá šírka otvorov 1x1400x1000 mm. I07	ks	1,000	730,62	730,62
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok Výplň obslužného okienka z plnostenného polykarbonátu hr. 6 mm. Typ obslužných okienok vhodný pre použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou ako sú priestory kuchyne a pod.				
230	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	513,180	0,55	282,25
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				66 041,04
231	K	76753202-1	Odstránenie zdvojenej podlahy v=450 až 500mm, vrátane podlahových dosiek hr.50mm, a nosného systému podlahy	m2	213,800	4,10	876,58
	P		Poznámka k položke: stojky, vrátane všetkých technologických rozvodov (ELI, VZT atď.) - podlaha Mero antistatické PVC				
	VV		3,3+11,7+49,9+25,6+21,4+23,7+15,1+22+21,1+20		213,800		
232	K	76765880-1	Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t	m2	20,000	54,00	1 080,00
	VV		"Odstránenie garážových dverí automatických sekcionálnych vrátane kotviacích a vodiacich konštrukcií a pohonu,"4*2,5*2		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
233	K	76711-B-1	Odstránenie hasiacich prístrojov	ks	8,000	10,80	86,40
234	K	76711-B-2	Odstránenie nástenných hydrantov	ks	4,000	12,96	51,84
235	K	767-17	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	ks	14,000	48,60	680,40
	P		Poznámka k položke: Hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6. Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanovište piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Prednostne sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa hasiace prístroje práškové 6 kg, ABC.				
236	K	76753123-1	Spätná montáž rozobratej časti zdvojenej podlahy v=450 až 500 mm vrátane podlahových dosiek hr. 50 mm a nosného systému podlahy - podlaha Mero antistatické PVC	m2	17,655	37,80	667,36
	VV		5,5*0,45+5,5*0,6+6,6*1,8		17,655		
237	K	76711-D-1	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, únikové kovanie, otvor 1500x2600, dvere 1300x2100 a 400x2100. T51	ks	1,000	4 447,08	4 447,08
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
238	K	76711-D-2	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarné, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2070, dvere 1000x1970, T52	ks	1,000	3 003,87	3 003,87
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
239	K	76711-D-3	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1300x2200, dvere 1100x2100, T54	ks	1,000	1 787,48	1 787,48
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
240	K	76711-D-4	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarné, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2750, dvere 1000x2100, T55	ks	1,000	2 745,19	2 745,19
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"2NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
241	K	76711-D-5	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí dvojkrídlových, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1800x2800, dvere 1000x2100 a 600x2100, T56	ks	1,000	6 911,35	6 911,35
	P		Poznámka k položke: Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov				
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
242	K	76711-S-1	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny, jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo, unikové kovanie, otvor 1200x2200, krídla 900x2100 a 500x2100, D41	ks	1,000	2 488,51	2 488,51
	P	<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien</i>					
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
243	K	76711-S-2	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny, jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo, unikové kovanie, otvor 1500x2600, krídla 900x2100 a 400x2100, D42	ks	1,000	2 971,45	2 971,45
	P	<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien</i>					
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
244	K	76711-S-4	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor 1450x2200, krídla 900x2100 a 350x2100, D61	ks	1,000	3 586,96	3 586,96
	P	<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien</i>					
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
245	K	76711-S-5	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor 1600x2200, krídla 900x2100 a 500x2100, D62	ks	1,000	4 057,19	4 057,19
	P	<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien</i>					
	VV		"1NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
246	K	76711-S-6	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, unikové kovanie, otvor 1550x2200, krídla 900x2100 a 450x2100, D63	ks	1,000	3 358,26	3 358,26
	P	<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien</i>					
	VV		"2NP"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
247	K	76711-A-1	2x2UPE120 - úprava otvorov v pórobetónových alt. keramzitbetónových, keramických a pórobetónových panelových stenách	t	3,191	4 860,00	15 508,26
	VV	$((2,9*8+1,6*1+1,8*2+4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,7*1+1,96*1)+(1,3*2)+(1,3*1))*2*2*12,1/1000*1,3$				3,191	
248	K	76711-A-3-1	Betónové bloky pod jednotku Z7.3 500x500x100	ks	4,000	27,00	108,00
249	K	76711-A-5	Vyhotovenie doplnenie podstupnic, z oceľového plechu hr. 6mm, navarením na existujúce schodisko	t	0,406	7 020,00	2 850,12
	VV	(0,212*1,15*24+0,212*0,1*1)*0,008*7850/1000*1,1				0,406	
250	K	76711-A-6	Z01 - Vnútorne schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste zrkadla opatrí ocelovým tyčovým zábradlím s dreveným madlom vo výške 600-620 mm a 1000 mm	m	11,600	270,00	3 132,00
	P	<i>Poznámka k položke:</i> <i>výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 11,6 m - kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a povrchovej úpravy zábradlia v zmysle projektovej dokumentácie</i>					
	VV		1*11,6		11,600		
251	K	76711-A-7	Z02 - Vnútorne ocelové schodisko sa na nástupnom ramene na voľnom okraji smerom do chodby 1.NP opatrí ocelovým tyčovým zábradlím s dreveným madlom vo výške 1000 mm	m	3,800	183,60	697,68
	P	<i>Poznámka k položke:</i> <i>výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 3,8 m - kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a povrchovej úpravy zábradlia. v zmysle projektovej dokumentácie</i>					
	VV		1*3,8		3,800		
252	K	76711-A-8	Z03 - Vnútorne schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste lemujúcej zvislej steny opatrí dreveným madlom vo výške 1000 mm, výška horného madla min. 1000 mm, celková dĺžka madla 11,1 m	m	11,100	183,60	2 037,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a povrchovej úpravy stenového madla v zmysle projektovej dokumentácie.				
253	K	76711-A-13	Z04 - Vnútorne schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste lemujúcej zvislej steny opatrí dreveným madlom vo výške 600-620 mm	m	11,100	86,40	959,04
P			Poznámka k položke: výška spodného madla 600-620 mm, celková dĺžka madla 11,1 m - kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a povrchovej úpravy stenového madla v zmysle projektovej dokumentácie.				
254	K	76711-A-12	Nosná oceľová konštrukcia pod vonkajšiu VZT jednotku Z7.3 situovanú na plochej streche	t	0,214	6 350,40	1 358,99
P			Poznámka k položke: celková hmotnosť oceľových prvkov nosnej konštrukcie pod vonkajšou VZT 7.3 jednotku vrátane 7% rezervy na pomocné konštrukcie a montážne prvky - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu a povrchovej úpravy. Konštrukcia kotvená do podkladných betónových blokov. Konštrukcia z žiarovo pozinkovaných oceľových profilov.				
VV			200*1,07/1000		0,214		
255	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	654,520	0,90	589,07
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				461,32
256	K	76903500-1	Dverové mriežky pre VZT	ks	12,000	37,80	453,60
257	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	4,540	1,70	7,72
D 771			Podlahy z dlaždíc				14 382,95
258	K	77154121-1	Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm	m2	332,451	27,54	9 155,70
VV			"PODLAHA P1"((26,1+4,37+7,49+4,21+2,37+6,3+12,61+12,4+89,3+19,74+17,32+6,09+15,87+3,27+2,16+4,2+14,52+30,7)+(12,18+4,41+2,23+11,22+7,56))*1,05		332,451		
VV			Súčet		332,451		
259	M	59774000090-1	PODLAHA P1 - Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm	m2	345,749	11,34	3 920,79
VV			332,451*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		345,749		
260	K	77154121-2	Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 7 mm	m2	18,632	31,86	593,62
VV			"PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU HRÁN SCHODISKOVÝCH STUPŇOV"				
VV			(2,9+1,57+0,39+1,15*0,315*21+1,15*0,162*24)*1,1		18,632		
VV			Súčet		18,632		
261	M	59774000090-2	PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU HRÁN SCHODISKOVÝCH STUPŇOV	m2	19,377	11,34	219,74
VV			18,632*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		19,377		
262	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	138,900	3,55	493,10
D 776			Podlahy povlakové				31 140,80
263	K	77651182-1	Odstránenie PVC podlahy aj s lepidlom	m2	260,600	4,10	1 068,46
VV			(18,2)+(15,5+14,7+14,7+14,7+30+30,2+30,9+30,8+15+15,1+15,1+15,7)		260,600		
264	K	77651182-2	Odstránenie dielektrického koberca	m2	10,000	2,27	22,70
VV			10*1		10,000		
265	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	586,900	1,84	1 079,90
VV			"Odstránenie PVC sokla výšky 50mm aj s lepidlom"				
VV			(382,4+204,5)		586,900		
VV			Súčet		586,900		
266	K	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	1 115,284	1,08	1 204,51
VV			(316,62+749,24+16,94)*1,03		1 115,284		
267	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 115,284	0,60	669,17
VV			(316,62+749,24+16,94)*1,03		1 115,284		
268	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh napr. PVC, Linoleum hr. 2,5 mm + lepidlo hr. 0,5 mm (pri PVC a Linoleu), protišmyková podlaha	m2	801,687	8,64	6 926,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. PVC ALEBO LINOLEUM HR. 6 MM" ((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+35,03+24,78+13,3))*1,07		801,687		
	VV		Súčet		801,687		
269	M	28411000061-1	PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. PVC ALEBO LINOLEUM HR. 6,0 MM, LEPIDLO PRE LEPENIE PODLÁH Z LINOLEA ALEBO PVC HR. 2,0 MM	m2	801,687	20,52	16 450,62
	P		Poznámka k položke: 0,7 mm nášlap, Topclean PUR ((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+35,03+24,78+13,3))*1,07		801,687		
	VV		Súčet		801,687		
270	K	77642001-2	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	673,948	2,92	1 967,93
	VV		"Lepenie soklov z PVC lepidlom bez obsahu toluénu bezzápachové výšky 100mm" ((59,83+14,8+20,8+27,35+27,75+16+27,68+28,75+29,45+14,55+31,68+15,25+12,17+49,59)+(15,2+19,2+25,75+26,15+46,03+29,05+29,35+21,3+25))*1,1		673,948		
	VV		Súčet		673,948		
271	M	28411000350-1	Sokel z PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. , podlahový vinik výšky 100mm	m2	77,983	21,06	1 642,32
	VV		67,395*1,05		70,765		
	VV		70,765*1,102 'Prepočítané koeficientom množstva		77,983		
272	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	310,320	0,35	108,61
D	781		Obklady				21 683,78
273	K	78144540-1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických , vr. sokla hr.8 mm, lepidla hr. 6 mm, na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo (rozmer obkladu min. 300x300)	m2	475,414	27,54	13 092,90
	VV		"keramický obklad hr. 8mm aj lepidlom aj keramický sokel (rozmer obkladu min. 300x300)" ((3,6*0,6+15,22*1,5-0,9*1,5+85,2*2-1*2*3-0,9*2*9+11,3*2,4+10*2,6-1*2*1+8,1*3-1*2+27,2*3,55-1,5*2,6-1*2*2-3*1,1-1,5*1,1))*1,1		361,867		
	VV		((41,8*2-1*2*1-0,9*2*4)+(75,2*0,1+(2,4+1,2+1,3+1,2+0,15+0,162*16+0,3*14)*0,1)+20)*1,1		113,547		
	VV		Súčet		475,414		
274	M	597764000-1	Obkladačky keramické vr. sokla hr.8 mm s lepidlom pre lepenie obkladu na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo, min. rozmer obkladu 300x300mm	m2	484,922	15,12	7 332,02
	VV		475,414*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		484,922		
275	K	95394511-1	Rohové a ukončujúce lišty pri obkladoch - eloxovaný hliníkové	m	308,770	2,70	833,68
	VV		"ukončovací rohový profil keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník" (219,2+1,1*4+1,5*5+2*16+2,4*6+0,1*4+0,15*8+0,1*16)*1,1		308,770		
	VV		Súčet		308,770		
276	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	212,590	2,00	425,18
D	783		Nátery				548,58
277	K	78380181-1-1	Odstránenie náteru zo schodiska s prebrúsením, odmastením a prípravou podkladu	m2	46,815	1,62	75,84
	VV		(0,663*2*2+3,078*0,14*2+3,551*0,14*2+0,48*2*2+2,4*0,14*4+1,189*2*2+5,947*0,14*4+0,523*2*2+2,612*0,14*2+2,619*0,14*2))*1,1		19,415		
	VV		((((0,05+0,3+0,05)*1,15+0,05*0,3*2)*21+(2,4*1,2+1,2*1*0,05+2,4*1*0,05)+(1,2*1,3+1,2*1*0,05+1,3*1*0,05)+(0,4*4*0,161)*24*2))*1,1		27,400		
	VV		Súčet		46,815		
278	K	78312472-1	Vyhotovenie nového náteru schodiska 1-2x základný náter, 1x vrchný náter	m2	51,497	9,18	472,74
	P		Poznámka k položke: certifikovaný náter alebo nástrek podľa zvoleného výrobcu certifikovaných náterových a nástrekových systémov pre navrhované korózne prostredie C1! ((0,663*2*2+3,078*0,14*2+3,551*0,14*2+0,48*2*2+2,4*0,14*4+1,189*2*2+5,947*0,14*4+0,523*2*2+2,612*0,14*2+2,619*0,14*2))*1,1		21,357		
	VV		((((0,05+0,3+0,05)*1,15+0,05*0,3*2)*21+(2,4*1,2+1,2*1*0,05+2,4*1*0,05)+(1,2*1,3+1,2*1*0,05+1,3*1*0,05)+(0,4*4*0,161)*24*2))*1,1		30,140		
	VV		Súčet		51,497		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 784			Maľby				17 100,06
279	K	78440180-2	Odstránenie vnútorných malieb a umývateľných náterov	m2	1 568,592	1,08	1 694,08
	VV		((383,5*3,55-(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)+(2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)))		1 312,094		
	VV		(2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+(2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,3		10,483		
	VV		-				
	VV		(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1+2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2)		-131,789		
	VV		-				
	VV		(3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1+(2,6*2+2,6*1)*0,2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,15*1+(1,8*2+2,4*2)*0,22*9		12,807		
	VV		(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*2)*0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*0,22*1+(1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2+2,45*2)*0,15*8+(0,9*2+0,9*2)*0,15*4		18,336		
	VV		(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,1*2+(1,2*1+3,6*1+5,4*1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1+(125*3-(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1)		370,734		
	VV		(2,2*2+1,55*1)*0,25*1-				
	VV		(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2)+(1,8*2+2,4*2)*0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1		-50,057		
	VV		((0,9*2+0,9*2)*0,22*4+(1,8*2+1,4*2)*0,22*2+(4,3*0,25*10+3,7*0,25*10))		25,984		
	VV		Súčet		1 568,592		
280	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 261,027	0,54	1 220,95
	VV		"Zakrývanie otvorov a podláh ochrannou fóliou PE"				
	VV		(316,62+749,24+16,94+229,91)*1,3+(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1+2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1)*1,3		1 790,885		
	VV		(1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2+3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)*1,3+(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2)*1,3		208,722		
	VV		(0,9*2,02*10*2+1*2,02*20*2+0,9*2,02*2*2+1,2*2,15*3*2+1,6*2,2*1*2+1,5*2,6*1*2+2,4*0,5*4*2+1,45*2,2*1*2)*1,3		221,952		
	VV		(1,6*2,2*1*2+1,55*2,2*1*2+3*1,1*2*2+1,5*1,1*1*2)*1,3		39,468		
	VV		Súčet		2 261,027		
281	K	78445247-3	Maľovanie stien farba umývateľná na celú výšku	m2	2 414,578	4,86	11 734,85
	P		Poznámka k položke: Úprava vnútorných povrchov omietaných a sadrokartónových stien, priečok a predstien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru (napr. kuchyne, jedálne, kúpeľne, detské izby, priestory škôl a zdravotníckych zariadení) odtieňu podľa požiadaviek stavebníka - materiál+práca				
	VV		"SKLADBA STENY - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - UMÝVATELNÝ POVRCH NA CELÚ VÝŠKU"				
	VV		2414,578		2 414,578		
	VV		Súčet		2 414,578		
282	K	78445247-2	Maľovanie stropov farba umývateľná 2x	m2	504,153	4,86	2 450,18
	VV		"SKLADBA STROPU - SR2 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - UMÝVATELNÝ POVRCH"				
	VV		((4,04+4,54+2,07+1,63+1,39+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,24+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))*1,05		134,778		
	VV		"SKLADBA STROPU SR3 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - UMÝVATELNÝ POVRCH"				
	VV		((19,59+11,72+26,68+30,4+(1,2*2+3,5*2+4,05*2+2,65*3)*0,25)+(13,3+24,41+34,88+35,58+29,83+45,76+45,11))*1,05		339,804		
	VV		((1,85*1+3,55*8+4,3*8)*0,25+3*(0,25*2+0,5*3+0,25*8))*1,05		29,571		
	VV		Súčet		504,153		
D 786			Čalúnnické práce				52,49
283	K	786611010.S	Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t	m2	16,200	3,24	52,49
	VV		"Odstránenie vnútorných zvislých žalúzií asanovaných okien"2,4*1,8*3+0,9*0,9*4		16,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
2 - Fasády

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			37 494,01
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 37 494,01	23,00% 23,00%	0,00 8 623,62
Cena s DPH		v EUR	46 117,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 2 - Fasády

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	37 494,01
HSV - Práce a dodávky HSV	19 996,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 457,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 444,51
99 - Presun hmôt HSV	93,97
PSV - Práce a dodávky PSV	15 914,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	23,61
764 - Konštrukcie klampiarske	214,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 653,24
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	23,40
M - Práce a dodávky M	557,28
21-M - Elektromontáže	557,28
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 026,00
VRN04 - Projektové práce	1 026,00

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 2 - Fasády

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 37 494,01

D HSV Práce a dodávky HSV 19 996,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 457,52

1	K	61145917-3	Vyspravenie povrchu stien po odstránení zatepl'ovacieho systému, cementovou maltou pre omietky	m2	28,963	19,44	563,04
2	K	62525073-3-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - OPRAVNÁ LEPIACA STIERKA PRE ETICS	m2	59,543	11,88	707,37
3	K	62525123-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. EPS-F/ HR. 80 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu	m2	34,142	35,82	1 222,97
4	K	62525020-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. EPS-F/ HR. 30 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu, zateplenie ostení a nadpraží nových fasádnych otvorov	m2	25,402	33,21	843,60
5	K	62248111-2	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	256,284	9,18	2 352,69
6	K	6259911-5	Základný náter	m2	249,593	2,70	673,90
7	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm príp. silikónová omietka	m2	241,497	18,09	4 368,68
8	K	62525073-3-2	OPRAVA SOKLA, DOPLNENIE ETICS - OPRAVNÁ LEPIACA STIERKA PRE ETICS	m2	7,360	11,88	87,44
9	K	62525054-1	OPRAVA SOKLA, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. XPS/ HR. 80 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu	m2	7,360	39,72	292,34
10	K	622465112	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrnná , soklová omietka	m2	8,096	21,30	172,44
11	K	9539461-3	APU lišty	m	174,890	1,62	283,32
12	K	9539961-2	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	m	253,040	3,78	956,49
13	K	9539961-3-1	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	253,040	1,30	328,95
14	K	9539461-2-	Rohové a okapové profily zateplenia fasády a ostení a nadpraží	m	174,890	2,16	377,76
15	K	95399522-1	Ukončovacia omietková lišta pre ETICS vrátane lepidla pre lepenie k podkladu a pretmelenia styčnej škáry s pôvodnou fasádnou omietkou	m	136,000	1,30	176,80
16	K	9539961-4	Komprimačná tesniaca páska pre montáž okien, napr. predkomprimovaná páska Illmod Trio príp. iný ekvivalent	m	225,640	2,97	670,15
17	K	9539961-3	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	225,640	1,62	365,54
18	K	62799103-1	Vytmelenie styku fasády o okapového chodníka - trvalopružným vodeodolným tmeľom	m	3,714	3,78	14,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 444,51

19	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	105,728	1,08	114,19
20	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	105,728	2,70	285,47
21	K	97408310-3	Zarezanie a zapílenie kontaktného zatepl'ovacieho systému na fasádach hr. do 100 mm	m	215,064	0,54	116,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	93890230-4	OPRAVA POVRCHU FASÁDY - VYČISTENIE A ZDRSNENIE EXISTUJÚCEJ FASÁDNEJ OMIETKY	m2	176,000	6,48	1 140,48
23	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	528,768	1,51	798,44
24	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 057,536	1,51	1 596,88
25	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	528,768	1,30	687,40
26	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	528,768	0,86	454,74
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,255	7,02	57,95
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,845	0,32	50,19
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,255	7,02	57,95
30	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	8,255	1,62	13,37
31	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,255	8,64	71,32
D 99			Presun hmôt HSV				93,97
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,802	2,70	93,97
D PSV			Práce a dodávky PSV				15 914,73
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				23,61
33	K	71111314-1	Náterová ochranná hydroizolácia oceľových konštrukcií v styku s terénom a ostatnými konštrukciami - napr. GUMOASFALT	m2	3,714	4,86	18,05
34	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,140	2,60	5,56
D 764			Konštrukcie klampiarske				214,48
35	K	76445480-1	Odstránenie dažďových zvodov do D200, klampiarske konštrukcie	m	4,400	2,16	9,50
36	K	76432183-1	Odstránenie oplechovania spiro rúry na streche	m2	5,200	1,62	8,42
37	K	76445445-1	Dažďový zvod zo strechy kruhového prierezu Ø 125 mm	m	5,200	37,80	196,56
38	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		3,96	0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				15 653,24
39	K	76711-1-1	Dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska	t	1,320	7 020,00	9 266,40
40	K	76711-1-4	Dodávka a montáž oceľových schodiskových stupňov, pororošťové rozm. 270x1200 mm, povrch žiarový pozinkovanie	ks	22,000	97,09	2 135,98
41	K	76711-1-5	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu podesty, rozm. 600x1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie	ks	2,000	155,30	310,60
42	K	76711-1-6	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu podesty, rozm. 700x1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie	ks	1,000	176,69	176,69
43	K	76711-1-7	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu podesty, rozm. 1100x110 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, povrch žiarový pozink	ks	1,000	40,50	40,50
44	K	76711-1-8	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu medzipodesty, rozm. 900x1200 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 1200 mm, povrch žiarový pozink	ks	1,000	181,44	181,44
45	K	76711-1-9	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia s oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm	m	21,000	162,00	3 402,00
46	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	155,140	0,90	139,63
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				23,40
47	K	769083075.S	Demontáž spiro potrubia DN 315-355, -0,00237 t	m	4,500	5,18	23,31
48	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,230	0,39	0,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				557,28
	D	21-M	Elektromontáže				557,28
49	K	21111-1	Odstránenie svetiel, kamier a spínačov na fasáde a znefunkčnenie predmetnej elektroinštalácie	ks	43,000	12,96	557,28
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 026,00
	D	VRN04	Projektové práce				1 026,00
50	K	VRN04-1	Výrobná dokumentácia oceľového schodiska	ks	1,000	1 026,00	1 026,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
3 - Areál

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 371,67
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 10 371,67	23,00% 23,00%	0,00 2 385,48
Cena s DPH			12 757,15
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 3 - Areál

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 371,67
HSV - Práce a dodávky HSV	10 326,31
1 - Zemné práce	699,43
2 - Zakladanie	3 395,96
5 - Komunikácie	1 727,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	121,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 784,84
99 - Presun hmôt HSV	597,50
PSV - Práce a dodávky PSV	45,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	45,36

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 3 - Areál

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 371,67

D HSV Práce a dodávky HSV 10 326,31

D 1 Zemné práce 699,43

1	K	113154240.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	4,284	7,02	30,07
	vv		"Frézovanie betónového povrchu do hĺbky 100 mm - na prepojenie novej betónovej plochy nad pôvodnou"				
	vv		((2,28+2,25)/2*1+(1,83+1,8)/2*1)*1,05		4,284		
	vv		Súčet		4,284		
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	35,483	12,96	459,86
	vv		"Odstránenie podkladného lôžka zo štrkodrviny hr. do 300 mm - odstránenie železobetónovej plochy"				
	vv		15,6+1,7*0,5*2+2,185*0,5*2		19,485		
	vv		"Odstránenie lôžka zo štrkodrviny hr. do 300 mm - vybúranie betónových rámp"(4*1,6*2)		12,800		
	vv		"Odstránenie lôžka zo štrkodrviny hr. do 200 mm - vybúranie betónového okapového chodníka"(2,2*0,82+1,7*0,82)		3,198		
	vv		Súčet		35,483		
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1,882	9,18	17,28
	vv		"Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky do 300 mm"5,4*0,23+(2,2*0,82+1,7*0,82)*0,2		1,882		
	vv		Súčet		1,882		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,882	1,08	2,03
5	K	121101112	Odstránenie vegetačnej vrstvy	m3	0,810	1,40	1,13
	vv		"hr. do 150 mm"(5,4)*0,15		0,810		
	vv		Súčet		0,810		
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,588	9,18	23,76
	vv		"Výkop nepaženej ryhy šírky do 600 mm v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre základové pásy vonkajšieho oceľového schodiska"				
	vv		(1,7*0,5)*2*0,75+(2,185*0,5)*2*0,57		2,520		
	vv		"Výkop nepaženej ryhy šírky do 600 mm v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre štrkové lôžko obrubníkov lemujúcich spevnené plochy Pl2"				
	vv		1,38*0,475*0,1*1,03		0,068		
	vv		Súčet		2,588		
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,588	1,08	2,80
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,922	4,86	4,48
	vv		"Zhutnený zásyp vykopanou zeminou"((1,87+1,89+1,91+1,93)*0,055+(4*0,7)*0,15)*1,1		0,922		
	vv		Súčet		0,922		
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,485	0,59	11,50
	vv		"Úprava pláne v zárezoch"5,4+3,8+(1,7*0,5)*2+(2,185*0,5)*2+(1,6*4)		19,485		
10	K	17410100-1	Zahumusovanie	m3	0,744	27,00	20,09
	vv		"Zahumusovanie plôch okolo spevnených plôch a obrubníkov hr. do 150 mm"				
	vv		((1,87+1,89+1,91+1,93)*0,225*0,15+(4*0,7)*0,15)*1,1		0,744		
	vv		Súčet		0,744		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	18120110-1-2	PI1 - Zhutnenie a úprava konštrukčnej pláne - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=45 MPa, Edef2/Edef1=max2,5	m2	23,100	0,59	13,63
VV			22*1,05		23,100		
12	K	18120110-1-3	PI2 - Zhutnenie a úprava konštrukčnej pláne - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5	m2	5,400	0,59	3,19
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,358	0,66	2,88
VV			1,882+0,81+2,588-0,922		4,358		
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,358	2,48	10,81
15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,506	0,43	13,12
VV			4,358*7		30,506		
16	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,358	3,56	15,51
17	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,358	0,86	3,75
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie a recykláciu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,844	8,10	63,54
VV			4,358*1,8		7,844		
D 2			Zakladanie				3 395,96
19	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,194	129,60	25,14
VV			"Podkladný betón základových pásov hr. 50 mm, betón C16/20 - vonkajšie oceľové schodisko"(1,7*0,5*0,05*2+2,185*0,5*0,05*2)		0,194		
20	K	27331371-1	Metličková protišmyková úprava betónových plôch - povrch nástupných plošín	m2	36,179	7,02	253,98
VV			(2,2*1,6+1,8*0,11+1,7*1,52+1,22*0,11)+((1,8+1,925)/2*3,805+(2,28+2,155)/2*3,805+(1,925+2,155)/2*6,97)		36,179		
21	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,140	135,00	423,90
VV			"Betón základových pásov, betón C25/30 prostý, bude vystužený - vonkajšie oceľové schodisko"				
VV			(1,7*0,5*0,7*2+2,185*0,5*0,7*2+0,35*0,35*0,25*6+0,35*0,35*0,25*2+0,25*1,35*0,25*1)*1,03		3,140		
VV			Súčet		3,140		
22	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,780	22,68	85,73
VV			"Zvislé debnenie základov, debnená vyvýšená časť základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska - zhotovenie"				
VV			((0,35*4*0,25)*8+(0,25*2+1,35*2)*0,25)*1,05		3,780		
VV			Súčet		3,780		
23	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,780	6,48	24,49
24	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,370	1 285,20	475,52
VV			"Výstuž základových pásov, oceľ 10505(R) - vonkajšie oceľové schodisko, stupeň vystuženia 1,5%*3,14/100*1,5*7850/1000		0,370		
25	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	8,234	129,60	1 067,13
VV			"Nástupné plošiny pred vstupmi do jedálne 1.40 a odbornej učebne 1.26 hr. do 450 mm, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC2(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"				
VV			((2,2*1,6)*(0,4+0,43)/2+1,8*(0,05+0,111)/2*0,11+(1,7*1,52)*(0,4+0,43)/2+1,22*(0,05+0,111)/2*0,11)*1,02		2,611		
VV			"Nástupná plošina pred vstupom do chodby 1.08 a odbornej učebne 1.16 hr. do 200 mm, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC2(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"				
VV			((0,1+0,15)/2*1*(1,8+1,83)/2+(0,1+0,15)/2*1*(2,28+2,25)/2+(0,05+0,2)/2*2,8*(1,83+1,925)/2+(0,05+0,2)/2*2,8*(2,25+2,155)/2)*1,03		1,996		
VV			(0,2*6,97*(2,155+1,925)/2+(1,12+1,32)*(0,05+0,11)/2*0,11)*1,03		2,951		
VV			"Dobetónovanie okapového chodníka hr. do 200 mm so zahľadím povrchu, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC2(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"				
VV			4*0,82*0,2*1,03		0,676		
VV			Súčet		8,234		
26	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,445	23,76	129,37
VV			"Zvislé debnenie hrán nástupných plošín pred vstupmi do jedálne 1.40 a odbornej učebne 1.26 vrátane opornej konštrukcie - zhotovenie"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(1,6*(0,4+0,43)/2*2+2,2*0,4+1,52*(0,4+0,43)/2*2+1,7*0,4)*1,1		4,565		
	VV		"Zvislé debnenie hrán dobetónovaného okapového chodníka vrátane opornej konštrukcie - zhotovenie"4*0,2*1,1		0,880		
	VV		Súčet		5,445		
27	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,445	5,40	29,40
28	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,602	1 285,20	773,69
	VV		"Výstuž nástupných plošín pred vstupmi, oceľ 10 505(R), stupeň vystuženia 1%*(2,611+4,947)/100*1*7850/1000		0,593		
	VV		"Výstuž betónu okapového chodníka sieťami KD37 (oká 150x150 mm, prúty Ø5 mm) v strede"4*0,82*2,11*1,3/1000		0,009		
	VV		Súčet		0,602		
29	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	1,400	4,75	6,65
	VV		"PI2 - ŠD, Ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40mm"1,4		1,400		
	VV		Súčet		1,400		
30	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	46,715	1,08	50,45
	VV		"PI1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m"				
	VV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60 "(22+(28,1+1,6*2+4*2)*0,3)*1,2		40,548		
	VV		"PI2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m"				
	VV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60 "(1,4+8,8*0,38)*1,3		6,167		
	VV		Súčet		46,715		
31	M	69311000200-3	PI1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60	m2	41,359	1,06	43,84
	VV		40,548*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		41,359		
32	M	69311000200-3-1	PI2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60	m2	6,290	1,06	6,67
	VV		6,167*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		6,290		
D	5		Komunikácie				1 727,37
33	K	56485111-1	Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod okapový chodník hr. 150 mm - dobetónovanie okapového chodníka	m2	3,790	5,99	22,70
	VV		4*0,92*1,03		3,790		
34	K	56483111-2	Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - spevnená plocha PI2	m2	0,675	4,54	3,06
	VV		1,38*0,475*1,03		0,675		
35	K	58111411-1	PI1 - Cestný betón, betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32, vrstva vystužená sieťami KY50	m3	6,798	145,80	991,15
	VV		(15,6+4*1,6)*0,3*1,03		6,798		
36	K	27336182-1	PI1 - Výstuž cestného betónu sieťami KY50 (oká 150x150 mm, prúty Ø8 mm) pri spodnom a hornom okraji (dve vrstvy)	t	0,309	1 285,20	397,13
	VV		22*2*5,4*1,3/1000		0,309		
37	K	56484111-3	PI1 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 0-16 mm, hr. 120 mm	m2	22,660	4,80	108,77
	VV		22*1,03		22,660		
38	K	56485111-4	PI1 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. min. 180mm	m2	23,100	6,54	151,07
	VV		22*1,05		23,100		
39	K	56484111-3-1	PI2 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 0-16 mm hr. 120mm	m2	1,400	4,80	6,72
40	K	56485111-5	PI2 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. Min. 170mm	m2	1,400	6,25	8,75
41	K	59691114-1	Pokládka betónovej dlažby hr. 60 mm, pokládka vrátane aplikácie škárovacích hmôt	m2	1,400	14,58	20,41
	VV		"PI2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba mrazuvzdorná hr. 60mm"1,4		1,400		
	VV		Súčet		1,400		
42	M	59246000790-1	PI2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba mrazuvzdorná hr. 60mm	m2	1,400	12,58	17,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	121,21			
43	K	62246011-1	Dodávka a zhotovenie adhézneho mostíka pre napojenie betónových plôch na betónové podklady v exteriéry	m2	32,066	3,78	121,21
	vv		"pod nástupnou plošinou pred vstupom do chodby 1.08 a odbornej učebne 1.16"				
	vv		((1,8+2,28)/2*14,57+(2,28+2,25+1,83+1,8)*0,1)*1,05		32,066		
	vv		Súčet		32,066		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 784,84			
44	K	93890965-1	Vyšistenie okapového chodníka od nečistôt a machu - zo zadnej a bočnej strany objektu A	m2	88,700	2,16	191,59
	vv		81,5+(1,6+1,6+4)*1		88,700		
	vv		Súčet		88,700		
45	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,160	9,72	79,32
	vv		"Zapílenie železobetónového krytu hl. do 100 mm - frézovanie železobetónovej plochy"1,8+1,83+2,25+2,28		8,160		
	vv		Súčet		8,160		
46	K	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	56,340	23,76	1 338,64
	vv		"Zapílenie železobetónového krytu hr. do 300 mm - odstránenie železobetónovej plochy"29,6+1,6*2+4+(0,5*2+1,7*2)*2+(2,185*2+0,5*2)*2		56,340		
47	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,760	75,60	435,46
	vv		"Vybúranie a odstránenie betónových rámp premenlivej hrúbky hr. 300-500 mm"(4*1,6*2)*(0,3+0,5)/2		5,120		
	vv		"Vybúranie a odstránenie betónového okapového chodníka hr. 200mm"(2,2*0,82+1,7*0,82)*0,2		0,640		
	vv		Súčet		5,760		
48	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, - 2,40000t	m3	5,846	97,20	568,23
	vv		"Odstránenie železobetónového krytu hr. do 300 mm - odstránenie železobetónovej plochy"15,6*0,3+1,7*0,5*2*0,3+2,185*0,5*2*0,3		5,846		
	vv		Súčet		5,846		
49	K	91636111-1	Osadenie obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,380	13,50	18,63
	vv		"Osadenie betónového obrubníka do betónového lôžka s bočnou oporou - spevnená plocha PI2"0,41+0,4+0,29+0,28		1,380		
	vv		Súčet		1,380		
50	M	59217000180-3-	Ob1 - Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x200x1000 alt. 500 mm (dĺžka podľa zaobenia trasy) osadený do betónového lôžka s bočnou oporou	m	1,500	2,70	4,05
	vv		"spevnená plocha PI2 - 1,38x1,03=1,42 > 1,5 m"1,5		1,500		
51	K	91810111-2	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,076	102,60	7,80
	vv		"Betón pre lôžko betónového obrubníka, betón min. C16/20-XF4-S1, zavlhlá betónová zmes - spevnená plocha PI2"1,38*0,055		0,076		
	vv		Súčet		0,076		
52	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,984	7,02	294,73
53	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	377,856	0,32	120,91
	vv				377,856		
54	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,984	7,02	294,73
55	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	41,984	1,62	68,01
56	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	41,984	8,64	362,74
D 99			Presun hmôt HSV	597,50			
57	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,471	9,72	597,50
D PSV			Práce a dodávky PSV	45,36			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	45,36			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	71113110-1	Separáčny dilatačný pás z asfaltovej hydroizolácie hr. min. 8 mm (2x4) vkladany medzi nástupnú plošinu a zvislé železobetónové oplotenie - D+M	m2	3,000	15,12	45,36
59	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,60	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt:

4 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.N.Jókay

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 497,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	28 497,23	23,00%	6 554,36

Cena s DPH

v EUR

35 051,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:

4 - Vykurovanie

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka
Objednávateľ: Projektant: Ing.N.Jókay
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 497,23
HSV - Práce a dodávky HSV	857,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	857,80
PSV - Práce a dodávky PSV	24 457,56
713 - Izolácie tepelné	1 232,73
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	10 937,34
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 859,33
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	7 908,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	519,86
M - Práce a dodávky M	1 948,13
23-M - Montáže potrubia	1 948,13
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 233,74

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 4 - Vykurovanie

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka

Dátum:

Objednávateľ: Projektant: Ing.N.Jókay

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu28 497,23

D HSVPráce a dodávky HSV857,80

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie857,80

1	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	2 000,000	0,27	540,00
2	K	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	180,000	1,73	311,40
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,250	7,02	1,76
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,250	0,32	0,72
VV		0,25*9		2,250			
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,250	7,02	1,76
6	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,250	8,64	2,16

D PSVPráce a dodávky PSV24 457,56

D 713Izolácie tepelné1 232,73

7	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	244,800	4,10	1 003,68
8	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	204,000	0,92	187,68
9	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	40,800	0,99	40,39
10	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	44,76	0,98

D 733Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie10 937,34

11	M	39104	Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi: d=22mm, L=6m, resp. ekvivalent	ks	40,800	45,80	1 868,64
12	M	39103	Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi: d=18mm, L=6m, resp. ekvivalent	ks	204,000	38,53	7 860,12
13	K	230120043	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 50	m	244,800	3,15	771,12
14	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	244,800	0,95	232,56
15	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	68,30	204,90

D 734Ústredné kúrenie, armatúry.3 859,33

16	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	61,000	3,20	195,20
17	M	551210009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	ks	61,000	9,99	609,39
18	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	61,000	4,33	264,13
19	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	61,000	2,38	145,18
20	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	53,27	3,04
21	M	H002	Tlakovy nezávislý TRV V2100DPI15, Termostatický tlakovy nezávislý priamy radiátorový ventil, max. prietok 145 l/h, max. , Prevádzkový tlak PN10, DN15,, resp. ekvivalent	KS	60,000	23,13	1 387,80
22	M	H05	Spodný Verafix-E V2420D0015, Regulačný, uzatvárací, vypúšťací a napúšťací ventil do spiatočky, priamy, DN15, Kvs=1,45, resp. ekvivalent	KS	60,000	8,61	516,60
23	M	H077	Termostatická hlavica Thera-4 klasik s kvapal. snímačom, resp. ekvivalent	KS	61,000	11,34	691,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	H0133	Pripájací blok s integrovaným termostatickým ventilom typ BB pre vykurovacie telesá so stredovým pripojením, rohový, DN15, resp. ekvivalent	ks	1,000	46,25	46,25
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							7 908,30
25	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %, resp. ekvivalent	ks	61,000	2,82	172,02
26	M	21060060-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/0600, resp. ekvivalent	ks	9,000	79,53	715,77
27	M	21060080-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/0800, resp. ekvivalent	ks	12,000	95,29	1 143,48
28	M	21060100-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1000, resp. ekvivalent	ks	13,000	111,05	1 443,65
29	M	21060120-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1200, resp. ekvivalent	ks	4,000	126,79	507,16
30	M	21060160-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1600, resp. ekvivalent	ks	1,000	185,03	185,03
31	M	21090100-50-0010	RADIK KLASIK 21-0900/1000, resp. ekvivalent	ks	13,000	159,04	2 067,52
32	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	24,72	222,48
33	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	25,67	308,04
34	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	26,61	452,37
35	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	30,08	30,08
36	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	29,11	378,43
37	K	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	100,000	0,66	66,00
38	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	61,000	1,32	80,52
39	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000	0,66	66,00
40	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,108	62,95	69,75
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							519,86
41	K	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	20,000	3,13	62,60
42	K	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	20,000	5,97	119,40
43	M	552810004200.S	Objímka dvojité značky 2 06 2210 1/2" D 22 mm, resp. ekvivalent	ks	200,000	1,13	226,00
44	M	552810004300.S	Objímka dvojité značky 2 06 2210 3/4" D 27 mm, resp. ekvivalent	ks	40,000	1,21	48,40
45	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	63,46	63,46
D M Práce a dodávky M							1 948,13
D 23-M Montáže potrubia							1 948,13
46	K	230010254.S	Montáž potrubia z oceľových rúr G 1/2"	m	200,400	2,24	448,90
47	K	230010255.S	Montáž potrubia z oceľových rúr G 3/4"	m	40,800	2,39	97,51
48	K	230120046.S	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním do DN 100	m	244,800	0,73	178,70
49	K	HZS000213.1	Nastavenie ventilov	KS	61,000	11,02	672,22
50	M	HV01	revízne správy	KS	1,000	550,80	550,80
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 233,74
51	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	hod	8,000	22,03	176,24
52	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	hod	18,000	22,03	396,54
53	K	HZS000117	doprava	ks	1,000	660,96	660,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
5 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing.N.Jókay

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			75 994,09
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	75 994,09	23,00%	17 478,64
Cena s DPH			93 472,73
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:

5 - Zdravotechnika

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Ing.N.Jókay
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	75 994,09
HSV - Práce a dodávky HSV	7 159,89
1 - Zemné práce	1 130,05
4 - Vodorovné konštrukcie	174,96
8 - Rúrové vedenie	3 283,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 841,40
99 - Presun hmôt HSV	729,65
PSV - Práce a dodávky PSV	66 087,24
713 - Izolácie tepelné	1 813,33
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7 864,31
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	28 868,44
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	26 662,09
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	402,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	476,51
M - Práce a dodávky M	2 570,72
23-M - Montáže potrubia	2 570,72
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	176,24

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 5 - Zdravotechnika

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka

Dátum:

Objednávateľ: Projektant: Ing.N.Jókay

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu75 994,09

D HSVPráce a dodávky HSV7 159,89

D 1Zemné práce1 130,05

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,000	43,20	432,00
2	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	10,000	37,80	378,00
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,000	0,66	6,60
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	2,48	12,40
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45,000	0,43	19,35

VV5*945,000

6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,86	4,30
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,000	8,10	72,90

VV5*1,89,000

8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	4,86	24,30
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,600	19,44	69,98
10	M	583310003800.S	piesok frakcia 0-16 mm	t	7,560	14,58	110,22

VV3,6*2,17,560

D 4Vodorovné konštrukcie174,96

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	48,60	174,96
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8Rúrové vedenie3 283,83

12	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	38,56	77,12
13	M	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie, resp. ekvivalent	m	20,000	5,51	110,20
14	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	20,000	4,33	86,60
15	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, resp. ekvivalent	m	20,000	5,35	107,00
16	M	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm, resp. ekvivalent	ks	3,000	7,91	23,73
17	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	52,000	16,23	843,96
18	M	286140000400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	10,400	50,34	523,54
19	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	19,000	16,88	320,72
20	M	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	3,800	62,77	238,53
21	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	6,000	19,07	114,42
22	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	1,200	80,04	96,05
23	K	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	14,94	14,94
24	M	551110028400.S	Ventil priamy PP-R 50x6/4" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, resp. ekvivalent	ks	1,000	48,04	48,04
25	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	20,000	4,86	97,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	1,06	21,20
27	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	77,000	2,07	159,39
28	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	291,19	291,19
29	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	20,000	2,20	44,00
30	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, resp. ekvivalent	m	20,000	3,30	66,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 841,40

31	K	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	600,000	0,27	162,00
32	K	972056006.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	220,000	2,86	629,20
33	K	972056013.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	220,000	4,65	1 023,00
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	7,02	7,02
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,000	0,32	2,88

VV 1*9 9,000

36	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000	7,02	7,02
37	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,000	1,64	1,64
38	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,000	8,64	8,64

D 99 Presun hmôt HSV 729,65

39	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,512	54,00	729,65
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 66 087,24

D 713 Izolácie tepelné 1 813,33

40	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	65,000	4,10	266,50
41	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	20,000	0,99	19,80
42	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	91,000	1,05	95,55
43	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	48,000	1,50	72,00
44	M	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	49,000	1,72	84,28
45	M	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	53,000	2,16	114,48
46	K	713482112.S1	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	62,000	4,60	285,20
47	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	71,000	4,56	323,76
48	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	16,000	5,05	80,80
49	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	22,000	1,78	39,16
50	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	32,000	2,10	67,20
51	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	17,000	2,33	39,61
52	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	16,000	2,71	43,36
53	K	713530230.S	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	11,40	22,80
54	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,080	18,25	1,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	0,326	37,24	12,14
56	K	713530325.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	14,71	29,42
57	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,400	18,25	7,30
58	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	0,840	37,24	31,28
59	K	713530335.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	19,72	39,44
60	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,320	18,25	5,84
61	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	1,030	37,24	38,36
62	K	713530340.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	24,07	48,14
63	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,320	18,25	5,84
64	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	1,030	37,24	38,36
65	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,026	47,95	1,25

D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7 864,31			
66	M	286630021600	Sprchový vpust "Primus-Drain" HL540, DN 50, (0,8 l/s), s izolačnou súpravou a 3 upevňovacími nožičkami, PP/nerez, resp. ekvivalent	ks	1,000	135,54	135,54
67	M	551620015600.1	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídatná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS, resp. ekvivalent	ks	1,000	25,69	25,69
68	K	721172200.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	13,000	17,66	229,58
69	M	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	13,000	5,97	77,61
70	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	9,000	19,42	174,78
71	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	9,000	7,67	69,03
72	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	13,000	12,96	168,48
73	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	13,000	1,62	21,06
74	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	19,000	14,04	266,76
75	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	19,000	2,27	43,13
76	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	12,000	15,12	181,44
77	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	12,000	4,86	58,32
78	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	1,000	5,94	5,94
79	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	10,000	10,94	109,40
80	M	286140042400.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	10,000	8,73	87,30
81	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 75	m	28,000	20,92	585,76
82	M	286140043000.S	Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	28,000	17,41	487,48
83	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 110	m	43,000	26,22	1 127,46
84	M	286140043700.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	43,000	26,22	1 127,46
85	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	4,000	7,38	29,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	286540142000.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 75, tichý odpadový systém, resp. ekvivalent	ks	4,000	8,61	34,44
87	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	5,000	9,61	48,05
88	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém, resp. ekvivalent	ks	5,000	12,69	63,45
89	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	10,000	4,35	43,50
90	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	14,000	6,45	90,30
91	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	20,56	41,12
92	M	286630023500	Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE, resp. ekvivalent	ks	2,000	32,83	65,66
93	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	24,67	74,01
94	M	414834	ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 142, príruha, 1.4404, resp. ekvivalent	ks	3,000	163,92	491,76
95	M	416900	ACO kalový koš VP 142 teleskop, hyg.žl. 200, O=0,4 l, 1.4301, resp. ekvivalent	ks	3,000	30,40	91,20
96	M	414831	ACO Hyg. vpust 142, DN 100 bočný, tlaková príř.,sif.,1.4404, resp. ekvivalent	ks	3,000	337,09	1 011,27
97	K	721230000.S	Montáž HL 138, resp. ekvivalent	ks	1,000	8,99	8,99
98	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	3,21	6,42
99	M	429720001200	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent	ks	2,000	18,92	37,84
100	M	429720001100	Hlavica vetracia HT DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent	ks	1,000	27,31	27,31
101	K	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	ks	1,000	1,98	1,98
102	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	4,000	2,20	8,80
103	M	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS, resp. ekvivalent	ks	1,000	53,87	53,87
104	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	ks	5,000	2,35	11,75
105	M	551610000100110	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	5,000	38,49	192,45
106	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 75, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	4,000	38,49	153,96
107	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	147,000	1,46	214,62
108	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	2,000	10,36	20,72
109	M	551620015500	Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a klimatizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	1,000	26,46	26,46
110	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP, resp. ekvivalent	ks	1,000	26,46	26,46
111	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,174	35,51	6,18

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					28 868,44
112	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	40,000	80,20	3 208,00
113	K	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	19,000	103,36	1 963,84
114	K	722161018.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	40,000	131,27	5 250,80
115	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	42,000	24,36	1 023,12
116	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	123,000	31,72	3 901,56
117	K	722171134.S	Potrubie plastlinikové D 32 mm	m	25,000	35,93	898,25
118	K	722171135.S	Potrubie plastlinikové D 40 mm	m	46,000	51,92	2 388,32
119	K	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	13,000	64,79	842,27
120	K	722172939	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 20 mm, resp. ekvivalent	ks	42,000	5,64	236,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	722172942	Montáž plastliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 25 mm, resp. ekvivalent	ks	123,000	6,38	784,74
122	K	722172945	Montáž plastliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 32 mm, resp. ekvivalent	ks	25,000	8,70	217,50
123	K	722172948	Montáž plastliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 40 mm, resp. ekvivalent	ks	46,000	11,28	518,88
124	K	722172951	Montáž plastliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 50 mm, resp. ekvivalent	ks	13,000	18,36	238,68
125	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,82	58,20
126	M	551110029000.S	Ventil uzatvarací priamy 3/4"	ks	10,000	6,92	69,20
127	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	7,000	7,57	52,99
128	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	7,000	18,95	132,65
129	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	9,81	9,81
130	M	551110029300.S	Ventil uzatvarací priamy 6/4"	ks	1,000	27,75	27,75
131	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	11,76	47,04
132	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	4,000	46,29	185,16
133	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	57,000	3,49	198,93
134	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	57,000	6,92	394,44
135	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	18,000	3,49	62,82
136	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	18,000	5,08	91,44
137	K	722221110.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 2	ks	1,000	11,76	11,76
138	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	4,000	3,49	13,96
139	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	4,000	24,78	99,12
140	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,82	11,64
141	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	2,000	45,41	90,82
142	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	4,000	3,49	13,96
143	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	4,000	17,85	71,40
144	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	5,82	11,64
145	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	24,47	48,94
146	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	KS	4,000	49,57	198,28
147	M	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdnica ekv.6, resp. ekvivalent	ks	4,000	267,69	1 070,76
148	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	348,000	6,18	2 150,64
149	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	348,000	1,59	553,32
150	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,394	10,12	3,99
151	M	BA295-6/4A	Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295-2A , resp. ekvivalent	ks	1,000	978,46	978,46
152	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", so spätným preplachom F76S-11/2AA, resp. ekvivalent	ks	1,000	736,48	736,48

D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					26 662,09
153	M	552240006800	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/60, DN 50, (0,8 l/s), dĺ. 600 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm, resp. ekvivalent	ks	2,000	226,88	453,76
154	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	11,000	15,09	165,99
155	M	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, resp. ekvivalentm, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	11,000	41,02	451,22
156	K	725119109.1	Montáž tlakového tlačidlového splachovača bezbarierového	ks	2,000	15,09	30,18
157	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT ezbarierového, resp. ekvivalent	ks	2,000	34,75	69,50
158	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	11,000	90,80	998,80
159	M	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu, resp. ekvivalent	ks	11,000	116,05	1 276,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním, resp. ekvivalent	ks	11,000	43,42	477,62
161	K	725119730.1	Montáž záchodu do predstenového systému bezbarierového	ks	2,000	34,45	68,90
162	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	6,000	27,62	165,72
163	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický JIKA GOLEM, resp. ekvivalent	ks	6,000	443,06	2 658,36
164	M	ATS001	Pisoárový tlakový splachovač, resp. ekvivalent	ks	6,000	88,10	528,60
165	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií, resp. ekvivalent	ks	11,000	189,89	2 088,79
166	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	60,89	121,78
167	M	beb10	WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora, resp. ekvivalent	ks	2,000	20,36	40,72
168	M	ben12	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree, resp. ekvivalent	ks	2,000	202,21	404,42
169	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT, resp. ekvivalent	ks	2,000	296,56	593,12
170	M	geb13	Bezpečnostné oporné madlo na WC, resp. ekvivalent	ks	2,000	132,48	264,96
171	M	u08	Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort, resp. ekvivalent	ks	2,000	126,06	252,12
172	M	u09	Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu, resp. ekvivalent	ks	2,000	122,32	244,64
173	M	u010	Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou, resp. ekvivalent	ks	2,000	110,16	220,32
174	M	u011	Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepádová rúra, vodorovný odtok, resp. ekvivalent	ks	2,000	32,70	65,40
175	K	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	6,000	139,33	835,98
176	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	17,000	44,98	764,66
177	M	552370002200.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií, resp. ekvivalent	ks	17,000	68,33	1 161,61
178	M	552370001800	Predstenový systém Kombifix pre pisoár, univerzálny, výška 1090-1270 mm pre skryté ovládanie splachovania, plast, GEBERIT, resp. ekvivalent	ks	6,000	324,00	1 944,00
179	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	17,000	44,37	754,29
180	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ š. 500mm	ks	17,000	56,62	962,54
181	M	552310001200	Kuchynský drez nerezový Ohio 800x420 mm na zapustenie do dosky aj spodná montáž, hĺbka 220 mm, sifón, DEXTRADE, resp. ekvivalent	ks	1,000	110,16	110,16
182	K	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	3,000	59,68	179,04
183	M	552260001605.S	Sprchové dvere dvojdielne rozmer 875-905x1950 mm, 6 mm bezpečnostné číre sklo, resp. ekvivalent	ks	3,000	206,72	620,16
184	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	23,85	23,85
185	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	25,62	76,86
186	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou alebo plastová	ks	3,000	193,13	579,39
187	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	ks	1,000	60,00	60,00
188	M	201395	ESH 10 O-N Trend s armatúrou Slovarm - Malý zásobníkový ohrievač vody beztlakový, nad umývadlo 10l, 2kW, 230V, s armatúrou Slovarm, resp. ekvivalent	ks	1,000	206,96	206,96
189	M	232083	PSH 100 Trend - Nástenný zásobníkový ohrievač vody 100l, 230V, 2kW (EOV 100), resp. ekvivalent	ks	3,000	308,98	926,94
190	M	121011501	OKCE 300 S elektrický ohrievač vody stacionárny, resp. ekvivalent	ks	2,000	992,35	1 984,70
191	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	3,000	67,69	203,07
192	K	725539105.S1	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 300 L	ks	2,000	109,72	219,44
193	K	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	10,50	10,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	18,000	17,81	320,58
195	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková, resp. ekvivalent	ks	17,000	78,02	1 326,34
196	M	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI, resp. ekvivalent	ks	1,000	84,56	84,56
197	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	10,49	31,47
198	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková, resp. ekvivalent	ks	3,000	54,91	164,73
199	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	23,92	47,84
200	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková, resp. ekvivalent	ks	2,000	98,00	196,00
201	K	725849203.S	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	1,000	23,92	23,92
202	M	551720004400.S	Automatické ovládanie sprchy s elektronikou a termostatickým ventilom pre teplú a studenú vodu, resp. ekvivalent	ks	1,000	330,48	330,48
203	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	3,82	11,46
204	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom, resp. ekvivalent	ks	3,000	11,02	33,06
205	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	19,000	10,30	195,70
206	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40, resp. ekvivalent	ks	19,000	19,28	366,32
207	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	7,000	11,40	79,80
208	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50, resp. ekvivalent	ks	7,000	22,03	154,21
209	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,813	36,90	30,00

D	732	Ústredné kúrenie - strojovne					402,56
210	M	9116799	Flowjet 3/4", resp. ekvivalent	ks	7,000	26,06	182,42
211	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,000	7,34	14,68
212	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar, resp. ekvivalent	ks	2,000	92,01	184,02
213	M	484710007100.S	Držiak expanznej nádoby na stenu viacúčelový vrátane skrutiek a hmoždínok, resp. ekvivalent	ks	2,000	10,72	21,44

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					476,51
214	K	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	15,000	3,13	46,95
215	K	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	5,000	5,97	29,85
216	M	286710007200	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	40,000	0,46	18,40
217	M	286710007300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	120,000	0,53	63,60
218	M	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, resp. ekvivalent	ks	25,000	0,58	14,50
219	M	286710007500	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	60,000	0,71	42,60
220	M	286710007600	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	15,000	0,81	12,15
221	M	286710008300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	50,000	1,77	88,50
222	K	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	10,000	11,02	110,20
223	M	1680510030	Dvierka vaňové plastové HACO VD 150×300 mm, resp. ekvivalent	ks	9,000	4,89	44,01
224	M	1680510040	Dvierka vaňové plastové HACO VD 200×200 mm, resp. ekvivalent	ks	1,000	4,78	4,78
225	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,015	64,34	0,97

D	M	Práce a dodávky M					2 570,72
D	23-M	Montáže potrubia					2 570,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	K	230140025.S	Montáž rúrok Dxt 38x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	40,000	21,68	867,20
227	K	230140030.S	Montáž rúrok Dxt 44,5x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	19,000	24,88	472,72
228	K	230140036.S	Montáž rúrok Dxt 57x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	40,000	30,77	1 230,80
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							176,24
229	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	22,03	176,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
6 - Vzduchotechnika a príprava pre chladenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			66 555,65
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	66 555,65	23,00%	15 307,80
Cena s DPH			81 863,45
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt: 6 - Vzduchotechnika a príprava pre chladenie

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	66 555,65
D1 - M Práce a dodávky M	66 497,77
D2 - 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.	61 587,72
D3 - DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA JESTVUJÚCEJ VZT	4 910,05
HSV - Práce a dodávky HSV	57,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57,88

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 6 - Vzduchotechnika a príprava pre chladenie

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 66 555,65

D D1 M Práce a dodávky M 66 497,77

D D2 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 61 587,72

1	M	24111-1-1	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 100 IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	5,000	136,68	683,40
2	M	24111-1-2	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MEDIO IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	4,000	171,89	687,56
3	M	24111-1-3	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom SUPER IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	1,000	263,71	263,71
4	M	24111-1-4	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny potrubný ventilátor K 200 L sileo, max. teplota vzdušiny 70°C	ks	1,000	213,61	213,61
5	M	24111-1-5	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	2,000	215,89	431,78
6	M	24111-1-6	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MICRO 100 I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	2,000	147,96	295,92
7	M	24111-1-7	Napr. (alebo ekvivalent) vzt jednotka podstropné prevedenie	ks	1,000	11 014,92	11 014,92

P
Poznámka k položke:
typ: AmberAir Compact 2-CXP-E2-I50 (stranu prevedenia spresniť pri objednávaní), Qp/o=1820 m3/h, filtrácia F7/M5 so sledovaním zanesnia, protiprúdový rekuperátor, ventilátory s EC motorom, zabudovaný el. ohrievač s výkonom max. 6.0 kW, kompletná MaR a prekáblovanie. nástenný programovateľný ovládač SA-control + Modbus

8	M	24111-1-8	Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre servopohon UKT-1600x250-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	270,00	270,00
9	M	24111-1-9	Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre servopohon UKT-800x250-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	162,00	162,00
10	M	24111-1-10	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°	ks	2,000	215,89	431,78
11	M	24111-1-11	Napr. (alebo ekvivalent) Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 390,50	1 390,50

P
Poznámka k položke:
Umiestnenie: Výdaj (ľavá strana) - teplé pulty Prevedenie: Stenové
Typ: CHU-1750x1000x400-R1(1x200)-78l/s-T2(1x160)+71l/s-V3-FT=1-FS=2-PL150/PR100-AR Prívod: 256m3/h, 2Pa, 25dBA, pripojenie 1xØ160mm Odvod: 282m3/h, 16Pa, 30dBA, pripojenie 1xØ200mm Rozmery DxŠxV=1750x1000x400mm Filtrácia: 2-stupňová (1x labyrintový a 1x tukový filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odoberateľná predeľovacia stena (pravá) Integrované osvetlenie: 1x LED (39W, 4000K)

12	M	24111-1-12	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 390,50	1 390,50
----	---	------------	--	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Poznámka k položke: Umiestnenie: Výdaj (pravá strana) - teplé pulty Prevedenie: Stenové Typ: CHU-1750x1000x400-R1(1x200)-78l/s-T2(1x160)+71l/s-V3-FT=1- FS=2-PL150/PR100-AL Prívod: 256m3/h, 2Pa, 25dBA, pripojenie 1xØ160mm Odvod: 282m3/h, 16Pa, 30dBA, pripojenie 1xØ200mm Rozmery DxŠxV=1750x1000x400mm Filtrácia: 2-stupňová (1x labyrintový a 1x tukový filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odoberateľná predelovacia stena (ľavá) Integrované osvetlenie: 1x LED (39W, 4000K)				
13	M	24111-1-13	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 371,60	1 371,60
			Poznámka k položke: Umiestnenie: Konvektomat Prevedenie: Stenové Typ: CHU- 1200x1400x400-R1(1x315)-276l/s-T2(1x250)+249l/s-V3-FT=2- PL100/PR100 Prívod: 896m3/h, 43Pa, 42dBA, pripojenie 1xØ250mm Odvod: 994m3/h, 49Pa, 50dBA, pripojenie 1xØ315mm Rozmery DxŠxV=1200x1400x400mm Filtrácia: 2-stupňová (2x labyrintový a 2x tukový filter) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Integrované osvetlenie: 1x LED (20W, 4000K)				
14	M	24111-1-14	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 422,90	1 422,90
			Poznámka k položke: Umiestnenie: Umývačky riadu Prevedenie: Stenové, kondenzátne Typ: CHU-1700x1100x400-R1(1x200)-75l/s-T2(1x160)+68l/s-V3-FK=1- FS=2-PL100/PR100 Prívod: 245m3/h, 2a, 25dBA, pripojenie 1xØ160mm Odvod: 270m3/h, 14Pa, 27dBA, pripojenie 1xØ200mm Rozmery DxŠxV=1700x1100x400mm Filtrácia: 1-stupňová (1x kondenzátny filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Integrované osvetlenie: 1x LED (39W, 4000K)				
15	M	24111-1-15	Dverná clona komfortná interiérová C1-E2-150/TR, horizontálne prevedenie, elektrický ohrev + RAB 91 ovládač pre voľbu otáčok (3st.) + RAB 91E ovládač pre voľbu vykurovacieho výkonu (2 st.), resp. ekvivalent	ks	1,000	1 681,27	1 681,27
16	M	24111-1-16	Medené izolované potrubie (dvojica) + komunikačný kábel, 6.35/9.5+ komunikačný kábel, resp. ekvivalent	bm	10,000	12,11	121,10
17	M	24111-1-17	Medené izolované potrubie, 6	bm	90,000	3,56	320,40
18	M	24111-1-18	Medené izolované potrubie, 10	bm	39,000	5,30	206,70
19	M	24111-1-19	Medené izolované potrubie, 12	bm	90,000	7,14	642,60
20	M	24111-1-20	Medené izolované potrubie, 16	bm	27,000	9,19	248,13
21	M	24111-1-21	Medené izolované potrubie, 18	bm	8,000	11,67	93,36
22	M	24111-1-22	Medené izolované potrubie, 22	bm	11,000	13,52	148,72
23	M	24111-1-23	Medené izolované potrubie, 28	bm	6,000	20,54	123,24
24	M	24111-1-24	Plaštové lišty (vrátane tvaroviek)	bm	20,000	7,52	150,40
25	M	24111-1-25	Podomietková krabica pre montáž klimatizácie	ks	13,000	11,40	148,20
26	M	24111-1-26	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV 100, resp. ekvivalent	bm	16,000	4,41	70,56
27	M	24111-1-27	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV160, resp. ekvivalent	bm	1,500	7,29	10,94
28	M	24111-1-28	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV200, resp. ekvivalent	bm	1,500	10,85	16,28
29	M	24111-1-29	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV250, resp. ekvivalent	bm	0,500	12,47	6,24
30	M	24111-1-30	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV315, resp. ekvivalent	bm	0,500	16,20	8,10
31	M	24111-1-31	Krycia mriežka, KM DN200, resp. ekvivalent	ks	1,000	21,60	21,60
32	M	24111-1-32	Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom s sitom, PZ ZN-do obvodu 2100mm-UR-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	122,04	122,04
33	M	24111-1-33	Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom s sitom, PZ ZN-do obvodu 3700mm-UR-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	172,80	172,80
34	M	24111-1-34	Regulačná klapka ručná, RKR-do obvodu 800mm, resp. ekvivalent	ks	2,000	52,92	105,84
35	M	24111-1-35	Regulačná klapka ručná, RKR-do obvodu 1000mm, resp. ekvivalent	ks	1,000	60,73	60,73
36	M	24111-1-36	Regulačná klapka ručná, RKR-DN160, resp. ekvivalent	ks	1,000	26,25	26,25
37	M	24111-1-37	Regulačná klapka ručná, RKR-DN200, resp. ekvivalent	ks	3,000	29,16	87,48
38	M	24111-1-38	Regulačná klapka ručná, RKR-DN250, resp. ekvivalent	ks	1,000	31,64	31,64
39	M	24111-1-39	Spätná klapka, CAR DN200, resp. ekvivalent	ks	1,000	128,52	128,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	24111-1-40	Tlmiaca vložka, TVL-do obvodu 2000mm-100, resp. ekvivalent	ks	4,000	30,40	121,60
P			Poznámka k položke: TVL-do obvodu 2000mm-100				
41	M	24111-1-41	Tlmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1000, resp. ekvivalent	ks	1,000	291,60	291,60
P			Poznámka k položke: SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1000				
42	M	24111-1-42	Tlmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1250, resp. ekvivalent	ks	1,000	330,58	330,58
P			Poznámka k položke: SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1250				
43	M	24111-1-43	Tlmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1500, resp. ekvivalent	ks	1,000	318,60	318,60
P			Poznámka k položke: SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1500				
44	M	24111-1-44	Tlmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-2000, resp. ekvivalent	ks	1,000	378,00	378,00
P			Poznámka k položke: SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-2000				
45	M	24111-1-45	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK12, resp. ekvivalent	ks	2,000	14,88	29,76
P			Poznámka k položke: VK12				
46	M	24111-1-46	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK15, resp. ekvivalent	ks	1,000	33,08	33,08
P			Poznámka k položke: VK15				
47	M	24111-1-47	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK25, resp. ekvivalent	ks	1,000	39,33	39,33
P			Poznámka k položke: VK25				
48	M	24111-1-48	Tepelná izolácia s Al. fóliou, K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm, resp. ekvivalent	m2	7,813	10,76	84,07
P			Poznámka k položke: K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm				
49	M	24111-1-49	Tepelná izolácia s Al. fóliou, K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm, resp. ekvivalent	m2	72,176	31,16	2 249,00
P			Poznámka k položke: K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm				
50	M	24111-1-50	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2100mm, resp. ekvivalent	m2	0,740	35,64	26,37
P			Poznámka k položke: do obvodu 2100mm				
51	M	24111-1-51	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,780	35,64	27,80
P			Poznámka k položke: do obvodu 2000mm				
52	M	24111-1-52	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,660	35,64	23,52
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
53	M	24111-1-53	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,660	35,64	23,52
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm				
54	M	24111-1-54	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	1,320	35,64	47,04
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm				
55	M	24111-1-55	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,880	35,64	31,36
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
56	M	24111-1-56	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	3,520	35,64	125,45
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
57	M	24111-1-57	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,650	35,64	23,17
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm				
58	M	24111-1-58	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	35,64	14,97
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
59	M	24111-1-59	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	35,64	14,97
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
60	M	24111-1-60	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	35,64	14,97
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
61	M	24111-1-61	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,840	35,64	29,94
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	24111-1-62	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1200mm	m2	1,920	26,73	51,32
P			Poznámka k položke: do obvodu 1200mm				
63	M	24111-1-63	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	0,420	26,73	11,23
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
64	M	24111-1-64	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1300mm	m2	14,290	26,73	381,97
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm				
65	M	24111-1-65	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	35,380	26,73	945,71
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
66	M	24111-1-66	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	1,960	26,73	52,39
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
67	M	24111-1-67	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	3,840	26,73	102,64
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm				
68	M	24111-1-68	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 2100mm	m2	0,730	26,73	19,51
P			Poznámka k položke: do obvodu 2100mm				
69	M	24111-1-69	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 3700mm	m2	1,290	26,73	34,48
P			Poznámka k položke: do obvodu 3700mm				
70	M	24111-1-70	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,240	35,64	8,55
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm				
71	M	24111-1-71	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	1,000	35,64	35,64
P			Poznámka k položke: do obvodu 2000mm				
72	M	24111-1-72	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 3700mm	m2	0,560	35,64	19,96
P			Poznámka k položke: do obvodu 3700mm				
73	M	24111-1-73	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,270	35,64	9,62
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm				
74	M	24111-1-74	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,680	35,64	24,24
P			Poznámka k položke: do obvodu 2000mm				
75	M	24111-1-75	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	35,64	12,12
P			Poznámka k položke: do obvodu 2000mm				
76	M	24111-1-76	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	35,64	12,12
P			Poznámka k položke: do obvodu 2000mm				
77	M	24111-1-77	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	35,64	12,12
P			Poznámka k položke: do obvodu 2000mm				
78	M	24111-1-78	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,510	35,64	18,18
P			Poznámka k položke: do obvodu 2000mm				
79	M	24111-1-79	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 800mm	m2	0,140	35,64	4,99
P			Poznámka k položke: do obvodu 800mm				
80	M	24111-1-80	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 800mm	m2	0,320	35,64	11,40
P			Poznámka k položke: do obvodu 800mm				
81	M	24111-1-81	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1000mm	m2	0,400	35,64	14,26
P			Poznámka k položke: do obvodu 1000mm				
82	M	24111-1-82	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1200mm	m2	0,440	35,64	15,68
P			Poznámka k položke: do obvodu 1200mm				
83	M	24111-1-83	Sedlový kus PSU, ø100, resp. ekvivalent	ks	1,000	9,72	9,72
P			Poznámka k položke: ø100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	24111-1-84	Spiro rúra, Ø100	bm	38,000	7,37	280,06
	P		Poznámka k položke: Ø100				
85	M	24111-1-85	Spiro rúra, Ø125	bm	10,000	7,37	73,70
	P		Poznámka k položke: Ø125				
86	M	24111-1-86	Spiro rúra, Ø160	bm	4,000	8,55	34,20
	P		Poznámka k položke: Ø160				
87	M	24111-1-87	Spiro rúra, Ø200	bm	13,000	11,56	150,28
	P		Poznámka k položke: Ø200				
88	M	24111-1-88	Spiro rúra, Ø250	bm	5,000	14,42	72,10
	P		Poznámka k položke: Ø250				
89	M	24111-1-89	Spiro rúra, Ø315	bm	1,000	22,66	22,66
	P		Poznámka k položke: Ø315				
90	M	24111-1-90	Spiro-jednostranná odbočka 45°, Ø100-Ø100-Ø100	ks	8,000	9,98	79,84
	P		Poznámka k položke: Ø100-Ø100-Ø100				
91	M	24111-1-91	Spiro-jednostranná odbočka 45°, Ø125-Ø125-Ø100	ks	2,000	10,80	21,60
	P		Poznámka k položke: Ø125-Ø125-Ø100				
92	M	24111-1-92	Spiro-jednostranná odbočka 45°, Ø200-Ø200-Ø100	ks	1,000	13,50	13,50
	P		Poznámka k položke: Ø200-Ø200-Ø100				
93	M	24111-1-93	Spiro-jednostranná odbočka 90°, Ø200-Ø200-Ø160	ks	1,000	15,12	15,12
	P		Poznámka k položke: Ø200-Ø200-Ø160				
94	M	24111-1-94	Spiro koleno, Ø100/R100,45°	ks	7,000	5,94	41,58
	P		Poznámka k položke: Ø100/R100,45°				
95	M	24111-1-95	Spiro koleno, Ø100/R100,90°	ks	5,000	7,56	37,80
	P		Poznámka k položke: Ø100/R100,90°				
96	M	24111-1-96	Spiro koleno, Ø125/R125,90°	ks	2,000	8,10	16,20
	P		Poznámka k položke: Ø125/R125,90°				
97	M	24111-1-97	Spiro koleno, Ø160/R160,90°	ks	2,000	12,69	25,38
	P		Poznámka k položke: Ø160/R160,90°				
98	M	24111-1-98	Spiro koleno, Ø200/R200,90°	ks	2,000	13,72	27,44
	P		Poznámka k položke: Ø200/R200,90°				
99	M	24111-1-99	Spiro koleno, Ø250/R250,90°	ks	4,000	16,20	64,80
	P		Poznámka k položke: Ø250/R250,90°				
100	M	24111-1-100	Spiro-obojsstranná odbočka 45°, Ø100-2xØ100	ks	1,000	19,33	19,33
	P		Poznámka k položke: Ø100-2xØ100				
101	M	24111-1-101	Spiro prechod, Ø125-Ø100	ks	2,000	5,18	10,36
	P		Poznámka k položke: Ø125-Ø100				
102	M	24111-1-102	Spiro prechod, Ø125-Ø160	ks	1,000	5,62	5,62
	P		Poznámka k položke: Ø125-Ø160				
103	M	24111-1-103	Spiro prechod, Ø200-Ø160	ks	1,000	7,13	7,13
	P		Poznámka k položke: Ø200-Ø160				
104	M	24111-1-104	Spiro prechod, Ø250-Ø200	ks	1,000	12,85	12,85
	P		Poznámka k položke: Ø250-Ø200				
105	M	24111-1-105	Spiro prechod, Ø315-Ø250	ks	1,000	16,42	16,42
	P		Poznámka k položke: Ø315-Ø250				
106	M	24111-1-106	Spiro spojka, SS	ks	19,000	3,78	71,82
	P		Poznámka k položke: SS				
107	M	24111-1-107	Záslep s odvodnením s tesnením, Z-DN125	ks	1,000	13,50	13,50
	P		Poznámka k položke: Z-DN125				
108	K	24111-1-108	Montáž VZT	ks	1,000	12 628,56	12 628,56
109	K	24111-1-109	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (8% z dodávky)	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
110	K	24111-1-110	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	ks	1,000	3 240,00	3 240,00
111	K	24111-1-111	Lešenie	ks	1,000	1 296,00	1 296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	24111-1-112	Presun hmôt	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
113	K	24111-1-113	Zdvíhacia technika	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
114	K	24111-1-114	Doprava	ks	1,000	3 240,00	3 240,00
115	K	24111-1-115	Revízia	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
D D3 DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA JESTVUJÚCEJ VZT							4 910,05
116	K	24111-9	Ventilátor potrubný, odstránenie zariadenia	ks	5,000	8,64	43,20
117	K	24111-10	Ventilátor lokálny, odstránenie zariadenia	ks	4,000	8,64	34,56
118	K	24111-11	Cirkulačná chladiaca klimatizačná jednotka vnútorná, odstránenie zariadenia	ks	11,000	27,00	297,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: nástenná, kazetová, kazetová zdvojená, podstropná, kanálová				
119	K	24111-12	Tlmič hluku, odstránenie zariadenia	m2	32,000	1,62	51,84
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: štvorhranný / kruhový				
120	K	24111-13	Odstránenie VZT potrubia štvorhranného / spiro	m2	550,000	7,56	4 158,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: rovná rúra / tvarovka / regulačný prvok / požiarna klapka / tepelné izolácie interier				
121	K	24111-14	Distribučný element, odstránenie zariadenia	ks	85,000	3,13	266,05
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: výustka, anemostat + regulácia + čelná doska, mriežka, žalúzia, protidažďová žalúzia, výfuková žalúzia, tanierový ventil				
122	K	24111-15	Flexo potrubie, odstránenie zariadenia	mb	55,000	1,08	59,40
D HSV Práce a dodávky HSV							57,88
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							57,88
123	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,130	7,02	14,95
124	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,170	0,32	6,13
VV 2,13*9				19,170			
125	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,130	7,02	14,95
126	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,130	1,62	3,45
127	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,130	8,64	18,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
7 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			195 104,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	195 104,93	23,00%	44 874,13
Cena s DPH		v EUR	239 979,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt: 7 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	195 104,93
D1 - Rozvádzač RH	19 674,58
21-M1 - Elektromontáže - rozvádzač RH	1 487,16
D1.1 - Rozvádzač RMS2	4 183,88
D2 - Rozvádzač MX-FV	2 137,10
D5 - Svetelné obvody	55 703,94
21-M5 - Elektromontáže - svetelné obvody	8 355,35
D6 - Zásuvkové obvody	6 058,38
21-M6 - Elektromontáže - zásuvkové obvody	2 039,21
D7 - Elektroinštalačný materiál	78 318,89
21-M7 - Elektromontáže	36 137,40
D7.1 - Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby	16 465,54
M - Práce a dodávky M	6 966,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 285,42
D14 - Dokumentácia	2 311,20

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 7 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 104,93

D		D1	Rozvádzač RH	19 674,58			
1	M	35422	3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 400 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA (75kA), poistkové odpínače 1x 3p/ veľkosť 000, 13x odpínač valcových poistiek 3p/ 22 (14) , resp.ekvivalent	ks	1,000	18 187,42	18 187,42
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 400 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA (75kA), poistkové odpínače 1x 3p/ veľkosť 000, 13x odpínač valcových poistiek 3p/ 22 (14) + rezerva, Monitorovacie relé výpadku napájania, 2xTermostat, 2xčasové rele, 1x súmrakový spínač , resp.ekvivalent 41x istič (do 10kA) B16A/1p + rezerva, 13x istič (do 10kA) C10/1p + rezerva, 1x Istič (do 10kA) D10/1p, 1x istič (do 10kA) D6/1p, 1x istič (do 10kA) C10/3p, 1x istič (do 10kA) C16/3p, 4x istič (do 10kA) C6A/1p, 9x chránič 40A/4p typ A, 2x chránič 40A/4p typ A-G, 3x chránič 63A/ 4p, typ F-G, 1x ističe D16A/1p + C25/3p a D16A/1p + C25/3p, ističe C40A/ 3p + C25/3p + C16/3p + C16/3p, 2x istič B50A/3p, ističe C16/3p, B16A/3p, B32/3p, vrátane svoriek, prístrojovej a priestorovej rezervy a príslušenstva					
D		21-M1	Elektromontáže - rozvádzač RH	1 487,16			
2	K	210190001	Zapojenie rozvádzača	ks	1,000	1 487,16	1 487,16
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vráťane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže, atest					
D		D1.1	Rozvádzač RMS2	4 183,88			
3	M	44464	Rozvodnica pre zapustenú montáž 6x33 modulov, Hl. vypínač (istič) 50A s príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 2 (C), , resp.ekvivalent	ks	1,000	3 908,48	3 908,48
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: pre nástennú/ zásutnú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 6, počet modulov v rade 33, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech Hl. vypínač (istič) 63A s príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 2 (C), Monitorovacie relé výpadku napájania, 23x istič (do 10kA) B16A/1p + rezerva, 10x istič (do 10kA) C10/1p + 4x istič B10/1p + rezerva, 1x Istič (do 10kA) D10/1p, 1x istič (do 10kA) D6/1p, 1x istič (do 10kA) C10/3p, 1x istič (do 10kA) C16/3p, 4x istič (do 10kA) C6A/1p, 9x chránič 40A/4p typ A, 2x chránič 40A/4p typ A-G, 3x chránič 63A/ 4p, typ F-G, 1x ističe D16A/1p + C25/3p a D16A/1p + C25/3p, ističe C40A/ 3p + C25/3p + C16/3p, ističe B16A/3p, B32/3p, vrátane svoriek, prístrojovej a priestorovej rezervy a príslušenstva. resp.ekvivalent					
4	K	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	275,40	275,40
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vráťane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže, atest					
D		D2	Rozvádzač MX-FV	2 137,10			
5	M	0124	Plastová rozvodnica so zvodičmi bleskových prúdov 1x 2p 25+25kA (50kA) + 4p 12,5kA (50kA), resp.ekvivalent	ks	2,000	936,36	1 872,72
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: krytie IP65, nástenná rozvodnica					
6	K	210190002	Zapojenie rozvádzača	ks	2,000	132,19	264,38
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vráťane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže, atest					
D		D5	Svetelné obvody	55 703,94			
7	M	19136	LED SVIETIDLO PRÍSADENE, FAGERHULT FGH AQUA LED 1773lm 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 nástenné nad, resp.ekvivalent	ks	17,000	83,72	1 423,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: A číslo produktu: 19136				
8	M	22333-402	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 prisadené, resp.ekvivalent	ks	32,000	165,24	5 287,68
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: B číslo produktu: 22333-402				
9	M	22501	LED SVIETIDLO ZAPUSTENE, FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 2907lm 21W 4000K CRI80 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	28,000	115,67	3 238,76
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: C číslo produktu: 22501				
10	M	22201-402	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 4393lm 35W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	6,000	137,70	826,20
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: D číslo produktu: 22201-402				
11	M	22206-402	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB 1,2m LED 4355lm 35W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	40,000	196,08	7 843,20
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: E číslo produktu: 22206-402				
12	M	73031	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1081lm 9W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	49,000	123,38	6 045,62
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: F číslo produktu: 73031				
13	M	73280	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1432lm 12W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	44,000	112,36	4 943,84
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: G číslo produktu: 73280				
14	M	39332	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LED 6785lm 46W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 SDCM L80B50 prisadené, resp.ekvivalent	ks	13,000	148,72	1 933,36
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: H číslo produktu: 39332				
15	M	13587-402	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM START 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent	ks	12,000	299,64	3 595,68
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: K1 číslo produktu: 13587-402 + 92683 (6ks) + 91696 (6ks)				
16	M	13611-402	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM CONTI 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent	ks	12,000	288,62	3 463,44
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: K2 číslo produktu: 13611-402 + 92683 (6ks) + 91696 (6ks)				
17	M	Y8-2536	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	27,000	66,10	1 784,70
18	M	Y12-4758	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	4,000	66,10	264,40
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: označenie: N2				
19	M	5902448994413	AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	30,000	38,56	1 156,80
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Modus AXN OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH AXN univerzální optika, 1W LED 130 lm BASIC IP42 1h , svítící při výpadku, bílé				
20	M	OZN/ODB/3x1W/B/1/	OUTDOOR LED, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W IP66 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	10,000	52,88	528,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: MODUS OUTDOOR LED OZN/ODB/3x1W/B/1/SA/AT/WH OUTDOOR 3x1W LED 360 lm PREMIUM IP66 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé				
21	M	3558A-A651 C	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	18,000	2,07	37,26
22	M	3558A-A652 C	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	25,000	2,59	64,75
23	M	3294A-A123 C	Kryt stmievača s otočným ovládaním, 3294A-A123 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	4,86	72,90
24	M	3559-A01345	Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345, resp.ekvivalent	ks	18,000	2,79	50,22
25	M	3559-A05345	Prístroj prepínača 5 3559-A05345, resp.ekvivalent	ks	19,000	4,70	89,30
26	M	3559-A52345	Prístroj prepínača 6+6 3559-A52345, resp.ekvivalent	ks	6,000	0,64	3,84
27	M	6599-0-2988	Prístroj stmievača DALI pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988, resp.ekvivalent	ks	15,000	152,92	2 293,80
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Stmívač výkonový pro stmívání až 64 zařízení DALI se zvýšenou citlivostí nastavení jasu při pomalém otáčení. Má integrovanou orientační LED, nelze pro designovou řadu Impuls. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Maximální délka kabelového vedení je 300m s průřezem žil od 1,5-2,5mm². Stisknutím tlačítka zapnete potenciometr a otáčením vlevo nebo vpravo regulujete úroveň nastavení jasu, tedy výkon osvětlovací soustavy. Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem, je bez jiného nastavení naposledy použitá hladina. Minimální hodnota úrovně jasu je řednastavená nebo se dá předvolit. V aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI sběrnice 15,5V DC/75mA až pro 37ks DALI driverů. Při paralelním zapojení tří aktivních potenciometrů, lze napájet až 111 DALI driverů bez nutnosti dalších komponentů v Dali systému. V pasivním režimu se přístroj chová jako přídavná ovládací jednotka. 4vodičové připojení (v pasivním režimu 2vodičové) Typové číslo: 2117/11 U-500. Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.				
28	M	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	1,30	19,50
29	M	3901A-B20 C	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	2,32	34,80
30	M	3901A-B30 C	Rámček trojnásobný 3901A-B30 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	1,000	3,36	3,36
31	M	3901A-B40 C	Rámček štvornásobný 3901A-B40 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	2,000	4,41	8,82
32	M	SPS0000000025	Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent	ks	2,000	19,83	39,66
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: 140° Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele				
33	M	1030022	Čidlo pohybu - 1030022 - Luxa 103-100 AP WH - 360° stropné - biele, resp.ekvivalent, resp.ekvivalent	ks	30,000	36,35	1 090,50
34	M	069740	Čidlo pohybu do exteriéru - LEGRAND Plexo 069740 - 360° stropné, nástenne - sivá - IP55, resp.ekvivalent	ks	10,000	62,48	624,80
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: LEGRAND - Plexo - 0 697 40 - PIR SENZ. 360°, SIV. IP55 Kód 069740 EAN 3245060697402 Možnosť nástennej a stropnej montáže				
35	M	ESV0000000020	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová, resp.ekvivalent	ks	1 164,000	0,24	279,36
36	M	ESV0000001065	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent	ks	500,000	0,60	300,00
D			21-M5 Elektromontáže - svetelné obvody				8 355,35
37	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	18,000	6,57	118,26
38	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	19,000	7,02	133,38
39	K	210110008.S	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	7,95	47,70
40	K	210110072	Stmievač LED pre zapustenú montáž	ks	15,000	9,50	142,50
41	K	210110095	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	ks	42,000	9,55	401,10
42	K	210201240	Zapojenie svetidla IP20, 1x svetelný zdroj	ks	130,000	7,53	978,90
43	K	210201250	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj	ks	123,000	8,21	1 009,83
44	K	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	ks	71,000	7,97	565,87
45	K	210201911	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	71,000	8,89	631,19
46	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	66,000	11,86	782,76
47	K	210201913	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	187,000	17,78	3 324,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	60,000	3,65	219,00
D D6 Zásuvkové obvody							6 058,38
49	M	5518A-2999 C	Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C slonová košť s clonkami a viečkom, resp.ekvivalent	ks	27,000	10,20	275,40
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Zásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku, dodáva sa kompletná. Radenie: 2P+PE s kolíkom s clonkami a viečkom Krytie: IP44 s viečkom Napätie: 250V Max prúd: 16A Montáž: pomocou skrutiek Montážna hĺbka: vhodná krabica KU68				
50	M	5518A-A2359 C	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová košť, resp.ekvivalent	ks	7,000	6,40	44,80
51	M	5513A-C02357 B.1	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová košť, resp.ekvivalent	ks	110,000	9,05	995,50
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Dvojjzásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku, dodáva sa kompletná s krytom aj rámkom. 2x2P+PE s kolíkom, clonkami a natočenou dutinou, bezskrutkové pripojenie vodičov				
52	M	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová košť, resp.ekvivalent	ks	49,000	1,30	63,70
53	M	3938A-A106 B	Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 C slonová košť, resp.ekvivalent	ks	15,000	5,83	87,45
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Dizajn ABB Tango, pre napojenie žalúzie, VZT				
54	M	EZA000000184	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent	ks	10,000	4,37	43,70
55	M	EZA000000240	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela, resp.ekvivalent	ks	4,000	10,68	42,72
56	M	051242	Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-1 páčka, kryt IP65, resp.ekvivalent	ks	2,000	13,51	27,02
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Kód tovaru: 051242, číslo tovaru: 0103442				
57	M	451102	Termostat EBERLE RTR-E 3502, resp.ekvivalent	ks	3,000	21,39	64,17
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Priestorový bimetalový termostat EBERLE, 16A s termickou spätnou väzbou, vstup pre pokles teploty, kontrolka, vypínač ON/OFF, montáž na stenu alebo priamo na elektroinštalačnú krabicu s vertikálnymi pripevňovacími otvormi alebo na DIN lištu s príchytkou, možnosť montáže na rámik ARA 1 E, rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka prehľadnej a prístupnej svorkovnici.				
58	M	EL740174	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, VISIO, biela, resp.ekvivalent	ks	2,000	302,94	605,88
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Schrack Súprava pre invalidov do WC, zdroj na lištu, VISIO, biela Tlačidlo volania VISIO, biela Potvrdzujúce tlačidlo VISIO, biela Signálne svetidlo, akustický a optický alarm, 24 V AC/DC Vráťane zdroja na DIN lištu -> umiestniť do rozvádzača RMS1 a RMS2 Objednávacie číslo #: EL740174--				
59	M	EV105021	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	1,21	7,26
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Schrack Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm Objednávacie číslo #: EV105021--				
60	M	EV105022	Rámik 55mm, dvojité, biely pre vložky prístrojov 55x55mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	1,62	3,24
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Schrack Rámik 55mm, dvojité, biely pre vložky prístrojov 55x55mm Objednávacie číslo #: EV105022--				
61	M	1608021	PO-406 Dobeňové časové relé, 230 V AC, 10 A, resp.ekvivalent	ks	13,000	21,86	284,18
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Časové relé s oneskoreným vypnutím slúži na udržanie napájania ovládaného spotrebič na stanovený čas po vypnutí ovládacieho napätia (napríklad: Pri vetraní kúpeľne ventilátorom. Ventilátor sa zapne spolu s osvetlením a po vypnutí osvetlenia časové relé zabezpečí dobeh ventilátora na nastavený čas).				
62	M	676.25100_	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100, resp.ekvivalent	ks	2,000	44,00	88,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: SCAME 676.25100				
63	M	676.10101	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101, resp.ekvivalent	ks	2,000	11,33	22,66
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: SCAME 676.10101				
64	M	590.PL004001	NC dopĺňujúci kontakt rozpínací, resp.ekvivalent	ks	2,000	4,15	8,30
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: 590.PL004001				
65	M	590.PL004002	NO dopĺňujúci kontakt spínací, resp.ekvivalent	ks	2,000	4,15	8,30
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: 590.PL004002				
66	M	310633	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel., resp.ekvivalent	ks	35,000	18,25	638,75
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Obsah patróny/fóliového balenia 310 ml				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	1SFA611812R1000	PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4, resp.ekvivalent	ks	1,000	64,25	64,25
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Kryt pre diaľkový ovládač ABB 1SFA611812R1000 Pre zobrazenie poruchy v riaditeľni Osadené: 1x Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor 1x Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led				
68	M	NFA-S2	Havarijný servopohon Belimo NFA-S2, resp.ekvivalent	ks	1,000	320,49	320,49
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Havarijný servopohon Belimo NFA-S2. Určený pre VZT klapky, guľové kohúty. Napájanie 24...240V. Krútiaci moment 10 Nm, veľkosti klapiek do cca 2 m², dva integrované pomocné prepínacie kontakty.				
69	M	SFA-S2	Havarijný servopohon Belimo SFA-S2, resp.ekvivalent	ks	1,000	323,40	323,40
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Havarijný servopohon Belimo SFA-S2. Určený pre VZT klapky, guľové kohúty. Napájanie 24...240V. Krútiaci moment 20 Nm, veľkosti klapiek do cca 4 m², dva integrované pomocné prepínacie kontakty.				
D		21-M6	Elektromontáže - zásuvkové obvody				2 039,21
70	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	2,000	9,57	19,14
71	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	34,000	5,89	200,26
72	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	125,000	7,02	877,50
73	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	30,000	4,72	141,60
74	K	210290752	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	ks	5,000	7,51	37,55
75	K	210291780	Montáž klimatizácie, exterierova jednotka, zapojenie	ks	6,000	49,10	294,60
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vratane zapojenia				
76	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	60,000	3,65	219,00
77	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	7,000	23,50	164,50
78	K	220330101.S	Zariadenie EPS, CENTRAL/ TOTAL STOP, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	2,000	10,13	20,26
79	K	360430102.S	Montáž servopohonu VZT-klapiek so spätnou pružinou - k.m.18 Nm	ks	2,000	32,40	64,80
D		D7	Elektroinštalačný materiál				78 318,89
80	M	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,13	169,50
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
81	M	KPE000000106	Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,13	169,50
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
82	M	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,81	271,50
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
83	M	KPE000000131	Kábel pevný CYKY-J 5x4 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	3,52	176,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
84	M	KPE000000109	Kábel pevný CYKY-J 5x6 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	5,15	257,50
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
85	M	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	350,000	0,75	262,50
86	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	450,000	1,03	463,50
87	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	5 206,000	0,97	5 049,82
88	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	4 900,000	1,45	7 105,00
89	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	3 161,000	1,49	4 709,89
90	M	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	200,000	2,19	438,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	KPE000000500	Kábel pevný N2XH-J 5x4 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	100,000	5,42	542,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.				
92	M	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2, resp.ekvivalent	m	210,000	7,56	1 587,60
93	M	KPE000000032	Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	100,000	12,73	1 273,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.				
94	M	KPE000000481	Kábel pevný N2XH-J 5x25 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	52,000	32,95	1 713,40
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.				
95	M	341610017300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	869,000	3,52	3 058,88
96	M	341610025000	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	120,000	1,76	211,20
97	M	KPE000000438	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 FE180/E60 (CXKH-V-J P60) s funkčnou odolnosťou oranžový, resp.ekvivalent	m	50,000	1,71	85,50
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Medený vodič, sklosťudová páska, izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi alebo sklotextilná ohňu odolná páska, plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi - oranžový.				
98	M	341610012300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	800,000	1,24	992,00
99	M	34139878	Kábel J-H(S)H 2x2x0,8, resp.ekvivalent	m	950,000	0,69	655,50
100	M	34139879	Kábel J-H(S)H 4x2x0,8, resp.ekvivalent	m	750,000	0,69	517,50
101	M	3410300730	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát, resp.ekvivalent	m	450,000	0,56	252,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Pre napojenie termostatu a CO2 snímačov k rekuperačným jednotkám				
102	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér, resp.ekvivalent	m	800,000	0,89	712,00
103	M	038947	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent	m	600,000	0,86	516,00
104	M	080821	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá, resp.ekvivalent	m	650,000	1,29	838,50
105	M	3411316050	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent	m	50,000	0,99	49,50
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Balenie: /50/1800 m				
106	M	286130073500	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS, resp.ekvivalent	m	50,000	1,30	65,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Balenie: 50/1500 m				
107	M	286130073600	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09075 FA, čierna, DN 75, HDPE, KOPOS, resp.ekvivalent	m	30,000	2,20	66,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Balenie: 50 m				
108	M	KTR000000883	Chránička káblová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená, resp.ekvivalent	m	30,000	2,20	66,00
109	M	2207036	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	2 500,000	1,47	3 675,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostať otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedení sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu. Do držiaka sa vojde CYKY 3x1,5 - 30 ks káblov				
110	M	2207028	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	2 500,000	0,89	2 225,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Popis produktu Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostať otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedenie sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu. Do držiaka sa vŕtajú CYKY 3x1,5 - 15 ks káblov				
111	M	EHM000000026	Hmoždinka - 6x40mm - natĺkacia	ks	5 000,000	0,12	600,00
112	M	EHM000000025	Hmoždinka - 8x45mm - natĺkacia	ks	2 500,000	0,29	725,00
113	M	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp.ekvivalent	ks	1 300,000	0,29	377,00
114	M	405515	Držiak kábla UDF15, resp.ekvivalent	ks	1 300,000	0,51	663,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Držiaky a objímky E90 Bezprostredné upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanický zinkovaná				
115	M	1112	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm, resp.ekvivalent	100ks	20,000	19,43	388,60
116	M	KU 68-1901	Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901, resp.ekvivalent	ks	250,000	0,39	97,50
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: priemer 73mm hĺbka 42mm osová vzdialenosť pri spojení je 71mm				
117	M	6400-221/3	Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou, resp.ekvivalent	ks	90,000	3,30	297,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: materiál: polypropylén rozmery: priemer 71mm, hĺbka 43mm príslušenstvo: viečko: V 082 (v balení) svorkovnica: 6303-13P1 (v balení) krytie: IP 20 (s viečkom) viečko: V 082 (v balení)				
118	M	EKR0000000202	Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá, resp.ekvivalent	ks	50,000	3,87	193,50
119	M	EKR0000000135	Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová, resp.ekvivalent	ks	36,000	8,60	309,60
120	M	99017	Krabica KSK 80, resp.ekvivalent	ks	50,000	4,19	209,50
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F Pro montáž do prostredí vyžadujúcich krytí IP 66. Integrované těsnění v otvorech pro montáž na podkladový materiál. Určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou. Dokonalé utěsnění kabelů i trubek. Nerezové šrouby pro instalaci víka a krytky pro hlavy montážních šroubů součástí balení. Možnost instalace speciální řadové svorkovnice (S-KSK 1). Integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky. 8x průchody ø 20 mm.				
121	M	919656	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent	ks	50,000	2,93	146,50
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F Vhodná pro krabice KSK 80 a KSK 100. Odbočovací svorkovnice složená z pěti oddělených svorek. Jedna svorka je určena pro 4 vodiče o průřezu 1,5 - 2,5 mm2 nebo 3 vodiče o průřezu 4 mm2. Umožňuje snadnou montáž na dno krabic. Je určena pro max. napětí 500 V. Zkoušena dle ČSN EN 60998-1.				
D	21-M7	Elektromontáže					36 137,40
122	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	500,000	1,94	970,00
123	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	520,000	2,12	1 102,40
124	K	210010150.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	50,000	2,62	131,00
125	K	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	50,000	2,83	141,50
126	K	210010152.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená pevne	m	30,000	3,10	93,00
127	K	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	30,000	3,92	117,60
128	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	300,000	1,97	591,00
129	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	90,000	8,36	752,40
130	K	210020001.S	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	5 000,000	1,62	8 100,00
131	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000	1,23	184,50
132	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	150,000	1,21	181,50
133	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	150,000	1,41	211,50
134	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	1,71	85,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	50,000	2,17	108,50
136	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 2x2x0,8	m	1 050,000	1,03	1 081,50
137	K	210872124.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 4x2x0,8	m	850,000	1,21	1 028,50
138	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	350,000	1,13	395,50
139	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	5 656,000	1,19	6 730,64
140	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	4 900,000	1,34	6 566,00
141	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	3 161,000	1,30	4 109,30
142	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	200,000	1,53	306,00
143	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	100,000	2,01	201,00
144	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	210,000	2,37	497,70
145	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	100,000	2,85	285,00
146	K	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	869,000	1,30	1 129,70
147	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	52,000	3,63	188,76
148	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	120,000	1,17	140,40
149	K	210881333.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	50,000	1,36	68,00
150	K	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žíl	ks	100,000	6,39	639,00

D D7.1 Elektroinštalčný materiál - Káblové žľaby 16 465,54

151	M	345750008600	Žlab káblový MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	6,73	673,00
-----	---	--------------	---	---	---------	------	--------

P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Pre DC kabeľáž na streche od FVE

152	M	345750010500	Žlab káblový MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	22,67	2 267,00
153	M	345750011200	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	3,82	382,00
154	M	345750011900	Kryt káblového žlabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	12,23	1 223,00
155	M	345750012500	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	5,000	9,54	47,70
156	M	345750014400	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	5,000	27,13	135,65
157	M	345750018800	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	21,62	108,10
158	M	345750019100	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	6,32	31,60
159	M	345750021000	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	22,28	111,40
160	M	345750025800	Kryt kolena 90° pre káblové žľaby MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	3,22	16,10
161	M	345750026500	Kryt kolena 90° pre káblové žľaby MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	13,22	66,10
162	M	345750029200	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žľaby MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	7,41	37,05
163	M	345750029500	Kryt vnútorného kolena pre káblové žľaby MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,53	12,65
164	M	345750030900	Kryt vnútorného kolena pre káblové žľaby MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	7,30	36,50
165	M	345750031400	T-kus pre káblový žlab MARS 3x62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	11,01	66,06
166	M	345750033300	T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	27,13	162,78
167	M	345750034200	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x62 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	3,88	23,28
168	M	345750034900	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x300 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	14,32	85,92
169	M	345750041500	Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	25,81	129,05
170	M	345750042500	Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	8,70	87,00
171	M	345750042800	Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	2,64	264,00
172	M	345750043300	Nosník pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	9,13	913,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	M	345750043900	Konzola dierovaná pre káblový žlab MARS 300, resp.ekvivalent	ks	100,000	9,13	913,00
174	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	1,72	172,00
175	M	345750044900	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	4,98	498,00
176	M	345750045300	Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000, resp.ekvivalent	ks	75,000	13,24	993,00
177	M	345750047600	Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,42	42,00
178	M	345750047800	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,58	58,00
179	M	345750048100	Spojka pre spodný diel žlabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	2,59	259,00
180	M	345750050900	Zakončenie žlabu MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	1,50	7,50
181	M	345750052800	Zakončenie žlabu MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,46	12,30
182	M	345750053100	Držiak stropný pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	180,000	3,15	567,00
183	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	ks	180,000	2,27	408,60
184	M	345750053700	Prepážka pre káblový žlab MARS 60 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	4,90	490,00
185	M	345750053800	Prepážka pre káblový žlab MARS 100 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	5,80	580,00
186	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm), resp.ekvivalent	ks	180,000	1,83	329,40
187	M	345750054100	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	180,000	0,76	136,80
188	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	ks	50,000	19,34	967,00
189	K	210020303	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent	m	100,000	12,45	1 245,00
190	K	210020313	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent	m	100,000	19,08	1 908,00

D M Práce a dodávky M 6 966,00

191	M	21000019	Podružný materiál 2%	%	2,000	378,00	756,00
192	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	1 620,00	1 620,00
193	K	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	540,00	540,00
194	K	21000018	PD - podiel dodávok 0,5%	%	0,500	2 700,00	1 350,00
195	K	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	1 404,00	1 404,00
196	K	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	1 296,00	1 296,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 285,42

197	K	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	57,000	5,18	295,26
198	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	15,000	15,12	226,80
199	K	974031221	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 040,000	2,16	2 246,40
200	K	974032122	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	100,000	1,62	162,00
201	K	974032124	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn, -0,00700t	m	85,000	2,16	183,60
202	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,309	7,02	121,51
203	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,309	2,88	49,85

D D14 Dokumentácia 2 311,20

204	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	8,000	86,40	691,20
205	K	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie	ks	1,000	1 620,00	1 620,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
9 - HSP

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			28 719,47
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 28 719,47	23,00% 23,00%	0,00 6 605,48
Cena s DPH			35 324,95
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt: 9 - HSP

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 719,47
D1 - HSP	9 894,91
21-M1 - Elektromontáže - HSP	2 044,80
D2 - Elektroinštalačný materiál	15 322,65
21-M2 - Elektromontáže	8 751,33
HSV - HSV	3 107,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	394,40

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: 9 - HSP

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 28 719,47

D	D1	HSP					9 894,91
1	M	LDAONE500S01	LDAONE500S01 - Kompaktný systém HSP na stenu, 2x500W, 6 liniek, resp. ekvivalent	ks	1,000	3 540,24	3 540,24
2	M	LDAONEBC1S01	LDAONEBC1S01 - Karta na aktiváciu nabíjania podľa EN54-4, resp. ekvivalent	ks	1,000	706,86	706,86
3	M	LDAONEWMAS01	LDAONEWMAS01 - Konzola pre montáž na stenu k systému ONE, resp. ekvivalent	ks	1,000	214,02	214,02
4	M	LDAMPS8ZS02	LDAMPS8ZS02 - Stanica hlásateľa k systému ONE, 8 tl., resp. ekvivalent	ks	1,000	992,52	992,52
5	M	ST150	ST150 - Akumulátor 12V/20Ah, resp. ekvivalent	ks	2,000	110,48	220,96
6	M	WA 06-165/T-EN54	WA 06-165/T-EN54 - Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54, resp. ekvivalent	ks	42,000	39,47	1 657,74
7	M	CP200	CP200 - Resetovateľný požiarly tlačidlový hlásič, červený, resp. ekvivalent	ks	11,000	34,83	383,13
8	M	ALCI	ALCI - Ochranný priehľadný kryt pre VCP100, resp. ekvivalent	ks	11,000	12,24	134,64

D	21-M1	Elektromontáže - HSP					2 044,80
9	K	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	11,000	10,94	120,34
10	K	22037-0423	Montáž ústredne HSP vrátane nastavenia	ks	1,000	570,90	570,90
11	K	22037-0432	Montáž akumulátora 12VDC/18Ah vrátane prepojenia	ks	2,000	39,63	79,26
12	K	22037-0451	Montáž repro v skrini do 6W	ks	42,000	11,71	491,82
13	K	22037-0601	Funkčná skúška a revízia HSP systému	ks	1,000	457,38	457,38
14	K	22037-0602	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	85,54	85,54
15	K	22037-0603	Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP	ks	1,000	166,74	166,74
16	K	999 922000	Ostatný materiál pre montáže - M22	ks	1,000	72,82	72,82

D	D2	Elektroinštalačný materiál					15 322,65
17	M	3410350971	NHXH-O 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE, resp. ekvivalent	m	770,000	1,90	1 463,00
18	M	341KPE00000001	JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou červený, resp. ekvivalent	m	341,000	1,17	398,97
19	M	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp. ekvivalent	ks	3 700,000	0,29	1 073,00
20	M	405515	Držiak kábla UDF15, resp. ekvivalent	ks	3 700,000	0,33	1 221,00

P			Poznámka k položke: Držiaky a objímky E90 Bezprostredné upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanicky zinkovaná				0
21	M	8595568919144	Krabica inštalačná KSK 100 PO 101x101x63,5mm požiarne odolná - funkčnosť pri požiar: P90-R, E90, PS90, resp. ekvivalent	ks	20,000	40,02	800,40

P			Poznámka k položke: - funkčnosť pri požiar: P90-R, E90, PS90 - krabica je vybavena keramickou svorkovnicou - 5 pólov, so zachovaním funkčnosti pri požiar - pripevňuje sa pomocou priložených kotiev do betónu (súčasť balenia) - krabice sú určené na použitie len pre silové káble s preukázanou funkčnosťou pri požiar - požiarne odolné krabice sú vyrobené z bezhalogénového materiálu a sú vybavené priechodmi z mäkkého materiálu umožňujúcimi jednoduché zavedenie káblov do krabice				0
22	M	038945	Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25 až 105°C, PP, HFX 16 ,biela 50 M (UNIVOLT), resp. ekvivalent	ks	200,000	0,94	188,00

P			Poznámka k položke: HFX 16				0
23	M	310633	Protipožiarly tmel HILTI CP 601S 310ML biel., resp.ekvivalent, resp. ekvivalent	ks	45,000	18,25	821,25
P			Poznámka k položke: Obsah patróny/fóliového balenia 310 ml				0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žíl	ks	90,000	6,73	605,70
D 21-M2 Elektromontáže							8 751,33
25	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	200,000	1,94	388,00
26	K	210010321	Krabaica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	20,000	8,36	167,20
27	K	210011305.S	Osadenie príchytky (hmoždinky) HM 6 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	3 200,000	1,25	4 000,00
28	K	210290361.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (8-17 mm)	ks	3 200,000	0,92	2 944,00
29	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	770,000	1,17	900,90
30	K	2108813251	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60	m	341,000	1,03	351,23
D HSV HSV							3 107,51
31	M	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000	364,23	1 092,69
32	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	429,62	429,62
33	K	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	385,56	385,56
34	K	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	365,73	365,73
35	K	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	418,61	418,61
36	K	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	415,30	415,30
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							394,40
37	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	25,000	15,12	378,00
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,336	7,02	16,40

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina pre imobilných

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			12 431,06
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	12 431,06	2 859,14
Cena s DPH	v	EUR	15 290,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina pre imobilných

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		12 431,06	15 290,20
1	Časť A - Schodisková plošina pre imobilných	12 431,06	15 290,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základna škola Rovinka - elokované pracovisko - železničná ulica - Schodisková plošina pre imobilných

Objekt: 1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobilných

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 431,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	12 431,06	23,00%	2 859,14
Cena s DPH			15 290,20
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - železnica ulica - Schodisková plošina pre imobilných

Objekt: 1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobilných

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	12 431,06
PSV - Práce a dodávky PSV	12 431,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 431,06

ROZPOČET

Stavba: Zákiaunia skolia Kovinka - elokované pracovisko - železníchna ulíca - Schodisková plošina pre imobilných

Objekt: 1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobilných

Miesto: Dátum: Projektant: Spracovateľ: Objednávateľ: Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 431,06

D PSV Práce a dodávky PSV 12 431,06

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 431,06

1	K	76711-9-1	Schodisková plošina pre imobilných	ks	1,000	12 295,80	12 295,80
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položke:
Schodisková plošina pre imobilných namontovaná na schodisku elektricky ovládaná napr. schodisková plošina V65 alt. SPU s nosnosťou cca. 225 kg – Kompletná dodávka a montáž vrátane vlastnej nosnej konštrukcie uchytenej do konštrukcie schodiska a napojenia na elektro 230 V. Plošina sa pohybuje po dráhe v tvare zábradlia, celková dĺžka dráhy cca. 12,0 m. Rozmer prepravnej plošiny cca. 830x700 mm, prepravná rýchlosť cca. 5 m/min. Napájanie priamym príivodom. Kombinované ovládanie v staniciach, na plošine aj diaľkovým ovládaním.

2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	122,960	1,10	135,26
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia kuchyne a jedálne

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			34 962,10
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	34 962,10	8 041,28
Cena s DPH v EUR			43 003,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia kuchyne a jedálne

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		34 962,10	43 003,38
1	Modernizácia kuchyne a jedálne	34 962,10	43 003,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Rovinka - elokované pracoviště - železniční ulice - modernizace
kuchyně a jídelny

Objekt: 1 - Modernizace kuchyně a jídelny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			34 962,10
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 962,10	23,00%	8 041,28

Cena s DPH	v EUR	43 003,38
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka -elokované pracovisko - železničná ulica - modernizácia kuchyne a jedálne

Objekt: 1 - Modernizácia kuchyne a jedálne

Miesto:Objednávateľ:Zhotoviteľ:

Dátum:Projektant:Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	34 962,10
PSV - Práce a dodávky PSV	34 962,10
791 - Zariadenia veľkokuchýň	34 962,10

ROZPOČET

Stavba: Zariadenia skola Rovinka - elokovanie pracovisko - železničná ulica - modernizácia kuchyne a jedálne

Objekt: 1 - Modernizácia kuchyne a jedálne

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 962,10

D PSV Práce a dodávky PSV

34 962,10

D 791 Zariadenia veľkokuchýň

34 962,10

1	K	Pol1	Teplý pult TP - DLV, kapacita: 4 x GN 1/1, delená lisovaná vaňa, samostatný ohrev každej vane, spodná polica, dodávané bez gastronádob, príkon: 3 kW / 230V, rozmery: 1500x700x900 mm (š x h x v), resp. ekvivalent	ks	2,000	1 459,46	2 918,92
2	K	Pol2	Stôl pracovný PS - P3Z, rozmer: 450 x 700 x 900 mm, *3 x zásuvka pod sebou, *1 x spodná polica plná, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	542,05	1 084,10
3	K	Pol3	Stôl pracovný PS, rozmer: 1100 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	345,60	345,60
4	K	Pol4	Stôl pracovný PS rozmer: 1500 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	411,64	411,64
5	K	Pol5	Skrinka nástenná ZSU + koreničky, rozmer: 1100 x 350 x 700 mm *2 x polica plná (spodná a stredná) * posuvné dvere, *krytovaná, *4 x GN 1/9 - 100 nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	486,00	486,00
6	K	Pol6	Skrinka nástenná ZSU + koreničky rozmer: 1500 x 350 x 700 mm *2 x polica plná (spodná a stredná) * posuvné dvere, *krytovaná, *4 x GN 1/9 - 100, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	579,96	579,96
7	K	Pol7	Stôl umývací US - P, rozmer: 1800 x 700 x 900 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná vaňa, *1 x spodná polica plná *bez batérie, bez sifónu, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	702,00	702,00
8	K	Pol7a	Drezová batéria otočná, resp. ekvivalent	ks	1,000	105,46	105,46
9	K	Pol8	Konvektomat elektrický O 1011b - PRG rozmer: 933x866x1046mm(šxhxv)príkon elektro: 18,6kW/400V,kapacita: 11 x GN1/1, zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimuv prípade neočakávaného výpadku bojleru, TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie, predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie, ovládanie: elektronické programovateľné, 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch, MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY, funkcie:horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30–300°C, varenie v pare 30–130°C, BIO varenie 30–98°C, nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory, predohrev komory, rýchle schladenie komory0 USB pre HACCP výstup a programovanie0 automatická diagnostika chýb a prevádzkových	ks	1,000	9 687,60	9 687,60
10	K	Pol8a	Podstavec pod konvektomat *jednoradový, *so vsuvmi pre gastronádoby, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	540,00	540,00
11	K	Pol8b	Zmäkčovač vody LT - 12 rozmer: 190x515 (priem x v) objem: 12 l, vstupná teplota vody 8 - 25°Cmax. odporúčaný prietok: 500 l/h, resp. ekvivalent	ks	1,000	91,80	91,80
12	K	Pol8c	Teplotná sonda, resp. ekvivalent	ks	1,000	338,04	338,04
13	K	Pol9	Výlevka kombinovaná VKN - 70 rozmer: 500x700x850mm (šxhxv)1 x vaňa: 390x285x125mm1 x vaňa: 400x400x200mm, odoberateľný nerezový rošt, batéria, sifon 40mm, možnosť závesného uchytenia, dodávaná v demontovanom stave, resp. ekvivalent	ks	1,000	324,00	324,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	Pol10	Stôl pracovný PS - O rozmer: 1800 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police *s dierou na odpad pr. 250 mm nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	476,28	476,28
15	K	Pol11	Sprcha stoj. s ramienkom DOC 3, rozmer: 150x200x1100mm(šxhvx)nerezová tlaková hadica, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu,úchyt do steny, spätné klapky, resp. ekvivalent	ks	1,000	185,76	185,76
16	K	Pol12	Stôl vstupný umývací SMU - P rozmer: 1900 x 700 x 900 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná vaňa, *1 x spodná polica plná *bez batérie, bez sifónu, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 026,00	1 026,00
17	K	Pol13	Stôl výstupný pracovný SM rozmer: 800 x 790 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	189,00	189,00
18	K	Pol14	Stôl výstupný pracovný SM rozmer: 700 x 790 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, *lišty na koše nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	189,00	189,00
19	K	Pol15	Stroj umyvaci QQT 52 P rozmer: 575x605x820mm(šxhvx)príkon elektro: 3,5kW/230V, kapacita: 60/30/24/6 košov/hcyklus: 60", 120", 150", 600"rozmer koša: 500x500mm(šxh)maximálna vstupná výška: 365mmprevedenie: jednoplášťová, dvojplášťové dvvere, spotreba vody: 2,1 l/cyklus, bojler: tlakovýhorné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, elektronické ovládanie, počítadlo umývacích cyklo, zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásenítermstop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCPsamočistiaci program, filtre nečistot vo vaninastavenie dávkovačov cez ovládací panelzákladné príslušenstvo:-koš na taniere-koš na poháre-kontajner na príbory-dávkovač umývacieho prostriedku-dávkovač oplachového prostriedku-odpadové čerpadlo, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 598,40	1 598,40
20	K	Pol16	Stroj umyvaci QQT 102 P rozmer: 634x744x1599mm(šxhvx)príkon elektro: 8,5kW/400Vkapacita: 60/30/24/6 košov/hcyklus: 60", 120", 150", 600"rozmer koša: 500x500mm(šxh)maximálna vstupná výška: 450mmprevedenie: jednoplášťová, počítadlo umývacích cyklovspotreba vody: 2,1 l/cyklus, bojler: tlakovýhorné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramenáELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTEpre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrovzobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji,autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hláseníTERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCPsamočistiaci program, filtre nečistôt vo vaninastavenie dávkovačov cez ovládací panelzákladné príslušenstvo:-koš na taniere-koš na poháre-kontajner na príbory-dávkovač umývacieho prostriedku-dávkovač oplachového prostriedku-odpadové čerpadlo, resp. ekvivalent	ks	1,000	2 774,52	2 774,52
21	K	Pol16a	Zmäkčovač vody LT - 12 rozmer: 190x515 (priem x v)objem: 12 l vstupná teplota vody 8 - 25°Cmax. odporúčaný prietok: 500 l/h, resp. ekvivalent	ks	1,000	91,80	91,80
22	K	Pol17	Dráha na tácky DT rozmer: 1500 x 350 mm *guľatá, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	167,67	167,67
23	K	Pol17a	Dráha na tácky DT rozmer: 3000 x 350 mm *guľatá, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	335,34	335,34
24	K	Pol18	Umývadlo s kolenným spínaním UM 43 rozmer: 400x295x290mm(šxhvx)oplaštený nerezový výlisokpáka kolenného spínaniapríslušenstvo: odpadová trubka, resp. ekvivalent	ks	2,000	307,80	615,60
25	K	Pol19	Regál nerez R 5 rozmer: 1000 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarený nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	395,00	395,00
26	K	Pol20	Regál nerez R 5 rozmer: 1200 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarený nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	486,00	972,00
27	K	Pol21	Regál nerez R 5 rozmer: 1300 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarený nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	3,000	529,20	1 587,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol22	Regál nerez R 5 rozmer: 1600 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	594,00	1 188,00
29	K	Pol23	Paleta plastová, rozmer: 80 x 60 x 15 cm, resp. ekvivalent	ks	3,000	30,89	92,67
30	K	Pol24	Chladnička UR 600 S hrubý objem v litroch: 605čistý objem v litroch: 570elektronický termostat rozsah teplôt: 0 + 10°Cvonkajšie rozmery V/Š/h v cm: 190 x 77,7 x 75do okolitej teploty + 30°Copláštenie nerezvnútorné rozmery V/Š/h v cm: 168 x 65,3 x 58príkon: 130 Wspotreba 1,84 kWh/24 hodínročná spotreba 672 kWhenergetická trieda Cventilované chladeniehlučnosť 45 dbdigitálny termostat4 výškovo nastaviteľné roštyrozmer roštu 63 x 50, prispôsobené rozmerom GN 2/1zabudovaný zámokľahko vymeniteľné tesnenie, napätie 230V/50Hz. resp. ekvivalent	ks	2,000	1 047,60	2 095,20
31	K	Pol25	Kôš na odpadky plastový, objem: 240 L, resp. ekvivalent	ks	3,000	48,60	145,80
32	K	Pol26	Chladnička UR 200 S hrubý objem v litroch: 130čistý objem v litroch: 119elektronický termostat rozsah teplôt + 0 + 10°Cvonkajšie rozmery V/Š/h v cm: 85 x 60 x 60do okolitej teploty + 30°Cfarba: nerezvnútorné rozmery V/Š/h v cm: 62 x 51 x 48,5príkon W: 100spotreba 1,12 kWh/ 24 hodínročná spotreba 409 kWhenergetická trieda Bhlučnosť 40 dbventilované chladenie digitálny termostatautomatické odmrazovanie3 výškovo nastaviteľné roštyrozmer police v cm: 50,5 x 41,5zabudovaný zámokľahko vymeniteľné tesnenie, napätie 230V/50Hz, resp. ekvivalent	ks	2,000	507,60	1 015,20
33	K		Doprava, montáž	%	4,000	322,69	1 290,76
34	K		Montážny a spojovací materiál	%	2,000	322,69	645,38
35	K		Revízná správa el.400V / 230V a funkčné skúšky	hod	5,000	54,00	270,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - zariadenia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			47 805,59
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	47 805,59	10 995,29
Cena s DPH	v	EUR	58 800,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - zariadenia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		47 805,59	58 800,88
1	Chladenie zariadenia	47 805,59	58 800,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Kovinka - elokované pracoviško - železničná ulica - chladienie -
zariadenia
Objekt: 1 - Chladienie zariadenia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			47 805,59
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 47 805,59	23,00% 23,00%	0,00 10 995,29
Cena s DPH			58 800,88
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - železničná ulica - chladenie - zariadenia

Objekt: 1 - Chladenie zariadenia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	47 805,59
D1 - M Práce a dodávky M	47 805,59
D2 - 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.	47 805,59

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - železničná ulica - chladenie - zariadenia

Objekt: 1 - Chladenie zariadenia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 47 805,59

D D1 M Práce a dodávky M 47 805,59

D D2 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 47 805,59

1	M	24111-1	Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka VRV IV, bez kontinuálneho vykurovania typ: RXYQ20U, chladivo R410A	ks	1,000	18 468,00	18 468,00
2	M	24111-2	Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná jednotka FXAQ32A	ks	3,000	674,10	2 022,30
3	M	24111-3	Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná jednotka FXAQ25A	ks	1,000	1 378,07	1 378,07
4	M	24111-4	Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná jednotka FXAQ50A	ks	8,000	789,30	6 314,40
5	M	24111-5	príslušenstvo k zariadeniam Z7.0 a Z7.1 a vnútorným jednotkám: refnet KHRQM22M20T (7ks), refnet KHRQM22M29T (2ks), refnet KHRQM22M64T (2ks), I-TAB controller DCC601A51 (32 adries) – 230V (1ks), I-TAB obrazovka s káblom AL-CCD07-VESA-1 (1ks),	ks	1,000	3 147,48	3 147,48

P Poznámka k položke: káblový ovládač madoka biely BRC1H52W (12ks)

6	M	24111-6	Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka Mini SkyAir RZAG35B, inverter, tepelné čerpadlo, chladivo R32	ks	1,000	1 134,00	1 134,00
7	M	24111-7	Napr. (alebo ekvivalent) perfera vnútorná nástenná jednotka FTXM50A, WiFi, IČ ovládanie + príslušenstvo: redukcia pre asymetrické pripojenie ASYCPiR, zjednodušený káblový ovládač pre split BRC073, kábel 3m pre BRC073 (BRCW901A03),	ks	1,000	1 692,36	1 692,36

P Poznámka k položke: pripojovací káblík portu S21 (EKRS21)

8	K	24111-8	Montáž VZT	ks	1,000	10 246,98	10 246,98
9	K	24111-9	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (2% z dodávky)	ks	1,000	540,00	540,00
10	K	24111-10	Funkčné skúšky	ks	1,000	378,00	378,00
11	K	24111-11	Doplnenie chladiva R410	ks	1,000	486,00	486,00
12	K	24111-12	Lešenie	ks	1,000	324,00	324,00
13	K	24111-13	Presun hmôt	ks	1,000	162,00	162,00
14	K	24111-14	Zdvíhacia technika	ks	1,000	324,00	324,00
15	K	24111-15	Doprava	ks	1,000	864,00	864,00
16	K	24111-16	Revízia	ks	1,000	324,00	324,00

Harmonogram

Stavba: Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

[illegible]

Príloha č. 3 zmluvy – Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ - predloží uchádzač podľa vzoru

Subdodávatelia

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
1.	ADO-Service, s. r. o., Nádražná 818 Jablonica 906 32	Tomáš Kabaňa - konateľ	18.06.1981	920 Jablonica 906 32	36 417 971	Dodávka drevených madiel, reziva	0,2%

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	BOZP Profi, s.r.o., Topoľčianska 1, Bratislava - Petržalka 851 05	Ing. Martina Haršányová – konateľ	01.12.2026	Topoľčianska 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05	50 857 461	Koordinácia bezpečnosti na stavbe	1%

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Rovinke dňa

V Bratislave dňa 11.02.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

objednávateľ
Ing. Tomáš Káčer, starosta

zhotoviteľ
Zuzana Bedajová - konateľ

Poistný certifikát o poistení všeobecnej zodpovednosti za škody




Tento poistný certifikát je vystavený výlučne pre informatívne účely a jeho vystavením sa nemenia, nenahrádzajú a nerozširujú ustanovenia poistných podmienok a nižšie uvedenej poistnej zmluvy.

Poist'ovateľ	ČSOB Poist'ovňa, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218 Zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č. 444/B Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava Infolinka: 0850 111 303
Poistený	BeMiCon s.r.o. Údernícka 11 IČO: 50 522 272, IČ DPH: SK2120353532 Zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č. 116110/B
Poistné krytie	Týmto poist'ovateľ potvrdzuje, že poistený má dojednané poistné krytie pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody v rozsahu a na obdobie uvedené nižšie. Rozsah poistného krytia je daný poistnou zmluvou a príslušnými poistnými podmienkami poist'ovateľa.
Druh poistného krytia	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené inému vrátane ušlého zisku
Číslo poistnej zmluvy	800 401 5215
Začiatok poistenia	11.03.2020
Koniec poistenia	neurčito
Územná platnosť poistenia	SR, ČR
Výška poistnej sumy	2 500 000 Eur

Dátum vystavenia certifikátu: 23.04.2024

Miesto vystavenia certifikátu: Trenčín



Pečiatka a podpis poist'ovateľa

Detail pohybu

IBAN: **SK4511000000002945030080**

Názov účtu: **BeMiCon s.r.o.**



Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná platba
Účet:	SK3975000000000255015933
SWIFT kód banky:	CEKOSKBXXX
Príjemca/Platiteľ:	
Dátum spracovania:	10.03.2025
Dátum zúčtovania:	10.03.2025
Suma:	3003,80 EUR
Referencia platiteľa:	/VS8004015215/SS/KS
Informácia pre príjemcu:	Uhrada faktury 8004015215
Popis transakcie:	Platba 7500/000000-0255015933
Referencia banky platiteľa:	OP25031043623153
Pôvodná suma:	3003,80 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	Internet banking

Detail výpisu:	Odoslaná platba: OP25031043623153
	Referencia platiteľa: /VS8004015215/SS/KS
	Suma:3,003.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.03.2025
	Banka príjemcu: CEKOSKBXXX
	Príjemca: SK3975000000000255015933
	Detail: Uhrada faktury 8004015215

MA - 12.02.2026 16:15:50, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Príloha č. 7 - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Program Slovensko

Metodické usmernenie k uplatňovaniu zásady DNSH, verzia 1.4



Spolufinancovaný
Európskou úniou

Príloha 3 k SP: Vzor - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Informácie o prijímateľovi	
Názov prijímateľa:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	
PSČ:	
Identifikátor projektu:	
Dátum:	Podpis:
Právnická osoba (zhotoviteľ)	
Názov spoločnosti/obchodné meno:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	
PSČ:	
Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé. Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.	
Dátum:	Podpis :

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií				
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť				
Názov/obchodné meno spoločnosti:				
IČO:				
Ulica:				
Obec:		PSČ:		
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie/recyklovaný/inak materiálovo zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				

Tabuľku nižšie vyplňate **vždy**

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu	Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie/recyklovaný/inak materiálovo zhodnotený:	Podiel*
*Doplňte zdôvodnenie <u>len</u> v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu <u>minimálne 70 % hmotnosti</u> odpadu:		



TÜV SÜD Czech
AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÝ ORGÁN
 pre certifikáciu spracovateľského reťazca
 FSC® Chain of Custody hodnotil systém spracovateľského reťazca:

ADO-Service, s. r. o.
Nádražná 818
SK – 906 32 Jablonica

s týmto rozsahom certifikácie:

Gulatina, Palivové drevo, Drevné štiepky, Piliny, Rezivo, Hranoly, Rezivo omietané, Vlnitý papier a lepenka

s nasledujúcim FSC vyhlásením: **FSC 100%, FSC Mix**

zahŕňa systém spracovateľského reťazca: **transferový**

Úplný zoznam produktov, drevín a FSC vyhlásení, na ktoré sa vzťahuje tento certifikát je uvedený v FSC databáze: <http://info.fsc.org>.

Spoločnosť bola hodnotená v súlade s požiadavkami Forest Stewardship Council® A.C. (FSC) s použitím štandardu: **FSC-STD-40-004**. Číslo verzie FSC štandardu, podľa ktorého bola spoločnosť auditovaná, je uvedená v FSC databáze.

Toto je jednoduchá certifikácia. Zoznam členov a produktových skupín je uvedený v prílohe tohto certifikátu, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou a obsahuje 1 stranu.

Platnosť certifikátu do: 22.05.2029

Registračný kód certifikátu: TSUD-COC-001264, revízia

Tento certifikát je revíziou certifikátu č. TSUD-COC-001264, ktorý bol vydaný 23.05.2024.



The mark of
responsible forestry

Praha, 06.11.2024

Luděk Maryška, vedúci certifikačného orgánu

Platnosť certifikátu je podmienená riadnym dozorom. Tento certifikát sám o sebe nie je dôkazom toho, že určitý výrobok dodávaný držiteľom certifikátu je FSC certifikovaný (alebo FSC Controlled Wood). Výrobky ponúkané, zasielané alebo predávané držiteľom tohto certifikátu sa považujú za zahrnuté v rámci platnosti tohto certifikátu, len ak je požadované vyhlásenie o FSC jasne uvedené na faktúrach a prepravných dokladoch.

Tento certifikát je majetkom spoločnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. a všetky jeho exempláre a kópie budú na žiadosť TÜV SÜD Czech s.r.o. zničené, alebo vrátené spoločnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

Platnosť tohto certifikátu je možné ďalej overiť v databáze FSC: <http://info.fsc.org/>.

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorská 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • certification.cz@tuvsud.com

Produktové typy:

W1.1 Roundwood (logs)

W1.2 Fuel wood

W3.1 Wood chips

W3.2 Sawdust

W5.2 Solid wood boards

W5.3 Beams

W5.4 Planks

P4.1 Linerboard or testliner

P4.2 Fluting

P4.3 Corrugated fibreboard