

**DODATOK č.1**

**K ZMLUVE Č. 250169 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO  
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

<b>1. Poskytovateľ dotácie:</b>	<b>Environmentálny fond</b>
<b>so sídlom:</b>	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
<b>IČO:</b>	30 796 491
<b>DIČ:</b>	2021925774
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica
<b>Číslo účtu vo formáte IBAN:</b>	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

**a**

<b>2. Príjemca dotácie:</b>	<b>Obec Baškovce</b>
<b>so sídlom:</b>	Baškovce 37, 06723 Baškovce
<b>IČO:</b>	00322806
<b>DIČ:</b>	2021232444
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Ing. Pavol Tamáš, starosta obce
<b>Bankové spojenie:</b>	Slovenská sporiteľňa, a.s.
<b>IBAN Dotačného účtu:</b>	SK06 0900 0000 0052 4257 8780

## **I. Článok**

### **Úvodné ustanovenia**

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa Zmluvu č. 250169 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
  - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

## **II. Článok**

### **Predmet Dodatku**

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
  - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
  - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

## **III. Článok**

### **Záverečné ustanovenia**

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Prijemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením

Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Baškovce, dňa

Bratislava, dňa

---

Obec Baškovce  
Ing. Pavol Tamáš  
starosta obce

---

Environmentálny fond  
Ing. Marek Giba, MBA  
generálny riaditeľ

**Príloha č. 1****Všeobecné informácie o projekte****Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy:** 2025 Špecifikácia činností podpory formou Dotácie /

Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)

**Číslo Zmluvy:** 250169 08U01

<b>Účel Dotácie:</b>	Financovanie Baškovce - Vodovod
<b>Oblasť:</b>	Ochrana a využívanie vôd (B)
<b>Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:</b>	§ 4 ods. 1 písm. a)
<b>Rozhodnutie ministra č.:</b>	72892/2025 zo dňa 16.12.2025
<b>Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:</b>	2 839 071 EUR (slovom: dvamiliónyosemstotridsaťdeväťtisícšesťdesiatjeden eur)
<b>Výška spolufinancovania v %:</b>	5
<b>Oprávnené obdobie:</b>	01.01.2025 - 31.10.2028
<b>Interval Čerpania:</b>	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2029
<b>Doba udržateľnosti:</b>	5 rokov
<b>Spôsob financovania:</b>	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
<b>Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:</b>	1x štvrťročne
<b>Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:</b>	01.06.2026
<b>Finančné opravy:</b>	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
<b>Finančná oprava pred použitím Dotácie:</b>	
<b>Finančná oprava po použití Dotácie:</b>	

<b>Opis Projektu:</b>	<p>V oprávnenom období budú zrealizované nasledovné práce:</p> <p>SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany - 3287,00 m</p> <p>SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce:  vetva "2-1" - 1280,00 m  vetva "2-1-1" - 7,00 m  vetva "2-1-2" - 179,00 m  vetva "2-2" - 716,00 m  vetva "2-2-1" - 81,00 m  vetva "2-3" - 757,00 m  vetva "2-4" - 349,00 m  v celkovej dĺžke vetiev 3369,00 m</p> <p>SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - odbočky z vodovodnej siete v celkovom počte 133 ks</p> <p>SO 208 - Prístupová cesta k vodojemu Baškovce - 732,56 m</p> <p>SO 209 - NN Prípojka - 815,00 m</p> <p>Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce:  A1 - Dodávka drevín  A2 - Výsadba drevín  A3 - Aplikácia substrátu  A4 - Ochrana pôdneho substrátu  A5 - Terénne a zemné úpravy  A6 - Fixácia a stabilizácia</p>
-----------------------	--

<b>1. Miesto Realizácie Projektu</b>	
<b>Okres:</b>	Humenné
<b>Obec:</b>	Baškovce
<b>Ulica a číslo:</b>	
<b>Parcelné číslo (ak relevantné):</b>	

**Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)**

<b>1. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie povoľujúce vodnú stavbu
<b>Vydané dňa:</b>	26.11.2019
<b>Číslo:</b>	OU-HE-OSZP-2019/013371-010-VA
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Humenné
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	03.01.2020

<b>2. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie predlžujúce platnosť stavebného povolenia
<b>Vydané dňa:</b>	23.12.2021
<b>Číslo:</b>	OU-HE-OSZP-2021/012554-003
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Humenné
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	24.01.2022

<b>3. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie povoľujúce vodnú stavbu
<b>Vydané dňa:</b>	24.02.2023
<b>Číslo:</b>	OU-HE-OSZP-2023/000814-005
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Humenné
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	27.03.2023

<b>4. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie povoľujúce zmenu stavby pred dokončením
<b>Vydané dňa:</b>	27.11.2023
<b>Číslo:</b>	OU-HE-OSZP-2023/008406-006
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Humenné
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	28.12.2023

<b>5. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie povoľujúce vodnú stavbu
<b>Vydané dňa:</b>	27.11.2023
<b>Číslo:</b>	OU-HE-OSZP-2023/008404-009
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Humenné
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	29.12.2023

<b>6. Názov dokumentu:</b>	Stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby
<b>Vydané dňa:</b>	03.02.2025
<b>Číslo:</b>	Č.j. 486/2024
<b>Stavebný úrad:</b>	Obec Baškovce
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	05.03.2025

<b>7. Názov dokumentu:</b>	VEC: Rozdielne dátumy na rozhodnutí a na overovacej pečiatke na projektovej dokumentácii - stanovisko
<b>Vydané dňa:</b>	23.03.2022
<b>Číslo:</b>	OU-HE-OSZP-003964-02
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Humenné
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	

<b>8. Názov dokumentu:</b>	Vec: Žiadosť o stanovisko k výzve Environmentálneho fondu - stanovisko
<b>Vydané dňa:</b>	31.10.2022
<b>Číslo:</b>	OU-HE-OSZP-2022/012045-002
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Humenné
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	

### Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

<b>1. Názov:</b>	Baškovce - vodovod
<b>Číslo:</b>	1804103
<b>Dátum vypracovania:</b>	10.2019
<b>Zhotoviteľ:</b>	Ing. L. Hnidiak; Enviroline, s.r.o., KOŠICE, Františkánska 5, 040 01 Košice

<b>2. Názov:</b>	Baškovce - vodovod
<b>Číslo:</b>	1804106

<b>Dátum vypracovania:</b>	05.2022
<b>Zhotoviteľ:</b>	Ing. L. Hnidiak, Enviroline, s.r.o., KOŠICE, Svätoplukova 37, 040 01 Košice
<b>3. Názov:</b>	Baškovce - vodovod
<b>Číslo:</b>	1804105
<b>Dátum vypracovania:</b>	06.2024
<b>Zhotoviteľ:</b>	Ing. L. Hnidiak, Enviroline, s.r.o., KOŠICE, Svätoplukova 37, 040 01 Košice
<b>4. Názov:</b>	Baškovce - vodovod, objekt SO 209: NN Prípojka
<b>Číslo:</b>	
<b>Dátum vypracovania:</b>	11/2024
<b>Zhotoviteľ:</b>	Ing. Eva Ridošová

#### Dodávateľ

<b>1. Obchodné meno:</b>	Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
<b>Sídlo:</b>	Baškovce 37, 067 23 Baškovce
<b>IČO:</b>	36797952
<b>Zápis:</b>	v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18798/P
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	Zmluva o dielo č. 1/11/2021 zo dňa 24.11.2021 zverejnená na stránke Prijemcu dňa 24.11.2021 <a href="https://www.obecbaskovce.sk/files/2021-11-24-154349-Scan-Zmluva_o_dielo_s_OPP_Baskovce.pdf">https://www.obecbaskovce.sk/files/2021-11-24-154349-Scan-Zmluva_o_dielo_s_OPP_Baskovce.pdf</a> a Dodatok č. 1 zo dňa 02.12.2022, zverejnený na stránke CRZ dňa 07.12.2022 <a href="https://www.crz.gov.sk/zmluva/7203257/">https://www.crz.gov.sk/zmluva/7203257/</a> , Dodatok č. 2 zo dňa 16.09.2024, zverejnený na stránke CRZ 24.09.2024 <a href="https://www.crz.gov.sk/zmluva/9804844/?csrt=14184967039621293825&amp;undefined=undefined">https://www.crz.gov.sk/zmluva/9804844/?csrt=14184967039621293825&amp;undefined=undefined</a> a Dodatok č. 3 zo dňa 10.03.2025 zverejnený v CRZ dňa 24.04.2025 <a href="https://www.crz.gov.sk/zmluva/10715386/?csrt=14184967039621293825&amp;undefined=undefined">https://www.crz.gov.sk/zmluva/10715386/?csrt=14184967039621293825&amp;undefined=undefined</a>

## Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Miesto : **Baškovce**Zákazka : **Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021**      Spracoval : **Velebír Ján**      Dňa      **20.1.2026****Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce**

IČO : 00322806

DIČ : 2021232444

IČDPH : -

**Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice**

IČO : 31713645

DIČ : 2020483883

**Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce**

IČO : 36797952

DIČ : 2022402734

IČDPH : SK2022402734

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	1 951 817,88	277 884,90	2 229 702,78	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	8		
3	MONT	70 370,88	0,00	70 370,88	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	0,00
5	VN	129 597,97	0,00	129 597,97	11		
6	Spolu			<b>2 429 671,63</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>
C				D			
VRN				VRN			
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				<b>E Celkové náklady stavby v EUR</b>			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>2 429 671,63</b>
				22	DPH 23% z	2 429 671,63	<b>558 824,48</b>
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	<b>Spolu náklady stavby s DPH v EUR</b>		<b>2 988 496,11</b>
				F			

**Objednávateľ :****Obec Baškovce**

Baškovce 37

067 23 Baškovce

Ing.Pavol Tamáš

starosta obce Baškovce

Baškovce dňa 20.01.2026

**Zhotoviteľ :****Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce**

Baškovce 37

067 23 Baškovce

Ing.Pavol Tamáš

konateľ

Baškovce dňa 20.01.2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU STAVBY V EUR V OPRÁVNEŇOM OBDOBÍ

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287	448 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	448 998,25
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce						1 349 796,56
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1"	214 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	214 585,22
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-1"	1 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,55
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-2"	86 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86 120,13
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-2"	310 099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	310 099,91
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-2-1"	13 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443,69
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-3"	406 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	406 256,06
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-4"	60 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 721,20
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - odbočky z vodovodnej siete	257 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257 202,80
SO 208 - Prístupová cesta k vodojemu Baškovce	522 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	522 847,10
SO 209 - NN prípojka	92 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92 459,72
Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce						15 570,00
A1 - Dodávka drevíň	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
A2 - Výsadba drevíň	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
A3 - Aplikácia substrátu	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
A4 - Ochrana pôdného substrátu	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
A5 - Terénne a zemné úpravy	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
A6 - Fiksácia a stabilizácia	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
<b>Celkom stavba bez DPH v EUR</b>	<b>2 429 671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 671,63</b>
DPH 23% z	2 429 671,63					558 824,48
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom stavba S DPH v EUR</b>						<b>2 988 496,11</b>




V Baškovciach dňa 20.01.2026



**OĽEČNÝ POUHOĽOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
 TEL/FAX:057 7880236




### Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																																												
<b>Objekt : SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																																									
Zákazka : <b>Dotatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b> Spracoval : <b>Velebír Ján</b> Dňa <b>20.01.2026</b>																																																																																																																																																												
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																												
IČO : 00322808		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																																								
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>																																																																																																																																																												
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																																										
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																												
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>330 946,00</td> <td>88 400,31</td> <td>419 346,31</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td>29 651,94</td> <td>0,00</td> <td>29 651,94</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td><b>448 998,25</b></td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmienk</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td><b>448 998,25</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td>448 998,25 <b>103 269,60</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00 <b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td><b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b></td> <td><b>552 267,85</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	330 946,00	88 400,31	419 346,31	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN	29 651,94	0,00	29 651,94	11			6	Spolu			<b>448 998,25</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	<b>0,00</b>	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby								21	Súčet riadkov 6,10,20	<b>448 998,25</b>						22	DPH 23% z	448 998,25 <b>103 269,60</b>						23	DPH 0% z	0,00 <b>0,00</b>						24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>552 267,85</b>						F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																							
1	HSV	330 946,00	88 400,31	419 346,31	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																					
2	PSV				8																																																																																																																																																							
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																					
4	OST				10	HZS																																																																																																																																																						
5	VN	29 651,94	0,00	29 651,94	11																																																																																																																																																							
6	Spolu			<b>448 998,25</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																					
C VRN					D VRN																																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																					
14					19																																																																																																																																																							
15					20	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																					
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																																							
					21	Súčet riadkov 6,10,20	<b>448 998,25</b>																																																																																																																																																					
					22	DPH 23% z	448 998,25 <b>103 269,60</b>																																																																																																																																																					
					23	DPH 0% z	0,00 <b>0,00</b>																																																																																																																																																					
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>552 267,85</b>																																																																																																																																																					
					F																																																																																																																																																							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Objednávateľ :</b>                  Obec Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  starosta obce Baškovce                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">     <b>Zhotoviteľ :</b>                  Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  konateľ                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> </tr> </table>					<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	  <b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																						
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	  <b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																											
<b>OBCENÝ POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE</b> BAŠKOVCE 37 067 23 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734 TEL./FAX:057 7880236																																																																																																																																																												

Spracoval : Velebír Ján

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Dátum: 20.01.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	185 742,29	16 716,98	202 459,27	21,1700	0,0000
ZÁKLADY	26 344,11	0,00	26 344,11	806,6000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	12 709,61	0,00	12 709,61	650,4100	0,0000
SPEVNE NÉ PLOCHY	69,50	395,05	464,55	0,8400	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	63 186,30	71 288,28	134 474,58	0,0900	239,9500
PRESUNY HMŔT	42 894,19	0,00	42 894,19	0,0000	0,0000
Práce HSV	<b>330 946,00</b>	<b>88 400,31</b>	<b>419 346,31</b>	<b>1 479,1100</b>	<b>239,9500</b>
Vedľajšie náklady					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	10 781,36	0,00	10 781,36	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA	18 870,58	0,00	18 870,58	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady	<b>29 651,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29 651,94</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>360 597,94</b>	<b>88 400,31</b>	<b>448 998,25</b>	<b>1 479,1100</b>	<b>239,9500</b>



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36767962 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

# Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Spracoval: Velebír Ján

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Zhotoviteľ : Obecny podnik hospodarsky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Dátum: 20.01.2026

Objekt : SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

## Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	111201101.S	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	889,994	1,70	0,00	1 512,99	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141701103	Preličanie rúry v hĺbke tr. 1-4 v hĺbke do 3 m dĺžky do 35 m , vonkajšieho priemeru DN 200 mm vrátane prípravy panelovej plochy a utesnenia koncov chrániček	m	18,500	265,95	0,00	5 284,53	0,029	0,537	0,000
1/A 1	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	935,128	0,95	0,00	888,37	0,000	0,000	0,000
1/A 3	127703201.S	Výkop zárezu pre zhyžky a iné podzemné vedenia pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	17,000	12,80	0,00	217,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	5 710,050	7,99	0,00	45 566,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201208.S	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	1 712,750	0,95	0,00	1 627,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m.	m2	8 126,750	3,66	0,00	29 743,91	0,001	7,883	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	8 126,750	2,38	0,00	19 341,67	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z hĺbky 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m	m3	935,128	1,54	0,00	1 440,10	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vytkovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	889,994	1,38	0,00	1 228,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301509.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. vytkovaných krovín po spevnenej ceste	m2	7 972,900	0,29	0,00	2 312,14	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 760,730	2,58	0,00	4 584,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hĺbky tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	935,128	1,88	0,00	1 758,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167102102.S	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hĺbky tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 760,730	1,05	0,00	1 869,77	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	935,128	0,60	0,00	561,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 760,730	0,58	0,00	1 032,82	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 928,800	2,95	0,00	11 589,96	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,70 m do 10000 m3	m	3 268,500	8,09	0,00	26 442,17	0,004	12,747	0,000

**OBECNÝ PODNIKOSPODÁRSKY**

PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE

BAŠKOVCE 37 067 23

IČO:36797952 DIČ:SK2022402734

TEL./FAX:057 7880236





Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypatiny	m <sup>3</sup>	1 106,583	25,15	0,00	27 830,56	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	1 295,890	0,00	12,90	16 716,98	0,000	0,000	0,000
1/A 1	161301112.S	Rozprestrelie ornice v rovline, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr do 150 mm	m <sup>2</sup>	1 732,300	0,52	0,00	900,80	0,000	0,000	0,000
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>		185 742,29	16 716,98		202 459,27		21,170	0,000
2		<b>ZÁKLADY</b>								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flekodenátných rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov, kĺbka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	3 266,500	6,06	0,00	26 344,11	0,247	806,600	0,000
2		<b>ZÁKLADY</b>		26 344,11	0,00		26 344,11		806,600	0,000
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	326,850	36,95	0,00	12 077,11	1,891	617,996	0,000
271/A 1	452311131.S	Utlesenie chráničky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	0 520	100,00	0,00	52,00	2,216	1,153	0,000
321/A 1	462511270.S	Zahradzka z lomového kamňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m <sup>3</sup>	15 000	38,70	0,00	580,50	2,084	31,262	0,000
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>		12 709,61	12 709,61	0,00	12 709,61		650,410	0,000
5		<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>								
221/A 1	58412111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťažného do hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	10 000	6,95	0,00	69 50	0,084	0,835	0,000
P/PE	593810000100.S	Cestný panel IZD 200/100/15 JP 5 ton, tlávk 2000x1000x150 mm	ks	5 000	0 00	75 01	395 05	0 000	0 000	0 000
5		<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>		69 50	395 05		464 55		0 840	0 000
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>								
P/PP	VT000400024	Porizitačné zamerané staroby /výtlačné trasy uložené, vodovodného potrubia pre napojenie a funkčnú skúšku, staničenie km 0,000 - km 3,287	m	3 287 000	0 00	2 15	7 067 05	0 000	0 000	239 951
P/PE	265110003401.S	Chránička -túra HDPE100 DN 200 mm - d 2250x13 40 PN 10 RC voda - dodávka materiálu na pretlačenie dĺžky 11 00 m + 7 50 m = spolu 18 50 m	m	18 500	0 00	46 00	651 00	0 000	0 000	0 000
P/PE	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 60, dl. 500 mm, PN 16 x podzemnými hydrantom, typ FF-Aus DN 060/500 PN16 EPO	ks	11 000	0 00	244 20	2 686 20	0 000	0 000	0 000
P/PE	5525200305300.S	Koleno liatinové prírubové s paskou DN 60, PN 16 - k hydrantu podzemnému, typ N-Aus DN 060 PN 16 EPO SG	ks	11 000	0 00	68 00	748 00	0 000	0 000	0 000
P/PE	266530074500.S	Elektrotvarovka spojka so zarážkou MB-d110 mm PE-100	ks	11 000	0 00	72 10	793 10	0 000	0 000	0 000
P/PE	266530153801.S	Elektrotvarovka koleno 11 stupňov DN 100 mm PE-100/110 D	ks	53 000	0 00	72 90	3 853 70	0 000	0 000	0 000
P/PE	266530153902.S	Elektrotvarovka koleno 22 stupňov DN 100 mm PE-100/110 D	ks	13 000	0 00	73 80	959 40	0 000	0 000	0 000
P/PE	266530153903.S	Elektrotvarovka koleno 30 stupňov DN 100 mm PE-100/110 D	ks	7 000	0 00	61 20	426 40	0 000	0 000	0 000

OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY

PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE

BAŠKOVCE 37 067 23

IČO:36797952 DIČ:SK2022402734

TEL./FAX:057 7880236



Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286530153904 S	Elektrovarovka koleno 45 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	7,000	0,00	43,66	305,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153905 S	Elektrovarovka koleno 60 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	5,000	0,00	73,30	366,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153906 S	Elektrovarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	5,000	0,00	43,66	218,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153907 S	Elektrovarovka univerzálna spojka DN 100 mm	ks	2,000	0,00	55,63	111,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153908 S	Elektrovarovka Elektrokozny T - kus 100/90 mm - odbočka na potrubí DN 100 mm k hydrantom vrátane lemový nákrúžok d110 PE 100 SDR 17 a príručka d 110/DN 100 PN 16	ks	11,000	0,00	136,80	1 504,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023200 S	Protisúvač prírubový s tesnením DN 80, latina, PN 16, uzáver šupátko DN 80 mm k hydrantu, typ DN 080 PN10/16 F4 09/30	ks	11,000	0,00	263,00	2 893,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001901	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 80 mm - k hydrantom DN065/080 Rd 1,20-1, m80 m AVK/SG	ks	11,000	0,00	42,00	462,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - prepoje vetiev, DN100/150 Rd 1,20-1, m80 m AVK/SG	ks	11,000	0,00	42,00	462,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160303101 S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H=K - lantik, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	6,000	0,00	1 345,00	8 070,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899332111.OPZ	Oseadenie betónovej skruže (1000x1000)mm, na ochranu podzemných hydrantov pred poškodením vrátane povrchových úprav a dopravy.	kus	11,000	242,00	0,00	2 662,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003102 S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H=V - vzdúšník, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	5,000	0,00	1 345,00	6 725,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000101 S	Poklop hydrantový - k podzemným hydrantom typ PA+GG 80/30	ks	11,000	0,00	63,00	693,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000100 S	Poklop posuvákový - na vodovodné uzávery DN 80 mm a 100 mm, typ PA+GG 80/31	ks	11,000	0,00	25,00	286,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000102 S	Bielo-modrý signalizačný vodárenský stĺpik oceľový 2,00 m výška s betónovou pátkou 200x200x300 mm typ B	ks	15,000	0,00	70,70	1 060,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojitrovového PE 100 SDR17/PN10 zvarových natupo D 110x6,6 mm	m	3 287,000	10,20	0,00	33 527,40	0,000	0,000	0,000
S/S20	288130031400 S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	3 287,000	0,00	9,35	30 733,45	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	3 287,000	0,74	0,00	2 432,38	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	3 287,000	4,71	0,00	15 481,77	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	3 287,000	1,40	0,00	4 601,80	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia čiernou výstražnou fóliou	m	3 287,000	0,82	0,00	2 695,34	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899912102.S	Montáž chráničačiek PE 100 RC DN 200 mm	m	18,500	71,29	0,00	1 318,87	0,000	0,007	0,000
271/A 1	899912111.S	Oceľové objímky (pojazdové sedlá) z pásov, ocele na zasunutie potrubia do chráničky montované na potrubie DN od 50 do 100	ks	18,000	25,93	0,00	466,74	0,004	0,078	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			63 186,30	71 288,28	134 474,58		0,090	239,950
	99	PRESUNY HMŔT								
271/A 1	998275101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hiberné z rúr z plastu na rúry z ocele s kolami. v otvorenom výkope	t	1 479,110	29,00	0,00	42 894,19	0,000	0,000	0,000

OBEČNÝ POLNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7650236

*[Signature]*



*[Signature]*

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 201 - Výtláčné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMŔT			42 894,19	0,00	42 894,19		0,000	0,000
		Práce HSV			330 946,00	88 400,31	419 346,31		1 479,110	239,950
		Vedľajšie náklady								
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
RURE	0003000016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovačej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	3 287,000	3,28		10 781,36	0,000	0,000	0,000
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY			10 781,36	0,00	10 781,36		0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA								
RURE	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	419 346,31	0,00	18 870,58	0,000	0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			18 870,58	0,00	18 870,58		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady			29 651,94	0,00	29 651,94		0,000	0,000
					360 597,94	88 400,31	448 998,25		1 479,110	239,950



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBEČNÝ INŽINIERSPODĽÁRSKY  
 POD'NIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKO/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL/FAX:067 7880236

### Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR

<b>Stavba : "Baškovec - Vodovod"</b>																																																																																																																																																												
<b>Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-1"</b>			<b>Miesto : Baškovec</b>																																																																																																																																																									
Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021      Spracoval : Velebir Ján      Dňa      20.01.2026																																																																																																																																																												
Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec																																																																																																																																																												
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																																								
Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice																																																																																																																																																												
IČO : 31713645		DIČ : 2020483683																																																																																																																																																										
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec																																																																																																																																																												
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>139 244,08</td> <td>62 083,02</td> <td>201 327,10</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td>13 258,12</td> <td>0,00</td> <td>13 258,12</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td><b>214 585,22</b></td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td colspan="2">0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmienk</td> <td colspan="2">0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td colspan="2">0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td><b>214 585,22</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td>214 585,22 <b>49 354,60</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td><b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b></td> <td><b>263 939,82</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	139 244,08	62 083,02	201 327,10	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN	13 258,12	0,00	13 258,12	11			6	Spolu			<b>214 585,22</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	<b>0,00</b>	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby								21	Súčet riadkov 6,10,20	<b>214 585,22</b>						22	DPH 23% z	214 585,22 <b>49 354,60</b>						23	DPH 0% z	0,00 0,00						24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>263 939,82</b>						F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																							
1	HSV	139 244,08	62 083,02	201 327,10	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																					
2	PSV				8																																																																																																																																																							
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																					
4	OST				10	HZS																																																																																																																																																						
5	VN	13 258,12	0,00	13 258,12	11																																																																																																																																																							
6	Spolu			<b>214 585,22</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																					
C VRN					D VRN																																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																					
14					19																																																																																																																																																							
15					20	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																					
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																																							
					21	Súčet riadkov 6,10,20	<b>214 585,22</b>																																																																																																																																																					
					22	DPH 23% z	214 585,22 <b>49 354,60</b>																																																																																																																																																					
					23	DPH 0% z	0,00 0,00																																																																																																																																																					
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>263 939,82</b>																																																																																																																																																					
					F																																																																																																																																																							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Objednávateľ :</b>                  Obec Baškovec                  Baškovec 37                  067 23 Baškovec                  Ing.Pavol Tamáš                  starosta obce Baškovec                  Baškovec dňa 20.01.2026             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Zhotoviteľ :</b>                  Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec                  Baškovec 37                  067 23 Baškovec                  Ing.Pavol Tamáš                  konateľ                  Baškovec dňa 20.01.2026             </td> </tr> </table>					<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovec Baškovec 37 067 23 Baškovec Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovec Baškovec dňa 20.01.2026	<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec Baškovec 37 067 23 Baškovec Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovec dňa 20.01.2026																																																																																																																																																						
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovec Baškovec 37 067 23 Baškovec Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovec Baškovec dňa 20.01.2026	<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec Baškovec 37 067 23 Baškovec Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovec dňa 20.01.2026																																																																																																																																																											



**OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236**

Spracoval : Velebír Ján

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1"

Dátum: 20.01.2026

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	96 350,13	12 711,92	109 062,05	10,0800	0,0000
ZÁKLADY	9 962,16	0,00	9 962,16	305,0200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 762,86	0,00	4 762,86	243,7200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	12 277,50	49 371,10	61 648,60	2,1200	0,0000
PRESUNY HMŔT	15 891,43	0,00	15 891,43	0,0000	0,0000
Práce HSV	<b>139 244,08</b>	<b>62 083,02</b>	<b>201 327,10</b>	<b>560,9400</b>	<b>0,0000</b>
Vedľajšie náklady					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	4 198,40	0,00	4 198,40	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA	9 059,72	0,00	9 059,72	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady	<b>13 258,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 258,12</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>152 502,20</b>	<b>62 083,02</b>	<b>214 585,22</b>	<b>560,9400</b>	<b>0,0000</b>



**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE**  
BAŠKOVICE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL/FAX:057 7880236

# Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-1"

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodarsky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-1"

Spracovali: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

## Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súfina
		Práce HSV								
	1	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	274,824	1,70	0,00	467,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141701103	Pretlačenie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbke do 3 m dĺžky do 35 m , vonkajšieho priemeru DN 200 mm vrátane prípravy panelovej plochy a utiesnenia koncov chráničiek	m	30,000	285,65	0,00	8 569,50	0,029	0,871	0,000
1/A 1	141701104	Pretlačenie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbke do 3 m dĺžky do 35 m , vonkajšieho priemeru DN 500 mm vrátane prípravy panelovej plochy a utiesnenia koncov chráničiek	m	14,000	744,05	0,00	10 416,70	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýchové	m	1 280,000	8,09	0,00	10 355,20	0,004	4,992	0,000
1/A 1	121101111.S	Odstránenie omítky s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	205,146	0,95	0,00	194,89	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 088,000	7,98	0,00	16 502,64	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Pripr. k cenám za lepiť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovňaním dna v hornine 3	m3	1 069,628	0,95	0,00	1 016,15	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	4 352,000	3,66	0,00	15 928,32	0,001	4,221	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	4 352,000	2,38	0,00	10 357,76	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	205,146	1,54	0,00	315,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklbovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	274,824	1,38	0,00	379,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301509.S	Pripr. k cenám za každý ďalších 1000 m premiestn., vyklbovaných krovin po spevnenej ceste	m2	2 708,760	0,29	0,00	785,83	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	758,640	2,58	0,00	1 957,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	758,640	1,88	0,00	1 426,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	758,640	0,60	0,00	455,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 427,400	2,95	0,00	4 210,83	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s preložaním sypaniny	m3	475,600	25,15	0,00	11 981,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	563310002700.S	Štrkopiesok frakcia D-8 mm	l	985,420	0,00	12,90	12 711,92	0,000	0,000	0,000

Spracované systémom Systématic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



*[Handwritten signature]*

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVEC  
 BAŠKOVEC/CE 37 067 23  
 IČO:36797852 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	181301112.S	Rozprestáre ornice v rovne, plocha nad 500 m2, hr do 150 mm	m2	2 019,000	0,52		0,00	1 049,86	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			96 350,13	12 711,92	109 062,05		10,080	0,000
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Tratlivody z flexodržnásťňých rúr DN 100	m	1 236,000	8,06		0,00	8 962,16	0,247	305,020
	2	ZÁKLADY			9 962,16	0,00	9 962,16		305,020	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	128,900	36,95		0,00	4 762,86	1,891	243,720
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			4 762,86	0,00	4 762,86		243,720	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
PIPE	266110003401.S	Chránička -rúra HDPE100 DN 200 mm , d 225x13,40 PN 10 RC voda - dodávka materiálu na prelážanie	rt	30,000	0,00		46,00	1 380,00	0,000	0,000
PIPE	266110003402.S	Chránička -rúra HDPE100 DN 500 mm, d 560x33,2 PN 10 RC voda - dodávka materiálu na prelážanie	rt	14,000	0,00		252,00	3 528,00	0,000	0,000
PIPE	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 60, dĺ 500 mm, PN 16 k podzemným hydrantom, typ FF-kus DN 080/500 PN16 EPO	ks	10,000	0,00		81,00	810,00	0,000	0,000
PIPE	552520066300.S	Koleno liatinové prírubové s palikou DN 60, PN 16 - k hydrantu podzemnému, typ N-kus DN 060 PN 16 EPO-SG	ks	10,000	0,00		66,00	660,00	0,000	0,000
PIPE	552520024800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ 1000 mm, PN 16 - k nadzemným hydrantom	ks	5,000	0,00		244,20	1 221,00	0,000	0,000
PIPE	266530074500.S	Elektrotvarovka spojka 30 závitkou MB-d110 mm PE 100	ks	10,000	0,00		72,10	721,00	0,000	0,000
S/S70	266530153900.S	Elektrotvarovka T kus D100/100 SDR 11 TA d110/110 mm vrátane lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 DN100/100	ks	5,000	0,00		139,10	695,50	0,003	0,013
PIPE	266530153901.S	Elektrotvarovka koleno 11 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	27,000	0,00		72,90	1 968,30	0,000	0,000
PIPE	266530153902.S	Elektrotvarovka koleno 22 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	8,000	0,00		73,60	590,40	0,000	0,000
PIPE	266530153903.S	Elektrotvarovka koleno 30 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	6,000	0,00		61,20	367,20	0,000	0,000
PIPE	266530153904.S	Elektrotvarovka koleno 45 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	8,000	0,00		43,68	349,28	0,000	0,000
PIPE	266530153905.S	Elektrotvarovka koleno 60 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	5,000	0,00		73,30	366,50	0,000	0,000
PIPE	266530153906.S	Elektrotvarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	8,000	0,00		43,66	349,28	0,000	0,000
PIPE	266530153907.S	Elektrotvarovka univerzálna spojka DN 100 mm	ks	1,000	0,00		51,04	51,04	0,000	0,000
PIPE	266530153908.S	Elektrotvarovka Elektrotvarovka T - kus 100/80 mm - odbočka na potrubí DN 100 mm k hydrantom vrátane lemový nákrúžok d110 PE 100 SDR 11 a príruba d110/DN 100 PN 16	ks	10,000	0,00		136,80	1 368,00	0,000	0,000
PIPE	422210023200.S	Posuvac prírubový s tesnením DN 60, liatina, PN 16 mm k hydrantu, typ DN 080 PN/10/16 F4 060/30	ks	10,000	0,00		263,00	2 630,00	0,000	0,000

OBYČNÝ POLNHOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE/CE 37 067 23  
 IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	422210023201.S	Posúvať prírubový s tesnením DN 100 mm, latina, PN 16, uzáver súprátky DN 100 mm - prepája vetiev, typ DN 100 PN10/16 F4 06/30	ks	8,000	0,00	263,00	2 104,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001901	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 80 mm - k hydrantu DNG65/080 Rd 1,20-1,m80 m AVK/SG	ks	10,000	0,00	42,00	420,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - prepája vetiev, DN100/150 Rd 1,20-1,m80 m AVK/SG	ks	8,000	0,00	42,00	336,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003101.S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H=K - kálik, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	3,000	0,00	1 345,00	4 035,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003102.S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H=V - vzdušník, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	2,000	0,00	1 345,00	2 690,00	0,000	0,000	0,000
S/SAG	449160003100.S	Hydrant nadzemný plnenie požarnej techniky DN 80 mm, typ DN 080/1500 26 DUO K220	ks	5,000	0,00	1 390,00	6 950,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000101.S	Poklop hydrantový - k podzemným hydrantom typ PA+GG 60/30	ks	5,000	0,00	63,00	315,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový - na vodovodné uzávery DN 80 mm a 100 mm, typ PA+GG 80/31	ks	18,000	0,00	26,00	468,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000102.S	Biele-modrý signalizačný vodárenský stĺpik oceľový 2,00 m výška s bielou farbou patkou 200x200x300 mm typ B	ks	18,000	0,00	70,70	1 272,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zväraných natupo D 110x6,6 mm	m	1 280,000	0,85	0,00	1 088,00	0,000	0,000	0,000
S/S20	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	1 280,000	0,00	9,35	11 968,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 280,000	0,74	0,00	947,20	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1 280,000	4,71	0,00	6 028,80	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 280,000	1,40	0,00	1 792,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 280,000	0,82	0,00	1 049,60	0,000	0,000	0,000
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	12,000	21,40	0,00	256,80	0,001	0,010	0,000
R/RE	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvärané natupo D 90 mm	ks	10,000	11,90	0,00	119,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	10,000	0,00	48,70	487,00	0,000	0,000	0,000
S/S20	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nakružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	10,000	0,00	140,00	1 400,00	0,003	0,025	0,000
271/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemej súpravy (bez poklopov) DN 80, DN 100	ks	16,000	26,10	0,00	469,80	0,001	0,015	0,000
271/A 1	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	5,000	25,70	0,00	128,50	0,000	0,002	0,000
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	18,000	22,10	0,00	397,80	0,114	2,053	0,000
	<b>8</b>	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>12 277,50</b>	<b>49 371,10</b>			<b>2,120</b>	<b>0,000</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hiberné z rúr z plast. hrdel s kĺbovými častami v otvorenom výkope	t	560,940	28,33	0,00	15 891,43	0,000	0,000	0,000

GSECHÝ POJNOHOSPODÁRSKY  
 POD'NIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 087 23  
 IČO: 36797952 DIČ: SK2022402734  
 TEL./FAX: 057 7880236

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMŔT			15 891,43	0,00	15 891,43		0,000	0,000
		Práce HSV			139 244,08	62 083,02	201 327,10		560,940	0,000
		Vedľajšie náklady								
	VRN	VEDUJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	1 280,000	3,28	0,00	4 198,40	0,000	0,000	0,000
	VRN	VEDUJŠIE NÁKLADY			4 198,40	0,00	4 198,40		0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA								
R/RE	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	201 327,10	0,00	9 059,72	0,000	0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			9 059,72	0,00	9 059,72		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady								
					13 258,12	0,00	13 258,12		0,000	0,000
					152 502,20	62 083,02	214 585,22		560,940	0,000
		Celkom objekt stavby bez DPH v EUR:								










*[Handwritten signature]*

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKO/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																																										
<b>Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-1"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																																							
Zákazka : <b>Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b>																																																																																																																																																										
Spracoval : <b>Velebír Ján</b>		Dňa		<b>20.01.2026</b>																																																																																																																																																						
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																										
IČO : 00322808		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																																						
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>																																																																																																																																																										
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																																								
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																										
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">673,24</td> <td style="text-align: right;">613,45</td> <td style="text-align: right;">1 286,69</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td style="text-align: right;">80,86</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">80,86</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1 367,55</b></td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmienk</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady objektu stavby</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td colspan="3">Súčet riadkov 6,10,20</td> <td style="text-align: right;"><b>1 367,55</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td colspan="2">DPH 23% z</td> <td style="text-align: right;">1 367,55</td> <td style="text-align: right;"><b>314,54</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td colspan="2">DPH 0% z</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <td>24</td> <td colspan="3"><b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 682,09</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">F</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	673,24	613,45	1 286,69	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN	80,86	0,00	80,86	11			6	Spolu			<b>1 367,55</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00		12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00		13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00		14					19				15					20	Spolu	<b>0,00</b>		Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby				21	Súčet riadkov 6,10,20			<b>1 367,55</b>		22	DPH 23% z		1 367,55	<b>314,54</b>		23	DPH 0% z		0,00	0,00		24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>1 682,09</b>		F							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																					
1	HSV	673,24	613,45	1 286,69	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																			
2	PSV				8																																																																																																																																																					
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																			
4	OST				10	HZS																																																																																																																																																				
5	VN	80,86	0,00	80,86	11																																																																																																																																																					
6	Spolu			<b>1 367,55</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																			
C VRN					D VRN																																																																																																																																																					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																			
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																			
14					19																																																																																																																																																					
15					20	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																																					
					21	Súčet riadkov 6,10,20			<b>1 367,55</b>																																																																																																																																																	
					22	DPH 23% z		1 367,55	<b>314,54</b>																																																																																																																																																	
					23	DPH 0% z		0,00	0,00																																																																																																																																																	
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>1 682,09</b>																																																																																																																																																	
F																																																																																																																																																										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Objednávateľ :</b>                  Obec Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  starosta obce Baškovce                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Zhotoviteľ :</b>                  Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  konateľ                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">  </td> </tr> </table>					<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026		<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																			
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																										
<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																										
<b>OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE</b> BAŠKOVCE 37 067 23 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734 TEL./FAX.057 7880236 																																																																																																																																																										

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-1-1"

Spracoval : Velebír Ján

Dátum: 20.01.2026

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	365,93	60,24	426,17	0,0500	0,0000
ZÁKLADY	56,42	0,00	56,42	1,7300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	25,87	0,00	25,87	1,3200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	131,64	553,21	684,85	0,1200	0,0000
PRESUNY HMŔT	93,38	0,00	93,38	0,0000	0,0000
Práce HSV	<b>673,24</b>	<b>613,45</b>	<b>1 286,69</b>	<b>3,2200</b>	<b>0,0000</b>
Vedľajšie náklady					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	22,96	0,00	22,96	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA	57,90	0,00	57,90	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady	<b>80,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80,86</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR:</b>	<b>754,10</b>	<b>613,45</b>	<b>1 367,55</b>	<b>3,2200</b>	<b>0,0000</b>



*[Handwritten signature]*

OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022-402734  
TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

# Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-1"

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-1"

Spracoval: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

## Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cerník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	1	Práce HSV								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	111201101.S	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	0,440	1,70	0,00	0,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľové	m	7,000	6,09	0,00	56,63	0,004	0,027	0,000
1/A 1	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,560	0,95	0,00	0,53	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201203.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	9,800	7,96	0,00	78,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapožaných, s urovnaním dna v hromine 3	m3	2,940	0,95	0,00	2,79	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m, výpočet 7,00 m x 2 strany x priemerná výška paženia podľa pozdĺžneho profilu = 20,320 m2	m2	20,320	3,66	0,00	74,37	0,001	0,020	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	20,320	2,36	0,00	48,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,560	1,54	0,00	0,86	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vykľovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	0,760	1,36	0,00	1,05	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vykľovaných krovin po spevnenej ceste	m2	12,840	0,29	0,00	3,72	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,600	2,56	0,00	9,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,600	1,88	0,00	6,77	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,600	0,60	0,00	2,16	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	6,770	2,95	0,00	19,97	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,260	25,15	0,00	56,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002700.S	Stihoposohi frakcia 0-8 mm	t	4,670	0,00	12,90	60,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	7,000	0,52	0,00	3,64	0,000	0,000	0,000
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			365,93	60,24	426,17		0,050	0,000

*(Signature)*



*(Signature)*

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-1"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
271/A 1	212752125.S	<b>ZÁKLADY</b> Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	7,000	8,06	0,00	56,42	0,247	1,727	0,000
2		<b>ZÁKLADY</b>			56,42	0,00	56,42		1,730	0,000
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm, výpočet 1,280,00 m x 1,10 m x 0,10 m hrúbka vrstvy 63ška	m3	0,700	36,95	0,00	25,87	1,691	1,324	0,000
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			25,87	0,00	25,87		1,320	0,000
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>								
RJRE	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zväzovaných rúr DN 110x6,6 mm	m	7,000	0,85	0,00	5,95	0,000	0,000	0,000
S/S20	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	7,000	0,00	9,35	65,45	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	7,000	0,74	0,00	5,18	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	7,000	4,71	0,00	32,97	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	7,000	1,40	0,00	9,80	0,000	0,000	0,000
271/A 1	869721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielu výstražnou fóliou	m	7,000	0,82	0,00	5,74	0,000	0,000	0,000
271/A 1	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zväzanej na lupu D 100 mm	ks	2,000	11,90	0,00	23,80	0,000	0,000	0,000
S/S20	286530153900.S	Elektrovarovka T kus D100/100 SDR 11 TA d110/110 mm vrátane lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 DN100/100	ks	1,000	0,00	139,10	139,10	0,003	0,003	0,000
P/PE	286530153906.S	Elektrovarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	43,66	43,66	0,000	0,000	0,000
271/A 1	891241112.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 mm - prepoje vetiev	ks	1,000	26,10	0,00	26,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023201.S	Posúvač prírubový s tesnením DN 100 mm, látina, PN 16, uzáver šupátko DN 100 mm - prepoje vetiev, typ DN 100 PN10/16 F4 06/30	ks	1,000	0,00	263,00	263,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - prepoje vetiev, DN100/150 Rd 1,20-1, m60 m AVK/SG	ks	1,000	0,00	42,00	42,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu posúvačového vrátane dodania poklopu	ks	1,000	22,10	0,00	22,10	0,114	0,114	0,000
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			131,64	553,21	684,85		0,120	0,000
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hiberné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin, v otvorenom výkope	t	3,220	29,00	0,00	93,38	0,000	0,000	0,000
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>			93,38	0,00	93,38		0,000	0,000
		Práce HSV			673,24	613,45	1 286,69		3,220	0,000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OZEČNÝ PŮNHOŠPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVICE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-1"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Vedľajšie náklady								
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vyčýfovacaj siete, vyčýfenie staveniska, staveb, objektu	m	7,000		3,28	0,00	0,000	0,000	0,000
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				22,96	0,00	22,96	0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA								
R/RE	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	1 286,69		0,00	57,90	0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA				57,90	0,00	57,90	0,000	0,000
		Vedľajšie náklady				80,86	0,00	80,86	0,000	0,000
		<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>				<b>754,10</b>	<b>613,45</b>	<b>1 367,55</b>	<b>3,220</b>	<b>0,000</b>






OJECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKO/CE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																				
<b>Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-2"</b>				<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																
<b>Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b>		<b>Spracoval : Velebír Ján</b>		<b>Dňa 20.01.2026</b>																																																																																																																																
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																				
IČO : 00322606		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>																																																																																																																																				
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																		
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																				
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 20%;">Montáž</th> <th style="width: 20%;">Materiál</th> <th style="width: 20%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 20%;">B</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">71 568,00</td> <td style="text-align: right;">10 281,77</td> <td style="text-align: right;">81 849,77</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady 0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td style="text-align: right;">4 270,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4 270,36</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>86 120,13</b></td> <td>12</td> <td>Spolu 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>C VRN</b></td> <td colspan="2"><b>D VRN</b></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmienk</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Projektant, rozpočtár</td> <td colspan="2"><b>E Celkové náklady objektu stavby</b></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>86 120,13</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td style="text-align: right;">86 120,13</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>19 807,63</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>24</td> <td><b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>105 927,76</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"><b>F</b></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		1	HSV	71 568,00	10 281,77	81 849,77	7	Ostatné náklady 0,00	2	PSV				8		3	MONT				9	Kompletačná činnosť 0,00	4	OST				10	HZS	5	VN	4 270,36	0,00	4 270,36	11		6	Spolu			<b>86 120,13</b>	12	Spolu 0,00	<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	14					19		15					20	Spolu 0,00	Projektant, rozpočtár					<b>E Celkové náklady objektu stavby</b>		21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>86 120,13</b>		22	DPH 23% z	86 120,13		<b>19 807,63</b>		23	DPH 0% z	0,00		0,00		24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>105 927,76</b>							<b>F</b>	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																															
1	HSV	71 568,00	10 281,77	81 849,77	7	Ostatné náklady 0,00																																																																																																																														
2	PSV				8																																																																																																																															
3	MONT				9	Kompletačná činnosť 0,00																																																																																																																														
4	OST				10	HZS																																																																																																																														
5	VN	4 270,36	0,00	4 270,36	11																																																																																																																															
6	Spolu			<b>86 120,13</b>	12	Spolu 0,00																																																																																																																														
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>																																																																																																																															
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																														
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																														
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00																																																																																																																														
14					19																																																																																																																															
15					20	Spolu 0,00																																																																																																																														
Projektant, rozpočtár					<b>E Celkové náklady objektu stavby</b>																																																																																																																															
					21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>86 120,13</b>																																																																																																																												
					22	DPH 23% z	86 120,13		<b>19 807,63</b>																																																																																																																											
					23	DPH 0% z	0,00		0,00																																																																																																																											
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>105 927,76</b>																																																																																																																											
					<b>F</b>																																																																																																																															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Objednávateľ :</b>                  Obec Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing. Pavol Tamáš                  starosta obce Baškovce                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;">    <b>Zhotoviteľ :</b>                  Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing. Pavol Tamáš                  konateľ                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> </tr> </table>					<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing. Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	 <b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing. Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																														
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing. Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	 <b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing. Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																			
<b>OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE</b> BAŠKOVCE 37 067 23 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734 TEL./FAX:057 7880236																																																																																																																																				

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Velebír Ján

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Dátum: 20.01.2026

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "Z-1-2"

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	14 648,08	1 961,19	16 609,27	1,6400	0,0000
ZÁKLADY	1 442,74	0,00	1 442,74	44,1700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	617,07	0,00	617,07	31,5800	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	21 642,86	0,00	21 642,86	190,5500	78,7600
POTRUBNÉ ROZVODY	2 353,04	6 320,58	10 673,62	1,1200	13,0700
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	23 060,89	0,00	23 060,89	0,0100	0,0000
PRESUNY HMŔT	7 803,32	0,00	7 803,32	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>71 568,00</b>	<b>10 281,77</b>	<b>81 849,77</b>	<b>269,0800</b>	<b>91,8300</b>
Vedľajšie náklady					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	587,12	0,00	587,12	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA	3 683,24	0,00	3 683,24	0,0000	0,0000
<b>Vedľajšie náklady</b>	<b>4 270,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270,36</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>75 838,36</b>	<b>10 281,77</b>	<b>86 120,13</b>	<b>269,0800</b>	<b>91,8300</b>



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

# Rožpočet stavby "Baškove - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškove - vetva "2-1-2"

Objednávateľ : Obec Baškove , Baškove 37 , 067 23 Baškove

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný podnik hospodársky podnik , s.r.o. Baškove , Baškove 37 , 067 23 Baškove

Stavba : "Baškove - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškove - vetva "2-1-2"

Spracovali: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

## Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	1	Práce HSV								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,460	1,70	0,00	24,58	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201208.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovňatím dna v hĺbke 3	m <sup>3</sup>	95,700	0,95	0,00	90,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	179,000	8,09	0,00	1 448,11	0,004	0,698	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m , výpočet 167,00 m x 2 strany x priemerná 1,647 m výška paženia podľa pozdĺžneho profilu= 616,898 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	616,898	3,66	0,00	2 257,85	0,001	0,598	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	616,898	2,38	0,00	1 468,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	18,350	1,54	0,00	28,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vykľobovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	24,590	1,39	0,00	33,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301509.S	Priplatok za každý ďalších 1000 m premiest., vykľobovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	417,990	0,29	0,00	121,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	117,100	2,58	0,00	302,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	117,100	1,88	0,00	220,15	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	117,100	0,60	0,00	70,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	220,250	2,95	0,00	649,74	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obšyp potrubia sypaninou z vrhodných hornin 1 až 4 s prehodzením sypaniny	m <sup>3</sup>	73,420	25,15	0,00	1 846,51	0,000	0,000	0,000
P/PE	563310002700.S	Sivkopiesok frakcia 0-6 mm	l	152,030	0,00	12,90	1 991,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141701103	Pretláčanie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbke do 3 m dĺžky do 35 m , vonkajšieho priemeru DN 200 mm vrátane prípravy panelovej plochy a utesnenia koncov chráničiek	m	12,000	285,65	0,00	3 427,80	0,029	0,348	0,000
1/A 1	181301112.S	Rozprastatie ornice v rovine, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr do 160 mm	m <sup>2</sup>	183,540	0,52	0,00	95,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	121101111	Odstánenie ornice do 100 m <sup>3</sup> s vodorovným premiestnením v hĺbkovej hĺbke a so zložením na vzdialenosť do 100 m	m <sup>3</sup>	18,350	0,95	0,00	17,43	0,000	0,000	0,000

**OBECNÝ PODNIK HOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37, 067 23  
 IČO: 36797952 DIČ: SK2022402734  
 TEL./FAX: 057 7860236





Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-2"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	132201203	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3. od 1000 m3 do 10000 m3	m3	318,990	7,98	0,00	2 545,54	0,000	0,000	0,000
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			14 648,08	1 981,19	15 609,27		1,640	0,000
2		<b>ZÁKLADY</b>								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	179,000	8,06	0,00	1 442,74	0,247	44,174	0,000
2		<b>ZÁKLADY</b>			1 442,74	0,00	1 442,74		44,170	0,000
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
271/A 1	451573111.S	Lôžho pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm, výpočet 179,00 m x 1,00 m x 0,10 m hrúbka vrstvy 63ka	m3	16,700	36,95	0,00	617,07	1,891	31,576	0,000
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			617,07	0,00	617,07		31,580	0,000
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>								
221/B 1	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	196,900	2,86	0,00	563,13	0,000	0,000	78,760
271/A 3	359901111	Vydistenie a vypratanie staveniska vodovodu	m	179,000	5,48	0,00	980,92	0,000	0,000	0,000
221/A 1	564782111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného štrkodrvy ŠD frakcie 0-63 mm (vib.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	196,900	24,73	0,00	4 869,34	0,716	141,067	0,000
R/RE	567134215	Podklad z štrkodrvy ŠD hrúbky 200 mm z frakcie kameniva 0-22 mm a podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	196,900	30,97	0,00	6 097,99	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631362422	Výstuž podkladného betónu zo sieťi KARI, priemer drôtu 616 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	196,900	5,04	0,00	992,36	0,004	0,693	0,000
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	196,900	0,73	0,00	143,74	0,001	0,120	0,000
221/A 1	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, hrúbka po zhutnení hr. 50 mm	m2	196,900	19,09	0,00	3 758,82	0,124	24,337	0,000
221/A 1	577144331	Asfaltový betón vrstva podkladová alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu obalované kamenivo OKH1, hrúbka po zhutnení hr. 70 mm	m2	196,900	17,25	0,00	3 396,53	0,124	24,337	0,000
221/A 1	99822011	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva akékoľvek dĺžky objektu	t	268,374	3,13	0,00	840,01	0,000	0,000	0,000
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>			21 642,86	0,00	21 642,86		190,550	78,760
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>								
P/PP	V1000400024	Vyjčenie trasy uloženia vodovodného potrubia pred začatím prác	m	179,000	0,00	2,15	384,85	0,000	0,000	13,067
R/RE	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 400 SDR17/IPN10 zvarových natupo D 110x6,6 mm	m	179,000	0,85	0,00	152,15	0,000	0,000	0,000
S/S20	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110	m	179,000	0,00	9,35	1 673,65	0,000	0,000	0,000

OBEČNÝ POLNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKO/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL/FAX:057 7880236



Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-1-2"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	892271111 S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	179,000	0,74	0,00	132,46	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892273111 S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	179,000	4,71	0,00	843,09	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721121 S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	179,000	1,40	0,00	250,60	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721131 S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	179,000	0,82	0,00	146,78	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899812111 S	Oceľové objímky (pojazdové sedlá) z pásov, ocele na zasunutie potrubia do chráničky montované na potrubie HDPE DN 100	ks	12,000	25,93	0,00	311,16	0,004	0,052	0,000
P/PE	266110003401 S	Chránička - rúra HDPE 100 DN 200 mm , d 225x13,40 PN 10 RC voda - dodávka materiálu na pretlačenie 5,00 m + 5,00 m = 12,00 m	m	12,000	0,00	45,00	552,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	857242121 S	Montáž liatinovej tvarovky jednosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	21,40	0,00	85,60	0,001	0,003	0,000
P/PE	552520024200 S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16 k podzemným hydrantom, typ FF-Hus DN 080/500 PN16 EPO	ks	2,000	0,00	81,00	162,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520088300 S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80, PN 16 - k hydrantu podzemnému, typ N-Hus DN 080 PN 16 EPO SG	ks	2,000	0,00	68,00	136,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	877251010 S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvráanej na lupo D 100 mm	ks	12,000	11,90	0,00	142,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153901 S	Elektrotvarovka koleno 11 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	72,90	72,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153902 S	Elektrotvarovka koleno 22 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	3,000	0,00	73,80	221,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153903 S	Elektrotvarovka koleno 30 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	2,000	0,00	61,20	122,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153904 S	Elektrotvarovka koleno 45 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	3,000	0,00	43,66	130,98	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153905 S	Elektrotvarovka koleno 60 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	73,30	73,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153906 S	Elektrotvarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	43,66	43,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153907 S	Elektrotvarovka univerzálna spojka DN 100 mm	ks	1,000	0,00	51,04	51,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153908 S	Elektrotvarovka Elektrotžrný T - kus 100/90 mm - odbočka na potrubí DN 100 mm k hydrantom vrátane lemový nakružok d110 PE 100 SDR 17 a prírubu d110/DN 100 PN 16	ks	2,000	0,00	136,80	273,60	0,000	0,000	0,000
271/A 1	891241111 S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 mm - k hydrantu	ks	2,000	26,10	0,00	52,20	0,001	0,002	0,000
271/A 1	891241112 S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 mm - prepoje vetiev	ks	2,000	26,10	0,00	52,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023200 S	Posúvač prírubový s tesnením DN 80, liatina, PN 16, uzáver šupátko DN 80 mm k hydrantu, typ DN 080 PN10/16 F4 05/30	ks	2,000	0,00	263,00	526,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023201 S	Posúvač prírubový s tesnením DN 100 mm, liatina, PN 16, uzáver šupátko DN 100 mm - prepoje vetiev, typ DN 100 PN10/16 F4 05/30	ks	2,000	0,00	263,00	526,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001901	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 80 mm - k hydrantu DN80/5000 Rd 1,20-1, m80 m AVK/SG	ks	2,000	0,00	42,00	84,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - k hydrantu DN100/150 Rd 1,20-1, m80 m AVK/SG	ks	2,000	0,00	42,00	84,00	0,000	0,000	0,000



OBECNÝ POJNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7680236

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-2"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
271/A 1	891247212.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80 - vzdušník, katalík	ks	2,000	25,70	0,00	51,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003101.S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H+K - katalík, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	1,000	0,00	1 345,00	1 345,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003102.S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H+V - vzdušník, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	1,000	0,00	1 345,00	1 345,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu posúvavého	ks	4,000	22,10	0,00	88,40	0,114	0,456	0,000
271/A 1	899401113.S	Osadenie poklopu hydrantového	ks	2,000	22,10	0,00	44,20	0,305	0,611	0,000
P/PE	552410000101.S	Poklop hydrantový - k podzemným hydrantom typ PA+GG 80/50	ks	2,000	0,00	63,00	126,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvavý - na vodovodné uzavery DN 80 mm a 100 mm, typ PA+GG 80/31	ks	4,000	0,00	26,00	104,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000102.S	Beleto-mozdy signalizačný vodárenský stĺpik oceľový 2,00 m výška s betónovou základňou 200x200x300 mm typ B	ks	4,000	0,00	70,70	282,80	0,000	0,000	0,000
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>2 353,04</b>	<b>8 320,58</b>	<b>10 673,62</b>		<b>1,120</b>	<b>13,070</b>
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	356,000	5,52	0,00	1 976,16	0,000	0,011	0,000
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	114,399	16,35	0,00	2 099,22	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 143,990	0,54	0,00	617,75	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	114,399	15,69	0,00	1 794,92	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	114,399	1,77	0,00	202,49	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu sutiny	t	114,399	6,24	0,00	713,65	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,864	73,33	0,00	503,34	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,945	98,53	0,00	487,23	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 08), ostatné	t	102,590	142,31	0,00	14 599,58	0,000	0,000	0,000
6/B 1	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhuňtania	t	114,399	0,58	0,00	66,35	0,000	0,000	0,000
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>23 060,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23 060,89</b>		<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	269,080	29,00	0,00	7 803,32	0,000	0,000	0,000
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>7 803,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 803,32</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		Práce HSV			<b>71 568,00</b>	<b>10 281,77</b>	<b>81 849,77</b>		<b>269,080</b>	<b>91,830</b>

OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797962 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236





Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-1-2"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Súšina		
		Vedľajšie náklady										
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY										
R/RE	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenia vyčýšovacej siete, vyčýšenie staveniska, staveb. objektu	m	179,000	3,28		0,00	587,12	0,000	0,000		
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY			587,12		0,00	587,12	0,000	0,000		
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA										
R/RE	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	81 849,77		0,00	3 683,24	0,000	0,000		
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			3 683,24		0,00	3 683,24	0,000	0,000		
		Vedľajšie náklady			4 270,36		0,00	4 270,36	0,000	0,000		
Celkom, objekt stavby, bez DPH v EUR :								75 839,36	10 281,77	86 120,13	269,080	91,830





*[Handwritten signature]*

OSECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797962 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>				
<b>Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-2"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>	
Zákazka : <b>Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b> Spracoval : <b>Velebír Ján</b> Dňa <b>20.01.2026</b>				
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>				
IČO : 00322808		DIČ : 2021232444		IČDPH : -
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>				
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883		
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>				
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>
1	HSV	268 458,10	28 040,88	294 498,98
2	PSV			
3	MONT			
4	OST			
5	VN	15 600,93	0,00	15 600,93
6	Spolu			<b>310 099,91</b>
<b>B</b>				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
<b>D</b>	<b>VRN</b>			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b>	<b>Celkové náklady objektu stavby</b>			
21	Súčet riadkov 6,10,20			<b>310 099,91</b>
22	DPH 23% z	310 099,91		<b>71 322,98</b>
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>381 422,89</b>
<b>F</b>				
<b>Objednávateľ :</b>				
Obec Baškovce				
Baškovce 37				
067 23 Baškovce				
Ing.Pavol Tamáš				
starosta obce Baškovce				
Baškovce dňa 20.01.2026				
				
<b>Zhotoviteľ :</b>				
Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce				
Baškovce 37				
067 23 Baškovce				
Ing.Pavol Tamáš				
konateľ				
Baškovce dňa 20.01.2026				
				
<b>OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY</b>				
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE				
BAŠKOVCE 37 067 23				
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734				
TEL./FAX.057 7880236				

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "Z-2"

Spracoval : Velebír Ján

Dátum: 20.01.2026

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	41 215,62	4 406,00	45 621,62	5,0100	0,0000
ZÁKLADY	5 770,96	0,00	5 770,96	176,6900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 645,62	0,00	2 645,62	135,3800	0,0000
SPEVNE NÉ PLOCHY	90 515,84	0,00	90 515,84	762,2100	315,0400
POTRUBNÉ ROZVODY	6 688,52	23 634,88	30 323,40	0,8300	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	88 297,19	0,00	88 297,19	0,0200	0,0000
PRESUNY HMŔT	31 324,35	0,00	31 324,35	0,0000	0,0000
Práce HSV	<b>266 458,10</b>	<b>28 040,88</b>	<b>294 498,98</b>	<b>1 080,1500</b>	<b>315,0400</b>
Vedľajšie náklady					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	2 348,48	0,00	2 348,48	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA	13 252,45	0,00	13 252,45	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady	<b>15 600,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,93</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>282 059,03</b>	<b>28 040,88</b>	<b>310 099,91</b>	<b>1 080,1500</b>	<b>315,0400</b>



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:067 7880236

# Rozpočet stavby "Baškove - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškove - vetva "2-2"

Objednávateľ : Obec Baškove , Baškove 37 , 067 23 Baškove

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný podnik hospodársky podnik , s.r.o. Baškove , Baškove 37 , 067 23 Baškove

Stavba : "Baškove - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškove - vetva "2-2"

Spracovali: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

## Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	127,243	1,70	0,00	216,31	0,000	0,000	0,000
1/A 1	121101111.S	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	94,982	0,95	0,00	90,23	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitkové	m	716,000	8,09	0,00	5 792,44	0,004	2,792	0,000
1/A 1	132201203.S	Výkop rýhy šírkou 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	912,340	12,80	0,00	11 677,95	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovňaním dna v hromine 3	m <sup>3</sup>	272,750	7,88	0,00	2 176,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženia a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	2 291,000	3,66	0,00	8 365,06	0,001	2,222	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	2 291,000	0,95	0,00	2 176,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	94,982	2,39	0,00	226,06	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklbovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	127,243	1,54	0,00	196,95	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301509.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklbovaných krovin po spovnenej ceste	m <sup>2</sup>	1 189,720	1,38	0,00	1 641,81	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spovnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	605,990	0,29	0,00	175,74	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	605,990	1,05	0,00	636,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	605,990	0,60	0,00	363,59	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásep sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	625,880	2,95	0,00	1 846,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vŕhodných hornin 1 až 4 s prethodením sypaniny	m <sup>3</sup>	208,450	25,15	0,00	5 242,52	0,000	0,000	0,000
PIPE	563310002700.S	Šnokpiesok frakcia 0-8 mm	l	341,550	0,00	12,90	4 406,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181301112.S	Rozprestretie omnice v rovline, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr.do-150 mm	m <sup>2</sup>	716,000	0,52	0,00	372,32	0,000	0,000	0,000
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>41 215,62</b>	<b>4 406,00</b>	<b>45 621,62</b>		<b>5,010</b>	<b>0,000</b>
2		<b>ZÁKLADY</b>								



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OBECNÝ PODNIKOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKO/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7860236

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-2"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	212752125 S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	716,000	6,05		0,00	5 770,96	0,247	176,694
	2	ZÁKLADY			5 770,96		0,00	5 770,96		176,690
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111 S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopke z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	71,600	36,95		0,00	2 645,62	1,891	135,379
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 645,62		0,00	2 645,62		135,380
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/B 1	113307223 S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, -0,400000t	m <sup>2</sup>	787,600	2,86		0,00	2 252,54	0,000	0,000
271/A 3	359901111	Vyčistenie a vypratanie staveniska vodovodu	m	716,000	5,48		0,00	3 923,68	0,000	0,000
221/A 1	564782111 S	Podklad z kameniva hrubého drevného štrkovej frakcie 0-63 mm (vibr. štrk) po zhutn. hr. 170 mm	m <sup>2</sup>	787,600	24,73		0,00	19 477,35	0,716	564,268
PURE	567134215	Podklad z štrkovej frakcie 200 mm z frakcie kameniva 0-22 mm a podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	787,600	30,97		0,00	24 391,97	0,000	0,000
11/A 1	631362422	Výstuž podkladného betónu zo sieťi KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m <sup>2</sup>	787,600	5,04		0,00	3 969,50	0,004	2,772
221/A 1	573211111	Postretek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	787,600	0,73		0,00	574,95	0,001	0,480
221/A 1	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, hrúbka po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	787,600	19,09		0,00	15 035,28	0,124	97,347
221/A 1	577144331	Asfaltový betón vrstva podkladová alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu oboľované kamenivo OKH I, hrúbka po zhutnení hr. 70 mm	m <sup>2</sup>	787,600	17,25		0,00	13 586,10	0,124	97,347
221/A 1	998222011	Presun hrnôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva akékoľvek dĺžky objektu	t	1 080,126	3,13		0,00	3 380,79	0,000	0,000
271/A 3	359901111	Vyčistenie a vypratanie staveniska vodovodu	m	716,000	5,48		0,00	3 923,68	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			90 515,84		0,00	90 515,84		762,210
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
P/PE	552520024200 S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16 k podzemným hydrantom, typ FF-kus DN 080/500 PN16 EPO	ks	6,000	0,00		81,00	486,00	0,000	0,000
P/PE	5525200024900 S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 1000 mm, PN 16 - k nadzemným hydrantom	ks	6,000	0,00		244,20	1 465,20	0,000	0,000
P/PE	552520008300 S	Koleno liatinové prírubové s páskou DN 80, PN 16 - k hydrantu podzemnému a nadzemnému, typ N-kus DN 080 PN 16 EPO - SG	ks	6,000	0,00		68,00	408,00	0,000	0,000
P/PE	286530074500 S	Elektrovarovka spojka so záružkou MB-d110 mm PE 100	ks	1,000	0,00		72,10	72,10	0,000	0,000
S/S20	286530153900 S	Elektrovarovka T kus D100/100 SDR 11 T d110 mm v 200 mm liatinový nákrúžok a integrovanou prírubou PE 100 SDR 11	ks	2,000	0,00		139,10	278,20	0,003	0,005

OBEČNÝ POLNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVICE 37 067 23  
IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
TEL/FAX:057 7880236



Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-2"

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
P/PE	266530153901 S	Elektrovarovka koleno 11 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	6,000	0,00	72,90	437,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153902 S	Elektrovarovka koleno 22 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	5,000	0,00	73,80	369,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153903 S	Elektrovarovka koleno 30 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	61,20	61,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153904 S	Elektrovarovka koleno 45 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	43,66	43,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153905 S	Elektrovarovka koleno 60 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	73,30	73,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153906 S	Elektrovarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	3,000	0,00	43,86	130,98	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153907 S	Elektrovarovka univerzálna spojka DN 100 mm	ks	1,000	0,00	51,04	51,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153908 S	Elektrovarovka Elektrolyzý T - kus 100/80 mm - odbočka na potrubí DN 100 mm k hydrantom vrátane lemový nákužok d110 PE 100 SDR 17 a prírubie d110/DN 100 PN 16	ks	6,000	0,00	136,80	820,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023200 S	Posuvač prírubový s tesnením DN 80, látina, PN 16 - uzáver šupľáčko DN 80 mm k hydrantu, typ DN 080 PN10/16 F4 06/30	ks	6,000	0,00	263,00	1 578,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023201 S	Posuvač prírubový s tesnením DN 100 mm, látina, PN 16 - uzáver šupľáčko DN 100 mm - prepajce vetiev, typ DN 100 PN10/16 F4 06/30	ks	1,000	0,00	263,00	263,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210801901	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 80 mm - k hydrantu DN065/080 Rd 1,20-1 m80 m AVK/SG	ks	6,000	0,00	42,00	252,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210801902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - prepajce vetiev, DN100/150 Rd 1,20-1 m80 m AVK/SG	ks	1,000	-0,00	42,00	42,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003101 S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H+K - kalnik, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	2,000	0,00	1 345,00	2 690,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003102 S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H+V - vzdušník, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	1,000	0,00	1 345,00	1 345,00	0,000	0,000	0,000
S/S40	449160003100 S	Hydrant nadzemný plnenie požiarnej techniky DN 80 mm, typ DN 080/1500 2B DUO K220	ks	3,000	0,00	1 360,00	4 080,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000101 S	Poklop hydrantový - k podzemným hydrantom typ PA+GG 80/80	ks	3,000	0,00	63,00	189,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000100 S	Poklop posuvačový - na vodovodné uzávěry DN 80 mm a 100 mm, typ PA+GG 80/31	ks	7,000	0,00	26,00	182,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000102 S	Bielo-modry signalizačný vodárenský sťah oceľový 2,00 m výška s betonovou páskou 200x200x300 mm typ B	ks	9,000	0,00	70,70	636,30	0,000	0,000	0,000
R/R	671271066 S	Montáž vodovodného potrubia z dvojitrovového PE 100 SDR17/PN10 zväraných náľupo D 110x8,6 mm	m	716,000	0,85	0,00	608,60	0,000	0,000	0,000
S/S20	266130031400 S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	716,000	0,00	9,95	6 694,60	0,000	0,000	0,000
271/A 1	692271111 S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	716,000	0,74	0,00	529,64	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892273111 S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	716,000	4,71	0,00	3 372,36	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721121 S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	716,000	1,40	0,00	1 002,40	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721131 S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	716,000	0,82	0,00	587,12	0,000	0,000	0,000
271/A 1	857242121 S	Montáž liatinovej tvarovky jednosovej na potrubí z rúrovodného DN 80	ks	6,000	21,40	0,00	126,40	0,001	0,005	0,000
R/R	677251010 S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zväranej náľupo DN 80 mm	ks	6,000	11,90	0,00	71,40	0,000	0,000	0,000

OBEČNÝ POJNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVICE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX.057 7880236





Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-2"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	266530074500 S	Elektrovzaruška T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	0,00	48,70	146,10	0,000	0,000	0,000
S/S20	266530153900 S	Elektrovzaruška lemový nákrútok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/90	ks	6,000	0,00	140,00	840,00	0,003	0,015	0,000
27/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez pokliopov) DN 80	ks	6,000	26,10	0,00	156,60	0,001	0,005	0,000
27/A 1	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	3,000	25,70	0,00	77,10	0,000	0,001	0,000
27/A 1	899401112.S	Osadenie pokličky liatinového posúvačového	ks	7,000	22,10	0,00	154,70	0,114	0,796	0,000
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>6 688,52</b>	<b>23 634,88</b>	<b>30 323,40</b>		<b>0,830</b>	<b>0,000</b>
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
22/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	716,000	5,52	0,00	3 952,32	0,000	0,021	0,000
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	457,596	18,35	0,00	8 396,89	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 575,960	0,54	0,00	2 471,02	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	457,596	15,69	0,00	7 179,68	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	457,596	1,77	0,00	809,94	0,000	0,000	0,000
22/B 1	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu sutiny	t	457,596	6,24	0,00	2 855,40	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	27,456	73,33	0,00	2 013,35	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	19,677	98,53	0,00	1 938,77	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	410,473	142,31	0,00	58 414,41	0,000	0,000	0,000
8/B 1	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	457,596	0,58	0,00	265,41	0,000	0,000	0,000
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>88 297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88 297,19</b>		<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>								
27/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotramín, v otvorenom výkope	t	1 080,150	29,00	0,00	31 324,35	0,000	0,000	0,000
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>31 324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 324,35</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>266 458,10</b>	<b>28 040,88</b>	<b>294 498,98</b>		<b>1 080,150</b>	<b>315,040</b>
VRN		<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>								
R/RE	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtlačovej siete, výtlačenie staveniska, stavieb, objektu	m	716,000	3,29	0,00	2 348,48	0,000	0,000	0,000
VRN		<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>			<b>2 348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348,48</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Spracované systémom Systematice® Kahušus, tel.: 051 77 10 585

**OSEČNÝ POLNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCÉ 37 067 23  
 IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-2"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna		
R/RE	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA										
	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	264 498,98	0,00	13 252,45	0,000	0,000	0,000		
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			13 252,45	0,00	13 252,45		0,000	0,000		
		Vedľajšie náklady			15 600,93	0,00	15 600,93		0,000	0,000		
Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :								282 059,03	28 040,88	310 099,91	1 080,150	315,040






*[Handwritten signature]*

OBEČNÝ POJNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, I. I. O. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO: 36787952 DIČ: SK2022402734  
 TEL./FAX: 067 7880236

*[Handwritten signature]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																																				
<b>Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-2-1"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																																	
Zákazka : <b>Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b>		Spracoval : <b>Velebír Ján</b>		Dňa <b>20.01.2026</b>																																																																																																																																																
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce :</b>																																																																																																																																																				
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																																
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>																																																																																																																																																				
IČO : 31713845		DIČ : 2020483883																																																																																																																																																		
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																				
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">7 657,85</td> <td style="text-align: right;">4 952,89</td> <td style="text-align: right;">12 610,54</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td style="text-align: right;">833,15</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">833,15</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>13 443,69</b></td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž podmienky</td> <td style="text-align: center;">0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmiení</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td style="text-align: center;">0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td style="text-align: center;">0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>13 443,69</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td style="text-align: right;">13 443,69</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3 092,05</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>24</td> <td><b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>16 535,74</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">F</td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	7 657,85	4 952,89	12 610,54	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN	833,15	0,00	833,15	11			6	Spolu			<b>13 443,69</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmiení	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	<b>0,00</b>	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby			21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>13 443,69</b>			22	DPH 23% z	13 443,69		<b>3 092,05</b>		23	DPH 0% z	0,00		0,00		24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>16 535,74</b>							F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																															
1	HSV	7 657,85	4 952,89	12 610,54	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																													
2	PSV				8																																																																																																																																															
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																													
4	OST				10	HZS																																																																																																																																														
5	VN	833,15	0,00	833,15	11																																																																																																																																															
6	Spolu			<b>13 443,69</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																													
C VRN					D VRN																																																																																																																																															
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																													
12	Územie so sťaž. podmiení	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																													
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																													
14					19																																																																																																																																															
15					20	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																													
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																															
					21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>13 443,69</b>																																																																																																																																												
					22	DPH 23% z	13 443,69		<b>3 092,05</b>																																																																																																																																											
					23	DPH 0% z	0,00		0,00																																																																																																																																											
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>16 535,74</b>																																																																																																																																											
					F																																																																																																																																															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Objednávateľ :</b>                  Obec Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  starosta obce Baškovce                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">    <b>Zhotoviteľ :</b>                  Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  konateľ                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> </tr> </table>					<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	 <b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																														
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	 <b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																			
<b>OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE</b> BAŠKOVCE 37 067 23 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734 TEL./FAX:057 7880236																																																																																																																																																				

Spracoval : Velebír Ján

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-2-1"

Dátum: 20.01.2026

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5 081,69	458,88	5 540,57	0,6800	0,0000
ZÁKLADY	616,59	0,00	616,59	18,8800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	282,67	0,00	282,67	14,4600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	690,12	4 494,01	5 184,13	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	986,58	0,00	986,58	0,0000	0,0000
Práce HSV	<b>7 657,65</b>	<b>4 952,89</b>	<b>12 610,54</b>	<b>34,0200</b>	<b>0,0000</b>
Vedľajšie náklady					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	265,68	0,00	265,68	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA	567,47	0,00	567,47	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady	<b>833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>833,15</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>8 490,80</b>	<b>4 952,89</b>	<b>13 443,69</b>	<b>34,0200</b>	<b>0,0000</b>



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797962 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

# Rožpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-2-1"

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný podnik hospodársky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Objekt : 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-2-1"

Spracoval: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súltina
		Práce HSV								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	132201202.S	Výkop rýhy šířky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	94,460	7,98	0,00	753,79	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141701103	Pretlačenie rúry v hĺbke tr. 1-4 v hĺbke do 3 m dĺžky do 35 m , vonkajšieho priemeru DN 200 mm vrátane prípravy panelovej plochy a utesnenia koncov chráničiek	m	4,500	285,65	0,00	1 285,43	0,029	0,131	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojčtové	m	81,000	8,09	0,00	655,29	0,004	0,316	0,000
1/A 1	132201209.S	Prípratok k cenám za lepiivosť pri ťhbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažovaných, s urovňatím dna v hĺbke 3	m3	26,339	0,95	0,00	26,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	243,000	3,66	0,00	889,38	0,001	0,236	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	243,000	2,38	0,00	578,34	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,573	2,56	0,00	78,88	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuhľahutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	30,573	1,88	0,00	57,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	30,573	1,05	0,00	32,10	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	63,896	2,95	0,00	188,49	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	21,296	25,15	0,00	535,59	0,000	0,000	0,000
P/PE	683310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	l	35,572	0,00	12,90	458,88	0,000	0,000	0,000
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>5 081,69</b>		<b>458,88</b>		<b>5 540,57</b>	<b>0,680</b>
		<b>ZÁKLADY</b>								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zariadením štrkopieskov, lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	76,500	8,06	0,00	616,59	0,247	18,879	0,000
		<b>ZÁKLADY</b>			<b>616,59</b>		<b>616,59</b>		<b>18,880</b>	<b>0,000</b>
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v obrovnosti výkopu piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,650	36,95	0,00	282,67	1,691	14,454	0,000
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>282,67</b>		<b>282,67</b>		<b>14,460</b>	<b>0,000</b>

**OBECNÝ PODNIK HOSPODÁRSKY**  
 PODNIK s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKO/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7890236





Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť - vetva "2-2-1"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>								
P/PE	266110003401 S	Chránička - rúra HDPE 100 DN 200 mm , d 2250x13.40 PN 10 RC vďaka dodávka materiálu na pretlačenie	m	4,500	0,00	45,00	207,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520024200 S	Trsovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16 k podzemným hydrantom, typ FF-kus DN 080/500 PN16 EPO	ks	1,000	0,00	81,00	81,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	5525200080300 S	Koleno liatinové prírubové s patkou DN 80, PN 16 - k hydrantu podzemnému, typ N-kus DN 080 PN 16 EPO-SG	ks	1,000	0,00	68,00	68,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530074500 S	Elektrovarovka spojka so zarážkou MB-d110 mm PE 100	ks	1,000	0,00	72,10	72,10	0,000	0,000	0,000
S/S20	266530153900 S	Elektrovarovka T kus D100/100 SDR 11 TA d110/110 mm vrátane lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 DN100/100	ks	1,000	0,00	139,10	139,10	0,003	0,003	0,000
P/PE	266530153901 S	Elektrovarovka koleno 11 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	72,90	72,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153902 S	Elektrovarovka koleno 22 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	73,80	73,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153903 S	Elektrovarovka koleno 30 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	81,20	81,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153904 S	Elektrovarovka koleno 45 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	43,66	43,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153905 S	Elektrovarovka koleno 60 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	73,30	73,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153906 S	Elektrovarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	43,66	43,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153907 S	Elektrovarovka univerzálna spojka DN 100 mm	ks	1,000	0,00	51,04	51,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	266530153908 S	Elektrovarovka Elektrofiltry T - kus 100/80 mm - odbočka na potrubí DN 100 mm k hydrantom vrátane lemový nákrúžok d110 PE 100 SDR 17 a príruha d110/DN 100 PN 16	ks	1,000	0,00	136,80	136,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	4222100023200 S	Posuvač prírubový s tesnením DN 80, liatina, PN 16, uzáver šupátko DN 80 mm k hydrantu, typ DN 080 PN10/16 F4 05/30	ks	1,000	0,00	263,00	263,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	4222100023201 S	Posuvač prírubový s tesnením DN 100 mm, liatina, PN 16, uzáver šupátko DN 100 mm - prepóje vetiev, typ DN 100 PN10/16 F4 06/30	ks	2,000	0,00	263,00	526,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001901	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 80 mm - k hydrantu DN065/060 Rd 1,20-1,1m80 m AVK/SG	ks	1,000	0,00	42,00	42,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - prepóje vetiev, DN100/150 Rd 1,20-1,1m80 m AVK/SG	ks	2,000	0,00	42,00	84,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003101 S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H=K - liatinik, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	1,000	0,00	1 345,00	1 345,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000101 S	Poklop hydrantový - k podzemným hydrantom typ PA+GG 80/30	ks	1,000	0,00	63,00	63,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000100 S	Poklop posuvačový - na vodovodné uzavery DN 80 mm a 100 mm, typ PA+GG 80/31	ks	3,000	0,00	26,00	78,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000102 S	Bielo-modrý signalizačný vodárenský sflipek oceľový 2,00 m výška s besonovou páskou 200x200x300 mm typ B	ks	3,000	0,00	70,70	212,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271068 S	Montáž vodovodného potrubia z dvojitrovového PE 100 SDR17/PN10 zvarových natupo D 110x6,6 mm	m	81,000	0,85	0,00	66,85	0,000	0,000	0,000
S/S20	266130031400 S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6 mm	m	81,000	0,00	9,35	757,35	0,000	0,000	0,000
271/A 1	89227111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťahové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	81,000	0,74	0,00	59,94	0,000	0,000	0,000

OBEŠNY POLNOHOSPODÁRSKY

POD'ILIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236





Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-2-1"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	81,000	4,71	0,00	381,51	0,000	0,000	0,000	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	81,000	1,40	0,00	113,40	0,000	0,000	0,000	
271/A 1	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	81,000	0,82	0,00	66,42	0,000	0,000	0,000	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			690,12	4 494,01	5 184,13		0,000	0,000	
	99	PRESUNY HMŔT									
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotlamin, v otvorenom výkope	t	34,020	29,00	0,00	966,58	0,000	0,000	0,000	
	99	PRESUNY HMŔT			986,58	0,00	986,58		0,000	0,000	
		Práce HSV			7 657,65	4 952,89	12 610,54		34,020	0,000	
		Vedľajšie náklady									
	VRN	VEDIAJŠIE NÁKLADY									
R/RE	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenia vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb, objektu	m	81,000	3,28	0,00	265,68	0,000	0,000	0,000	
	VRN	VEDIAJŠIE NÁKLADY			265,68	0,00	265,68		0,000	0,000	
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA									
R/RE	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	12 610,54	0,00	567,47	0,000	0,000	0,000	
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			567,47	0,00	567,47		0,000	0,000	
		Vedľajšie náklady			833,15	0,00	833,15		0,000	0,000	
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>							<b>8 490,80</b>	<b>4 952,89</b>	<b>13 443,69</b>	<b>34,020</b>	<b>0,000</b>




*[Handwritten signature]*

**OBEČNÝ POLNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																																											
<b>Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-3"</b>		<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																																									
Zákazka : <b>Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b>		Spracoval : <b>Velebír Ján</b> Dňa <b>20.01.2026</b>																																																																																																																																																									
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																											
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444	IČDPH : -																																																																																																																																																								
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>																																																																																																																																																											
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																																									
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																											
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734	IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 25%;">ZRN</th> <th style="width: 25%;">Montáž</th> <th style="width: 25%;">Materiál</th> <th style="width: 20%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>349 862,60</td> <td>36 523,14</td> <td>386 385,74</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td>19 870,32</td> <td>0,00</td> <td>19 870,32</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td><b>406 256,06</b></td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C VRN</td> <td colspan="4">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmien</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="4">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">21 Súčet riadkov 6,10,20 <b>406 256,06</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">22 DPH 23% z 406 256,06 <b>93 438,89</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">23 DPH 0% z 0,00 <b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">24 <b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR 499 694,95</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">F</td> </tr> </tbody> </table>				A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	349 862,60	36 523,14	386 385,74	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN	19 870,32	0,00	19 870,32	11			6	Spolu			<b>406 256,06</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>	C VRN				D VRN				11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmien	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	<b>0,00</b>	Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady objektu stavby								21 Súčet riadkov 6,10,20 <b>406 256,06</b>								22 DPH 23% z 406 256,06 <b>93 438,89</b>								23 DPH 0% z 0,00 <b>0,00</b>								24 <b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR 499 694,95</b>								F			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																						
1	HSV	349 862,60	36 523,14	386 385,74	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																				
2	PSV				8																																																																																																																																																						
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																				
4	OST				10	HZS																																																																																																																																																					
5	VN	19 870,32	0,00	19 870,32	11																																																																																																																																																						
6	Spolu			<b>406 256,06</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																				
C VRN				D VRN																																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																				
12	Územie so sťaž. podmien	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																				
14					19																																																																																																																																																						
15					20	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																				
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																																							
				21 Súčet riadkov 6,10,20 <b>406 256,06</b>																																																																																																																																																							
				22 DPH 23% z 406 256,06 <b>93 438,89</b>																																																																																																																																																							
				23 DPH 0% z 0,00 <b>0,00</b>																																																																																																																																																							
				24 <b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR 499 694,95</b>																																																																																																																																																							
				F																																																																																																																																																							
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026		 <b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																									
		<b>OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY</b> PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE BAŠKOVCE 37 067 23 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734 TEL./FAX:057 7880236																																																																																																																																																									

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - veŕva "2-3"

Spracoval : Velebír Ján

Dátum: 20.01.2026

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		51 185,02	5 736,11	56 921,13	5,1600	0,0000
ZÁKLADY		5 855,59	0,00	5 855,59	179,2900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		2 736,52	0,00	2 736,52	138,5200	0,0000
SPEVNE NÉ PLOCHY		127 581,16	0,00	127 581,16	1 142,2600	472,1200
POTRUBNÉ ROZVODY		8 183,04	30 787,03	38 970,07	1,3200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		130 534,95	0,00	130 534,95	0,0200	0,0000
PRESUNY HMÔT		23 786,32	0,00	23 786,32	0,0000	0,0000
<b>Práca HSV</b>		<b>349 862,60</b>	<b>36 523,14</b>	<b>386 385,74</b>	<b>1 466,5600</b>	<b>472,1200</b>
<b>Vedľajšie náklady</b>						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY		2 482,96	0,00	2 482,96	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA		17 387,36	0,00	17 387,36	0,0000	0,0000
<b>Vedľajšie náklady</b>		<b>19 870,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19 870,32</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>		<b>369 732,92</b>	<b>36 523,14</b>	<b>406 256,06</b>	<b>1 466,5600</b>	<b>472,1200</b>



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

# Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-3"

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-3"

Spracoval: Veleбір Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	132201202.S	Výkop rýhy šířky 600-2000mm hĺb. od 100 do 1000 m3	m3	1 180,780		7,98	0,00	0,00	0,000	0,000
1/A 1	141701104	Pretláčanie rúry v hĺbke do 3 m dĺžky do 35 m , vonkajšieho priemeru DN 200 mm vrátane prípravy,panelovej plochy a utiesnenia koncov chráničiek	m	30,500		286,65	0,00	0,00	0,000	0,000
1/A 1	132201208.S	Prípratok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	644,063		0,95	0,00	0,00	0,000	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitých	m	787,000		8,09	0,00	0,00	0,004	2,952
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 271,000		3,66	0,00	0,00	0,001	2,203
1/A 1	151101111.S	Očistenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 271,000		2,38	0,00	0,00	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	694,850		2,58	0,00	0,00	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	694,850		1,88	0,00	0,00	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	694,850		0,60	0,00	0,00	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	798,600		2,95	0,00	0,00	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	286,200		25,15	0,00	0,00	0,000	0,000
P/PE	563310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	l	444,960		0,00	12,90	0,000	0,000	0,000
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				51 185,02	5 736,11			5,160
		<b>ZÁKLADY</b>								
271/A 1	212752125.S	Tratľovdy z flexodrenážnych rúr DN 100 so zariadením štrkopieskov, lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	728,500		8,06	0,00	0,00	0,247	179,286
		<b>ZÁKLADY</b>				5 855,59	0,00			179,290
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope, výška a štrkopiesku do 63 mm	m3	72,650		36,95	0,00	0,00	1,891	137,364
271/A 1	452311131.S	Utiesnenie chráničky z betónu v otvorenom výkope fr. C 12/13	m3	0,521		100,00	0,00	0,00	2,216	1,155





Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-3"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 736,52		0,00		138,520	0,000
5		SPEVNEÉ PLOCHY								
221/B 1	113307223 S	Odsráranie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m <sup>2</sup>	1 180,300	2,86		0,00	0,000	0,000	472,120
271/A 3	359901111	Výčistenie a vypratanie staveniska vodovodu	m	757,000	5,48		0,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	564782111 S	Podklad z kameniva hrubého drveného štrkodrvy ŠD frakcie 0-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 170 mm	m <sup>2</sup>	1 180,300	24,73		0,00	0,716	845,614	0,000
R/R/E	567134215	Podklad z štrkodrvy ŠD hrúbky 200 mm z frakcie kameniva 0-22 mm a podkladového betónu PB II tr. C 15/20 hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	1 180,300	30,97		0,00	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631362422	Výstuž podkladného betónu zo sieťi KARL, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m <sup>2</sup>	1 180,300	5,04		0,00	0,004	4,155	0,000
221/A 1	573211111	Posúpek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 180,300	0,73		0,00	0,001	0,720	0,000
221/A 1	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, hrúbka po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 180,300	19,09		0,00	0,124	145,885	0,000
221/A 1	577144331	Asfaltový betón vrstva podkladová alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu obafovaltne kamenivo OKH I, hrúbka po zhutnení hr. 70 mm	m <sup>2</sup>	1 180,300	17,25		0,00	0,124	145,885	0,000
221/A 1	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva akajkoľvek dĺžky objektu	t	1 473,480	3,13		0,00	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNEÉ PLOCHY			127 581,16		0,00		1 142,260	472,120
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
P/PE	285110003401 S	Chránka -rura HDPE100 DN 200 mm . d 225x13.40 PN 10 RC voda - dodávka materiálu na preťahanie	m	30,500	0,00		46,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520024200 S	Tvarovka FF z tvárnej latiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16 k podzemným hydrantom, typ FF-kus DN 080/500 PN16 EPO	kš	8,000	0,00		81,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520024800 S	Tvarovka FF z tvárnej latiny, prírubová DN 80, dl. 1000 mm, PN 16 - k nadzemným hydrantom	kš	5,000	0,00		244,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520068300 S	Koleno latínové prírubové s patkou DN 80, PN 16 - k hydrantu podzemnému a nadzemnému , typ N-kus DN 080 PN 16 EPO SG	kš	8,000	0,00		66,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530074500 S	Elektrovarovka spojka so zarážkou MB-d110 mm PE 100	kš	1,000	0,00		72,10	0,000	0,000	0,000
S/S/20	286530153900 S	Elektrovarovka T kus D100/100 SDR 11 TA d110/110 mm vrátane lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 DN100/100	kš	1,000	0,00		139,10	0,003	0,003	0,000
P/PE	286530153901 S	Elektrovarovka koleno 11 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	kš	7,000	0,00		72,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153902 S	Elektrovarovka koleno 22 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	kš	8,000	0,00		73,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153903 S	Elektrovarovka koleno 30 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	kš	1,000	0,00		61,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153904 S	Elektrovarovka koleno 45 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	kš	1,000	0,00		43,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153905 S	Elektrovarovka koleno 60 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	kš	5,000	0,00		73,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153906 S	Elektrovarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	kš	3,000	0,00		43,66	0,000	0,000	0,000

ÚZEMNÝ POJTOHOSPODÁRSKY

PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236



Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-3"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286530153907.S	Elektrotvarovka univerzálna spojka DN 100 mm	ks	1,000	0,00	51,04	51,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153908.S	Elektrotvarovka Elektrofúzy T - kus 100/80 mm - odbočka na potrubí DN 100 mm k hydrantom vrátane lemový nákrúžok d110 PE 100 SDR 17 a prírubca d110/DN 100 PN 16	ks	8,000	0,00	136,80	1 094,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením DN 80, liatina, PN 16, uzáver šupátko DN 80 mm k hydrantu, typ DN 080 PN10/16 F4 06/30	ks	6,000	0,00	263,00	2 104,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023201.S	Posúvač prírubový s tesnením DN 100 mm, liatina, PN 16, uzáver šupátko DN 100 mm - prepája vetiev, typ DN 100 PN10/16 F4 06/30	ks	2,000	0,00	263,00	526,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001901	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 80 mm - k hydrantu DN080/080 Rd 1, 20-1, m80 m AVK/SG	ks	8,000	0,00	42,00	336,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - prepája vetiev, DN100/150 Rd 1, 20-1 m80 m AVK/SG	ks	2,000	0,00	42,00	84,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003101.S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H=K - laňnik, typ DN 080/1250 35/3 1 K7	ks	2,000	0,00	1 345,00	2 690,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003102.S	Hydrant podzemný DN 80 mm, H=V - vzdúšnik, typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	1,000	0,00	1 345,00	1 345,00	0,000	0,000	0,000
S/S-40	449160003100.S	Hydrant nadzemný plnenie požiarnej techniky DN 80 mm, typ DN 080/1500 28 DUO K220	ks	5,000	0,00	1 360,00	6 800,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000101.S	Poklop hydrantový - k podzemným hydrantom typ PA+GG 80/30	ks	3,000	0,00	63,00	189,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový - na vodovodné uzávery DN 80 mm a 100 mm, typ PA+GG 80/31	ks	10,000	0,00	26,00	260,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000102.S	Bielo-modry signalizačný vodaramský stĺpik oceľový 2,00 m výška s betónovou pálkou 200x200x300 mm typ B	ks	14,000	0,00	70,70	989,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojitrovového PE 100 SDR17/PN10 zväraných natupo D 110x8,6 mm	m	757,000	0,85	0,00	643,45	0,000	0,000	0,000
S/S-20	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x8,6x12 m	m	757,000	0,00	9,35	7 077,95	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	757,000	0,74	0,00	580,18	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	757,000	4,71	0,00	3 565,47	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	757,000	1,40	0,00	1 059,80	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	757,000	0,82	0,00	620,74	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899912111.S	Oceľové objímky (pojazdné sedlá) z pásov, ocele na zasunutie potrubia do chráničky montované na potrubie DN od 50 do 100	ks	30,000	25,93	0,00	777,90	0,004	0,131	0,000
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	13,000	21,40	0,00	276,20	0,001	0,011	0,000
R/RE	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zväranej natupo D 90 mm	ks	10,000	11,90	0,00	119,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	6,000	0,00	48,70	399,60	0,000	0,000	0,000
S/S-20	286530153920.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	6,000	0,00	140,00	1 120,00	0,003	0,020	0,000
271/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (typ potrubí) DN 80	ks	8,000	26,10	0,00	208,80	0,001	0,007	0,000



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

OBEĽNÝ POLNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVICE 37 067 23  
IČO: 36797952 DIČ: SK2022402734  
TEL./FAX: 057 7890236

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-3"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	5,000	25,70	0,00	128,50	0,000	0,002	0,000
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	10,000	22,10	0,00	221,00	0,114	1,141	0,000
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>8 183,04</b>	<b>30 787,03</b>	<b>38 970,07</b>		<b>1,320</b>	<b>0,000</b>
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	757,000	5,52	0,00	4 178,64	0,000	0,023	0,000
13/B 1	979081111.S	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	685,754	18,35	0,00	12 583,59	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121.S	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 857,540	0,54	0,00	3 703,07	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	685,754	15,69	0,00	10 759,48	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	685,754	1,77	0,00	1 213,78	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu sušiny	t	685,754	6,24	0,00	4 279,10	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,145	73,33	0,00	3 017,16	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - blumentové zmesi, uhelný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	29,487	98,53	0,00	2 905,35	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	615,122	142,31	0,00	87 538,01	0,000	0,000	0,000
6/B 1	979093111	Uloženie sušiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	615,122	0,58	0,00	356,77	0,000	0,000	0,000
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>130 534,95</b>	<b>0,00</b>	<b>130 534,95</b>		<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>								
271/A 1	996276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	620,218	29,00	0,00	23 786,32	0,000	0,000	0,000
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>23 786,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23 786,32</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		Práce HSV			<b>349 862,60</b>	<b>36 523,14</b>	<b>386 385,74</b>		<b>1 466,560</b>	<b>472,120</b>
		Vedľajšie náklady								
VRN		<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>								
R/R	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie stavenská, staveb. objektu	m	757,000	3,28	0,00	2 482,96	0,000	0,000	0,000
VRN		<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>			<b>2 482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482,96</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN06		<b>ZARIADENIE STAVENSKA</b>								
R/R	000600021R	Zariadenie stavenská	%	0,045	386 385,74	0,00	17 387,36	0,000	0,000	0,000
VRN06		<b>ZARIADENIE STAVENSKA</b>			<b>17 387,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 387,36</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		Vedľajšie náklady			<b>19 870,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19 870,32</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



*[Handwritten signature]*

Spracované systémom Systematic@ Kalkulus, tel. 051 77 10 585

**OSECNÝ POLNOHOSPODÁRSKY**  
 POD'ILIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVICE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIC:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7680236

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-3"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :										
					359 732,92	36 523,14	406 256,06		1 456,550	472,120



*[Handwritten signature in blue ink]*

**OŠECNÝ POLNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKO/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7580236

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>				
<b>Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-4"</b>				<b>Miesto : Baškovce</b>
Zákazka : <b>Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b>		Spracoval : <b>Velebír Ján</b>		Dňa <b>20.01.2026</b>
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>				
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>				
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883		
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>				
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>
1	HSV	38 273,13	18 737,86	57 010,99
2	PSV			
3	MONT			
4	OST			
5	VN	3 710,21	0,00	3 710,21
6	Spolu			<b>60 721,20</b>
<b>B</b>				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			<b>0,00</b>
<b>C</b>				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
<b>D</b>				
16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				
<b>E Celkové náklady objektu stavby</b>				
21	Súčet riadkov 6,10,20			<b>60 721,20</b>
22	DPH 23% z		60 721,20	<b>13 965,88</b>
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>74 687,08</b>
<b>F</b>				
<b>Objednávateľ :</b>		<b>Zhotoviteľ :</b>		
Obec Baškovce		Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce		
Baškovce 37		Baškovce 37		
067 23 Baškovce		067 23 Baškovce		
Ing.Pavol Tamáš		Ing.Pavol Tamáš		
starosta obce Baškovce		konateľ		
Baškovce dňa 20.01.2026		Baškovce dňa 20.01.2026		



**JSECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX.057 7880236

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný podnik hospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-4"

Spracoval : Velebír Ján

Dátum: 20.01.2026

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		26 934,25	2 941,05	29 875,30	2,4800	0,0000
ZÁKLADY		2 740,40	0,00	2 740,40	83,9100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		1 255,28	0,00	1 255,28	64,2900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		2 973,48	15 796,81	18 770,29	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT		4 369,72	0,00	4 369,72	0,0000	0,0000
Práce HSV		<b>38 273,13</b>	<b>18 737,86</b>	<b>57 010,99</b>	<b>150,6800</b>	<b>0,0000</b>
Vedľajšie náklady						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY		1 144,72	0,00	1 144,72	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA		2 565,49	0,00	2 565,49	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady		<b>3 710,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710,21</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>		<b>41 983,34</b>	<b>18 737,86</b>	<b>60 721,20</b>	<b>150,6800</b>	<b>0,0000</b>



OBECNÝ PODNIKOSPOĽNÝ  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

# Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-4"

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecny podnik hospodarsky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovec - vetva "2-4"

Spracoval: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

## Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	605,418	7,98	0,00	4 831,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141701104	Preliáčanie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbke do 3 m dĺžky do 35 m , vonkajšieho priemeru DN 500 mm vrátane prípravy panelovej plochy a utiesnenia koncov chráničiek	m	9,000	744,05	0,00	6 696,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Prípratok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažovaných, s urovňaním dna v hornine 3	m3	181,626	0,85	0,00	172,54	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitkové	m	349,000	8,09	0,00	2 823,41	0,004	1,361	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 156,000	3,66	0,00	4 230,96	0,001	1,121	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 156,000	2,38	0,00	2 751,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	195,947	1,54	0,00	301,76	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuliahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	195,947	1,88	0,00	368,38	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	195,947	0,60	0,00	117,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	409,470	2,95	0,00	1 207,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	136,480	25,15	0,00	3 432,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-6 mm	l	227,988	0,00	12,80	2 941,05	0,000	0,000	0,000
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			26 934,25	2 941,05	29 875,30		2,480	0,000
		<b>ZÁKLADY</b>								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov, lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	340,000	8,06	0,00	2 740,40	0,247	83,905	0,000
		<b>ZÁKLADY</b>			2 740,40	0,00	2 740,40		83,910	0,000
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkove presku a štrkopiesku do 63 mm	m3	34,000	36,92	0,00	1 255,28	1,891	64,286	0,000
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			1 255,28	0,00	1 255,28		64,290	0,000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OBECNÝ FOLNCHOSPODARSKÝ  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36787962 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236**

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-4"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súltina
	<b>8</b>	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>								
P/PE	286510003402 S	Chranická -rúra HDPE100 DN 500 mm , d 560x33,2 PN 10 RC,vods - dodávka materiálu na prečítanie	m	9,000	0,00	252,00	2 268,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520024200 S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16 k podzemným hydrantom, typ FF-kus DN 080/500 PN16 EPO	ks	4,000	0,00	81,00	324,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520024800 S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 1000 mm, PN 16 - k nadzemným hydrantom	ks	2,000	0,00	244,20	488,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520088300 S	Koleno liatinové prírubové s páskou DN 80, PN 16 - k hydrantu podzemnému, typ N-kus DN 080 PN 16 EPO SG	ks	4,000	0,00	68,00	272,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530074500 S	Elektrotvarovka spojka so zarážkou MB-d110 mm PE 100	ks	1,000	0,00	72,10	72,10	0,000	0,000	0,000
S/320	286530153900 S	Elektrotvarovka T kus D100/100 SDR 11 TA d110/110 mm vrátane lemový nakružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 DN100/100	ks	1,000	0,00	139,10	139,10	0,003	0,003	0,000
P/PE	286530153901 S	Elektrotvarovka koleno 11 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	3,000	0,00	72,90	218,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153902 S	Elektrotvarovka koleno 22 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	3,000	0,00	73,80	221,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153903 S	Elektrotvarovka koleno 30 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	61,20	61,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153904 S	Elektrotvarovka koleno 45 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	43,66	43,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153905 S	Elektrotvarovka koleno 60 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	1,000	0,00	73,30	73,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153906 S	Elektrotvarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	2,000	0,00	43,66	87,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153907 S	Elektrotvarovka univerzálna spojka DN 100 mm	ks	2,000	0,00	51,04	102,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153908 S	Elektrotvarovka Elektrofúzy T - kus 100/80 mm - odbočka na potrubí DN 100 mm k hydrantom vrátane lemový nakružok d110 PE 100 SDR 17 a príruba d110/DN 100 PN 16	ks	4,000	0,00	138,80	547,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	42210023200 S	Posúvač prírubový s tesnením DN 80, liatina, PN 16 , uzáver šupátko DN 80 mm k hydrantu , typ DN 080 PN10/16 F4 06/30	ks	4,000	0,00	263,00	1 052,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	42210023201 S	Posúvač prírubový s tesnením DN 100 mm, liatina, PN 16 , uzáver šupátko DN 100 mm - prepoje vetiev , typ DN 100 PN10/16 F4 06/30	ks	1,000	0,00	293,00	293,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	42210001901	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 80 mm - k hydrantu DN065/080 Rd 1,20-1,1m80 m AVK/SG	ks	4,000	0,00	42,00	168,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	42210001902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - prepoje vetiev . DN100/150 Rd 1,20-1,m80 m AVK/SG	ks	1,000	0,00	42,00	42,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003101 S	Hydrant podzemný DN 80 mm , H=K - kalinik , typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	1,000	0,00	1 345,00	1 345,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003102 S	Hydrant podzemný DN 80 mm , H=V - vzdušník , typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	1,000	0,00	1 345,00	1 345,00	0,000	0,000	0,000
S/340	449160003100 S	Hydrant nadzemný plnenie požiarnej techniky DN 80 mm , typ DN 080/1500 2B DUO K220	ks	2,000	0,00	1 360,00	2 720,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000101 S	Poklop hydrantový - k podzemným hydrantom typ PA-GG 80/150 DN 80 mm - uzáver DN 80 mm	ks	2,000	0,00	63,00	126,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000100 S	Poklop posúvačový - na vodovodné uzávery DN 80 mm - uzáver DN 80 mm PA-GG 80/31	ks	5,000	0,00	26,00	130,00	0,000	0,000	0,000



*(Signature)*

*(Signature)*

**JSECNÝ POLNOMOŠPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVICE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - vetva "2-4"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	552410000102.S	Bielo-modrý signalizačný vodárenský sifón oceľový 2,00 m výška s beladnovou pátkou 200x200x300 mm typ B	ks	6,000	0,00	70,70	424,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojustrkového PE 100 SDR17/PN10 zväzých nastupu D 110x6,6 mm	m	349,000	0,85	0,00	296,65	0,000	0,000	0,000
S/S20	266130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	349,000	0,00	9,35	3 263,15	0,000	0,000	0,000
Z71/A 1	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	349,000	0,74	0,00	258,26	0,000	0,000	0,000
Z71/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	349,000	4,71	0,00	1 643,79	0,000	0,000	0,000
Z71/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	349,000	1,40	0,00	488,60	0,000	0,000	0,000
Z71/A 1	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	349,000	0,82	0,00	296,18	0,000	0,000	0,000
	8	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>2 973,48</b>	<b>15 796,81</b>	<b>18 770,29</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	99	<b>PRESUNY HMŔT</b>								
Z71/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliobamin. v otvorenom výkope	t	150,680	29,00	0,00	4 369,72	0,000	0,000	0,000
	99	<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>4 369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 369,72</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		Práce HSV			<b>38 273,13</b>	<b>18 737,86</b>	<b>57 010,99</b>		<b>150,680</b>	<b>0,000</b>
		Vedľajšie náklady								
	VRN	<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>								
R/RE	000300016	Geometrické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staviska, stavab. objektu	m	349,000	3,28	0,00	1 144,72	0,000	0,000	0,000
	VRN	<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>			<b>1 144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144,72</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	VRN06	<b>ZARIADENIE STAVENISKA</b>								
R/RE	000600021R	Zariadenie staviska	%	0,045	57 010,99	0,00	2 565,49	0,000	0,000	0,000
	VRN06	<b>ZARIADENIE STAVENISKA</b>			<b>2 565,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565,49</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		Vedľajšie náklady			<b>3 710,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710,21</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR:</b>			<b>41 983,34</b>	<b>18 737,86</b>	<b>60 721,20</b>		<b>150,680</b>	<b>0,000</b>

OSECNÝ POLNHOHOSPODÁRSKY  
 POĎNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7580236



### Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>							
<b>Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - odbočky z vodovodnej siete</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>				
<b>Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b>		<b>Spracoval : Velebír Ján</b>	<b>Dňa : 20.01.2026</b>				
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>							
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444	IČDPH : -				
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>							
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883					
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>							
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734	IČDPH : SK2022402734				
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>		
1	HSV	244 322,39	1 387,24	245 709,63	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN	11 493,17	0,00	11 493,17	11		
6	Spolu			<b>257 202,80</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horaké oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
<b>Projektant,rozpočtár</b>				<b>E Celkové náklady objektu stavby</b>			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>257 202,80</b>
				22	DPH 23% z	257 202,80	<b>59 156,64</b>
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>		<b>316 359,44</b>
				<b>F</b>			
<b>Objednávateľ :</b>				<b>Zhotoviteľ :</b>			
Obec Baškovce				Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce			
Baškovce 37				Baškovce 37			
067 23 Baškovce				067 23 Baškovce			
Ing.Pavol Tamáš				Ing.Pavol Tamáš			
starosta obce Baškovce				konateľ			
Baškovce dňa 20.01.2026				Baškovce dňa 20.01.2026			



**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236**

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Vetebír Ján

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Dátum: 20.01.2026

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - odbočky z vodovodnej siete.

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		146 040,65	1 387,24	147 427,89	5,8100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		792,74	0,00	792,74	40,5700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		97 489,00	0,00	97 489,00	0,0000	0,0000
Práce HSV		<b>244 322,39</b>	<b>1 387,24</b>	<b>245 709,63</b>	<b>46,3800</b>	<b>0,0000</b>
Vedľajšie náklady						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY		436,24	0,00	436,24	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA		11 056,93	0,00	11 056,93	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady		<b>11 493,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11 493,17</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>		<b>255 815,56</b>	<b>1 387,24</b>	<b>257 202,80</b>	<b>46,3800</b>	<b>0,0000</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

REGIONÁLNY POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE/CE 37 067 23  
TEL./FAX: 057 7880236

## Rozpočet stavby "Baškove - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškove - odbočky z vodovodnej siete

Objednávateľ : Obec Baškove , Baškove 37 , 067 23 Baškove

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškove , Baškove 37 , 067 23 Baškove

Stavba : "Baškove - Vodovod"

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškove - odbočky z vodovodnej siete

Spracoval: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	141701101	Pretláčanie rúry v hornine triedy 1 až 4, hĺbky od 6 m, dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru na rúru PE 100RC DN 40 mm	m	316,000	412,97	0,00	130 496,52	0,015	4,655	0,000
1/A 1	132201203 S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	526,680	7,98	0,00	4 202,91	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209 S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm započ. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	526,680	0,95	0,00	500,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101111 S	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	798,000	2,38	0,00	1 889,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	798,000	3,66	0,00	2 920,68	0,001	0,774	0,000
1/A 1	162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	526,680	1,54	0,00	811,09	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	526,680	2,58	0,00	1 356,83	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102 S	Nakladanie neufajfnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	526,680	1,98	0,00	990,16	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202 S	Uloženie sypaniny na skládsky nad 100 do 1000 m3	m3	526,680	0,60	0,00	316,01	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	526,680	2,95	0,00	1 553,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	39,330	25,15	0,00	989,15	0,000	0,000	0,000
S/S 10	1411085000	Chránička na odbočky z vodovodnej siete - odbočenia pre prípojky pod šlátnou cestou , chránička na liadene pretlácky rúra PE 100 RC DN 40 mm	m	316,000	0,00	4,39	1 387,24	0,001	0,379	0,000
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>146 040,65</b>	<b>1 387,24</b>	<b>147 427,89</b>		<b>5,810</b>	<b>0,000</b>
<b>4</b>		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
271/A 1	451573111 S	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,455	36,95	0,00	792,74	1,891	40,566	0,000
<b>4</b>		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>792,74</b>		<b>40,570</b>	<b>0,000</b>
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>								
271/A 2	871271124	Odbočky z vodovodnej siete - odbočenia pre prípojky	ks	133,000	733,00	0,00	97 489,00	0,000	0,000	0,000
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>97 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 489,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce - odbočky z vodovodnej siete

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			244 322,39	1 387,24	245 709,63		46,380	0,000
		Vedľajšie náklady								
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavieb. Objektu SO 207 - odbočky z vodovodnej siete - odbočky pre prípojky v počte 133 ks.	ks	133,000	3,28	0,00	436,24	0,000	0,000	0,000
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY			436,24	0,00	436,24		0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA								
R/RE	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	245 709,63	0,00	11 056,93	0,000	0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			11 056,93	0,00	11 056,93		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady			11 493,17	0,00	11 493,17		0,000	0,000
					255 815,56	1 387,24	257 202,80		46,380	0,000
					Celkom objekt stavby bez DPH v EUR.					



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																																				
<b>Objekt : SO 208 - Prístupová cesta k vodojemu Baškovce - v staničení km 0,000 - km 0,73256</b>				<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																																
<b>Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o diele č.1/11/2021</b>		<b>Spracoval : Velebír Ján</b>	<b>Dňa 20.01.2026</b>																																																																																																																																																	
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																				
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																																
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>																																																																																																																																																				
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																																		
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																				
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">492 126,23</td> <td style="text-align: right;">5 558,64</td> <td style="text-align: right;">497 684,87</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td style="text-align: right;">25 162,23</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">25 162,23</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>622 847,10</b></td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž. podmienky</td> <td style="text-align: center;">0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmien</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td style="text-align: center;">0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td style="text-align: center;">0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>522 847,10</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td style="text-align: right;">522 847,10</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>120 254,83</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td><b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>643 101,93</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">F</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	492 126,23	5 558,64	497 684,87	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN	25 162,23	0,00	25 162,23	11			6	Spolu			<b>622 847,10</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmien	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	<b>0,00</b>	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby			21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>522 847,10</b>			22	DPH 23% z	522 847,10		<b>120 254,83</b>		23	DPH 0% z	0,00		0,00		24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>643 101,93</b>		F							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																															
1	HSV	492 126,23	5 558,64	497 684,87	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																													
2	PSV				8																																																																																																																																															
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																													
4	OST				10	HZS																																																																																																																																														
5	VN	25 162,23	0,00	25 162,23	11																																																																																																																																															
6	Spolu			<b>622 847,10</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																													
C VRN					D VRN																																																																																																																																															
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																													
12	Územie so sťaž. podmien	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																													
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																													
14					19																																																																																																																																															
15					20	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																													
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																															
					21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>522 847,10</b>																																																																																																																																												
					22	DPH 23% z	522 847,10		<b>120 254,83</b>																																																																																																																																											
					23	DPH 0% z	0,00		0,00																																																																																																																																											
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>			<b>643 101,93</b>																																																																																																																																											
F																																																																																																																																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Objednávateľ :</b>                  Obec Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  starosta obce Baškovce                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Zhotoviteľ :</b>                  Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  konateľ                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> </tr> </table>					<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																														
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																			



**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236**

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 208 - Prístupová cesta k vodojemu Baškovce - v staničení km 0,000 km 0,73256

Spracoval : Velebír Ján

Dátum: 20.01.2026

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		188 185,22	0,00	188 185,22	0,0000	31,5800
ZÁKLADY		37 525,27	4 946,04	42 471,31	0,0700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		239 753,44	0,00	239 753,44	3 565,5500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		20 185,29	612,60	20 797,89	12,8500	0,0000
PRESUNY HMŔT		6 477,01	0,00	6 477,01	0,0000	0,0000
Práca HSV		<b>492 126,23</b>	<b>5 558,64</b>	<b>497 684,87</b>	<b>3 578,4500</b>	<b>31,5800</b>
Vedľajšie náklady						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY		2 766,41	0,00	2 766,41	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA		22 395,82	0,00	22 395,82	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady		<b>25 162,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25 162,23</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>		<b>517 288,46</b>	<b>5 558,64</b>	<b>522 847,10</b>	<b>3 578,4500</b>	<b>31,5800</b>



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

## Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 208 - Prístupová cesta k vodojemu Baškovce

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný podnik hospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO.208 - Prístupová cesta k vodojemu Baškovce - v staniónehi km 0,000 - km 0,73256

Spracoval: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

### Přehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1		Práce HSV								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A.1	111101102.S	Odstánenie trávín a lístia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 504,985	2,10	0,00	5 260,47	0,000	0,000	0,000
221/B.1	113307122.S	Odstánenie krytú v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	134,400	17,50	0,00	2 352,00	0,000	0,000	31,534
1/A.1	121101112.S	Odstánenie omnice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	500,997	1,37	0,00	686,37	0,000	0,000	0,000
1/A.1	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 112,774	13,50	0,00	28 522,45	0,000	0,000	0,000
1/A.1	122201106.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepvosť hrominy 3	m <sup>3</sup>	1 056,387	1,61	0,00	1 700,78	0,000	0,000	0,000
1/A.1	162301131.S	Vodorovné premiesnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	231,252	2,52	0,00	582,76	0,000	0,000	0,000
1/A.1	162501142.S	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	2 382,519	13,73	0,00	32 711,99	0,000	0,000	0,000
1/A.1	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hrominy s mierou zhužnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	231,252	5,25	0,00	1 214,07	0,000	0,000	0,000
1/A.1	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hromín súdržných a sypkých (1. - 2.)	m <sup>2</sup>	363,909	12,97	0,00	4 719,90	0,000	0,000	0,000
1/A.1	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 382,519	1,05	0,00	2 501,64	0,000	0,000	0,000
1/A.1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 288,534	24,50	0,00	105 089,08	0,000	0,000	0,000
1/A.1	181201102.S	Úprava plánie v násypoch v hromine 1-4 so zhužnením	m <sup>2</sup>	2 490,180	1,15	0,00	2 863,71	0,000	0,000	0,000
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>188 185,22</b>	<b>0,00</b>	<b>188 185,22</b>		<b>0,000</b>	<b>31,580</b>
2		<b>ZÁKLADY</b>								
2/A.1	28997121.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m, prekrýtie 10 cm	m <sup>2</sup>	2 309,076	1,40	0,00	3 232,71	0,000	0,069	0,000
PJ/PE	653110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS10 , 200 g/m <sup>2</sup> , nešárna separačno-filtračná geotextília	m <sup>2</sup>	2 355,258	0,00	2,10	4 946,04	0,000	0,000	0,000
PJ/RE	289971416.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu Tensar TX 166, tuhá časť z polyetylénu pevnosť v ťahu do 170 kN/m sklon do 1 : 1	m <sup>2</sup>	2 355,258	14,56	0,00	34 292,56	0,000	0,000	0,000
2		<b>ZÁKLADY</b>			<b>37 525,27</b>	<b>4 946,04</b>	<b>42 471,31</b>		<b>0,070</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 208 - Prístupová cesta k vodovodnému Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	5	<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>								
221/A 1	564782111.S	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s výplňovým kamenivom po zhutnení - geodosa	m2	2 376,990	10,42	0,00	24 768,24	0,716	1 702,971	0,000
221/A 1	564861114.S	Podklad zo štrkohrviny s rozprestretím a zhutnením, ŠD frakcie 0-45 mm, po zhutnení hrúbka vrstvy 200 mm	m2	2 376,990	25,40	0,00	60 375,55	0,425	1 010,981	0,000
221/A 1	567122111.S	Podklad z kameniva striedaného cementom, cementom striedaná zmes s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 22, P2 po zhutnení hrúbky 180 mm	m2	2 263,800	18,55	0,00	42 219,87	0,287	650,412	0,000
221/A 1	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkohrvinou hr. 150 mm	m2	723,700	10,39	0,00	7 519,24	0,278	201,181	0,000
221/A 1	577154331.S	Asfaltový betón AC 11 O, tr. II, vrstva obrusná v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, K po zhutnení hrúbky 50 mm	m2	2 263,800	18,50	0,00	41 860,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	577184431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L II, na infiltrčný postrtek, v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, P1 po zhutnení hrúbky 70 mm	m2	2 376,990	26,50	0,00	62 990,24	0,000	0,000	0,000
	5	<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>			239 753,44	0,00	239 753,44		3 565,560	0,000
	9	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
221/A 1	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hrmotnosť do 7,5 kg/m2	t	12,469	1 365,20	0,00	17 022,68	1,026	12,799	0,000
221/A 1	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škar za studena, šírky nad 3 do 8 mm	m	439,600	1,80	0,00	791,28	0,000	0,009	0,000
S/520	248595002600.S	Tmel zálievkový pre imenie škar komunikácií, aplikovanie za studena	l	36,926	0,00	16,59	612,60	0,001	0,037	0,000
221/B 1	979084212	Poplatok za uloženie na skládke	t	31,584	15,40	0,00	486,39	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979084216	Vodovorná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	31,584	31,26	0,00	987,32	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovornú dopravu vyburaných hmôt	t	31,584	28,42	0,00	897,62	0,000	0,000	0,000
	9	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			20 185,29	612,60	20 797,89		12,850	0,000
	99	<b>PRESUNY HMÔT</b>								
221/A 1	998224111.S	Presun hmôt pre pozemná komunikácia	t	3 578,460	1,81	0,00	6 477,01	0,000	0,000	0,000
	99	<b>PRESUNY HMÔT</b>			6 477,01	0,00	6 477,01		0,000	0,000
		Práce HSV			492 126,23	5 558,64	497 684,87		3 578,460	31,580
		Vedľajšie náklady								
	VRN	<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>								
R/RE	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určení vodovodnej siete, vyřízení staveniska, staveb. objektu SO 208	ks	1,000	2 766,41	0,00	2 766,41	0,000	0,000	0,000
	VRN	<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>			2 766,41	0,00	2 766,41		0,000	0,000

OBEČNÝ POLNOHOSPODÁRSKY

POD'NIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVICE 37 067 23  
IČO:36797962 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7890236



Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 208 - Prístupová cesta k vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA								
R/RE	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	497 684,66	0,00	22 395,82	0,000	0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			22 395,82	0,00	22 395,82		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady			25 162,23	0,00	25 162,23		0,000	0,000
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>							<b>522 847,10</b>	<b>3 578,460</b>	<b>31,580</b>	

OSECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKO/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX 057 7880236





**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																																												
<b>Objekt : SG 209 - NN prípojka</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																																									
Zákazka : <b>Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021</b> Spracoval : <b>Velebír Ján</b> Dňa <b>20.01.2026</b>																																																																																																																																																												
Objednávateľ : <b>Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																												
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																																								
Projektant : <b>Enviroline, s.r.o., Košice</b>																																																																																																																																																												
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																																										
Zhotoviteľ : <b>Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																																																												
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>3 437,86</td> <td>12 984,30</td> <td>16 422,16</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>70 370,88</td> <td>0,00</td> <td>70 370,88</td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td>5 666,68</td> <td>0,00</td> <td>5 666,68</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td><b>92 459,72</b></td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmienk</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td><b>92 459,72</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td>92 459,72 <b>21 265,74</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td><b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b></td> <td><b>113 725,46</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	3 437,86	12 984,30	16 422,16	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT	70 370,88	0,00	70 370,88	9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN	5 666,68	0,00	5 666,68	11			6	Spolu			<b>92 459,72</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	<b>0,00</b>	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby								21	Súčet riadkov 6,10,20	<b>92 459,72</b>						22	DPH 23% z	92 459,72 <b>21 265,74</b>						23	DPH 0% z	0,00 0,00						24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>113 725,46</b>						F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																							
1	HSV	3 437,86	12 984,30	16 422,16	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																					
2	PSV				8																																																																																																																																																							
3	MONT	70 370,88	0,00	70 370,88	9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																					
4	OST				10	HZS																																																																																																																																																						
5	VN	5 666,68	0,00	5 666,68	11																																																																																																																																																							
6	Spolu			<b>92 459,72</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																					
C VRN					D VRN																																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																					
14					19																																																																																																																																																							
15					20	Spolu	<b>0,00</b>																																																																																																																																																					
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																																							
					21	Súčet riadkov 6,10,20	<b>92 459,72</b>																																																																																																																																																					
					22	DPH 23% z	92 459,72 <b>21 265,74</b>																																																																																																																																																					
					23	DPH 0% z	0,00 0,00																																																																																																																																																					
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>113 725,46</b>																																																																																																																																																					
					F																																																																																																																																																							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Objednávateľ :</b>                  Obec Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  starosta obce Baškovce                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> <b>Zhotoviteľ :</b>                  Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  konateľ                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> </tr> </table>					<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																						
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																											



**OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVICE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX.057 7880236**

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Objekt : SO 209 - NN prípojka

Spracoval : Velebír Ján

Dátum: 20.01.2026

**Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur**

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		3 164,60	12 984,30	16 148,90	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		273,26	0,00	273,26	2,8500	0,0000
<b>Práce HSV</b>		<b>3 437,86</b>	<b>12 984,30</b>	<b>16 422,16</b>	<b>2,8500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		5 250,53	0,00	5 250,53	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH		65 120,35	0,00	65 120,35	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>		<b>70 370,88</b>	<b>0,00</b>	<b>70 370,88</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Vedľajšie náklady</b>						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY		2 499,99	0,00	2 499,99	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA		3 166,69	0,00	3 166,69	0,0000	0,0000
<b>Vedľajšie náklady</b>		<b>5 666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 666,68</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>		<b>79 475,42</b>	<b>12 984,30</b>	<b>92 459,72</b>	<b>2,8500</b>	<b>0,0000</b>



OSECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

# Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 209 - NN prípojka

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce, Baškovce 37, 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 209 - NN prípojka

Spracoval: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

## Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	1	Práce HSV								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
P/PE	100101	Pancierová trubka 6042 na stĺp	m	3,000	0,00	30,82	92,48	0,000	0,000	0,000
P/PE	100102	Páska Bandimex so sponou	ks	2,000	0,00	4,61	9,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	100103	Zmršťovacia trubica 50/17 s lepidlom na zapojovanie prechodu kábľa do trubky	ks	1,000	0,00	20,03	20,03	0,000	0,000	0,000
P/PE	100104	PVC Ohybná chránička Kopoflex d50mm	m	25,000	0,00	2,55	63,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	100105	Kábel AYKY-J 4x35mm <sup>2</sup>	m	27,000	0,00	5,96	161,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	100106	Rozdeľovacia hlava na kábel AYKY-J 4x10-35mm <sup>2</sup>	ks	3,000	0,00	3,90	11,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001010	Rozdeľovacia hlava na kábel AYKY-J 4x50mm <sup>2</sup>	ks	4,000	0,00	7,41	29,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	100107	Prichytka Sonap 14-28	ks	3,000	0,00	3,78	11,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001011	Prichytka Sonap 29-40	ks	4,000	0,00	4,03	16,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	100108	Kábel AYKY-J 4x50	m	815,000	0,00	7,62	6 210,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	100109	Kábel AYKY-J 4x10	m	815,000	0,00	2,60	2 119,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001012	Piesok zášypový	t	100,000	0,00	21,45	2 145,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001013	Dovoz piesku	km	0,000	0,00	2,34	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001014	Uzemňovací vodič FeZn 30x4mm	m	100,000	0,00	2,06	206,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001015	Svonka pripojovacia SP1	ks	2,000	0,00	1,17	2,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001016	Svonka spojovacia SR02	ks	4,000	0,00	1,56	6,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001017	Gumocastaliová náter	kg	1,000	0,00	10,40	10,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001018	Výstražná fólia červená	m	810,000	0,00	0,19	153,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	1001	Podružný materiál	%	13,945	3,9000	0,0000	54,39	0,000	0,000	0,000
P/PE	1002	Strainé z nosného materiálu	%	13,945	6,5000	0,0000	90,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	1002	Montáž	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	1002Prir.3	Podiel pridružených výkonov	%	40,441	7,8000	0,0000	315,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	1003	Rozvážače	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7890236

Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 209 - NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súltina
P/PE	1010	Rozvážač merania RE 1 0 F403 25A	ks	1,000	0,00	855,00	855,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	1011	Prípojková skriňa SPP7 F402 S/S 50/50	ks	1,000	0,00	770,00	770,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	1003	Podružný materiál	%	6,750	9,5000	0,0000	64,13	0,000	0,000	0,000
R/RE	104	Zemné práce		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	110	Ostatné		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	1	Revízná správa	ks	1,000	1 020,00	0,00	1 020,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	10	Porizovačné geodetické zameranie 810 m x 2,00 Eur/m	m	810,000	2,00	0,00	1 620,00	0,000	0,000	0,000
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>3 164,60</b>	<b>12 984,30</b>	<b>16 148,90</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
11/A 1	275313611 S	Betón základových páteľ, prostý tr. C 16/20	m3	1,300	210,20	0,00	273,26	2,193	2,851	0,000
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>273,26</b>	<b>0,00</b>	<b>273,26</b>		<b>2,850</b>	<b>0,000</b>
		Práce HSV			<b>3 437,86</b>	<b>12 984,30</b>	<b>16 422,16</b>		<b>2,850</b>	<b>0,000</b>
		Montážne práce								
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>								
921/M21	210010066 S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	5,35	0,00	16,05	0,000	0,000	0,000
921/M21	210101421 S	Teplom zmršťiteľné hrubostenné trubice z polyolefinu	ks	1,000	16,13	0,00	16,13	0,000	0,000	0,000
921/M21	210193056 S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojfázová, dvojliniová 1 odberateľ	ks	1,000	41,88	0,00	41,88	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010093 S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	25,000	2,96	0,00	74,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210902142 S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	27,000	2,93	0,00	79,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	210902143 S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	815,000	3,47	0,00	2 828,05	0,000	0,000	0,000
921/M21	210901065 S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x10	m	815,000	1,85	0,00	1 507,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	210193047 S	Skriňa prípojková plastová SPP 7 - 3x160 A	ks	1,000	25,79	0,00	25,79	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220020 S	Uzemňovacia vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	100,000	3,29	0,00	329,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220245 S	Svorňa FeZn prípojovacia SP	ks	2,000	3,15	0,00	6,30	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220252 S	Svorňa FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	4,000	4,76	0,00	19,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220293 S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochranné rúrky, uholníka	ks	2,000	7,07	0,00	14,14	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100253 S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záložkou alebo páskou 60-4 x 50 mm2	ks	5,000	19,57	0,00	97,85	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100251 S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záložkou alebo páskou 60-4 x 10 mm2	ks	2,000	10,20	0,00	20,40	0,000	0,000	0,000

OBEČNÝ POLNOMOHOSPODÁRSKY  
 POD'NIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVICE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL/FAX:057 7880236



Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / Objekt SO 209 - NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
921/M21	210100005 S	Likvidácia vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	8,000	5,81	0,00	46,48	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100006 S	Likvidácia vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	16,000	5,37	0,00	101,92	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100003 S	Likvidácia vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,33	0,00	26,64	0,000	0,000	0,000
	921	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>			<b>5 250,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,53</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	946	<b>M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH</b>								
946/M46	460050602 S	Výkop jamy pre stožiar, bet. základ, kotvu, príp. iné zar., (vč. čerp. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	0,600	55,81	0,00	33,55	0,000	0,000	0,000
946/M46	460200303 S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	800,000	22,40	0,00	17 920,00	0,000	0,000	0,000
946/M46	460200163 S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	10,000	14,24	0,00	142,40	0,000	0,000	0,000
946/M46	460420022 S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	810,000	35,84	0,00	29 030,40	0,000	0,000	0,000
946/M46	460490012 S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	810,000	0,80	0,00	648,00	0,000	0,000	0,000
946/M46	460560303 S	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhuftn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	800,000	14,40	0,00	11 520,00	0,000	0,000	0,000
946/M46	460560163 S	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhuftn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	10,000	12,80	0,00	128,00	0,000	0,000	0,000
946/M46	460620013 S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	810,000	5,80	0,00	4 698,00	0,000	0,000	0,000
946/M46	460120061 S	Odvoz zeminy vrátane naloženia	m3	50,000	20,00	0,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000
	946	<b>M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH</b>			<b>65 120,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65 120,35</b>			
		<b>Montážne práce</b>			<b>70 370,88</b>	<b>0,00</b>	<b>70 370,88</b>			<b>0,000</b>
		<b>Vedľajšie náklady</b>								
	VRN	<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>								
P/R/E	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu SO 209	ks	1,000	2 499,99	0,00	2 499,99	0,000	0,000	0,000
	VRN	<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>			<b>2 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499,99</b>			<b>0,000</b>
	VRN06	<b>ZARIADENIE STAVENISKA</b>								
P/R/E	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	70 370,88	0,00	3 166,69	0,000	0,000	0,000
	VRN06	<b>ZARIADENIE STAVENISKA</b>			<b>3 166,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166,69</b>			<b>0,000</b>
		<b>Vedľajšie náklady</b>			<b>5 666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 666,68</b>			<b>0,000</b>

OBECNÝ POLNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVICE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7890236



Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 209 - NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :			79 475,42	12 964,30	92 459,72		2,850	0,000



**OBECNÝ PŮLNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVICE 37 067 23  
 IČO:367979E2 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>							
<b>Objekt : "Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>				
<b>Časť : A1 - Dodávka drevín</b>							
Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021		Spracoval : Velebír Ján	Dňa : 20.01.2026				
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>							
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444	IČDPH : -				
<b>Projektant : Envirolina, s.r.o., Košice</b>							
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883					
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>							
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734	IČDPH : SK2022402734				
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>		
1	HSV	0,00	7 200,00	7 200,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			<b>7 200,00</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmien	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				<b>E Celkové náklady objektu stavby</b>			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		<b>7 200,00</b>
				22	DPH 23% z	7 200,00	<b>1 656,00</b>
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>		<b>8 856,00</b>
				<b>F</b>			
<b>Objednávateľ :</b>				<b>Zhotoviteľ :</b>			
Obec Baškovce				Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce			
Baškovce 37				Baškovce 37			
067 23 Baškovce				067 23 Baškovce			
Ing.Pavol Tamáš				Ing.Pavol Tamáš			
starosta obce Baškovce				konateľ			
Baškovce dňa 20.01.2026				Baškovce dňa 20.01.2026			



**OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

Objednávateľ : Obec Baškovoce , Baškovoce 37 , 067 23 Baškovoce

Spracoval : Veľebir Ján

Projektant :

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodarsky podnik , s.r.o. Baškovoce , Baškovoce 37 , 067 23 Baškovoce

Dátum: 20.01.2026

Stavba : "Baškovoce - Vodovod"

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovoce

Časť : A1 - Dodávka drevin

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	0,00	7 200,00	7 200,00	0,2500	0,0000
Práce HSV	0,00	7 200,00	7 200,00	0,2500	0,0000
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,0000</b>



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 780236

## Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / A1 - Dodávka drevin

Spracovali: **Veľebír Ján**  
 Ks:  
 Dátum: **20.01.2026**

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec  
 Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice  
 Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovec, Baškovec 37, 067 23 Baškovec  
 Stavba : "Baškovec - Vodovod"  
 Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovec  
 Časť : A1 - Dodávka drevin

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súltina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	026840010801	Javor mliečny / Acer platanoides 'CRIMSON SENTRY'	Kus	23,000	0,00	85,00	1 955,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	0265530900	Lipa, Tilia cordata	Kus	23,000	0,00	75,00	1 725,00	0,008	0,184	0,000
S/S10	0265228300	Dub letný (Quercus robur)	Kus	24,000	0,00	85,00	2 040,00	0,002	0,048	0,000
S/S10	0265187600	Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)	Kus	20,000	0,00	74,00	1 480,00	0,001	0,020	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	7 200,00	7 200,00		0,250	0,000
		Práce HSV				0,00	7 200,00		0,250	0,000
<b>Celkom náklady bez DPH v EUR:</b>							<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,250</b>	<b>0,000</b>






*[Handwritten signature]*

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797962 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby V EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																						
<b>Objekt : "Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																			
<b>Časť : A2 - Výsadba drevín</b>																																																																																																																						
Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021		Spracoval : Velebír Ján		Dňa : 20.01.2026																																																																																																																		
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																						
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																		
<b>Projektant : Envirolina, s.r.o., Košice</b>																																																																																																																						
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																				
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>																																																																																																																						
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 20%;">ZRN</th> <th style="width: 20%;">Montáž</th> <th style="width: 20%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 20%;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">2 250,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2 250,00</td> <td>7 Ostatné náklady 0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9 Kompietačná činnosť 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10 HZS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 250,00</td> <td>12 Spolu 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="1">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmien</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 Spolu 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="1">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21 Súčet riadkov 8,10,20 2 250,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22 DPH 23% z 2 250,00 517,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23 DPH 0% z 0,00 0,00</td> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <td colspan="5"></td> <td>24 Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR 2 767,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	1	HSV	2 250,00	0,00	2 250,00	7 Ostatné náklady 0,00	2	PSV				8	3	MONT				9 Kompietačná činnosť 0,00	4	OST				10 HZS	5	VN				11	6	Spolu			2 250,00	12 Spolu 0,00	C VRN					D VRN	11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmien	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	14					19	15					20 Spolu 0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby						21 Súčet riadkov 8,10,20 2 250,00						22 DPH 23% z 2 250,00 517,50						23 DPH 0% z 0,00 0,00						24 Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR 2 767,50						F
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																	
1	HSV	2 250,00	0,00	2 250,00	7 Ostatné náklady 0,00																																																																																																																	
2	PSV				8																																																																																																																	
3	MONT				9 Kompietačná činnosť 0,00																																																																																																																	
4	OST				10 HZS																																																																																																																	
5	VN				11																																																																																																																	
6	Spolu			2 250,00	12 Spolu 0,00																																																																																																																	
C VRN					D VRN																																																																																																																	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																	
12	Územie so sťaž. podmien	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00																																																																																																																	
14					19																																																																																																																	
15					20 Spolu 0,00																																																																																																																	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																	
					21 Súčet riadkov 8,10,20 2 250,00																																																																																																																	
					22 DPH 23% z 2 250,00 517,50																																																																																																																	
					23 DPH 0% z 0,00 0,00																																																																																																																	
					24 Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR 2 767,50																																																																																																																	
					F																																																																																																																	
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026					<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																	
																																																																																																																						

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880238**

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Spracoval : Velebír Ján

Projektant :

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Dátum: 20.01.2026

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovec

Časť : A2 - Výsadba drevín

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 250,00	0,00	2 250,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 250,00	0,00	2 250,00	0,0000	0,0000
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>



**OBCENÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
PODNIK, I.I.O. BAŠKOVCE  
BAŠKO/CE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880238

# Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / A2 - Výsadba drevín

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce

Časť : A2 - Výsadba drevín

Spracoval:

Ks:

Velebír Ján

Dátum:

20.01.2026

Prehľad rozpočtových nákladov bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE								
231/A.2	163101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hom. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m <sup>3</sup>	ks	90,000	15,00	0,00	1 350,00	0,000	0,000	0,000
231/A.2	164102114.S	Výsadba drevín s baľom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer baľu nad 400 do 500 mm	ks	90,000	10,00	0,00	900,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 250,00	0,00	2 250,00		0,000	0,000
		Práce HSV			2 250,00	0,00	2 250,00		0,000	0,000
<b>Celkom náklady bez DPH v EUR :</b>							<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,000</b>







*(Handwritten signature in blue ink)*

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVICE 37 067 23  
 IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7890236

*(Handwritten signature in blue ink)*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vódovod"</b>							
<b>Objekt : "Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>				
<b>Časť : A3 - Aplikácia substrátu</b>							
Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021		Spracoval : Velebír Ján		Dňa 20.01.2026			
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>							
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -			
<b>Projektant : Envirolíne, s.r.o., Košice</b>							
IČO : 31713845		DIČ : 2020483883					
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>							
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734			
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>		
1	HSV	996,30	623,70	1 620,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			<b>1 620,00</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmieni	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	<b>Celkové náklady objektu stavby</b>	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	<b>1 620,00</b>
					22	DPH 23% z 1 620,00	<b>372,60</b>
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>1 992,60</b>
					<b>F</b>		
<b>Objednávateľ :</b>				<b>Zhotoviteľ :</b>			
Obec Baškovce				Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce			
Baškovce 37				Baškovce 37			
067 23 Baškovce				067 23 Baškovce			
Ing.Pavol Tamáš				Ing.Pavol Tamáš			
starosta obce Baškovce				konateľ			
							
Baškovce dňa 20.01.2026 				Baškovce dňa 20.01.2026 			

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant :

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodarsky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce

Časť : A3 - Aplikácia subtrátu

Spracoval : Velebír Ján

Dátum: 20.01.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	996,30	623,70	1 620,00	90,0000	0,0000
Práce HSV	996,30	623,70	1 620,00	90,0000	0,0000
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>996,30</b>	<b>623,70</b>	<b>1 620,00</b>	<b>90,0000</b>	<b>0,0000</b>



OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36787952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

## Rozpočet stavby "Baškovec - Vodovod" / A3 - Aplikácia substrátu

Objednávateľ : Obec Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovec , Baškovec 37 , 067 23 Baškovec

Stavba : "Baškovec - Vodovod"

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovec

Časť : A3 - Aplikácia substrátu

Prehľad rozpočtových nákladov bez DPH v EUR

Spracoval: Velebitr Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	182001111.2	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	90,000	6,49	0,00	584,10	0,000	0,000	0,000
Z31/A.2	183403114	Obrábanie pôdy kultivátorom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	90,000	1,03	0,00	92,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	Ind.kalkc2	Hydrogel /prímes do substrátu 10g na 10LJ	kg	10,000	31,95	0,00	319,50	0,000	0,000	0,000
S/S.10	1031120000	Rašeliná zahradná kompostová tr. 2 vlnák 250l (vr. dovozu)	ks	90,000	0,00	6,93	623,70	1,000	90,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			996,30	623,70	1 620,00		90,000	0,000
		Práce HSV			996,30	623,70	1 620,00		90,000	0,000
<b>Celkom náklady bez DPH v EUR:</b>								<b>1 620,00</b>	<b>90,000</b>	<b>0,000</b>




*[Handwritten signature]*

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																																												
<b>Objekt : "Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																																									
<b>Časť : A4 - Ochrana pôdného substrátu</b>																																																																																																																																																												
Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021		Spracoval : Velebír Ján		Dňa 20.01.2026																																																																																																																																																								
Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce																																																																																																																																																												
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																																								
Projektant : Envirolins, s.r.o., Košice																																																																																																																																																												
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																																										
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce																																																																																																																																																												
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>990,00</td> <td>360,00</td> <td>1 350,00</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>1 350,00</td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmiení</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td>1 350,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22</td> <td>DPH 23% z 1 350,00</td> <td>310,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td><b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b></td> <td><b>1 660,50</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	990,00	360,00	1 350,00	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN				11			6	Spolu			1 350,00	12	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmiení	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby								21	Súčet riadkov 6,10,20	1 350,00						22	DPH 23% z 1 350,00	310,50						23	DPH 0% z 0,00	0,00						24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>1 660,50</b>						F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																							
1	HSV	990,00	360,00	1 350,00	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																					
2	PSV				8																																																																																																																																																							
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																					
4	OST				10	HZS																																																																																																																																																						
5	VN				11																																																																																																																																																							
6	Spolu			1 350,00	12	Spolu	0,00																																																																																																																																																					
C VRN					D VRN																																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
12	Územie so sťaž. podmiení	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																					
14					19																																																																																																																																																							
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																																					
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																																							
					21	Súčet riadkov 6,10,20	1 350,00																																																																																																																																																					
					22	DPH 23% z 1 350,00	310,50																																																																																																																																																					
					23	DPH 0% z 0,00	0,00																																																																																																																																																					
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>1 660,50</b>																																																																																																																																																					
					F																																																																																																																																																							
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026			 Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																									
			<b>OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY</b> PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE BAŠKOVCE 37 067 23 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734 TEL./FAX.057 7880236																																																																																																																																																									

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Velebír Ján

Projektant :

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Dátum: 20.01.2026

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt: Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce

Časť : A4 - Ochrana pôdného substrátu

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁČE		990,00	360,00	1 350,00	0,0000	0,0000
Práca HSV		990,00	360,00	1 350,00	0,0000	0,0000
Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :				1 350,00	0,0000	0,0000



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797962 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

## Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / A4 - Ochrana pôdného substrátu

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecny poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce

Časť : A4 - Ochrana pôdného substrátu

Prehľad rozpočtových nákladov bez DPH v EUR

Spracoval: Velebír Ján

Ks:

Dátum: 20.01.2026

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina	
	1	Práca HSV ZEMNÉ PRÁCE									
231/A 2	184602111	Chemické odburinenie pôdy v rovline alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	90,000	5,50	0,00	495,00	0,000	0,000	0,000	
P/PE	2523401000	Roundup aktiv - totálny herbicid	l	10,000	0,00	36,00	360,00	0,000	0,000	0,000	
231/A 2	181305111.S	Prevrstvenie zeminy a substrátu	m3	22,500	22,00	0,00	495,00	0,000	0,000	0,000	
1		ZEMNÉ PRÁCE		990,000	990,000	360,000	1 350,00		0,000	0,000	
		Práca HSV		990,000	990,000	360,000	1 350,00		0,000	0,000	
Celkovo náklady bez DPH v EUR:							990,00	360,00	1 350,00	0,000	0,000



*[Handwritten signature in blue ink]*

OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>																																																																																																																																																												
<b>Objekt : "Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>																																																																																																																																																									
<b>Časť: A5 - Terénne a zemné úpravy</b>																																																																																																																																																												
Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021		Spracoval : Velebír Ján		Dňa 20.01.2026																																																																																																																																																								
Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce																																																																																																																																																												
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -																																																																																																																																																								
Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice																																																																																																																																																												
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																																										
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce																																																																																																																																																												
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>990,00</td> <td>0,00</td> <td>990,00</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>990,00</td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmiení</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady objektu stavby</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td>990,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td>990,00 227,70</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td style="background-color: #ffff00;">Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</td> <td style="background-color: #ffff00;">1 217,70</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	990,00	0,00	990,00	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN				11			6	Spolu			990,00	12	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmiení	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby								21	Súčet riadkov 6,10,20	990,00						22	DPH 23% z	990,00 227,70						23	DPH 0% z	0,00 0,00						24	Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR	1 217,70						F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																							
1	HSV	990,00	0,00	990,00	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																					
2	PSV				8																																																																																																																																																							
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																					
4	OST				10	HZS																																																																																																																																																						
5	VN				11																																																																																																																																																							
6	Spolu			990,00	12	Spolu	0,00																																																																																																																																																					
C VRN					D VRN																																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
12	Územie so sťaž. podmiení	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																					
14					19																																																																																																																																																							
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																																					
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby																																																																																																																																																							
					21	Súčet riadkov 6,10,20	990,00																																																																																																																																																					
					22	DPH 23% z	990,00 227,70																																																																																																																																																					
					23	DPH 0% z	0,00 0,00																																																																																																																																																					
					24	Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR	1 217,70																																																																																																																																																					
					F																																																																																																																																																							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Objednávateľ :</b>                  Obec Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  starosta obce Baškovce                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Zhotoviteľ :</b>                  Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce                  Baškovce 37                  067 23 Baškovce                  Ing.Pavol Tamáš                  konateľ                  Baškovce dňa 20.01.2026             </td> </tr> </table>					<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																						
<b>Objednávateľ :</b> Obec Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš starosta obce Baškovce Baškovce dňa 20.01.2026	<b>Zhotoviteľ :</b> Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 20.01.2026																																																																																																																																																											



**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236**

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Volebír Ján

Projektant :

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Dátum: 20.01.2026

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce

Časť : A5 - Terénne a zemné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		862,50	0,00	862,50	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT		127,50	0,00	127,50	0,0000	0,0000
Práce HSV		990,00	0,00	990,00	0,0000	0,0000
Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :				990,00	0,0000	0,0000



OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797352 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7890236

# Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / A5 - Terénne a zemné úpravy

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracovali: Velebíř Ján

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Zhotoviteľ : Obecny podnik, s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Dátum: 20.01.2026

Objekt: Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce

Časť: A5 - Terénne a zemné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
231/A 2	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zloží. V rovine alebo na svahu do 1,5	m2	135,000		1,50	0,00	0,00	202,50	0,000
R/RE	0000000002	Omica vr. dovozu	m3	25,000		21,00	0,00	0,00	525,00	0,000
R/RE	182001111.2	Próbná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1,5	m2	135,000		1,00	0,00	0,00	135,00	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				862,50	0,00	0,00	862,50	0,000
99		PRESUNY HMŔT								
231/A 2	998231311	Presun hmôt HSV	t	5,000		25,50	0,00	0,00	127,50	0,000
99		PRESUNY HMŔT				127,50	0,00	0,00	127,50	0,000
		Práce HSV				990,00	0,00	0,00	990,00	0,000
<b>Celkom náklady bez DPH v EUR:</b>							<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,000</b>



*[Handwritten signature]*

**OBEČNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKO/CE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236**

*[Handwritten signature]*

**Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR**

<b>Stavba : "Baškovce - Vodovod"</b>							
<b>Objekt : "Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce"</b>			<b>Miesto : Baškovce</b>				
<b>Časť : A6 - Fiksácia a stabilizácia</b>							
Zákazka : Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/11/2021		Spracoval : Velebír Ján		Dňa : 20.01.2026			
<b>Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>							
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		IČDPH : -			
<b>Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice</b>							
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883					
<b>Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce</b>							
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734			
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>		
1	HSV	2 022,30	137,70	2 160,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			<b>2 160,00</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmiení	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	<b>Celkové náklady objektu stavby</b>	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	<b>2 160,00</b>
					22	DPH 23% z 2 160,00	<b>496,80</b>
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	<b>Spolu náklady objektu stavby s DPH v EUR</b>	<b>2 656,80</b>
					<b>F</b>		
<b>Objednávateľ :</b>					<b>Zhotoviteľ :</b>		
Obec Baškovce					Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce		
Baškovce 37					Baškovce 37		
067 23 Baškovce					067 23 Baškovce		
Ing.Pavol Tamáš					Ing.Pavol Tamáš		
starosta obce Baškovce					konateľ		
Baškovce dňa 20.01.2026					Baškovce dňa 20.01.2026		



*(Handwritten signature of Pavol Tamáš)*

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVICE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880736**

*(Handwritten signature of Pavol Tamáš)*

Spracoval : Velebír Ján

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce

Časť : A6 - Fiksácia a stabilizácia

Dátum: 20.01.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutlna (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁČE	2 022,30	137,70	2 160,00	0,1100	0,0000
Práce HSV	2 022,30	137,70	2 160,00	0,1100	0,0000
<b>Celkom objekt stavby bez DPH v EUR :</b>	<b>2 022,30</b>	<b>137,70</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,1100</b>	<b>0,0000</b>



OBCNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
BAŠKOVCE 37 067 23  
IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
TEL./FAX:057 7880236

## Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / A6 - Fiksácia a stabilizácia

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval: Velebír Ján

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Dátum: 20.01.2026

Objekt : Adaptácia na zmenu klímy v obci Baškovce

Časť : A6 - Fiksácia a stabilizácia

Prehľad rozpočtových nákladov bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	100000000003	Instalácia protikoreňovej bariéry	m	90,000	3,37	0,00	303,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	100000000004	Protikoreňová fólia 1,5 mm, 60,75 m	m	90,000	5,60	0,00	504,00	0,000	0,000	0,000
Z31/A 2	164202111	Zakotvenie drevin pri priemerne kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	90,000	11,30	0,00	1 017,00	0,000	0,035	0,000
S/S10	0521742000	Týčika ihličnanová hr. 2, dĺžky 3 - 4 m bez kory	ks	27,000	0,00	5,70	137,70	0,002	0,054	0,000
Z31/C 2	164804112	Ochrana drevin pred ohrozením zverou v rovine alebo na svahu do 15, chráničom z drôtového pletiva	ks	90,000	2,20	0,00	198,00	0,000	0,020	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 022,30	137,70	2 160,00		0,110	0,000
		Práce HSV			2 022,30	137,70	2 160,00		0,110	0,000
		Práce HSV								
		<b>Celkom náklady bez DPH v EUR:</b>			2 022,30	137,70	2 160,00		0,110	0,000



*(Handwritten signature in blue ink)*

**OBECNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY**  
 PODNIK, s.r.o. BAŠKOVCE  
 BAŠKOVCE 37 067 23  
 IČO:36797952 DIČ:SK2022402734  
 TEL./FAX:057 7880236

*(Handwritten signature in blue ink)*