

Zmluva o dielo č. 5/2024

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Kiarov
Sídlo: Kiarov 25, 991 06 Kiarov
Štatutárny zástupca: Pavol Suchánsky, starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK55 5600 0000 0060 3635 1002
IČO: 00319376
DIČ: 2021243169

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VB SP s.r.o., r.s.p.
Adresa: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Štatutárny zástupca: Michal Veróny, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK08 0900 0000 0051 7103 0768
IČO: 53 088 247
DIČ: 2121262462
Reg. č. z Obchodného registra: 38914/S
Tel.: 0948 388 700

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávatelovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru“

Predmetom zmluvy sú stavebné úpravy, t.j. obnova verejnej historickej budovy, budovy denného stacionáru podľa zákona č. 555/2005 Z.z v znení zákona o energetickej hospodárnosti budov s cieľom dosiahnutia úspory energie pri prevádzke objektu, odstránením porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia budovy.

- 2.2 Realizácia akcie bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby vrátane:

- dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, kópia faktúry za uloženie odpadu, vážne lístky),

- c) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 paré + digitálne vyhotovenie,
d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy.
- 2.4 Východiskové podklady k predmetu zmluvy:
- a) výkaz výmer
b) právoplatné stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je Denný stacionár, obec Kiarov, parcela č. 632/1.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške:

405 918,98 EUR

slovom: štyristopäťtisícdeväťstoosemnásť eur a 98 centov

Špecifikácia ceny:

P.č	Položka	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	369 017,25	36 901,73	405 918,98

- 4.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tejto zmluve (výkaz výmer). Zhotoviteľ predložil cenu na základe podrobného oboznámenia sa s predmetom zákazky a výkazu výmer.
- 4.3 Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyše, pokiaľ tieto objednávatel' písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane zhotoviteľa, iných zistení súvisiacich s cenou.
- 4.4 V prípade nutnosti úpravy ceny nad rámec ponúkanej ceny z dôvodu prác navyše o sumu, ktorá nevyhnutne mení sumu nákladov účelne vynaložených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže a objednávatel' ich písomne objedná za práce spojené s dielom sa tieto budú riešiť v súlade s § 18 ZVO. Takúto zmenu ceny alebo práce navyše musí najprv objednávatel' písomne objednať, pričom plnenia navyše musia byť nad rámec zmluvy. Objednávatel' na takúto zmenu ceny diela musí byť bezodkladne písomne upozornený

zhotoviteľom tak, aby objednávateľovi zbytočne nevznikali ďalšie náklady a aby bol dodržaný termín odovzdania diela. Neobjednané tovary, práce a služby, alebo vykonané bez objednávky objednávateľa, či nad rámec zmluvy objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ na ich úhradu nemá nárok.

Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác. U položiek, na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto zmluve nevyskytujú, predloží zhotoviteľ jednotkové ceny na schválenie objednávateľovi,
 - c) práce alebo konštrukcie dodané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č.1 k tejto zmluve budú odpočítané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.
- 4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky ostatné súvisiace náklady (napr. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby, činnosti uvedené v čl. II. bod 2. 2 písm. a) až d) tejto zmluvy, vedľajšie rozpočtové náklady, kompletizačnú činnosť, atď.)
- 4.6. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odčítané z ceny diela a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si nebude fakturovať náklady na stravné a zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočné náklady na presuny hmôt.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne:
- Začiatok doby plnenia: dňom odovzdania staveniska. Termín odovzdania staveniska sa určí dohodou zmluvných strán.
- Koniec doby plnenia: do 31.03.2025.
- 5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela (napr. cenu diela, termíny, havárie, vyššia moc, a podobne).
- 5.5 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy si môžu dohodnúť zmluvné strany formou písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.3 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:	stavebný dozor	Ing. Igor Kokavec – K.ING.
Za zhotoviteľa:	stavbyvedúci	Ján Zaťko

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez právneho nároku tretích osôb spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy. Termín odovzdania staveniska sa určí dohodou zmluvných strán a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.
- 7.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona a predpisov o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť pracovať v priestoroch staveniska a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedúceho.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela svojou činnosťou alebo nečinnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody ním spôsobené. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Sankcie z dôvodu omeškania termínu odovzdania diela, či väd diela a nezrovnalostí vzniknutých na strane zhotoviteľa, ktoré by si uplatňovali orgány SR alebo EÚ znáša zhotoviteľ.
- 7.4 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby a stavebnom povolení. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 7.6 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.7 Objednávateľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a certifikovaných meračov.
- 7.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

- 7.9 Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho určený zástupca sa denne bude zdržiavať na stavbe po celú dobu realizácie diela. Zhotoviteľ výmenu stavbyvedúceho musí písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 5 dní, ak má objednávateľ k činnosti stavbyvedúceho výhrady.
- 7.12 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému podnikateľskému subjektu.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný dňom prebratia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.14 Stavbyvedúci dozerá na celý priebeh výstavby, dohliada na odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy, zodpovedá za vedenie stavebného denníka a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zhotoviteľ.
- 7.15 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť prístupný oprávneným osobám uvedených v tomto bode tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.17 V prípade preukázateľného nedodržavania prác v súlade s projektovou dokumentáciou a technologických postupov pri zabudovaní materiálov a spracovaní stavebných hmôt má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác; v takomto prípade sa nepostupuje podľa čl. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakoľko sa nejedná o prípad omeškania na strane objednávateľa a dohodnutá lehota na koniec doby plnenia sa nepredlžuje. Za preukázateľné sa považuje konanie vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie upozornený. Práce, prípadne materiály, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. Zhotoviteľ zároveň splnomocňuje objednávateľa na kontrolu akostí a množstva dodávaných materiálov u dodávateľov zhotoviteľa.
- 7.18 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom zhotoviteľa. Ak objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný sa k zápisu vyjadriť do 3 pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky voči zápisom objednávateľa, resp. stavebného dozoru.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to písomne v stavebnom denníku. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa všetkých platných noriem, potvrdiť zápisom v stavebnom denníku. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, predmetné práce sa považujú za odkontrolované

-
- a prevzaté. Zhotoviteľ v takomto prípade môže pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku aspoň 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby, TP a STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti a doklady o skúškach odovzdať bezodkladne objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.21 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov musia byť odsúhlasené objednávateľom a projektantom (statikom) a nesmú mať vplyv na kvalitu diela.
- 7.22 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.24 Kontrolné dni zvoľáva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho na kontrolných dňoch je povinná. Objednávateľ minimálne 5 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi presný termín konania kontrolného dňa.
- 7.25 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu.
- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa bezodkladne odstraňovať všetok odpad a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia majetku, životného prostredia, či komunikácií, ku ktorým dôjde jeho činnosťou. Na neplnenie uvedených povinností upozorní objednávateľ zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu do 3 pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 7.27 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela.
- 7.28 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.29 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, TP a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v súvislosti s plnením predmetu diela, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
-

- 7.30 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením v stanovenom termíne, bez väd a nedorobkov, po odstránení alebo vysporiadaní prípadných škôd, vyrovnaním záväzkov voči objednávateľovi (napr. energie, miestne dane a poplatky) a splnení ostatných podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov alebo spôsobených škôd. Dielo sa bude odovzdávať ako celok.
- 7.31 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom časový postup preberacieho konania.
- 7.32 Zmluvné strany sa dohodli, že pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v čl II. bod 2.1 tejto zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný oprávnenými osobami (štatutármi) ako aj osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu;
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie;
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia;
- 7.33 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni pred začatím preberania diela odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, súpis vykonaných prác a dodávok, zoznam strojov, zariadení, mobiliáru, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - certifikáty, doklady o zhode, atesty a inú povinnú dokumentáciu k použitým materiálom,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy,
 - potvrdenia o likvidácii odpadov
- Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi a zhotoviteľ dielo nemôže odovzdať.
- 7.34 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby, jeho kvalitatívne a kvantitatívne parametre, súlad s projektovou dokumentáciou a rozpočtom.

- 7.35 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať a upratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.36 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr 7 dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
- a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom,
 - b) navrhovaných subdodávateľov
 - c) predmety subdodávok
 - d) doklady, preukazujúce, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a preto uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 1 písm. e) pre subdodávateľov.

Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať uvedené podmienky. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok VIII.

Platobné podmienky

- 8.1 Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ faktúrovať postupne za každé ukončený kalendárny mesiac na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozorovi objednávateľa najneskôr 10 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 pracovných dní od jeho obdržania. V prípade, ak súpis vykonaných prác obsahuje chyby, stavebný dozor objednávateľa ho vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak stavebný dozor objednávateľa do 10 pracovných dní od obdržania súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.
- 8.2 Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi v originálnych vyhotoveniach v počte 5 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej faktúre je elektronická a tlačенá verzia súpisu skutočne vykonaných prác v rozsahu: krycí list, rekapitulácia a položkovitý súpis vykonaných prác a neoddeliteľnou prílohou je aj CD nosič, na ktorom je podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé:
- a) typ výrobkov alebo materiálov,
 - b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela.

- 8.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR, požadované prílohy podľa bodov 7.33, 8.2 a 8.3 tejto zmluvy. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry, resp. ju vráti na prepracovanie alebo doplnenie zhotoviteľovi s pripomienkami brániacimi v úhrade faktúry. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo dopnenej faktúry objednávateľovi.
- 8.4 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, z dôvodu hradenia ceny za dielo na základe zmluvy o poskytnutí NFP

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie, podľa technických noriem a predpisov SR, podľa technických a technologických listov stavebných výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude riadne dokončené a spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.3 Záručná doba je dohodnutá na dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na stroje a zariadenia, ktoré majú záručný list vydaný výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 9.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa, bežným opotrebením a násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má povinnosť bezplatne a bezodkladne odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.
- 9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie. Ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o iných termínoch, je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela do 30 dní od prevzatia reklamácie.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. IX. bod 9.3 tejto zmluvy, ak vady boli spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 9.9 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prebratí diela.
- 9.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

- 9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Článok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 10.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v čl. IV. bod 4.1 a to za každý aj začatý deň omeškania; tým nie je obmedzená možnosť objednávateľa aj na uplatnenie škôd spôsobených zhotoviteľom z dôvodu neodovzdania diela v dohodnutom termíne.
- 10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. IX. bod 9.7 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy nemôže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán nemožným.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Za škodu sa považuje aj sankcia za nezrovnalosť či sankcia súvisiaca s nedodržaním termínu odovzdania diela návazne na body 7.5 a 10.1 tejto zmluvy.

- 12.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 13.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 13.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 13.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 13.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 13.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 052/02102-29-V01/2024, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je


- príloha č.1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
- príloha č. 2: Vyhlásenie o subdodávateľoch
-

V Kiarove dňa 26.08.2024



.....
Za objednávateľa
obec Kiarov
Pavol Suchánsky, starosta obce

V Krupine, dňa 26.08.2024



.....
Za zhotoviteľa
VB SP s.r.o., r.s.p.
Michal Veróny, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3001
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:
Miesto: Kiarov

KS:
Dátum: 19.8.2024

Objednávateľ:
Obec Kiarov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK 212126462

Projektant:
Ing. Jozef Cibula

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibula

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 017,25

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	369 017,25	36 901,73

Cena s DPH v EUR 405 918,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 26.8.2024 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3001

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto: Kiarov

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		369 017,25	405 918,98
3001 A	Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A	295 398,80	324 938,68
3001 B	Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B	73 618,45	80 980,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

**3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru -
Oblasť A**

JKSO:

Miesto: Kiarov

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Obec Kiarov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

295 398,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	295 398,80	10,00%	29 539,88

Cena s DPH

v EUR

324 938,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka

991 06

Tel: 0477 488 1180

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A

Miesto:

Kiarov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Obec Kiarov

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

295 398,80

HSV - Práce a dodávky HSV

142 630,83

1 - Zemné práce	7 896,40
2 - Zakladanie	6 682,19
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	36 560,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57 363,19
8 - Rúrové vedenie	143,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	29 085,52
99 - Presun hmôt HSV	4 900,01

PSV - Práce a dodávky PSV

120 954,11

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 170,63
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	839,35
713 - Izolácie tepelné	15 930,24
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	11 820,75
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	17 446,27
762 - Konštrukcie tesárske	8 150,61
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 756,55
764 - Konštrukcie klampiarske	1 471,92
766 - Konštrukcie stolárske	6 539,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 397,57
771 - Podlahy z dlaždíc	15 111,11
784 - Maľby	9 319,32

M - Práce a dodávky M

31 813,86

21-M - Elektromontáže	31 813,86
-----------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A

Miesto:

Kiarov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Obec Kiarov

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

295 398,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

142 630,83

D 1

Zemné práce

7 896,40

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t - pri obvodovom murive - zateplenie muríva	m ²	5,070	5,82	29,51
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - okapový chodník	m ³	14,180	2,05	29,07
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 - vynášanie vrstiev podláh z objektu	m ³	67,416	5,86	395,06
4	K	162201211.Sw	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 - nanášanie nových vrstiev podláh do objektu	m ³	67,416	5,86	395,06
5	K	162201219.S	Príplatek za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 - vynášanie vrstiev podláh z objektu	m ³	134,832	5,34	720,00
6	K	162201219.Sw	Príplatek za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 - nanášanie nových vrstiev podláh do objektu	m ³	134,832	5,34	720,00
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m - vrstvy pôvodnej podlahy	m ³	67,416	5,09	343,15
8	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - pri obvodovom murive, jestvujúca dlažba	m ²	5,070	19,58	99,27
9	K	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne - vnútorné podlahy	m ³	33,708	28,91	974,50
10	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - vnútorné podlahy	m ³	33,708	57,90	1 951,69
11	K	130201001.Sg	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne - okapový chodník	m ³	14,180	57,90	821,02
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ - vnútorné podlahy - podsyp zhutnený	m ³	27,240	4,77	129,93
13	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	51,484	17,37	894,28
14	K	174101001.St	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ - pivnice	m ³	4,706	4,77	22,45
15	M	583310003600.St	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	8,894	18,38	163,47
16	K	174201101.St	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ - okapový chodník - horná časť	m ³	5,240	2,07	10,85
17	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	9,904	19,90	197,09

D 2

Zakladanie

6 682,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	214500111.Sg	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	49,000	2,45	120,05
19	M	583310001600.Sgg	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	6,228	19,39	120,76
20	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - vnútorné podlahy	m3	34,050	134,48	4 579,04
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,140	1 633,63	1 862,34

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 36 560,51

24	K	311208210.S	Podrezávanie muriva kamenného-zmiešaného lanovou pilou s vloženíím vodorovnej izolácie (m2)	m2	65,400	558,10	36 499,74
25	K	316381216.S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	1,280	47,48	60,77

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 57 363,19

26	K	210193043.Sa	Skriňa prípojková plastová dvojkrídlová - montáž na vonk. fasáde rozmer 800x800 mm	ks	1,000	27,78	27,78
27	M	357110014750.Sa	Skriňa prípojková plastová zapustená na vonk. fasáde, rozmer: 800x800 mm	ks	1,000	170,52	170,52
28	K	210193044.Sa	Skriňa prípojková plastová dvojkrídlová - montáž na vonk. fasáde rozmer 300x300 mm	ks	1,000	19,23	19,23
29	M	357110014610.Sa	Skriňa prípojková plastová zapustená na vonk. fasáde, rozmer: 300x300 mm	ks	1,000	69,62	69,62
30	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	75,178	2,34	175,92
31	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - vnútorné ostenia	m2	39,738	2,48	98,55
32	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - vnútorné ostenia	m2	39,738	6,61	262,67
33	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm - vnútorné ostenia	m2	39,738	16,63	660,84
34	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm - vnútorné ostenia	m2	39,738	10,21	405,72
35	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	71,358	2,34	166,98
36	K	620991121.Sd	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom - zakrývanie krytiny pred zateplením a pri oprave komína	m2	32,000	2,34	74,88
37	K	622401801.S.1	Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí - oprava komínov	m2	3,990	4,85	19,35
38	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom pod KZS	m2	412,830	4,13	1 704,99
39	K	622460114.Sd.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom - komíny	m2	3,990	4,13	16,48
40	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery na KZS	m2	412,830	3,18	1 312,80
41	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - komíny	m2	3,990	8,06	32,16
42	K	622460243.Sg	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm - komíny	m2	3,990	19,07	76,09
43	K	622460383.Sw	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm - komíny	m2	3,990	11,05	44,09
44	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - na KZS MV	m2	323,280	18,44	5 961,28
45	K	622461033.Sk.1	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - komíny	m2	3,990	18,44	73,58
46	K	622465113.Sk	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástredek cementový, krytie 100%	m2	126,949	13,46	1 708,73
47	K	622465117.Si	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástredek cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100% - spodná časť obj.	m2	155,160	12,31	1 910,02
48	K	622465133.Sk	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 20 mm	m2	126,949	28,40	3 605,35
49	K	622465153.Si	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovací, hr. 20 mm - spodná časť objektu	m2	155,160	30,11	4 671,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	622465204.Sk	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 4 mm	m2	126,949	14,04	1 782,36
51	K	622465232.Si	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka odvlhčovacia, hr. 2,5 mm - spodná časť objektu	m2	155,160	11,23	1 742,45
52	K	622467583	Vonkajšia omietka sokla, ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová, hr. 2 mm - na KZD XPS hr. 100 a 30 mm	m2	89,550	27,07	2 424,12
53	K	625250581.Sd	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	44,800	30,55	1 368,64
54	K	625250586.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy - strop závetria	m2	48,830	39,18	1 913,16
55	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	44,450	42,82	1 903,35
56	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,300	39,48	11,84
57	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	258,250	69,04	17 829,58
58	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	16,200	52,03	842,89
59	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm - nová podlaha	m3	14,157	184,06	2 605,74
60	K	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	314,608	3,47	1 091,69
61	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	115,300	0,21	24,21
62	M	283230007500.S	Oddel'ovacia fólia na potery	m2	132,595	0,72	95,47
63	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	110,300	0,32	35,30
64	M	283320004900	Okrajová dilatačná páska PE RSS120/10 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT	m	111,403	0,98	109,17
65	K	634920003.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	36,000	7,24	260,64
66	K	769082785.Sc	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t - vetracie mriežky v pivniciach	ks	2,000	1,50	3,00
67	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	2,000	6,11	12,22
68	M	429720200400.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x400 mm	ks	2,000	18,93	37,86

D 8

Rúrové vedenie

143,01

69	K	871218113.Sg	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 150 mm - okapový chodník	m	49,000	1,04	50,96
70	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	49,490	1,86	92,05

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 085,52

71	K	916561112.Sh	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - okapový chodník	m	51,600	9,51	490,72
72	M	592170001800.Sf	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	53,000	2,77	146,81
73	K	941942011.Sg	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	534,600	2,94	1 571,72
74	K	941942811.Sg	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	534,600	2,21	1 181,47
75	K	941942911.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 069,200	1,36	1 454,11
76	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	74,600	5,78	431,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	534,600	2,20	1 176,12
78	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	534,600	0,93	497,18
79	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	273,550	5,93	1 622,15
80	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	46,500	12,02	558,93
81	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	46,500	4,91	228,32
82	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	56,365	6,28	353,97
83	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	16,525	4,16	68,74
84	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	13,315	4,78	63,65
85	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	114,600	3,24	371,30
86	K	953995434.S	Profil ukončovaci pre vytvorenie prechodu medzi oplechovaním a fasádnym zatepl'ovacím systémom (plastový) - parapety	m	13,315	15,18	202,12
87	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do 150 mm, - 0,11500t	m2	81,900	2,54	208,03
88	K	963015141.Sk	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky - demontáž krycích dosiek komínov	ks	2,000	50,41	100,82
89	K	965042241.St	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t - búranie vnútorných podláh	m3	31,461	97,74	3 075,00
90	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	47,340	3,56	168,53
91	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,08800t	m2	3,725	22,71	84,59
92	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06700t	m2	3,631	15,15	55,01
93	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	10,240	6,52	66,76
94	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	19,065	30,29	577,48
95	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	5,730	7,13	40,85
96	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,04600t - vnútorné ostenia	m2	39,738	4,05	160,94
97	K	978015361.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, - 0,02900t	m2	282,109	2,02	569,86
98	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t - komíny	m2	3,990	4,05	16,16
99	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	92,932	16,83	1 564,05
100	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 505,240	0,50	3 252,62
101	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	92,932	14,18	1 317,78
102	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	743,456	1,59	1 182,10
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	92,932	67,00	6 226,44

D 99 Presun hmôt HSV 4 900,01

104	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	232,228	10,63	2 468,58
105	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801, 803, 812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	232,228	10,47	2 431,43

D PSV Práce a dodávky PSV 120 954,11

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 14 170,63

106	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	227,000	0,77	174,79
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,068	2 422,56	164,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny - drenáž okolo objektu, okapový chodník	m2	96,000	0,75	72,00
109	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	115,200	1,42	163,58
110	K	711132107.Sd	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - okapový chodník	m2	72,000	4,66	335,52
111	M	283230002700.Sg	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	82,800	1,51	125,03
112	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - nová podlaha v objekte (dve vrstvy)	m2	454,000	5,92	2 687,68
113	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	522,100	3,89	2 030,97
114	K	711210220.S	Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche vodorovnej - podstienok	m2	49,500	4,96	245,52
115	M	245650001300.S	Malta hydroizolačná 2-komponentná vláknami vystužená	kg	356,400	3,20	1 140,48
116	K	711210225.S	Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche zvislej - podstienok	m2	20,100	5,46	109,75
117	M	245650001300.Sa	Malta hydroizolačná 2-komponentná vláknami vystužená	kg	144,720	3,20	463,10
118	K	711212071.S	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	133,880	47,08	6 303,07
119	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,581	43,12	154,41

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 839,35

120	K	712290010.Sf	Zhotovenie parozábrany nad SDK strop	m2	224,720	1,15	258,43
121	M	283290004500.S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	258,428	2,24	578,88
122	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,044	46,35	2,04

D 713 Izolácie tepelné 15 930,24

123	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	358,300	1,98	709,43
124	M	631650000400.Sd	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm	m2	365,466	13,89	5 076,32
125	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom	m2	224,720	5,51	1 238,21
126	M	631650000400.Sr	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	229,214	13,89	3 183,78
127	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	224,720	1,37	307,87
128	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	228,891	23,05	5 275,94
129	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,964	46,79	138,69

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 11 820,75

130	K	732460	Tepelné čerpadlo	sub.	1,000	11 820,75	11 820,75
-----	---	--------	------------------	------	-------	-----------	-----------

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 17 446,27

131	K	725 101	Ústredné vykurovanie	sub.	1,000	17 446,27	17 446,27
-----	---	---------	----------------------	------	-------	-----------	-----------

D 762 Konštrukcie tesárske 8 150,61

132	K	762812370.S	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	358,300	3,94	1 411,70
133	M	605110000100.Sd	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	9,675	349,41	3 380,54
134	K	762823111.Sa	Montáž stropníc z hnaného reziva vrátane trámových výmen priezrovej plochy do 75 cm2 - drevený rošt na stropom (povala)	m	544,400	2,03	1 105,13
135	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva 50x150 mm	m3	4,410	349,41	1 540,90
136	K	762895000.Sf	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podblijanie - klince, svorky	m3	14,085	15,01	211,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,788	64,32	500,92

D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 756,55

138	K	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	224,720	40,62	9 128,13
139	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	166,120	2,32	385,40
140	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,520	69,04	243,02

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 471,92

141	K	764333240.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 400 mm - oplechovanie komínov	m	7,200	28,39	204,41
142	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,400	21,74	30,44
143	K	764410460.Sa	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	7,300	25,40	185,42
144	K	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	3,400	30,98	105,33
145	K	764410480.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	1,320	35,97	47,48
146	K	764421420.Sp	Oplechovanie vyčnievajúceho sokla z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 150 mm	m	30,400	12,93	393,07
147	K	764453844.Sw	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	4,000	2,49	9,96
148	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	19,400	11,19	217,09
149	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000	8,62	103,44
150	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	16,000	3,82	61,12
151	M	553440051000	Objímka lisovaná pozink farebný ODSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm, KJG	ks	16,000	4,40	70,40
152	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19,400	1,34	26,00
153	K	764456855.Sw	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000	1,80	7,20
154	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,115	91,79	10,56

D 766 Konštrukcie stolárske 6 539,79

155	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	36,815	16,55	609,29
156	M	283290006100.Sa	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	38,656	2,43	93,93
157	M	283290006200.Sa	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	38,656	0,92	35,56
158	M	611410010400.S1	Plastové okno združené s dolným vetracím kridlom s 1 otváracími výklopnými kridlami a s 1 otváracím kridlom a s 2 výklopnými vetracími kridlami vxš 1300x2800 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (1)	ks	1,000	979,74	979,74
159	M	611410010400.S2	Plastové okno dvojkrídlové s horným nadsvetlíkom, s 1 otváracími výklopnými kridlami a s 1 otváracím kridlom, vxš 1580x1,07 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná +rozšírovacie profily po obvode (2)	ks	1,000	509,55	509,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	M	611410010100.S 3	Plastové okno dvojkrídlové s horným nadsvetlíkom, s 1 otváracím-výklopnými krídlami a s 1 otváracím krídlom, vxš 1580x1,05 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná +rozširovacie profily po obvode (3)	ks	1,000	509,55	509,55
161	M	611410009900.S 4	Plastové okno dvojkrídlové s horným nadsvetlíkom, s 1 otváracím-výklopnými krídlami a s 1 otváracím krídlom, vxš 1580x1,08 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná +rozširovacie profily po obvode (4)	ks	1,000	509,55	509,55
162	M	611410008700.S 5	Plastové okno dvojkrídlové s horným nadsvetlíkom, s 1 otváracím-výklopnými krídlami a s 1 otváracím krídlom, vxš 1580x1,10 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná +rozširovacie profily po obvode (5)	ks	1,000	509,55	509,55
163	M	611410007300.S 6	Plastové okno dvojkrídlové s dolným svetlíkom, s 1 otváracím-výklopným krídlom a s 1 otváracím krídlom, vxš 1450x1400 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (6)	ks	1,000	549,91	549,91
164	M	611410005500.S 7	Plastové okno trojdielné, s 1 otváracím-výklopným krídlom a s 1 otváracím krídlom, vxš 1300x1750 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (7)	ks	2,000	647,78	1 295,56
165	M	611410005500.S 8	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 550x515 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (8)	ks	1,000	193,73	193,73
166	M	611410007000.S 9	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x800 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (9)	ks	1,000	247,21	247,21
167	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	13,19	13,19
168	M	611560000600.S z	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	0,800	24,33	19,46
169	M	611560000800.St	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,51	0,51
170	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	17,94	71,76
171	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	4,870	24,33	118,49
172	M	611560000800.S o	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	0,51	2,04
173	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	24,25	48,50
174	M	611560000500.Sj	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,600	20,28	73,01
175	M	611560000800.Sj	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	0,51	1,02
176	K	766694154.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	26,23	26,23
177	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,000	22,86	68,58
178	M	611560000800.S g	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,51	0,51
179	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,029	51,86	53,36

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

10 397,57

180	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	24,730	28,19	697,14
181	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	25,967	2,43	63,10
182	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	25,967	0,92	23,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	M	553410032000.S o	Hliníkové dvere vchodové-bezpečnostné s pevným nadsvetlíkom, dvojkrídlové, otváracé, s čiastočným presklením(s prerušeným tepelným mostom) šxv 1370x2650 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (D1)	ks	1,000	2 966,46	2 966,46
184	M	553410032100.St	Vstupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 940x2000 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (D2)	ks	1,000	1 574,04	1 574,04
185	M	553410032100.Sj	Vstupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 900x2050 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (D3)	ks	1,000	1 574,04	1 574,04
186	M	553410032100.S g	Vstupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 900x2050 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (D4)	ks	2,000	1 574,04	3 148,08
187	K	767662110.Sb	Montáž mreží pevných skrutkovaním - okná (pôvodné)	m2	3,970	26,70	106,00
188	K	767991911.Sg	Demontáž a následná montáž oznamovacích tabúl na obvodovej stene	ks	1,000	12,80	12,80
189	K	767996801.Sa	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t demontáž oceľových mreží na oknách a na dverí	kg	54,000	2,25	121,50
190	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,768	62,51	110,52

D 771

Podlahy z dlaždíc

15 111,11

191	K	771411004.Sa	Montáž soklíkov z obkladačiek do flexibilného lepidla, výšky 100 mm, vnútorné miestnosti	m	143,680	3,67	527,31
192	M	597740003300.S d	Dlaždice keramické, hr. 10 mm, gresové glazované	m2	14,368	34,50	495,70
193	K	771576315.Sa	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore - vnútorné miestnosti	m2	224,720	25,20	5 662,94
194	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, hr. 10 mm, gresové glazované	m2	238,203	34,50	8 218,00
195	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,940	29,85	207,16

D 784

Malby

9 319,32

196	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	28,000	0,57	15,96
197	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	70,400	1,33	93,63
198	K	784418012.Sa	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	224,720	1,50	337,08
199	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	173,680	0,47	81,63
200	K	784410100.St	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	988,838	1,44	1 423,93
201	K	784426110.S	Malby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	988,838	3,72	3 678,48
202	K	784473111.S	Bandážovanie styčných spojov stropov šírky do 0,25 m výšky do 3,80 m - SDK podhľad stropu	m	65,000	6,86	445,90
203	K	784410500.Sa	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m - stropy	m2	224,720	0,43	96,63
204	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - stropy	m2	224,720	1,44	323,60
205	K	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	224,720	12,56	2 822,48

D M

Práce a dodávky M

31 813,86

D 21-M

Elektromontáže

31 813,86

206	K	101	Výmena svetididiel	sub.	1,000	10 651,97	10 651,97
207	K	103	Bleskozvod	sub.	1,000	3 706,59	3 706,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	K	104	Fotovoltaika	sub	1,000	10 462,30	10 462,30
209	K	104a	Batériový modul	sub.	1,000	6 283,01	6 283,01
210	K	105	Elektroinštalácia kotolne	sub.	1,000	559,99	559,99
211	K	111	Demontáž a následná montáž vonkajších svietidiel	ks	3,000	35,00	105,00
212	K	210960721.Sa	Demontáž a spätná montáž káblových rozvodov na vonk. fasáde	m	18,000	2,50	45,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

**3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru -
Oblasť B**

JKSO:

Miesto: Kiarov

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Obec Kiarov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

Projektant:

Ing. Jozef Cibul'a

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibul'a

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 618,45

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
73 618,45

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
7 361,85

Cena s DPH

v EUR

80 980,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 212126462

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt: 3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru -
Oblasť B

Miesto:	Kiarov	Dátum:	19.08.2024
Objednávateľ:	Obec Kiarov	Projektant:	Ing. Jozef Cibula
Zhotoviteľ:	VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA	Spracovateľ:	Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	73 618,45
HSV - Práce a dodávky HSV	45 158,66
2 - Zakladanie	8 162,50
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 815,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 112,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 933,29
99 - Presun hmôt HSV	1 134,24
PSV - Práce a dodávky PSV	25 487,88
721 - Zdravotechnika	5 195,36
766 - Konštrukcie stolárske	3 603,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 909,24
771 - Podlahy z dlaždíc	7 766,62
781 - Obklady	2 528,90
784 - Maľby	484,65
M - Práce a dodávky M	2 971,91
21-M - Elektromontáže	2 971,91

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

**3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru -
Oblasť B**

Miesto:

Kiarov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Obec Kiarov

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 618,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 158,66

D 2

Zakladanie

8 162,50

20	K	262301171.S	Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III	m	35,000	28,02	980,70
268	K	273321312.St	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - pivnice	m3	4,706	133,28	627,22
269	K	273362021.St	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - pivnice	t	0,138	1 619,06	223,43
21	K	282612111.S	Trysková injektáž vrtov vzostupná, vykonávaná z povrchu územia, tlakom do 100 MPa (m)	m	35,000	180,89	6 331,15

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 815,73

28	K	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	20,19	60,57
29	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	22,85	45,70
30	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	30,95	61,90
31	K	317161144.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	48,73	48,73
32	K	318271051.Se	Krycie platne priebežné pre murované zábradlie schodiska z betónových tvárnic 400x260x55 mm	m	7,000	11,68	81,76
33	M	592330008800.S	Plotová krycia platňa betónová, priebežná strieška, 400x260x55 mm	ks	18,000	9,41	169,38
34	K	318271051.Sr	Krycie platne priebežné pre oplatenie z betónových tvárnic 400x260x55 mm - murované zábradlie rampy	m	13,600	11,68	158,85
35	M	592330008800.Sr	Plotová krycia platňa betónová, priebežná strieška, 400x260x55 mm	ks	35,000	9,41	329,35
36	K	318271061.Se	Krycia platňa pilierová pre pilier vonkajšieho schodiska 400x400x55 mm	ks	2,000	4,95	9,90
37	M	592330009800.Se	Plotová pilierová krycia platňa betónová, strieška, 400x400x55 mm	ks	2,000	14,45	28,90
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	59,685	33,84	2 019,74
39	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	18,605	43,05	800,95

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29 112,90

45	K	612421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	567,800	6,10	3 463,58
46	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	567,800	11,75	6 671,65
47	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - nové priečky	m2	156,580	1,94	303,77
48	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien kontaktným mostíkom - nové priečky	m2	156,580	2,64	413,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	612460121.Sg	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - nová omietka nosných stien pod keramický obklad	m2	11,340	2,46	27,90
50	K	612460151.Sg	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - nová omietka nosných stien pod keramický obklad	m2	11,340	6,55	74,28
51	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm - nová omietka nosných stien pod keramický obklad	m2	11,340	17,46	198,00
52	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm - nová omietka nosných stien pod keramický obklad	m2	11,340	8,26	93,67
53	K	612465113.St	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrekom cementový, krytie 100% - pivnice	m2	133,880	11,90	1 593,17
54	K	612465123.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávací omietka, hr. 20 mm - pivnice	m2	133,880	25,12	3 363,07
55	K	612465132.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 15 mm - pivnice	m2	133,880	17,49	2 341,56
56	K	612465203.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm - pivnice	m2	133,880	10,56	1 413,77
57	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - nové priečky	m2	156,580	9,74	1 525,09
58	K	612461033.S	Vnútorná omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - nové priečky	m2	156,580	16,61	2 600,79
65	K	622401801.S	Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí - plochy bez zateplenia	m2	58,781	4,81	282,74
68	K	622460114.Sd	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom - plochy bez zateplenia	m2	212,181	4,09	867,82
75	K	622461033.Sbz	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - plochy bez zateplenia	m2	158,681	18,28	2 900,69
76	K	622461033.Sg	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm-omietka na sokel - omietnuté steny rampy	m2	39,200	18,28	716,58
77	K	622461033.Sk	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm -omietka na sokel - omietnuté steny vonk. schodiska	m2	14,300	18,28	261,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 933,29

123	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - bet. chodník za rampou	m3	2,360	103,53	244,33
124	K	965081812.Sd	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t - vonk schodisko	m2	9,200	5,06	46,55
131	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,600	9,76	54,66
132	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t - pivnice	m2	66,940	5,09	340,72
133	K	978013191.St	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - pivnice	m2	66,940	4,01	268,43
137	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	11,340	5,33	60,44
138	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,195	16,68	220,09
139	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	923,650	0,50	461,83
140	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,195	14,05	185,39
141	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	105,560	1,58	166,78
142	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,195	67,00	884,07

D 99

Presun hmôt HSV

1 134,24

143	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	54,218	10,54	571,46
-----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	54,218	10,38	562,78

D PSV Práce a dodávky PSV 25 487,88

D 721 Zdravotechnika 5 195,36

169	K	72123	ZTI	sub.	1,000	5 195,36	5 195,36
-----	---	-------	-----	------	-------	----------	----------

D 766 Konštrukcie stolárske 3 603,11

219	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	8,000	75,17	601,36
220	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	6,000	126,10	756,60
221	M	611810002600.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	194,19	388,38
222	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,83	214,64
223	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,10	184,80
224	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	8,000	180,83	1 446,64
225	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,208	51,40	10,69

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 909,24

226	K	767163100.Sa	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy - zábradlie za rampou	m	5,200	59,33	308,52
227	M	553520001300.Sa	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	5,200	90,72	471,74
228	K	767163105.Sg	Montáž zábradlia nerezové na rampy, kotvenie zboku (zábradlie pre osoby s obmedz. schopn. pohybu a orientácie)	m	24,400	65,61	1 600,88
229	M	553520000700.S	Zábradlie nerezové s nerezovým madlom, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie bočné	m	24,400	143,81	3 508,96
240	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,309	61,95	19,14

D 771 Podlahy z dlaždíc 7 766,62

241	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm - vonkajšie schodisko	m2	11,700	31,06	363,40
242	M	597740002300.Sa	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x15 mm, na schodiskové stupne zaoblené, čelo	m2	12,168	72,95	887,66
243	K	771411005.Sa	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 333 x 80 mm - na vonk. schodisko	m	12,800	3,53	45,18
244	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	39,936	4,53	180,91
247	K	771415321.Saa	Montáž soklíkov z obkladačiek do flexibilného tmelu v. 100 mm - rampa	m	22,300	6,71	149,63
248	M	597640005500.Sd	Sokel keramický, lxxvhr 448x100x8 mm	ks	52,000	11,55	600,60
249	K	771576119.Sp	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore - podstienok	m2	49,500	26,60	1 316,70
250	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, hr. 9 mm, gresové neglazované	m2	51,480	26,40	1 359,07
251	K	771415004.Sp	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. v= 100 mm - podstienok	m	67,200	4,10	275,52
252	M	597740001910.Sw	Dlaždice keramické, hr. 9 mm, gresové neglazované	m2	6,720	26,40	177,41
255	K	596811330.Sa	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore - rampa	m2	30,470	27,26	830,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
256	M	592460020500.S d	Platňa betónová, štvorcový formát, hr. 38 až 44 mm,	m2	30,775	49,36	1 519,05
257	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,058	29,58	60,88
D 781 Obklady							2 528,90
258	K	781445271.Sg	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 150x200 mm	m2	38,060	44,98	1 711,94
259	M	597640002300.S g	Obkladačky keramické lxvxhr 148x198x6 mm	m2	39,582	20,25	801,54
260	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,521	29,59	15,42
D 784 Maľby							484,65
265	K	784411301.St	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - pivnice	m2	133,880	0,50	66,94
266	K	784422271.St	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - pivnice	m2	133,880	3,12	417,71
D M Práce a dodávky M							2 971,91
D 21-M Elektromontáže							2 971,91
267	K	106	Elektrická inštalácia	sub.	1,000	2 971,91	2 971,91

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23/0096

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

JKSO:
Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

KS:
Dátum: 19.8.2024

Objednávateľ:
Obec Kiarov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK 212126462

Projektant:
Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibul'a

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	29 267,02
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	29 267,02
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	10,00%	29 267,02	2 926,70

Cena s DPH	v	EUR	32 193,72
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka

Tel: 047/488 1780

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23/0096

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	29 267,02	32 193,72
01	Vykurovanie - Oblasť A	17 446,27	19 190,90
02	Tepelné čerpadlo - Oblasť A	11 820,75	13 002,83
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		29 267,02	32 193,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

01 - Vykurovanie - Oblasť A

JKSO:

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš, č.

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Obec Kiarov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247

IČ DPH: SK 212126462

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

17 446,27

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

17 446,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 446,27	10,00%	1 744,63

Cena s DPH

v EUR

19 190,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 212126462

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka

**OBEC
KIAROV**
991 06
Tel: 047/438 1180

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

01 - Vykurovanie - Oblasť A

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

17 446,27

HSV - Práce a dodávky HSV	452,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	452,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 612,77
713 - Izolácie tepelné	299,38
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	3 427,65
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 621,69
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 365,44
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	4 898,61
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 381,50

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 446,27

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

01 - Vykurovanie - Oblasť A

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 446,27

D HSV Práce a dodávky HSV 452,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 452,00

1	K	971038151.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	7,000	2,98	20,86
2	K	974042532.S	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	60,000	7,07	424,20
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,494	14,05	6,94

D PSV Práce a dodávky PSV 15 612,77

D 713 Izolácie tepelné 299,38

4	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm	m	32,000	4,36	139,52
5	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	8,000	2,20	17,60
6	M	283310005100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,000	4,21	8,42
7	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	22,000	5,93	130,46
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	1,30	3,38

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 3 427,65

9	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	91,69	91,69
10	M	484380001600.S	BUDERUS LOGALUX P120/5 W STACIONÁRNY ZÁSOBNÍK PRE TEPELNÉ ČERPADLO, 120 L,	ks	1,000	699,48	699,48
11	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	7,98	7,98
12	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	70,15	70,15
13	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	13,26	13,26
14	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	76,31	76,31
15	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	2,000	15,32	30,64
16	M	197730031894.S	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanznú nádobu 1" s manometrom	ks	2,000	163,05	326,10
17	K	732470000.S	Montáž bezpečnostnej skupiny	súb.	1,000	131,09	131,09
18	M	405570004000	Logamatic HMC 300	ks	1,000	438,60	438,60
19	M	405610000100.S	Logamatic RC100	ks	1,000	100,24	100,24
20	M	405610000200.S	Buderus HC100	ks	1,000	286,65	286,65
21	M	484120021500.S	Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku v spojení s diaľkovým, káblovým ovládaním	ks	1,000	77,52	77,52
22	K	732470020.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	1,000	66,45	66,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	484720025200.S	Čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom bez integrovaného regulátora, prietok 20-70 l/min	ks	1,000	984,76	984,76
24	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	24,300	1,10	26,73

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4 621,69

25	K	733113113.S.1	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	ks	22,000	5,68	124,96
26	K	733113115.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	ks	2,000	10,12	20,24
27	K	733113117.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	18,03	36,06
28	K	733113118.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50	ks	6,000	23,23	139,38
29	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	8,000	22,71	181,68
30	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	22,000	42,95	944,90
31	K	733166128.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	2,000	39,48	78,96
32	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	25,000	14,38	359,50
33	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	45,000	17,09	769,05
34	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	45,000	21,64	973,80
35	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	20,000	25,60	512,00
36	M	2861582090	Chránička pre rúrku DN 20-300mm	m	10,000	5,94	59,40
37	K	722290234.S	Prepláchnutie vodovodného potrubia do DN 80	m	167,000	1,52	253,84
38	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	167,000	0,64	106,88
39	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	43,600	1,40	61,04

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 365,44

40	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	3,27	6,54
41	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	2,000	12,51	25,02
42	K	734223040.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks	1,000	9,35	9,35
43	M	551210044200.S	Ventil vyvažovací 6/4" regulačný stupačkový PN 20, mosadz	ks	1,000	210,03	210,03
44	K	734223208.S.1	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	11,000	2,28	25,08
45	M	551280002000.S.1	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	11,000	20,64	227,04
46	K	734223255.S.1	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	11,000	4,71	51,81
47	M	551290007700.S	Regulačné a uzatváratelné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	11,000	20,10	221,10
48	M	551280007000	Adaptér vekolux, 1/2"xEK, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR.AVK 01	ks	22,000	2,05	45,10
49	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	22,000	3,95	86,90
50	M	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	22,000	3,61	79,42
51	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	5,000	6,47	32,35
52	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	5,000	58,16	290,80
53	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	11,22	11,22
54	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	55,81	55,81
55	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	1,000	8,23	8,23
56	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	11,25	11,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	436320006300.S	Magnetický odkalovač 2"	ks	1,000	591,60	591,60
58	K	734296210.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	1,000	13,55	13,55
59	M	551210038100.S	Ventil zmiešavací trojcestný 2", PN 10 mosadz	ks	1,000	188,37	188,37
60	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	1,000	169,19	169,19
61	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	22,700	0,25	5,68

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 4 898,61

62	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	11,000	2,76	30,36
63	K	735154240.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového	ks	11,000	28,85	317,35
64	M	484530038100	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlh 600x600x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	255,83	255,83
65	M	484530038300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlh 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	301,16	903,48
66	M	484530038500	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlh 600x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	346,44	346,44
67	M	484530038800	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlh 600x1400x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	437,07	437,07
68	M	484530038900	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlh 600x1500x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	5,000	482,29	2 411,45
69	K	735158120.S	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	11,000	12,45	136,95
70	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	37,300	1,60	59,68

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 381,50

71	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	5,000	15,50	77,50
72	K	HZS000113.1	Vykurovacia skúška	súb	72,000	12,50	900,00
73	K	HZS000125.S	Uvedenie do chodu, nastavenie riadiaceho systému	hod	8,000	25,50	204,00
74	K	HZS000213	Odborná prehliadka tlakových nádob a úradná skúška	súb.	2,000	100,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

02 - Tepelné čerpadlo - Oblasť A

JKSO:

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš, č.

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Obec Kiarov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 820,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 820,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 820,75	10,00%	1 182,08

Cena s DPH	v EUR	13 002,83
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.8.2024



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 212126462

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

02 - Tepelné čerpadlo - Oblasť A

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 820,75

HSV - Práce a dodávky HSV

65,54

4 - Vodorovné konštrukcie

65,54

PSV - Práce a dodávky PSV

11 755,21

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

743,96

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

11 011,25

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 820,75

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

02 - Tepelné čerpadlo - Oblasť A

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 820,75

D HSV Práce a dodávky HSV 65,54

D 4 Vodorovné konštrukcie 65,54

1	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu tr. C 8/10	m3	0,500	131,08	65,54
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 11 755,21

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 743,96

2	K	733151125.S	Montáž potrubia k tepelnému čerpadlu	m	7,000	21,06	147,42
3	M	196350002100.S.1	Uponor predizolovaný systém rúra Thermo Single 1xø50/175 mm, PN6	m	7,000	84,21	589,47
4	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	1,01	7,07

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 11 011,25

5	K	731261000	Dopojenie chladiaceho okruhu tepelného čerpadla	ks	1,000	100,00	100,00
6	K	731261010	Spustenie do prevádzky servisným technikom-tep. čerpadlo	ks	1,000	400,00	400,00
7	M	484730007800.S	Pripojovacia sada - lisované pripojenie	sada	1,000	410,29	410,29
8	K	769046003.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	600,00	600,00
9	M	484730000300.S.1	BUDERUS LOGATHERM WPL 8AR E TEPELNÉ ČERPADLO 8 KW	ks	1,000	9 330,96	9 330,96
10	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	100,000	1,70	170,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23/0096

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

JKSO:
Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

KS:
Dátum: 19.8.2024

Objednávateľ:
Obec Kiarov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK 212126462

Projektant:
Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibul'a

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	5 195,36
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 195,36
--------------	----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	5 195,36	519,54

Cena s DPH	v	EUR	5 714,90
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23/0096

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	5 195,36	5 714,90
03	ZTI - Oblasť B	5 195,36	5 714,90
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 195,36	5 714,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

03 - ZTI - Oblasť B

JKSO:

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš, č.

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Obec Kiarov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247

IČ DPH: SK 212126462

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 195,36
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 195,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 195,36	10,00%	519,54

Cena s DPH	v EUR	5 714,90
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

16.9.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

03 - ZTI - Oblasť B

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 195,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	88,71
---	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	4 958,65
---------------------------	----------

713 - Izolácie tepelné	123,87
------------------------	--------

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	917,22
--	--------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 170,38
---	----------

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 747,18
--	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	148,00
----------------------------------	--------

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
-----	------

Mimostaven. doprava	0,00
---------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Klimatické vplyvy	0,00
-------------------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 195,36

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt:

03 - ZTI - Oblasť B

Miesto: Kiarov, kat. územie: Kiarov, okres: Veľký Krtíš,č.

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ: Obec Kiarov

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 195,36

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

88,71

1	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	14,000	2,37	33,18
2	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900 t	m	5,000	3,02	15,10
3	K	974031165	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, - 0,05400 t	m	2,000	9,95	19,90
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,209	16,68	3,49
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,209	0,50	0,11
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,209	14,05	2,94
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,209	67,00	14,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 958,65

D 713

Izolácie tepelné

123,87

8	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT	m	28,000	3,40	95,20
9	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	0,95	19,00
10	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,000	1,03	8,24
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	1,30	1,43

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

917,22

12	K	2017DZU	Búracie, sekacie práce, vŕtanie - prestupy	kpl	1,000	50,00	50,00
13	M	2317014000	Pena montážna, polyuretánová, balenie 750 ml, SOUDAL	ks	1,000	5,00	5,00
14	K	721170966.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 125 mm	ks	1,000	22,13	22,13
15	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm	m	10,000	25,57	255,70
16	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 mm	m	10,000	25,82	258,20
17	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,000	14,35	71,75
18	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	4,18	8,36
19	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	6,19	12,38
20	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	4,000	14,07	56,28
21	M	551620005900	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	1,000	17,12	17,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	551620006900	Zápachová uzávierka kolenová pre jednoduché drezy, d 40 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	1,000	11,55	11,55
23	M	429720001000.S	Hlavica vetracia HL810 DN 100	ks	2,000	27,83	55,66
24	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	25,000	1,98	49,50
25	K	899912101	Montáž chráničiek	ks	1,000	36,89	36,89
26	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,700	1,00	6,70

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 170,38

27	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	19,73	19,73
28	K	722171011	Plastliniové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	20,000	17,36	347,20
29	K	722171012	Plastliniové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	8,000	20,14	161,12
30	K	722173175	Montáž plastliniovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	6,000	3,97	23,82
31	M	286220049700	Nástenka D 16x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	6,000	5,67	34,02
32	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,000	10,96	65,76
33	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,57	11,14
34	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,01	24,02
35	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	6,15	18,45
36	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	21,06	63,18
37	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,34	20,04
38	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	6,000	10,11	60,66
39	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,34	6,68
40	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,71	13,42
41	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,57	5,57
42	M	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	21,54	21,54
43	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	6,15	6,15
44	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	20,11	20,11
45	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,15	6,15
46	M	436320002900	Filter samočistiaci závitový, 1" mm, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádoba filtra C/R – plast, IVAR.FILTR C/R	ks	1,000	142,81	142,81
47	K	722263420.S	Montáž vodomera závitového jednotkového suchobežného	ks	1,000	36,72	36,72
48	M	388240000100	Vodomer závitový DN 25	ks	1,000	149,05	149,05
49	M	389510000900.S	Šróbenie 1 pár pre vodomer 1"	ks	1,000	14,50	14,50
50	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	23,47	23,47
51	M	436310000300.S	Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,6 m3/h, rozmer 340x510x680 mm	ks	1,000	760,34	760,34
52	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	28,000	2,11	59,08
53	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	28,000	1,52	42,56
54	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	18,700	0,70	13,09

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 747,18

55	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8"	ks	4,000	3,27	13,08
56	M	552270007600	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F"x10 M, dl. 500 mm,	ks	4,000	5,46	21,84
57	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2,000	60,91	121,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	2,000	308,42	616,84
59	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	10,12	20,24
60	M	642360000500	Misa záchodová keramická závesná REKORD, rozmer 360x520x350 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním, so splachovacím okruhom, KOLO	ks	2,000	91,00	182,00
61	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	42,34	42,34
62	M	642110003650	Umývadlo keramické REKORD, 1xšxv 500x410x160 mm s otvorom pre batériu s prepacom, biele, pre materské školy, GEBERIT KOLO	ks	1,000	35,35	35,35
63	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	3,40	6,80
64	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000	32,14	64,28
65	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	20,99	20,99
66	M	552310000700.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm	ks	1,000	61,73	61,73
67	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	58,06	58,06
68	M	541320005400.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulačný, objem 50 l	ks	1,000	327,68	327,68
69	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	16,72	33,44
70	M	551450003800.S	Batéria umývadlová páková	ks	1,000	55,70	55,70
71	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	52,13	52,13
72	M	246970000800	Sanitárny silikón 25 biely, tesniaci tmel na vyplnenie dilatčných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri, 280 ml	ks	1,000	7,82	7,82
73	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	16,800	0,30	5,04

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

148,00

74	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,50	148,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230501

Stavba: E. Inštalácia - Oblasť B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:
Miesto: Kiarov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Projektant:
Ing. Vajko

Spracovateľ:
Ing. Pálkovács

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.8.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK 212126462

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53863020
IČ DPH:

Cena bez DPH 2 971,91

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	2 971,91	297,19

Cena s DPH v EUR 3 269,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

19.8.2024

Pečiatka

OBEC
KIAROV
991 06
Tel: 047/488 1180

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230501

Stavba: E. Inštalácia - Oblasť B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného
stacionáru

Miesto: Kiarov


Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko


Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 971,91	3 269,10
SO 2	El. inštalácia	2 971,91	3 269,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

E. Inštalácia - Oblasť B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

SO 2 - El. inštalácia - Oblasť B

JKSO:

Miesto: Kiarov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Projektant:

Ing. Vajko

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53863020

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 971,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 971,91	10,00%	297,19

Cena s DPH

v EUR

3 269,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

E. Inštalácia - Oblasť B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

SO 2 - El. inštalácia - Oblasť B

Miesto:

Kiarov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Vajko

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 971,91

M - Práce a dodávky M


2 971,91

21-M - Elektromontáže

2 870,71

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

101,20



ROZPOČET

Stavba:

E. Inštalácia - Oblasť B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

SO 2 - El. inštalácia - Oblasť B

Miesto: Kiarov


Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 971,91

D M Práce a dodávky M

2 971,91

D 21-M Elektromontáže

2 870,71

1	K	210110302.S	Vypínač VS 40, 63A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	1,000	12,59	12,59
2	M	358120004960.S	Spínač vačkový 63A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S63JD 1103 A6	ks	1,000	34,55	34,55
3	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	34,000	5,87	199,58
4	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	17,000	8,57	145,69
5	M	345520000310	Štandard zásuvka Z 3111 jednoduchá zapustená, radenie 2P+PE, IP 20, biela, SEZ	ks	17,000	2,42	41,14
6	K	210120405.S	Istič trojpólový + N do 63 A	ks	5,000	8,35	41,75
7	M	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	5,000	16,46	82,30
8	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	11,000	7,54	82,94
9	M	358230009800.S	Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	8,000	39,20	313,60
10	M	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	3,000	41,50	124,50
11	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	8,76	8,76
12	M	358230026100.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000	39,25	39,25
13	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	10,19	10,19
14	M	358240002300.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= 8kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	126,64	126,64
15	K	210130105.S	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 63 A	ks	1,000	11,62	11,62
16	M	358210001600.S	Stýkač inštalčný 3P, 63 A, kontakty 3 NO, cievka 230 V, 3 moduly	ks	1,000	89,88	89,88
17	K	210160031.S	Radiaci člen HDO vrátane zapojenia, do 100 A	ks	1,000	18,98	18,98
18	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	34,64	34,64
19	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	38,31	38,31
20	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30	ks	1,000	230,21	230,21
21	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x2,5mm ²	m	150,000	0,89	133,50
22	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²	m	150,000	1,32	198,00
23	K	210800235.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x6mm ²	m	20,000	1,35	27,00
24	M	341610016200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x6 mm ² RE	m	20,000	6,65	133,00
25	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 5x2,5mm ²	m	30,000	1,04	31,20
26	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm ²	m	30,000	1,90	57,00
27	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 5x6mm ²	m	50,000	1,58	79,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm ²	m	50,000	5,54	277,00
29	K	210800244.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 7x1,5mm ²	m	20,000	0,92	18,40
30	M	341610017300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 7x1,5 mm ²	m	20,000	3,10	62,00
31	M	374310019000.S	Merací transformátor - prúdový menič k prúdovému relé z 50-250A na 5A, bez adaptéra na DIN lištu	ks	3,000	55,83	167,49

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	101,20			
32	K	220270605.S	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA,CYAF 6 pevne uložený ,bez ukončenia a zapojenia	m	40,000	1,78	71,20
33	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm ²	m	40,000	0,75	30,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230501

Stavba: Výmena svietidiel - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:

Miesto: Kiarov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Projektant:

Ing. Vajko

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.8.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53863020

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 651,97

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	10 651,97	1 065,20

Cena s DPH

v

EUR

11 717,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka




Dátum a podpis:

Pečiatka

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247. DIČ: 2121262462

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 230501

Stavba: Výmena svietidiel - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto: Kiarov

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:


Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 651,97	11 717,17
SO 1	Výmena svietidiel	10 651,97	11 717,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Výmena svietidiel - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

SO 1 - Výmena svietidiel

JKSO:

Miesto: Kiarov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Projektant:

Ing. Vajko

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53863020

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 651,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 651,97	10,00%	1 065,20

Cena s DPH

v EUR

11 717,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

26.8.2024

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 212126462

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Výmena svietidiel - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

SO 1 - Výmena svietidiel

Miesto:

Kiarov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Vajko

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 651,97

M - Práce a dodávky M

10 651,97

21-M - Elektromontáže

10 651,97

ROZPOČET

Stavba:

Výmena svietidiel - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

SO 1 - Výmena svietidiel

Miesto:

Kiarov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:


Ing. Vajko

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 651,97

D M

Práce a dodávky M

10 651,97

D 21-M

Elektromontáže


10 651,97

1	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný, vrátane zapojenia	ks	3,000	6,31	18,93
2	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný	ks	3,000	4,81	14,43
3	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný vrátane zapojenia	ks	5,000	6,75	33,75
4	M	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5	ks	5,000	6,21	31,05
5	K	210110013.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, vrátane zapojenia	ks	6,000	7,01	42,06
6	M	345330002990.S	Prepínač nástenný, radenie 6,	ks	6,000	6,81	40,86
7	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	67,000	8,11	543,37
8	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x1,5mm ²	m	160,000	0,89	142,40
9	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²	m	160,000	0,92	147,20
10	M	E00071495	Svietidlo LED 11W IP54 DITA ROUND biely rám NW GXPS041 so senzorom	KS	19,000	28,80	547,20
11	M	SIN000014686	Svietidlo LED stropné ROMAO 3 97778 40W 4000lm 3000-5000K 230V	ks	48,000	186,04	8 929,92
12	K	210964322.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	67,000	2,40	160,80

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230502

Stavba: Inštalácia kotolne - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru -
Oblasť A



JKSO:
Miesto: Kiarov

KS:
Dátum: 19.8.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK 212126462

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Pálkovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 559,99

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	559,99	56,00

Cena s DPH v EUR 615,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230502

Stavba: Inštalácia kotolne - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
- Oblasť A

Miesto: Kiarov


Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko


Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		559,99	615,99
230502	Inštalácia kotolne - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru	559,99	615,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Inštalácia kotolne - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy
denného stacionáru

JKSO:

Miesto: Kiarov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Projektant:

Ing. Vajko

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53863020

IČ DPH:

Cena bez DPH

559,99

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
559,99

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
56,00

Cena s DPH

v EUR

615,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

26.8.2024

Pečiatka

OBEC
KIAROV
991 06
Tel: 047/488 1180


Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Inštalácia kotolne - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy
denného stacionáru**



Miesto: Kiarov

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

559,99

M - Práce a dodávky M

559,99


21-M - Elektromontáže

502,59

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

57,40

ROZPOČET



Stavba:

Inštalácia kotolne - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto: Kiarov

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing.Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

559,99

D M Práce a dodávky M

559,99

D 21-M Elektromontáže

502,59

1	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	4,000	8,04	32,16
2	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	4,000	1,21	4,84
3	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	8,11	8,11
4	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	9,58	38,32
5	M	358220040900.S	Istiaci modulárny vypínač diaľkový 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	35,17	35,17
6	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	4,000	4,91	19,64
7	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	5,70	5,70
8	M	358220001600.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika C, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	3,57	3,57
9	K	210120404.S	Istič trojpólový do 63 A	ks	2,000	7,67	15,34
10	M	358220042600.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	13,69	13,69
11	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	3,000	35,12	105,36
12	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	3,000	8,11	24,33
13	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	17,75	17,75
14	M	358220043700.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	15,20	15,20
15	M	357150000365	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RZA-Z-2S28, pre zapustenú montáž, OEZ	ks	1,000	50,40	50,40
16	M	345340007925.S	Spínač jedнопólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	1,000	8,11	8,11
17	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	20,000	1,42	28,40
18	K	210800063.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 6 mm2	m	30,000	1,10	33,00
19	M	341110010800.S	Vodič medený CYY 6 mm2	m	30,000	0,81	24,30
20	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	20,000	0,96	19,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení


57,40

21	K	220110651.S	Montáž skrine RSB 1, vysekanie muriva, osadenie skrine, zamurovanie-v tehlovom murive	ks	1,000	57,40	57,40
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230503

Stavba: FVE - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru



JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 19.8.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247

IČ DPH: SK 212126462

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

IČO: 53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 462,30
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	10,00%	10 462,30	1 046,23

Cena s DPH	v	EUR	11 508,53
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka



VB SP s. r. o., r. s. p.

Priemyselná 936/3

96301 Krupina

IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230503

Stavba: FVE - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto:

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:


Ing. Vajko

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács




Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 462,30	11 508,53
230503	FVE - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru	10 462,30	11 508,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**FVE - Oblast' A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného
stacionáru**



JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK 212126462

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Pálkovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 462,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 462,30	10,00%	1 046,23
Cena s DPH			11 508,53
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka




Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**FVE - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného
stacionáru**



Miesto:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 462,30

M - Práce a dodávky M

10 462,30


21-M - Elektromontáže

10 462,30

ROZPOČET

Stavba:

FVE - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru



Miesto:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 462,30

D M

Práce a dodávky M

10 462,30

D 21-M


Elektromontáže

10 462,30

1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	90,000	2,35	211,50
2	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	90,000	2,23	200,70
3	M	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	9,000	1,30	11,70
4	M	345710037600	Príchytka pre rúrku z PVC CL 40	ks	36,000	0,62	22,32
5	K	210120062.S	Lištové poistkové odpínače SPH 2 jednopólové do 400 A	ks	2,000	11,83	23,66
6	M	345290012125.S	Odpínač poistkový lištový 2xCH 10g, 12 A	ks	2,000	158,38	316,76
7	K	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	27,83	27,83
8	M	389810000810.S	Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu	ks	1,000	335,02	335,02
9	K	210193080.S	Domova rozvodnica do 14 M povrchová montáž IP 40	ks	2,000	15,34	30,68
10	M	357140008215.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 12, PE+N, IP65	ks	2,000	53,55	107,10
11	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	25,86	25,86
12	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,13	5,13
13	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	26,52	26,52
14	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	10,96	10,96
15	M	2CTB812101R1500	Prepät'ová ochrana, fotovoltaika	ks	1,000	269,51	269,51
16	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu	kpl	22,000	32,08	705,76
17	M	346510004170.S	Fotovoltaická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10-20°, pre jeden modul	kpl	22,000	56,17	1 235,74
18	K	210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu bezrámového na strechu	ks	22,000	15,47	340,34
19	M	346510000120.S	Fotovoltaický modul pre pozemné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp	ks	22,000	182,82	4 022,04
20	K	210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	64,33	64,33
21	M	346510000720.S	Fotovoltaický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F	ks	1,000	2 151,14	2 151,14
22	K	210800016.S	Vodič medený uložený v rúrke 6mm2	m	90,000	0,59	53,10
23	M	341110014300.S	Kábel medený R DC 2x6 mm2	m	90,000	2,94	264,60

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230504
Stavba: Bleskozvod - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného
stacionáru



JKSO:
Miesto: Kiarov

KS:
Dátum: 19.8.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK 212126462

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Pálkovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 706,59

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	3 706,59	370,66

Cena s DPH v EUR 4 077,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230504

Stavba: Bleskozvod - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto: Kiarov


Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács




Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 706,59	4 077,25
230504	Bleskozvod - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru	3 706,59	4 077,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bleskozvod - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru



JKSO:

Miesto: Kiarov

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 706,59

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

3 706,59

10,00%

370,66

Cena s DPH

v EUR

4 077,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Bleskozvod - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy
denného stacionáru**



Miesto: Kiarov

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing.Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 706,59

HSV - Práce a dodávky HSV

800,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

800,61

M - Práce a dodávky M

2 905,98

21-M - Elektromontáže

2 425,08


46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

480,90

ROZPOČET

Stavba:

Bleskozvod - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru



Miesto: Kiarov

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 706,59

D HSV Práce a dodávky HSV 800,61

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 800,61

1	K	974042556.S	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	35,000	21,68	758,80
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,300	18,18	41,81

D M Práce a dodávky M 2 905,98

D 21-M Elektromontáže 2 425,08

3	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	19,35	154,80
4	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	27,34	109,36
5	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	35,000	1,79	62,65
6	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	35,000	2,69	94,15
7	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	10,000	2,03	20,30
8	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	2,47	15,44
9	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	6,000	2,79	16,74
10	M	5408004	Kábel vysokonapäťový isCon Pro+ 75 SW		20,000	61,54	1 230,80
11	M	5408105	OBO 5408105 Izolační tyč 101 4000		2,000	105,19	210,38
12	M	549001	Chodníková krabica pre vysokonapäťový vodič		2,000	108,02	216,04
13	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	6,000	1,22	7,32
14	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	90,000	0,88	79,20
15	M	341110011600.S	Vodič medený CY 16 mm ²	m	90,000	2,31	207,90

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 480,90

16	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	35,000	9,91	346,85
17	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	35,000	3,83	134,05

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230505

Stavba: Batériový modul - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:

Miesto: Kiarov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Projektant:

Ing. Vajko

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.8.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53863020

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 283,01

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	6 283,01	628,30

Cena s DPH

v

EUR

6 911,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka

991 06

Tel: 047/488 1180

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230505

Stavba: Batériový modul - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto: Kiarov


Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko


Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		6 283,01	6 911,31
230505	Batériový modul - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru	6 283,01	6 911,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Batériový modul - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:

Miesto: Kiarov

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

IČO:

53 088 247

IČ DPH:

SK 212126462

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 283,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 283,01	10,00%	628,30

Cena s DPH

v EUR

6 911,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 16.8.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka




VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Batériový modul - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru



Miesto: Kiarov

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p., Priemyselná 936/3, 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 283,01

M - Práce a dodávky M

6 283,01


21-M - Elektromontáže

6 283,01

ROZPOČET

Stavba:

Batériový modul - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru



Miesto: Kiarov

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , 96301 KRUPINA

Spracovateľ: Ing.Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 283,01

D M Práce a dodávky M

6 283,01

D 21-M Elektromontáže

6 283,01

1	K	210501231.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltický zdroj	súb.	1,000	64,42	64,42
2	M	LUNA2000batblo k10	LUNA 7,68 kWh, Power control modul	ks	1,000	5 830,00	5 830,00
3	M	383150017300.S	Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 20 m	ks	1,000	22,55	22,55
4	M	346510005150.S	Manažment pre hybridné inštalácie (ESS+FV)	ks	1,000	366,04	366,04

Príloha č. 2

Vyhlásenie o subdodávateľoch

Uchádzač: VB SP s.r.o., r.s.p. ,so sídlom Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, IČO: 53 088 247 týmto vyhlasujem, že vo verejnom obstarávaní s predmetom zákazky: **Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru.**
vyhlásenej verejným obstarávateľom: **obec Kiarov.**

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, podľa bodu 25.4. a 25.5. súťažných podkladov.**

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....0,00.....%

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť..

V Krupine, dňa 26.08.2024

 VB SP s. r. o., r. s. p.
Príloha
IČO: 53088247, DIČ:

Michal Veróny, konateľ
VB SP s.r.o., r.s.p.