

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Obec Nižný Lánec
Sídlo	Nižný Lánec 54, 044 73 Buzica
Štatutárny orgán	Július Kovács, starosta obce
IČO	00324515
DIČ	2020746134
Telefón	055/4665177, 0907919985
e-mail	obecniznylanec@centrum.sk
Bankové spojenie	ČSOB a.s.
IBAN	SK85 7500 0000 0040 3505 1367
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Július Kovács
- ekonomických	Július Kovács
- realizačných	Július Kovács
- technických	Július Kovács

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	HYDROEKOL, s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín
IČO:	45 323 542
DIČ:	2022942966
IČ pre DPH:	SK2022942966
Zapísaný:	v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 52181/L


Štatutárny zástupca: Adam Hok, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Adam Hok
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Marek Sagan
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK93 0200 0000 0039 1237 0956
Tel.:	043/5865701, +421 902 943 670
E-mail:	hydroekol@hydroekol.sk
Webová stránka:	www.hydroekol.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.



ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: „Kanalizácia a ČOV v obci Nižný Lánec“.

Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného). Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávatelom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ si musí stratné na všetky oprávnené položky započítavať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania:

jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

- a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Kanalizácia a ČOV v obci Nižný Lánec“, vrátane – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
- b) PD,
- c) Výkaz výmer – Rozpočet.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Kanalizácia a ČOV v obci Nižný Lánec“.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t. j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávatel sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávatel pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého

stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené Obec Nižný Lánec.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.
- 5.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 5.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 a 7 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný

dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.

- 5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov.
- 5.13 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.14 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.15 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Adam Hok
- 5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.

- 5.17 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.19 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávaní a preberaní konaní.
- 5.20 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.21 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.22 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.23 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.
- 5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

- 5.25 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 až 5.21 tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.
- Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ.
- V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.4 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.5 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude realizovať práce na objektoch za plnej prevádzky objednávateľa.
- 6.6 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.8 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.9 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie elektrickej energie pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie odberu bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.11 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzuje právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa.

- 6.12 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ oceníl všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
950 000,00 € bez DPH, slovom deväťstopäťdesiat tisíc eur
218 500,00 € DPH 23%, slovom dvestoosemnaťtisíc päťsto eur
1 168 500,00 € s DPH, slovom jeden milión stošesťdesiatosem tisíc päťsto eur
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 23% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyše prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyše práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zahájí realizáciu takejto navyše práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.
- 7.10 Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety.“

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, štátneho rozpočtu SR a prostriedkov Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.
- 8.4 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obvyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania. Fakturácia sa bude uskutočňovať na mesačnej báze.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 2 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
 - stavebný denník,

- v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči,
 - Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy.
- 8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.
- 8.11 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušovať realizáciu stavebného diela.
- 8.15 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.
- 8.16 Zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi podľa § 340 b) Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu

- objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávatelom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky platných ustanovení zákona o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávatelovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči), vychádzajúci z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Nižný Lánec
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: do desiatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 99 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska, pričom:
- 10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávatelom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela vo forme Ganttovho diagramu, ktorý bude

- zhotoviteľom predložený do desiatich kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predlži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) stavebné denníky,
 - b) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred

- odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní

a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.

- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatel'om spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávatel' v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávatel'ovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávatel'ovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávatela na záruku.
- 12.14 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávatel'om. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.15 Nároky objednávatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.
- 12.17 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávatel' sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom objednávatel' má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávatel'ovi uhradiť v lehote určenej objednávatel'om.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávatel'om. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávatel'om. Požadovaná záručná

doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.

- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný objednávatelom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Július Kovács	starosta obce	+421 907 919 985 obecniznylanec@centrum.sk


- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Adam Hok	Konateľ, stavbyvedúci	+421 902 943 674 hok@hydroekol.sk
Ing. Marek Sagan	Konateľ	+421 902 943 672 sagan@hydroekol.sk

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle



- zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3 000 EUR za každý deň omeškania.
- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 500,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10. pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú Poistnú zmluvu.
- 15.1.4 za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.6 za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.7 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvoľní a nevypraxe stavenisko.
- 15.1.8 V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany objednávateľa má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý začatý deň omeškania.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
 - f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti
 - b) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto

Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatela zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatela.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatela a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatela a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávatel a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávatela, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Oprávnení kontrolní zamestnanci

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 19.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
 - c. útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
 - d. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - e. Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
 - f. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - g. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
 - h. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

ČLÁNOK XX

Osobitné ustanovenie

- 20.1 Objednávateľ uplatňuje v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sociálny aspekt a ustanovením § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) (ďalej len „antidiskriminačný zákon“) v zmysle podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov, ktorá pozostáva z povinnosti zhotoviteľa zamestnať v rámci realizácie predmetu zákazky nezamestnané osoby kumulatívne spĺňajúce nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- 20.2 Zhotoviteľ je povinný zamestnať vo vzťahu k hodnote zákazky minimálne 1 osoba uvedené v bode 20.1 tejto zmluvy; 1. ak bude hodnota zákazky viac ako 200 000 EUR a zároveň menej ako 2 000 000 EUR vrátane, zhotoviteľ zamestná minimálne dve osoby; 2. ak bude hodnota zákazky viac ako 2 000 000 EUR a zároveň menej ako 4 000 000 EUR vrátane, zhotoviteľ zamestná minimálne štyri osoby; 3. ak bude hodnota zákazky viac ako 4 000 000 EUR, zhotoviteľ zamestná minimálne šesť osôb a to do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác. Vyžadovaná

je forma pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Ak nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu zamestnaných osôb podľa podmienok vymedzených v bodoch 1) až 3) tohto bodu, zhotoviteľ stavebných prác uvoľnené pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. Sociálny aspekt sa pre všetky jeho alternatívy uvedené v bodoch 1) až 3) tohto bodu uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác.

- 20.3 Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.
- 20.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) podľa bodu 20.1 vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) podľa bodu 20.1 vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k MRK a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je, alebo bol nezamestnaný (napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie a potvrdenie o období, v ktorom bol uchádzač evidovaný ako nezamestnaný, resp. potvrdenie o zaradení do evidencie dlhodobo nezamestnaných). Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) podľa bodu 20.1.
- 20.5 Zhotoviteľ na preukázanie splnenia povinnosti podľa predchádzajúcich bodov čl. XX, preukáže Objednávateľovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, a pod.).
- 20.6 Zmluvné strany si dojednali zmluvnú pokutu pre prípad, že Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch tohto článku vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac, a to za každú osobu podľa zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (vrátane prípadných uzavretých dodatkov), maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 3.1 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.


ČLÁNOK XXI.

Záverečné ustanovenia

- 21.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 21.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako

SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

- 21.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 21.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení podľa dielu IX – Zmluva o diele v zmysle § 536 až § 565.
- 21.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 21.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 21.8 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 21.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 21.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.



V Nižnom Lánci,

dňa 19.3.2026

Vo Vyšnom Kubíne

dňa 12.03.2026

Za objek

Za zhotoviteľa:

starosta obce

konateľ HYDROEKOL, s.r.o.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 – položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- príloha č. 2 – Podiel subdodávok a subdodávateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-01_2023
Stavba: Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec MRK

JKSO: 827
Miesto: Nižný Lánec

Objednávateľ:
Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:
HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 V. Kubín

Projektant:
Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Spracovateľ:
Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA, Ing. Viktor Fabian

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.12.2025

ICO: 00324515
IČ DPH

ICO: 45 323 542
IČ DPH SK 2022942966

ICO: 17229057
IČ DPH SK1020648431

ICO: 17229057
IČ DPH SK1020648431

Náklady z rozpočtov			
Ostatné náklady zo súhrnného listu			950 000,00
Cena bez DPH			0,00
			950 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00% 23,00%	950 000,00	
Cena s DPH		v EUR	218 500,00
			1 168 500,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23-01 2023

Stavba: Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec MRK

Miesto: Nižný Lánec

Dátum: 16.12.2025

Objednávateľ: Obec Nižný Lánec

Projektant: Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Zhotoviteľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 V. Ku Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA, Ing. Viktor Fabian

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		950 000,00	1 168 500,00
PS 01-07	PS 01- 07-Prevádzkové súbory		
23-01	SO 01 ČOV	163 403,76	200 986,62
SO 01.1	SO 01.1- ČOV nádrže	313 519,36	385 628,81
SO 01.2	SO 01.2 -Prístupová cesta	213 510,28	262 617,64
SO 01.3	SO 01.3 - Terénne úpravy	17 875,54	21 986,91
SO 01.4	SO 01.4 - Oplotenie ČOV	13 934,25	17 139,13
SO 01.5	SO 01.5 - Odtok z ČOV	7 150,25	8 794,81
SO 01.7	SO 01.7 - Odberné elektrické zariadenie pre ČOV	32 082,71	39 461,73
SO 01.8	SO 01.8 - Studňa- zdroj vody	18 327,73	22 543,11
SO 02	SO 02 - Uličné stoky	10 638,60	13 085,48
SO 03	SO 03 - Kanalizačné odbočenia	386 744,69	475 695,97
		86 332,19	106 188,59
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		950 000,00	1 168 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

PS 01-07 - PS 01- 07-Prevádzkové súbory

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.12.2025

ICO:

IČ DPH:

00324515

ICO:

IČ DPH:

45 323 542

SK 2022942966

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

163 403,76

0,00

Cena bez DPH

163 403,76

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

163 403,76

Sadzba dane

20,00%

23,00%

Výška dane

0,00

37 582,86

Cena s DPH

v EUR

200 986,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

PS 01-07 - PS 01- 07-Prevádzkové súbory

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

PS 01 - MECHANICKÉ PREDČISTENIE	163 403,76
PS 02 - ČERPACIA STANICA ŽUMPOVÝCH VOD	16 253,75
PS 03 - BIOLOGICKÉ ČISTENIE	14 600,10
PS 04 - DÚCHADLÁ A ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU	49 540,87
PS 05 - KALOVÉ HOSPODÁRSTVO	23 411,49
PS 06 - MERANIE A REGULÁCIA	10 765,45
PS 07 - PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU, STAVEBNÁ ELEKTROINŠTALÁC	7 449,25
D1 - OSTATNÉ	39 806,27
	1 576,58

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

163 403,76

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

PS 01-07 - PS 01- 07-Prevádzkové súbory

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 403,76

D PS 01

MECHANICKÉ PREDČISTENIE

16 253,75

1	K	Pol1	Mechanické hrablice (600x1000 mm), odvodňovací žľab, PPR 8, PPR 20 mm, dodávka, uchytenie hrabíc jaklovým nerezovým profilom 50x50 mm - zvoz žumpových vôd	kmpl	1,000	5 381,38	5 381,38
2	K	Pol2	Mechanické hrablice (1500x1380 mm), odvodňovací žľab, PPR 8, PPR 20 mm, dodávka, uchytenie hrabíc jaklovým nerezovým profilom 50x50 mm - aravitačný prítok do ČOV	kmpl	1,000	7 580,62	7 580,62
3	K	Pol3	Montáž PS 01	hod	95,000	34,65	3 291,75

D PS 02

ČERPACIA STANICA ŽUMPOVÝCH VOD

14 600,10

4	K	Pol10	Plavák	ks	3,000	51,65	154,95
5	K	Pol11	Hadica k čerpadlu	m	15,000	22,52	337,80
6	K	Pol12	Výtlač z čerpadiel, prírubový medzikus nerezový	ks	2,000	30,03	60,06
7	K	Pol13	Guľový ventil k čerpadlu	ks	1,000	92,24	92,24
8	K	Pol14	Kompozitné prekrytie otvorov prečerpávacej komory, rošt šedý plný, protiskizový, uchytenie o nerezový L - profil	ks	4,000	231,79	927,16
9	K	Pol15	Konzoly, kotviaci, spojovací, pomocný materiál	kmpl	1,000	750,75	750,75
10	K	Pol16	Prevzdušňovací element	ks	10,000	96,77	967,70
11	K	Pol17	Držiak elementu	ks	30,000	1,28	38,40
12	K	Pol18	Spona 50-70 W4 celonerez	ks	20,000	0,60	12,00
13	K	Pol19	Rozvod vzd. k elementom	m	65,000	2,70	175,50
14	K	Pol20	Guľový ventil k prevzd.elementom	ks	10,000	31,68	316,80
15	K	Pol21	Stavebné príerazy (výtlač z čerpaciej stanice do rozdeľovacieho objektu)	kmpl	1,000	270,27	270,27
16	K	Pol22	Výtlačná tlaková trasa PPR DN 63 mm z čerpaciej stanice do rozdeľovacieho objektu	kmpl	1,000	603,00	603,00
17	K	Pol23	Montáž PS 02	hod	120,000	34,65	4 158,00
18	K	Pol4	Zdvížné zariadenie, nosnosť 150 kg, ručný pohon	ks	1,000	187,69	187,69
19	K	Pol5	Cerpadlo na surové OV, GRUNDFOS SEG 40.12, Q= 5,0 l/s, H=20,7 m, P=1,8 kW, 400 V	ks	2,000	2 287,56	4 575,12
20	K	Pol6	Držiak čerpadla	ks	2,000	148,16	296,32
21	K	Pol7	Vodiaca tyč čerpadla	m	10,000	8,37	83,70
22	K	Pol8	Držiak tyče horný	ks	2,000	148,16	296,32
23	K	Pol9	Držiak tyče dolný	ks	2,000	148,16	296,32

D PS 03

BIOLOGICKÉ ČISTENIE

49 540,87

24	K	Pol11	Hadica k čerpadlu	m	15,000	22,52	337,80
25	K	Pol12	Výtlač z čerpadiel, prírubový medzikus nerezový	ks	2,000	30,03	60,06
26	K	Pol16	Prevzdušňovací element	ks	18,000	96,77	1 741,86
27	K	Pol17	Držiak elementu	ks	54,000	1,28	69,12
28	K	Pol18	Spona 50-70 W4 celonerez	ks	36,000	0,60	21,60
29	K	Pol20	Guľový ventil k prevzd.elementom	ks	18,000	31,68	570,24
30	K	Pol24	Rozvod vzd. k elementom	m	120,000	2,70	324,00
31	K	Pol25	Kotva 8	ks	65,000	0,98	63,70
32	K	Pol26	Kompozitné prekrytie otvorov nadzri biol. cistenia, rošt šedý plný, protiskizový, uchytenie o nerezový L - profil	ks	9,000	215,47	1 939,23
33	K	Pol27	Konzoly, spojovací, pomocný materiál	kmpl	1,000	225,23	225,23
34	K	Pol28	Nosná nerezová konštrukcia separácie S, jaklový profil 50x50 mm	m	50,000	21,86	1 093,00
35	K	Pol29	Dosky PPR, 8 mm	m2	25,000	66,07	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol30	Mamutkové čerpadlo vratného kalu	ks	2,000	1 459,21	2 918,42
37	K	Pol31	Mamutkové čerpadlo prebytočného kalu	ks	2,000	1 459,21	2 918,42
38	K	Pol32	Držiak mamutky	ks	15,000	18,02	270,30
39	K	Pol33	Odtokový žlab 3000x250x200 mm (dxšxv), pilové prepady, uchytenie	ks	2,000	3 753,75	7 507,50
40	K	Pol34	Odtokové potrubie na vyčistené vody, PVC DN 160	m	5,000	21,78	108,90
41	K	Pol35	Odtokové potrubie, PVC koleno DN 160 / 87°	ks	5,000	27,03	135,15
42	K	Pol36	Stavebné prierazy (podhladinové prestupy medzi nádržami, nadhladinové prestupy pre rozvod vzduchu, cirkuláciu kalov, rozdelenie vôd z rozdeľovacieho objektu)	kmpl	1,000	270,27	270,27
43	K	Pol37	Cerpadlo kalové, KSB 502 ND, Q= 5,6 l/s, H=13,7 m, P=1,1 kW, 400 V	ks	2,000	1 008,05	2 016,10
44	K	Pol38	Rozdeľovací objekt 800x600x600 mm (dxšxv) s prepádovými potrubiami	ks	1,000	2 102,10	2 102,10
45	K	Pol39	Montáž PS 03	hod	640,000	34,65	22 176,00
46	K	Pol6	Držiak čerpadla	ks	2,000	146,02	292,04
47	K	Pol7	Vodiaca tyč čerpadla	m	10,000	14,40	144,00
48	K	Pol8	Držiak tyče horný	ks	2,000	146,02	292,04
49	K	Pol9	Držiak tyče dolný	ks	2,000	146,02	292,04
D PS 04 DÚCHADLÁ A ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU							23 411,49
50	K	Pol40	Dúchadlo, INW R 80 H55, Q=236 m3/hod, P=5,5 kW, Δp=45 kPa, 400 V	ks	2,000	8 258,25	16 516,50
51	K	Pol41	hl. rozvod tlakového vzduchu	m	45,000	2,93	131,85
52	K	Pol42	držiak hl. vzduch.rozvodu	ks	25,000	3,76	94,00
53	K	Pol43	ventilátor OV2E250, 230 V	ks	1,000	173,95	173,95
54	K	Pol44	protidažďová žalúzia TWG 315	ks	1,000	141,34	141,34
55	K	Pol45	Kompozitné prekrytie otvorov kalových nádrží , rost šedý plný, protisklizový, uchytenie o nerezový L - nrmfil	ks	1,000	215,02	215,02
56	K	Pol46	Konzoly, kotviaci, spojovací, pomocný materiál	kmpl	1,000	75,08	75,08
57	K	Pol47	Montáž PS 04	hod	175,000	34,65	6 063,75
D PS 05 KALOVÉ HOSPODÁRSTVO							10 765,45
58	K	Pol16	Prevzdušňovací element	ks	10,000	96,77	967,70
59	K	Pol17	Držiak elementu	ks	30,000	1,28	38,40
60	K	Pol18	Spona 50-70 W4 celonerez	ks	20,000	0,60	12,00
61	K	Pol20	Guľový ventil k prevzd.elementom	ks	10,000	31,68	316,80
62	K	Pol24	Rozvod vzd. k elementom	m	60,000	2,70	162,00
63	K	Pol25	Kotva 8	ks	40,000	0,98	39,20
64	K	Pol45	Kompozitné prekrytie otvorov kalových nádrží , rost šedý plný, protisklizový, uchytenie o nerezový L - nrmfil	ks	6,000	217,72	1 306,32
65	K	Pol48	Konzoly, spojovací, pomocný materiál	kmpl	1,000	180,18	180,18
66	K	Pol49	Stavebné prierazy (podhladinové prestupy medzi nádržami, nadhladinové prestupy pre rozvod vzduchu a cirkuláciu kalov)	kmpl	1,000	270,27	270,27
67	K	Pol50	Plastové umývadlo Nicoll (55 x 45 cm)	ks	1,000	112,61	112,61
68	K	Pol51	Cerpadlo kalové UNILIFT AP35B.50.06.A1V, 18 m3/hod, Hmax=11,0 m, 230 V	ks	1,000	565,34	565,34
69	K	Pol52	Akumulačný zásobník 400x400x500 mm, PPR 20 mm	ks	1,000	252,25	252,25
70	K	Pol53	Výtlačná trasa PPR DN 63 mm, 4 m	kmpl	1,000	132,13	132,13
71	K	Pol54	Montáž PS 05	hod	185,000	34,65	6 410,25
D PS 06 MERANIE A REGULÁCIA							7 449,25
72	K	Pol55	Nádrž merného objektu (1500x1000x1780 mm, dxšxv) PPR dosky 80 mm, plastové otvárateľné prekrytie, zemné práce, doprava, autožeriav	kmpl	1,000	3 280,78	3 280,78
73	K	Pol56	Merné zariadenie(ultrazvukový snímač EasyTREK SP-500, vyhodnocovacia jednotka MULTICont P-200), deliace steny, merný profil, metrologické overenie	kmpl	1,000	1 396,47	1 396,47
74	K	Pol57	Montáž PS 08	hod	80,000	34,65	2 772,00
D PS 07 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU, STAVEBNÁ ELEKTROIN							39 806,27
75	K	Pol58	Materiál, montáž, rozvádzač RM1,RM, odborná prehliadka a skúška	kmpl	1,000	39 806,27	39 806,27
D D1 OSTATNÉ							1 576,58

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	Pol59	Prevádzkový a manipulačný poriadok COV, individuálne skúšky, odovzdavacia dokumentácia	kmpl	1,000	900,90	900,90
77	K	Pol60	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia stavby	kmpl	1,000	675,68	675,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.1 - SO 01.1- ČOV nádrže

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.12.2025

ICO:

IČ DPH:

00324515

ICO:

IČ DPH:

45 323 542

SK 2022942966

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

213 510,28

0,00

Cena bez DPH

213 510,28

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

213 510,28

Sadzba dane
20,00%
23,00%

Výška dane
0,00
49 107,36

Cena s DPH

v EUR

262 617,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.1 - SO 01.1- ČOV nádrže

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -
Ing. Andrej
Bočkoráš -

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	213 510,28
1 - ZEMNE PRÁCE	198 592,00
2 - ZÁKLADY	23 479,44
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 929,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	147 780,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 848,87
	10 554,69
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	14 918,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 918,28

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

213 510,28

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.1 - SO 01.1- ČOV nádrže

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -
Ing. Andrej
Bočkoráš -

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

213 510,28

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

198 592,00

D 1 ZEMNE PRÁCE

23 479,44

1	K	115001102	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 150 mm	m	54,000	18,43	995,22
2	K	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	130,000	9,34	1 214,20
3	K	115101302	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 1000 l/min	deň	20,000	4,43	88,60
4	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	40,392	3,50	141,37
5	K	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	472,354	5,63	2 659,35
6	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	472,354	1,13	533,76
7	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	120,000	4,54	544,80
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	120,000	1,54	184,80
9	K	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	120,000	5,46	655,20
10	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	120,000	1,28	153,60
11	K	161101103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	472,354	2,80	1 322,59
12	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	472,354	4,09	1 931,93
13	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	328,905	0,05	16,45
14	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	472,354	6,59	3 112,81
15	K	171201201	Uloženie výkopku na skládku	m3	328,905	0,90	296,01
16	K	172102102	Zhotovenie tesniacej výplne okolo prefabrikovaných nádrží ČOV so zhutnením do 100% PS	m3	137,052	21,88	2 998,70
17	M	583438720	Kamenivo drvené hrubé fr.(8-16)	t	251,765	16,50	4 154,12
18	K	174101104	Zásyp zhutnený jám, rýh, okolo objektu COV vykopanou a vytriedenou zeminou	m3	143,449	17,26	2 475,93

D 2 ZÁKLADY

11 929,00

19	K	273326251	Základové dosky zo železobet.vodostav.odolného proti agresívnemu prostrediu tr. C 35/45-XC2, XD2, XF3, XA3(SK)-C10,4-Dmax 32-S3	m3	27,965	169,58	4 742,30
20	K	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	23,936	18,83	450,71
21	K	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	23,939	3,77	90,25
22	K	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	3,643	1 824,25	6 645,74

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

147 780,00

23	K	386120038	Osadenie ZB prefabrikovanej nádrže s prekrytím V obj do 50 m3	kus	10,000	624,00	6 240,00
24	M	592798061	Nádrž železobetónova prefabrikovaná objem V50m3 rozm. 3600x2800x4900 mm s prekrytím	kus	10,000	13 807,50	138 075,00
25	K	386381818	Nádrž primárneho záchytu - ZB prefabrikovaná nádrž 2250x1600x2190 mm, plastové prekrytie	kpl	1,000	3 465,00	3 465,00

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4 848,87

26	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20-X0(SK)-C11,0-Dmax-S3 hr. 12-24 cm - podklad.betón pod základ.dosku hr.150 mm	m3	16,780	152,12	2 552,57
27	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,648	1 609,30	1 042,83
28	K	631571005	Násyp zo štrkopiesku SP fr.(0-63), zhutn. na Edef,2=60 MPa	m3	16,780	74,70	1 253,47

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
29	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	328,905	10,00	10 554,69
30	K	998144471	Presun hmôt pre prefabr.nádrže, COV, zásobníky mont. výšky do 12 m	t	756,050	9,61	3 289,05
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				7 265,64
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				14 918,28
31	K	711151114	Izolácia proti vlhkosti vodor. hydroizolačný celoplošný náter XYPEX	m2	87,478	17,00	14 918,28
32	K	711151124	Izolácia proti vlhkosti zvislá hydroizolačný celoplošný náter XYPEX	m2	371,200	18,00	1 487,13
33	K	711461103	Zhotovenie izolácie tlakovej prilepením fólie na celej ploche vodor.	m2	111,862	9,68	6 681,60
34	M	6282E1814	Fólia izolačná Fatrafol 813 hr. 1,5mm zemná	m2	128,641	10,50	1 082,82
35	K	711462103	Zhotovenie izolácie tlakovej prilepením fólie na celej ploche zvislá	m2	84,525	10,05	1 350,73
36	M	6282E1814	Fólia izolačná Fatrafol 813 hr. 1,5mm zemná	m2	101,430	10,50	849,48
37	K	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	111,862	2,89	1 065,02
38	M	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	m2	117,455	1,90	323,28
39	K	711671051	Zhotovenie izolácie obj. pod zemou položením fólie PVC voľne, rubové	m2	117,455	1,90	223,16
40	M	2831J2004	Fólia nopová 8, v.role 2,4 m - 100196	m2	84,525	13,26	1 120,80
41	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	98,894	5,00	494,47
					92,227	2,60	239,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.2 - SO 01.2 -Prístupová cesta

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA, Ing. Viktor Fabian

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.12.2025

ICO:

IČ DPH:

00324515

ICO:

IČ DPH:

45 323 542

SK 2022942966

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

17 875,54

0,00

Cena bez DPH

17 875,54

DPH- základná
znižená

Základ dane
0,00

17 875,54

Sadzba dane
20,00%
23,00%

Výška dane
0,00

4 111,37

Cena s DPH

v EUR

21 986,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.2 - SO 01.2 -Prístupová cesta

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Spracovateľ:

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Viktor Fabian

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV	17 875,54
	17 875,54
1 - Zemné práce	8 787,95
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	121,66
5 - Komunikácie	6 517,44
8 - Rúrové vedenie	6 517,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 810,50
99 - Presun hmôt HSV	395,23

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 875,54

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.2 - SO 01.2 -Prístupová cesta

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Viktor Fabian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 875,54

D HSV

HSV

17 875,54

D 1

Zemné práce

8 787,95

1 K 131201101.S Hĺbenie nezapažených jam a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hĺbke 3 do 100 m3

m3

18,600

14,68

273,05

2 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z hĺbky 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m

m3

18,600

5,19

96,53

3 K 162501143.S Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z hĺbky 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začiatých 1000 m

m3

130,200

0,50

65,10

4 K 162501143.S Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z hĺbky 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začiatých 1000 m

m3

16 269,316

0,50

8 134,66

5 K 171101141 Uloženie akýchkoľvek hornín na cesty alebo železnice do 0,75 m3

M3

16,520

6,59

108,87

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

18,600

0,90

16,74

7 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením

M2

62,000

1,50

93,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

121,66

8 K 388111111.S Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope dvojtvorových

m

7,000

17,38

121,66

D 5

Komunikácie

6 517,44

9 K 564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

m2

186,000

8,44

1 569,84

10 K 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kn/m2

m2

62,000

0,80

49,60

11 K 567123114.S Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm

m2

62,000

20,00

1 240,00

12 K 577144211 Asfaltový betón vrstva obrusna AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2

62,000

21,00

1 302,00

13 K 577144411 Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2

124,000

19,00

2 356,00

D 8

Rúrové vedenie

242,76

14 K 899623141.S Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým z cementu portlandského alebo troskoportland. v otvorenom výkope. betón tr. C

m3

1,936

125,39

242,76

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 810,50

15 K 919411111.S Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm

ks

2,000

550,00

1 100,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	919541112.S	Zhotovenie prepuštu alebo zjazdu z rur plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	7,700	15,00	115,50
17	M	592210000600.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-40, DN 400, dl. 1000 mm, zosilená	ks	7,000	85,00	595,00
	D	99	Presun hmôt HSV				395,23
18	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (822 2.2, 822 2.6, 822 5.2, 822 5.6) akejkoľvek dĺžky objektu	t	121,238	2,95	357,65
19	K	998222091	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (822 2.2, 822 2.6, 822 5.2, 822 5.6) akejkoľvek príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	121,238	0,31	37,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.3 - SO 01.3 - Terénne úpravy

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

KS:

Dátum:

16.12.2025

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

ICO:

IČ DPH:

00324515

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

ICO:

IČ DPH:

45 323 542

SK 2022942966

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA, Ing. Viktor Fabian

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

13 934,25

0,00

Cena bez DPH

13 934,25

DPH- základná
znížená

Základ dane
0,00
13 934,25

Sadzba dane
20,00%
23,00%

Výška dane
0,00
3 204,88

Cena s DPH

v EUR

17 139,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.3 - SO 01.3 - Terénne úpravy

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Viktor Fabian

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV	13 934,25
1 - Zemné práce	13 934,25
4 - Vodorovné konštrukcie	4 879,70
5 - Komunikácie	7 683,59
99 - Presun hmôt HSV	1 270,00
	100,96

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 934,25

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.3 - SO 01.3 - Terénne úpravy

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Ing. Viktor Fabian

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 934,25

D HSV

HSV

13 934,25

D 1

Zemné práce

4 879,70

1	K	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	M3	177,000	3,50	619,50
2	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín na cesty alebo železnice do 0.75 m3	M3	350,000	6,59	2 306,50
3	K	180401211	Založenie trávnik ľúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	240,000	0,41	98,40
4	K	180401213	Založenie trávnik ľúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	M2	330,000	1,09	359,70
5	M	005722300	Osivo ľipnica ľúčná	kg	9,500	8,00	76,00
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	185,000	0,53	98,05
7	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine alebo vo svahu sklonu do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr. do 100 mm	M2	185,000	1,84	340,40
8	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	100,000	1,86	186,00
9	K	182301121	Rozprestretie ornice v svahu do 500 m2, hr. vrstvy do 100 mm	M2	285,000	2,79	795,15

D 4

Vodorovné konštrukcie

7 683,59

10	M	5922762000	Tvárnica IZT 131/10 rozm. 1200x600x140	ks	139,000	35,00	4 865,00
11	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	108,000	5,64	609,12

12	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	127,000	3,75	476,25
13	K	465922113	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvármic na sucho, hm. 90-1500 kg, hr. do 200 mm	m2	127,000	10,44	1 325,88
14	K	469571112	Vyplnenie otvorov tvármic alebo panelov uložených v sklone do 1:1 kamenivom hrubým ťaženým	m3	4,900	83,13	407,34

D 5

Komunikácie

1 270,00

15	K	564571111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.250 mm	m2	127,000	10,00	1 270,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 99

Presun hmôt HSV

100,96

16	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (822 2.2, 822 2.6, 822 5.2, 822 5.6) akekoľvek dĺžky objektu	t	34,224	2,95	100,96
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.4 - SO 01.4 - Oplotenie ČOV

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

KS:

Dátum:

16.12.2023

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

IČO:

00324515

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

IČO:

45 323 542

IČ DPH:

SK 2022942966

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

IČO:

17229057

IČ DPH:

SK1020648431

Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

IČO:

17229057

IČ DPH:

SK1020648431

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

7 150,25

0,00

Cena bez DPH

7 150,25

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

7 150,25

Sadzba dane

20,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 644,56

Cena s DPH

v EUR

8 794,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.4 - SO 01.4 - Oplotenie ČOV

Miesto:

Nižný Lánec

Dátum:

16.12.2023

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Projektant:

Ing. Andrej

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Spracovateľ:

Bočkoráš -
Ing. Andrej
Bočkoráš -

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV	7 150,25
1 - Zemné práce	4 316,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	400,00
PSV - PSV	3 916,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 834,25
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 759,25
	75,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 150,25

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.4 - SO 01.4 - Oplotenie ČOV

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2023

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 150,25
D HSV HSV							4 316,00
D 1 Zemné práce							400,00
1	K	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	4,000	100,00	400,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							3 916,00
2	K	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	36,000	50,00	1 800,00
3	M	592311400	Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-280 18x15x280	kus	24,000	60,00	1 440,00
4	M	592312201	Vzpera plotová železobetónová KZV 7-210 16x16x210	kus	8,000	52,00	416,00
5	M	592314001	Stĺpik s drážkami radový i rohový KZV 6-280 20x18x280	kus	4,000	65,00	260,00
D PSV PSV							2 834,25
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 759,25
6	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	86,000	8,00	688,00
7	K	767912110	Montáž oplotenia ostrnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	m	252,000	1,00	252,00
8	K	767920110	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	1,000	250,00	250,00
9	M	553449301	Vrátko oceľové	kus	1,000	250,00	250,00
10	M	Ponuka1	Plotové pletivo v=1800 FLUIDEX	M	86,000	5,00	430,00
11	M	553449300	Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 330x200cm	kus	1,000	800,00	800,00
12	M	Ponuka	Napínací drôt s PVC ochranou, hr. 2,9 UNIVERS	M	255,000	0,25	63,75
13	M	Ponuka5	Ostrnatý drôt s PVC ochranou	M	170,000	0,15	25,50
D 783 Dokončovacie práce - nátery							75,00
14	K	783114130	Nátery oceľ.konštr. olejové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" dvojnásobné	M2	5,000	15,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.5 - SO 01.5 - Odtok z ČOV

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA, Ing. Viktor Fabian

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.12.2025

ICO:

00324515

IČ DPH:

ICO:

45 323 542

IČ DPH:

SK 2022942966

ICO:

17229057

IČ DPH:

SK1020648431

ICO:

17229057

IČ DPH:

SK1020648431

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

32 082,71

0,00

Cena bez DPH

32 082,71

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
32 082,71

Sadzba dane
20,00%
23,00%

Výška dane
0,00
7 379,02

Cena s DPH

v EUR

39 461,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec
Objekt: 23-01 - SO 01 ČOV
Časť: **SO 01.5 - SO 01.5 - Odtok z ČOV**

Miesto: Nižný Lánec
Objednávateľ: Obec Nižný Lánec
Zhotoviteľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum: 16.12.2025
Projektant: Ing. Andrej Bočkoráš -
Ing. Andrej Bočkoráš -
Spracovateľ: Ing. Viktor Fabian

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce	32 082,71
2 - Zakladanie	23 269,91
4 - Vodorovné konštrukcie	539,06
8 - Rúrové vedenie	1 064,85
HSV - HSV	6 798,15
M - Práce a dodávky M	31 671,97
99 - Presun hmôt HSV	410,74
	410,74

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 082,71

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.5 - SO 01.5 - Odtok z ČOV

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Ing. Viktor Fabian

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 082,71

D 1

Zemné práce

23 269,91

1	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3-prepojovacie potrubia	M3	332,060	13,92	4 622,28
2	K	151101101.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie pre všetky šírky rýhy, príložené Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém	m2	603,745	5,18	3 127,40
3	M	286120007100.S	Dxr 200x5,9 mm, dl. 5 m, SN8 - plnostenná	ks	50,252	120,00	6 030,24
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na	m2	603,745	3,21	1 938,02
5	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	198,000	1,81	358,38
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	207,731	1,98	411,31
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	98,737	21,60	2 132,72
25		451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-	m3	31,400	55,00	1 727,00
26		310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	182,660	16,00	2 922,56

D 2

Zakladanie

539,06

9	K	272321311	Betón základ. konštr. klenieb,dosiek,pásov,pätiek, a základ. múrov želez. (bez výstuže), tr.B20(zn.III)	M3	1,827	165,00	301,46
10	K	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiok a blokov, zhotovenie-tradičné	M2	5,940	30,00	178,20
11	K	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiok a blokov, odstránenie-dielce	M2	5,940	10,00	59,40

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 064,85

12	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) hr. nad 100 do 150 mm	M2	14,851	19,08	283,36
13	K	452386111	Vyrovnávací prstenec a rám z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	15,000	22,60	339,00
14	K	465512328	Dlažba z lomového kamena kamenarsky upraveného, na sucho, so zaliatím škár maltou MCs hr. 300 mm	M2	11,054	40,03	442,49

D 8

Rúrové vedenie

6 798,15

16	M	4228401800	Klapka koncová L 55-067-601 P1, D 200 mm	ks	1,000	180,00	180,00
17	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	232,650	2,48	576,97
18	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	14,000	100,00	1 400,00
19	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	7,000	125,00	875,00
20	M	592243200	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	kus	7,000	65,00	455,00
21	M	592243500	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	5,000	90,00	450,00
22	M	553400451	Poklop ťažký DN600	kus	7,000	120,00	840,00
27		871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	232,650	2,67	621,18
28		899311111.S	Osadenie ocel. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	20,00	140,00
23	M	5922470140	Kanalizačné šachtové dno ŠD 1400/110 bez žľabu a presuviek ku skružiam TECHNO TIP	ks	7,000	180,00	1 260,00

D HSV

HSV

31 671.97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	99	Presun hmôt HSV				410,74
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	51,342	8,00	410,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.7 - SO 01.7 - Odberné elektrické zariadenie pre ČOV

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Projektant:

PEVLUMA - Ing. Klešč

Spracovateľ:

PEVLUMA - Ing. Klešč

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.12.2025

ICO:

IČ DPH:

00324515

ICO:

IČ DPH:

45 323 542

SK 2022942966

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

18 327,73

0,00

Cena bez DPH

18 327,73

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

18 327,73

Sadzba dane

20,00%

23,00%

Výška dane

0,00

4 215,38

Cena s DPH

v EUR

22 543,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.7 - SO 01.7 - Odborné elektrické zariadenie pre ČOV

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

PEVLUMA - Ing.

Spracovateľ:

Klešč
PEVLUMA - Ing.
Klešč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	18 327,73
21-M - Elektromontáže	18 327,73
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	10 501,73
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 356,00
	1 470,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 327,73

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.7 - SO 01.7 - Odberné elektrické zariadenie pre ČOV

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nyžný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

PEVLUMA - Ing.

Spracovateľ:

Klešč
PEVLUMA - Ing.
Klešč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							18 327,73
D	M	Práce a dodávky M					18 327,73
D	21-M	Elektromontáže					10 501,73
1	K	210010154.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná z HDPE uložená pevne D 110	m	100,000	4,00	400,00
2	M	286530130100.S	Spojka nasúvací 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	2,000	5,00	10,00
3	M	345710006260.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 110 mm	m	100,000	4,00	400,00
4	K	210101264.S	Spojky pre káble NN AYKY, CYKY, NAYY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y a pod. do 1 kV s	ks	14,000	41,07	574,98
5	M	345020040030.S	Spojka SVCZ 120-S Al s hliníkovými spojkami	bal	14,000	37,00	518,00
6	K	210193053.S	Skríňa RE plastová pre oblasť ZSE, SSE, VSE trojfázová jednotarif, jeden odberateľ	ks	1,000	80,00	80,00
7	M	357120010900.S	Skríňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B40, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	450,00	450,00
8	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie FeZn vedenie v zemi drôt zvodový d 10 mm	m	40,000	1,98	79,20
9	M	334410034000.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	25,000	2,30	57,50
10	K	210902214.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 0,6/1 kV uložený pevne 4x25 mm2	m	15,000	2,67	40,05
11	M	341110030000.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	15,000	4,00	60,00
12	K	210902219.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 0,6/1 kV uložený pevne 4x120 mm2	m	400,000	4,58	1 832,00
13	M	341110031000.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x120 mm2	m	400,000	15,00	6 000,00
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach riadenie nezapazenej alebo zapazenej káblovej ryny ručne vrátane urovnania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok pristavený k okraju ryhy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbkovej v zemine triedy 3					6 356,00
14	K	460200163.S	Značenie alebo rekonštrukcia káblovej ryny z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom v rýhe šírky do 65 cm hĺbkou vrstvou 10 cm	m	400,000	6,77	2 708,00
15	K	460420022.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	44,800	20,00	896,00
16	M	303110000300.S	Vyrovnávanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírky 33 cm	m	400,000	0,76	304,00
17	K	460490012.S	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	400,000	0,17	68,00
18	M	283230008000	Kucny zasyp nezapazenej káblovej ryny s prípadným rozpájaním výkopu a s jedným prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 35 cm šírky 80 cm hĺbkovej v zemine triedy 3	m	400,000	2,55	1 020,00
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 470,00
20	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	30,000	25,00	750,00
21	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)	hod	24,000	30,00	720,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.8 - SO 01.8 - Studňa- zdroj vody

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

KS:

Dátum:

16.12.2025

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

ICO:

00324515

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

IČ DPH:

ICO:

45 323 542

IČ DPH:

SK 2022942966

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

ICO:

17229057

IČ DPH:

SK1020648431

Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA, Ing. Viktor Fabian

ICO:

17229057

IČ DPH:

SK1020648431

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

10 638,60

Cena bez DPH

0,00

10 638,60

DPI- základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%

Výška dane
0,00

10 638,60

23,00%

2 446,88

Cena s DPH

v EUR

13 085,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.8 - SO 01.8 - Studňa- zdroj vody

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Ing. Viktor Fabian

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV	10 638,60
1 - Zemné práce	1 819,66
PSV - PSV	1 819,66
99 - Presun hmôt HSV	8 818,94
2 - Zakladanie	380,88
4 - Vodorovné konštrukcie	2 755,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	540,17
8 - Rúrové vedenie	18,90
783 - Dokončovacie práce - nátery	5 083,13
	40,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 638,60

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

23-01 - SO 01 ČOV

Časť:

SO 01.8 - SO 01.8 - Studňa- zdroj vody

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Ing. Viktor Fabian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 638,60

D HSV

HSV

1 819,66

D 1

Zemné práce

1 819,66

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	8,400	13,92	116,93
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	15,340	4,09	62,74
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

3	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	M3	15,340	1,17	17,95
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

4	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	6,097	17,26	105,23
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	1,603	21,60	34,62
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

6	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	72,302	20,50	1 482,19
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D PSV

PSV

8 818,94

D 99

Presun hmôt HSV

380,88

7	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných (vodovody, plynovody, teplovody, zhýbký, produktovody -827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) vrátane drobných objektov v otvorenom	t	27,883	13,66	380,88
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D 2

Zakladanie

2 755,66

8	K	242791112	Zriadenie hydrogeologického vrtu, včítane zabudovania zárubnice, perforovanej pažnice, obsypu, vyhodnotenie výdatnosti	m	15,000	80,00	1 200,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

9	K	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	0,628	88,63	55,66
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

10	K	249901315	Dierovanie zárubnic ocelových vrtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 219 mm	m	10,000	150,00	1 500,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

540,17

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	0,700	55,00	38,50
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,510	55,22	193,82
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

13	K	452112221	Osadenie rámov pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	14,95	29,90
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

14	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	2,153	129,10	277,95
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18,90

15	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,980	19,29	18,90
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

5 083,13

16	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	10,000	0,93	9,30
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

17	M	426610001600.S	Domáca vodáreň s ponorným čerpadlom, Q 0,5, H=35 m	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

18	M	Plastika	Rúra HDPE 32x2,9	M	10,000	1,50	15,00
----	---	----------	------------------	---	--------	------	-------

27	K	Fir mont	Vystrojenie v šachte podľa PD	kpl	1,000	300,00	300,00
----	---	----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

19	K	894201113	Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení z cementu portlandského alebo troskoportland... dno alebo	m3	4,212	200,00	842,40
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	894302125	Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení zo železobetónu z cementu portlandského alebo	m3	1,159	200,00	231,80
21	K	894503111	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk.	m2	33,954	40,00	1 358,16
22	K	894601111	stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele 10	t	0,081	1 850,00	149,85
23	K	899103111	216 Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	2,000	33,11	66,22
24	K	899503111	Stupacia do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a	ks	6,000	18,40	110,40
25	M	TET48-066-250	betónovaní Poklop liatinový "TETRA" 600x600 mm, C250 kN, s tesnením, TECHNO TIP	ks	2,000	250,00	500,00
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				40,20
26	K	783114130	Nátery oceľ.konštr. olejové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" dvojnásobné	M2	5,000	8,04	40,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Uličné stoky MRK

JKSO:

Miesto:

Nižný Lánec

KS:

Dátum:

16.12.2025

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

ICO:

IČ DPH:

45 323 542

SK 2022942966

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

Spracovateľ:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA, Ing. Viktor Fabian

ICO:

IČ DPH:

17229057

SK1020648431

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

386 744,69

0,00

Cena bez DPH

386 744,69

DPH základná
znižovaná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

386 744,69

20,00%

23,00%

88 951,28

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Uličné stoky MRK

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Viktor Fabian

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	386 744,69
1 - Zemné práce	291 041,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	99 279,67
5 - Komunikácie	14 797,52
8 - Rúrové vedenie	97 089,02
M - Práce a dodávky M	79 874,92
23-M - Montáže potrubia	95 703,56
99 - Presun hmôt HSV	95 703,56
	95 703,56

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

386 744,69

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Uličné stoky MRK

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej

Spracovateľ:

Bočkoráš -

Ing. Andrej

Bočkoráš -

Ing. Viktor Fabian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

386 744,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

291 041,13

D 1

Zemné práce

99 279,67

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	M	27,591	14,05	387,65
2	K	115101201	Cerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	110,365	5,53	610,32
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	27,591	3,54	97,67
4	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v horninách akejkoľvek triedy	m3	39,061	21,07	823,02
5	K	132201203.S	Hĺbenie ryh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 323,312	7,60	10 057,17
6	K	132301203.S	Hĺbenie ryh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 984,969	10,48	20 802,48
7	K	151101101.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, príložené pre akúkoľvek medzerovitosť, hĺbkv do 2 m	m2	6 015,056	1,55	9 323,34
8	K	151101111	Odstánenie paženia ryh pre podzemné vedenie príložené hĺbkv do 4 m	M2	6 015,056	0,96	5 774,45
9	K	162501142.S	vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000	m3	1 282,541	3,31	4 245,21
10	K	162501143.S	vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k d i začiatku 1000 m	m3	8 977,790	0,24	2 154,67
11	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 550,902	0,71	1 101,14
12	K	174101003.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach nad 1000 do 10000 m3	m3	1 115,226	4,00	4 460,90
13	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach štrkodrvou	M3	1 550,902	4,28	6 637,86
14	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	513,194	20,50	10 520,48
15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	128,959	55,00	7 092,75
50		310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	949,410	16,00	15 190,56
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 797,52
19	K	113307221	Odstránenie podkladov s premiestnením nmot na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 100 mm -0 130 t	m2	599,423	1,15	689,34
20	K	113307221	Odstránenie podkladov s premiestnením nmot na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 100 mm -0 130 t	m2	599,423	1,15	689,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	113307242	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m ² asfaltových, hr. vrstiev nad 50 do 100 mm -0.181 t	m ²	599,423	1,77	1 060,98
22	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	882,000	4,84	4 268,88
51		979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	305,706	1,96	599,18
52		979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	305,706	4,50	1 375,68
53		979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	305,706	20,00	6 114,12
D 5							97 089,02
Komunikácie							
26	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0,32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 210 mm	m ²	599,423	10,34	6 198,03
27	K	564951111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	599,423	5,74	3 440,69
28	K	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	1 323,000	23,00	30 429,00
29	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	1 323,000	1,50	1 984,50
30	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70	m ²	1 323,000	0,80	1 058,40
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70	m ²	1 323,000	0,80	1 058,40
32	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 U s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 323,000	21,00	27 783,00
33	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 323,000	19,00	25 137,00
D 8							79 874,92
Rúrové vedenie							
34	K	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	1 172,360	3,33	3 903,96
35	M	286110003400	Rúra kanalizačná PP PP ULTRA COR BASIC, DN 250, dĺ. 6 m,	ks	211,025	150,00	31 653,75
36	M	5922470140	Kanalizačné šachtové dno ŠD 1400/110 bez žľabu a presuviek ku skružiam TECHNO TIP	ks	35,000	180,00	6 300,00
37	M	5922470020	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHNO TIP	ks	155,000	55,00	8 525,00
38	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	35,000	65,00	2 275,00
39	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	4,000	10,00	40,00
40	M	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	13,000	11,00	143,00
41	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	35,000	12,00	420,00
42	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	1 172,360	4,50	5 275,62
43	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	70,000	100,00	7 000,00
44	K	894118001	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	Ks	51,000	104,09	5 308,59
45	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	35,000	125,00	4 375,00
46	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	KUS	35,000	13,00	455,00
47	M	592410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	35,000	120,00	4 200,00
D M							95 703,56
Práce a dodávky M							
D 23-M							95 703,56
Montáže potrubia							
D 99							95 703,56
Presun hmôt HSV							
48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	5 981,472	8,00	47 851,78
49	K	998276115.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov Priplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	5 981,472	8,00	47 851,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Kanalizačné odbočenia MRK

JKSO:

Miesto: Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Spracovateľ:

Ing. Viktor Fabian

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.12.2025

ICO:

IČ DPH:

ICO:

45 323 542

IČ DPH:

SK 2022942966

ICO:

17229057

IČ DPH:

SK1020648431

ICO:

17229057

IČ DPH:

SK1020648431

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

86 332,19

0,00

Cena bez DPH

86 332,19

DPH základná
znižená

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

86 332,19

20,00%

23,00%

19 856,40

Cena s DPH

v EUR

106 188,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Kanalizačné odbočenia MRK

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej
Bočkoráš -

Spracovateľ:

Ing. Viktor Fabian

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	86 332,19
HSV - Práce a dodávky HSV	73 948,93
1 - Zemné práce	
4 - Vodorovné konštrukcie	44 526,54
5 - Komunikácie	3 564,00
8 - Rúrové vedenie	6 182,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 538,90
	2 136,99
M - Práce a dodávky M	12 383,26
23-M - Montáže potrubia	
99 - Presun hmôt HSV	12 383,26
	12 383,26

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

86 332,19

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Kanalizačné odbočenia MRK

Miesto:

Nižný Lánec

Objednávateľ:

Obec Nižný Lánec

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Dátum:

16.12.2025

Projektant:

Ing. Andrej Bočkoráš -

Spracovateľ:

Ing. Viktor Fabian

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 332,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 948,93

D 1

Zemné práce

1	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 490,400	7,60	44 526,54
2	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	3 312,000	1,55	5 133,60
3	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3 312,000	0,96	3 179,52
4	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na	m3	366,200	2,68	981,42
5	K	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 490,400	2,00	2 980,80
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	366,200	0,80	292,96
7	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 124,200	4,92	5 531,06
8	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	301,400	20,50	6 178,70
9	M	286510004300.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	557,590	16,00	8 921,44

D 4

Vodorovné konštrukcie

12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	64,800	55,00	3 564,00
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 5

Komunikácie

6 182,50

29		564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	64,800	10,95	709,56
30		564861112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	64,800	12,67	821,02
31		565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	64,800	19,00	1 231,20
32		565131211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	64,800	19,00	1 231,20
33		573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	64,800	1,50	97,20
34		573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	64,800	0,80	51,84
35		573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	93,600	0,80	74,88
36		577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	93,600	21,00	1 965,60

D 8

Rúrové vedenie

17 538,90

17	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	720,000	2,67	1 922,40
18	M	KGEM160/3SN8 KOM	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 3 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE	ks	240,000	30,00	7 200,00
19	M	286510014300.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	93,000	65,00	6 045,00
37		286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	93,000	17,00	1 581,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38		877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	93,000	3,50	325,50
20	M	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	93,000	5,00	465,00
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie
21	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	93,600	4,11	2 136,99
22	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	93,600	1,82	384,70
23	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	144,000	3,80	170,35
24	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	35,100	1,96	547,20
39		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,100	0,50	68,80
40		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,100	0,42	17,55
41		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,100	0,42	14,74
42		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,100	0,42	14,74
43		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,100	0,42	14,74
44		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,100	0,42	14,74
45		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,100	0,42	14,74
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,100	4,50	157,95
26	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	35,100	20,00	14,74
D M							Práce a dodávky M
D 23-M							Montáže potrubia
D 99							Presun hmôt HSV
27	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	773,954	8,00	12 383,26
28	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do	t	773,954	8,00	6 191,63

Podiel subdodávok a subdodávateľov

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo fin. vyjadrení v EUR bez DPH

V čase podpisu zmluvy nám nie sú známi žiadni subdodávatelia.

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 12.03.2026