

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	<b>Mestská časť Košice - Košická Nová Ves</b>
Sídlo organizácie:	Mliečna 1/1, 040 14 Košice -MČ Košická Nová Ves
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Krcho
IČO:	00690996
DIČ:	2020761556
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK34 0200 0000 0000 1422 3512
Číslo telefónu:	+421553337311
Email:	starosta@kosickanovaves.sk
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Michal Krcho 0918 630 122
b) technických:	Ing. Michal Krcho

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	<b>NOVICOM s.r.o.</b>
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK2022001465
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK84 0900 0000 0005 5256 2677
Číslo telefónu:	056/6685305
Email:	novicom@novicom.sk
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Peter Novák
b) technických:	Ing. Radovan Novák

(ďalej len "Zhotoviteľ")

### Článok II.

#### PREAMBULA

2.1 Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitnej zákazky s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, realizovaného objednávateľom na predmet zákazky „**Dom smútku - rekonštrukcia**“.

- 2.2 Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom dotácie z Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

### **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1. Prostredníctvom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa nasledujúce dielo: kompletná dodávka a realizácia stavebných prác na predmete zákazky: „**Dom smútku - rekonštrukcia**“ (ďalej len ako „*Dielo*“ alebo „*Zákazka*“ alebo „*Predmet zmluvy*“) projektu **Dom smútku - rekonštrukcia** a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa Čl. V. tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný sa pri realizácii diela riadiť touto zmluvou a zároveň dielo vykonať v súlade s obsahom cenovej ponuky, projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná práce v rozsahu a s použitím materiálov, ktoré sú podrobne vymedzené v cenovej ponuke., a to najmä:
- Oceneného výkazu výmer;
  - podľa projektovej dokumentácie;
  - podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu);
  - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

### **Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objedávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objedávateľom poskytnuté, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.



- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) kód projektu, názov projektu,

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné prehlásenie zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávatelovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné prehlásenie zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je objednávatel oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup objednávatel v súlade s týmto bodom zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany objednávatel ako ani za omeškanie objednávatel so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy.
- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budú prílohou faktúry aj vážne lístky vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

## Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 6 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od

jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práca je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

## **Článok VII.**

### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy : Košická Nová Ves, č.p.953/1, 953/2, 953/4,953/5. Detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii.

## **Článok VIII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
  - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
  - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
  - c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

## 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
  - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
  - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný do 10 dní pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy;**
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
  - e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi a svojim plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe;

- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
  - g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
  - h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
  - i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
  - j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
  - l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
  - m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
  - n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvnej strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
  - o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

**Článok IX.**  
**STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK**

- 9.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude určený v čase preberania staveniska.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Peter Albrechta, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 00045\*10\*.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasie, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

**Článok X.**  
**ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme riadne dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
  - 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
  - 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.

- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
  - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
  - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
  - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

#### Článok XI.

#### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 36 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá písomne ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.

- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

### **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
  - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
  - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - odstúpiť od Zmluvy
    - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 13.4. V prípade omeškania platby za vystavenú faktúru na strane Objednávateľa, je objednávatel povinný uhradiť 0,5% z fakturovanej Ceny za každý začatý kalendárny deň omeškania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom sankcia z omeškania začína plynúť odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti doručenej faktúry (lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

## ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Novák, konateľ

Tel: 0905 745 065

Email: novicom@novicom.sk

b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Radovan Novák, konateľ

Tel: 0905 669 841

Email: novicom@novicom.sk

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Michal Krcho

Tel: 0918 630 122

Email: starosta@kosickanovaves.sk

b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Michal Krcho

Tel: 0918 630 122

Email: starosta@kosickanovaves.sk

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí financovania predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### Článok XV.

#### TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
  - g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
  - h) neuzatvorenie poisťovnej zmluvy zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2 c) tejto Zmluvy,
  - i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,
  - j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,

- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## **Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 **Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie finančnej opravy.**
- Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly s konečnou platnosťou.**
- V prípade ak zmluva medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom nebude uzavretá, nenadobudne účinnosť alebo následne bude zrušená, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.**
- Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.**
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer;**
  - Príloha č. 2 – Informácie o subdodávateľoch;**
  - Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela**
  - Príloha č. 4 – Poistná zmluva**
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonaním Diela a poskytovaním kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávatelom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného Diela a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatelá od zmluvy odstúpiť.
- Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- Oprávnení zamestnanci sú najmä:
- a) Riadiaci orgán / Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Košickej Novej Vsi, dňa 09.04.2026  
Za Objednávateľa

V Slivníku, dňa 09.04.2026  
Za Zhotoviteľa

.....  
**Ing. Michal Krcho**  
starosta MČ Košice - Košická Nová Ves

.....  
**Ing. Peter Novák**  
konateľ spoločnosti  
NOVICOM s.r.o.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
**Stavba: Dom smútku - rekonštrukcia**

Príloha č. 1

JKSO:  
Miesto:

ČS:  
Dátum: 31. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

IČO: 00690996  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891  
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>383 713,52</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	<b>383 713,52</b>	<b>88 254,11</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>471 967,63</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Dom smútku - rekonštrukcia

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Košická Nová Ves  
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>383 713,52</b>	<b>471 967,63</b>
<b>1</b>	<b>Dom smútku - rekonštrukcia - OP</b>	182 264,59	224 185,45
01A	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	75 121,42	92 399,35
01B	Zateplenie a výmena strechy	58 981,05	72 546,69
01C	Výmena otvorových výplní	42 041,43	51 710,96
01D	Výmena svietidiel	6 120,69	7 528,45
<b>2</b>	<b>Dom smútku - rekonštrukcia - NO</b>	181 310,92	223 012,43
SO 01N	Dom smútku ASR - N	140 004,26	172 205,24
SO 02N	ZDRAVOTECHNIKA	25 598,44	31 486,08
SO 04N	ELEKTROINŠTALÁCIA	10 957,78	13 478,07
SO 05N	BLESKOZVOD	4 750,44	5 843,04
21	Prípojka vody	20 138,01	24 769,75

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01A - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

00690996

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**75 121,42**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

75 121,42

23,00%

17 277,93

**Cena s DPH**

**v EUR**

**92 399,35**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01A - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**75 121,42**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**67 752,13**

1 - Zemné práce

3 373,09

5 - Komunikácie

1 551,39

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44 513,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 314,24

### PSV - Práce a dodávky PSV

**7 369,29**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 978,30

713 - Izolácie tepelné

4 390,99

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01A - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**75 121,42**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**67 752,13**

#### D 1

#### Zemné práce

**3 373,09**

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,840	35,25	664,11
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	18,840	5,12	96,46
3	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	3,474	37,56	130,48
4	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,122	46,91	850,10
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	m3	6,041	13,26	80,10
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,061	107,13	970,70
7	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,020	21,42	64,69
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,200	5,17	32,05
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43,400	0,52	22,57
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,200	0,88	5,46
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,098	37,00	410,63
12	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,983	2,18	45,74

#### D 5

#### Komunikácie

**1 551,39**

13	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	41,820	20,92	874,87
14	M	592460007700.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	<i>m2</i>	<i>42,656</i>	<i>15,86</i>	<i>676,52</i>

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**44 513,41**

15	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	34,243	2,95	101,02
16	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm sokel	m2	34,243	13,37	457,83
17	K	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 3 mm	m2	370,713	20,66	7 658,93
18	K	622465112	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná	m2	34,243	36,13	1 237,20
19	K	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	370,713	68,93	25 553,25
20	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	34,243	46,37	1 587,85
21	K	631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	26,366	154,64	4 077,24
22	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	164,790	4,91	809,12
23	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) okap. chodník	m3	4,182	78,53	328,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	164,790	16,40	2 702,56
<b>D 9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>18 314,24</b>
25	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	69,700	8,77	611,27
26	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	71,094	2,99	212,57
27	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	368,400	3,85	1 418,34
28	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	368,400	1,88	692,59
29	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	368,400	2,59	954,16
30	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	68,500	14,75	1 010,38
31	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	195,000	3,52	686,40
32	K	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	187,000	6,42	1 200,54
33	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	17,500	4,32	75,60
34	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	17,500	5,25	91,88
35	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t ( na fasáde)	m3	1,950	52,20	101,79
36	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,469	127,38	1 715,68
37	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	134,690	3,11	418,89
38	K	966053121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	28,800	22,06	635,33
39	K	966055121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	m	6,400	35,28	225,79
40	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	18,845	7,50	141,34
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,694	17,55	837,03
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	476,940	0,51	243,24
43	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,694	15,22	725,90
44	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	47,694	80,00	3 815,52
45	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>7 369,29</b>
<b>D 711</b>			<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>2 978,30</b>
46	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	169,840	0,82	139,27
47	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,051	2 682,95	136,83
48	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	34,243	1,01	34,59
49	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	2 682,95	26,83
50	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	54,800	4,94	270,71
51	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	63,020	1,41	88,86
52	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	169,840	6,28	1 066,60
53	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	195,316	3,87	755,87
54	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	34,243	6,81	233,19
55	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	39,379	3,87	152,40
56	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	28,136	2,60	73,15
<b>D 713</b>			<b>Izolácie tepelné</b>				<b>4 390,99</b>
57	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	164,790	1,22	201,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	189,509	0,64	121,29
59	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	164,790	2,99	492,72
60	M	283720000800.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	336,172	5,61	1 885,92
61	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	54,800	6,44	352,91
62	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	55,896	22,85	1 277,22
63	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	42,779	1,40	59,89

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01B - Zateplenie a výmena strechy**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

00690996

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**58 981,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	58 981,05	23,00%	13 565,64

**Cena s DPH**

**v EUR**

**72 546,69**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01B - Zateplenie a výmena strechy**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**58 981,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 221,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 221,28

99 - Presun hmôt HSV

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

54 759,77

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

8 092,59

713 - Izolácie tepelné

22 323,68

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

917,62

762 - Konštrukcie tesárske

9 992,69

763 - Konštrukcie - drevostavby

6 366,13

764 - Konštrukcie klampiarske

7 067,06

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01B - Zateplenie a výmena strechy**

Miesto:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves  
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**58 981,05**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 221,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 221,28

1	K	965041441.S.1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, perlitový betón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -0,69200t (strecha)	m3	24,329	59,87	1 456,58
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,339	17,55	392,05
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,390	0,51	113,93
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,339	15,22	340,00
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,836	80,00	1 346,88
6	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	1,925	90,00	173,25
7	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	1,733	230,00	398,59

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,000	51,88	0,00
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 54 759,77

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 092,59

9	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	164,790	1,23	202,69
10	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	189,509	0,52	98,54
11	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvej, -0,01000t	m2	192,500	1,08	207,90
12	K	712361701.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne- terasa	m2	39,600	6,56	259,78
13	M	283230005300.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 350 g/m2	m2	45,540	11,04	502,76
14	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	234,360	7,48	1 753,01
15	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	63,750	10,56	673,20
16	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	342,827	7,00	2 399,79
17	M	311970001500.S.1	Vrut do dĺžky 225 mm na upevnenie do OSB dosiek	ks	788,807	1,12	883,46
18	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	17,000	10,83	184,11
19	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	298,110	0,85	253,39
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	342,827	1,43	490,24
21	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	76,552	2,40	183,72

D 713 Izolácie tepelné 22 323,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	713000040.S	Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	192,500	1,38	265,65
23	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	34,150	2,03	69,32
24	M	283750002000	<i>Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER</i>	m2	34,833	18,04	628,39
25	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	153,583	16,17	2 483,44
26	M	283750002200	<i>Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER</i>	m2	156,655	27,07	4 240,65
27	K	713161650.S	Zhotovenie nadkrokovej izolácie obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou hr. 140-240 mm	m2	211,545	11,94	2 525,85
28	M	747018201	<i>ISOVER - GÓR-STAL termPIR AL doska z polyuretánovej peny, hrúbka 200mm</i>	m2	215,776	50,00	10 788,80
29	M	311420000900.S	<i>Vrut systémový s dvojitým závitom 7x 300 mm</i>	ks	401,936	2,12	852,10
30	K	713170160.S	Montáž spádového klinu z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	3,982	13,91	55,39
31	M	283750002200.1	<i>Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER</i>	m2	4,062	27,07	109,96
32	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	217,233	1,40	304,13
<b>D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>							<b>917,62</b>
33	K	721230075.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	7,000	7,50	52,50
34	M	286630010100.S	<i>Strešný vtok s PVC límcom, horizontálny odtok DN 110, záchytný kôš</i>	ks	7,000	115,19	806,33
35	M	286110011200.S	<i>Predĺženie rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 110x2,2 mm, dl. 1 m</i>	m	7,000	7,14	49,98
36	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,813	1,00	8,81
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>9 992,69</b>
37	K	762341001.S.1	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	393,280	6,02	2 367,55
38	M	607260000400	<i>Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ</i>	m2	441,524	16,32	7 205,67
39	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	93,216	4,50	419,47
<b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>							<b>6 366,13</b>
40	K	763138250	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm ( EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 100 mm	m2	122,240	42,72	5 222,09
41	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm ( EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 100 mm	m2	25,350	43,58	1 104,75
42	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	65,487	0,60	39,29
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>7 067,06</b>
43	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	192,500	1,93	371,53
44	K	764332860.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500, 660mm, -0,00379t	m	69,100	1,67	115,40
45	K	764345320.S	Ventilačný nádstavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 100 mm	ks	2,000	53,84	107,68
46	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	27,200	1,44	39,17
47	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	7,000	36,89	258,23
48	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	5,000	4,14	20,70
49	K	764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	93,700	33,85	3 171,75
50	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	56,000	50,47	2 826,32
51	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	19,500	1,70	33,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	66,555	1,85	123,13

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01C - Výmena otvorových výplní**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

00690996

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**42 041,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	42 041,43	23,00%	9 669,53

**Cena s DPH**

**v EUR**

**51 710,96**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01C - Výmena otvorových výplní**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**42 041,43**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 803,27

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 621,85

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 320,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 720,73

99 - Presun hmôt HSV

139,82

### PSV - Práce a dodávky PSV

35 238,16

764 - Konštrukcie klampiarske

440,74

766 - Konštrukcie stolárske

34 672,66

784 - Maľby

124,76

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01C - Výmena otvorových výplní**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**42 041,43**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>6 803,27</b>
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				<b>1 621,85</b>
1	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000	14,95	89,70
2	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	40,000	19,83	793,20
3	K	317160134.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	22,99	275,88
4	K	317160135.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	25,95	77,85
5	K	317160137.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	11,000	35,02	385,22
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				<b>1 320,87</b>
6	K	612401391.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	20,000	18,11	362,20
7	K	612401964.S	Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omiетка vnútorných stien a pilierov, štuková hladená	m2	34,848	4,02	140,09
8	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	34,848	2,03	70,74
9	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm - 2 vrstvy	m2	69,696	10,73	747,84
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>3 720,73</b>
10	K	968062357.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	16,240	7,52	122,12
11	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	6,000	0,91	5,46
12	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	8,000	1,46	11,68
13	K	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	1,000	2,23	2,23
14	K	968072354.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	4,860	23,97	116,49
15	K	968072356.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	12,970	11,78	152,79
16	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000	26,27	26,27
17	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,756	125,45	471,19
18	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	5,832	85,59	499,16
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,731	17,55	363,83
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	207,310	0,51	105,73
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,731	15,22	315,53
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18,197	80,00	1 455,76
23	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	0,763	95,00	72,49
D	99		Presun hmôt HSV				<b>139,82</b>
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,695	51,88	139,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>35 238,16</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764 Konštrukcie klampiarske							440,74
25	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	17,400	23,15	402,81
26	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	15,700	1,93	30,30
27	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,126	1,85	7,63
D 766 Konštrukcie stolárske							34 672,66
28	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	72,600	18,33	1 330,76
29	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	79,134	2,41	190,71
30	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	79,134	0,91	72,01
31	M	611410005500.S .1	Plastové okno jednokridlové členené sklopné 600x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil O4	ks	2,000	200,00	400,00
32	M	611410007000.S .1	Plastové okno jednokridlové členené, sklopné 900x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil O3	ks	5,000	290,00	1 450,00
33	M	611410007600.S .0	Plastové okno jednokridlové členené otvárateľné 900x1350mm, s pevne zasklenenou časťou 0,9x0,45, izolačné trojsklo, 6 komorový profil O2	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
34	M	611410007600.S .1	Plastové okno jednokridlové členené otvárateľné 900x2250 mm, s pevne zasklenenou časťou 0,9x0,45, izolačné trojsklo, 6 komorový profil O1	ks	6,000	2 000,00	12 000,00
35	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	49,200	11,90	585,48
36	M	611410007600.S .2	Plastové dvere jednokridlové plné s nadsvetlíkom 1000x2700 mm, 6 komorový profil D1	ks	3,000	2 000,00	6 000,00
37	M	611410010400.S .1	Plastové dvere dvojkridlové presklenné s nadsvetlíkom 1800x2700mm, 6 komorový profil D2	ks	3,000	3 500,00	10 500,00
38	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	9,39	75,12
39	M	611560000400.S .1	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná	m	6,600	17,58	116,03
40	M	611560000800.S .1	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe	ks	24,000	0,51	12,24
41	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	255,102	0,55	140,31
D 784 Maľby							124,76
42	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	34,848	1,51	52,62
43	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	34,848	2,07	72,14

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01D - Výmena svietidiel**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

00690996

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**6 120,69**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 120,69	23,00%	1 407,76

**Cena s DPH**

**v EUR**

**7 528,45**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01D - Výmena svietidiel**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 120,69**

M - Práce a dodávky M

5 624,69

21-M - Elektromontáže

5 624,69

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

496,00

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

1 - Dom smútku - rekonštrukcia - OP

Časť:

**01D - Výmena svietidiel**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 120,69**

D M Práce a dodávky M 5 624,69

D 21-M Elektromontáže 5 624,69

1	M	01D	Elektroinštalácia - materiál (podrobný rozp.)	kpl	1,000	4 604,31	4 604,31
2	K	02M	Elektroinštalácia - montáž	kpl	1,000	702,00	702,00
3	K	04	Pridružené výkony 6%	kpl	1,000	318,38	318,38

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 496,00

4	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	28,00	336,00
5	K	HZS000115.S.1	HZS- práce vo výškach - osadenie svietidiel	hod	8,000	20,00	160,00

STAVBA - Dom smútku - rekonštrukcia ,Košická Nová Ves ,par.č. 953/5, 953/2

Diel : SO 01D Elektroinštalácia -svietidlá výmena

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 31.3.2026

<u>REKAPITULÁCIA</u>	ceny v Eur	Eur	Cena v Eur
1 Elektroinštalácia - materiál		4 604,31	
2 Elektroinštalácia - montáž		702,00	
4 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2		318,38	
<hr/>			
5 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :		5 624,69	<b><u>5 624,69</u></b>
6 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod.	12 28,00	<b><u>336,00</u></b>
7 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby práce vo výškach -lešenie pre osadenie svietidiel	hod.	8 20,00	<b><u>160,00</u></b>
<b>Ceny bez DPH</b>			<b><u>6 120,69</u></b>

DIEL : ELI - elektroinštalácia

### **1.Elektroinštalácia - materiál**

Ceny od výrobcu

1	Svietidlová svorkovnica	ks	35	0,95	33,25
2	Hmoždinka HM-8	ks	160	0,10	16,00
3	nastreľovací klíncec	ks	70	0,30	21,00
4	Svietidlo ozn. A-vonkajšie nástenné RIGA	ks	7	80,00	560,00
5	Svietidlo ozn. B-stropné ORIS	ks	9	60,00	540,00
6	Svietidlo ozn. C-nástenné, kúpeľňové	ks	1	65,00	65,00
7	Svietidlo ozn. E-nástenné,DNA ,1x14W Svietidlo ozn. F-Lustrové Venus,42W,3540Lm	ks	8	83,50	668,00
8	,závesné,dl. 1,5m	ks	3	600,00	1800,00
9	Svietidlo ozn. D-LED panel King ,60x60, 42W	ks	7	80,00	560,00

<b>SPOLU :</b>					<b>4 263,25</b>
Prirážka 3 % pre podružný materiál :					127,90
Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :					213,16

-

<b>Elektroinštalácia materiál celkom :</b>					<b>4 604,31</b>
--	--	--	--	--	-----------------

### **2.Elektroinštalácia - montáž**

1	210 010 511 Montáž svietidlovej svorkovnice	ks	35	2,00	70,00
2	210 201 042 Svietidla žiarovkové	ks	28	6,00	168,00
3	211 200 101 Svietidlo LED	ks	7	12,00	84,00
4	211 200 046 Demontáž svietidiel	ks	35	5,00	175,00
5	210 100 251 Ukončenie káblov do 4x10	ks	35	3,00	105,00
6	211 010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	ks	100	1,00	100,00
7	<b>Elektroinštalácia montáž celkom :</b>				<b>702,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 01N - Dom smútku ASR - N**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

00690996

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**140 004,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	140 004,26	23,00%	32 200,98

**Cena s DPH**

**v EUR**

**172 205,24**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 01N - Dom smútku ASR - N**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**140 004,26**

### HSV - Práce a dodávky HSV

96 745,43

1 - Zemné práce

3 200,77

2 - Zakladanie

7 991,36

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

32 435,43

4 - Vodorovné konštrukcie

14 060,10

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 062,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 118,74

99 - Presun hmôt HSV

2 876,09

### PSV - Práce a dodávky PSV

43 258,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

556,79

762 - Konštrukcie tesárske

2 615,80

763 - Konštrukcie - drevostavby

13 653,81

766 - Konštrukcie stolárske

4 372,42

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 808,03

771 - Podlahy z dlaždíc

13 433,11

781 - Obklady

2 769,07

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

1 807,76

783 - Nátery

81,79

784 - Maľby

2 160,25

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 01N - Dom smútku ASR - N**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**140 004,26**

**D HSV Práce a dodávky HSV 96 745,43**

**D 1 Zemné práce 3 200,77**

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	27,755	28,00	777,14
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	27,755	4,96	137,66
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,980	16,13	112,59
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,327	1,15	2,68
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,298	35,00	1 025,43
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,766	9,00	87,89
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,822	4,43	127,68
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,822	0,89	25,65
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,591	15,00	773,87
10	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	7,456	17,46	130,18

**D 2 Zakladanie 7 991,36**

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	17,425	64,64	1 126,35
12	K	273321211.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	11,100	109,85	1 219,34
13	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	50,710	4,47	226,67
14	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	2,140	202,28	432,88
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	29,196	107,12	3 127,48
16	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	26,700	22,15	591,41
17	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	26,700	7,45	198,92
18	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	7,023	130,47	916,29
19	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,880	29,84	115,78
20	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,880	9,34	36,24

**D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 32 435,43**

21	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	3,000	215,97	647,91
22	K	311234622	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 T Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x248x249)	m3	4,800	449,52	2 157,70
23	K	311234623	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 T Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x248x249)	m3	40,507	419,34	16 986,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000	14,51	72,55
25	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	18,00	36,00
26	K	317160134.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	20,67	62,01
27	K	317160135.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,000	27,52	0,00
28	K	317160137.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	34,09	34,09
29	K	317160138.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	35,69	35,69
30	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,832	140,19	537,21
31	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	38,160	32,30	1 232,57
32	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	38,160	4,40	167,90
33	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	3,294	1 900,00	6 258,60
34	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	63,150	45,84	2 894,80
35	K	342242034	Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	m2	29,625	35,08	1 039,25
36	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	84,500	3,23	272,94

**D 4 Vodorovné konštrukcie 14 060,10**

37	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	6,834	135,39	925,26
38	K	413351109.S	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	47,665	19,85	946,15
39	K	413351110.S	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	47,665	6,28	299,34
40	K	413351211.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	12,945	22,15	286,73
41	K	413351212.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	12,945	5,90	76,38
42	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,786	1 753,82	1 378,50
43	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	19,060	155,49	2 963,64
44	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	92,100	22,34	2 057,51
45	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	92,100	5,17	476,16
46	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,203	1 737,86	3 828,51
47	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,075	182,74	379,19
48	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,038	1 676,67	63,71
49	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,630	24,56	310,19
50	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,630	5,45	68,83

**D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 062,94**

51	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	457,810	2,06	943,09
52	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm - 2 vrstvy	m2	915,620	9,78	8 954,76
53	K	621462223	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 3 mm	m2	29,940	23,01	688,92
54	K	632452136.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	50,710	14,60	740,37
55	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	50,710	14,51	735,80

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 118,74**

56	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	66,300	8,86	587,42
57	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	35,200	4,73	166,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	30,159	36,38	1 097,18
59	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	21,360	110,00	2 349,60
60	K	964051111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	10,682	205,00	2 189,81
61	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,91	13,65
62	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	12,400	30,86	382,66
63	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	6,000	21,62	129,72
64	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,744	86,08	322,28
65	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	11,640	5,68	66,12
66	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	18,845	7,28	137,19
67	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,970	15,95	2 535,57
68	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 589,700	0,47	747,16
69	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	158,970	14,96	2 378,19
70	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	155,610	69,77	10 856,91
71	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	1,680	94,51	158,78
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>2 876,09</b>
72	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	287,609	10,00	2 876,09
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>43 258,83</b>
<b>D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>556,79</b>
73	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	50,710	0,77	39,05
74	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,015	2 694,27	40,41
75	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	50,710	5,37	272,31
76	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	58,317	3,28	191,28
77	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,070	2,26	13,74
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>2 615,80</b>
78	K	762421331.S.1	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek MGO skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm biela farba	m2	37,800	21,92	828,58
79	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	200,000	5,32	1 064,00
80	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I	m3	0,500	332,32	166,16
81	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	12,000	4,09	49,08
82	M	605520000400.S	Hranoly z tvrdého reziva (dub) neopracované omietané akosť II	m3	0,486	825,92	401,40
83	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,362	4,20	106,58
<b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>							<b>13 653,81</b>
84	K	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	293,642	13,30	3 905,44
85	M	612220000100.S.1	Väzníky strešné drevené priehradové vr. kotviacich a spojovacích prvkov+ stuženie väzníkovej konštrukcie+ pomúrnice vr. kotvenia a montáže, vr. dopravy podľa cenovej ponuky + chemická impregnácia	kpl	1,000	9 670,99	9 670,99
86	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	137,665	0,56	77,38
<b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>4 372,42</b>
87	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,000	28,80	316,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	549150000600.S	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	ks	11,000	22,33	245,63
89	M	611610000400.S	<i>Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné</i>	ks	11,000	109,55	1 205,05
90	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	51,45	51,45
91	M	549150000600.S	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	ks	2,000	20,43	40,86
92	M	611610002200.S	<i>Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné</i>	ks	2,000	126,16	252,32
93	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	11,000	73,81	811,91
94	M	611810002200.S	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere</i>	ks	11,000	129,26	1 421,86
95	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	48,242	0,55	26,54
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>1 808,03</b>
96	K	767163035.S	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	10,500	55,31	580,76
97	M	553520003100.S .1	<i>Zábradlie na terasu a rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1000 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru</i>	m	10,500	58,65	615,83
98	K	767330308.S.1	Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z nad 1900 do 2700 mm	ks	1,000	13,92	13,92
99	M	PC2000	<i>Strieška nad dvere s uchytением na stene</i>	kpl	1,000	582,62	582,62
100	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,058	0,78	14,90
<b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>13 433,11</b>
101	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	6,750	35,31	238,34
102	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	164,790	23,95	3 946,72
103	M	597740001600.S .1	<i>Dlaždice keramické hutné glazované 10 mm</i>	m2	171,382	34,10	5 844,13
104	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	54,440	26,42	1 438,30
105	M	597740001910.S	<i>Dlaždice keramické, mrazuvzdorné protišmykové</i>	m2	63,638	24,02	1 528,58
106	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	124,302	3,52	437,04
<b>D 781 Obklady</b>							<b>2 769,07</b>
107	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	48,620	27,33	1 328,78
108	M	597640000400.S .1	<i>Obkladačky keramické</i>	m2	50,565	27,53	1 392,05
109	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	28,380	1,70	48,24
<b>D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa</b>							<b>1 807,76</b>
110	K	782311120.S	Montáž obkladu stĺpov z mäkkých kameňov s lícom zvislým a pôdor. pravouhlým hr. do 25 mm z remienkov	m2	18,900	81,64	1 543,00
111	M	583840000700.S	<i>Obklad nepravidelného tvaru - bridlica, priemer 100-150 mm, hrúbka 10-30 mm, drobný</i>	m2	19,845	11,76	233,38
112	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	19,117	1,64	31,38
<b>D 783 Nátery</b>							<b>81,79</b>
113	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	19,200	4,26	81,79
<b>D 784 Maľby</b>							<b>2 160,25</b>
114	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	425,600	1,48	629,89
115	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	179,800	1,54	276,89
116	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	425,600	2,02	859,71
117	K	784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	179,800	2,19	393,76

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 02N - ZDRAVOTECHNIKA**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

00690996

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**25 598,44**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	25 598,44	23,00%	5 887,64

**Cena s DPH**

**v EUR**

**31 486,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 02N - ZDRAVOTECHNIKA**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**25 598,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

15 908,62

1 - Zemné práce

8 963,40

4 - Vodorovné konštrukcie

568,74

8 - Rúrové vedenie

6 376,48

### PSV - Práce a dodávky PSV

9 689,82

713 - Izolácie tepelné

442,82

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 548,75

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 140,52

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 557,73

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 02N - ZDRAVOTECHNIKA**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**25 598,44**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 908,62
D	1		Zemné práce				8 963,40
1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	176,160	20,00	3 523,20
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	58,720	1,56	91,60
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	220,200	5,10	1 123,02
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	220,200	3,50	770,70
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	176,160	2,12	373,46
6	K	167101101.S	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - spätný zásyp	m3	148,302	8,00	1 186,42
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,858	0,88	24,52
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	148,302	5,03	745,96
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,120	32,00	579,84
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	30,260	18,00	544,68
D	4		Vodorovné konštrukcie				568,74
11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,060	58,00	525,48
12	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 pod VŠ	m3	0,294	147,13	43,26
D	8		Rúrové vedenie				6 376,48
13	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	40,86	40,86
14	K	871181402.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 40x3,7 mm ( DN 32)	m	65,000	4,53	294,45
15	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	10,500	11,13	116,87
16	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	5,80	11,60
17	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	4,58	9,16
18	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	2,000	5,80	11,60
19	M	286510017200	Odbočka 87° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	10,08	20,16
20	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	11,61	11,61
21	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	2,000	11,07	22,14
22	M	551140000600.S	Guľový kohút 32 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	14,03	28,06
23	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	65,000	5,09	330,85
24	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	65,000	1,11	72,15
25	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	10,500	50,94	534,87
26	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	200,00	400,00
27	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	72,54	145,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	286610035200	Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	317,56	317,56
29	M	286610036900	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	345,36	345,36
30	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	700,00	1 400,00
31	M	286610045900	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, WAVIN	ks	2,000	166,68	333,36
32	M	286610046200	Plastový roznášací prstenec D 400 kN, ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000	91,56	183,12
33	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000	37,89	75,78
34	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	2,000	228,44	456,88
35	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	65,000	2,30	149,50
36	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	65,000	1,17	76,05
37	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	10,500	1,17	12,29
38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	48,856	20,00	977,12

**D PSV Práce a dodávky PSV 9 689,82**

**D 713 Izolácie tepelné 442,82**

39	K	713482162.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 20	m	10,000	4,61	46,10
40	M	283310045500	Izolačná trubica z kaučukovej peny Kaiflex ST Tube, dxhr. 18x6 mm, pre izoláciu potrubia, AZ FLEX	m	10,500	1,35	14,18
41	K	713482163.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 25	m	35,000	4,94	172,90
42	M	283310045600	Izolačná trubica z kaučukovej peny Kaiflex ST Tube, dxhr. 22x6 mm, pre izoláciu potrubia, AZ FLEX	m	36,750	1,45	53,29
43	K	713482164.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 32	m	20,000	5,14	102,80
44	M	283310045700.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 28x6 mm, pre izoláciu potrubia	m	21,000	1,60	33,60
45	K	713482165.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 40	m	2,000	5,18	10,36
46	M	283310045800	Izolačná trubica z kaučukovej peny Kaiflex ST Tube, dxhr. 35x6 mm, pre izoláciu potrubia, AZ FLEX	m	2,100	1,80	3,78
47	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,150	1,40	5,81

**D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 548,75**

48	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	33,000	27,15	895,95
49	K	721171112.S.1	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140 mm	m	25,000	32,74	818,50
50	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,000	0,64	3,20
51	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	5,000	1,73	8,65
52	K	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	7,000	23,06	161,42
53	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	12,000	28,69	344,28
54	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	4,000	24,93	99,72
55	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	6,000	4,52	27,12
56	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	5,46	5,46
57	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	6,69	26,76
58	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	15,98	31,96
59	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	81,000	1,25	101,25
60	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	24,481	1,00	24,48

**D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 140,52**

61	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	12,000	3,64	43,68
62	K	722130821.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových závitového medzikusa do G 6/4, -0,00087t	ks	2,000	6,31	12,62
63	K	722130831.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nástienik, -0,00022t	ks	2,000	2,40	4,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	722171311	Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2,25 mm	m	10,000	20,34	203,40
65	K	722171312	Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm	m	35,000	24,09	843,15
66	K	722171313	Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	20,000	31,21	624,20
67	K	722171314	Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	2,000	35,23	70,46
68	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	4,28	8,56
69	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	5,71	11,42
70	M	197730079700	<i>Nástenka s nátrubkami K-247, 1/2", PN max 1 MPa, T max. 95°C, pre vodu, mosadz, SLOVARM</i>	ks	2,000	4,92	9,84
71	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,87	1,74
72	K	722220853.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom G 6/4, -0,00173t	ks	1,000	1,51	1,51
73	K	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	1,000	6,70	6,70
74	M	197730001	<i>Ventil výtokový K1D G 1</i>	ks	1,000	22,87	22,87
75	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	67,000	2,25	150,75
76	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	67,000	1,65	110,55
77	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	20,385	0,70	14,27
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				4 557,73
78	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	11,51	23,02
79	K	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	ks	4,000	40,64	162,56
80	M	642340001230.S	<i>Misa záchodová keramickej kombinovanej so šikmým odpadom</i>	ks	4,000	178,47	713,88
81	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	1,000	19,80	19,80
82	M	642510000200.S	<i>Pisoár so senzorom keramickej</i>	ks	1,000	378,54	378,54
83	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,60	15,20
84	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	45,44	227,20
85	M	642110004300.S	<i>Umývadlo keramickej bežný typ</i>	ks	4,000	81,09	324,36
86	M	642110004300.S .1	<i>Zdravotné umývadlo keramickej</i>	ks	1,000	102,50	102,50
87	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	3,68	14,72
88	M	554330000300.S	<i>Záchodové sedadlo plastové s poklopom</i>	ks	4,000	26,65	106,60
89	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	33,85	33,85
90	M	642710000100.S	<i>Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou</i>	ks	1,000	218,43	218,43
91	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	69,80	69,80
92	M	541320005600.S	<i>Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 120 l vr. ventilu</i>	ks	1,000	406,17	406,17
93	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	7,84	31,36
94	M	551410000300.S	<i>Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia (k WC)</i>	ks	4,000	6,32	25,28
95	M	552270003800.S	<i>Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná, pripojovacia do sanitárnych rozvodov</i>	ks	4,000	7,44	29,76
96	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	2,000	4,66	9,32
97	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	10,88	54,40
98	M	551450000200.S	<i>Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm</i>	ks	5,000	113,15	565,75
99	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	17,80	17,80
100	M	551450003800.S	<i>Batéria umývadlová stojanková páková</i>	ks	1,000	55,71	55,71
101	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	4,90	4,90
102	M	551450002600.S	<i>Batéria sprchová nástenná páková</i>	ks	1,000	66,15	66,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,98	3,96
104	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	5,000	10,69	53,45
105	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	5,000	31,04	155,20
106	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	7,000	13,44	94,08
107	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	7,000	80,00	560,00
108	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	46,606	0,30	13,98

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 04N - ELEKTROINŠTALÁCIA**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

00690996

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**10 957,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	10 957,78	23,00%	2 520,29

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 478,07**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 04N - ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**10 957,78**

M - Práce a dodávky M

10 297,78

21-M - Elektromontáže

10 297,78

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

660,00

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 04N - ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 957,78**

D M Práce a dodávky M 10 297,78

D 21-M Elektromontáže 10 297,78

1	M	01D	Elektroinštalácia - materiál (podrobný rozp.)	kpl	1,000	4 868,30	4 868,30
2	K	02M	Elektroinštalácia - montáž	kpl	1,000	3 534,15	3 534,15
3	K	03	Rozvádzače	kpl	1,000	1 330,00	1 330,00
4	K	07	Pridružené výkony 6%	kpl	1,000	504,15	504,15
5	K	08	Doprava 3,6%	kpl	1,000	47,88	47,88
6	K	09	Presun 1 %	kpl	1,000	13,30	13,30

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 660,00

7	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	21,50	516,00
8	K	HZS000115.S.1	HZS- práce vo výškach -ELI	hod	12,000	12,00	144,00

STAVBA - Dom smútku - rekonštrukcia ,Košická Nová Ves ,par.č. 953/5, 953/2

Diel : SO 04 Elektroinštalácia bez svietidiel

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 31.3.2026

<u>REKAPITULÁCIA</u>	ceny v Eur	Eur	Cena v Eur
1 Elektroinštalácia - materiál		4 868,30	
2 Elektroinštalácia - montáž		3 534,15	
3 Rozvádzače	1 330,00		
7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2		504,15	
8 Doprava 3,6 % z pol. č.3		47,88	
9 Presun 1 % z pol. č.3		13,30	
<hr/>			
10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :	1 330,00	8 967,78	<b><u>10 297,78</u></b>
11 "HZZ" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod. 24	21,50	<b><u>516,00</u></b>
12 "HZZ" - Hodinové zúčtovacie sadzby práce vo výškach - elektroinštalácie	hod. 12	12,00	<b><u>144,00</u></b>
<b>Ceny bez DPH</b>			<b><u>10 957,78</u></b>

DIEL : ELI - elektroinštalácia

**1.Elektroinštalácia - materiál**

Ceny od výrobcu					
1	Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	m	45	0,67	30,15
2	Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	m	35	0,80	28,00
3	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	360	0,80	288,00
4	Kábel CYKY 3Cx2,5mm2	m	510	1,02	520,20
5	Kábel CYKY 5Cx2,5mm2	m	60	2,12	127,20
6	Kábel CYKY-J 4Bx16mm2	m	55	10,25	563,75
7	Kábel CYKY-J 5Cx4mm2	m	65	3,20	208,00
8	Vodič CY 4mm2 - zž	m	40	1,08	43,20
9	Vodič CY16mm2 - zž	m	10	2,32	23,20
10	Elektrický konvektor nástenný ,sálavý typ ADAX NEO 600W,	ks	1	170,00	170,00
11	Elektrický konvektor nástenný ,sálavý typ ADAX NEO , 1400W,	ks	10	180,00	1800,00
12	Trubka PVC , typ FXP pr.25-bezhalog.	m	45	0,92	41,40
13	Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog.	m	20	1,30	26,00
14	Senzor pohybu Luxomat ,180st.-stropný	ks	1	48,00	48,00
15	Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V	ks	11	7,50	82,50
16	Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V	ks	2	7,85	15,70
17	Vypínač sériový ,rad.5 Classic L-biely, typ 3553-05289,10 A, 250 V	ks	3	7,80	23,40
18	Vypínač sériový ,rad.5 Classic L-biely,IP44 typ 3553-05289,10 A, 250 V	ks	1	5,58	5,58
19	Dvozásuvka clasic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	ks	21	6,35	133,35
20	Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44	ks	1	7,40	7,40
21	Univerzálna krabica - prístrojova, typKP68	ks	38	1,55	58,90
22	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks	32	4,50	144,00
23	Zásuvka nástenná 4.polová , 16A/400V	ks	1	19,50	19,50
24	Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky	ks	32	0,15	4,80
25	Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni + montáž Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m) (1m=0.617kg),	ks	16	1,60	25,60
26	Zemniaca tyč Z.T. 2 m	kg	5	2,05	10,25
27	Svorka SJ 02	ks	2	1,45	2,90
28	Svorka SP 1	ks	1	0,70	0,70
29	Hmoždinka HM-8	ks	100	0,15	15,00
30	nastreľovací kliniec	ks	40	0,30	12,00
31	Skriňa HUS	ks	1	18,00	18,00
<b>SPOLU :</b>					<b>4 538,68</b>
Prirážka 3 % pre podružný materiál :					136,16
Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :					193,46
<b>Elektroinštalácia materiál celkom :</b>					<b>4 868,30</b>

## 2.Elektroinštalácia - montáž

1	210 800 101 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,,CXKE-R 750 V	2x1,5	m	45	1,11	49,95
2	210 800 105 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY ,CXKE-R 750 V	3x1,5	m	395	1,11	438,45

3	210 800 106 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE 750 V 3x2,5,3x4	m	510	1,11	566,10
4	210 800 033 Silový kábel uložený volne ,CYKY-J 750 V 4Bx16mm2	m	55	1,25	68,75
5	210 810 053-PC Silový kábel uložený volne CYKY-CYKYM 750 V 5Cx2,5mm2	m	60	1,25	75,00
6	210 800 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V 5Cx4	m	65	1,20	78,00
7	210 800 505 Vodič CY 4 v rúrkach	m	40	1,05	42,00
8	210 800 507 Vodič CY 16 v rúrkach	m	10	1,05	10,50
9	210 800 5290 Montáž konvektorov	ks	11	10,30	113,30
10	210 010 133 Rúrka uložená pod. om.do 32 mm	m	45	1,05	47,25
11	210 010 135 Rúrka uložená pod om. 63mm	m	20	1,05	21,00
12	210 110 041 Spínač zapustený jednopólový	ks	11	3,85	42,35
13	210 110 045 Spínač zapustený striedavý,sériový -montáž	ks	5	4,10	20,50
14	210 111 012 Zásuvka domová polozapustená 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie	ks	21	4,10	86,10
15	210 111 031 Zásuvka domová v krabici vonkajšia 10/16 A 250 V 2P+Z	ks	1	3,50	3,50
16	210 111 018 Zásuvka domová v krabici vonkajšia 4.pol. 16 A,400 V IP 65	ks	1	4,40	4,40
17	210 010 301 Krabica prístrojová so zapojením	ks	38	3,95	150,10
18	201 010 321 Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia	ks	32	3,10	99,20
19	210 010 331-PC Krabica KT250-HUS	ks	1	5,50	5,50
20	210 220 022 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 10 mm	m	5	1,40	7,00
21	210 220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SJ 02,SP1	ks	2	1,05	2,10
22	210 190 001 Montáž rozvádzačov do váhy 20 kg	ks	1	78,80	78,80
23	210 100 002 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 6	ks	12	0,80	9,60
24	210 100 005 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 35	ks	4	1,25	5,00
25	210 100 251 Ukončenie káblov do 4x10	ks	32	2,10	67,20
26	211 010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	ks	100	0,95	95,00
27	74704-9126 Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm	m	260	3,10	806,00
28	97303-1716 Vysekanie kapias 100/100/50z	ks	70	2,85	199,50
29	97304-PP Prieryazy v strope a stene	ks	18	19,00	342,00
30	<b>Elektroinštalácia montáž celkom :</b>				<b>3 534,15</b>

**3.Rozvádzače:**

vid. PD- ROZVÁDZAč HR 120mod

1 330,00

**Rozvádzače celkom :****1 330,00**

-

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 05N - BLESKOZVOD**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

00690996

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**4 750,44**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4 750,44	23,00%	1 092,60

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 843,04**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 05N - BLESKOZVOD**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 750,44**

M - Práce a dodávky M

4 333,44

21-M - Elektromontáže

4 333,44

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

417,00

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

2 - Dom smútku - rekonštrukcia - NO

Časť:

**SO 05N - BLESKOZVOD**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 750,44**

D M Práce a dodávky M 4 333,44

D 21-M Elektromontáže 4 333,44

1	M	01D	Bleskozvod materiál (podrobný rozp.)	kpl	1,000	870,57	870,57
2	K	02M	Bleskozvod montáž	kpl	1,000	1 433,50	1 433,50
3	K	03	Zemné práce	kpl	1,000	1 784,08	1 784,08
4	K	04	Pridružené výkony 6%	kpl	1,000	245,29	245,29

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 417,00

5	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	21,50	172,00
6	K	HZS000115.S.1	HZS- demontáž bleskozvodu z plošiny	hod	10,000	24,50	245,00

**STAVBA -Dom smútku - rekonštrukcia****Miesto : Košická nová Ves ,par.č. 953/5, 953/2****Diel : SO 05 BLZ- Bleskozvod****Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník****Dátum: 31.3.2026**

<b><u>REKAPITULÁCIA</u></b>	<b>ceny v Eur</b>	<b>Eur</b>	<b>Cena v Eur</b>
1 Bleskozvod-materiál		870,57	
2 Bleskozvod-montáž		1 433,50	
3 Zemné práce		1 784,08	
4 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2		245,29	
5 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :		4 333,44	<b><u>4 333,44</u></b>
6 "HZZ" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod.	8 21,50	<b><u>172,00</u></b>
7 "HZZ" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie demontáže bleskozvodu vo výškach na plošine	hod.	10 24,50	<b><u>245,00</u></b>
<b>Ceny bez DPH</b>			<b><u>4 750,44</u></b>

### 1. Bleskozvod - materiál

	Uzemňovací vodič AlMgSi o 8 mm /				
1	(1kg=7,4m	kg	32	7,14	228,48
2	Uzemňovací vodič FeZn o10mm--1kg=1,6m	kg	56	2,20	123,20
3	Podpera PV 15-strešné	ks	35	1,17	40,95
4	Podpera PV 22Br	ks	75	1,52	114,00
5	Podpera do múra PV ma omietku	ks	30	1,18	35,40
6	Svorka SZ	ks	6	1,60	9,60
7	Svorka SS	ks	64	0,67	42,88
8	Svorka SK	ks	12	0,90	10,80
9	Svorka SP 1	ks	6	0,85	5,10
10	Svorka SO	ks	6	1,25	7,50
11	Svorka SJ 01	ks	4	1,35	5,40
12	Svorka SR03	ks	14	1,35	18,90
13	Svorka ST03	ks	6	1,70	10,20
14	Krabica KUZ pre SZ	ks	6	7,15	42,90
15	Betonová zmes	m3	0,4	88,00	35,20
16	Dolná ochranná strieška OS4	ks	4	1,95	7,80
17	Držiak zvodovej tyče DJ 4h	ks	4	1,45	5,80
18	Zvodová tyč JP20	ks	4	20,00	80,00
19	Držiak zvodovej tyče DJ 4d	ks	4	1,62	6,48
20	Horná ochranná strieška typ OS 01	ks	4	1,80	7,20
23	Svorka SJ02	ks	6	1,80	10,80
24	Popisný štítok	ks	8	0,55	4,40
<b>Spolu:</b>					<b>852,99</b>
	Prirážka 5%-stratné z nosného				17,58
<b>Bleskozvod-materiál celkom:</b>					<b>870,57</b>

### 2. Bleskozvod-montáž

1	210 220 101				
	Zvodové vodiče vrátane podpery				
	AlMgSio8, FeZn do pr. 10 mm, A1	m	160	5,00	800,0
2	210 220 302				
	Montáž svoriek nad 2 skrutky				
	SK, SJ 01, SJ 02, SO	ks	72	2,25	162,0
3	210 220 301				
	Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek				
	/SS, SP1/	ks	74	2,10	155,4
4	210 220 212				
	Zachytá tyč vr. upevnenia do 3m dĺžky	ks	4	17,00	68,0
5	210 220 401				
	Označenie zvodov štítkami+OU				
	smaltované z umelej hmoty	ks	12	2,25	27,00
6	210 220 512				
	Krabica KUZ -montáž SZ	ks	6	6,85	41,10
	210 220 100				
7	Zemniaci vodič FeZn d10 do zeme	m	120	1,50	180,00
<b>Bleskozvod-montáž</b>					<b>1 433,50</b>

### 3. Zemné práce

1	Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4				
	ručne	m	100	11,00	1100,00
2	Káblové pieskové lôžko hr. 200mm	m	100	3,18	318,00
3	Výstražná fólia š. 330mm	m	100	0,50	50,00
4.	Zahádzanie výkopu 35x80cm	m	100	2,62	262,00
5	Úprava povrchu ryhy	m2	16	3,38	54,08
<b>Zemné práce- spolu</b>					<b>1784,08</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

**21 - Prípojka vody**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

31. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

00690996

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**20 138,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	20 138,01	23,00%	4 631,74

**Cena s DPH**

**v EUR**

**24 769,75**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

**21 - Prípojka vody**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**20 138,01**

### HSV - Práce a dodávky HSV

17 049,73

1 - Zemné práce

4 621,57

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 969,94

4 - Vodorovné konštrukcie

612,57

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41,12

8 - Rúrové vedenie

9 104,22

99 - Presun hmôt HSV

700,31

### PSV - Práce a dodávky PSV

3 088,28

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 108,02

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

980,26

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt:

**21 - Prípojka vody**

Miesto:

Dátum:

31. 3. 2026

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 138,01**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**17 049,73**

#### D 1

#### Zemné práce

**4 621,57**

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	47,628	35,00	1 666,98
2	K	131201209.S	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,876	2,28	36,20
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,550	9,00	58,95
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,650	20,00	393,00
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	49,500	5,10	252,45
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	49,500	3,50	173,25
7	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	49,140	4,92	241,77
8	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	49,140	1,76	86,49
9	K	151101401.S	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	49,140	6,18	303,69
10	K	151101411.S	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	49,140	1,47	72,24
11	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	40,348	1,89	76,26
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,930	5,17	139,23
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	269,300	0,52	140,04
14	K	171201101.S	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	40,348	1,20	48,42
15	K	171201201.S	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,930	0,88	23,70
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,930	15,00	403,95
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,348	5,03	202,95
18	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,815	49,10	187,32
19	M	583310002700.S	<i>Štrkopiesok frakcia 0-8 mm</i>	t	6,371	18,00	114,68

#### D 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

**1 969,94**

20	K	346244821.S	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm na MC 10 hr. 140 mm	m2	27,540	71,53	1 969,94
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

#### D 4

#### Vodorovné konštrukcie

**612,57**

21	K	413941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,046	524,66	24,13
22	M	134830000200.S	<i>Tyč oceľová prierezu IPE 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1</i>	t	0,050	1 251,92	62,60
23	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,405	58,00	197,49
24	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,440	147,13	211,87
25	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,320	21,31	92,06
26	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	24,42	24,42

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**41,12**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	625454111.S.01	Potery stropov šachiet hr. 30 mm, hladené hladidlom dreveným	m2	4,860	8,46	41,12
D 8			Rúrové vedenie				9 104,22
28	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	27,27	109,08
29	M	552520035600.S	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/50, PN 16	ks	1,000	209,33	209,33
30	M	552520024100.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 400 mm, PN 16	ks	1,000	134,93	134,93
31	M	552520023800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 250 mm, PN 16	ks	1,000	122,80	122,80
32	M	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 200 mm, PN 16	ks	1,000	101,74	101,74
33	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	29,58	88,74
34	M	552520026300.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 1000 mm, PN 16	ks	1,000	277,07	277,07
35	M	552520025000.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 80 mm, PN 16	ks	1,000	105,73	105,73
36	M	552520025000.S.1	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 60 mm, PN 16	ks	1,000	89,67	89,67
37	K	871181402.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 40x3,7 mm (DN 32)	m	4,000	4,53	18,12
38	M	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	1,000	7,31	7,31
39	K	871281414.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 125x11,4 mm (DN 100)	m	17,900	30,87	552,57
40	M	286530020800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125 mm	ks	1,000	60,17	60,17
41	K	879262199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 100 do 150	ks	1,000	18,31	18,31
42	K	891163221.S.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch	ks	3,000	1,44	4,32
43	M	286530105100.S	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63/40 mm (GN 50/32)	ks	1,000	9,41	9,41
44	M	286530104500.S	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40/32 mm (DN 32/20)	ks	1,000	5,71	5,71
45	M	286530104500.S.1	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32/40 mm (DN 20/32)	ks	1,000	4,01	4,01
46	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	1,000	11,07	11,07
47	M	551140000600.S	Guľový kohút 32 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	14,03	14,03
48	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	27,44	27,44
49	M	422210000100.S	Posúvač uzatvárací DN 40, liatinový, PN 6	ks	1,000	99,00	99,00
50	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	1,000	214,88	214,88
51	K	891181221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	1,000	15,03	15,03
52	M	422210017900.S	Posúvač pre domové prípojky 5/4", liatina, PN 16	ks	1,000	122,56	122,56
53	K	891243321.S	Montáž vodovodnej armatúry na vonkajších radoch DN 80	ks	2,000	21,21	42,42
54	M	286530106400.S	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125/90 mm (DN 100/80)	ks	1,000	31,57	31,57
55	M	286530106400.S.1	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 90/125 mm (DN 80/100)	ks	1,000	22,07	22,07
56	K	891245321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätný ventil DN 80	ks	1,000	18,02	18,02
57	M	551210012900.S	Ventil spätný uzatvárací prírubový DN 80, PN 16, zo šedej liatiny	ks	1,000	219,50	219,50
58	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	44,42	44,42
59	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	211,18	211,18
60	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	1,000	214,88	214,88
61	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	32,58	65,16
62	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	2,000	211,18	422,36
63	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	41,62	41,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	449160002100.S	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, na vodu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
65	M	449180001500.S	Kľúč k nadzemnému hydrantu	ks	1,000	37,18	37,18
66	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	21,900	1,11	24,31
67	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	21,900	7,44	162,94
68	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	200,00	800,00
69	K	894201117.S	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25	m3	8,478	150,00	1 271,70
70	K	894201193.S	Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm	m3	1,134	4,04	4,58
71	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	5,000	15,45	77,25
72	M	593430002800.S .1	Stropná doska železobetónová PZD 179/29/14 V5, lxšxv 1790x290x140 mm, užitočné zaťaženie 5 kN/m2, vyľahčená dutinami	ks	2,020	47,74	96,43
73	M	593430002800.S	Stropná doska železobetónová PZD 269/29/14 V5, lxšxv 2690x290x140 mm, užitočné zaťaženie 5 kN/m2, vyľahčená dutinami	ks	3,030	54,36	164,71
74	K	894502202.S	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	24,480	21,52	526,81
75	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	32,23	32,23
76	M	552410002700.S .1	Poklop oceľový ľahký 600x600 mm uzamykateľný	ks	1,000	92,10	92,10
77	M	552410002800.S .1	Rám liatinový 610x610 mm	ks	1,000	72,31	72,31
78	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	37,00	74,00
79	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	23,73	47,46
80	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	12,08	12,08
81	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	17,300	1,83	31,66
82	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	17,300	1,17	20,24
D	99		Presun hmôt HSV				700,31
83	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,687	15,00	700,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 088,28
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 108,02
84	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	21,060	0,82	17,27
85	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	48,960	1,01	49,45
86	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,021	2 684,56	56,38
87	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	21,060	6,28	132,26
88	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	48,960	6,81	333,42
89	M	628310000800.S .1	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny G 200, SKLOBIT 40 MINERAL	m2	150,543	9,76	1 469,30
90	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,208	2,60	49,94
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				980,26
91	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	6,01	6,01
92	M	551110016600.S	Spätný ventil, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	33,07	33,07
93	K	722262152.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	102,27	102,27
94	M	422710001100.2	Vodomer AQUILLA WOLTMANN DN 80	ks	1,000	467,25	467,25
95	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	21,16	21,16
96	M	422710001100.1	Vodomer CORONA DN 20	ks	1,000	344,00	344,00
97	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,287	0,70	6,50

## Zoznamznámýchsubdodávateľov

Názov a sídlo uchádzača **NOVICOM, s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník**,  
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom:  
**Mestská časť Košice - Košická Nová Ves, Mliečna 1/1, 040 14 Košice -MČ Košická Nová Ves, IČO: 00690996**,  
na predmet zákazky: **Dom smútku - rekonštrukcia**

### INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH<sup>1</sup>

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel.č., e-mail)	Popis dodávokvykonanýchsubdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu

Meno a priezvisko, titul: **Ing. Peter Novák**  
Funkcia: **konateľ spoločnosti**  
Miesto: **Slivník**  
Dátum: **31. marca 2026**

Podpis a pečiatka:<sup>2</sup>

.....

<sup>1</sup>Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.

<sup>2</sup>Zoznam známych subdodávateľov musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

## Časový plán výstavby diela

Názov a sídlo uchádzača **NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník**,  
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom:  
**Mestská časť Košice - Košická Nová Ves, Mliečna 1/1, 040 14 Košice -MČ Košická Nová Ves, IČO: 00690996**,  
na predmet zákazky: **Dom smútku - rekonštrukcia**

### Časový plán výstavby diela<sup>1</sup>

Názov ucelených častí plnenia, ktoré budú preberané a fakturované	mesiac	1				2				3				4				5				6			
	týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Zateplenie a výmena strechy			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Výmena otvorových výplní		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Výmena svietidiel																						■	■	■	■
Dom smútku ASR - N		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
ZDRAVOTECHNIKA														■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
ELEKTROINŠTALÁCIA														■	■	■	■	■	■	■	■				■
BLESKOZVOD																						■	■	■	■
Prípojka vody								■	■	■	■	■	■												

Meno a priezvisko, titul:

Ing. Peter Novák

Funkcia:

konateľ spoločnosti

Miesto:

Slivník

Dátum:

31. marca 2026

Podpis a pečiatka:<sup>2</sup>

.....

<sup>1</sup>Časový plán výstavby diela musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

2259543 - 00866 - CW8

1178034980

160-PM-P

H-689/1/93/959  
CW8aTV53/A00

NOVICOM s.r.o.

Slivník, Kostolná ul. 61

076 12 Kuzmice

**Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb**  
**Poistka číslo: 6 639 984 183 / verzia: 1**

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom  
registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 79/B

**vydáva**

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619030743** zo dňa **10.12.2024** v zmysle  
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **NOVICOM s.r.o., Slivník, Kostolná ul. 61, 076 12 Kuzmice**  
RČ/IČO: **36591891**

Začiatok poistenia: **11.12.2024 hod. 00:00**Koniec poistenia: **na neurčito****Základné poistenie:****Zodpovednosť**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 1000.00 €)

**Poistná suma:****1 600 000,00 EUR****Pripoistenie:****Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

**10 000,00 EUR****Škody na nadz. alebo podz. vedeniach**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)

**10 000,00 EUR****Škody spôsobená búracími prácami**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

**10 000,00 EUR**

Dátum vyhotovenia: 18.12.2024



Ing. Daniel Kepič  
riaditeľ agentúry