

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov zákazky:		Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu
Zhotoviteľ ¹	Názov / obchodné meno:	KG-STAV GROUP s.r.o.
	Adresa sídla / miesto podnikania:	Perečínska 2849/41, 069 01 Snina
	IČO:	50180746

NEBUDEME využívať subdodávateľov a celú zákazku zabezpečíme vlastnými kapacitami ²

BUDEME využívať subdodávateľov a na tento účel uvádzame v ďalšom relevantné informácie

a) PODIEL ZÁKAZKY, ktorý máme v úmysle zadať subdodávateľom	(%)	EUR bez DPH
	-	-

b) NAVRHOVANÍ SUBDODÁVATELIA ³

Obchodné meno alebo názov	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

c) PREDMETY SUBDODÁVOK ³

Subdodávateľ	Názov, popis častí zákazky
-	-
-	-
-	-
-	-

Dátum: 7. 4. 2026

.....
Ing. Pavel Korol, konateľ

¹ Identifikačné údaje v zmysle platného zápisu v Obchodnom / Živnostenskom registri, alebo podľa iného relevantného registra.

² Správnu/pravdivú voľbu označte.

³ Počet riadkov upravte podľa potreby.

⁴ Meno a priezvisko podpísanej osoby, štatutára(ky)

+ podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača

+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20260228

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOLONICA

JKSO:

Miesto: k.ú. Kolonica, p.č. CKN 542, 543, 544, 545

Objednávateľ:

ČS:
Dátum: 7.4.2026

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Ing. Tomáš Venhač, 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO: 50180746
IČ DPH: SK2120231245

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			193 115,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	193 115,00	44 416,45
Cena s DPH			237 531,45
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY**ZADANIE**

Kód: 20260228
Stavba: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOLONICA**
Miesto: k.ú. Kolonica, p.č. CKN 542, 543, 544, 545 Dátum: 07.04.2026
Objednávateľ: Projektant: Ing. Tomáš Venhač, 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ: KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		193 115,00	237 531,45
A.01	SO.01 KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD - BUDOVA - Architektonické a stavebné riešenie	168 755,35	207 569,08
B.01	SO.01 KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD - SPEVNENÉ PLOCHY - Architektonické a stavebné riešenie	24 359,65	29 962,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI KULTURNEHO DOMU A OBECNEHO
ÚRADU V OBCI KOLONICA
Objekt:
SO.01 KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD - BUDOVA - Architektonické a
stavebné riešenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečínska 2849/41, 069 01 Snina

Projektant:

Ing. Tomáš Venhač, 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 07.04.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50180746
IČ DPH: SK2120231245

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

168 755,35

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

168 755,35

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

38 813,73

Cena s DPH

v EUR

207 569,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V OBCI KOLONICA

Objekt:

SO.01 KULTÚRNY DOM A OBEČNÝ ÚRAD - BUDOVA - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Tomáš Venhač,
1. mája 2055/7, 069

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

168 755,35

HSV - Práce a dodávky HSV

112 676,49

1 - Zemné práce

2 219,22

2 - Zakladanie

7,92

5 - Komunikácie

1 477,07

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

80 975,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 886,67

99 - Presun hmôt HSV

5 110,51

PSV - Práce a dodávky PSV

56 078,86

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 645,10

713 - Izolácie tepelné

17 418,77

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

3 584,97

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

200,90

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 178,66

762 - Konštrukcie tesárske

3 824,05

763 - Konštrukcie - drevostavby

609,38

764 - Konštrukcie klampiarske

15 059,13

766 - Konštrukcie stolárske

6 677,88

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 552,71

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

603,76

783 - Nátery

723,55

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V OBCI KOLONICA

Objekt: SO.01 KULTÚRNY DOM A OBEČNÝ ÚRAD - BUDOVA - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Tomáš Venhač,
1. mája 2055/7, 069
01 Snina

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							168 755,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				112 676,49
D	1		Zemné práce				2 219,22
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	3,050	8,02	24,46
2	K	113117112.S	Odstránenie krytu z kameniva vymývaného ručne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	18,850	11,40	214,89
3	K	113117122.S	Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	3,050	20,37	62,13
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	1,000	2,12	2,12
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	11,163	130,93	1 461,57
6	K	132211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	3,349	26,75	89,59
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	2,716	6,30	17,11
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	46,172	0,65	30,01
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	3,492	16,85	58,84
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	2,716	1,14	3,10
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	4,536	45,55	206,61
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	7,671	6,36	48,79
D	2		Zakladanie				7,92
13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	23,280	0,34	7,92
D	5		Komunikácie				1 477,07
14	K	564760211.R	Podklad alebo kryt - vymývaný štrk hr. 200 mm	m ²	23,280	41,08	956,34
15	K	566902113.R	Zhotovenie krytu po prekopoch kamenivom vymývaným, hr. do 200 mm	m ²	18,850	20,97	395,28
16	K	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy do 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	3,050	17,56	53,56
17	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	3,050	23,57	71,89
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				80 975,10
18	K	621460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou hĺbkovou	m ²	8,250	6,10	50,33
19	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m ²	8,250	5,72	47,19
20	K	621461053.R	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá tenkovrstvá	m ²	8,250	37,55	309,79
21	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	8,250	14,05	115,91
22	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m ²	536,680	4,36	2 339,92
23	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m ²	564,352	4,04	2 279,98
24	K	622461053.R	Vonkajšia omietka stien pastovitá tenkovrstvá	m ²	502,385	33,97	17 066,02
25	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m ²	61,967	44,49	2 756,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	564,352	12,97	7 319,65
27	K	625250588.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 100 mm, zatŕkacie kotvy (bez výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy)	m2	60,287	57,02	3 437,56
28	K	625250596.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 180 mm, zatŕkacie kotvy	m2	1,680	83,10	139,61
29	K	625250613.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia XPS hr. 30 mm (bez výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy)	m2	1,120	51,70	57,90
30	K	625250731.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatŕkacie kotvy (bez výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy)	m2	2,800	53,94	151,03
31	K	625250733.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatŕkacie kotvy (bez výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy)	m2	9,850	56,37	555,24
32	K	625250742.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatŕkacie kotvy (bez výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy)	m2	439,069	94,79	41 619,35
33	K	625250762.R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm (bez výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy)	m2	30,124	68,68	2 068,92
34	K	625254014.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny - lamely s jednostrannou povrchovou úpravou hr. 100 mm, lepené a kotvené	m2	10,920	60,42	659,79

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 886,67

35	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	41,700	9,74	406,16
36	M	592170001800.S	Obrubník parkový, šxv 50x200 mm	m	42,117	3,82	160,89
37	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,221	181,70	221,86
38	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	612,115	4,24	2 595,37
39	K	941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 836,345	2,48	4 554,14
40	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	612,115	2,81	1 720,04
41	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	13,810	5,53	76,37
42	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	612,115	2,79	1 707,80
43	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	612,115	1,23	752,90
44	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	24,730	7,83	193,64
45	K	952901221.R	Vyčistenie budov - podstrešného priestoru	m2	217,371	6,77	1 471,60
46	K	952903014.R	Príprava podkladu - čistenie podkladov jestv. omietok od prachu, nečistôt, nerovnosti, usadenín a pod. s prípadným vyspravením podkladov z lešenia v rozsahu do 70%	m2	544,930	2,12	1 155,25
47	K	952903015.R	Demontáž prvkov fasády	súb	1,000	188,22	188,22
48	K	952903016.R	Spätná montáž prvkov fasády	súb	1,000	255,35	255,35
49	K	953945317.S	Soklový profil šírky 183 mm	m	119,080	19,53	2 325,63
50	K	953945351.S	Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	184,845	4,46	824,41
51	K	953995407.S	Okenný a dverový začistovací a dilatačný profil	m	150,620	8,64	1 301,36
52	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	42,875	5,38	230,67
53	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	35,900	6,70	240,53
54	K	968061116.S	Vybúranie drevených dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,012 t	m	12,080	4,66	56,29
55	K	968071116.S	Vybúranie kovových dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,016 t	m	5,500	8,93	49,12
56	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	10,920	6,72	73,38
57	K	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	13,810	9,55	131,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,267	21,93	181,30
59	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	239,743	0,63	151,04
60	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,267	19,19	158,64
61	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,534	2,19	36,21
62	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,267	7,49	61,92
63	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,421	101,58	42,77
64	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,547	117,37	64,20
65	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	2,868	219,99	630,93
66	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	4,431	195,62	866,79
D 99			Presun hmôt HSV				5 110,51
67	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	78,274	65,29	5 110,51
D PSV			Práce a dodávky PSV				56 078,86
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 645,10
68	K	711114060.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti hydroizolačným náterom dvojnásobným na ploche zvislej	m2	68,268	5,93	404,83
69	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	39,823	5,49	218,63
70	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	113,780	8,91	1 013,78
71	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	56,57	7,86
D 713			Izolácie tepelné				17 418,77
72	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	434,742	2,71	1 178,15
73	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	443,437	30,23	13 405,10
74	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	27,620	7,31	201,90
75	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	28,172	31,05	874,74
76	K	713131143.R	Montáž parotesnej fólie na stropy	m2	13,810	3,13	43,23
77	M	283230006700.S	Parozábrana	m2	15,882	3,63	57,65
78	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prílepením	m2	34,134	8,20	279,90
79	M	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm	m2	34,817	28,92	1 006,91
80	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	6,613	56,13	371,19
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				3 584,97
141	K	731111010.S	Montáž kotla na tuhé palivo s ručným prikladaním výkon 33-40 kW	ks	1,000	388,06	388,06
82	M	484110003415.S	Splyňovací kotol na tuhé palivo, výkon 40 kW, na drevo a brikety, spĺňa kritériá najvyššej triedy EN303-5	ks	1,000	2 969,21	2 969,21
83	K	731200816.S	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá, -0,35625t	ks	1,000	84,74	84,74
84	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,490	291,75	142,96
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				200,90
85	K	734211111.S	Ventil odzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	3,000	4,77	14,31
86	K	734222613.S	Ventil regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania	ks	3,000	43,61	130,83
87	K	734242214.S	Ventil spätný závitový	ks	3,000	18,52	55,56
88	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	67,68	0,20
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 178,66
89	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	3,000	8,25	24,75
90	K	735153300.S	Príplatok k cene za odzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	3,000	3,99	11,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	20,09	60,27
92	M	484530021700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK vxlxh 600x1200x100 mm, pripojenie spodné	ks	3,000	343,06	1 029,18
93	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	14,64	43,92
94	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,107	80,10	8,57
D 762 Konštrukcie tesárske							3 824,05
95	K	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	20,820	26,14	544,23
96	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m3	0,573	474,19	271,71
97	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	20,820	3,97	82,66
98	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,573	44,87	25,71
99	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	32,530	9,74	316,84
100	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	35,132	24,20	850,19
101	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	32,530	8,76	284,96
102	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva	m3	2,673	451,66	1 207,29
103	K	762595000.S	Spojovacie prostriedky pre podlahy, zakrytie kanálov a výkopov klince, skrutky	m3	3,486	5,60	19,52
104	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	13,810	2,58	35,63
105	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,244	82,58	185,31
D 763 Konštrukcie - drevostavby							609,38
106	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	13,810	42,89	592,31
107	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,186	91,77	17,07
D 764 Konštrukcie klampiarske							15 059,13
108	K	764171431.R	Oplechovanie čelovej dosky zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. do 250 mm	m	104,100	29,55	3 076,16
109	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. do 330 mm	m	19,700	35,16	692,65
110	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	104,100	1,76	183,22
111	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	10,000	2,45	24,50
112	K	764391820.R	Demontáž ostatných strešných prvkov, oplechovania čelovky a záveterné lišty, so sklonom do 30° rš do 330 mm, -0,00192t	m	123,800	1,56	193,13
113	K	764410560.S	Oplechovanie parapetov z plechu, vrátane rohov r.š. do 500 mm	m	35,900	47,82	1 716,74
114	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	35,900	2,36	84,72
115	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	43,900	1,52	66,73
116	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	36,400	51,51	1 874,96
117	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	20,000	23,58	471,60
118	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	10,000	24,79	247,90
119	K	764751166.S	Medzikus zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	10,000	18,03	180,30
120	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	10,000	17,01	170,10
121	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	104,100	54,77	5 701,56
122	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	10,000	28,72	287,20
123	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,752	116,57	87,66
D 766 Konštrukcie stolárske							6 677,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	766662305.S	Montáž plastových dverí vchodových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou páskou 1 bm obvodu montáže	m	17,580	26,57	467,10
125	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,459	2,24	41,35
126	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,459	2,23	41,16
127	M	611730000010.R	Dvere vchodové plastové jednokrídlové 900x1700 mm	ks	1,000	1 914,10	1 914,10
128	M	611730000011.R	Dvere vchodové plastové jednokrídlové 900x1970 mm	ks	2,000	2 099,85	4 199,70
129	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,258	56,10	14,47
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 552,71
130	K	767581803.S	Demontáž podhľadov tvarovaných plechov, -0,05500t	m2	61,900	6,16	381,30
131	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	61,900	2,68	165,89
132	K	767584702.S	Montáž podhľadov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	49,520	15,35	760,13
133	M	138310001000.R	Plech farebný, imitácia tetranského obkladu	m2	51,996	43,46	2 259,75
134	K	767585210.R	Zhotovenie roštu pre vonkajšie podhľady vč. dodávky	m2	49,520	19,34	957,72
135	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,339	82,35	27,92
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							603,76
136	K	769060235.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	1,000	374,40	374,40
137	K	769086045.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	1,000	229,14	229,14
138	K	998769101.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,105	2,12	0,22
D 783 Nátery							723,55
139	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	110,604	5,87	649,25
140	K	783894612.S	Nátery farbami akrylátovými ekologickými nediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	13,810	5,38	74,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO
ÚRADU V OBCI KOLONICA

Objekt:
SO.01 KULTÚRNY DOM A OBEČNÝ ÚRAD – SPEVNENÉ PLOCHY -
Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečínska 2849/41, 069 01 Snina

Projektant:

Ing. Tomáš Venhač, 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 07.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50180746

IČ DPH:

SK2120231245

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 359,65

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	24 359,65	23,00%	5 602,72

Cena s DPH

v EUR

29 962,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOLONICA

Objekt: SO.01 KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD – SPEVNENÉ PLOCHY -
Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Tomáš Venhač,
1. mája 2055/7, 069

Zhotoviteľ: KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ: 01 Snina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	24 359,65
1 - Zemné práce	24 359,65
2 - Zakladanie	3 849,37
5 - Komunikácie	450,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 476,70
99 - Presun hmôt HSV	1 513,44
	3 069,16

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOLONICA

Objekt:

SO.01 KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD – SPEVNENÉ PLOCHY -
Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Tomáš Venhač,
1. mája 2055/7, 069
01 Snina

Zhotoviteľ:

KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinska 2849/41, 069 01 Snina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 359,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 359,65

D 1

Zemné práce

3 849,37

1	K	113117130.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,24000t	m2	4,106	39,68	162,93
2	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	33,250	3,19	106,07
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	26,600	24,47	650,90
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,980	1,77	14,12
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,600	7,41	197,11
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	452,200	0,75	339,15
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,600	1,28	34,05
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	44,422	52,79	2 345,04

D 2

Zakladanie

450,98

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	133,000	0,39	51,87
10	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	133,000	1,43	190,19
11	M	693110003740.S	Geotextília polypropylénová netkaná 350 g/m2	m2	135,660	1,54	208,92

D 5

Komunikácie

15 476,70

12	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	133,000	12,08	1 606,64
13	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	133,000	9,95	1 323,35
14	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 250 mm	m2	133,000	29,68	3 947,44
15	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, s lôžkom z kameniva fr.4/8 mm hr. 40 mm, dlažba hr. 80 mm, plochy nad 100 do 300 m2	m2	133,000	27,62	3 673,46
16	M	592460009000.R	Vodopriepustná zámková dlažba hr. 80 mm	m2	135,660	36,31	4 925,81

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 513,44

17	K	916332111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	34,495	17,26	595,38
18	M	592170001000.S	Obrubník cestný, šxv 150x260 mm	m	34,840	12,54	436,89
19	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,725	195,56	337,34
20	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,985	2,65	2,61
21	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28,565	0,63	18,00
22	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,985	8,70	8,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,985	116,40	114,65
D 99			Presun hmôt HSV				3 069,16
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	186,802	16,43	3 069,16