

ZMLUVA O DIELO č. 26.2026
uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a nasl. v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Obec Mestisko |
| Sídlo: | Mestisko 6, 090 41 Mestisko |
| Štatutárny zástupca: | Jaroslav Nagajda - starosta |
| IČO: | 00330736 |
| DIČ: | 2020808790 |
| Tel.: | +421 903 068 399 |
| Fax: | |
| e-mail: | sekretariat@mestisko.sk |
| 2. Zhotoviteľ: | Wall-E s.r.o. |
| Zastúpený: | Peter Vraňuch - konateľ |
| IČO: | 51 645 777 |
| DIČ: | 2120766560 |
| IČ pre DPH: | SK2120766560 |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| Číslo účtu: | SK91 1100 0000 0029 4708 7689 |
| Registračný súd: | Obchodný register Okresného súdu Prešov |
| Oddiel: | Sro, vložka č. 36409/P |

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmluve a za týchto podmienok:

Článok II. - Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyhotoví pre objednávateľa dielo „**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI TELOCVIČNE**“ v zmysle predloženej súťažnej ponuky a za dodržania podmienok prevedeného verejného obstarávania. Podrobný rozpočet tvorí prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
2. Miesto realizácie: **parc. č. 241/3**
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytne zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.
4. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním zmluvných činností. Realizácia a odovzdanie predmetu zmluvy objednávateľovi sa bude vykonávať v súlade s platnými technickými normami.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne, materiálové, časové a iné podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

Článok III. - Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že započne, vyhotoví a dodá predmet plnenia v rozsahu podľa článku II. Tejto zmluvy v termíne najneskôr do 8 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.
2. Ak zhotoviteľ nedokončí dohodnutý rozsah prác v dohodnutom čase, objednávateľ má právo na uplatnenie sankcií.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku objednávateľa na uplatnenie sankcie.

Článok IV. - Cena diela

1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako **cena pevná bez možnosti jej dodatočných úprav**, na základe výsledkov verejného obstarávania, projektovej dokumentácie a výkazu výmer vo výške:

Cena diela bez DPH: 392 745,24 €

DPH v sadzbe 23 % a v sume: 90 331,41 €

Cena diela vrátane DPH je: 483 076,65 €

2. Uvedená cena sa môže upravovať len v prípade objednávateľom vyvolaných zmien, ktoré budú mať dopad na cenu diela, alebo v prípade administratívnych opatrení štátu (DPH, a pod.)
3. V cene diela sú obsiahnuté aj všetky náklady s vyhotovením diela.

Článok V. – Platobné podmienky

1. Predmet zmluvy sa bude financovať z požadovanej dotácie a rozpočtu verejného obstarávateľa.
2. Po prevzatí diela objednávateľom zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru v zmysle platných právnych predpisov.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu faktúry.
4. Úhrada prebehne bezhotovostne so splatnosťou 30 dní.

Článok VI. - Povinnosti zmluvných strán, odovzdávanie a prevzatie prác

1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v potrebnom rozsahu zabezpečiť koordináciu stavebných prác a ich zmien v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle

- vyhlášky č. 374/90 Zb. a nasl. a zachovanie poriadku na pracovisku. Na vlastné náklady bude odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii prác.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za prípadnú škodu, spôsobenú objednávateľovi svojou činnosťou, resp. v dôsledku väd diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Za škodu sa považujú aj náklady objednávateľa, ktoré musel vynaložiť na realizáciu stavby v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy, tým že dielo má vady spôsobené zhotoviteľom.
 5. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly vykonávateľa neumožňujú financovanie projektu z prostriedkov mechanizmu.
 6. Ak má Zhotoviteľ povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora (v zmysle Zákona č. 315/2016 Z.z.), je zodpovedný za to, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle ustanovení Zákona č. 343/2015 Z.z. a zápis do RPVS musí trvať minimálne počas doby platnosti zmluvy.
 7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, poskytnutými službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok VII. - Záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie k dohodnutému účelu. Zároveň zodpovedá za včasné odstránenie všetkých nedorobkov a závad zistených pri preberacom konaní.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
3. Záručná doba na kvalitu vykonaných prác sa stanovuje na 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
4. Záručné doby na použité materiály, vybavenia stavby a strojných zariadení sa spravujú rozsahom, v akom sú poskytované výrobcami. Záručné listy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli počas užívania diela nedodržiavaním podmienok užívania. Zhotoviteľ sa taktiež zbavuje zodpovednosti za vady, škody a čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov tejto zmluvy, ak boli spôsobené

nepredvídateľnými udalosťami (vis major), najmä požiarom, povodňami, zemetrasením a inými prírodnými katastrofami alebo konfliktami a pod.

Článok VIII. - Riešenie sporov

1. Všetky spory a nezrovnalosti, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie diela budú zmluvné strany riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán, pri riešení sporov sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Ak by ani potom nedošlo k dohode príslušná zmluvná strana má právo obrátiť sa na príslušný súd. Rozhodnutia súdu sú záväzné pre obidve strany.

Článok IX. – Zmluvné pokuty

1. V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 2 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku III. – čas plnenia, bod 1, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur). Táto pokuta bude jednostranne započítaná s cenou za dielo.

Článok X. - Ostatné dohody

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť je však viazaná na splnenie odkladacej podmienky, ktorou je:
 - a) schválenie dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu zákazky a
 - b) doručenie písomnej objednávky objednávateľom dodávateľovi
2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnou obojstranne potvrdenou dohodou výslovne nazvanou „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa zmenou tejto zmluvy nepovažujú.
3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že došlo k dohode v celom rozsahu zmluvy a že nebola uzavretá za nevýhodných podmienok pre niektorú stranu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, ktoré majú rovnakú právoplatnosť, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V obci Mestisko, dňa16.04.2016.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Jaroslav Nagajda – starosta

Peter Vraňuch - konateľ

Príloha č. 1 Nacenený Výkaz - výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026/015
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične

JKSO:
Miesto: Mestisko

ČS:
Dátum: 15.4.2026

Objednávateľ:
Obec Mestisko

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Wall-E s.r.o.

IČO: 51 645 777
IČ DPH: SK2120766560

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				392 745,24
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	392 745,24		90 331,41

Cena s DPH	v	EUR		483 076,65
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026/015

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Miesto: **Mestisko**

Dátum: 15.04.2026

Objednávateľ: Obec Mestisko

Projektant:

Zhotoviteľ: Wall-E s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		392 745,24	483 076,65
01	Výmena výplní otvorov	144 387,15	177 596,19
02	Zateplenie strechy	235 646,71	289 845,45
04	Bleskozvod	12 711,38	15 635,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

01 - Výmena výplni otvorov

JKSO:

Miesto: Mestisko

ČS:

Dátum: 15.04.2026

Objednávateľ:

Obec Mestisko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Wall-E s.r.o.

IČO:

51 645 777

IČ DPH:

SK2120766560

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 387,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	144 387,15	23,00%	33 209,04

Cena s DPH

v EUR

177 596,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt: **01 - Výmena výplni otvorov**

Miesto: Mestisko

Dátum: 15.04.2026

Objednávateľ: Obec Mestisko

Projektant:

Zhotoviteľ: Wall-E s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

144 387,15

HSV - Práce a dodávky HSV	36 219,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 824,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 520,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 356,59
99 - Presun hmôt HSV	1 517,82
PSV - Práce a dodávky PSV	105 271,02
713 - Izolácie tepelné	192,02
764 - Konštrukcie klampiarske	3 000,84
766 - Konštrukcie stolárske	100 063,94
784 - Maľby	2 014,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 896,70

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

01 - Výmena výplni otvorov

Miesto: Mestisko

Dátum: 15.04.2026

Objednávateľ: Obec Mestisko

Projektant:

Zhotoviteľ: Wall-E s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

144 387,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 219,43
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 824,94
1	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	34,46	344,60
2	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	45,000	70,81	3 186,45
3	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	54,225	9,93	538,45
4	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm - nadmurovanie parapetu	m2	19,095	118,12	2 255,50
5	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	4,110	121,64	499,94
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 520,08
6	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	258,233	8,24	2 127,84
7	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	258,233	23,65	6 107,21
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	258,233	2,47	637,84
9	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	258,233	2,15	555,20
10	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	258,233	9,90	2 556,51
11	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	120,500	9,15	1 102,58
12	M	61156000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná	m	120,500	20,19	2 432,90
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 356,59
13	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	303,850	3,20	972,32
14	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	303,850	5,92	1 798,79
15	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupov, po hrubom výbúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	196,335	9,60	1 884,82
16	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	0,99	11,88
17	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,980	18,59	36,81
18	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	25,920	11,12	288,23
19	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	9,780	9,18	89,78
20	K	968062357.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	138,000	7,43	1 025,34
21	K	968062456.S	Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	38,025	15,80	600,80
22	K	973031326.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	22,000	11,95	262,90
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,343	17,58	427,95
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 217,150	0,51	620,75
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,343	14,85	361,49
26	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	243,430	1,69	411,40
27	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	24,343	146,38	3 563,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				1 517,82
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,977	52,38	1 517,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				105 271,02
D	713		Izolácie tepelné				192,02
29	K	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	m2	7,500	2,40	18,00
30	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	7,650	22,42	171,51
31	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,930	1,30	2,51
D	764		Konštrukcie klampiarske				3 000,84
32	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	120,500	22,50	2 711,25
33	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	120,300	1,93	232,18
34	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,218	1,90	57,41
D	766		Konštrukcie stolárske				100 063,94
35	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	381,100	18,13	6 909,34
36	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	400,155	1,75	700,27
37	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	400,155	1,80	720,28
38	M	611410091040.S	Okno plastové, izolačné trojsklo - vid' výpis okien	m	381,100	192,79	73 472,27
39	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	55,200	20,94	1 155,89
40	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	57,960	1,75	101,43
41	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	57,960	1,80	104,33
42	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové, izolačné trojsklo	m	55,200	289,43	15 976,54
43	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	12,000	1,87	22,44
44	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	45,000	2,80	126,00
45	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	993,784	0,78	775,15
D	784		Maľby				2 014,22
46	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	258,233	1,50	387,35
47	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	258,233	6,30	1 626,87
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 896,70
48	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	40,000	19,52	780,80
49	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie	hod	90,000	23,51	2 115,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

02 - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Mestisko

ČS:

Dátum: 15.04.2026

Objednávateľ:

Obec Mestisko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Wall-E s.r.o.

IČO:

51 645 777

IČ DPH:

SK2120766560

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 646,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	235 646,71	23,00%	54 198,74

Cena s DPH

v EUR

289 845,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt: **02 - Zateplenie strechy**

Miesto: Mestisko
Objednávateľ: Obec Mestisko
Zhotoviteľ: Wall-E s.r.o.

Dátum: 15.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

235 646,71

HSV - Práce a dodávky HSV	74 562,53
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 553,98
4 - Vodorovné konštrukcie	6 167,83
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 507,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 402,91
99 - Presun hmôt HSV	3 930,54
PSV - Práce a dodávky PSV	154 430,18
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	51 094,95
713 - Izolácie tepelné	43 604,42
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	827,45
762 - Konštrukcie tesárske	103,84
764 - Konštrukcie klampiarske	19 570,62
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 672,89
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	37 556,01
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 654,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

02 - Zateplenie strechy

Miesto:

Mestisko

Dátum:

15.04.2026

Objednávateľ:

Obec Mestisko

Projektant:

Zhotoviteľ:

Wall-E s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

235 646,71

D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 562,53
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				3 553,98
1	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetonových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	13,935	255,04	3 553,98
D		4	Vodorovné konštrukcie				6 167,83
2	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	10,950	164,85	1 805,11
3	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	102,200	21,68	2 215,70
4	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	102,200	5,47	559,03
5	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,821	1 934,22	1 587,99
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				38 507,27
6	K	632200510.S	Montáž dlažby 600x600 mm kladená na sucho na rektifikačné terče so samonivelačnou hlavou výšky 43-58 mm	m2	100,625	52,13	5 245,58
7	M	597740003935.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x20 mm, gresové	m2	102,638	42,50	4 362,12
8	K	632452386.S	Polymércementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 40 MPa, hr. 30 mm	m2	516,525	55,95	28 899,57
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 402,91
9	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	100,000	91,35	9 135,00
10	K	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	185,600	8,37	1 553,47
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,619	17,58	591,02
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 680,950	0,51	857,28
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,619	14,85	499,24
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	336,190	1,69	568,16
15	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	33,619	146,38	4 921,15
16	K	981331111.S	Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muriva vykonávaná postupným rozoberaním, - 1.80000t	m3	13,800	309,97	4 277,59
D		99	Presun hmôt HSV				3 930,54
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	75,039	52,38	3 930,54
D		PSV	Práce a dodávky PSV				154 430,18
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				51 094,95
18	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvej, -0,01000t	m2	819,200	1,07	876,54
19	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	516,525	1,15	594,00
20	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťačiel	l	129,131	6,11	788,99
21	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	516,525	12,40	6 404,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	594,004	8,83	5 245,06
23	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	594,004	9,76	5 797,48
24	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	516,525	7,47	3 858,44
25	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	594,004	6,85	4 068,93
26	M	311970001500.R	Kotviaci prvok	ks	1 621,889	3,08	4 995,42
27	K	712391250.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	m2	516,525	5,31	2 742,75
28	M	283230007650.S	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	594,004	1,96	1 164,25
29	K	712811101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	111,480	1,31	146,04
30	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,028	2 641,22	73,95
31	K	712841759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	111,480	17,54	1 955,36
32	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	128,202	8,83	1 132,02
33	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	128,202	9,76	1 251,25
34	K	712891250.S	Zhotovenie vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech vytiahnutím AL/PE fólie na atiku voľne	m2	111,480	6,10	680,03
35	M	283230007650.S	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	128,202	1,96	251,28
36	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	728,630	0,84	612,05
37	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	837,925	1,41	1 181,47
38	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	628,005	0,57	357,96
39	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	146,000	14,71	2 147,66
40	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	5 256,000	0,16	840,96
41	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	153,300	16,48	2 526,38
42	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	502,425	2,79	1 401,77
D	713		Izolácie tepelné				43 604,42
43	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	10,720	10,13	108,59
44	M	283750010900.S	Doska XPS 500 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	10,934	5,80	63,42
45	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	516,525	1,96	1 012,39
46	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	526,856	26,09	13 745,67
47	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	516,525	1,96	1 012,39
48	M	283750003000.S	Doska XPS 500 hr. 100 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	526,856	12,16	6 406,57
49	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	516,525	2,22	1 146,69
50	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	78,512	114,68	9 003,76
51	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	10,720	2,22	23,80
52	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,093	93,48	102,17
53	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	124,100	16,50	2 047,65
54	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	126,582	11,42	1 445,57
55	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	175,200	16,50	2 890,80
56	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	178,704	22,42	4 006,54
57	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	435,859	1,35	588,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							827,45
58	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	3,000	9,65	28,95
59	K	721230068.S	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 125	ks	2,000	12,64	25,28
60	M	286630020100.S	Strešný vtok s PVC límcom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm	ks	2,000	186,79	373,58
61	K	721230190.S	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 125	ks	2,000	16,24	32,48
62	M	286630015800.S	Strešný vtok bezpečnostný s PVC límcom, vertikálny odtok DN 125, s nastaviteľným prepádom 28-68 mm	ks	2,000	179,10	358,20
63	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,220	1,09	8,96
D 762 Konštrukcie tesárske							103,84
64	K	762810017.S	Záklap z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	3,640	27,33	99,48
65	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,993	4,39	4,36
D 764 Konštrukcie klampiarske							19 570,62
66	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	17,500	42,04	735,70
67	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	17,600	1,41	24,82
68	K	764357501.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 1100 mm	m	17,350	70,83	1 228,90
69	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	36,74	73,48
70	K	764359432.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	2,000	51,07	102,14
71	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,90	3,80
72	K	764391430.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	201,150	25,68	5 165,53
73	K	764430460.R	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 900 mm	m	146,000	64,87	9 471,02
74	K	764430498.S	Celoplošné lepenie oplechovania muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov - komin+ striedka	m2	14,360	70,16	1 007,50
75	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	144,150	1,88	271,00
76	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	21,800	50,25	1 095,45
77	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	14,800	1,65	24,42
78	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	197,239	1,86	366,86
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 672,89
79	K	765902051.S	Ochranná plachta pre núdzové zakrytie striech-osadenie	m2	816,045	1,44	1 175,10
80	K	765902061.S	Odstránenie a zbalenie ochrannej plachty pre núdzové zakrytie zo striech	m2	816,045	0,61	497,79
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							37 556,01
81	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	11,725	5,18	60,74
82	K	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm vr. doplnkov, líšt a lemovaní	m2	299,520	38,06	11 399,73
83	M	553260001900.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 160 mm vr. doplnkov, líšt a lemovaní	m2	299,520	78,02	23 368,55
84	K	767833511.S	Montáž a dodávka rebríkov do muríva s ochranným košom	m	10,000	213,96	2 139,60
85	K	767995225.R	Demontáž rebríkov	ks	1,000	173,31	173,31
86	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	379,893	1,09	414,08
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							6 654,00
87	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	100,000	19,52	1 952,00
88	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	200,000	23,51	4 702,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

04 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Mestisko

ČS:

Dátum: 15.04.2026

Objednávateľ:

Obec Mestisko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Wall-E s.r.o.

IČO:

51 645 777

IČ DPH:

SK2120766560

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 711,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	12 711,38	23,00%	2 923,62

Cena s DPH

v EUR

15 635,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt: **04 - Bleskozvod**

Miesto: Mestisko

Dátum: 15.04.2026

Objednávateľ: Obec Mestisko

Projektant:

Zhotoviteľ: Wall-E s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 711,38

M - Práce a dodávky M

12 711,38

21-M - Elektromontáže

8 295,13

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

3 272,69

95-M - Revízie

1 143,56

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

04 - Bleskozvod

Miesto: Mestisko

Dátum: 15.04.2026

Objednávateľ: Obec Mestisko

Projektant:

Zhotoviteľ: Wall-E s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 711,38

D M

Práce a dodávky M

12 711,38

D 21-M

Elektromontáže

8 295,13

1	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	12,000	5,75	69,00
2	M	EKR000001427	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	12,000	7,20	86,40
3	K	210220003.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8	m	110,000	21,35	2 348,50
4	M	EBL000001651	Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou biela (1kg 5m) bal.10kg	kg	22,000	13,15	289,30
5	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	107,000	2,70	288,90
6	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	101,650	2,50	254,13
7	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	55,000	2,10	115,50
8	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	12,529	9,50	119,03
9	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	1,20	14,40
10	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	12,000	0,90	10,80
11	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	276,000	1,85	510,60
12	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	276,000	1,99	549,24
13	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betónová	ks	276,000	1,42	391,92
14	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	9,000	10,00	90,00
15	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	9,000	14,07	126,63
16	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	3,000	12,90	38,70
17	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 30, d 25 mm	ks	3,000	38,90	116,70
18	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	12,000	12,05	144,60
19	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	12,000	11,90	142,80
20	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	12,000	5,25	63,00
21	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000	4,10	65,60
22	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	16,000	1,84	29,44
23	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	140,000	3,08	431,20
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	140,000	0,78	109,20
25	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,75	2,75
26	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0,90	0,90
27	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	4,05	48,60
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	1,87	22,44
29	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	32,000	2,80	89,60
30	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	32,000	1,48	47,36
31	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	4,000	19,44	77,76
32	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	25,36	101,44
33	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	276,000	3,25	897,00
34	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	38,640	7,40	285,94
35	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,795	6,50	24,67
36	K	MV	Murárske výpomoci	%	74,050	1,55	114,78
37	K	PD	Presun dodávok	%	3,795	1,60	6,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	PM	Podružný materiál	%	23,059	3,50	80,71
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	77,845	1,15	89,52
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 272,69
40	K	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	162,000	10,45	1 692,90
41	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	162,000	1,40	226,80
42	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	8,424	22,15	186,59
43	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	162,000	0,70	113,40
44	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	162,000	0,18	29,16
45	K	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	162,000	4,87	788,94
46	K	460620013.S	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	81,000	2,90	234,90
D 95-M			Revízie				1 143,56
47	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	12,000	38,63	463,56
48	K	950109001.S	Revízia bleskozvodu	ks	1,000	680,00	680,00