

Zmluva o dielo č. 6/2026
podľa § 536 a násl. Obchod. zákona č. 513/91

1. Zmluvné strany	<p>1. Objednávateľ : Obec Sklabiná Sklabiná 211 991 05 Sklabiná</p> <p>IČO: 00319554 DIČ: 2021243246 IČ DPH: Bankové spojenie: Č. účtu: IBAN: Štatutárny zástupca: Bc. Marta Kálovcová, starostka obce</p> <p>2. Zhotoviteľ: MIVIS Modrý Kameň s.r.o. Jarmočná 312/9 992 01 Modrý Kameň</p> <p>IČO: 31586333 IČ DPH: SK2020472575 Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Veľký Krtíš Č. účtu: 816443402/0200 IBAN : SK44 0200 0000 0008 1644 3402 Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Srník, konateľ</p>
II. Predmet zmluvy	Chodník
III. Termín plnenia	Termín začatia: 20.04.2026 Termín ukončenia: 30.04.2026
IV. Dohoda o cene	<p>Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Zb.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Zb.z. obsahuje cenu za celú vykonanú prácu a je doložená oceneným výkazom výmer zhotoviteľa, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.</p> <p>Cena bez DPH: 2 851,32 € DPH 23%: 655,80 € Cena vrátane DPH: 3 507,12 €</p>
V. Dohoda o poskytnutí záloh	Objednávateľ vyplatí zálohy z dohodnutej ceny takto: 1. prvú zálohu vo výške - € do 7 dní od začatia 2. druhú zálohu vo výške - € do -
VI. Dohoda o odstúpení	Strany sú oprávnené zrušiť prevzatý zmluvný záväzok zaplatením

§ 355 OZ	odstupného vo výške - €
VII. Dohoda o zmluvnej pokute § 500 a násl. OZ	<p>1. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške - 0 % nedodaných prác za každý deň omeškania</p> <p>2. Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške - 0 % z hodnoty nesplnenia svojej povinnosti.</p>
VIII. Záručná doba	<p>Zhotoviteľ poskytuje na predmet obstarávania záruku 36 mesiacov.</p> <p>Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzími mechanickými vplyvmi.</p>
IX. Iné dohody	<p>Zhotoviteľ bude fakturovať práce 1-krát mesačne na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom.</p> <p>Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa platných právnych predpisov.</p> <p>Splatnosť každej faktúry bude 7 dní odo dňa podpísania súpisu vykonaných prác.</p> <p>Ak budú objednávateľom požadované práce navyše oproti dohodnutej cene, objednávateľ súhlasí aby tieto zmeny boli upravené písomným dodatkom.</p> <p>Ak v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 budú náklady zhotoviteľa ovplyvnené zvýšením cien materiálu, palív a energie viac ako o 2% zhotoviteľ si vyhradzuje právo úpravy, t.j. zvýšenie ceny.</p> <p>Zmluvné termíny začatia a prevzatia prác sú neprekročiteľné s výnimkou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ak objednávateľ nebude mať zabezpečené finančné krytie na realizáciu uvedených prác v rozsahu tejto zmluvy - v obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienkach a pri neočakávaných prírodných javoch - v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa - vydanie príkazov a zákazov vládnych a miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou zhotoviteľa <p>Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Jeden rovnopis obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.</p> <p>Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch partnerov.</p>

V Modrom Kameni dňa : 17.04.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	CHodník	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	OU - Sklabiná	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	MIVIS M.Kameň s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		14.04.2026	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 249	8	Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 2 602	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0	11		0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0				17 Ostatné 0,00%
6	Montáž 0				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 2 851	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 2 851,32
Objednávateľ				24	23 % 2 851,32 DPH 655,80
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 3 507,12
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0
				27	Kľzavá doložka 0
				28	Zvýhodnenie +- 0

ROZPOČET

Stavba: CHodník

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OU - Sklabiná
Zhotoviteľ: MIVIS M.Kameň s.r.o.
Dátum: 14. 4. 2026

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1			Zemné práce				0,00	749,47	749,47	0,000
1	001	121101112	Odstránenie spevnenej vrstvy (dr. kameň 32-63mm)s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	6,280	98,40	0,00	617,95	617,95	0,000
2	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,350	68,20	0,00	92,07	92,07	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,630	5,17	0,00	39,45	39,45	0,000
5			Komunikácie				144,48	953,57	1 098,05	11,339
4.	221	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	29,400	7,22	0,00	212,27	212,27	6,627
5	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	29,400	24,10	0,00	708,54	708,54	3,293
6		592460008500	Dlažba betonová škárová 200x100x6	m2	8,600	16,80	144,48	0,00	144,48	1,419
7	R	598422612	Pílenie bet. dlažby,uprava cestného obrubníka	kompl	4,200	7,80	0,00	32,76	32,76	0,000
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				104,75	399,74	504,49	8,080
8	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	39,500	10,12	0,00	399,74	399,74	4,172
9	592	5921745000	Obrubník betonový záhonový ABO 1-15 100x5x25	ks	40,290	2,60	104,75	0,00	104,75	3,908
99			Presun hmôt HSV				0,00	499,31	499,31	0,000
10	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	19,353	25,80	0,00	499,31	499,31	0,000
Celkom							249,23	2 602,08	2 851,32	19,419