

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 12.3.2025**  
**k zákazke s názvom Zberný dvor - Sklabiná - novostavba**  
(ďalej v texte len „Dodatok“)

medzi:

**1.1. Objednávateľom:** **obec Sklabiná**  
Sídlo: Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná  
Zastúpený: Bc. Marta Kálovcová, starostka obce  
Mobil: +421 47 / 451 41 40  
E-mail: ousklabina@pobox.sk  
IČO: 00319554  
DIČ: 2021243246  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľom:** **SAWER s.r.o.**  
Sídlo: SNP 711/15, Veľký Krtíš 990 01  
Zastúpený: Ing. Martin Paumer, konateľ  
Telefón: +421 917 147 821  
E-mail: paumer@sawer.sk  
IČO: 50 926 004  
DIČ: 2120533877  
**IČ DPH:** SK2120533877  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0900 0000 0051 6642 8771  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**I.**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 12.03.2025 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s článkom VII. Záverečné ustanovenia bod 7.5 Zmluvy, predmetom ktorej bolo vykonanie diela v rozsahu uvedenom v podkladoch procesu zadávania zákazky s názvom **Zberný dvor - Sklabiná – novostavba**.
2. V priebehu plnenia Zmluvy došlo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy, k potrebe zmeny rozsahu prác.
3. Zmluvné strany ohodnotili navyše práce vo výške 25 665,81 EUR bez DPH. Podrobný rozpočet je uvedený v prílohe č. 2 tohto Dodatku.
4. Zmluvné strany ohodnotili menej práce vo výške 14 827,17 EUR bez DPH. Podrobný rozpočet je uvedený v prílohe č. 2 tohto Dodatku.
5. Zmluvné strany sa po zohľadnení vyššie uvedených zmien dohodli, že pôvodne dohodnutá cena diela sa zvyšuje na sumu: 205 949,61 EUR bez DPH.
6. Týmto Dodatkom sa mení celková cena uvedená v článku IV. Cena, bod 4.1 nasledovne:

Cena bez DPH	205 949,61 EUR
DPH 23%:	47 368,41 EUR
Cena s DPH	253 318,02 EUR

7. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 v súlade s ustanovením §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Dodatkom nezmenené ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) origináloch, z ktorých jedno obdrží po jeho podpise zmluvnými stranami každá zmluvná strana.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 - Rozpočet navyše práce.

### **Objednávateľ**

V Sklabinej dňa 18.02.2026

.....

Bc. Marta Kálovcová, starostka obce

### **Zhotoviteľ**

Vo Veľkom Krtíši, dňa 18.02.2026

.....

Ing. Martin Paumer, konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2032025  
Stavba: Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

JKSO:  
Miesto: Sklabiná

KS:  
Dátum: 15.2.2026

Objednávateľ:  
Obec Sklabiná

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SAWER s.r.o.

IČO: 50 926 004  
IČ DPH: SK2120533877

Projektant:  
Ing. Štefan ADAM

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
AM design s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 949,61

Cena s DPH v EUR 253 318,02

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TP1: 18.02.2026



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

**Miesto:** Sklabiná

**Dátum:** 15.02.2026

**Objednávateľ:** Obec Sklabiná

**Projektant:** Ing. Štefan ADAM

**Zhotoviteľ:** SAWER s.r.o.

**Spracovateľ:** Ing. Martin Paumer

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		205 949,61	253 318,02
01	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-01 Krytý sklad	83 981,88	103 297,71
02	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-02 Hriemobunka	14 254,67	17 533,24
03	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-03 Znečistené plochy	78 886,04	97 029,83
04	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-04 Oplotenie	5 201,59	6 397,96
05	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-05 Prístupová komunikácia	9 908,16	12 187,04
06	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-06 Elektrická prípojka MN, prívod MN	2 297,53	2 825,96
07	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-07 Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu	5 548,12	6 824,19
08	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-08 Vodovodná prípojka	2 258,76	2 778,27
09	Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-09 Kanalizačná prípojka	3 612,86	4 443,82



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**01 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-01 Krytý sklad**

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**83 981,88**

Cena s DPH

v EUR

**103 297,71**

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.02.2026 *Mes*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



TDI = 18.02.2026

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**01 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-01 Krytý sklad**

Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>83 981,88</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>58 912,95</b>
1 - Zemné práce	113,76
2 - Zakladanie	15 836,96
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	13 448,39
4 - Vodorovné konštrukcie	1 526,77
5 - Komunikácie	1 304,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 534,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 669,14
99 - Presun hmôt HSV	6 478,90
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>20 924,24</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	387,88
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	95,08
764 - Konštrukcie klampiarske	5 755,72
766 - Konštrukcie stolárske	247,04
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 812,82
783 - Nátery	1 383,77
784 - Maľby	241,93
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>3 448,09</b>
21-M - Elektromontáže	2 966,83
RH 1 - Rozvádzač RP	481,26
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>696,60</b>



*Handwritten signature*



# ROZPOČET



Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

## 01 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-01 Krytý sklad

Miesto:

Sklabiná

Dátum:

15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

AM design sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**83 981,88**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**58 912,95**

D 1

Zemné práce

113,76

1	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,625	1,24	36,74
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	42,600	43,42	1 849,69
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	-42,600	43,42	-1 849,69
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,600	12,62	537,61
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	-42,600	12,62	-537,61
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,448	2,09	166,05
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	-42,600	2,09	-89,03

D 2

Zakladanie

15 836,96

140	K	271533001.R	Zhotovenie podkladných konštrukcií so zhutnením z kameniva hrubého drveného	t	193,000	21,44	4 137,92
5	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,810	53,44	417,37
6	K	273316242.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 30/37, STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XF1 (SK) - CL 0,1 - Dmax=16mm - S3, MAXIMÁLNY PRIESAČ 50m PODĽA STN EN 12390-8	m3	26,057	158,30	4 124,82
7	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	28,116	22,01	618,83
8	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	28,116	7,02	197,37
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 150/8x150/8/m2	t	0,899	1 646,12	1 479,86
10	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,050	123,07	4 805,88
11	K	632451911.S	Priplatok za úpravu povrchu metličkovaním na mazaninách	m2	98,060	0,56	54,91

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

13 448,39

12	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	12,870	216,70	2 788,93
12	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	-12,870	216,70	-2 788,93
13	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	34,650	217,08	7 521,82
13	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	-34,650	217,08	-7 521,82
14	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) 16V10/m2	t	1,642	1 296,66	2 129,12
14	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) 16V10/m2	t	-1,642	1 296,66	-2 129,12
136	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	47,520	78,61	3 735,55
138	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	166,980	14,16	2 364,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	166,980	3,81	636,19
137	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	5,702	1 000,30	5 703,71
##	K	HZS000111.S	Viazanie armatúr, zmenená prácnosť z dôvodu zmeny konštrukcie	hod	64,000	8,00	512,00
15	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,578	152,72	88,27
16	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	6,750	30,90	208,58
17	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,750	10,29	69,46
18	K	317361221.S	Výstuž prekladov z ocele 10216 4E6/bm	t	0,010	1 805,46	18,05
19	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) 6V12/bm	t	0,059	1 900,72	112,14

**D 4 Vodorovné konštrukcie 1 526,77**

20	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,646	155,07	565,39
21	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,300	20,18	490,37
22	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane	m2	24,300	5,39	130,98
23	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	t	0,181	1 878,63	340,03

**D 5 Komunikácie 1 304,62**

24	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	86,000	15,17	1 304,62
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

**D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 534,41**

25	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	411,960	15,76	6 492,49
26	K	622460553.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	392,340	12,97	5 088,65
27	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	17,985	34,68	623,72
28	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	429,945	10,07	4 329,55

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 669,14**

29	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	362,400	2,59	938,62
30	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	362,400	2,01	728,42
31	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	362,400	1,10	398,64
32	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	113,250	9,76	1 105,32
33	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	98,060	5,08	498,14

**D 99 Presun hmôt HSV 6 478,90**

34	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	337,267	19,21	6 478,90
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 20 924,24**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 387,88**

35	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	23,225	0,78	18,12
36	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	2 674,65	18,72
37	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	16,350	21,31	348,42
38	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	40,91	2,62

**D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 95,08**

39	K	722250126.S	Montáž požiarného príslušenstva - ručný hasiaci prístroj	ks	2,000	14,92	29,84
40	M	449170000900.S	Preносný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	32,62	65,24

**D 764 Konštrukcie klampiarske 5 755,72**

41	K	764171231	Krytina - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	13,600	10,60	144,16
42	K	764171263	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	19,100	8,13	155,28
43	K	764171709	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	129,880	29,45	3 824,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	764171882	Krytina - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	19,100	10,71	204,56
45	K	764711112	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 160 mm	m	1,500	13,55	20,33
46	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	8,000	50,43	403,44
47	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	17,61	70,44
48	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	18,97	37,94
49	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	19,100	40,75	778,33
50	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	22,74	45,48
51	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,766	92,41	70,79

**D 766 Konštrukcie stolárske 247,04**

52	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	6,000	8,38	50,28
53	M	611410001000.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x750 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	80,30	160,60
54	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	8,82	17,64
55	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela	m	1,500	9,11	13,67
56	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	0,51	2,04
57	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	42,01	2,81

**D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 812,82**

58	K	767658112.S	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m <sup>2</sup>	ks	2,000	349,62	699,24
59	M	553410053100	Vráta garážové vxš 2750x2500 mm sekčné výsuvné nezateplené s intergrovanými dverami, vrátane 2x diaľkové ovládače, spodná optická lišta, čidlo proti vymotaniu lán	ks	2,000	1 764,01	3 528,02
60	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	99,257	5,15	511,17
61	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 216,214	2,25	4 986,48
62	M	133810000700.S	Tyč oceľová stredná prierezu l 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	2,322	1 200,27	2 787,03
63	M	133110005900.S	Tyč oceľová kruhová D 60,3x2,90 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,105	1 203,34	126,35
64	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,759	63,26	174,53

**D 783 Nátery 1 383,77**

65	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m <sup>2</sup>	84,894	12,08	1 025,52
66	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m <sup>2</sup>	84,894	4,22	358,25

**D 784 Maľby 241,93**

67	K	784451272	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m <sup>2</sup>	107,050	2,26	241,93
----	---	-----------	--	----------------	---------	------	--------

**D M Práce a dodávky M 3 448,09**

**D 21-M Elektromontáže 2 966,83**

68	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	4,000	1,82	7,28
69	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	4,200	0,85	3,57
70	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	8,000	2,14	17,12
71	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	8,400	1,88	15,79
72	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	16,73	33,46
73	M	345410013000.S	Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	2,000	4,13	8,26
74	K	210020306.S	Káblový žľab - drôtený, vrátane príslušenstva, 140/60 mm	m	27,000	10,57	285,39



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	345750010...	Žlab káblový drôtený, šxv 140x60 mm, z pozinkovanej ocele	m	28,350	6,69	189,66
76	M	34575001...	Spojka	ks	54,000	1,50	81,00
77	M	3457500012	Konzola š. 100 mm	ks	15,000	14,66	219,90
78	M	34575000123...	Držiak závesnej tyče	ks	15,000	3,58	53,70
79	M	34575000124	Závitová tyč D 8mm, dl. 0,5 m	ks	15,000	0,35	5,25
80	K	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	2,000	7,17	14,34
81	M	345840000713.S	Teplom zmráštiteľný káblový uzáver TZUKG 20/7,5 s lepidlom	ks	2,000	1,11	2,22
82	K	210100259.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	1,000	8,65	8,65
83	M	345840000716.S	Teplom zmráštiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom	ks	1,000	1,72	1,72
84	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	2,000	6,96	13,92
85	M	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5, IP44	ks	2,000	6,22	12,44
86	K	210192722.S	Označovaci štítko pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,000	1,28	1,28
87	M	341730005400.S	Výstražný štítok samolepiaci, rozmer 100x50 mm	ks	1,000	0,69	0,69
88	K	210193002.S	Osadenie pilierovej rozodnej skrinky bez murárskych prác a zapojenia vodičov - RB	ks	1,000	34,70	34,70
89	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	6,000	8,53	51,18
90	M	348140001122	LED svietidlo 18 W, 1 440 lm, <3 500 K, 230 V, IP 65 - „A“	ks	4,000	44,93	179,72
91	M	34114000013	Svietidlo LED 11 W, 810 lm, 4000 K, 230 V, IP 65 - „B“	ks	2,000	30,96	61,92
92	K	210201910.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	6,000	7,86	47,16
93	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	51,000	2,60	132,60
94	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	50,873	2,50	127,18
95	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	18,000	1,86	33,48
96	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	11,813	2,25	26,58
97	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,61	2,61
98	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	1,000	0,88	0,88
99	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,72	14,88
100	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,77	7,08
101	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	2,000	5,67	11,34
102	M	354410005600.S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	2,000	3,38	6,76
103	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	3,000	3,75	11,25
104	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	3,000	0,98	2,94
105	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,60	15,60
106	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	1,43	8,58
107	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	8,000	6,25	50,00
108	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	8,000	1,19	9,52
109	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	90,000	2,91	261,90
110	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	12,600	7,18	90,47
111	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	62,000	1,67	103,54
112	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	62,000	1,93	119,66
113	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	62,000	1,41	87,42
114	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	32,000	2,65	84,80
115	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	32,000	1,79	57,28
116	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	2,000	3,76	7,52
117	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	2,000	4,10	8,20
118	K	210220880.S	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	4,000	15,98	63,92
119	M	354410063500.S	Uholník ochranný zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al *	ks	4,000	13,23	52,92
120	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	km	40,000	1,07	42,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	42,000	0,83	34,86
122	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	1,19	23,80
123	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	21,000	1,01	21,21
124	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	94,93	94,93

D RH 1			Rozvádzač RP	481,26			
125	K	21M2	Montáž vnútornej zostavy rozvádzača	ks	1,000	257,68	257,68
126	M	357	Skrinka pilierová ako napr. HASMA tyo OS 40x50-F403, IP 44/20	ks	1,000	121,77	121,77
127	M	358220000200.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	5,53	5,53
128	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	2,000	4,49	8,98
129	M	358220042300.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	3,000	16,62	49,86
130	M	358220042400.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	16,70	16,70
131	M	345540007700.S	Zásuvka vstavaná priemyslová 5P 16A 400V IP67 priama	ks	1,000	7,24	7,24
132	M	345540007736.S	Zásuvka vstavaná priemyslová rovná, 2P + PE, IP 54 - 230V, 16A	ks	2,000	5,85	11,70
133	M	345111	Popisný štítok	ks	6,000	0,30	1,80

D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	696,60			
134	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	25,56	230,04
135	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	29,16	466,56



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**02 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-02 Unimobunka**

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 254,67

Cena s DPH

v EUR

17 533,24

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

*[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.02.2026 *[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TDI = 18.02.2026



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**02 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-02 Unimobunka**

Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>14 254,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemné práce	2 724,70
4 - Vodorovné konštrukcie	690,09
8 - Rúrové vedenie	18,12
	2 016,49
PSV - Práce a dodávky PSV	
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	11 529,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	50,47
	11 479,50



# ROZPOČET



Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**02 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-02 Unimobunka**

Miesto:

Sklabiná

Dátum:

15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

AM design sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 254,67**

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 724,70

D 1

Zemné práce

690,09

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,000	16,89	456,03
2	K	132201101.2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - kanalizačná prípojka	m3	1,440	47,52	68,43
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,516	2,20	73,74
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - žumpa	m3	15,000	5,15	77,25
5	K	174101001.2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - kanalizačná prípojka	m3	1,440	5,15	7,42
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,288	25,08	7,22

D 4

Vodorovné konštrukcie

18,12

7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm - kanalizačná prípojka	m3	0,240	75,50	18,12
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

2 016,49

8	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	3,000	1,09	3,27
9	M	286120001000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 5 m, SN4,	ks	3,000	25,80	77,40
10	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	1,000	5,46	5,46
11	M	286510004100	Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,25	4,25
12	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000	2,14	6,42
13	K	892521000	Skúška tesnosti žumpy	ks	1,000	15,30	15,30
14	K	894101111	Osadenie nádrží plastových, objem 10 m3	ks	1,000	90,25	90,25
15	M	5943400007001	Plastová nádrž - žumpa 10m3, objem nádrže 10,0 m3, plastová, komplet vrát. vstupnej šachty schodíkov, poklop nepojazdný, tesnenie	ks	1,000	1 610,60	1 610,60
15	K	HZS000112.S	Obsyp žumpy betónom	kpl	1,000	200,00	200,00

P

Poznámka k položke:

Objem nádrže 20 m3. Hmotnosť nádrže 10 t.

16	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	3,000	1,18	3,54
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 529,97

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

50,47

17	K	722250126.S	Montáž požiarneho príslušenstva - ručný hasiaci prístroj	ks	1,000	16,15	16,15
18	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	1,000	34,32	34,32

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

11 479,50

19	K	767871225	Montáž zemnej skrutky pre kontajnery a drevostavby, priemeru 89 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000	39,10	234,60
20	M	311490001000	Zemná skrutka KSF G 89x1000-4xM12, d 89 mm, dl. 1000 mm so závitom, pozinkovaná oceľ	ks	6,000	62,37	374,22
21	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,567	66,90	104,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	K01	Unimobunka - kancelárska + sociálne zariadenie 1xWC+umývadlo, rozmer š-dl-v 2,45,6,05x2,61m, komplet vybavenie, el. kúrenie - dodávka + montáž	SUB	1,000	10 765,85	10 765,85



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**03 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-03 Spevnené plochy**

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 886,04

Cena s DPH

v EUR

97 029,83

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

*[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.02.2026 *[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TDI: 18.02.2026



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**03 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-03 Spevnené plochy**

Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>78 886,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	70 986,66
1 - Zemné práce	1 116,65
2 - Zakladanie	12 946,48
5 - Komunikácie	33 172,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	283,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 239,51
99 - Presun hmôt HSV	1 228,30
PSV - Práce a dodávky PSV	79,92
783 - Nátery	79,92
M - Práce a dodávky M	7 819,46
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	7 819,46



# ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

## 03 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-03 Spevnené plochy



Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: AM design sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**78 886,04**

D HSV Práce a dodávky HSV **70 986,66**

D 1 Zemné práce **1 116,65**

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	150,075	1,12	168,08
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základy váha	m3	23,888	16,00	382,21
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,880	45,02	129,66
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	194,519	2,08	404,60
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - zapustená váha	m3	6,578	4,88	32,10

D 2 Zakladanie **12 946,48**

6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných na Edef2 viac ako 50 MPa	m2	623,580	0,27	168,37
34	K	271533001.R	Zhotovenie podkladných konštrukcií so zhutnením z kameniva hrubého drveného	t	400,000	21,44	8 576,00
7	K	273316242.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 30/37, STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XF1 (SK) - CL 0,1 - Dmax=16mm - S3, MAXIMÁLNY PRIESAČ 50m PODĽA STN EN 12390-8 - zapustená váha	m3	17,220	162,17	2 792,57
8	K	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	11,200	21,65	242,48
9	K	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	11,200	6,47	72,46
10	K	274361821.S	Výstuž základových konštrukcií z ocele B500B (10505) - uholníky L60/60/6 a kotevné dosky 300/300/10 - zapustená váha	t	0,121	1 911,28	231,26
11	K	380361006.S	Výstuž kompletovaných konštrukcií z ocele B500 (10505) - zapustená váha	t	0,558	1 547,20	863,34

D 5 Komunikácie **33 172,04**

12	K	561091111	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom hr. do 300 mm plochy do 1000 m2	m2	623,580	4,91	3 061,78
13	K	564871111	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	623,580	15,09	9 409,82
14	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	581,800	35,58	20 700,44

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **283,68**

15	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm - podklad pod plastové nádrže	m3	1,800	157,60	283,68
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **22 239,51**

16	K	916361113	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	22,500	20,04	450,90
17	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, l x š x v 1000 x 150 x 250 mm, sivá	ks	24,000	9,96	239,04
18	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	83,000	16,04	1 331,32
19	M	5921700038001	Obrubník cestný so skosením, l x š x v 1000 x 150 x 250 mm, sivá	ks	87,000	9,96	866,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m <sup>2</sup> - 150/150/8mm - 2 vrstvy	t	6,640	1 392,50	9 246,20
21	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	81,500	8,80	717,20
22	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne - zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	81,500	1,14	92,91
23	K	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	41,000	8,61	353,01
24	M	592270000600.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-30, rozmer 590x295x100 mm	ks	470,400	4,68	2 201,47
25	K	935114234.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	20,000	33,07	661,40
26	M	592270013300.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	8,27	16,54
27	M	592270016100.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	20,000	130,25	2 605,00
28	M	592270016600.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	20,000	172,90	3 458,00
D 99			Presun hmôt HSV				1 228,30
29	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	663,944	1,85	1 228,30
D PSV			Práce a dodávky PSV				79,92
D 783			Nátery				79,92
30	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m <sup>2</sup>	4,800	12,35	59,28
31	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m <sup>2</sup>	4,800	4,30	20,64
D M			Práce a dodávky M				7 819,46
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				7 819,46
32	K	330090023	Mostová váha zapustená typ FTEOU 4-6 dĺžka 6,00m / 30 t - montáž	ks	1,000	2 719,46	2 719,46
33	M	3301	Zapustená mostová váha typ FTEOU- 6-6 dĺžka 6m/30ton, vrátane kotvenia, display, oceľové nájazdy, software, komplet vybavenie - dodávka	SUB	1,000	5 100,00	5 100,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**04 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-04 Oplotenie**

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 201,59

Cena s DPH

v EUR

6 397,96

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.02.2026 *IKS*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TDI: 18.02.2026



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**04 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-04 Oplotenie**

Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>5 201,59</b>
1 - Zemné práce	1 274,13
2 - Zakladanie	415,18
99 - Presun hmôt HSV	634,36
224,59	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>3 927,46</b>
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 859,25
783 - Nátery	68,21



# ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**04 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-04 Oplotenie**



Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: AM design sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 201,59**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 274,13

D 1 Zemné práce 415,18

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,348	44,48	326,84
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,083	1,47	11,88
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,083	8,13	65,71
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	8,083	1,33	10,75

D 2 Zakladanie 634,36

5	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,335	44,36	14,86
6	K	275313521.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15 - stĺpiky pletiva a bránka	m3	5,338	82,70	441,45
7	K	275313711.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25/30 - posuvná brána	m3	1,675	106,30	178,05

D 99 Presun hmôt HSV 224,59

8	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnica, z kovu výšky do 6 m	t	16,673	13,47	224,59
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 927,46

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 859,25

9	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	131,520	5,19	682,59
10	M	313290001000	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko min. 55/55 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	5,500	91,24	501,82

Poznámka k položke:  
4-hranné pletivo poplastované bez napínacieho drôtu, Povrchová úprava : poplastovaná na pozinkovanej oceli, Farba : zelená (RAL6005), Priemer drôtu FLUIDEX 524: 2,40 mm, Balenie : 25 m

P

11	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	394,560	0,55	217,01
12	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	5,000	8,87	44,35
13	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	40,000	1,61	64,40
14	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m do terénu	ks	52,000	8,42	437,84
15	M	553510023000.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	52,000	11,10	577,20
16	K	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej do terénu	ks	20,000	6,83	136,60
17	M	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	20,000	8,42	168,40
18	K	767916710.S	Osadenie stĺpika s výškou do 3 m - bránička a posuvná brána	ks	4,000	5,19	20,76
19	M	145740000100.S	Profil oceľový 100x100x5 mm uzavretý štvorcový - bránička	t	0,085	953,62	81,06
20	M	1457400001001.S	Profil oceľový 150x150x5 mm uzavretý štvorcový - otváracia brána	t	0,164	978,87	160,53
21	K	767920110.S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	1,000	14,93	14,93
22	M	553410058000	Vráta oceľové 1000x2000 mm	ks	1,000	265,78	265,78



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767920160.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 10-15 m <sup>2</sup> - posuvná brána	ks	1,000	127,88	127,88
24	M	553510014000.S	Otvárací brána š. 4,00m x výška 2,00m, komplet vybavenie	kpl	1,000	265,14	265,14
25	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,883	49,37	92,96
D 783 Nátery							68,21
26	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m <sup>2</sup>	5,600	9,23	51,69
27	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m <sup>2</sup>	5,600	2,95	16,52



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**05 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-05 Prístupová komunikácia**

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Igor Kokavec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Igor Kokavec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 908,16

Cena s DPH

v EUR

12 187,04

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

*[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

*18.02.2026 [Signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TDI: 18.02.2026



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**05 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-05 Prístupová komunikácia**

Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Igor Kokavec  
Spracovateľ: Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>9 908,16</b>
1 - Zemné práce	750,92
5 - Komunikácie	5 894,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 958,77
99 - Presun hmôt HSV	303,55



# ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**05 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-05 Prístupová komunikácia**



Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Igor Kokavec  
Spracovateľ: Ing. Igor Kokavec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 908,16**

D HSV Práce a dodávky HSV

**9 908,16**

D 1 Zemné práce

**750,92**

1	K	121101101.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	24,225	1,33	32,22
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	64,600	4,29	277,13
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	45,220	0,84	37,98
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	64,600	2,23	144,06
5	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	64,600	1,33	85,92
6	K	171201101.S	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	64,600	0,63	40,70
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	19,900	0,63	12,54
8	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,615	4,17	2,56
9	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	161,500	0,52	83,98
10	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	19,900	1,70	33,83

D 5 Komunikácie

**5 894,92**

11	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	161,500	1,48	239,02
12	K	564211113.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	161,500	1,83	295,55
13	K	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	161,500	6,17	996,46
14	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	148,230	7,19	1 065,77
15	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	148,230	0,35	51,88
16	K	573312211.S	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,50 kg/m2	m2	148,230	1,89	280,15
17	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	148,230	9,51	1 409,67
18	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	148,230	10,50	1 556,42

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**2 958,77**

19	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	14,36	28,72
20	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn. lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,19	24,19
21	M	404410036220	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	21,82	21,82
22	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	2,20	8,80
23	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	7,000	6,36	44,52


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,52	1,04
25	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	11,000	0,17	1,87
26	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	1,100	12,43	13,67
27	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,35	2,10
28	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,600	14,29	8,57
29	M	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	0,600	0,95	0,57
30	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	4,400	1,86	8,18
31	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	11,000	0,64	7,04
32	M	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,200	20,02	4,00
33	M	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,100	20,89	2,09
34	M	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,300	18,69	5,61
35	M	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,300	18,79	5,64
36	M	404410035635	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,200	17,68	3,54
37	M	404410035755	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,100	16,90	1,69
38	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	5,000	0,52	2,60
39	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	0,050	12,67	0,63
40	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29,200	10,71	312,73
41	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	29,492	3,12	92,02
42	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	39,800	8,83	351,43
43	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	40,198	4,99	200,59
44	K	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu s geotextíliou	m2	161,500	8,74	1 411,51
45	M	693210000900.S	Geomreža polypropylénová, pevnosť v ťahu 30/30 kN/m, tuhá dvojosá	m2	185,725	1,03	191,30
46	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	35,400	2,59	91,69
47	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	35,400	1,01	35,75
48	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	29,200	2,29	66,87
49	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	67,500	0,03	2,03
50	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	11,000	0,07	0,77
51	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,16	0,96
52	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	11,000	0,28	3,08
53	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	5,000	0,23	1,15

D 99

Presun hmôt HSV

303,55

54	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	216,820	1,40	303,55
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**06 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-06 Elektrická prípojka NN, prívod NN**

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Pavel Ruman

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PaRuM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 297,53

Cena s DPH

v EUR

2 825,96

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.02.2026 [Signature]

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TDI : 18.02.2026



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**06 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-06 Elektrická prípojka NN, prívod NN**

Miesto: Sklabiná

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ: Obec Sklabiná

Projektant: Ing. Pavel Ruman

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 297,53**

M - Práce a dodávky M

1 721,35

21-M - Elektromontáže

879,34

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

842,01

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

576,18



# ROZPOČET



Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**06 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-06 Elektrická prípojka NN, prívod NN**

Miesto:

Sklabiná

Dátum:

15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

Projektant:

Ing. Pavel Ruman

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

PaRuM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 297,53**

D M

Práce a dodávky M

**1 721,35**

D 21-M

Elektromontáže

**879,34**

1	K	210010171.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	2,000	2,91	5,82
2	M	286130072600.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE	m	2,000	2,92	5,84
3	K	210100101.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm <sup>2</sup>	ks	12,000	2,98	35,76
4	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	12,01	48,04
5	M	345810007500.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	6,11	24,44
6	K	210192722.S	Označovaci štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	2,000	1,29	2,58
7	M	341730005400.S	Výstražný štítok samolepiaci, rozmer 100x50 mm	ks	2,000	0,82	1,64
8	K	210192722.S	Označovaci štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,000	1,29	1,29
9	K	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	30,83	30,83
10	M	357120019400.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	460,94	460,94
11	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,250	2,19	11,50
12	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,125	2,61	8,16
13	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	4,29	8,58
14	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	2,10	4,20
15	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	3,00	3,00
16	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	1,000	0,99	0,99
17	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,000	20,82	20,82
18	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	0,500	28,84	14,42
19	K	210901061.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	35,000	1,73	60,55
20	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	36,750	2,58	94,82
21	K	210950101.S	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	4,000	0,52	2,08
22	M	345840002400.S	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> , "0", typ J020	ks	4,000	0,09	0,36
23	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	32,68	32,68

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

**842,01**

24	K	460050703.S	Výkop jamy pre RE.P do 2 m <sup>3</sup> vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m <sup>3</sup>	1,000	60,61	60,61
25	K	460200173.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	28,000	10,65	298,20
26	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	28,000	2,33	65,24
27	M	58311000.....	Pisesok kopaný	m <sup>3</sup>	2,912	65,37	190,36
28	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírka do 33 cm	m	28,000	0,84	23,52
29	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	29,400	0,20	5,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			<i>Poznámka k položke:</i> Výstražná fólia do zeme pre určenie trasy káblových a potrubných vedení. Ukladá sa 40cm na rozvod siete pre včasné varovanie pri výkopových prácach pred poškodením. Materiál: PE. Predajné množstvo: balenie (250m)				
P							
30	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	8,000	1,92	15,36
31	M	286130072600	Chránička delená KOPODUR KD 09063 BC, červená, DN 63, HDPE, KOPOS	m	8,400	2,85	23,94
			<i>Poznámka k položke:</i> Balenie: 1000 m				
P							
32	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	28,000	4,12	115,36
33	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	14,000	3,11	43,54
D HZS <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>576,18</b>
34	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	29,97	269,73
35	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	34,05	306,45



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

07 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-07 Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Pavel Ruman

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PaRuM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 548,12

Cena s DPH

v EUR

6 824,19

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

18.02.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TDI: 18.02.2026



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**07 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-07 Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu**

Miesto:

Sklabiná

Dátum:

15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

Projektant:

Ing. Pavel Ruman

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>5 548,12</b>
M - Práce a dodávky M	4 835,74
21-M - Elektromontáže	1 335,67
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 516,77
RH 1 - Rozvádzač RP	983,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	712,38



# ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**07 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-07 Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu**



Miesto:

Sklabiná

Dátum:

15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

Projektant:

Ing. Pavel Ruman

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

PaRuM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 548,12**

D M

Práce a dodávky M

**4 835,74**

D 21-M

Elektromontáže

**1 335,67**

1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	33,000	2,75	90,75
2	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	34,650	2,56	88,70
3	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	1,000	18,89	18,89
4	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	1,000	4,85	4,85
5	K	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm <sup>2</sup>	ks	28,000	8,43	236,04
6	M	345840000713.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 20/7,5 s lepidlom	ks	14,000	1,30	18,20
7	K	210100259.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	2,000	10,20	20,40
8	M	345840000716.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom	ks	2,000	1,99	3,98
9	K	210192722.S	Označovaci štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	2,000	1,29	2,58
10	M	341730005400.S	Výstražný štítok samolepiaci, rozmer 100x50 mm	ks	2,000	0,82	1,64
11	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,000	2,19	10,95
12	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,281	2,61	8,56
13	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	4,29	8,58
14	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	2,10	4,20
15	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	1,000	3,00	3,00
16	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	1,000	1,63	1,63
17	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,000	20,82	20,82
18	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	0,500	28,84	14,42
19	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	32,000	1,60	51,20
20	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	33,600	1,99	66,86
21	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	37,000	1,93	71,41
22	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	38,850	3,84	149,18
23	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	9,000	2,44	21,96
24	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	9,450	5,69	53,77
25	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	22,000	3,00	66,00
26	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm <sup>2</sup>	m	23,100	9,06	209,29
27	K	210950101.S	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	10,000	0,52	5,20
28	M	345840002400.S	Označovač káblov	ks	10,000	0,09	0,90
29	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	81,71	81,71

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

**2 516,77**

30	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	76,000	10,65	809,40
31	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	76,000	2,33	177,08
32	M	583110....	Piesok kopaný	t	7,904	81,71	645,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	76,000	0,84	63,84
34	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	79,800	0,20	15,96
35	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	76,000	1,92	145,92
36	M	286130072600	Chránička delená KOPODUR KD 09063 BC, červená, DN 63, HDPE, KOPOS	m	79,800	2,85	227,43

P

Poznámka k položke:  
Balenie: 1000 m

37	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	76,000	4,12	313,12
38	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	38,000	3,11	118,18

D RH 1

Rozvádzač RP

983,30

39	K	21M2	Montáž vnútornej zostavy rozvádzača	ks	1,000	145,27	145,27
40	M	357	Skrinka pilierová ako napr. HASMA tyo OS 40x50-F403, IP 44/20	ks	1,000	140,30	140,30
41	M	358220040800.S	Modulárny vypínač diaľkový 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	ks	1,000	39,31	39,31
42	M	358370003500.S	Spúšť vypínacia 230 V	ks	1,000	48,38	48,38
43	M	358240003400.S	Zvodič prepätia kombinovaný 4P, 32kA, limp=12,5kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	211,00	211,00
44	M	358220000100.S	Istič 1P, 2 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,500	8,02	12,03
45	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	2,000	5,14	10,28
46	M	358220042100.S	Istič 3P, 10 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	2,000	18,62	37,24
47	M	358220042300.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	2,000	18,62	37,24
48	M	358220042400.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	19,19	19,19
49	M	358220043500.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly	ks	3,000	20,93	62,79
50	M	358230026000.S	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000	65,21	65,21
51	M	358210002500.S	Stýkač inštalačný 4P, 25A, kontakty 4 NC, cievka 230 V, 2 moduly	ks	1,000	49,59	49,59
52	M	345540007700.S	Zásuvka vstavaná priemyslová 5P 16A 400V IP67 priama	ks	2,000	8,53	17,06
53	M	345 11	Astronomický súmrakový spínač 230 V, 16 A ako napr. US 329	ks	1,000	53,75	53,75
54	M	345610016290.S	Svorka radová RS 6/0	ks	12,000	0,75	9,00
55	M	345610021600.S	Svorka radová RSA 16	ks	8,000	2,77	22,16
56	M	3451111	Popisný štítok	ks	10,000	0,35	3,50

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

712,38

57	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	29,97	269,73
58	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	13,000	34,05	442,65



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**08 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-08 Vodovodná prípojka**

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 258,76

Cena s DPH

v EUR

2 778,27

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

*[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.02.2026 *[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TDI: 18.02.2026



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**08 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-08 Vodovodná prípojka**

Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>2 258,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>2 131,42</b>
1 - Zemné práce	528,88
4 - Vodorovné konštrukcie	393,64
8 - Rúrové vedenie	659,24
99 - Presun hmôt HSV	549,66
M - Práce a dodávky M	<b>127,34</b>
23-M - Montáže potrubia	127,34



# ROZPOČET



Stavba:

Zberný dvor - Sklabiňa - novostavba

Objekt:

**08 - Zberný dvor SKLABIŇA - novostavba - SO-08 Vodovodná prípojka**

Miesto: Sklabiňa  
Objednávateľ: Obec Sklabiňa  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: AM design sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 258,76**

D HSV Práce a dodávky HSV **2 131,42**

D 1 Zemné práce **528,88**

1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	17,280	26,94	465,52
2	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vodovod. prípojka	m3	11,520	5,50	63,36

D 4 Vodorovné konštrukcie **393,64**

3	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku - vodovod. prípojka	m3	5,760	68,34	393,64
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie **659,24**

4	K	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	24,000	0,46	11,04
5	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	24,000	2,28	54,72
6	M	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	6,95	6,95
7	K	891213321	Montáž ventilu mechanického a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 50	ks	1,000	16,77	16,77
8	M	422210001700	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm	ks	1,000	29,84	29,84
9	M	422010000200	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 32 mm	ks	1,000	66,11	66,11
10	M	388240001300	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 °C	ks	1,000	26,42	26,42
11	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	24,000	1,20	28,80
12	K	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	53,23	53,23
13	M	286610008500	Vodomer ná šachta plastová samonosná PP D 1,20m, hĺbka do 1,50m, so stupadlami, poklopom, komplet, nepojazdná	ks	1,000	334,88	334,88
14	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	24,000	1,27	30,48

D 99 Presun hmôt HSV **549,66**

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,399	48,22	549,66
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M **127,34**

D 23-M Montáže potrubia **127,34**

16	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	6,84	13,68
17	M	345350001000	Kontrolka signalizačná dvojité 230V (1W),	ks	2,000	26,23	52,46
18	K	899721121	Signalizačný vodič Cu 4mm na potrubí PVC DN do 150 mm	m	24,000	2,55	61,20



*AM design sro*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**09 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-09 Kanalizačná prípojka**

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ:

Obec Sklabiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

IČO:

50 926 004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 612,86

Cena s DPH

v EUR

4 443,82

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

*[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

*15.02.2026 [Signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TDI: 18.02.2026

*[Handwritten mark]*



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**09 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-09 Kanalizačná prípojka**

Miesto: Sklabiná  
Objednávateľ: Obec Sklabiná  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Dátum: 15.02.2026  
Projektant: Ing. Štefan ADAM  
Spracovateľ: Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 612,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 482,97
1 - Zemné práce	1 498,50
4 - Vodorovné konštrukcie	410,04
8 - Rúrové vedenie	1 022,26
99 - Presun hmôt HSV	552,17
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>129,89</b>
23-M - Montáže potrubia	129,89



# ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor - Sklabiná - novostavba

Objekt:

**09 - Zberný dvor SKLABINÁ - novostavba - SO-09 Kanalizačná prípojka**

Miesto: Sklabiná

Dátum: 15.02.2026

Objednávateľ: Obec Sklabiná

Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Spracovateľ: AM design sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 612,86**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 482,97
D	1		Zemné práce				1 498,50
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	48,960	26,94	1 318,98
2	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vodovod. prípojka	m3	32,640	5,50	179,52
D	4		Vodorovné konštrukcie				410,04
3	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku - vodovod. prípojka	m3	6,000	68,34	410,04
D	8		Rúrové vedenie				1 022,26
4	K	230203569	Montáž napojenia naverejnú kanalizáciu : PVC 125mm na betón potrubie	ks	1,000	46,12	46,12
5	M	286710036400	Napojovací kus /napr. Awadock/ na kanalizáciu PVC	ks	1,000	55,87	55,87
P			<i>Poznámka k položke: Používa sa na opravy vodovodných potrubí v beztlakovom stave. Zabraňuje prítoku vody do miesta zvaru počas zvárania.</i>				
6	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160x4,7	m	25,000	19,71	492,75
7	K	892262131.S	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	2,000	52,00	104,00
8	K	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 850 do 1200 mm	ks	1,000	58,41	58,41
9	M	286610032600.S	Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	233,36	233,36
10	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	25,000	1,27	31,75
D	99		Presun hmôt HSV				552,17
11	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,451	48,22	552,17
D	M		Práce a dodávky M				129,89
D	23-M		Montáže potrubia				129,89
12	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	6,84	13,68
13	M	345350001000	Kontrolka signalizačná dvojité 230V (1W),	ks	2,000	26,23	52,46
14	K	899721121	Signalizačný vodič Cu 4mm na potrubí PVC DN do 150 mm	m	25,000	2,55	63,75

