

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026/04/01-2
Stavba: Orava vodojemu Plavnica

JKSO:
Miesto: Plavnica

Objednávateľ:
Obec Plavnica

Zhotoviteľ:
Ing. Milan Štupák - IVS

Projektant:

Spracovateľ:
PF-projekt s.r.o.

Poznámka:

ČS:
Dátum: 4.5.2026

IČO: 00330124
IČ DPH: 2020698779

IČO: 10769676
IČ DPH: SK1020762644

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54465281
IČ DPH: 2121702462

Náklady z rozpočtov 132 432,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 132 432,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	132 432,00	30 459,36

Cena s DPH v EUR 162 891,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026/04/01-2

Stavba: Orava vodojemu Plavnica

Miesto: Plavnica

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ: Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	132 432,00	162 891,36
02 ASR K1	ASR - VODOJEM - K1	25 168,70	30 957,50
03 ASR K2	ASR - VODOJEM - K2	68 929,89	84 783,76
01 ASR	ASR - Manipulačná komora	18 698,61	22 999,29
01 ZTI	ZTI - Manipulačná komora	19 634,80	24 150,80
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		132 432,00	162 891,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

02 ASR KI - ASR - VODOJEM - K1

JKSO:

Miesto: Plavnica

ČS:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

IČO: 00330124

IČ DPH: 2020698779

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

IČO: 10769676

IČ DPH: SK1020762644

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

IČO: 54465281

IČ DPH: 2121702462

Poznámka:

Cena bez DPH

25 168,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	25 168,70	23,00%	5 788,80

Cena s DPH

v EUR

30 957,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

02 ASR KI - ASR - VODOJEM - K1

Miesto:

Plavnica

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 168,70

HSV - Práce a dodávky HSV

12 039,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 101,18

99 - Presun hmôt HSV

3 938,22

PSV - Práce a dodávky PSV

13 129,30

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

13 129,30

ROZPOČET

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

02 ASR KI - ASR - VODOJEM - K1

Miesto: Plavnica

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ: Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ: PF-projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 168,70

D HSV Práce a dodávky HSV 12 039,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 101,18

5	K	931994111.S	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov bobtnajúcim profilom "swell"	m	38,856	25,00	971,40
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PP Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pásmi, profilmi, tmelmi profilom, škáry styčnej pri prefa dielcoch bobtnajúcim „swell“

15	K	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	38,856	13,30	516,78
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PP Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pásmi, profilmi, tmelmi tmelom polyuretánovým škáry dilatačnej do 4,0 cm2

7	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	237,500	11,00	2 612,50
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

PP Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm stien

13	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	157,500	3,40	535,50
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

14	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 575,000	2,20	3 465,00
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

PP Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

D 99 Presun hmôt HSV 3 938,22

11	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	45,476	83,00	3 774,51
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

PP Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m

12	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	45,476	3,60	163,71
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

PP Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy nad výšku 3,5 m k.ď. i začatých 3,5 m

D PSV Práce a dodávky PSV 13 129,30

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 13 129,30

8	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	478,966	20,00	9 579,32
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

PP Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná

9	M	1610095695	Stierka hydroizolačná Sika SikaTop Seal-107 25 kg	kg	1 972,213	1,80	3 549,98
---	---	------------	---	----	-----------	------	----------

PP Stierka hydroizolačná Sika SikaTop Seal-107 25 kg

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

03 ASR K2 - ASR - VODOJEM - K2

JKSO:

Miesto: Plavnica

ČS:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

IČO: 00330124

IČ DPH: 2020698779

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

IČO: 10769676

IČ DPH: SK1020762644

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

IČO: 54465281

IČ DPH: 2121702462

Poznámka:

Cena bez DPH

68 929,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	68 929,89	23,00%	15 853,87

Cena s DPH

v EUR

84 783,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

03 ASR K2 - ASR - VODOJEM - K2

Miesto:

Plavnica

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 929,89

HSV - Práce a dodávky HSV

50 454,67

1 - Zemné práce

16 090,10

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 094,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 986,77

99 - Presun hmôt HSV

25 283,80

PSV - Práce a dodávky PSV

18 475,22

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

18 475,22

ROZPOČET

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

03 ASR K2 - ASR - VODOJEM - K2

Miesto: Plavnica

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ: Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ: PF-projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 929,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 454,67
D	1		Zemné práce				16 090,10
10	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	148,650	6,50	966,23
	PP		Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3				
17	K	161101603.S	Výťahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 2 do 4 m	m3	148,650	32,30	4 801,40
	PP		Vytiahnutie výkopku, ťaženého z priestoru pod základmi alebo pracovných šachiet pri podchytávaní základ. muriva, bez naloženia avšak s vyprázdnením nádoby na hromady alebo do dopravných prostriedkov z horniny 1 až 4 z hĺbky nad 2 do 4 m				
14	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	148,650	1,60	237,84
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť do 20 m				
15	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	148,650	2,10	312,17
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m				
16	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	148,650	2,00	297,30
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m				
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	148,650	5,60	832,44
	PP		Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách do 100 m3				
12	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	280,949	28,00	7 866,57
	PP		Zemina pre terénne úpravy - ornica				
22	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	180,500	2,30	415,15
	PP		Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v zárezoch v hornine tr.1 až 4				
23	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	180,500	2,00	361,00
	PP		Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní násypu				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 094,00
18	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	115,000	35,60	4 094,00
	PP		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) zatĺkacie kotvy hr. 50 mm				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 986,77
1	K	931994111.S	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov bobtnajúcim profilom "swell"	m	38,856	24,00	932,54
	PP		Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pásmi, profilmi, tmelmi profilom, škáry styčnej pri prefa dielcoch bobtnajúcim „swell“				
2	K	931994142.S	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	38,856	14,00	543,98
	PP		Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pásmi, profilmi, tmelmi tmelom polyuretánovým škáry dilatáčnej do 4,0 cm2				
3	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	237,500	11,00	2 612,50
	PP		Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm stien				
4	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	157,500	3,50	551,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
5	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	157,500	2,20	346,50
	PP		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m				
	D	99	Presun hmôt HSV				25 283,80
6	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	291,288	83,20	24 235,16
	PP		Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m				
7	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	291,288	3,60	1 048,64
	PP		Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy nad výšku 3,5 m k.ď. i začatých 3,5 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 475,22
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				18 475,22
8	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	644,494	20,00	12 889,88
	PP		Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná				
9	M	1610095695	Stierka hydroizolačná Sika SikaTop Seal-107 25 kg	kg	2 653,799	1,80	4 776,84
	PP		Stierka hydroizolačná Sika SikaTop Seal-107 25 kg				
19	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	90,288	4,50	406,30
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi na sucho na ploche vodorovnej profilovanou nopovou fóliou				
20	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	38,856	5,00	194,28
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi na sucho na ploche zvislej profilovanou nopovou fóliou				
21	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	148,516	1,40	207,92
	PP		Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

01 ASR - ASR - Manipulačná komora

JKSO:

Miesto: Plavnica

ČS:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

IČO: 00330124

IČ DPH: 2020698779

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

IČO: 10769676

IČ DPH: SK1020762644

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

IČO: 54465281

IČ DPH: 2121702462

Poznámka:

Cena bez DPH

18 698,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	18 698,61	23,00%	4 300,68

Cena s DPH

v EUR

22 999,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

01 ASR - ASR - Manipulačná komora

Miesto:

Plavnica

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 698,61

HSV - Práce a dodávky HSV

12 846,35

2 - Zakladanie

1 912,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 292,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 658,00

99 - Presun hmôt HSV

983,35

PSV - Práce a dodávky PSV

5 852,26

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 295,00

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

3 557,26

ROZPOČET

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

01 ASR - ASR - Manipulačná komora

Miesto:

Plavnica

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 698,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 846,35
D	2		Zakladanie				1 912,50
7	K	289902111.S	Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	85,000	22,50	1 912,50
PP			Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok stien -0,063t				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 292,50
9	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	85,000	4,20	357,00
PP			Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom				
10	M	585870000600.S	Adhéznym mostík s hydraulickým spojivom pri sanácii betónových konštrukcií	kg	85,000	1,80	153,00
PP			Adhéznym mostík s hydraulickým spojivom pri sanácii betónových konštrukcií				
11	K	632451683.S	Oprava a vyrovnanie konštrukcie rýchlotuhnúcou vyrovnávacou maltou hr. 15 mm	m2	85,000	44,50	3 782,50
PP			Oprava a vyrovnanie konštrukcií, rýchlotuhnúca vyrovnávací malta (pre lokálne a celoplošné opravy) hr. 15 mm				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 658,00
4	K	931994111.S	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov bobtnajúcim profilom "swell"	m	5,000	24,90	124,50
PP			Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pásmi, profilmi, tmelmi profilom, škáry styčnej pri prefa dielcoch bobtnajúcim „swell“				
8	K	938571031.S	Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm, -0,10700t	m2	85,000	47,70	4 054,50
PP			Otryskanie degradovaného betónu na betónovej konštrukcii pieskom do 20 mm -0,107t				
6	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	85,000	11,00	935,00
PP			Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm stien				
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	85,000	2,20	187,00
PP			Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m				
14	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	85,000	4,20	357,00
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m				
D	99		Presun hmôt HSV				983,35
16	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	11,355	83,00	942,47
PP			Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m				
17	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	11,355	3,60	40,88
PP			Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy nad výšku 3,5 m k.ď. i začatých 3,5 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 852,26
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 295,00
12	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	85,000	20,00	1 700,00
PP			Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná				
13	M	1610095695	Stierka hydroizolačná Sika SikaTop Seal-107 25 kg	kg	350,000	1,70	595,00
PP			Stierka hydroizolačná Sika SikaTop Seal-107 25 kg				
D	715		Izolácie proti chemickým vplyvom				3 557,26

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K		715291915.S	Vykonanie údržby izolácií technolog. zariadení utesnením prestupov do priemeru 400 mm tmelom	ks	10,000	195,00	1 950,00
		PP		Údržba izolácií doplnkových technologických zariadení utesnením prestupov do priemeru 400 mm tmelom				
2	M		1610095741	Lepidlo epoxidové Sikadur 31+ (AB) Rapid 6 kg	ks	4,000	77,00	308,00
		PP		Lepidlo epoxidové Sikadur 31+ (AB) Rapid 6 kg				
3	M		402291	SikaFuko® Swell 1 (40m/box)	bal	1,000	1 299,26	1 299,26
		PP		SikaFuko® Swell 1 (40m/box)				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

01 ZTI - ZTI - Manipulačná komora

JKSO:

Miesto: Plavnica

ČS:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

IČO: 00330124

IČ DPH: 2020698779

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

IČO: 10769676

IČ DPH: SK1020762644

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

IČO: 54465281

IČ DPH: 2121702462

Poznámka:

Cena bez DPH

19 634,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	19 634,80	23,00%	4 516,00

Cena s DPH

v EUR

24 150,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

01 ZTI - ZTI - Manipulačná komora

Miesto:

Plavnica

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 634,80

HSV - Práce a dodávky HSV

19 634,80

8 - Rúrové vedenie

19 634,80

ROZPOČET

Stavba:

Orava vodojemu Plavnica

Objekt:

01 ZTI - ZTI - Manipulačná komora

Miesto:

Plavnica

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Plavnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PF-projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 634,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 634,80
D	8		Rúrové vedenie				19 634,80
36	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,000	33,00	264,00
	PP		Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80				
37	M	5005178	Synoflex príruha-hrdlo, 7994 DN 80	ks	1,000	155,00	155,00
	PP		Synoflex príruha-hrdlo, 7994 DN 80				
38	M	5012602	Liatinový TP-kus, DN 80/1000	ks	1,000	130,00	130,00
	PP		Liatinový TP-kus, DN 80/1000				
39	M	50126021	Liatinový TP-kus, DN 80/800	ks	1,000	110,00	110,00
	PP		Liatinový TP-kus, DN 80/800				
40	M	5013270	Liatinové prírubové koleno Q-kus 90°, DN 80	ks	2,000	55,00	110,00
	PP		Liatinové prírubové koleno Q-kus 90°, DN 80				
41	M	286530151100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 90 mm + ocelová príruha DN 80, FRIALEN	ks	3,000	20,00	60,00
	PP		Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 90 mm + ocelová príruha DN 80, FRIALEN				
1	K	857242121-1	Demontáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	12,000	15,00	180,00
	PP		Demontáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80				
30	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	9,000	30,00	270,00
	PP		Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100				
31	M	5005192	Synoflex príruha-hrdlo, 7994 DN 100	ks	1,000	185,00	185,00
	PP		Synoflex príruha-hrdlo, 7994 DN 100				
32	M	5013472	Liatinová XR-príruha DN 100/80 PN 10	ks	2,000	105,00	210,00
	PP		Liatinová XR-príruha DN 100/80 PN 10				
33	M	5012614	Liatinový TP-kus, DN 100/1000	ks	1,000	155,00	155,00
	PP		Liatinový TP-kus, DN 100/1000				
34	M	5013272	Liatinové koleno prírubové Q-kus 90° DN 100	ks	2,000	65,00	130,00
	PP		Liatinové koleno prírubové Q-kus 90° DN 100				
35	M	286530151200	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 110 mm + ocelová príruha DN 100, FRIALEN	ks	3,000	30,00	90,00
	PP		Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 110 mm + ocelová príruha DN 100, FRIALEN				
2	K	857262121-1	Demontáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	10,000	18,00	180,00
	PP		Demontáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100				
23	K	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	19,000	48,00	912,00
	PP		Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150				
24	M	5005215	Synoflex príruha-hrdlo, 7994 DN 150	ks	5,000	275,00	1 375,00
	PP		Synoflex príruha-hrdlo, 7994 DN 150				
25	M	5012876	Vario-medzikus krátky, 8010 DN 150	ks	1,000	905,00	905,00
	PP		Vario-medzikus krátky, 8010 DN 150				
26	M	50126023	Liatinový TP-kus, DN 150/800	ks	1,000	205,00	205,00
	PP		Liatinový TP-kus, DN 150/800				
27	M	50126024	Liatinové prírubové koleno s pätkou DN 150	ks	1,000	150,00	150,00
	PP		Liatinové prírubové koleno s pätkou DN 150				
28	M	5014493	Klinový kruzok prestavit. 0-8, 8730 DN 150 PN 106	ks	4,000	170,00	680,00
	PP		Klinový kruzok prestavit. 0-8, 8730 DN 150 PN 106				
29	M	286530151500	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 160 mm + ocelová príruha DN 150, FRIALEN	ks	7,000	50,00	350,00
	PP		Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 160 mm + ocelová príruha DN 150, FRIALEN				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	857312121-1	Demontáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	18,000	25,00	450,00
	PP		Demontáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150				
44	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	55,00	55,00
	PP		Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150				
45	M	5013336	Liatinový T-kus, DN 150-150	ks	1,000	185,00	185,00
	PP		Liatinový T-kus, DN 150-150				
17	K	857352121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	9,000	50,00	450,00
	PP		Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200				
18	M	5005225	Synoflex príruha-hrdlo, Hawle č.7994, DN 200 PN 10	ks	1,000	400,00	400,00
	PP		Synoflex príruha-hrdlo, Hawle č.7994, DN 200 PN 10				
19	M	286530151800	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 225 mm + oceleová príruha DN 200, FRIALEN	ks	2,000	80,00	160,00
	PP		Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 225 mm + oceleová príruha DN 200, FRIALEN				
20	M	5014259	Vtokový kôš, DN 200	ks	2,000	480,00	960,00
	PP		Vtokový kôš, DN 200				
21	M	50126022	Liatinový TP-kus, DN 200/800	ks	1,000	300,00	300,00
	PP		Liatinový TP-kus, DN 200/800				
22	M	5014494	Klinový krúžok prestavit. 0-8, 8730 DN 200 PN 10	ks	3,000	190,00	570,00
	PP		Klinový krúžok prestavit. 0-8, 8730 DN 200 PN 10				
4	K	857352121-1	Demontáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	9,000	27,00	243,00
	PP		Demontáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200				
42	K	857354121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	1,000	60,00	60,00
	PP		Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200				
43	M	5013361	Liatinový T-kus, DN 200-150 PN10	ks	1,000	265,00	265,00
	PP		Liatinový T-kus, DN 200-150 PN10				
46	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, zváraných elektrotvarovkami D 90	m	6,000	1,50	9,00
	PP		Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, zváraných elektrotvarovkami D 90				
47	M	286130033900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR11 D90 mm	m	6,000	5,20	31,20
	PP		Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR11 D90 mm				
48	K	871331130.S	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, zváraných elektrotvarovkami D 160	m	12,000	1,70	20,40
	PP		Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, zváraných elektrotvarovkami D 160				
49	M	286130034300.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR11 D160 mm	m	12,000	17,00	204,00
	PP		Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR11 D160 mm				
50	K	871361136.S	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, zváraných elektrotvarovkami D 225	m	6,000	2,20	13,20
	PP		Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, zváraných elektrotvarovkami D 225				
51	M	286130034600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR11 225mm	m	6,000	35,00	210,00
	PP		Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR11 225mm				
58	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	5,000	17,00	85,00
	PP		Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm				
59	M	286530184200	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	4,000	11,00	44,00
	PP		Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN				
60	M	286530018800	Elektrotvarovkové koleno W90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,000	11,00	11,00
	PP		Elektrotvarovkové koleno W90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN				
63	K	877251066-1	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia T kus PE 100 D 90 mm	ks	1,000	24,00	24,00
	PP		Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia T kus PE 100 D 90 mm				
64	M	286530074500	T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,000	50,00	50,00
	PP		T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN				
65	M	3390801040.2	Tesnenie gumenné s oceleovou vložkou DN200	ks	13,000	8,00	104,00
	PP		Tesnenie gumenné s oceleovou vložkou DN200				
66	M	3390801040.3	Tesnenie gumenné s oceleovou vložkou DN150	ks	24,000	6,00	144,00
	PP		Tesnenie gumenné s oceleovou vložkou DN150				
67	M	3390801040	Tesnenie gumenné s oceleovou vložkou DN 100	ks	14,000	5,00	70,00
	PP		Tesnenie gumenné s oceleovou vložkou DN 100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	3390801040.1	Tesnenie gumenné s oceľovou vložkou DN80	ks	12,000	5,00	60,00
	PP		Tesnenie gumenné s oceľovou vložkou DN80				
69	M	3090200192003	Skrutky M20/70 mm	ks	296,000	1,00	296,00
	PP		Skrutky M20/70 mm				
70	M	3090200192004	Skrutky M16/70 mm	ks	208,000	0,50	104,00
	PP		Skrutky M16/70 mm				
71	M	3090200192001	Matice M20	ks	296,000	0,20	59,20
	PP		Matice M20				
72	M	3090200192002	Matice M16	ks	208,000	0,10	20,80
	PP		Matice M16				
54	K	877331074	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm	ks	13,000	24,00	312,00
	PP		Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm				
55	M	500151512-1	Posúvač s PE koncami, DN 150 PN 10 (AVK)	ks	1,000	620,00	620,00
	PP		Posúvač s PE koncami, DN 150 PN 10 (AVK)				
56	M	286530184600	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN	ks	7,000	23,00	161,00
	PP		Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN				
57	M	28653001911	Elektrotvarovkové koleno W90° PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN	ks	5,000	35,00	175,00
	PP		Elektrotvarovkové koleno W90° PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN				
61	K	877331074-1	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia T kus PE 100 D 160 mm	ks	2,000	33,00	66,00
	PP		Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia T kus PE 100 D 160 mm				
62	M	286530074800	T-kus PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN	ks	2,000	160,00	320,00
	PP		T-kus PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN				
52	K	877361080.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 225 mm	ks	2,000	29,00	58,00
	PP		Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 225 mm				
53	M	2865301846001	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 225 mm, FRIALEN	ks	2,000	50,00	100,00
	PP		Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 225 mm, FRIALEN				
14	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	3,000	24,00	72,00
	PP		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80				
15	M	5001297	Posúvač s prírubami, DN 80 PN 10	ks	3,000	265,00	795,00
	PP		Posúvač s prírubami, DN 80 PN 10				
16	M	551180014900	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 80	ks	3,000	18,00	54,00
	PP		Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 80				
11	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	3,000	35,00	105,00
	PP		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100				
12	M	500153001	Posúvač s prírubami, DN 100 PN 10	ks	3,000	300,00	900,00
	PP		Posúvač s prírubami, DN 100 PN 10				
13	M	551180015000	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 100	ks	3,000	22,00	66,00
	PP		Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 100				
8	K	891311221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	3,000	40,00	120,00
	PP		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150				
9	M	500151512	Posúvač s prírubami, DN 150 PN 10	ks	3,000	500,00	1 500,00
	PP		Posúvač s prírubami, DN 150 PN 10				
10	M	551180015100	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 150	ks	3,000	27,00	81,00
	PP		Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 150				
5	K	891351221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 200	ks	2,000	60,00	120,00
	PP		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 200				
6	M	500196411	Posúvač s prírubami DN 200, PN 10	ks	2,000	740,00	1 480,00
	PP		Posúvač s prírubami DN 200, PN 10				
7	M	551180015200	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 200	ks	2,000	33,00	66,00
	PP		Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 200				