

Dodatok č. 6

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 05.11.2024 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Chminianske Jakubovany**
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany
IČO: 00327158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák- starosta
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Tel.: +421 51 779 55 96
E-mail: starosta@chminianskejakubovany.sk
Webová stránka: <https://www.chminianskejakubovany.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
DIČ: 2020039780
IČ pre DPH: SK2020039780
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1079/V
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva
Ing. Marek Mačuga – člen predstavenstva
Ing. Tibor Mačuga – člen predstavenstva
Tel.: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 6 ku Zmluve o dielo.

ČLÁNOK I

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 05.11.2024, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Základná škola Chminianske Jakubovany**“.
- 1.2 V súlade s článkom *XII Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela uvedenej v bode 3.2 zmluvy a to z dôvodu prác menej a prác viac (zdôvodnenie viď. článok II tohto dodatku a Príloha č. 2 tohto dodatku), pričom uvedená zmena je vykonávaná aj podľa bodu 3.3 a 3.4 Zmluvy o dielo.
- 1.3 Na základe uvedeného bodu 1.2 tohto dodatku dochádza k zmene bodu 3.2 zmluvy o dielo nasledovne (zmena bola už raz vykonaná Dodatkom č. 3):

Nové znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo:

„Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH= 8 485 513,86 EUR

DPH vo výške 23%= 1 951 668,19 EUR

Cena s DPH= 10 437 182,05 EUR“

- 1.4 Na základe prác naviac a prác menej sa mení aj Príloha č. 1 Zmluvy o dielo a to na základe Prílohy č. 1 tohto dodatku, v ktorom sú uvedené jednotlivé položky prác naviac a prác menej. V tejto uvedenej prílohe sú všetky položky prác menej a prác naviac podľa schválených zmenových konaní. Zmenové konania sú pomenované v článku II tohto dodatku a v Prílohe č. 2 tohto dodatku.
- 1.5 Tento Dodatok je uzatvorený v súlade § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom všetky zmeny sú vykonané v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO.

ČLÁNOK II

Odôvodnenie uzatvorenia dodatku - Práce naviac a práce menej a odôvodnenie prác naviac a prác menej

- 2.1 V Prílohe č. 2 tohto dodatku sú uvedené dôvody zmenových listov č. 22 až č. 45 s opisom zmeny a s dopadom na rozpočet (práce naviac/práce menej) a taktiež je aj uvedený konkrétny odsek a písmeno § 18 ZVO, podľa ktoré sa vykonáva zmena zmluvy daným zmenovým listom.
- 2.2 Uvedené zmeny boli schválené autorizovanými osobami –stavebný dozor, projektant ako aj objednávateľ a zhotoviteľ so stavbyvedúcim.
- 2.3 Všetky zmeny vykonané týmto dodatkom sú vykonané v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO, pričom hodnota všetkých zmien (upravená aj predchádzajúcimi dodatkami) je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy.

ČLÁNOK III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 6 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré

by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet – práce navyč a práce menej

Príloha č. 2 – Odôvodnenie zmien ZL č. 22 až 45

V Chminianskych Jakubovanoč, dňa 12. MÁJ 2026

V Michalovciach, dňa 12. MÁJ 2026

Za objednávateľa:



Gejza Červeňák

Starosta Obce Chminianske Jakubovany

Za zhotoviteľa:

Ing. Patrik Sabov

člen predstavenstva

Ing. Tibor Mačuga

člen predstavenstva

-6-

chemkostav@chemkostav.eu

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 220137-ZL
Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany

JKSO:
Miesto: Chminianske Jakubovany
Objednávateľ:
Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:
Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 3. 4. 2026

IČO: 00327158
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO: 55403204
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			269 118,43
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	269 118,43	61 897,24
Cena s DPH v EUR			331 015,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12. MÁJ 2026

12. MÁJ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 220137-ZL

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany

Miesto: Chminianske Jakubovany

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		269 118,43	331 015,67
2	Zmenové listy Dod6		
ZL22	Zmeny plastové a hlin. konštrukcie		
SO01	ZL22.1 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie		
SO02	ZL22.2 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie		
SO03	ZL22.3 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie		
SO04	ZL22.4 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie		
ZL23	Požiarne nadverné kastlíky nad D7 a D13		
SO01	ZL23.1 Požiarny nadverný kastlík		
SO02	ZL23.2 Požiarny nadverný kastlík		
SO03	ZL23.3 Požiarny nadverný kastlík		
ZL24	Zámočnické výrobky - navyiac práce		
SO04	Zámočnické výrobky - navyiac práce		
SO09	Zámočnické výrobky - navyiac práce		
ZL25	Výtahy čítačky		
SO 01	Výtahy čítačky - navyiac práce		
SO 02	Výtahy čítačky - navyiac práce		
SO 03	Výtahy čítačky - navyiac práce		
ZL26	UK -napojenie kotolne		
ZL27	UK Plnenie skladu nafúkaním peliet		
ZL28	Dilatácia na fasáde		
ZL28.1	SO01 - Dilatácia na fasáde		
ZL28.2	SO02 - Dilatácia na fasáde		
ZL29	SO01- Elektroinštalácia dopl. núdz.osvetlenie		
ZL30	SO01 ELI Videovrátnik		
ZL31	SO08 Doplnenie dažďovej kanalizácie		
ZL32	SO05 MENEJ PRÁCE vodovodná prípojka s ATS		
ZL33	SO03 Doplnenie vstupu základy		
ZL34	SO 09 Pätky pod zábradlie popri ceste		
ZL35	Doplnenie hasiace prístroje a hydranty		
ZL35.1	S001 - Hasiace prístroje a hydranty		
ZL35.2	S002 - Hasiace prístroje a hydranty		
ZL35.3	S003 - Hasiace prístroje a hydranty		
ZL35.4	S004 - Hasiace prístroje a hydranty Spoj chodba a únikové schody		
ZL35.5	ZTI Hydranty		
ZL36	SO 09 Dopl. líniových žľabov popri ceste a zmena dlažby		
ZL37	ELI - Kamery		
ZL38	ELI- Doplnenie SLP		
ZL39	ELI - Zvonček		
ZL40	SO03 Záměna podhřadu za omietku		
ZL41	SO03 Odvetranie sociálních zariadení 1 NP		
ZL42	SDK Predsadené steny 2		
SO01	PI- SDK predsadené steny2		
SO02	PII SDK predsadené steny2		
ZL43	SO01- ELI - nesúlad medzi VV a PD		
ZL44	ZTI záměna podlahové vpuste za podl.žľab s roštom		
ZL45	VZT - kolízia potrubia s prievlakom		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
ZL45.1	VZT -kolízia potrubia		
ZL45.2	SO03 - Kolízia VZT potrubia- ČASŤ STAVEBNÁ		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL22 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie

Úroveň 3:

SO01 - ZL22.1 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 996,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 996,00

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 996,00

N1 K 767.575-R.1 Príslušenstvo k D7- Dvere hliníkové požier. EW s bezpeč.sklom 2200x2900mm vč.madla a samozatvárača, kompl.D+M - -panikový zámok pre obe kridla+kľučka/kľučka pre obe kridla+zrušenie bočných svetlíkov kus 6,000

198 K 767.593.01.3 D8 Vn.hlin.dvere pož.EW 30/D3-C 2200x2800 vč.bezpeč.skla,madla samozatvárača, kompl.D+M kus -1,000

N2 K 767.593.01 D8 Vn.hlin.dvere 2200x2800 vč.bezpeč.skla,madla samozatvárača, kompl.D+M bez požiarnej odolnosti+zrušenie bočných svetlíkov kus 1,000

N3 K 767.597-R.1 Príslušenstvo -D1 Dvere hliníkové.2200x2800 s bezpeč.sklom a zámkom+samozatvárač, kompl.D+M - Prísluš. k D1 Elektromotorický samozamykací zámok+madlo z exter, EPS UVOLNIT, záložný zdroj, prechodka, blokácia magnet, dverová centrála, zrušenie bočných svetlíkov kus 1,000

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL22 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie

Úroveň 3:

SO02 - ZL22.2 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 996,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

		Príslušenstvo k D7 D7 Dvere hliníkové požier. EW s bezpeč.sklom 2200x2900mm vč.madla a samozatvárača, kompl.D+M - -panikový zámok pre obe kridla+kľučka/kľučka pre obe kridla+zrušenie bočných svetlíkov					
N1	K	767.575-R.1.2		kus	6,000		
196	K	767.593.01.3	D8 Vn.hlin.dvere pož.EW 30/D3-C 2200x2800 vč.bezpeč.skla,madla samozatvárača, kompl.D+M	kus	-1,000		
N2	K	767.593.01.4	D8 Vn.hlin.dvere 2200x2800 vč.bezpeč.skla,madla samozatvárača, kompl.D+M bez požiarnej odolnosti+zrušenie bočných svetlíkov	kus	1,000		
N3	K	767.597-R.1.1	Príslušenstvo -D1 Dvere hliníkové.2200x2800 s bezpeč.sklom a zámkom+samozatvárač, kompl.D+M - Prísluš. k D1Elektromotorický samozamykací zámok+madlo z exter, EPS UVOLNIT, zalozny zdroj, prechodka,blokacia magnet,dverova centrala, zrušenie bočných svetlíkov	kus	1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL22 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie

Úroveň 3:

SO03 - ZL22.3 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 514,03
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				13 514,03
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
207	K	766-611-01	V1 Podávacie plast.vn.okno 1200x1900 vč.kovania,skla a výdajného nerezového pultu, kompl.D+M	kus	-3,000		
N1	K	766-611-01.1	V1 Podávacie hlin.vn.okno 1200x1900 vč.kovania,skla a výdajného nerezového pultu, kompl. D+M zmena plastového okna na hliníkové	kus	3,000		
N1_ZL16	K	766-611-02.1	O2 Plastové okno 1150x1900 EI 30 D1-C, Hore otváráv., dolu fix, Ukon = 1,4 Wm2K vč.kovania,trojskl,vn. a von.parapetu, kompl.D+M	kus	-1,000		
N2	K	766-611-02.2	O2 hliníkové okno 1150x1900 EI 30 D1-C, FIX, Ukon = 1,4 Wm2K vč.kovania,trojskl,vn. a von.parapetu, kompl.D+M	kus	1,000		
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
N3	K	767.593.01	Príslušenstvo k D23 Von.hlin.dvere1200x2800 vč.bezpeč.skla,zámku a samozatvárača,kompl.D+M - elektrický protikus	kus	1,000		
233	K	767.593.02	D9 Vn hlin.dvere 2500x2800 vč.bezpeč.skla,madla a samozatvárača,kompl.D+M	kus	-1,000		
N4	K	767.593.02.1	D9 Vn hlin.dvere pož EI30 PBS 2500x2800 vč.bezpeč.skla,madla a samozatvárača,kompl.D+M PO EI 30DI,kľučka-kľučka, +2xsamozatvárač, koordinátor, ISM lišta	kus	1,000		
N5	K	767.593.04	Príslušenstvo pre D14 Vn.hlin.dvere 1800x2830 vč.bezpeč.skla,madla a smozatvárača,kompl.D+M - kľučka - kľučka / mechanický panikový zámok pre 1 krídlo	kus	1,000		
N6	K	767.595-R	Príslušenstvo pre D11+D12+D13 Presklený vnútorný systém s hliníkovým nosným rámom, vč.dverí a bez.skla,kompl.D+M - kľučka/kľučky z inter pre obe kridla /mechanický panikový zamok/ +2 x samozat + koordinátor, ISM lišta, zru. bočných svetlíkova pan. hrázd	m2	103,159		
N7	K	767.596.01	Príslušenstvo k D2 Dvere hlin.1600x2800 vč.bezpeč.trojskla,zámku a samozatvárača,kompl.D+M elektrický protikus, zrušenie bočných svetlíkov	kus	1,000		
232	K	767.596.02	Dvere D3 hlin. 1150x2800 vč.bezpeč.trojskla, zámoku a samozatvárač,kompl.D+M	kus	-1,000		
N8	K	767.596.02.1	Príslušenstvo k D3-1PP Dvere hlin. 1150x2800 vč.bezpeč.trojskla, zámoku a samozatvárač,kompl.D+M guľa-kľučka /mechanický panikový zamok + blokácia magnet, dverová centrála, eps uvoľniť	kus	1,000		
N9	K	767.596.02.5	Príslušenstvo k D4- Dvere hlin. 1150x2800 vč.bezpeč.trojskla, zámoku a samozatvárač,kompl.D+M mechanický panikový zámok+blokácia magnet+dverová centrála+EPS uvoľniť	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
N10	K	767.596.03	Príslušenstvo k D5 Dvere hlin.1800x2800 vč.bezpeč.trojskla,zámku a samozatvárača,kompl.D+M doplnenie Elektromotorický samozamykací viacbodový lištový zámok , paniková funkciaElektromotorický samozamykací viacbodový lištový zámok , paniková fcia, prechodka	kus	1,000		
N11	K	767.599-R	Príslušenstvo k D6 Dvere hlinik. 2350x2800 s nsdsvetl.s bezpeč.sklom,elektr.zámok+samozatvárač+madlo,komp l.D+M, -doplnenie Elektromotorický samozamykací viacbodový lištový zámok, prechodka , zrušenie bočných svetlíkov a doplnenie rozš. Profilov.	kus	2,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL22 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie

Úroveň 3:

SO04 - ZL22.4 - Zmeny plastové a hlin. konštrukcie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 158,75

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

8 158,75

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

8 158,75

N1 K 767.575-R.1

Príslušenstvo k dvere hliníkové s bezpeč.sklom a kovaním 2350x2800mm, kompl.D+M Elektromotorický samozamykací viacbodový lištový zámok , paniková funkcia+madlo z exter ,EPS UVOLNIT, záložný zdroj ., prechodka, blokacia magnet,dverova centrala

kus

1,000

N2 K 767.593.01

Príslušenstvo k Dverám hlin.1600x2100 mm vč.bezpeč.skla a kovania, kompl.D+M blokacia magnet , dverova centrala , záložný zdroj, prechodky, elektromech.panikový zámok, 2 x samozatv.+koordin ISM lišta...

kus

2,000

N3 K 767.597-R

Presklený fasádny systém s hliník.nosným rámomi,sivé bezpečnostné 3-skle vč.vn.+von.parapet, kompl.D+M F3, F4 - zmena fólie v skle 33.1 na 44.2

m2

58,700

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL23 - Požiarné nadverné kastlíky nad D7 a D13

Úroveň 3:

SO01 - ZL23.1 Požiarny nadverný kastlík

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

566,37

D	PSV		Práce a dodávky PSV				566,37
D	763		Konštrukcie - drevostavby				
N1	K	763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	6,336		
N2	M	590180001500.S	Profil výstužný UA 100 oceľový žiarovo pozinkovaný pozdĺžne dierovaný, šxvxl 100x40 mm, hr. plechu 2 mm špeciálny profil k sadrokartónovým konštrukciám	m	13,200		
168	K	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	5,290		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL23 - Požiarne nadverné kastlíky nad D7 a D13

Úroveň 3:

SO02 - ZL23.2 Požiarne nadverné kastlíky

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							566,37
D	PSV		Práce a dodávky PSV				566,37
D	763		Konštrukcie - drevostavby				566,37
N1	K	763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	6,336		
N2	M	590180001500.S	Profil výstužný UA 100 oceľový žiarovo pozinkovaný pozdĺžne dierovaný, šxvxl 100x40 mm, hr. plechu 2 mm špeciálny profil k sadrokartónovým konštrukciám	m	13,200		
170	K	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	5,290		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL23 - Požiarne nadverné kastlíky nad D7 a D13

Úroveň 3:

SO03 - ZL23.3 Požiarny nadverný kastlík

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

373,26

D PSV

Práce a dodávky PSV

373,26

D 763

Konštrukcie - drevostavby

373,26

N1 K 763115614.S

Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito
oplaštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, Tl 100
mm

m2

4,606

N2 M 590180001500.S

Profil výstužný UA 100 oceľový žiarovo pozinkovaný
pozdĺžne dierovaný, šxvxl 100x40 mm, hr. plechu 2
mm špeciálny profil k sadrokartónovým konštrukciám

m

4,700

193 K 998763202

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24
m

%

3,820

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL24 - Zámočnické výrobky - navyiac práce
Úroveň 3: SO04 - Zámočnické výrobky - navyiac práce

Miesto:	Chminianske Jakubovany	Dátum:	3. 4. 2026
Objednávateľ:	Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy	Projektant:	Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s. Michalovce	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 041,97
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				3 041,97
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				3 041,97
97	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - stĺpy+K1+K2+K3	kg	645,000		
98	M	553001001	Materiál pre zámočnickú výrobu	kg	645,000		
99	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	30,122		

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL24 - Zámočnické výrobky - navyac práce
Úroveň 3:

SO09 - Zámočnické výrobky - navyac práce

Miesto: Chminianske Jakubovany

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 535,86
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 144,55
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 144,55
34	K	911131111	Osadenie a montáž cest. ocef. zábradlia s ocef. stĺpikmi, s jedným madlom	m	38,550		
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				
D	783		Nátery				
38	K	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 2x email +zákl.	m	38,550		
39	M	553000010	Dodávka ocele pre zábradlie	kg	1 775,410		

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL25 - Výtahy čítačky
Úroveň 3: SO 01 - Výtahy čítačky - navyiac práce

Miesto:	Chminianske Jakubovany	Dátum:	3. 4. 2026
Objednávateľ:	Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy	Projektant:	Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s. Michalovce	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 333,75
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY M				3 333,75
D	M41		170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel				3 333,75
N1	K	410-01.1	VT1 Výtah - čítačky s riadiacou jednotkou pre blokovanie privolávačov výťahov,kompl.D+M	kus	3,000		

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL25 - Výťahy čítačky
Úroveň 3: SO 02 - Výťahy čítačky - navyše práce

Miesto:	Chminianske Jakubovany	Dátum:	3. 4. 2026
Objednávateľ:	Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy	Projektant:	Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s. Michalovce	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 333,75
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY M				3 333,75
D	M41		170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel				3 333,75
N1	K	410-01.1	VT2 Výťah - čítačky s radiacou jednotkou pre blokovanie privolávačov výťahov,kompl.D+M	kus	3,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL25 - Výtahy čítačky

Úroveň 3:

SO 03 - Výtahy čítačky - navyše práce

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 333,75

D D3

PRÁCE A DODÁVKY M

3 333,75

D M41

170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel

N1 K 410-01.1

VT3 Výtah - čítačky s radiacou jednotkou pre
blokovanie privolávačov výťahov, kompl.D+M

kus

3,000

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL26 - UK -napojenie kotolne

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 998,95
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				32 998,95
D	D1		1a - Poist'ovacia zostava				
N1	M	551210011400.S	Ventil odvdzušňovací automatický hygrokopický, 1/2", PN 10 -- v. č. 13 pol. 1a	ks	2,000		
N2	M	551210023200	Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2" FF, 2,5 bar, PN 16 mosadz, PV 1234, IVAR v. č. 13 pol. 1a	ks	2,000		
N3	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm (Tlakomer)-pol1a v. č. 13 pol. 1a	ks	2,000		
D	D2		3- Termoregulačná zostava				
N4	M	422820009700	Medziprírubová vodorovná spätná klapka bez pružiny, BRA.06.430, DN 65, dl. 18,5 mm, uhlíková oceľ WCB, NBR, IVAR v. č. 13 pol. 3	ks	2,000		
D	D3		4 -Kompresný expanzný automat				
N5	M	4.1	Kompresorový expanzný automat, objem 600l - Flexcon 600, 600l, max. tlak 3bar, plniaci pretlak 1bar (FLAMCO) v. č. 13 pol. 4	ks	1,000	5 9	
D	D4		4-a - Expanzná nádoba tlaková s membránou				
N6	M	302428	Expanzná nádoba 35 lv. č. 13 pol. 4a	ks	2,000	1	
D	D5		10 -Merač tepla				
N7	M	484730015745.S	Merač tepla len pre jednotku hybridného tepelného čerpadla v. č. 13 pol. 10	ks	1,000	5	
N8	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	14,000		
D	D6		12 - Malý zmäččovač vody				
N9	M	12.1	Malý zmäččovač vody, nerezový. uchytený na stene MZV 14 v. č. 13 pol. 12	ks	1,000	5	
D	D7		13- Automatické doplňovanie, kontrolné a plniace zariadenie				
N10	K	13.1	Automatické doplňovanie, kontrolné a plniace zariadenie v. č. 13 pol. 13	ks	1,000	2 4	
D	D8		14-Cirkulačné teplovodné čerpadlo				
N11	M	422820008800.S	Cirkulačné teplovodné čerpadlo, elektronicky regulované- cirkulácia TUV, napr. Grundfos ALPHA 25-40 230V PN10 v. č. 13 pol. 14	ks	1,000	5	
N12	M	422820008800.S	Obehové teplovodné čerpadlo, elektronicky regulované v. č. 13 pol. 14	ks	1,000	3 2	
D	D9		Dymovod pre zapojenie kotla				
N13	K	100703-R	Dymovod ICS 25 - DN 200 ku kotlu K1 a K2 - nerezový TS str.4	m	8,030	5	
D	D10		Potrubie na napojenie solárnych kolektorov:				
N14	K	pn_30	medené potrubie s kaučukovou izoláciou s príslušenstvom TS- str.3	bm	220,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				-3 103,48
147	M	7320101201	Herz zásobník solarny komb. zmena SKS-R 1500-2, SKS-R 2000-2na vrátane izolácie v.č.13 pol 7	ks	1,000		
116	M	73100120	Zásobník PSP 3000 akumulčný	ks	-1,000		
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				
N15	M	551210009300	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	7,000		
N16	M	388350001100.S	Sledovač teploty (upínacia páska, puzdro), 40...120 °C, kapilára 700 mm, IP65	ks	12,000		
N17	M	551240007300.S	Guľový kohút DN 65 vypúšťací pre navrtávaciu súpravu, na horúcu vodu, PN 40, vonkajší závit a navarovací koniec, oceľový	ks	8,000		
N18	M	551240013510.S	Guľový kohút DN 65, redukovaný návarovací s dlhým strmeňom, PN 25, oceľový	ks	8,000		
N19	M	551240002200.S	Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	4,000		
N20	M	551240012900.S	Guľový kohút DN 50, redukovaný závitový s dlhým strmeňom, PN 25, oceľový	ks	4,000		
N21	M	422010001000.S	Prírubový filter na vodu DN 50, dl. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	ks	5,000		
N22	M	422010001100.S	Prírubový filter na vodu DN 65, dl. 290 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	ks	2,000		
N23	M	422010001300.S	Prírubový filter na vodu DN 100, dl. 350 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	ks	1,000		
N24	M	422820009100.S	Medziprírubová vodorovná spätná klapka, DN 100, dl. 23,5 mm, filtračná uhlíková oceľ WCB, NBR	ks	1,000		
N25	M	422820008800.S	Medziprírubová vodorovná spätná klapka, DN 50, dl. 18,5 mm, filtračná uhlíková oceľ WCB, NBR	ks	1,000		
N26	M	422820008800.S .1	trojcestný ventil s pohonom	ks	2,000		
N27	K	422820008800.S _R	Montáž, montážny materiál	ks	1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL27 - UK Plnenie skladu nafúkaním peliet

Miesto:

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 640,06

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne

20 640,06

D PN Plnenie skladu

7 904,06

N1 M P110457-600 Spojka na fúkanie peliet Storz A110 priama ks 2,000

N2 M P070100-090 Oblúk 90°, R=2D pre fúkanie peliet, vrátane upínacieho krúžku DN100 ks 4,000

N3 M P070100-200 Rúra 2m pre fúkanie peliet, vrátane upínacieho krúžku DN100 ks 10,000

N4 M P070100-100 Rúra 1m pre fúkanie peliet, vrátane upínacieho krúžku DN100 ks 1,000

N5 M P070100-020 Rúra 0,2m pre fúkanie peliet, vrátane upínacieho krúžku DN100 ks 2,000

N6 M P070100-050 Rúra 0,5m pre fúkanie peliet, vrátane upínacieho krúžku DN100 ks 1,000

N7 K pol1 Plnenie skladu paliva ks 1,000

N8 K pol2 Náklady na distribúciu ks 1,000

N9 K pol3M Montáž kpl 1,000

D D1 Plnenie skladu nafúkaním peliet

N10 M P051010-015 Kompletizačný balík pre dopravu peliet závitovým dopravníkom pre pelletstar CONDENSATION 80-101 ks 2,000

N11 K M1U1-P051010-015 Služba odborná pomoc pri montáži. + Služba odborná pomoc pri uvedení zariadenia do prevádzky pre produkt: Kompletizačný balík pre dopravu peliet závitovým dopravníkom pre pelletstar CONDENSATION 80-101 - (P051010-015)-(M1U1) ks 2,000

N12 K M- P051010-015.R Montáž ks 2,000

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL28 - Dilatácia na fasáde
Úroveň 3:

ZL28.1 - SO01 - Dilatácia na fasáde

Miesto:	Chminianske Jakubovany	Dátum:	3. 4. 2026
Objednávateľ:	Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy	Projektant:	Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s. Michalovce	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							526,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				526,88
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
N1	K	953995427.S-R1	Montáž - dilatačný profil typ E - priebežný	m	31,250		
N2	M	10461	Baumit dilatačný profil E 2,5 fasádny	ks	31,250		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL28 - Dilatácia na fasáde

Úroveň 3:

ZL28.2 - SO02 - Dilatácia na fasáde

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

526,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

526,88

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

N1 K 953995427.S-R1

Montáž - dilatačný profil typ E - priebežný

m

31,250

N2 M 10461

Baumit dilatačný profil E 2,5 fasádny

ks

31,250

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL29 - SO01- Elektroinštalácia dopl. núdz.osvetlenie

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 162,37

D	M	Práce a dodávky M					3 162,37
D	21-M	Elektromontáže					691,47
1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	50,000		
2	M	345710006210.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 40 mm	m	50,000		
3	M	345710037600.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 40 mm, samozhášavé	ks	50,000		
130	K	210881392.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	220,000		
131	M	341610031400.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH-J 3x1,5 mm ² FE180/E90 B2cas1d1a1	m	220,000		
135	M	E00075843	Páska sťahovacia 240x7,5 čierne Cimco 181872 bal100	BAL	1,000		
137	M	GI98521090	Izolačná páska PVC, žltozelená, šírka 15mm, dĺžka 10m	ks	1,000		
D	21-M2	Svietidlá					
162	K	210SV	Montáž a zapojenie svietidla	ks	18,000		
181	M	V2	ZONESPOT II MIDBAY SURFACE 24VAC/DC ADDR LED EMERG LUMINAIRE IP44 SURFACE	ks	2,000	1	
182	M	V3	ESC 80 24VAC/DC ADDRESSABLE LED EXIT LUMINAIRE IP44	ks	16,000		
184	M	V4_	ESC 80 PICOTOGRAM 20M DOWN 1-S ISO7010 PLATE 262X125MM	ks	16,000		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
218	K	612443541.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	5,000		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
220	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	18,000		
225	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	50,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL30 - SO01 ELI Videovrátnik

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							824,72
D	M		Práce a dodávky M				824,72
D	21-M		Elektromontáže				824,72
N1	K	Pol1	Montáž dvernej jednotky	ks	1,000		
N2	M	Pol2	Dverná jednotka DAHUA VTO2211G-WP-S2	ks	1,000		
N3	K	Pol3	Montáž inštalačnej krabičky	ks	1,000		
N4	M	Pol4	Inštalačná krabička DAHUA VTM09R	ks	1,000		
N5	K	Pol5	Montáž videovrátnika - vnúorná jednotka	ks	1,000		
N6	M	Pol6	Videovrátnik DAHUA VTH2621GW-P	ks	1,000		
N7	K	Pol7	Montáž switcha	ks	1,000		
N8	M	Pol8	POE switch 6-portový	ks	1,000		
N9	M	Pol9	Elektronická kľúčenka	ks	1,000		
197	K	220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m	60,000		
198	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2	m	60,000		
N10	K	Pol10	Intergrácie videovrátnika	kpl	1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL31 - SO08 Doplnenie dažďovej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 737,54

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					2 384,54
D	1	ZEMNE PRÁCE					
11	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,090		
12	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	9,636		
13	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	43,800		
15	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	43,800		
17	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	12,045		
19	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	8,833		
20	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	8,833		
21	K	171103101	Zemné hrádzky melioračných kanálov z horn. tr. 1-4	m3	8,833		
23	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	8,833		
24	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,257		
25	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	7,227		
26	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	7,227		
29	M	583373180	Štrkopiesok 0-16	t	12,286		
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
31	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,606		
D	8	RÚROVÉ VEDENIA					
47	M	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45°	kus	8,000		
50	M	2865A1448	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 1m	kus	14,600		
55	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 150	m	14,600		
56	K	871313121A	Montáž kanalizačných tvaroviek PVC,PP vo výkope DN 150,200	kus	8,000		
75	K	892101110	Skúšky kanalizačného potrubia DN do 200	m	14,600		
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
104	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	15,367		
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
D	721	Vnúťorná kanalizácia					
106	K	721242212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	kus	4,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL32 - SO05 MENEJ PRÁCE vodovodná prípojka s ATS

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 092,39

D 1 ZEMNE PRÁCE

-1 084,99

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	-0,003		
6	K	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	-8,820		
7	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	-26,460		
8	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	-10,584		
16	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	-17,640		
17	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	-8,464		
19	K	167101103	Skladanie alebo prekládanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	-8,464		
21	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	-8,464		
22	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-26,816		
25	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	-8,464		
26	K	175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	m3	-8,464		

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12	K	451958114	Dno ryhy - dočistenie pre bezlôžkové uloženie potrubia	m	-36,500		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

13	M	2861F1126	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d110x6,6 mm - 1366 PPT/k	m	-36,500		
14	M	2863A0509	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 390 d1 63, d2 40	kus	-1,000		
15	M	2863A0513	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 393 d1 110, d2 63	kus	-1,000		
16	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	-36,500		
17	M	4222I1704	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 100/110	kus	-1,000		
34	M	422913605	LT poklop pre uzáver	kus	-1,000		
71	M	422913800	Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi	kus	-1,000		
74	K	891261111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 100	kus	-1,000		
77	K	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	-36,500		
78	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	-36,500		
90	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	-1,000		
93	K	899739101	D+M výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. do 300 mm na obsyp	m	-36,500		

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

96	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	-0,317		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie				
113	K	802112065	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D63/40mm PE100 SDR11	kus	-1,000		
115	K	802112111	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D110/63mm PE100 SDR11	kus	-1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL33 - SO03 Doplnenie vstupu základy

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 192,40
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				3 192,40
D	2		ZÁKLADY				
19	K	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	m3	4,245		
20	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	20,700		
21	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	20,700		
22	K	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,600		
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
89	K	631313611.1	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	1,989		
90	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	2,984		
96	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,105		
97	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,150		
98	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,014		

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL34 - SO 09 Pätky pod zábradlie popri ceste

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 259,83

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				
D		1	ZEMNE PRÁCE				
1	K	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,831		
2	K	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	5,831		
10	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,831		
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,831		
D		2	ZÁKLADY				
1N	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,125		
24	K	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	17,000		
25	K	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	17,000		

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL35 - Doplnenie hasiace prístroje a hydranty
Úroveň 3: ZL35.1 - S001 - Hasiace prístroje a hydranty

Miesto: Dátum: 3. 4. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							152,70
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				152,70
D	722		Vnútorný vodovod				
158	K	722252999	Hasiaci práškový prístroj P6-6kg,kompl.D+M	kus	3,000	€	

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Čast':

ZL35 - Doplnenie hasiace pristroje a hydranty

Úroveň 3:

ZL35.2 - S002 - Hasiace prístroje a hydranty

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152,70

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

150 7A

D 722 Vnútrotný vodovod

160	K	722252999	Hasiaci práškový prístroj P6-6kg, kompl.D+M
-----	---	-----------	---

kus	3,000
-----	-------

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Čast:

ZL35 - Doplnenie hasiace prístroje a hydranty

Úroveň 3:

ZL35.3 - S003 - Hasiace prístroje a hydranty

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

610,80

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

D 722 Vnútorný vodovod

182	K	722252999	Hasiaci práškový prístroj P6-6kg,kompl.D+M	kus	12,000	!
-----	---	-----------	--	-----	--------	---

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Čast:

ZL35 - Doplnenie hasiace prístroje a hydranty

Úroveň 3:

ZL35.4 - S004 - Hasiace prístroje a hydranty Spoj chodba a únikové schody

Miesto:

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

305,40

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

D 722

Vnútorný vodovod

182 K 722252999

Hasiaci práškový prístroj P6-6kg, kompl.D+M

kus

6,000

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL35 - Doplnenie hasiace prístroje a hydranty
Úroveň 3: ZL35.5 - ZTI Hydranty

Miesto: Dátum: 3. 4. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -3 121,56

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
68	K	722254116	Požiarnie príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	-9,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL36 - SO 09 Dopln. liniových žľabov popri ceste a zmena dlažby

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 115,98
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemné práce				
N1	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	43,250		
N2	K	113157231.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	43,250		
N3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	43,250		
N4	D	5	Komunikácie				
N5	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,275		
N6	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	30,275		
N7	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 (ABS) v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	30,275		
N8	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 ((ABJ)O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	30,275		
N9	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	395,500		
N9	M	SDG20	SIKO eko-dlažba 19,7x19,7x8 cm GRAFITOVÁ	m2	399,455		
33	K	596211133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2	m2	-395,500		
2	M	592963950	Dlažba 200*100*60 sivá	m2	-399,455		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
N10	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	86,500		
N11	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	87,365		
N12	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,190		
N13	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	86,500		
3_ZL2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,571		
4_ZL2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	542,133		
5_ZL2	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,571		
6_ZL2	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	50,000		
N14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie asfalty	t	23,571		
	D	93	Rozne dokončovacie práce a konštrukcie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
N15	K	935316111	Odvodňovací žlab HYDRO BG typ BGU-Z 200	m	86,500		
N16	M	1388710400	Žlab HYDRO BG typ BGU-Z 200	m	86,000		
N17	M	1388710400.1	Žlab HYDRO BG typ BGU-Z 200	ks	1,000		
N18	M	1388710401	Liatinový rošt NW 200 500/247/25	ks	174,000		
N19	M	1388710403	Čelná, koncová stena NW 200	ks	2,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				
36	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,081		
37	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,799		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL37 - ELI - Kamery

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 928,13

D		D4_M	Materiál - Montáž				
D		1.1.1.4.5.1.	Kamerový systém				
N1	K	IPC-UDBW3558E-S-0280	Montáž Mpx dome IP kamera, rozlíšenie 2960 x 1688 px, 1/2.7" CMOS, Objektív 2,8 mm, Snímkovanie: 2960 x 1688 px @ 1-20 fps, 2688 x 1520 px @ 1-25/30 fps, 0,007 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE), Uhol záberu H: 111°, V: 58°, D: 132°, Funkcie pre kompenzáciu kompl	ks	79,000		
N2	M	IPC-UDBW3558E-S-0280	Mpx dome IP kamera, rozlíšenie 2960 x 1688 px, 1/2.7" CMOS, Objektív 2,8 mm, Snímkovanie: 2960 x 1688 px @ 1-20 fps, 2688 x 1520 px @ 1-25/30 fps, 0,007 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE), Uhol záberu H: 111°, V: 58°, D: 132°, Funkcie pre kompenzáciu komplikovaný	ks	79,000		
N3	K	PFA136 DAHUA	Pridavný límec pre Dahua kamery HAC-HDBW [EP], IPC-HDBW [EP], kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151	ks	79,000		
N4	M	PFA136 DAHUA	Pridavný límec pre Dahua kamery HAC-HDBW [EP], IPC-HDBW [EP], kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151	ks	79,000		
N5	K	NVR5232-EI DAHUA	IP Videorekordér 32kanálový, podporované formáty H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG, záznam max. do 384 Mbps (200 Mbps pri AI funkciách), maximálne rozlíšenie 32 Mpx na kameru; Inteligentné funkcie na NVR: AcuPick max. 16 kanálov, Perimeter Protection	ks	3,000		
N6	M	NVR5232-EI DAHUA	IP Videorekordér 32kanálový, podporované formáty H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG, záznam max. do 384 Mbps (200 Mbps pri AI funkciách), maximálne rozlíšenie 32 Mpx na kameru; Inteligentné funkcie na NVR: AcuPick max. 16 kanálov, Perimeter Protection	ks	3,000		
N7	K	HDD16T 24/7 Seagat	SATA DISK 16 TB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, rýchlosť SATA III, vyrovnávací pamäť 256 MB, záruka 36 mesiacov	ks	3,000		
N8	M	HDD16T 24/7 Seagat	SATA DISK 16 TB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, rýchlosť SATA III, vyrovnávací pamäť 256 MB, záruka 36 mesiacov	ks	3,000		
N9	K	HDD6000S 24/7 Seag	SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	ks	3,000		
N10	M	HDD6000S 24/7 Seag	SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	ks	3,000		
N11	K	TL-SM311LS Link	TP-Link switch 24x 10/100 Mb/s, 2x 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP, podpora PoE pre 24 portov, 24x PoE+ (IEEE802.3), 2x 1 GB/s port, 1x Combo SFP Gigabit, celkovo na všetky porty max. 250 W, jeden port max. 30 W, podpora napájania PoE kamier až do 250 m, podpora	ks	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
N12	M	TL-SM311LS TP-Link	TP-Link switch 24x 10/100 Mb/s, 2x 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP, podpora PoE pre 24 portov, 24x PoE+ (IEEE802.3), 2x 1 GB/s port, 1x Combo SFP Gigabit, celkovo na všetky porty max. 250 W, jeden port max. 30 W, podpora napájania PoE kamier až do 250 m, podpora	ks	10,000		
N13	K	TL-SL1226P TP-Link	TP-Link switch 24x 10/100 Mb/s, 2x 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP, podpora PoE pre 24 portov, 24x PoE+ (IEEE802.3), 2x 1 GB/s port, 1x Combo SFP Gigabit, celkovo na všetky porty max. 250 W, jeden port max. 30 W, podpora napájania PoE kamier až do 250 m, podpora	ks	5,000		
N14	M	TL-SL1226P TP-Link	TP-Link switch 24x 10/100 Mb/s, 2x 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP, podpora PoE pre 24 portov, 24x PoE+ (IEEE802.3), 2x 1 GB/s port, 1x Combo SFP Gigabit, celkovo na všetky porty max. 250 W, jeden port max. 30 W, podpora napájania PoE kamier až do 250 m, podpora	ks	5,000		
N15	K	Z1000R ZABAT	Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 1000 VA (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah, 3x výstup IEC C13, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom ce	ks	3,000		
N16	M	Z1000R ZABAT	Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 1000 VA (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah, 3x výstup IEC C13, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom ce	ks	3,000		
N17	K	PC Klient Tower TSS	PC určený na monitorovanie/vzdialene monitorovanie od spoločnosti TSS, je určený na monitorovanie do 64 kamier, možnosť pripojenia 4 monitorov, Procesor i7, 16GB RAM DDR4, možnosť rozšírenia, Systemový SSD 512GB NVMe, grafická karta s 4X HDMI, Ethernet 1G	ks	1,000		
N18	M	PC Klient Tower TSS	PC určený na monitorovanie/vzdialene monitorovanie od spoločnosti TSS, je určený na monitorovanie do 64 kamier, možnosť pripojenia 4 monitorov, Procesor i7, 16GB RAM DDR4, možnosť rozšírenia, Systemový SSD 512GB NVMe, grafická karta s 4X HDMI, Ethernet 1G	ks	1,000	2	
N19	K	LM27-L200N DAHUA	27" Full HD CCTV LED monitor, usposobený pre použitie 24 hod. / 7 dní v týždni, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, 100 Hz, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178° / 178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 3000:1, jas 250 cd/m2, napájanie 12 V DC / 3 A, st	ks	1,000		
N20	M	LM27-L200N DAHUA	27" Full HD CCTV LED monitor, usposobený pre použitie 24 hod. / 7 dní v týždni, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, 100 Hz, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178° / 178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 3000:1, jas 250 cd/m2, napájanie 12 V DC / 3 A, st	ks	1,000		
D		1.1.1.4.5.5.	Ostatné				
21	K	Pol1	Konfigurácia licencie	ks	79,000		
22	K	Pol2	Nastavenie kamery	ks	79,000		
23	K	Pol3	Program pre sledovanie CCTV	ks	79,000		
24	K	Pol4	Nastavenie serveru	bod	150,000		
25	K	Pol5	Programoveni switchov	bod	120,000		
26	K	Pol6	Zaškolenie obsluhy	hod	14,000		
27	K	Pol7	Pridružené výkony	kpl	0,750		
28	K	Pol8	Globál zariadenia staveniska	%	1,000		
29	K	Pol9	Dopravné náklady	kpl	0,750		
D	M		Práce a dodávky M				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				
197	K	220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m	7 900,000		
198	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2	m	7 900,000		
30	K	pol10	Ukončenie kábla keystone do RACKU	ks	79,000		
31	M	pol11	Keystone	ks	79,000		
206	K	220512132.S.1	Meranie certifikácie cat.5, vystavenie protokolu	ks	79,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL38 - ELI- Doplnenie SLP

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 288,55

D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				
D	1.1.1.4.5.1.		Prvky				
N1	K	Pol1	Router – rack, 4-jadrový procesor s frekvenciou 2 MHz, podporuje protokoly DHCP, IPv4, IPv6, open VPN a L2TP, zabezpečenie firewall, porty 9× RJ-45, 1× SFP+, 8× LAN (fixný), LAN porty s rýchlosťou 1× 10 Gbit LAN, 8× 1 Gbit LAN, prepínacia kapacita 5 Gb/s,	ks	1,000		
N2	M	Pol2	Router – rack, 4-jadrový procesor s frekvenciou 2 MHz, podporuje protokoly DHCP, IPv4, IPv6, open VPN a L2TP, zabezpečenie firewall, porty 9× RJ-45, 1× SFP+, 8× LAN (fixný), LAN porty s rýchlosťou 1× 10 Gbit LAN, 8× 1 Gbit LAN, prepínacia kapacita 5 Gb/s,	ks	1,000		
N3	K	Pol1.1	Ubiquiti ES-24-250W	ks	12,000		
N4	M	Pol2.1	Ubiquiti ES-24-250W	ks	12,000		
N5	K	Pol5	Optický adaptér SC-SC simplex SM	ks	144,000		
N6	M	Pol6	Optický adaptér SC-SC simplex SM	ks	144,000		
N7	K	Pol7	Optický pigtail SC/PC, SM 9/125, 1M	ks	90,000		
N8	M	Pol8	Optický pigtail SC/PC, SM 9/125, 1M	ks	90,000		
N9	K	Pol9	Optická kazeta pre 12xzvar	ks	12,000		
N10	M	Pol10	Optická kazeta pre 12xzvar	ks	12,000		
N11	K	Pol11	Ochrana optického zvaru 60mm	ks	90,000		
N12	M	Pol12	Ochrana optického zvaru 60mm	ks	90,000		
N13	K	Pol13	zvar optického kábla	ks	90,000		
N14	K	Pol14	FTP Cat6A do dátového rozvádzača - patch kábel 2m	ks	164,000		
N15	M	Pol15	FTP Cat6A do dátového rozvádzača - patch kábel 2m	ks	164,000		
D	1.1.1.4.5.5.		Ostatné				
N16	K	Pol4	Nastavenie serveru	bod	60,000		
N17	K	Pol5.1	Programovení switchov	bod	68,000		
N18	K	Pol6	Zaškolenie obsluhy	hod	10,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Čast:

ZL39 - ELI - Zvonček

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

652,28

D	M	Práce a dodávky M		
D	21-M	Elektromontáže		
N1	K	220512132.S	Meranie certifikácie cat.5, vystavenie protokolu	ks 2,000
N2	K	UK	ukončenie vodičov a zapojenia	kpl 0,020
197	K	220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m 15,000
198	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2	m 15,000
N5	K	Pol5	Doplnenie do RACKU - prívodu pre HSP	kpl 1,000
N6	M	Pol6	Doplnenie do RACKU - prívodu pre HSP	kpl 1,000
N7	K	Pol10	Programovanie zvončeka do HPS	kpl 1,000

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL40 - SO03 Zámena podhľadu za omietku

Miesto:

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 427,34

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
68	K	611423113	Vnút. omietka vápcom, strop, štukové	m2	247,024		
82	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	32,215		
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
D	763	Konštrukcie - drevostavby					
191	K	763134050	Podhľady sadr. RIGIPS vč. oceľ profil a pov.úpravy, kompletný	m2	-248,490		
192	K	763136035-R	Podhľady sadr. kazet z akustických kaziet s vyberateľnými kazetami vč. oceľ. profilov, kompl. d+M	m2	21,600		
193	K	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	-95,371		

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL41 - SO03 Odvetranie sociálnych zariadení 1 NP

Miesto: Dátum: 3. 4. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							673,83

	D	D0	VZT				
	D	D1	Odskok VZT prívodného potrubia popod preklad do jedálne a kuchyne - KOLÍZI,				
2.2	K	2.2	Odsávací stropný radiálny ventilátor s časovým dobehom	ks	3,000		
2.5	K	2.5	Pretlaková žalúziová klapka	ks	1,000		
2.8	K	2.8	Do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek	bm	6,000		
2.9	K	2.9	Do priemeru Ø100mm vrátane 30% tvaroviek	bm	3,000		
2.10	K	2.10	ALUFLEX MI 102 AI	bm	5,000		
2.11	K	2.11	Samolepiaca plošná tepelná izolácia zo syntetického kaučuku polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu K-FLEX H DUCT METAL hr. 20mm	m2	2,000		

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: 2 - Zmenové listy Dod6
Časť: ZL42 - SDK Predsadené steny 2
Úroveň 3:

SO01 - PI- SDK predsadené steny2

Miesto:	Chminianske Jakubovany	Dátum:	3. 4. 2026
Objednávateľ:	Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy	Projektant:	Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s. Michalovce	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							912,26
--------------------	--	--	--	--	--	--	--------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	763	Konštrukcie - drevostavby					
1_ZL06	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	15,470		
168	K	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	8,518		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL42 - SDK Predsadené steny 2

Úroveň 3:

SO02 - PII SDK predsadené steny2

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

3. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany - Správa firmy

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							912,26
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konštrukcie - drevostavby				
1_ZL06	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	15,470		
170	K	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	8,518		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL43 - SO01- ELI - nesúlad medzi VV a PD

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 460,75

D	M		Práce a dodávky M				3 460,75
D	21-M		Elektromontáže				
73	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000		
74	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000		
N1	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	10,000		
N2	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	10,000		
N3	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000		
N4	K	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	15,000		
N 5	M	345320003610.S	Sporáková prípojka 400V/20A nástenná, biela	ks	15,000		
D	21-M2		Svietidlá				
162	K	210SV	Montáž a zapojenie svietidla	ks	3,000		
165	M	M1	MultiSensor DIM LINE BT	ks	3,000		
166	M	C1	DIM LINE BT Control Panel	ks	3,000		
191	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	15,000		
192	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	15,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Čast':

ZL44 - ZTI záměna podlahové vpuste za podl.žľab s roštom

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 903,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 903,54
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 903,54
116	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	-2,000		
118	M	286630023600.S 1	Podlahový vpust DN75/110 horizontálny s 3 bočnými prítokmi DN40/50 a s nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm	ks	-2,000		
N1	K	935152573.S	Osadenie odvodňovacieho kompozitného žľabu svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy B 125	m	3,200		
N2	M	416653.atyp	Hyg. žľab 1600x400x95mm - atyp	ks	2,000		

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Čast:

ZL45 - VZT - kolízia potrubia s prievlakom

Úroveň 3:

ZL45.1 - VZT -kolízia potrubia

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

935,88

	D	D0	vzt		
	D	D4	Odskok VZT prírodného potrubia popod preklad do jedálne a kuchyne		
3.9	K	3.9	VZT 4- hranné potrubie z pozinkovaného plechu - Do obvodu 4000 mm vrátane 70% tvaroviek D+M	m2	22,000

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

2 - Zmenové listy Dod6

Časť:

ZL45 - VZT - kolízia potrubia s prievlakom

Úroveň 3:

ZL45.2 - SO03 - Kolízia VZT potrubia- ČASŤ STAVEBNÁ

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135,17

	D	PSV	Práce a dodávky PSV SO03				
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				
1_ZL23.1	K	763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	1,588		
1_ZL23.1	M	590180001500.S	Profil výstužný UA 100 oceľový žiarovo pozinkovaný pozdĺžne dierovaný, šxvxl 100x40 mm, hr. plechu 2 mm špeciálny profil k sadrokartónovým konštrukciám	m	2,500		
193	K	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	1,260		

Zmeny v dodatku č. 6		
ZL č. 22	Názov zmeny:	ZL22 Zmeny plastové a hlin. konštrukcie
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Zmeny plastových a hliníkových konštrukcií z dôvodu revízie projektu požiarnej ochrany a to z dôvodu lepšej požiarnej odolnosti a zároveň aj ďalšia úprava svetlosti dverí, zmeny z požiadavky investora.
	Suma prác menej bez DPH:	20 416,26 €
	Suma prác navyč bez DPH:	46 081,04 €
ZL č. 23	Názov zmeny:	ZL23 Požiarne nadverné kastlíky nad D7
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Zrealizovanie protipožiarnych kastlíkov, z dôvodu revízie projektu požiarnej ochrany, požiadavka investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	1 506,00 €
ZL č. 24	Názov zmeny:	ZL24 Zámočnické výrobky - navyč práce
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Nevyhnutné zrealizovanie zdvojenia stĺpov kvôli chýbajúcej dilatácii a doplnenie výmery zábradlia z dôvodu chyby vo výkaze výmer, zmena z požiadavky investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	12 577,83 €
ZL č. 25	Názov zmeny:	ZL25 Výťahy čítačky
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Požiadavka investora na doplnenie čítačiek pre blokovanie provolávačov vo výťahoch ako aj doplnenie prístupového systému.
	Suma prác navyč bez DPH:	10 001,25 €
ZL č. 26	Názov zmeny:	ZL26 UK - navyč práce a menej práce
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Z dôvodu chyby vo výkaze výmere neboli uvedené vo výkaze výmere napojenie kotolne a práce a materiály s nim spojené, nevyhnutné doplniť na základe požiadavky investora a odrátanie jedného zásobníka, ktorý nebol potrebný.
	Suma prác menej bez DPH:	3 992,53 €
	Suma prác navyč bez DPH:	36 991,48 €
ZL č. 27	Názov zmeny:	ZL27 UK Plnenie skladu nafúkaním peliet
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie dopravníka nevyhnutného pre funkčnosť technológie na základe požiadavky investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	20 640,06 €
ZL č. 28	Názov zmeny:	ZL28 Dilatácia na fasáde
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Nevyhnutnosť doplnenia dilatačných celkov v stropných doskách - predídenie poruchám konštrukcií - požiadavky investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	1 053,76 €
ZL č. 29	Názov zmeny:	SO29 Elektroinštalácia dopl. núdz.osvetlenie
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie núdzového osvetlenia - zosúladienie s projektom požiarnej bezpečnosti - požiadavky investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	3 162,37 €
ZL č. 30	Názov zmeny:	ZL30 Videovrátnik
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie videovrátnika na základe požiadavky investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	824,72 €
ZL č. 31	Názov zmeny:	ZL31 Doplnenie dažďovej kanalizácie
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie dažďovej kanalizácie na základe požiadavky investora
	Suma prác navyč bez DPH:	2 737,54 €
ZL č. 32	Názov zmeny:	ZL32 MENEJ PRÁCE vodovodná prípojka s ATS
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Menej práce - upustenie od realizácie vodovodnej prípojky s ATS z dôvodu realizácie inej zákazky, ktorá ju zrealizuje,
	Suma prác menej bez DPH:	3 092,39 €
ZL č. 33	Názov zmeny:	ZL33 Doplnenie vstupu základy
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie základov vstupu, ktoré vyplynulo z doplnenie PD, požiadavka investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	3 192,40 €

ZL č. 34	Názov zmeny:	ZL34 Pätky pod zábradlie popri ceste
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie pätiiek pod zábradlie popri ceste, ktoré vyplynulo z doplnenie PD, požiadavka investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	1 259,83 €
ZL č. 35	Názov zmeny:	ZL35 Doplnenie a odpočty hasiace prístroje a hydranty
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie a odpočet hasiacich prístrojov a hydrantov na základe reevidovana požiarneho projektu - požiadavka investora.
	Suma prác menej bez DPH:	3 121,56 €
	Suma prác navyč bez DPH:	1 221,60 €
ZL č. 36	Názov zmeny:	ZL36 SO 09 Doplnenie líniových žľabov porí ceste a zmena dlažby
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Z dôvodu úpravy PD je potrebné doplniť odvodnenie povrchu chodníka a iných spevnených plôch a ďalších nevyhnutných nadväzujúcich prác. Dochádza aj k zmene dlažby. Uvedené zmeny z dôvodu požiadavky investora.
	Suma prác menej bez DPH:	10 120,01 €
	Suma prác navyč bez DPH:	42 235,99 €
ZL č. 37	Názov zmeny:	ZL37 Kamery
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie kamier, kabeláže a ďalšieho nevyhnutného pre kamerový systém - požiadavka investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	102 928,13 €
ZL č. 38	Názov zmeny:	ZL38 Doplnenie SLP
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie slaboprúdových zariadení o nové prvky - wifi pokrytie, aktívne a pasívne prvky a pod. na základe požiadavky investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	19 288,55 €
ZL č. 39	Názov zmeny:	ZL39 Zvonček
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie zvonenia do systému montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - zvonenie pomocou reproduktorov - požiadavka investora
	Suma prác navyč bez DPH:	652,28 €
ZL č. 40	Názov zmeny:	ZL40 SO03 Záměna podhladu za omietku
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Záměna pohľadu za omietku z dôvodu kolízie technológie kotolne- požiadavka investora.
	Suma prác menej bez DPH:	11 215,59 €
	Suma prác navyč bez DPH:	4 788,25 €
ZL č. 41	Názov zmeny:	ZL41 SO03 Odvetranie sociálnych zariadení 1 NP
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Doplnenie odvetrania soc. Zariadení - požiadavka investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	673,83 €
ZL č. 42	Názov zmeny:	ZL42 SDK Predsadené steny 2
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	SDK Predsadené steny 2 počas realizácie vznikla potreba obloženia potrubia VZT pri predsadených Geberitoch v časti toaliet - kolízia potrubia VZT - zmena - doplnenie na základe požiadavky investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	1 824,52 €
ZL č. 43	Názov zmeny:	ZL 43 SO01- ELI - nesúlade medzi VV a PD
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Z dôvodu revízie projektu došlo k nesúlade VV a PD, čím vznikli nevyhnutné práce navyč - požiadavka investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	3 460,75 €
ZL č. 44	Názov zmeny:	ZL44 - ZTI záměna podlahové vpuste za podl. žľab s roštom
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Záměna vpustí za žľaby - na základe požiadavky investora.
	Suma prác menej bez DPH:	115,90 €
	Suma prác navyč bez DPH:	3 019,44 €
ZL č. 45	Názov zmeny:	ZL45 VZT - kolízia potrubia s prievlakom
	Zmena podľa ZVO:	V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
	Opis zmeny:	Vznik kolízia potrubia s prievlakom - Pavilón 3 vznikla kolízia VZT potrubia s monolitickými prekladom a trámom, čím bola zrealizovaná úprava na základe požiadavky investora.
	Suma prác navyč bez DPH:	1 071,05 €

