

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 11/2025 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej v texte len „Dodatok č. 1“)

---

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov : **Obec Havaj**  
Sídlo : Havaj 13, 090 23 Havaj  
Štatutárny orgán: Stanislav Viňarský, starosta obce  
IČO: 00330459  
DIČ: 2020822276  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK80 5600 0000 0036 2836 6001  
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

Názov: **CUKSTAV s.r.o.**  
Sídlo: Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov  
Štatutárny orgán: František Harčarik, konateľ  
Zapísaná v: OR Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, vložka číslo: 22442/P  
IČO: 45 344 086  
DIČ: 2022947025  
IČ DPH: SK2022947025  
Bankové spojenie: VÚB a. s.  
IBAN: SK16 0200 0000 0032 4694 8559  
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

### PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomnej dohode týmto Dodatkom č. 1 upravujú cenu za zrealizovanie diela podľa nasledovného článku.

### Článok II.

**2.1** V čl. 5.1.1 zmluvy sa ruší nasledovný text, cit.:

*a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 1 196 414,63*  
*b) sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR 275 175,36*  
*c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 1 471 589,99*  
*/slovom: Jedenmilionsedemstoosemtisícristošešťdesiatštyri Eur, 99 cent/*

#### **Cena za realizáciu objektu bytového domu predstavuje sumu**

*a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 1 236 097,56*  
*b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 284 302,44*  
*c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 1 520 400,00*  
*/slovom: Jedenmiliónpäťstodvadsattisícštyristo Eur /*

#### **Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu**

*a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 152 817,06*  
*b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 35 147,93*  
*c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 187 964,99*  
*/slovom: Stoosemdesiatšedemtisícdeväťstošešťdesiatštyri Eur, 99 cent/*

**a nahrádza sa nasledovným:**

5.1.1 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

- a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 1 196 414,63
- b) sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR 275 175,36
- c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 1 471 589,99

/slovom: Jedenmiliónštyristosedemdesiatjedentisícpäťstoosemdesiatdeväť Eur, 99 cent/

**Cena za realizáciu objektu bytového domu predstavuje sumu**

- a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 977 167,24
- b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 224 748,46
- c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 1 201 915,70

/slovom: Jedemmilióndvestojedentisícdeväťstopätnásť Eur, 70 centov/

**Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu**

- a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 219 247,39
- b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 50 426,90
- c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 269 674,29

/slovom: Dvestošesťdesiatdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri Eur, 29 centov/

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

### Článok III.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2025, si riadne prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dva originály obdrží Objednávateľ a jeden originál obdrží Zhotoviteľ.

#### Príloha:

Výkaz výmer - aktualizácia zo dňa 25.05.2026

V Havaji, dňa 25.05.2026

V Havaji, dňa 25.05.2026

.....  
Objednávateľ  
Stanislav Viňarský  
starosta obce

.....  
Zhotoviteľ  
František Harčarik, konateľ  
CUKSTAV s.r.o.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026/103

**Stavba:** Obecné nájomne byty - Obec Havaj

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 25.5.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 234 000,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	1 234 000,00	283 820,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>1 517 820,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026/103

**Stavba:** Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

CONSIL ECOM S.R.O.,  
Bardajov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>1 234 000,00</b>	<b>1 517 820,00</b>
PD	Projektová dokumentácia	36 585,37	45 000,01
IČ	Inžinierska činnosť	1 000,00	1 230,00
SP	Stavebné práce	977 167,24	1 201 915,70
SO 01	Bytový dom	977 167,24	1 201 915,70
01-1	Architektúra + statika	659 104,18	810 698,14
01-2	Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie	74 435,22	91 555,32
01-3	Fotovoltaický zdroj	16 502,09	20 297,57
01.4	Zdravotechnika	69 730,41	85 768,40
01.4	Zdravotechnika	65 421,45	80 468,38
1.1	Rozvody vody, kanal v základoch	4 308,96	5 300,02
01.5	Vykurovanie	117 995,68	145 134,69
2.1	Zdroj tepla	45 987,94	56 565,17
2.2	Vykurovací systém	72 007,74	88 569,52
01.6	Vzduchotechnika	39 399,66	48 461,58
TV	Technická vybavenosť	219 247,39	269 674,29
SO 02	Parkovisko a vjazd	115 338,52	141 866,38
02-1	Komunikácia a verejné osvetlenie	78 777,87	96 896,78
02-1.1	Miestná komunikácia	58 074,44	71 431,56
02-1.2	SO 02 - Vonkajšie osvetlenie	20 703,43	25 465,22
02-2	Odstavná plocha	36 560,65	44 969,60
SO 04.1-4	Navrhovaná vodovodná prípojka	8 867,64	10 907,20
SO 05	Navrhovaná kanalizačná prípojka	7 525,30	9 256,12
SO 06	Čistička odpadových vôd	54 931,86	67 566,19
SO 07	Dažďová kanalizácia	32 584,07	40 078,41

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

**PD - Projektová dokumentácia**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**36 585,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	36 585,37	23,00%	8 414,64

**Cena s DPH**

**v EUR**

**45 000,01**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

**PD - Projektová dokumentácia**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## **Náklady z rozpočtu**

**36 585,37**

Ostatné - Ostatné

36 585,37

---

PD - Dokumentácia k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

36 585,37

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

**PD - Projektová dokumentácia**

Miesto:

Dátum: 25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**36 585,37**

D Ostatné

Ostatné

**36 585,37**

D PD

Dokumentácia k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

**36 585,37**

1	K	PD01	Výstavba nájomného bytu v bytovom dome s dotáciou a úverom	ks	1,000	17 073,17	17 073,17
2	K	PD02	Verejný vodovod a vodovodná prípojka	ks	1,000	3 902,44	3 902,44
3	K	PD03	Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka	ks	1,000	3 902,44	3 902,44
4	K	PD04	Čistiareň odpadových vôd (ČOV)	ks	1,000	3 902,44	3 902,44
5	K	PD05	Miestna komunikácia	ks	1,000	3 902,44	3 902,44
6	K	PD06	Odstavná plocha	ks	1,000	3 902,44	3 902,44

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

**IČ - Inžinierska činnosť**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 000,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 000,00	23,00%	230,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 230,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

**IČ - Inžinierska činnosť**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 000,00**

Ostatné - Ostatné

1 000,00

IČ - Inžinierska činnosť

1 000,00

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

**IČ - Inžinierska činnosť**

Miesto:

Dátum: 25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 000,00**

D Ostatné

Ostatné

1 000,00

D IČ

Inžinierska činnosť

1 000,00

1	K	SP	Cena za inžiniersku činnosť súvisiacu s vydaním stavebného povolenia	ks	1,000	600,00	600,00
2	K	KOL	Cena za inžiniersku činnosť súvisiacu s vydaním kolaudačného rozhodnutia	ks	1,000	400,00	400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01-1 - Architektúra + statika**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**659 104,18**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	659 104,18	23,00%	151 593,96

**Cena s DPH**

**v EUR**

**810 698,14**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01-1 - Architektúra + statika**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**659 104,18**

### HSV - Práce a dodávky HSV

377 769,54

1 - Zemné práce

12 701,96

2 - Zakladanie

44 976,44

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

91 567,43

4 - Vodorovné konštrukcie

62 451,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

150 336,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 690,05

99 - Presun hmôt HSV

1 045,64

### PSV - Práce a dodávky PSV

251 947,76

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

14 614,57

713 - Izolácie tepelné

32 112,40

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 463,69

762 - Konštrukcie tesárske

9 212,31

763 - Konštrukcie - drevostavby

24 190,70

764 - Konštrukcie klampiarske

28 102,00

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

3 282,60

766 - Konštrukcie stolárske

45 119,47

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

32 650,10

771 - Podlahy z dlaždíc

16 541,83

775 - Podlahy vlysové a parketové

8 567,83

777 - Podlahy syntetické

110,15

781 - Dokončovacie práce a obklady

27 372,95

783 - Nátery

858,39

784 - Maľby

7 748,77

### M - Práce a dodávky M

29 052,88

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

29 052,88

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

334,00

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01-1 - Architektúra + statika**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**659 104,18**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**377 769,54**

#### D 1

#### Zemné práce

**12 701,96**

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	93,492	0,87	81,34
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	112,190	3,77	422,96
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	112,190	0,99	111,07
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	193,235	11,07	2 139,11
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	193,235	1,09	210,63
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	305,425	1,48	452,03
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	305,425	3,62	1 105,64
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	5 192,225	0,36	1 869,20
9	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	305,425	1,79	546,71
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	305,425	0,55	167,98
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	549,765	8,75	4 810,44
12	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> - okapový chodník	m <sup>3</sup>	10,163	1,53	15,55
13	M	583310001200.S 1	<i>Kamenivo okrasné frakcia 8-16 mm</i>	<i>t</i>	<i>19,208</i>	<i>36,12</i>	<i>693,79</i>
14	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	40,650	1,71	69,51
15	M	693710000200.S	<i>Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m<sup>2</sup></i>	<i>bal</i>	<i>0,257</i>	<i>23,35</i>	<i>6,00</i>

#### D 2

#### Zakladanie

**44 976,44**

16	K	211521121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m <sup>3</sup>	39,600	47,28	1 872,29
17	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	90,000	9,04	813,60
18	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	90,000	0,99	89,10
19	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	373,968	0,19	71,05
20	K	271533031.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 8 - 32 mm	m <sup>3</sup>	196,771	45,67	8 986,53
21	K	271541111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrvy, frakcie 0 - 32 mm	m <sup>3</sup>	21,885	54,59	1 194,70
22	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	69,506	96,24	6 689,26
23	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m <sup>3</sup>	4,656	100,18	466,44
24	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	71,731	16,40	1 176,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	71,731	5,12	367,26
26	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,832	1 408,87	1 172,18
27	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	347,530	12,70	4 413,63
28	K	274271141.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	34,575	153,73	5 315,21
29	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	130,000	84,93	11 040,90
30	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,502	870,77	1 307,90

**D 3**

**Zvislé a kompletne konštrukcie**

**91 567,43**

31	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	231,501	153,96	35 641,89
32	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	17,596	176,04	3 097,60
33	K	311235021.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	89,537	223,45	20 007,04
34	K	311235041.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	16,040	297,38	4 769,98
35	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	14,65	234,40
36	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	55,000	17,45	959,75
37	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	72,000	20,94	1 507,68
38	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	144,000	25,08	3 611,52
39	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	56,000	37,30	2 088,80
40	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	28,000	41,48	1 161,44
41	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,220	112,50	249,75
42	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	21,016	23,72	498,50
43	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	21,016	7,71	162,03
44	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,120	1 383,31	166,00
45	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	17,227	107,58	1 853,28
46	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	171,072	10,17	1 739,80
47	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	171,072	5,54	947,74
48	K	341352003.S	Denný prenájom žeriavového systémového debnenia jednoduchých stien	m2	4 790,016	0,98	4 694,22
49	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,897	1 424,86	1 278,10
50	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	213,030	32,38	6 897,91

**D 4**

**Vodorovné konštrukcie**

**62 451,08**

51	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	133,420	99,73	13 305,98
52	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	695,000	13,15	9 139,25
53	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	695,000	4,79	3 329,05
54	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	50,575	8,29	419,27
55	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	50,575	3,24	163,86
56	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	695,000	6,40	4 448,00
57	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	695,000	2,66	1 848,70
58	K	411355002.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 3000 mm	m2	14 595,000	0,36	5 254,20
59	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	8,948	1 420,95	12 714,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	17,886	115,22	2 060,82
61	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	121,840	15,39	1 875,12
62	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	121,840	3,96	482,49
63	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,780	1 404,19	1 095,27
64	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	117,256	3,35	392,81
65	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	123,119	7,18	883,99
66	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	4,642	133,99	621,98
67	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,794	1 504,63	1 194,68
68	K	430991011.S	Montáž prvku pre odhlučnenie schodísk - kročajový box zabudovaný do murovanej steny s hrúbkou podesty od 160 do 200 mm	ks	16,000	2,11	33,76
69	M	283820000800.S	Protihluková izolácia schodiska - kročajový box pre murivo a betón, hr. podesty 160-180 mm - dolné ložisko	ks	16,000	57,14	914,24
70	K	430991072.S	Prvok pre odhlučnenie schodísk so 6 ložiskami na prenos tlaku, dĺžky prvku 1200 mm	ks	4,000	37,78	151,12
71	K	430991092.S	Flexibilný samolepiaci izolačný pás pre odhlučnenie schodísk šírky pásu 360 mm	m	37,400	13,55	506,77
72	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	33,930	28,22	957,50
73	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	33,930	5,40	183,22
74	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,400	26,77	385,49
75	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,400	6,17	88,85

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

150 336,94

76	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	576,060	2,87	1 653,29
77	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	576,060	2,64	1 520,80
78	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	288,050	9,43	2 716,31
79	K	611460372.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	576,060	8,67	4 994,44
80	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	576,060	7,46	4 297,41
81	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 283,368	0,50	1 141,68
82	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 876,082	1,68	3 151,82
83	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	2 283,368	7,54	17 216,59
84	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	1 876,082	6,94	13 020,01
85	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 283,368	5,09	11 622,34
86	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	142,068	1,72	244,36
87	K	621460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	57,780	3,51	202,81
88	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	81,212	3,93	319,16
89	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	138,992	3,38	469,79
90	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	138,992	3,28	455,89
91	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	138,992	14,34	1 993,15
92	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	138,992	7,64	1 061,90
93	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	906,608	2,42	2 193,99
95	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	765,512	12,70	9 722,00
96	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien soklová	m2	88,425	25,24	2 231,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - čela balkónov	m2	37,260	26,10	972,49
99	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	141,096	32,62	4 602,55
100	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	651,367	45,88	29 884,72
101	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	76,885	37,93	2 916,25
102	K	625255112.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka na báze cementu	m2	115,560	17,54	2 026,92
103	K	625255116.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - butylová izolačná páska samolepiaca	m	113,040	2,96	334,60
104	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	265,090	0,16	42,41
105	M	283230007500.S	<i>Oddeľovacia fólia na potery</i>	<i>m2</i>	<i>304,854</i>	<i>0,50</i>	<i>152,43</i>
106	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	782,960	0,56	438,46
107	M	585520008700.S	<i>Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá</i>	<i>kg</i>	<i>161,290</i>	<i>3,65</i>	<i>588,71</i>
108	K	632451670.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 5 mm	m2	31,650	13,08	413,98
109	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	779,660	25,00	19 491,50
110	K	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	57,780	39,35	2 273,64
111	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	552,950	7,86	4 346,19
112	K	642940020.S	Vyliatie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom	ks	13,000	77,76	1 010,88
113	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	36,800	6,41	235,89
114	M	611560000300.S	<i>Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná</i>	<i>m</i>	<i>36,800</i>	<i>10,21</i>	<i>375,73</i>
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>14 690,05</b>
115	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	74,000	6,14	454,36
116	M	592170001500.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný</i>	<i>ks</i>	<i>74,740</i>	<i>2,37</i>	<i>177,13</i>
117	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	934,531	2,00	1 869,06
118	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 869,062	0,50	934,53
119	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	934,531	1,00	934,53
120	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	864,110	3,00	2 592,33
121	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	934,531	0,88	822,39
122	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	934,531	0,44	411,19
123	K	949941101.R	Mobilná zdvíhacia technika	deň	5,000	140,00	700,00
124	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	798,080	2,46	1 963,28
125	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	74,520	19,58	1 459,10
126	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	24,000	26,60	638,40
127	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	73,700	3,02	222,57
128	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	53,800	3,68	197,98
129	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	307,540	4,27	1 313,20
<b>D</b>	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>1 045,64</b>
130	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 091,273	0,50	1 045,64
<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>251 947,76</b>
<b>D</b>	<b>711</b>		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>14 614,57</b>
131	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	347,530	0,57	198,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	246170000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	t	0,104	1 879,19	195,44
133	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	180,000	3,46	622,80
134	M	283230002700.S	<i>Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu</i>	m2	207,000	0,99	204,93
135	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	695,060	4,40	3 058,26
136	M	628310001200.S	<i>Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou</i>	m2	799,319	4,83	3 860,71
137	K	711190020.S	Ukončujúci profil drenážnych fólií na perimetrických doskách	m	90,000	5,85	526,50
138	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	146,970	0,93	136,68
139	M	245660000550.S	<i>Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice</i>	kg	198,410	4,11	815,47
140	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	407,286	1,02	415,43
141	M	245660000550.S	<i>Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice</i>	kg	549,836	4,11	2 259,83
142	K	711211071.S	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	57,780	33,51	1 936,21
143	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,304	2,70	384,22
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>32 112,40</b>
144	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	349,350	1,48	517,04
145	M	631440004600.S	<i>Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky</i>	m2	356,337	12,72	4 532,61
146	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	349,350	4,11	1 435,83
147	M	631440004600.S	<i>Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky</i>	m2	356,337	12,72	4 532,61
148	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	38,520	6,21	239,21
149	M	631440010500.S	<i>Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 150 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zateplňovacie systémy</i>	m2	39,290	23,71	931,57
150	M	311950003300.S	<i>Kotva zaŕkacia dl. 195 mm, d 8x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií</i>	ks	231,120	0,24	55,47
151	M	311950002600.S	<i>Systémová zátka z minerálnej vlny MW na zápuštnú montáž kotiev TI</i>	ks	231,120	0,07	16,18
152	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	19,260	5,75	110,75
153	M	283750000700.S	<i>Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh</i>	m2	19,645	7,18	141,05
154	M	311950002800.S	<i>Kotva zaŕkacia dl. 95 mm, d 8x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií</i>	ks	115,560	0,13	15,02
155	M	311950002400.S	<i>Systémová zátka z bieleho polystyrénu EPS na zápuštnú montáž kotiev TI, biela</i>	ks	115,560	0,06	6,93
156	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	81,212	5,75	466,97
157	M	283750000500.S	<i>Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh</i>	m2	82,836	4,34	359,51
158	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	511,270	1,03	526,61
159	M	283720002700.S	<i>Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy</i>	m2	521,495	2,12	1 105,57
160	K	713122111.S1	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - pod okapový chodník	m2	56,910	1,03	58,62
161	M	283750002100.S	<i>Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy</i>	m2	58,048	16,00	928,77
162	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	265,090	2,09	554,04
163	M	283720000900.S	<i>Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	270,392	4,93	1 333,03
164	M	283720009000.S	<i>Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	270,392	9,28	2 509,24
165	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	569,050	2,96	1 684,39
166	M	283720000800.S	<i>Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	580,431	3,93	2 281,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením - medzi exteriérové žalúzie a preklad	m2	15,950	4,17	66,51
168	M	<i>BZZ IK5 04 00 00Z</i>	<i>KOOLTHERM K5 tl. 40mm (6,72m2/bal)</i>	<i>m2</i>	<i>16,269</i>	<i>11,83</i>	<i>192,46</i>
169	K	713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	834,140	3,85	3 211,44
170	K	713191124.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov - parozábrana	m2	349,350	3,65	1 275,13
171	K	713510205.S1	Požiarne upchávka 250x545mm - D+M	ks	6,000	99,37	596,22
172	K	713510207.S1	Požiarne upchávka 300x900mm - D+M	ks	12,000	165,43	1 985,16
173	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	316,690	1,40	443,37
<b>D 721</b>			<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>				<b>1 463,69</b>
174	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy	ks	4,000	28,04	112,16
175	K	721274103.R	Ventilačná hlavica strešná	ks	8,000	18,19	145,52
176	M	<i>VIV12/300</i>	<i>Hliníková ventilačná rotačná turbína s podstavou, Ø 300 mm</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>148,76</i>	<i>1 190,08</i>
177	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,478	1,10	15,93
<b>D 762</b>			<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>9 212,31</b>
178	K	762341211.S	Montáž latovania jednoduchých striech, pre sklon do 60° s osovou vzdialenosťou lát nad 140 do 170 mm	m2	438,080	3,20	1 401,86
179	M	<i>605120002900.S</i>	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I</i>	<i>m3</i>	<i>6,133</i>	<i>256,40</i>	<i>1 572,50</i>
180	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 095,200	1,53	1 675,66
181	M	<i>605120002900.S</i>	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I</i>	<i>m3</i>	<i>3,012</i>	<i>256,40</i>	<i>772,28</i>
182	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	13,673	25,80	352,76
183	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	115,036	16,49	1 896,94
184	K	762810027.S	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	36,520	19,29	704,47
185	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	61,600	2,58	158,93
186	M	<i>605110000100.S</i>	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I</i>	<i>m3</i>	<i>1,084</i>	<i>258,50</i>	<i>280,21</i>
187	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	88,156	4,50	396,70
<b>D 763</b>			<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>24 190,70</b>
188	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	98,111	39,06	3 832,22
189	K	763125350.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 100 dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	43,904	38,92	1 708,74
190	K	763138221.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	288,050	21,14	6 089,38
191	K	763170041.S	Revízne dvierka vývesné 300x300 mm	ks	12,000	27,83	333,96
192	K	763170062.S	Revízne dvierka 400x600 mm vývesné protipožiarné EL90 pre šachtové a predsadené SDK steny	ks	12,000	126,60	1 519,20
193	K	763733003.S	Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú s predstrešným vstupom	m2	438,080	8,00	3 504,64
194	M	<i>612220000300.S</i>	<i>Väzník strešný drevený priehradový pre valbové strechy s predstrešným vstupom</i>	<i>m2</i>	<i>438,080</i>	<i>14,44</i>	<i>6 325,88</i>
195	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	194,818	4,50	876,68
<b>D 764</b>			<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>28 102,00</b>
196	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 300 mm, sklon strechy do 30°	m	86,000	5,73	492,78
197	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	438,080	41,24	18 066,42
198	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	10,210	15,11	154,27
199	K	764171876.S	Náročie rovné s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	50,000	15,12	756,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	86,000	24,09	2 071,74
201	K	764173702.S	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm	ks	13,000	31,75	412,75
202	K	764327240.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čela strechy r.š. 500 mm	m	33,824	19,78	669,04
203	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	86,000	29,16	2 507,76
204	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	4,000	25,82	103,28
205	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	53,800	13,10	704,78
206	K	764454445.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	40,000	40,98	1 639,20
207	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	275,780	1,90	523,98
<b>D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>							<b>3 282,60</b>
208	K	765332575.S	Strešné okno výlezové pre nevykurované priestory, 450 x 730 mm	ks	2,000	197,65	395,30
209	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	438,080	6,16	2 698,57
210	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,939	6,10	188,73
<b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>45 119,47</b>
211	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	42,64	42,64
212	M	821	<i>Schody FAKRO LWF 60 Protipožiarne 70x130 cm 305/3</i>	ks	1,000	255,89	255,89
213	K	766621351.S	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	32,000	11,68	373,76
214	M	283750013200.S	<i>Profil podokenný z EPS s kompozitným jadrom pre montáž okien bez tepelných mostov, š. 315 mm</i>	m	32,320	15,39	497,40
215	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	347,720	12,83	4 461,25
216	M	283290008100.S	<i>Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru</i>	m	365,106	1,27	463,68
217	M	283290009000.S	<i>Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru</i>	m	365,106	2,74	1 000,39
218	M	611410091040.S	<i>Okno plastové, izolačné trojsklo - viď popis výpis okien a dverí</i>	m	347,720	65,28	22 699,17
219	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	13,000	29,41	382,32
220	M	611720010050.S	<i>Dvere vchodové bezpečnostné drevené plné povrch CPL laminát, max. rozmer 900x2100 mm, trieda odolnosti RC2, zvuková izolačnosť 32 dB, klimatická odolnosť 2, požiarne odolnosť EI/EW30, polodrážkové prevedenie, šírka 40 mm</i>	ks	12,000	357,55	4 290,60
221	M	611720011250.S	<i>Dvere vchodové bezpečnostné drevené plné povrch CPL laminát, max. rozmer 1100x2200 mm, trieda odolnosti RC3, zvuková izolačnosť 32 dB, klimatická odolnosť 2, požiarne odolnosť EI/EW45, polodrážkové prevedenie, šírka 57 mm</i>	ks	1,000	491,35	491,35
222	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	35,000	20,29	710,15
223	M	549150000600.S	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	ks	35,000	16,53	578,55
224	M	611610000400.S	<i>Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné</i>	ks	35,000	90,25	3 158,75
225	K	766682111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové, hrúbka steny do 170 mm	ks	24,000	56,26	1 350,24
226	M	611810002200.S	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere</i>	ks	24,000	92,51	2 220,24
227	K	766682112.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové, hrúbka steny nad 170 do 350 mm	ks	11,000	64,15	705,65
228	M	611810002300.S	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere</i>	ks	8,000	96,17	769,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	M	611810002400.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	3,000	103,33	309,99
230	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	447,614	0,80	358,09
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				32 650,10
231	K	767163010.S	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň	m	74,400	43,06	3 203,66
232	M	553520002100.S	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, exteriérové	m	74,400	52,18	3 882,19
233	K	767163060.S	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň rebrovanie, kotvenie do fasády	m	15,000	45,45	681,75
234	M	553520003300.S	Zábradlie na francúzske okná, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, kotvenie do fasády, madlo hliníkové eloxované, exteriérové	m	15,000	60,58	908,70
235	K	767230000.S	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	25,900	43,51	1 126,91
236	M	553520001400.S	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	25,900	55,33	1 433,05
237	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	14,200	17,63	250,35
238	M	553520003600.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované	m	14,200	13,06	185,45
239	K	767590205.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	2,000	2,17	4,34
240	M	697540000100.S	Čistiaca rohož interierová výška rohože 11 mm	m2	2,000	37,39	74,78
241	K	767590210.S	Montáž čistiacej rohože gumenej na podlahu	m2	2,000	1,36	2,72
242	M	697510004600.S	Gumová čistiaca rohož exteriérová, výška rohože 23 mm	m2	2,000	47,97	95,94
243	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	6,000	12,95	77,70
244	M	697590000100.S	Zápusťný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	6,000	8,86	53,16
245	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	6,000	12,95	77,70
246	M	697590000200.S	Zápusťný rám L 10x30x2 mm, k čistiacej rohoži	m	6,000	12,03	72,18
247	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,520	15,20	235,90
248	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	16,296	1,27	20,70
249	M	283290009000.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	16,296	2,74	44,65
250	M	553410097090.S	Dvere vchodové hliníkové, izolačné trojsklo - viď popis výpis okien a dverí	m	15,520	220,11	3 416,11
251	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	6,000	16,58	99,48
252	M	611530015500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1000x1460 mm	ks	6,000	192,51	1 155,06
253	K	767660156.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	17,000	24,89	423,13
254	M	611530016400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1000x2360 mm	ks	17,000	248,87	4 230,79
255	K	767660160.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	16,000	21,55	344,80
256	M	611530029900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1800x1460 mm	ks	16,000	222,49	3 559,84
257	K	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	6,000	36,52	219,12
258	M	611530034400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 2000x2360 mm	ks	6,000	497,65	2 985,90
259	K	767686250.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie	ks	13,000	86,70	1 127,14
260	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	13,000	75,05	975,65
261	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	13,000	77,70	1 010,10
262	K	767821003.S	Montáž zostavy poštových schránok zavesených do 48 ks	ks	12,000	14,09	169,08
263	M	553430007556.S	Zostava schránok jednostranných, vxšxh. jednej schránky 110x300x370 mm	ks	12,000	18,66	223,92
264	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	252,861	1,10	278,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 771 Podlahy z dlaždíc							16 541,83
265	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	31,650	22,82	722,25
266	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	284,117	21,69	6 162,50
267	M	5976455002	<a href="#">Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava</a>	m2	287,826	15,00	4 317,39
268	M	5976455005	<a href="#">Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava - mrazuvzdorná</a>	m2	63,558	15,00	953,37
269	M	5856111950	<a href="#">Škárovacia hmota</a>	kg	159,720	1,35	215,62
270	M	5859482693	<a href="#">Lepidlo na obklady a dlažby</a>	kg	990,264	0,70	693,18
271	K	771591223.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - schodisková hrana	m	44,600	7,47	333,16
272	M	553650002010.S	<a href="#">Profil schodiskový hranatý 10 mm hliník eloxovaný, 2,5 m</a>	m	45,046	5,05	227,48
273	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	319,440	1,10	351,38
274	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	287,790	1,06	305,06
275	K	771991132.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 3 mm	m2	230,010	4,00	920,04
276	K	771991201.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón pred kladením dlažby	m2	287,790	2,50	719,48
277	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	159,209	3,90	620,92
D 775 Podlahy vlysové a parketové							8 567,83
278	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne vr. líšt	m2	546,350	4,35	2 376,62
279	M	611980003080.S	<a href="#">Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm vr. líšt</a>	m2	557,277	9,76	5 439,02
280	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	546,350	0,74	404,30
281	M	283230008600.S	<a href="#">Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm</a>	m2	562,741	0,46	258,86
282	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	84,788	1,05	89,03
D 777 Podlahy syntetické							110,15
283	K	777110010.S	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	3,300	33,38	110,15
D 781 Dokončovacie práce a obklady							27 372,95
284	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	407,286	34,67	14 120,61
285	M	5976559000	<a href="#">Obkladačky keramické glazované hladké</a>	m2	427,650	15,00	6 414,75
286	M	5856111950.1	<a href="#">Škárovacia hmota</a>	kg	203,643	1,35	274,92
287	M	5858400020	<a href="#">Lepidlo na obklady a dlažby</a>	kg	1 262,587	0,70	883,81
288	K	781491212.S	Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu - jolly hrany	m	20,200	7,20	145,44
289	M	553650001110.S	<a href="#">Profil ukončovaci pre jolly hrany 10 mm hliník eloxovaný, 2,7 m</a>	m	20,402	3,58	73,04
290	K	781991101.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie stien vyrovnávacím tmelom pred kladením obkladu hr. 3 mm	m2	407,286	10,79	4 394,62
291	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	407,286	1,17	476,52
292	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	267,837	2,20	589,24
D 783 Nátery							858,39
293	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	288,050	2,98	858,39
D 784 Maľby							7 748,77
294	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 452,142	1,06	2 599,27
295	K	784454505.S	Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 452,142	2,10	5 149,50
D M Práce a dodávky M							29 052,88
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							29 052,88
296	K	330530199.R	Výťah - dodávka a montáž - viď PD	ks	1,000	29 052,88	29 052,88
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							334,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
297	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	20,000	16,70	334,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01-2 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Zhotoviteľ:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**74 435,22**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

74 435,22

23,00%

17 120,10

**Cena s DPH**

**v EUR**

**91 555,32**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01-2 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**74 435,22**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	1 724,10
D3 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne	2 392,00
D4 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	17 728,05
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	1 647,37
D5 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	3 722,38
D6 - 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje	57,88
D7 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	10 664,76
D8 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	1 914,36
D9 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	4 068,89
D10 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	23 134,55
D11 - 213 2 PPV a HZS	4 376,25
D12 - 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	1 394,00
D13 - 220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal	682,88
D14 - 220 32 Zariadenie zabezp., signalizač., časové	2 476,16
D15 - 460 01 Vytyčovanie trás	0,64
D16 - 460 20 Káblové ryhy	38,55
D17 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc	41,75
D18 - 460 56 Zásyp rýh	18,02

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01-2 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**74 435,22**

D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>0,00</b>
D	D2		<b>210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice</b>				<b>1 724,10</b>
1	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	150,000	1,48	222,00
2	M	345650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25 LGY, svetlosivá	m	150,000	0,31	46,50
3	K	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	30,000	2,78	83,40
4	M	345658I003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90 BK, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	30,000	2,31	69,30
5	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	357,000	1,61	574,77
6	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	76,000	0,92	69,92
7	M	345600K010	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68 KA [D71x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	281,000	0,22	61,82
8	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky do 3x4mm <sup>2</sup> , vrátane zapojenia	kus	95,000	2,17	206,15
9	M	345641G116.1	Stavebná objímka E27	kus	95,000	1,88	178,60
10	K	210010502P.	Vývod svietidla pre kuch. linku, LED pás	kus	12,000	2,17	26,04
11	M	345641G110.1	Stavebná objímka E27, kuch. linka	kus	12,000	1,88	22,56
12	K	211010001P	Montáž protipožiarnej skrutkovej kotvy	kus	40,000	1,08	43,20
13	M	345958O504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)	kus	40,000	0,91	36,40
14	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	56,000	1,42	79,52
15	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/>45mm)	kus	56,000	0,07	3,92
D	D3		<b>210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne</b>				<b>2 392,00</b>
16	K	210020311	Montáž kábelového žľabu, výška bočnice 100, š.250 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	25,000	13,60	340,00
17	M	5534707A15	Kábelový žľab s integr. spojkou MARS, šírka 250 : NKZI 100X250X0.80 F, výška bočnice [100] dierovaný, zink. ponorom (F)	m	25,000	35,74	893,50
18	M	5534740A61	Veko kábelového žľabu MARS : V 250 F, šírka 250mm, zink. ponorom (F)	m	25,000	22,96	574,00
19	M	5534746B04	Spojka kábelového žľabu MARS : NS 100 GMT, pre výšku bočnice [100] Al-Zn (GMT)	kus	50,000	1,49	74,50
20	M	5534781A60	Podpera na stenu pre kábl. žľaby MARS : NPS 250 F, upevnenie 2 kotvami KPO 8, zink. ponorom (F)	kus	50,000	10,20	510,00
D	D4		<b>210 04 Vonkajšie vedenie NN</b>				<b>17 728,05</b>
21	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	357,000	6,39	2 281,23
22	K	210040721	P/Vysekanie otvoru pre poistkovú skriňu 3x25A, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	13,000	28,33	368,29
23	K	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	1 916,000	7,01	13 431,16
D	210 10		<b>Ukončér súbory pre káble</b>				<b>1 647,37</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	619,000	1,19	736,61
25	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	96,000	1,67	160,32
26	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	186,000	4,00	744,00
27	K	210100178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	1,000	6,44	6,44

**D D5 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 3 722,38**

28	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	38,000	2,37	90,06
29	M	345300L161.1	<i>Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biela</i>	<i>kus</i>	<i>38,000</i>	<i>4,23</i>	<i>160,74</i>
30	M	345531L001.1	<i>.Rámik 1-násobný, biela</i>	<i>kus</i>	<i>38,000</i>	<i>0,87</i>	<i>33,06</i>
31	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	26,000	2,69	69,94
32	M	345313L161.5	<i>Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biela</i>	<i>kus</i>	<i>26,000</i>	<i>5,81</i>	<i>151,06</i>
33	M	345531L001.5	<i>Rámik 1-násobný, biela</i>	<i>kus</i>	<i>26,000</i>	<i>0,87</i>	<i>22,62</i>
34	K	210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	3,000	5,94	17,82
35	M	345318L1616.	<i>Prepínač rad.5A (6+1), s krytom, bez rámika, biela</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>7,30</i>	<i>21,90</i>
36	M	345531L001.66	<i>Rámik 1-násobný, biela</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>0,87</i>	<i>2,61</i>
37	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	9,000	2,69	24,21
38	M	345324L161.6	<i>Prepínač rad.6, s krytom, bez rámika, biela</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>4,55</i>	<i>40,95</i>
39	M	345531L001.6	<i>Rámik 1-násobný, biela</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>0,87</i>	<i>7,83</i>
40	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	12,000	7,06	84,72
41	M	345308A251	<i>Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, so signálkou, zapustená, biela</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>17,92</i>	<i>215,04</i>
42	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	281,000	4,84	1 360,04
43	M	345400L161.1	<i>Zásuvka 1-nás., bez rámika (bez oc) biela</i>	<i>kus</i>	<i>281,000</i>	<i>4,15</i>	<i>1 166,15</i>
44	M	345531L001.1	<i>.Rámik 1-násobný, biela</i>	<i>kus</i>	<i>131,000</i>	<i>0,87</i>	<i>113,97</i>
45	M	345532L001.2	<i>Rámik 2-násobný, univerzálny, biela</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	<i>1,81</i>	<i>43,44</i>
46	M	345533L001.3	<i>Rámik 3-násobný, univerzálny, biela</i>	<i>kus</i>	<i>34,000</i>	<i>2,83</i>	<i>96,22</i>

**D D6 210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje 57,88**

47	K	210140201P	Montáž a zapojenie central STOP ovládača	kus	1,000	6,13	6,13
48	M	3581301C22.1	<i>Ovládač CENTRAL STOP</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>51,75</i>	<i>51,75</i>

**D D7 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 10 664,76**

49	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	13,000	30,59	397,67
50	K	210190121	P/Montáž zapusteného rozvádzača do 20kg	kus	13,000	33,43	434,59
51	M	357000A052.1	<i>.Rozvádzač RSP</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 012,50</i>	<i>1 012,50</i>
52	M	357000A052.2	<i>.Rozvádzač RB</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>735,00</i>	<i>8 820,00</i>

**D D8 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia 1 914,36**

53	K	210200617P	Montáž, svietidiel	kus	28,000	16,62	465,36
54	M	348000A011.1	<i>Svietidlo ozn. A</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>41,25</i>	<i>618,75</i>
55	M	348000A011.2	<i>.Svietidlo ozn. AN</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>63,75</i>	<i>191,25</i>
56	M	348000A011.6	<i>Svietidlo ozn. H</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>52,50</i>	<i>105,00</i>
57	M	348000A011.7	<i>Svietidlo ozn. N</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>66,75</i>	<i>534,00</i>

**D D9 210 22 Vedenia uzemňovacie 4 068,89**

58	K	210220002	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn drôt D8-10mm, vrátane upevnenia, svoriek pripojenia, bez náteru	m	35,000	3,16	110,60
59	M	3549001O82	<i>Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)</i>	<i>m</i>	<i>35,000</i>	<i>3,89</i>	<i>136,15</i>
60	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	100,000	3,02	302,00
61	M	3549000O35	<i>Ploché uzemňovacie vodič (St-FT) : 5019350, typ 5052 DIN 30x4 (120mm2)</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>	<i>2,13</i>	<i>213,00</i>
62	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	50,000	2,95	147,50
63	M	3549000O05	<i>Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>	<i>3,52</i>	<i>176,00</i>
64	M	3549001A95.1	<i>Kryt zvodového drôtu 156 k8-10 ST, 5228123</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>	<i>0,74</i>	<i>37,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	3549023O31.3	Podpera vedenia (nerez V2A) : 5202510, typ 132 P VA	kus	10,000	8,92	89,20
66	M	3549041O51	Objímka rúrky (pás) D120mm (St-FS) : 5351073, typ 301 S-120, pre vodič D8-10	kus	50,000	2,54	127,00
67	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC pláštom	m	120,000	8,74	1 048,80
68	M	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	120,000	0,74	88,80
69	M	3549001O88	- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty	kus	3,000	3,01	9,03
70	M	3549026O12	Podpera vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 55mm, sivá	kus	100,000	1,11	111,00
71	K	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	kus	4,000	31,21	124,84
72	M	3549034O20	Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, bez závit, vhodná do podstavcov FangFix (D10x1000)mm	kus	4,000	5,94	23,76
73	M	3549034O22	- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm	kus	2,000	2,01	4,02
74	M	3549076O01	Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	4,000	9,57	38,28
75	K	210220302P	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	60,000	6,20	372,00
76	M	3549040A01.1	Svorka krížová 5314572, typ 256 S6 FT	kus	20,000	1,72	34,40
77	M	3549040A30.1	Svorka prípojovacia 287 DCT, 5320707	kus	2,000	4,19	8,38
78	M	3549041O03	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	10,000	5,38	53,80
79	M	3549044O17.5	Svorka odkvapová 5316450, RK-FIX	kus	4,000	5,55	22,20
80	M	3549044O82	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka, matica)	kus	6,000	39,38	236,28
81	M	3549044O82.8	Spojovacia rýchlosvorka Vario 5311707, typ 249 B ST BP	kus	20,000	1,31	26,20
82	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	13,000	25,49	331,37
83	M	3549090D01	Prípojnice potenciálového vyrovnania » 13x pripojenie : EVP-SK, s plombovateľným krytom	kus	12,000	8,60	103,20
84	M	3549090O05	Prípojnice potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	7,16	7,16
85	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	6,000	3,16	18,96
86	M	3549071O02	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	6,000	2,88	17,28
87	K	210220403	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	2,000	4,07	8,14
88	M	3549070O10	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	2,000	21,27	42,54

## D D10

## 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

23 134,55

89	K	210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	180,000	1,61	289,80
90	M	341010M418	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý	m	180,000	0,47	84,60
91	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	150,000	1,64	246,00
92	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	150,000	0,71	106,50
93	K	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16	m	150,000	1,61	241,50
94	M	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý	m	150,000	1,83	274,50
95	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	2 030,000	1,61	3 268,30
96	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 910,000	0,58	1 107,80
97	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	120,000	0,58	69,60
98	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	4 215,000	1,61	6 786,15
99	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	4 215,000	0,93	3 919,95
100	K	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	660,000	1,61	1 062,60
101	M	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	660,000	0,94	620,40
102	K	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	50,000	1,61	80,50
103	M	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	50,000	1,52	76,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	180,000	1,68	302,40
105	M	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	180,000	2,47	444,60
106	K	210880170	Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25	m	20,000	1,87	37,40
107	M	341023N513	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV)	m	20,000	4,28	85,60
108	K	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	40,000	1,87	74,80
109	M	341220H201	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1	m	40,000	0,56	22,40
110	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	80,000	1,87	149,60
111	M	341228E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1	m	80,000	1,61	128,80
112	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	480,000	2,13	1 022,40
113	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	480,000	5,13	2 462,40
114	K	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	15,000	2,73	40,95
115	M	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	8,60	129,00

**D D11 213 2 PPV a HZS 4 376,25**

116	K	213290111.1	Projekt skutkového stavu	ks	1,000	262,50	262,50
117	K	213290150P	Drobné murárske vysprávky a sádrovanie	hod	50,000	20,39	1 019,50
118	M	5854000E04	Sadra biela, balenie 1kg	balenie	25,000	1,43	35,75
119	K	213290151.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	40,000	20,39	815,60
120	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	80,000	20,39	1 631,20
121	K	213291102	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	30,000	20,39	611,70

**D D12 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu 1 394,00**

122	K	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	340,000	3,36	1 142,40
123	M	341700M133	Kábel Cu pre elektroniku, lankové žily : LiYY 3x0,75	m	340,000	0,74	251,60

**D D13 220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal 682,88**

124	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	22,000	9,15	201,30
125	M	345531L001.1.	Rámik 1-násobný, biela	kus	22,000	0,87	19,14
126	M	374306L141.2	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6 F/UTP (FTP), bez rámika, biela	kus	22,000	21,02	462,44

**D D14 220 32 Zariadenie zabezp., signalizač., časové 2 476,16**

127	K	220320307P	Montáž hlasitého vrátnika, vnútorná jednotka	kus	12,000	9,86	118,32
128	M	382195T003.1	Modul elektr. videovrátnika, vnútorná jednotka	kus	12,000	146,25	1 755,00
129	K	220320322P	Montáž tlačítkového tabla do steny do 18 tlačítkov	kus	1,000	41,09	41,09
130	M	382199T021.1	Modul tlačidlový, vonkajšia jednotka	kus	1,000	561,75	561,75

**D D15 460 01 Vytyčovanie trás 0,64**

131	K	460010024	Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,005	127,40	0,64
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

**D D16 460 20 Káblové ryhy 38,55**

132	K	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	5,000	7,71	38,55
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

**D D17 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc 41,75**

133	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	5,000	2,15	10,75
134	M	345658N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená	m	5,000	0,13	0,65
135	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	5,000	2,15	10,75
136	M	345658P407	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	5,000	3,92	19,60

**D D18 460 56 Zásyp rýh 18,02**

137	K	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	5,000	3,60	18,02
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01-3 - Fotovoltický zdroj**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Zhotoviteľ:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**16 502,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 502,09	23,00%	3 795,48

**Cena s DPH**

**v EUR**

**20 297,57**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecné nájomne byty - Obec Havaj  
Objekt: SP - Stavebne práce  
Časť: SO 01 - Bytový dom  
Úroveň 3:  
**01-3 - Fotovoltický zdroj**

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj  
Zhotoviteľ:

Dátum: 25.05.2026  
Projektant: Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 502,09</b>
---------------------------	------------------

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	4 431,98
D3 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne	4 990,26
D4 - 210 07 Holé spojovacie vedenie -prípojky rozvod.	386,82
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	306,42
D5 - 210 12 Ústrojenstvo istiace	3 047,40
D6 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	1 307,40
D7 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	147,38
D8 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	748,80
D9 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové	45,00
D10 - 213 2 PPV a HZS	1 229,45
D11 - 220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu	113,20
D12 - 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu	54,40

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01-3 - Fotovoltický zdroj**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 502,09**

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
D	D2		210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				4 431,98
1	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	100,000	1,77	177,00
2	M	345650I493.1	Rúrka el-inšt PVC ohybná ENERGY FLEX S 130-025 30,6 mm 25mm PVC, čierna, UV stabilná	m	100,000	1,09	109,00
3	K	210500102P	Montáž, batériový systém	kus	1,000	54,00	54,00
4	M	405S010001.1	Modulárna batéria DEYE SE-G5.1 Pro 5,12kWh, alebo ekvivalent	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
5	K	210500122P	Montáž, menič (striedač) 3-fáz, do 100kg	kus	1,000	100,22	100,22
6	M	405S010002.1	Trojfázový hybridný menič DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU, alebo ekvivalent	kus	1,000	2 520,16	2 520,16
7	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	20,000	1,50	30,00
8	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	20,000	0,08	1,60
D	D3		210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne				4 990,26
9	K	210020229P	Montáž konštrukcie na strechu	kus	24,000	29,18	700,32
10	M	132154160.1	Konštrukcia na strechu	ks	24,000	67,50	1 620,00
11	M	132154160.2	Príťaženie kovovej konštrukcie	kg	711,000	0,14	99,54
12	K	210020230P	Montáž FVZ panela na strechu	kus	24,000	30,60	734,40
13	M	5534751F02.1	Fotovoltický panel JA SOLAR 450 Wp JAM54D40 450 LB 1500W, alebo ekvivalent	kus	24,000	76,50	1 836,00
D	D4		210 07 Holé spojovacie vedenie -prípojky rozvod.				386,82
14	K	210072413P	.Montáž, bezpeč. vypínač FVZ panelov	kus	1,000	26,40	26,40
15	M	354325K002.2	Bezpečnostný vypínač BFS-ESW12(-K)	kus	1,000	54,00	54,00
D	210 10		Ukončer súbory pre káble				306,42
16	K	210100005P	Ukončenie vodiča SXKD-5E-FTP-PE	kus	2,000	4,01	8,02
17	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	80,000	1,43	114,40
18	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	50,000	2,00	100,00
19	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	4,000	4,80	19,20
20	K	210100601P	Montáž konektora	kus	4,000	14,27	57,08
21	M	354351H007.1	Konektor MC4	kus	4,000	1,93	7,72
D	D5		210 12 Ústrojenstvo istiace				3 047,40
22	K	210120400P	Montáž modulu	kus	25,000	20,70	517,50
23	M	3584400C05.1	Modul TIGO TAP - TIGO Access Point	kus	1,000	88,20	88,20
24	M	3584400C05.2	TIGO CCA - Cloud Connect Advanced	kus	1,000	358,20	358,20
25	M	3584400C05.3	TIGO BOX pre TIGO CCA	kus	1,000	31,50	31,50
26	M	3584400C05.4	Modul TIGO TS4-A-O	kus	24,000	85,50	2 052,00
D	D6		210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				1 307,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	10,69	10,69
28	M	357000A042.1	,Rozvádzač R-FVZ	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
29	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,71	36,71
<b>D D7 210 22 Vedenia uzemňovacie</b>							<b>147,38</b>
30	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	5,000	8,41	42,05
31	M	3549001070	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	5,000	1,40	7,00
32	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	4,000	5,34	21,36
33	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	4,000	0,84	3,36
34	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,000	7,44	29,76
35	M	3549040A43	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciú pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami	kus	4,000	1,17	4,68
36	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	30,59	30,59
37	M	3549090O05	Prípojnicu potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	8,58	8,58
<b>D D8 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené</b>							<b>748,80</b>
38	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	5,000	1,93	9,65
39	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	5,000	0,86	4,30
40	K	210800646P	Montáž, vodič SOLAR 6mm2	m	160,000	1,93	308,80
41	M	341029E530.1	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6	m	160,000	1,50	240,00
42	K	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16	m	15,000	1,93	28,95
43	M	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý	m	15,000	2,20	33,00
44	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	3,000	1,93	5,79
45	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	3,000	3,32	9,96
46	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	5,000	1,93	9,65
47	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	5,000	0,69	3,45
48	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	15,000	2,02	30,30
49	M	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	15,000	4,33	64,95
<b>D D9 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové</b>							<b>45,00</b>
50	K	210950201P	Príplatok na zaťahovanie kábla do do ohybnej rúrky	m	100,000	0,45	45,00
<b>D D10 213 2 PPV a HZS</b>							<b>1 229,45</b>
51	K	213290010.1	Recyklačný poplatok	kus	1,000	299,59	299,59
52	K	213290051.1	Spustenie a oživenie systému	hod	8,000	24,47	195,76
53	K	213290120.2	Práce na rozvádzači R-FVZ	hod	15,000	24,47	367,05
54	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	24,47	367,05
<b>D D11 220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu</b>							<b>113,20</b>
55	K	220271601.1	Ukončenie solárneho vodiča a lana do 6 mm2	kus	20,000	5,66	113,20
<b>D D12 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu</b>							<b>54,40</b>
56	K	220280401	Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do D7mm	m	20,000	2,20	44,00
57	M	341810I401.1	Kábel inštaláčny SOLARIX FTP - CAT 5E, SXKD 5E-FTP-PE 24AWG	m	20,000	0,52	10,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01.4 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**65 421,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	65 421,45	23,00%	15 046,93

**Cena s DPH**

**v EUR**

**80 468,38**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecné nájomne byty - Obec Havaj  
Objekt: SP - Stavebne práce  
Časť: SO 01 - Bytový dom  
Úroveň 3:  
**01.4 - Zdravotechnika**

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj  
Zhotoviteľ:

Dátum: 25.05.2026  
Projektant: Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>65 421,45</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>2 626,65</b>
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 820,40
6 - Úpravy povrchov		806,25
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>60 287,89</b>
713 - Izolácie tepelné		3 677,73
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		24 837,07
721 - Zdravotechnika - Vnútorná kanalizácia		8 719,45
725 - Zdravotechnika - Zariadenie predmety		22 964,61
732 - Zdravotechnika - Istenie systému		89,03
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>		<b>2 506,91</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01.4 - Zdravotechnika**

Miesto:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Dátum:

25.05.2026

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**65 421,45**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**2 626,65**

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**1 820,40**

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,000	3,21	321,00
2	K	971036002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	900,000	0,47	423,00
3	K	971036005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	50,000	0,59	29,50
4	K	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	50,000	1,36	68,00
5	K	972056005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	55,000	1,41	77,55
6	K	974031165.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, - 0,05400t	m	60,000	8,08	484,80
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,258	25,30	82,43
8	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	9,774	7,94	77,61
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,258	11,42	37,21
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,580	1,28	41,70
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,258	13,16	42,88
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	65,160	0,38	24,76
13	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	3,258	33,75	109,96

#### D 6

#### Úpravy povrchov

**806,25**

14	K	612401191.1	Stavebné vysrávky - práca	hod	10,000	51,75	517,50
15	K	6124011911	Stavebné vysrávky - materiál	sub	1,000	288,75	288,75

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

**60 287,89**

#### D 713

#### Izolácie tepelné

**3 677,73**

16	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	235,000	3,47	815,45
17	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	235,000	1,58	371,30
18	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	195,000	3,81	742,95
19	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	140,000	3,16	442,40
20	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	55,000	3,60	198,00
21	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	120,000	4,19	502,80
22	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	75,000	4,14	310,50
23	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	45,000	4,90	220,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	48,019	1,16	55,82
25	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	48,019	0,34	16,21
26	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	48,019	0,04	1,80
<b>D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>24 837,07</b>
27	K	722171113	Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	235,000	15,76	3 703,60
28	K	722171114	Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	135,000	21,32	2 878,20
29	K	722171115	Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	50,000	25,63	1 281,50
30	K	722171116	Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	70,000	42,24	2 956,80
31	K	722171117	Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4,0 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	30,000	60,12	1 803,60
32	K	IVCCT.28	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri/z vonku pozinkovaná - 28mm; 1,5mm - 6m + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	5,000	16,40	82,00
33	K	IVCCT.35	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri/z vonku pozinkovaná - 35mm; 1,5mm - 6m + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	5,000	22,43	112,15
34	K	IVCCT.42	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri/z vonku pozinkovaná - 42mm; 1,5mm - 6m + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	5,000	27,73	138,65
35	K	IVCCT.54	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri/z vonku pozinkovaná - 54mm; 1,5mm - 6m + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	15,000	33,04	495,60
36	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	18,10	54,30
37	M	449150003100	<i>Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.10</i>	ks	3,000	304,94	914,82
38	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	115,000	4,88	561,20
39	M	513002MP	<i>Nástenka PRESS - koncová, ťažká - 20x1/2" F, IVAR.MP 5760 alebo ekvivalent</i>	ks	115,000	7,55	868,25
40	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	115,000	4,51	518,65
41	M	108101013	<i>Rohový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; so spätným ventilom, IVAR.08101 alebo ekvivalent</i>	ks	115,000	7,21	829,15
42	K	230203565.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	1,000	20,16	20,16
43	M	286220031300.S	<i>Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 63/50</i>	ks	1,000	50,47	50,47
44	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	3,000	4,28	12,84
45	M	301010102	<i>Vypúšťací guľový uáver- 1/2"M; páčka, IVAR.EURO M alebo ekvivalent</i>	ks	3,000	5,11	15,33
46	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	53,000	3,36	178,08
47	M	8363R006	<i>Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent</i>	ks	50,000	11,69	584,50
48	M	108011100	<i>Guľový uzáver voda - s odvodnením - 1"FF; páčka, FIV.08011 alebo ekvivalent</i>	ks	3,000	21,12	63,36
49	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	4,46	17,84
50	M	8363R008	<i>Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent</i>	ks	4,000	29,51	118,04
51	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	1,000	5,24	5,24
52	M	8363R009	<i>Guľový uzáver voda PERFECTA - 2"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	45,17	45,17
53	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,97	4,97
54	M	422010003100	<i>Filter závitový, 1"FF, FIV.08412, PN 20, 400 µm, Kv 11,08, mosadz CW617N, IVAR alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	12,32	12,32
55	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 6/4	ks	2,000	7,58	15,16
56	M	422010003300	<i>Filter závitový, 6/4"FF, FIV.08412, PN 20, 500 µm, Kv 24,50, mosadz CW617N, IVAR alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	27,62	55,24
57	K	734240000.Sr	Montáž spätného ventilu závitového (Termometre, manometre) G 1/2	ks	1,000	2,70	2,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	ACVR00002	Spätný ventil - 1/4"Fx1/2"M, IVAR.ACVR alebo ekvivalent	ks	1,000	4,83	4,83
59	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	4,97	4,97
60	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	15,08	15,08
61	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	7,57	7,57
62	M	551190001200	Spätná klapka vodorovná Clapet, 6/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	29,81	29,81
63	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	9,08	9,08
64	M	551190001300	Spätná klapka vodorovná Clapet, 2" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	42,59	42,59
65	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,71	8,13
66	M	691520.60	Poistný ventil pre teplú vodu - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 6bar KB15 DUCO, IVAR.PV KB alebo ekvivalent	ks	3,000	22,17	66,51
67	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,51	4,51
68	M	692025.80	Poistný ventil pre teplú vodu - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 8bar; KB20 DUCO, IVAR.PV KB alebo ekvivalent	ks	1,000	40,67	40,67
69	K	722261006.S	Montáž vodomeru bytového s prípravou pre diaľkový zber údajov Qn= 4 m3/h, DN 20	ks	24,000	5,08	121,92
70	M	388240001725	Vodomer bytový s prípravou pre rádiový modul ER-AM SV, prietok 4 m3/hod, PN 16, DN 20, l = 130 mm, G 1 B, ENBRA alebo ekvivalent	ks	12,000	20,42	245,04
71	M	388240001730	Vodomer bytový s prípravou pre rádiový modul ER-AM TV, prietok 4 m3/hod, PN 16, DN 20, l = 130 mm, G 1 B, ENBRA alebo ekvivalent	ks	12,000	20,42	245,04
72	K	722221240.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 6/4	ks	1,000	7,76	7,76
73	M	551110018500	Tlakový redukčný ventil, 6/4" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, 5350, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	446,63	446,63
74	K	722221290.Sr.1	Montáž potrubného oddeľovača DN 40	ks	1,000	10,88	10,88
75	M	BA295S-11/2LFA	Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-11/2LFA, riz. trieda 4, MOSADZ, 65°C, DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	636,98	636,98
76	K	722270152.S	Montáž trojfiltra pre filtrovanie mechanických nečistôt a proti usadzovaniu vodneho kameňa 1"	ks	1,000	8,65	8,65
77	M	436320005300.S	IPS Kalyxx BlueLine - G 1" s trojfázovou predfiltráciou (ATLAS KIT) alebo ekvivalent	ks	1,000	192,66	192,66
78	K	732429112.S	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	12,53	12,53
79	M	93074187	Elektronické obehové čerpadlo Grundfos ALPHA 20-40 130 220-240V 9H ABO alebo ekvivalent	ks	1,000	236,25	236,25
80	K	734424140.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	42,02	42,02
81	M	388430003700	Manometer radiálny d 63 mm, MR 63, pripojenie 1/4" M, spodné, 0-6 bar, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	7,22	7,22
82	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	420,000	0,53	222,60
83	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	100,000	0,66	66,00
84	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	10,000	0,74	7,40
85	K	733191202.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	20,000	0,91	18,20
86	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	550,000	1,24	682,00
87	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	262,50	2 625,00
88	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	317,118	0,56	178,38
89	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	317,118	0,56	178,38
90	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	317,118	0,04	11,89

**D 721 Zdravotníka - Vnútorná kanalizácia 8 719,45**

91	K	721171501	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	20,000	11,41	228,20
92	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	75,000	14,08	1 056,00
93	K	721171506	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	16,000	18,89	302,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	20,000	25,98	519,60
95	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 75x3 mm odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	50,000	31,99	1 599,50
96	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	40,000	44,48	1 779,20
97	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	12,000	8,39	100,68
98	M	286630023000.S	<i>Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez</i>	ks	12,000	67,55	810,60
99	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	5,33	5,33
100	M	365.451.16.1	<i>Cistiaca tvarovka Geberit PE 90° s kruhovým servisným otvorom: d=75mm, d1=75mm alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	16,64	16,64
101	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100	ks	5,000	6,70	33,50
102	M	367.454.16.1	<i>Čistiaca tvarovka Geberit PE 90° s oválnym servisným otvorom: d=110mm alebo ekvivalent</i>	ks	5,000	114,22	571,10
103	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre potrubie DN 75	ks	1,000	4,63	4,63
104	M	HL807	<i>Vetracia sada DN75 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	28,34	28,34
105	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre potrubie DN 100	ks	4,000	5,69	22,76
106	M	HL810	<i>Vetracia sada HL810 DN110 alebo ekvivalent</i>	ks	4,000	21,50	86,00
107	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	12,000	2,88	34,56
108	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	72,000	3,39	244,08
109	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	12,000	5,02	60,24
110	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	221,000	0,94	207,74
111	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	82,50	825,00
112	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	113,802	0,83	93,89
113	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	113,802	0,75	85,35
114	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	113,802	0,04	4,27

D 725

Zdravotechnika - Zariaďovacie predmety

22 964,61

115	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	12,000	47,42	569,04
116	M	552370000100.S	<i>Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií</i>	ks	12,000	357,18	4 286,16
117	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	12,000	20,74	248,88
118	M	642360000500.S	<i>Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom</i>	ks	12,000	59,35	712,20
119	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	12,000	2,76	33,12
120	M	554330000200.S	<i>Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním</i>	ks	12,000	62,01	744,12
121	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	12,000	9,73	116,76
122	M	6420145010r	<i>Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie</i>	ks	12,000	101,27	1 215,24
123	K	725219401.S	Montáž umývadla, umývadielka keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	12,000	32,30	387,60
124	M	642110004300.S	<i>Umývadlo keramicke bežný typ</i>	ks	6,000	60,82	364,92
125	M	642110005300.S	<i>Dvojumývadlo keramicke závesné</i>	ks	6,000	285,60	1 713,60
126	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x500 mm, bez výtokových armatúr	ks	12,000	17,75	213,00
127	M	552310000200.S	<i>Kuchynský drez nerezový 800x500 mm na zapustenie do dosky</i>	ks	12,000	86,25	1 035,00
128	K	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	12,000	59,07	708,84
129	M	554210003600.S	<i>Vaňa akrylátová klasickej pravouhlá</i>	ks	12,000	248,48	2 981,76
130	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	30,000	13,35	400,50
131	M	551450003800.S	<i>Batéria umývadlová stojanková páková</i>	ks	18,000	41,78	752,04
132	M	551450000600.S	<i>Batéria drezová stojanková páková</i>	ks	12,000	39,11	469,32
133	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	12,000	4,03	48,36
134	M	551450001200.S	<i>Batéria vaňová nástenná páková, chróm</i>	ks	12,000	44,87	538,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	12,000	7,00	84,00
136	M	551620015600	<i>Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS alebo ekvivalent</i>	ks	12,000	28,34	340,08
137	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	12,000	9,52	114,24
138	M	551620005600.S	<i>Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50</i>	ks	12,000	63,06	756,72
139	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	12,000	8,96	107,52
140	M	551620007100.S	<i>Zápachová uzávierka - sifón pre jednodielne drezy DN 50</i>	ks	12,000	16,53	198,36
141	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	12,000	10,19	122,28
142	M	551620001200.S	<i>Zápachová uzávierka - sifón pre vane DN 40/50</i>	ks	12,000	10,13	121,56
143	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm	ks	36,000	8,06	290,16
144	M	HL406	<i>Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 280x110mm alebo ekvivalent</i>	ks	24,000	118,28	2 838,72
145	M	HL400	<i>Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky DN40/50, 120x166mm alebo ekvivalent</i>	ks	12,000	24,37	292,44
146	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	304,061	0,26	79,82
147	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	304,061	0,23	68,41
148	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	304,061	0,04	11,40
<b>D 732</b>			<b>Zdravotechnika - Istenie systému</b>				<b>89,03</b>
149	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	6,47	6,47
150	M	484630006300.S	<i>Nádoba expanzná s membránou, objem 20 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar</i>	ks	1,000	54,12	54,12
151	M	9116799	<i>Priechodná armatúra Reflex Flowjet 3/4" alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	27,00	27,00
152	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,168	0,86	1,01
153	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,168	0,34	0,39
154	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,168	0,04	0,04
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>2 506,91</b>
155	K	HZS000211.S	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	sub	1,000	412,50	412,50
156	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	43,000	15,07	648,01
157	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	17,89	572,48
158	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	20,72	497,28
159	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	23,54	376,64

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 4:

**1.1 - Rozvody vody, kanal v základoch**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Zhotoviteľ:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**4 308,96**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

4 308,96

23,00%

991,06

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 300,02**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 4:

**1.1 - Rozvody vody, kanal v základoch**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 308,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

289,24

2 - Zakladanie

289,24

PSV - Práce a dodávky PSV

2 672,69

1 - Zemné práce

1 522,70

4 - Vodorovné koňštrukcie

107,17

8 - Rúrové vedenie

42,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 000,82

M - Práce a dodávky M

419,16

23-M - Montáže potrubia

419,16

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

927,87

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 4:

## 1.1 - Rozvody vody, kanal v základoch

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**4 308,96**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				289,24
D	2		Zakladanie				289,24
1	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	7,000	37,22	260,54
2	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	28,70	28,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 672,69
D	1		Zemné práce				1 522,70
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	14,98	44,94
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,000	1,11	3,33
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	36,000	25,70	925,20
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,000	1,40	50,40
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,000	35,47	319,23
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	27,000	4,24	114,48
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	3,600	18,09	65,12
D	4		Vodorovné konštrukcie				107,17
10	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,800	59,54	107,17
D	8		Rúrové vedenie				42,00
11	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	3,000	1,02	3,06
12	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	3,000	6,13	18,39
13	M	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	13,08	13,08
14	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	3,000	1,49	4,47
15	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	1,00	3,00
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 000,82
16	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	24,44	244,40
17	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	20,000	24,31	486,20
18	K	721172333.S	Montáž kanalizačnej redukcie DN 110/75	ks	1,000	7,61	7,61
19	M	286540005600	Redukcia DN 110/75, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,09	1,09
20	K	877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	ks	7,000	4,48	31,36
21	M	286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,000	3,36	23,52
22	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	2,000	4,83	9,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	4,28	8,56
24	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,000	1,13	33,90
25	K	721172339r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	13,50	135,00
26	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,089	0,99	9,99
27	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	10,089	0,90	9,08
28	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,089	0,05	0,45
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>419,16</b>
<b>D 23-M Montáže potrubia</b>							<b>419,16</b>
29	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 50	m	3,000	3,22	9,66
30	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	3,000	104,80	314,40
31	K	230230005.S	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 160	m	30,000	3,17	95,10
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>927,87</b>
32	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	18,08	289,28
33	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	12,000	22,93	275,16
34	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	26,56	212,48
35	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	30,19	150,95

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 4:

**2.1 - Zdroj tepla**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 987,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	45 987,94	23,00%	10 577,23

**Cena s DPH**

**v EUR**

**56 565,17**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecné nájomne byty - Obec Havaj  
Objekt: SP - Stavebne práce  
Časť: SO 01 - Bytový dom  
Úroveň 4:

## 2.1 - Zdroj tepla

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj  
Zhotoviteľ:

Dátum: 25.05.2026  
Projektant: Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**45 987,94**

HSV - Práce a dodávky HSV	267,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	91,50
6 - Úpravy povrchov	176,27
PSV - Práce a dodávky PSV	38 853,81
713 - Izolácie tepelné	219,92
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	31 701,71
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	6 932,18
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	683,21
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 440,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 315,59
OST - Ostatné	1 427,16

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 4:

**2.1 - Zdroj tepla**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**45 987,94**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				267,77
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				91,50
1	K	971036001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	120,000	0,46	55,20
2	K	974031164.S	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	3,000	6,60	19,80
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,121	25,30	3,06
4	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,242	7,94	1,92
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,121	11,42	1,38
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,210	1,28	1,55
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,121	13,16	1,59
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,420	0,38	0,92
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	0,121	50,25	6,08
D		6	Úpravy povrchov				176,27
10	K	612401191.1	Stavebné vysprávky - práca	hod	4,000	28,13	112,52
11	K	6124011911	Stavebné vysprávky - materiál	sub	1,000	63,75	63,75
D		PSV	Práce a dodávky PSV				38 853,81
D		713	Izolácie tepelné				219,92
12	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	3,47	20,82
13	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,000	1,58	9,48
14	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	3,81	60,96
15	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,000	3,60	57,60
16	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	8,000	4,19	33,52
17	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	4,14	33,12
18	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,873	1,16	3,34
19	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	2,873	0,34	0,97
20	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,873	0,04	0,11
D		731	Ústredné kúrenie - kotolne				31 701,71
21	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 597,34	3 194,68
22	M	Z032437	Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A A16 400V V105 alebo ekvivalent	ks	2,000	8 891,25	17 782,50
23	M	3210482	Montážna pomôcka Viessmann Basic - 22/28 mm 450 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	118,50	237,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	7973227	Základná prípoj. sada pre vonk. jednotku alebo ekvivalent	ks	2,000	21,75	43,50
25	M	ZK06013	Konzola pre montáž na zem VC 1/2XX-A alebo ekvivalent	ks	2,000	137,25	274,50
26	M	7973123	Komunikačný kábel CAN vn.-vonk.jedn. 15m alebo ekvivalent	ks	2,000	73,50	147,00
27	M	ZK06219	Prepojovací kábel CAN 5m alebo ekvivalent	ks	1,000	44,25	44,25
28	M	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent	ks	2,000	57,75	115,50
29	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	3,000	75,79	227,37
30	M	ZK01658	RMS Viessmann so zmieš. M32 DN40 Magna3 40-80 F alebo ekvivalent	ks	3,000	2 632,50	7 897,50
31	M	7199567	Servomotor SR10 230V/50Hz alebo ekvivalent	ks	2,000	135,75	271,50
32	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	403,137	2,81	1 133,82
33	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	403,137	0,79	317,47
34	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	403,137	0,04	15,12
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				6 932,18
35	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	191,25	191,25
36	M	9535334	Rozdeľovač Viessmann DN40 3-násobný alebo ekvivalent	ks	1,000	1 319,25	1 319,25
37	M	9566676	Stojanová konzola pre rozdel. Viessmann DN40 alebo ekvivalent	ks	1,000	135,75	135,75
38	M	Z025981r	Rozširovacia sada zmiešavača EM-M1 alebo ekvivalent	ks	1,000	243,75	243,75
39	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	98,12	98,12
40	M	Z029418	Ohrievač zásobníkový Viessmann Vitocell 100-V CVWB 500l S1 Vitoppearlwhite alebo ekvivalent	ks	1,000	1 664,25	1 664,25
41	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	96,38	96,38
42	M	Z027081	Akumuláčny zásobník Viessmann Vitocell 100-E SVPC 600l Vitoppearlwhite alebo ekvivalent	ks	1,000	1 215,00	1 215,00
43	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	2,000	10,75	21,50
44	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	58,75	117,50
45	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 10 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	27,75	55,50
46	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 110 l	ks	1,000	17,87	17,87
47	M	484630006700.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 110 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	172,77	172,77
48	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanznú nádobu s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	44,26	44,26
49	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	súb.	1,000	262,50	262,50
50	M	7938283	Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	963,00	963,00
51	M	7419725	Soľ pre obnovu 25kg alebo ekvivalent	ks	3,000	27,00	81,00
52	M	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	120,00	120,00
53	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	90,928	0,86	78,43
54	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	90,928	0,34	30,69
55	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	90,928	0,04	3,41
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				683,21
56	K	IVCCT.22	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním IVAR.C STEEL 22x1,5 + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent	m	6,000	14,07	84,42
57	K	IVCCT.35	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním IVAR.C STEEL 35x1,5 + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent	m	16,000	22,28	356,48
58	K	IVCCT.42	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním IVAR.C STEEL 42x1,5 + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent	m	8,000	25,68	205,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	22,000	0,71	15,62
60	K	733191202.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	8,000	0,86	6,88
61	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,917	1,13	10,03
62	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,917	0,45	4,01
63	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,917	0,04	0,33

**D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 440,40**

64	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	7,000	3,30	23,10
65	M	301010102	Vypúšťací guľový uzáver- 1/2"M; páčka, IVAR.EURO M alebo ekvivalent	ks	7,000	5,11	35,77
66	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	2,65	15,90
67	M	551210009500	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", mosadz, VARIA CIM 788, IVAR alebo ekvivalent	ks	6,000	8,13	48,78
68	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	4,000	2,82	11,28
69	M	8363R005	Guľový uzáver voda PERFECTA - 3/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent	ks	4,000	7,06	28,24
70	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	20,000	3,88	77,60
71	M	8363R007	Guľový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent	ks	20,000	18,50	370,00
72	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	8,000	4,39	35,12
73	M	8363R008	Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent	ks	8,000	29,51	236,08
74	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	4,50	4,50
75	M	551190000900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 3/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	11,24	11,24
76	K	734291350.S	Montáž odkaľovača závitového G 1 1/4	ks	2,000	20,43	40,86
77	M	ZK04657	Odkalovač Viessmann Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	225,00	450,00
78	K	722221290.Sr	Montáž filtra so spätným preplachom DN 20	ks	1,000	4,27	4,27
79	M	7315966	Filter DM so spätným preplachom DN20 alebo ekvivalent	ks	1,000	235,50	235,50
80	K	722270140.Sr	Montáž plniacej sady vyk. systému	ks	1,000	23,65	23,65
81	M	ZK05478	Plniaca sada 3/4" Viessmann alebo ekvivalent	ks	1,000	216,00	216,00
82	K	734222104.S	Montáž 3-cestného prepínacieho ventilu DN 25	ks	2,000	7,22	14,44
83	M	7814924	Viessmann 3-cestný prepínací ventil DN25 alebo ekvivalent	ks	2,000	231,75	463,50
84	K	732640410.Sr	Montáž termostatického ventilu proti zamrznaniu	ks	2,000	32,63	65,26
85	M	ZK05155	Termostatický ventil Viessmann proti zamrznutiu	ks	2,000	332,25	664,50
86	K	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	33,75	337,50
87	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	45,505	0,23	10,24
88	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	45,505	0,34	15,36
89	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	45,505	0,04	1,71

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 315,59**

90	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	15,07	361,68
91	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	19,000	17,89	339,91
92	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	20,72	331,52
93	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	23,54	282,48

**D OST Ostatné 1 427,16**

94	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	162,00	324,00
95	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	525,00	525,00
96	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	8,03	578,16

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 4:

**2.2 - Vykurovací systém**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Zhotoviteľ:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**72 007,74**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

72 007,74

23,00%

16 561,78

**Cena s DPH**

**v EUR**

**88 569,52**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 4:

**2.2 - Vykurovací systém**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**72 007,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

822,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

822,37

6 - Úpravy povrchov

217,50

PSV - Práce a dodávky PSV

67 777,59

713 - Izolácie tepelné

2 723,40

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

16 491,85

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

6 862,84

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

41 187,42

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

512,08

M - Práce a dodávky M

337,50

23-M - Montáže potrubia

337,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 070,28

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 4:

## 2.2 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**72 007,74**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				822,37
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				822,37
1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	35,000	3,21	112,35
2	K	971036005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	265,000	0,59	156,35
3	K	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	120,000	1,36	163,20
4	K	972056005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	120,000	1,41	169,20
5	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,028	25,30	0,71
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,084	7,93	0,67
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,028	11,42	0,32
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,420	1,28	0,54
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,028	13,16	0,37
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,560	0,38	0,21
11	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,028	33,75	0,95
D		6	Úpravy povrchov				217,50
12	K	612401191	Stavebné vysprávky - práca	hod	5,000	27,00	135,00
13	K	6124011911	Stavebné vysprávky - materiál	sub	1,000	82,50	82,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				67 777,59
D		713	Izolácie tepelné				2 723,40
14	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	180,000	3,81	685,80
15	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	65,000	3,16	205,40
16	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	115,000	3,60	414,00
17	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	150,000	4,19	628,50
18	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	150,000	4,90	735,00
19	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	35,581	1,16	41,36
20	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	35,581	0,34	12,01
21	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	35,581	0,04	1,33
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				16 491,85
22	K	722171114	Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent	m	65,000	21,32	1 385,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	722171115	Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent	m	115,000	25,63	2 947,45
24	K	722171117	Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4,0 mm + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent	m	150,000	60,12	9 018,00
25	K	733167157.S	Montáž sverného šrobenia D 17 mm	ks	172,000	3,55	610,60
26	M	500682	Zverné šrobenie - na potrubie PEX - 17x2 PEX-EK, IVAR.TP 4410 alebo ekvivalent	ks	172,000	2,84	488,48
27	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	180,000	0,53	95,40
28	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	150,000	0,66	99,00
29	K	733167212.1	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	150,00	1 500,00
30	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	215,267	1,13	242,18
31	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	215,267	0,45	96,87
32	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	215,267	0,04	8,07
<b>D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.</b>							<b>6 862,84</b>
33	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	12,000	4,16	49,92
34	M	530007CHROM	Kompaktný kúpeľňový pripojovací ventil OPTIMA - 1/2"xM24; rohový; chróm, IVAR.DV 104 alebo ekvivalent	ks	12,000	86,60	1 039,20
35	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	12,000	1,62	19,44
36	M	530021CHROM	Termostatická hlavica kvapalinová OPTIMA - M30x1,5; chróm, IVAR.DH 01 alebo ekvivalent	ks	12,000	33,15	397,80
37	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	6,000	3,36	20,16
38	M	8366R006	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; motýľ, FIV.8366 alebo ekvivalent	ks	6,000	11,72	70,32
39	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	4,55	54,60
40	M	I01425534	Dvojcestný zónový uzáver so servopohonom - 1"M, IVAR.MODULO COMPACT 2 alebo ekvivalent	ks	12,000	197,84	2 374,08
41	K	734412442.Sr	Montáž merača tepla (schodiskový rozdeľovač) ultrazvukového prietok do 1,5 m3/h	ks	12,000	6,28	75,36
42	M	M1289933.1007	Ultrazvukový merač tepla Logoplus Sonic 0,6 m TYP 0-1 wM-Bus FLAMCO	ks	12,000	172,50	2 070,00
43	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny )	%	10,000	63,75	637,50
44	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	90,777	0,23	20,42
45	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	90,777	0,34	30,64
46	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	90,777	0,04	3,40
<b>D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>							<b>41 187,42</b>
47	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	1 150,000	0,52	598,00
48	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	12,000	5,22	62,64
49	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	12,000	2,33	27,96
50	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1300 mm	ks	12,000	12,26	147,12
51	M	484520002300.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxhí 600x1220x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	12,000	71,66	859,92
52	K	735158110.S	Vykurovacie telesá rúrkové (kúpeľňové), tlaková skúška telesa vodou	ks	12,000	5,82	69,84
53	K	735311236.S	Montáž podlahového vykurovania	m2	580,000	19,50	11 310,00
54	M	ND30N	Systémová izolačná doska - s ochrannou hydroizolačnou fóliou-1400x800mm-1,12m2;čierna-6,72m2/6ks, IVAR.COMBITOP ND 30 N alebo ekvivalent	m2	580,000	13,43	7 789,40
55	M	71317835	Potrubie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 240m, IVAR.PE-Xa alebo ekvivalent	m	5 750,000	1,26	7 245,00
56	K	733191301.Sr	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	5 750,000	0,53	3 047,50
57	M	DP50	Obvodový dilatčný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 50/250m, IVAR.DP 50 alebo ekvivalent	m	650,000	1,07	695,50
58	M	PPA50	Fixačná príchytka na potrubie - 50mm; priama, IVAR.PPA alebo ekvivalent	ks	700,000	0,11	77,00
59	M	79818203	Ochranná trubka - čierna - 50m, IVAR.HK 1620 alebo ekvivalent	m	500,000	0,62	310,00
60	M	PL10	Plastifikátor - 10kg, IVAR.PL 10 alebo ekvivalent	kg	120,000	5,42	650,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	3,000	11,28	33,84
62	M	LF42510.20	LogoFloor Typ 1 DN 25, topných okruhů: 4, hlavní přívod/topný okruh 3,4/5,0 alebo ekvivalent	ks	3,000	513,79	1 541,37
63	K	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	1,000	11,48	11,48
64	M	553973N	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - skriňa N-KLASIK 2 - 1"xEK; 5cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	1,000	361,43	361,43
65	K	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	4,000	11,69	46,76
66	M	553974N	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - skriňa N-KLASIK 2 - 1"xEK; 6cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	4,000	386,68	1 546,72
67	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 7 cestný	ks	2,000	11,04	22,08
68	M	553975N	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - skriňa N-KLASIK 3 - 1"xEK; 7cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	2,000	433,08	866,16
69	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	12,11	24,22
70	M	553976N	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - skriňa N-KLASIK 3 - 1"xEK; 8cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	2,000	460,39	920,78
71	K	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	3,000	12,31	36,93
72	M	553977N	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - skriňa N-KLASIK 3 - 1"xEK; 9cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	3,000	497,99	1 493,97
73	K	735311820.S	Montáž skrinky chodbového rozdeľovača na omietku	ks	3,000	8,60	25,80
74	M	MX10255.105.80.18	Nástenná skriňa, v x h x š (mm) 800 × 180 × 1050 alebo ekvivalent	ks	3,000	146,54	439,62
75	K	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	536,800	1,24	664,29
76	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	536,800	0,45	241,56
77	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	536,800	0,04	20,13
D	36-M		Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				512,08
78	K	360411020.S.1	Montáž priestorového termostatu	ks	12,000	3,74	44,88
79	M	TAD02M	Digitálny priestorový termostat - +5 °C až +40 °C; 230V AC; 3Dx1 *ATT*, IVAR.TAD M alebo ekvivalent	ks	12,000	34,50	414,00
80	M	K00010559	Kábel JYTY-O 4x1 mm	m	40,000	0,74	29,60
81	M	002439r	Chránička LRU ø16mm	m	40,000	0,59	23,60
D	M		Práce a dodávky M				337,50
D	23-M		Montáže potrubia				337,50
82	K	PPV	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	337,50	337,50
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				3 070,28
83	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	46,000	15,07	693,22
84	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	38,000	17,89	679,82
85	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	29,000	20,72	600,88
86	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	17,000	23,54	400,18
87	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	7,88	283,68
88	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie podlahkových okruhův	sub	1,000	412,50	412,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01.6 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**39 399,66**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

39 399,66

23,00%

9 061,92

**Cena s DPH**

**v EUR**

**48 461,58**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01.6 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**39 399,66**

PSV - Práce a dodávky PSV

38 659,80

713 - Izolácie tepelné

879,55

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

37 780,25

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

739,86

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

SP - Stavebne práce

Časť:

SO 01 - Bytový dom

Úroveň 3:

**01.6 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**39 399,66**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 659,80
D	713		Izolácie tepelné				879,55
1	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	35,000	3,35	117,25
2	M	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku a AL fóliou	m2	35,000	21,78	762,30
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				37 780,25
5	K	721175015.S	Montáž záslepu s odvodom kondenzu	ks	11,000	15,75	173,25
6	M	UNR700100821	DFLK 200 vnější kryt s odvodem kondenzát	ks	9,000	9,31	83,79
38	M	UNR700100822	DFLK 315 vnější kryt s odvodem kondenzát	ks	2,000	13,81	27,62
7	K	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	24,000	16,91	405,84
8	M	429120003300.S	Ventilátor malý, radiálny, tichý, max. prietok do 90 m3/h	ks	24,000	270,18	6 484,32
34	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	90,000	5,09	458,10
35	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	90,000	5,03	452,70
36	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	12,000	6,10	73,20
37	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	12,000	9,50	114,00
60	K	769021277.S	Montáž kolena 30° na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	6,02	18,06
61	M	429850000800.S	Koleno 30° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	5,25	15,75
53	K	769021289.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	ks	12,000	5,50	66,00
54	M	429850002700.S	Koleno 45° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	12,000	3,04	36,48
51	K	769021292.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	17,000	6,69	113,73
52	M	429850003100.S	Koleno 45° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	16,000	4,49	71,84
62	M	429850003300.S	Koleno 45° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	6,00	6,00
55	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	6,000	6,40	38,40
56	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	3,43	20,58
49	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	32,000	7,59	242,88
50	M	429850008100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	20,000	6,08	121,60
59	M	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	12,000	8,75	105,00
41	K	769021352.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	4,98	4,98
42	M	429850015800.S	Záslepka DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	1,60	1,60
57	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	6,000	5,57	33,42
58	M	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	3,46	20,76
45	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	42,000	5,95	249,90
48	M	429850024700.S	Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	12,000	3,39	40,68
46	M	429850024800.S	Nadstavec kruhový DN 200/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	24,000	3,62	86,88
47	M	429850024900.S	Nadstavec kruhový DN 200/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	3,84	23,04
43	K	769021448.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315	ks	4,000	6,78	27,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	429850025300.S	Nadstavec kruhový DN 315/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	6,58	26,32
20	K	769021535.S	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 250-315 mm	ks	2,000	8,93	17,86
21	M	429720026500.S	Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 315 mm	ks	2,000	46,71	93,42
39	K	769025273.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	8,000	10,31	82,48
40	M	429710070900.S	Klapka spätná, motýľová na servopohon d 200 mm, dĺžka 170 mm, oceľová pre kruhové potrubie na výtlak ventilátorov	ks	8,000	188,29	1 506,32
22	K	769060005.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	12,000	375,00	4 500,00
23	M	429520002001.S	Jednotka klimatizačná, nástenná, nom. výkon chladu 5,0kW, LG S18EC.NSKS	ks	12,000	442,50	5 310,00
24	K	769060391.S	Montáž kondenzačnej jednotky	ks	12,000	187,50	2 250,00
25	M	429430000402.S	Vonkajšia kondenzačná Singlesplit jednotka, nom. výkon chladu 5,0kW, LG S18EC.UL2S	ks	12,000	975,00	11 700,00
32	K	769060535.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-16 mm	m	40,000	9,28	371,20
33	M	196350002300.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-16 mm, pre chladiarensku techniku	m	40,000	4,87	194,80
28	K	769071009.S	Montáž oceľovej konzoly	ks	12,000	16,24	194,88
29	M	429750001400.S	Oceľový konzola pre kondenzačnú jednotku	ks	12,000	127,52	1 530,24
9	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	50,000	1,81	90,50
10	M	386544	Záves VZT rozvodu MVA-S	ks	30,000	0,69	20,70
30	K	769071290.S1	Montáž závesu chladiarenského potrubia	ks	20,000	3,84	76,80
31	M	3865445	Záves rozvodu pre chladenie, izolovaný	ks	20,000	9,00	180,00
11	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	12,748	1,35	17,21

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 739,86**

14	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	13,67	437,44
15	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	262,50	262,50
16	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	30,00	30,00
17	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	2,48	9,92

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

SO 02 - Parkovisko a vjazd

Úroveň 4:

**02-1.1 - Miestná komunikácia**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**58 074,44**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

58 074,44

23,00%

13 357,12

**Cena s DPH**

**v EUR**

**71 431,56**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecné nájomne byty - Obec Havaj  
Objekt: TV - Technická vybavenosť  
Časť: SO 02 - Parkovisko a vjazd  
Úroveň 4:

## 02-1.1 - Miestná komunikácia

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj  
Zhotoviteľ:

Dátum: 25.05.2026  
Projektant: Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>58 074,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		58 074,44
1 - Zemné práce		6 098,57
2 - Zakladanie		2 978,12
5 - Komunikácie		44 051,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		4 159,03
99 - Presun hmôt HSV		786,75

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

SO 02 - Parkovisko a vjazd

Úroveň 4:

**02-1.1 - Miestná komunikácia**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**58 074,44**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**58 074,44**

#### D 1

#### Zemné práce

**6 098,57**

50	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	109,020	1,55	168,98
42	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	163,530	3,77	616,51
43	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	163,530	0,99	161,89
45	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	163,530	1,48	242,02
46	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	163,530	2,80	457,88
47	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 415,310	0,29	1 280,44
44	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	163,530	1,79	292,72
48	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	163,530	0,55	89,94
49	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	294,354	8,75	2 575,60
33	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	545,100	0,39	212,59

#### D 2

#### Zakladanie

**2 978,12**

53	K	211521121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	17,540	47,28	829,29
54	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	210,480	1,27	267,31
55	M	693110002000.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>214,690</i>	<i>1,27</i>	<i>272,66</i>
56	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	4,385	93,90	411,75
51	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	87,700	12,47	1 093,62
52	K	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	87,700	1,18	103,49

#### D 5

#### Komunikácie

**44 051,97**

20	K	561091111.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy do 1000 m2	m2	545,100	3,46	1 886,05
21	M	585220000300.S	<i>Cement troskoportlandský CEM II/B-M 32,5 voľne ložený</i>	<i>t</i>	<i>14,456</i>	<i>100,94</i>	<i>1 459,19</i>
22	M	585910001000.S	<i>Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemín</i>	<i>t</i>	<i>14,456</i>	<i>107,04</i>	<i>1 547,37</i>
23	M	585910001500.S	<i>Pomaly tuhnuce hydraulické spojivo voľne ložené</i>	<i>t</i>	<i>14,456</i>	<i>92,34</i>	<i>1 334,87</i>
19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	545,100	11,17	6 088,77
18	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	545,100	16,12	8 787,01
17	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	545,100	2,17	1 182,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	545,100	0,51	278,00
14	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	545,100	13,39	7 298,89
16	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	545,100	26,03	14 188,95
<b>D 9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>4 159,03</b>
12	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	41,750	13,71	572,39
13	M	592170000900.S	<i>Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	<i>ks</i>	<i>42,168</i>	<i>6,31</i>	<i>266,08</i>
8	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	190,400	11,39	2 168,66
9	M	592170001000.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	<i>ks</i>	<i>192,304</i>	<i>5,99</i>	<i>1 151,90</i>
<b>D 99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>786,75</b>
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	894,033	0,88	786,75

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

SO 02 - Parkovisko a vjazd

Úroveň 4:

**02-1.2 - SO 02 - Vonkajšie osvetlenie**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**20 703,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	20 703,43	23,00%	4 761,79

**Cena s DPH**

**v EUR**

**25 465,22**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

SO 02 - Parkovisko a vjazd

Úroveň 4:

**02-1.2 - SO 02 - Vonkajšie osvetlenie**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**20 703,43**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	831,66
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	831,66
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	244,16
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	244,16
D3 - 210 12 Ústrojenstvo istiace	49,20
D4 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	7 171,60
D5 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	779,13
D6 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	1 417,50
D7 - 213 2 PPV a HZS	1 591,98
D8 - 460 01 Vytyčovanie trás	21,40
D9 - 460 05 Stožiarové puzdra	368,88
D10 - 460 08 Betónové základy	2 150,83
D11 - 460 20 Káblové ryhy	1 521,50
D12 - 460 42 Káblové lôžko	2 466,09
D13 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc	1 400,40
D14 - 460 56 Zásyp rýh	689,10

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

SO 02 - Parkovisko a vjazd

Úroveň 4:

**02-1.2 - SO 02 - Vonkajšie osvetlenie**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 703,43**

D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>831,66</b>
D	9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>831,66</b>
1	K	949941101.2	Doprava stožiarov	kpl	1,000	351,66	351,66
2	K	949942101.P.	Doprava plošiny	km	50,000	2,40	120,00
3	K	949942101P	Montážna plošina	hod	8,000	45,00	360,00
D	D2		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>244,16</b>
D	210 10		<b>Ukončer súbory pre káble</b>				<b>244,16</b>
4	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 4-6 mm2	kus	36,000	1,34	48,24
5	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 10-16 mm2	kus	32,000	1,94	62,08
6	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	16,000	4,63	74,08
7	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	8,000	7,47	59,76
D	D3		<b>210 12 Ústrojenstvo istiace</b>				<b>49,20</b>
8	K	210120001	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	8,000	5,15	41,20
9	M	3585690E23	Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL	kus	8,000	1,00	8,00
D	D4		<b>210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia</b>				<b>7 171,60</b>
10	K	210202010P	Montáž, svetidlo uličné, cestné - 1x zdroj (výbojka do 70W)	kus	8,000	17,43	139,44
11	M	348400A011.1	Svetidlo uličné IP66, na stĺp,LED 22W	kus	6,000	203,13	1 218,78
12	M	348400A011.5	Svetidlo uličné IP66, na stĺp,LED 12W	kus	2,000	203,13	406,26
13	K	210204011	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	8,000	120,42	963,36
14	M	316722E105	Stožiar osvetľovací (oceľ) kužeľový, s prírubou : STK 60/60/3PK12-Z, výška 6m, vrchol D60, zinkovaný	kus	8,000	403,81	3 230,48
15	M	316788E001	Základový rošt (oceľ) pre stožiare : ZR 1-5-Z, platňa 300x300 [mm] kotvenie 4x400 [mm] s maticami, zinkovaný	kus	8,000	84,81	678,48
16	M	548230220.1	Čísľovacia tabuľka pre stožiar	kus	8,000	1,28	10,24
17	K	210204122	Montáž, päťka stožiarová, betónová	kus	8,000	12,23	97,84
18	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	8,000	25,68	205,44
19	M	357990R005	Pripojovacia rozvodnica do stožiara, pre 1x D01 (do 16A) : NTB-1, max 3 káble 5x 6=16mm2, IP54	kus	8,000	27,66	221,28
D	D5		<b>210 22 Vedenia uzemňovacie</b>				<b>779,13</b>
20	K	210220021	.Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	m	120,000	1,25	150,00
21	M	3549000A34	.Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	120,000	2,04	244,80
22	K	210220022	.Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	30,000	2,02	60,60
23	M	3549000O05	.Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC pláštom (78mm2)	m	30,000	6,44	193,20
24	K	210220302P	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	15,000	5,79	86,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	3549040070.1	Svorka krížová FT, 5314572, typ 256 S6 FT	kus	7,000	1,60	11,20
26	M	3549041003	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	8,000	4,06	32,48
<b>D D6 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené</b>							<b>1 417,50</b>
27	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	70,000	1,50	105,00
28	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	70,000	0,54	37,80
29	K	210810053	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x10	m	210,000	1,73	363,30
30	M	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	210,000	4,34	911,40
<b>D D7 213 2 PPV a HZS</b>							<b>1 591,98</b>
31	K	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	19,03	152,24
32	K	213290010.1	Porealizačné zameranie stožiarov	ks	1,000	168,00	168,00
33	K	213290011.2	.Geodetické zameranie stožiarov	ks	1,000	168,00	168,00
34	K	213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	8,000	19,03	152,24
35	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	19,03	761,20
36	K	213291001.2	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	10,000	19,03	190,30
<b>D D8 460 01 Vytyčovanie trás</b>							<b>21,40</b>
37	K	460010024	Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,180	118,91	21,40
<b>D D9 460 05 Stožiarové puzdra</b>							<b>368,88</b>
38	K	460050303	Jama pre pätkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, zemina tr.3	kus	8,000	46,11	368,88
<b>D D10 460 08 Betónové základy</b>							<b>2 150,83</b>
39	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	11,500	105,78	1 216,47
40	M	132810450.8	Betón	m3	11,500	80,50	925,75
41	M	583373050.5	Piesok, podsyp	m3	1,000	8,61	8,61
<b>D D11 460 20 Káblové ryhy</b>							<b>1 521,50</b>
42	K	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	125,000	7,20	900,00
43	K	460200303	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	55,000	11,30	621,50
<b>D D12 460 42 Káblové lôžko</b>							<b>2 466,09</b>
44	K	460420022	P/Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	180,000	2,64	475,20
45	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	180,000	10,63	1 913,40
46	M	583373050.4	Piesok , zásyp	m3	9,000	8,61	77,49
<b>D D13 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc</b>							<b>1 400,40</b>
47	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	180,000	2,00	360,00
48	M	345658N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená	m	180,000	0,12	21,60
49	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	180,000	2,00	360,00
50	M	345658P407	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	180,000	3,66	658,80
<b>D D14 460 56 Zásyp rýh</b>							<b>689,10</b>
51	K	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	125,000	3,37	421,25
52	K	460560303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	55,000	4,87	267,85

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

SO 02 - Parkovisko a vjazd

Úroveň 3:

**02-2 - Odstavná plocha**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**36 560,65**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

36 560,65

23,00%

8 408,95

**Cena s DPH**

**v EUR**

**44 969,60**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

SO 02 - Parkovisko a vjazd

Úroveň 3:

**02-2 - Odstavná plocha**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**36 560,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

36 560,65

1 - Zemné práce

6 987,56

2 - Zakladanie

1 974,38

5 - Komunikácie

8 703,14

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 072,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 501,42

99 - Presun hmôt HSV

321,90

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

SO 02 - Parkovisko a vjazd

Úroveň 3:

**02-2 - Odstavná plocha**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**36 560,65**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**36 560,65**

#### D 1

#### Zemné práce

**6 987,56**

50	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	145,346	1,55	225,29
42	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	129,288	3,77	487,42
43	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	129,288	0,99	128,00
45	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	129,288	1,48	191,35
46	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	129,288	2,80	362,01
47	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 490,776	0,29	1 012,33
44	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	129,288	1,79	231,43
48	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,288	0,55	71,11
49	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	232,718	8,75	2 036,28
34	K	180403111.S	Založenie trávnikar parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	355,580	1,14	405,36
35	M	005720001400.S	<i>Ošivá tráv - semená parkovej zmesi</i>	kg	10,987	5,03	55,26
33	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	726,730	0,39	283,42
41	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	355,580	2,39	849,84
7	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	7,000	3,16	22,12
39	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	355,580	0,78	277,35
38	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	355,580	0,60	213,35
36	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	355,580	0,18	64,00
37	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	355,580	0,02	7,11
40	K	183405312.S	Prevzdušnenie trávnikar s pieskovaním	ha	0,036	1 792,43	64,53

#### D 2

#### Zakladanie

**1 974,38**

26	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	195,000	0,69	134,55
27	M	283220000800.S 1	<i>Fólia proti úniku ropných látok</i>	m2	198,900	9,25	1 839,83

#### D 5

#### Komunikácie

**8 703,14**

30	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	44,038	45,81	2 017,38
25	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	195,000	9,05	1 764,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	176,150	13,50	2 378,03
29	M	592460007600.S	<i>Dlažba betónová škárová, rhr. 60 mm, farebná</i>	<i>m2</i>	<i>179,673</i>	<i>12,50</i>	<i>2 245,91</i>
31	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	96,450	3,08	297,07
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 072,25
24	K	609910020.S	Spevnená drenážna plocha pre parkoviská s retenčnou betónovou dlažbou hr. 80 mm	m2	195,000	87,55	17 072,25
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 501,42
1	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000	19,36	193,60
4	M	404410114700.S	<i>Regulačná informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>23,22</i>	<i>162,54</i>
3	M	404410179050.S	<i>Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>22,47</i>	<i>67,41</i>
5	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	7,000	11,83	82,81
6	M	404490008400.S	<i>Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky</i>	<i>ks</i>	<i>21,000</i>	<i>8,19</i>	<i>171,99</i>
10	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	96,450	6,14	592,20
11	M	592170001500.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný</i>	<i>ks</i>	<i>97,415</i>	<i>2,37</i>	<i>230,87</i>
D 99			Presun hmôt HSV				321,90
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	365,797	0,88	321,90

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 04.1-4 - Navrhovaná vodovodná prípojka**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**8 867,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 867,64	23,00%	2 039,56

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 907,20**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 04.1-4 - Navrhovaná vodovodná prípojka**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 867,64**

### HSV - Práce a dodávky HSV

7 717,79

1 - Zemné práce

4 652,27

4 - Vodorovné konštrukcie

217,29

8 - Rúrové vedenie

2 848,23

### PSV - Práce a dodávky PSV

688,16

722 - Vodomeraná zostava

688,16

### M - Práce a dodávky M

461,69

23-M - Montáže potrubia

176,39

99 - Presun hmôt HSV

32,22

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

253,08

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 04.1-4 - Navrhovaná vodovodná prípojka**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 867,64**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**7 717,79**

D 1

Zemné práce

**4 652,27**

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,840	11,65	44,74
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,840	0,86	3,30
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,000	19,57	1 761,30
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	90,000	1,09	98,10
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	22,500	27,59	620,78
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,500	3,52	237,60
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,340	7,62	200,71
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,340	3,62	95,35
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	263,400	0,36	94,82
10	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	47,412	13,44	637,22
11	K	979081121.S.1	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	711,180	0,35	248,91
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,340	0,62	16,33
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,412	8,75	414,86
14	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	12,669	14,07	178,25

D 4

Vodorovné konštrukcie

**217,29**

15	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,692	46,31	217,29
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

**2 848,23**

16	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	75,000	0,79	59,25
17	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	75,000	4,77	357,75
18	M	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	3,000	10,17	30,51
19	M	286530023300.S	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	10,87	10,87
20	M	286530086300	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm	ks	1,000	11,71	11,71
21	M	286530249500.S	Záslepka na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	5,82	5,82
22	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN --	ks	1,000	53,76	53,76
23	M	551180001700.S	Navrtávaci pás uzáverový DN -- - 5/4" až 2" na vodu, z tvrnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	42,55	42,55
24	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	20,65	20,65
25	M	422210010300.S	Posúvač s prírubami a hrdlom s tesnením, DN 50, D 63 mm, dl. 188 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	242,66	242,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	5008124	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m do DN 100, voda a kanál	ks	1,000	36,05	36,05
27	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	10,51	10,51
28	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	22,39	22,39
29	K	893301002.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	164,50	164,50
30	M	1VS150140NF	Vodomerná šachta, betónová KLARTEC 1500x1400x1800/150 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
31	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	21,00	210,00
32	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	75,000	1,13	84,75
33	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	m	75,000	3,26	244,50
34	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	75,000	0,82	61,50
35	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	75,000	0,78	58,50

D PSV Práce a dodávky PSV 688,16

D 722 Vodomerná zostava 688,16

36	K	230203565.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	3,000	18,82	56,46
37	M	286220031300.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	3,000	47,10	141,30
38	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000	8,52	25,56
39	M	551110004600	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 2" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80001 P, IVAR alebo ekvivalent	ks	3,000	54,78	164,34
40	K	722221330.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2	ks	1,000	8,51	8,51
41	M	551190001300	Spätná klapka vodorovná Clapet, 2" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	39,75	39,75
42	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	8,50	8,50
43	M	422010003400	Filter závitový, 2"FF, FIV.08412, PN 16, 500 µm, Kv 36,00, mosadz CW617N, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	41,27	41,27
44	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	4,00	4,00
45	M	301010102	Vypúšťací guľový uáver- 1/2"M; páčka, IVAR.EURO M alebo ekvivalent	ks	1,000	4,77	4,77
46	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového	ks	1,000	25,70	25,70
47	M	388240001400	Vodomer domový M100 KN ARTIST Q3=16 L=300mm. DN40 R 6/4" (závit G2") PN 16 T50° alebo ekvivalent	ks	1,000	98,00	98,00
48	K	877313121rr.1	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	7,00	70,00

D M Práce a dodávky M 461,69

D 23-M Montáže potrubia 176,39

49	K	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	121,64	121,64
50	K	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	75,000	0,73	54,75

D 99 Presun hmôt HSV 32,22

51	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	20,786	1,55	32,22
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 253,08

52	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	14,06	253,08
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 05 - Navrhovaná kanalizačná prípojka**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 525,30**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 525,30	23,00%	1 730,82

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 256,12**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 05 - Navrhovaná kanalizačná prípojka**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 525,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 249,50

1 - Zemné práce

3 677,81

4 - Vodorovné konštrukcie

174,68

8 - Rúrové vedenie

3 371,40

99 - Presun hmôt HSV

25,61

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

275,80

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 05 - Navrhovaná kanalizačná prípojka**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 525,30**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**7 249,50**

D 1

Zemné práce

**3 677,81**

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,440	11,65	40,08
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,440	0,86	2,96
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	72,000	19,99	1 439,28
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	72,000	1,09	78,48
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,000	27,59	496,62
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	54,000	3,52	190,08
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,440	7,62	163,37
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,440	3,62	77,61
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	321,600	0,36	115,78
10	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	38,592	11,68	450,75
11	K	979081121.S.1	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	385,920	0,35	135,07
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,440	0,62	13,29
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,592	8,75	337,68
14	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	9,720	14,07	136,76

D 4

Vodorovné konštrukcie

**174,68**

15	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,772	46,31	174,68
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

**3 371,40**

16	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 160 vrátane tvaroviek	m	55,000	7,79	428,45
17	K	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200 vrátane tvaroviek	m	5,000	11,30	56,50
18	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3,000	26,81	80,43
19	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000	146,97	293,94
20	M	286610033200.S	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	156,82	156,82
21	M	286610044600.S	Vinocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	98,36	295,08
22	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	3,000	36,48	109,44
23	M	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	105,18	315,54
24	M	286620000800.S	Plastový PP poklop pachotesný 425 mm s madlom na šachtovú rúru	ks	3,000	24,59	73,77
25	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	6,000	11,25	67,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	32,77	32,77
27	M	286610037400.S	Šachtové dno zberné DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	262,93	262,93
28	M	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	1,000	369,04	369,04
29	M	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	1,000	116,94	116,94
30	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,000	74,82	74,82
31	M	286620001200.S	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zaťaženia A15, 600 mm	ks	1,000	22,87	22,87
32	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	26,73	53,46
33	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	35,00	350,00
34	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160 mm	m	55,000	1,39	76,45
35	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	5,000	1,79	8,95
36	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	55,000	1,27	69,85
37	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 160	m	5,000	1,33	6,65
38	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	60,000	0,82	49,20
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>25,61</b>
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,524	1,55	25,61
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>275,80</b>
40	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	13,79	275,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 06 - Čistička odpadových vôd**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**54 931,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	54 931,86	23,00%	12 634,33

**Cena s DPH**

**v EUR**

**67 566,19**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 06 - Čistička odpadových vôd**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**54 931,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

54 573,32

1 - Zemné práce

7 563,28

4 - Vodorovné konštrukcie

235,02

8 - Rúrové vedenie

46 759,04

99 - Presun hmôt HSV

15,98

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

358,54

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 06 - Čistička odpadových vôd**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>54 931,86</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>54 573,32</b>
<b>D 1 Zemné práce</b>							<b>7 563,28</b>
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	127,250	6,20	788,95
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	127,250	0,86	109,44
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	19,99	239,88
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	1,09	13,08
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,000	27,59	82,77
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000	3,52	31,68
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	130,250	1,74	226,64
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	130,250	2,72	354,28
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 302,500	0,29	377,73
10	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	234,450	11,68	2 738,38
11	K	979081121.S.1	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 302,500	0,35	455,88
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,250	0,54	70,34
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	234,450	8,75	2 051,44
14	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	1,620	14,07	22,79
<b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>235,02</b>
15	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,075	46,31	235,02
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>46 759,04</b>
16	K	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200 vrátane tvaroviek	m	10,000	11,30	113,00
17	K	891355111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 200	ks	1,000	23,11	23,11
18	M	ZBK200	Spätná klapka koncová DN 200, PVC, hladký kanalizačný systém alebo ekvivalent	ks	1,000	103,53	103,53
19	K	Aquatec-1	Osadenie do pripraveného výkopu spustenie do prevádzky kompletnej tech.linky ČOV	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
20	M	Aquatec-2	Čerpacia stanica Aquatec alebo ekvivalent	ks	1,000	10 080,00	10 080,00
21	M	Aquatec-3	Biologická ČOV Aquatec typ AT 175 ovál alebo ekvivalent	ks	1,000	17 150,00	17 150,00
22	M	Aquatec-4	Kalojem Aquatec alebo ekvivalent	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
23	M	Aquatec-5	Meranie prietoku vyčistenej vody Aquatec alebo ekvivalent	ks	1,000	4 760,00	4 760,00
24	M	Aquatec-6	Elektroinštalácia a riadenie Aquatec alebo ekvivalent	ks	1,000	6 720,00	6 720,00
25	M	Aquatec-7	Dovoz, preprava	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
26	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	210,00	2 100,00
27	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	10,000	1,79	17,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 160	m	10,000	1,33	13,30
29	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	10,000	0,82	8,20
D		99	Presun hmôt HSV				15,98
30	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,308	1,55	15,98
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				358,54
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	26,000	13,79	358,54

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 07 - Dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Consil Econ s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**32 584,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	32 584,07	23,00%	7 494,34

**Cena s DPH**

**v EUR**

**40 078,41**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 07 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**32 584,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

31 931,87

1 - Zemné práce

12 603,61

4 - Vodorovné konštrukcie

675,48

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 562,30

8 - Rúrové vedenie

15 002,56

99 - Presun hmôt HSV

87,92

721 - Zachytávanie dažďových vôd

342,88

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

309,32

# ROZPOČET

Stavba:

Obecné nájomne byty - Obec Havaj

Objekt:

TV - Technická vybavenosť

Časť:

**SO 07 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Dátum:

25.05.2026

Objednávateľ:

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj

Projektant:

Consil Econ s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**32 584,07**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**31 931,87**

D 1

Zemné práce

**12 603,61**

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	61,632	11,65	718,01
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	61,632	0,86	53,00
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	228,000	11,07	2 523,96
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	228,000	1,09	248,52
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	57,000	27,59	1 572,63
6	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	171,000	3,30	564,30
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	118,632	1,74	206,42
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,632	2,80	332,17
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 186,320	0,29	344,03
10	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	213,538	11,96	2 553,91
11	K	979081121.S.1	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 203,070	0,35	1 121,07
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	118,632	0,54	64,06
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	213,538	8,75	1 868,46
14	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	30,780	14,07	433,07

D 4

Vodorovné konštrukcie

**675,48**

15	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	14,586	46,31	675,48
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**3 562,30**

16	K	386921115.S	Montáž odlučovača ropných látok, železobetónového, s prietokom od 15 do 30 l/s	ks	1,000	482,30	482,30
17	M	ORL KL 20/1	Odlučovač ropných látok KLARTEC ORL KL 20/1, 2700x1600x1400 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	3 080,00	3 080,00

D 8

Rúrové vedenie

**15 002,56**

18	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 160 vrátane tvaroviek	m	55,000	7,79	428,45
19	K	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200 vrátane tvaroviek	m	115,000	11,33	1 302,95
20	K	871365512.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 250 vrátane tvaroviek	m	20,000	17,93	358,60
21	K	891355111.Sr	Montáž armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 250	ks	1,000	16,11	16,11
22	M	2850	PVC žabia klapka 250 PROFI alebo ekvivalent	ks	1,000	136,42	136,42
23	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	4,49	4,49
24	M	286610047600	Filtračno-usadzovacia šachta AFS200 s poklopom, DN 600, výška 1.8 m, EKODREN alebo ekvivalent	ks	1,000	666,04	666,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	6,000	26,81	160,86
26	M	286610032900.S	Šachtové dno prietochné DN 200x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	154,76	464,28
27	M	286610033300.S	Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	162,55	487,65
28	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	6,000	98,36	590,16
29	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	6,000	36,48	218,88
30	M	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	6,000	105,18	631,08
31	M	286620000800.S	Plastový PP poklop pachotesný 425 mm s madlom na šachtovú rúru	ks	6,000	24,59	147,54
32	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	12,000	11,25	135,00
33	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	32,77	32,77
34	M	286610037500.S	Šachtové dno zberné DN 250, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	322,73	322,73
35	M	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	1,000	368,96	368,96
36	M	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	1,000	116,94	116,94
37	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,000	74,82	74,82
38	M	286620001200.S	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zaťaženia A15, 600 mm	ks	1,000	22,87	22,87
39	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	26,73	53,46
40	K	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	482,30	482,30
41	M	KL AN 24	Akumulačná nádrž KLARTEC KL AN 24, 7800x2600x1700 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	5 635,00	5 635,00
42	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	140,00	1 400,00
43	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	55,000	1,39	76,45
44	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	115,000	1,86	213,90
45	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	20,000	2,21	44,20
46	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 160	m	55,000	1,13	62,15
47	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	135,000	1,42	191,70
48	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	190,000	0,82	155,80
D		99	Presun hmôt HSV				87,92
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	56,723	1,55	87,92
D		721	Zachytávanie dažďových vôd				342,88
50	K	895991121.S	Montáž lapača strešných splavenín	ks	4,000	4,79	19,16
51	M	286630056160	Lapač strešných naplavenín HL600N, horizontálne pripojenie DN 110, výstup, DN 110/125, otočný kĺb, záchytný kôš, zápachová klapka, čistiaci otvor s nadstavcami alebo ekvivalent	ks	4,000	80,93	323,72
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				309,32
52	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	22,000	14,06	309,32