

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Chminianske Jakubovany**
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany
IČO: 00327158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák- starosta
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail: starosta@chminianskejakubovany.sk
Webová stránka: <https://www.chminianskejakubovany.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Združenie Chminianske Jakubovany – Metrostav DS - IPS

Vedúci člen:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ pre DPH: SK2023231892
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka č.: 7059/B
Štatutárny zástupca:

Člen skupiny:

Obchodné meno: **Industrial Property Services, s.r.o.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 47 254 301
DIČ: 2024080091
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 171756/B
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Máté - konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“, a s „objednávateľom“ spolu aj ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“).

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo.

ČLÁNOK I

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na zákazke - „**Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa**“.
- 1.2 V súlade s článkom XII *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene Prílohy č. 3 zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov a to v súlade a podľa podmienok uvedených v bode 5.19 článku V *Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody a podľa bodu 5.25 zmluvy*.
- 1.3 K zmene podľa bodu 1.2 v tomto Dodatku dochádza k doplneniu – zmene Prílohy č. 3 tejto zmluvy o dielo, čím je tento Dodatok uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a zmenou zmluvy sa nemení ani jej podstata. Taktiež vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k porušeniu základných princípov zákona o verejnom obstarávaní. Nová – upravená Príloha č. 3 Zmluvy o dielo je uvedená v Prílohe tohto Dodatku.
- 1.4 V súlade s článkom XII *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene odborníka – stavbyvedúceho – uvedeného v bode 5.18 článku V *Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody a to nasledovne:*

Stavbyvedúci		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Ing. Matúš Čurilla		

- 1.5 V súlade s článkom XII *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli oprave Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo (Výkaz výmer – rozpočet) z dôvodu uvedeného v Článku II tejto zmluvy, pričom ide o práce menej. Uvedené práce menej majú dopad aj na celkovú cenu diela, čím dochádza taktiež k úprave bodu 3.2. Zmluvy o dielo a to novým nasledovným znením:

„Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH = 542 429,81 EUR

DPH vo výške 23%= 124 758,86 EUR

Cena s DPH= 667 188,67 EUR“

ČLÁNOK II

Odôvodnenie uzatvorenia dodatku

- 2.1 **Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.2 a 1.3 Článku I tohto dodatku** - Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o doplnenie subdodávateľa v súlade so Zmluvou o dielo. Objednávateľ si overil splnenie stanovených podmienok podľa Zmluvy o dielo vzťahujúcich sa na subdodávateľov a ďalšie vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, s čím podpisom tohto Dodatku súhlasí s doplnením subdodávateľa – zmeny Prílohy č. 3 Zmluvy o dielo. Uvedená zmena je vykonaná **v súlade § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**
- 2.2 **Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.4 Článku I tohto dodatku** - Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o zmenu odborníka – stavbyvedúceho uvedeného v Zmluve o dielo v bode 5.18 Zmluvy o dielo. Objednávateľ v súlade s bodom 8.4 Článku VIII *Sankcie* si overil všetky min. stanovené požiadavky na stavbyvedúceho (osvedčenie pre dopravné stavby, životopis a referenčnú zákazku pre podobnú zákazku v sume min. 400 000,00 EUR bez DPH). Zhotoviteľ predložil všetky vyžadované doklady stavbyvedúceho, ktoré boli korektne overené Objednávateľom, čím Objednávateľ s čím podpisom tohto Dodatku súhlasí so zmenou odborníka – stavbyvedúceho v Zmluve o dielo. Uvedená zmena je vykonaná **v súlade § 18 ods. 1 písm. a)**

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 2.3 **Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.5 Článku I tohto dodatku** – V rámci realizácie diela došlo k zisteniu, že Projektová dokumentácia je vyhotovená s požiadavkou 8+8 bm zvislého oceľového zábradlia vrátane povrchovej úpravy a kotvenia. V rozpočte sa nachádza dĺžka 160 bm zábradlia čo nekorešponduje s projektovou dokumentáciou. Na základe uvedeného dochádza k prácam menej.
- Uvedenú zmenu potvrdila autorizovaná osoba – projektant ako aj stavebný dozor.
- Uvedená zmena je vykonaná **v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Článok III
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 12.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – rozpočet po Dodatku č. 2

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 11. 05. 2026

V Bratislave, dňa 02. 03. 2026

Za objednávateľa:





Geza Červeňák
Starosta Obec Chminianske Jakubovany

Za zhotoviteľa:


Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.


Ing. Lenka Sykorová
Podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s. **Metrostav DS a.s.**


Ing. Martin Maté
Konateľ spoločnosti
Industrial Property Services, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: VH-240702-D
Stavba: Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

JKSO:
Miesto: Chminianske Jakubovany

Objednávateľ:
Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.

Projektant:
VÁHOPROJEKT - PO, s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Miroslav Váhovský

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.4.2026

IČO:
IČ DPH: 14.4.2026

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			542 429,81
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	542 429,81	124 758,86
Cena s DPH v EUR			667 188,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

11. 05. 2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: VH-240702-D

Stavba: Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Miesto: Chminianske Jakubovany

Dátum: 14.04.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: VÁHOPROJEKT - PO,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Váhovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		542 429,81	667 188,67
SO 101	Prístupový chodník	313 869,70	386 059,73
SO 102-1	Rekonštrukcia miestnej cesty v rómskej osade	30 589,53	37 625,12
SO 102-2	Novostavba miestnej cesty v rómskej osade	31 447,09	38 679,92
SO 201	Most cez potok Jakubovianka	121 124,22	148 982,79
SO 621	Verejné osvetlenie	45 399,27	55 841,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 101 - Prístupový chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Váhovský

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.04.2026

IČO:

46126

IČ DPH:

IČO:

46120602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

313 869,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	313 869,70	23,00%	72 190,03

Cena s DPH

v EUR

386 059,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 101 - Prístupový chodník

Miesto:

Dátum: 14.04.2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav
Váhovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

313 869,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV				307 515,56
D		1	Zemné práce				145 400,00
1	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	800,000		
2	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	100,000		
3	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	100,000		
4	K	121101113.S	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 260,000		
5	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 316,667		
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	695,000		
7	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	99,000		
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	33,300		
9	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3 675,667		
10	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	100,000		
11	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	100,000		
12	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	100,000		
13	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3 675,667		
14	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hominy s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	2 066,667		
15	M	583410004600.S	Štrkodrva frakcia 63-125 mm	t	3 926,667		
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3 675,667		
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	356,100		
18	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	673,029		
19	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 990,800		
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	36,065		
21	M	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32	t	68,524		
22	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	2 800,000		
23	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	86,520		
24	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	2 800,000		
25	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	100,000		
26	K	184102123.S	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 300 do 400 mm	ks	100,000		
27	M	026560002300.1	Listnatý strom	ks	100,000		
D		2	Zakladanie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 585,000		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
29	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	52,000		
30	M	5534610001	Zábradlie oceľové rúrkové výšky 1,10 m	m	52,000		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				
31	K	451313521	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm	m2	60,000		
32	K	452218142.S	Zaistovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na maltu	m3	89,600		
33	K	452318510.S	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	11,200		
34	K	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	280,000		
35	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	60,000		
	D	5	Komunikácie				
36	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	35,400		
37	K	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm (fr. 0/32 mm)	m2	2 585,000		
38	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 350,000		
39	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 350,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
40	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 510,000		
41	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	1 525,100		
42	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	6,000		
43	K	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	21,000		
44	M	286140012000.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 3 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000		
45	K	919736100.1	Rezanie obrubníkov	m	75,500		
	D	99	Presun hmôt HSV				
46	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 737,199		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	783	Nátery				
47	K	783151375	Nátery oceľ.konštr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej fahkých "C", základný	m2	57,200		
48	K	783174530	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej fahkých "C", veľmi fahkých "CC" dvojnás. 2x s email.	m2	57,200		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				
49	K	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	57,200		
50	K	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	57,200		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
51	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
53	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 102-1 - Rekonštrukcia miestnej cesty v rómskej osade

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Váhovský

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.04.2026

IČO:

46126

IČ DPH:

IČO:

46120602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 589,53

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

30 589,53

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

7 035,59

Cena s DPH

v EUR

37 625,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Pristupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 102-1 - Rekonštrukcia miestnej cesty v rómskej osade

Miesto:

Dátum: 14.04.2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav
Váhovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 589,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 053,28
D	1		Zemné práce				4 074,34
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	27,520		
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v homine 3	m3	8,256		
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	72,000		
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v homine 3	m3	33,300		
5	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	99,520		
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	99,250		
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	99,250		
8	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	29,200		
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,478		
10	M	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32	t	52,208		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
11	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	12,000		
12	M	5534610001	Zábradlie oceľové rúrkové výšky 1,10 m	m	12,000		
D	4		Vodorovné konštrukcie				
13	K	451313521	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm	m2	40,000		
14	K	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	m3	5,760		
15	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	40,000		
D	5		Komunikácie				
16	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	25,600		
17	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	560,000		
18	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	280,000		
19	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	280,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
20	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000		
21	K	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	4,000		
22	K	919512112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400	m	16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592220000520.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 400, dĺžky 2500 mm	ks	6,464		
24	K	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	43,000		
25	M	5921954710	Priekopová tvárnica U 50/50/50	ks	86,860		
	D	99	Presun hmôt HSV				
26	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	204,715		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	783	Nátery				
27	K	783151375	Nátery oceľ.konstr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej ľahkých "C", základný	m2	13,200		
28	K	783174530	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.	m2	13,200		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				
29	K	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	13,200		
30	K	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	13,200		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
31	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000		
32	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
33	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 102-2 - Novostavba miestnej cesty v rómskej osade

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Váhovský

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.04.2026

IČO:

46126

IČ DPH:

IČO:

46120602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

31 447,09

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	31 447,09	23,00%	7 232,83

Cena s DPH

v EUR

38 679,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 102-2 - Novostavba miestnej cesty v rómskej osade

Miesto:

Dátum: 14.04.2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav
Váhovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 447,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 056,20
D	1		Zemné práce				9 489,23
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	353,333		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	106,000		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	42,880		
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	12,864		
5	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	396,213		
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	396,213		
7	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	133,333		
8	M	583410004600.S	Štrkodrva frakcia 63-125 mm	t	253,333		
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	396,213		
10	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	50,000		
D	2		Zakladanie				
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	319,000		
12	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	290,000		
13	M	693110002000	Geotextília polypropylénová 250 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	295,800		
D	5		Komunikácie				
14	K	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm (fr. 0/32 mm)	m2	319,000		
15	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	290,000		
16	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	290,000		
17	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	290,000		
18	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	290,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
19	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000		2
20	K	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	67,000		
21	M	5921954710	Priekopová tvárnica U 50/50/50	ks	135,340		
D	99		Presun hmôt HSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,426		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
23	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000		
24	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
25	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 201 - Most cez potok Jakubovianka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Váhovský

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.04.2026

IČO:

46126

IČ DPH:

IČO:

46120602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

121 124,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	121 124,22	23,00%	27 858,57

Cena s DPH

v EUR

148 982,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 201 - Most cez potok Jakubovianka

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Dátum:

14.04.2026

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav
Váhovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

121 124,22

HSV - Práce a dodávky HSV

143 263,87

1 - Zemné práce

11 746,32

2 - Zakladanie

7 580,89

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

49 881,08

4 - Vodorovné konštrukcie

70 720,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 200,50

99 - Presun hmôt HSV

134,70

PSV - Práce a dodávky PSV

9 312,21

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

983,89

783 - Nátery

8 328,32

M - Práce a dodávky M

9 719,84

25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení

9 719,84

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

951,33

N00 - Práce menej

-42 123,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 879,68

2 - Zakladanie

-3 166,56

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

-20 328,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-2 384,64

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 495,49

783 - Nátery

-7 495,49

M - Práce a dodávky M

-8 747,86

25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení

-8 747,86

ROZPOČET

Stavba:

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 201 - Most cez potok Jakubovianka

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Dátum:

14.04.2026

Projektant:

Váhoprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav
Váhovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							121 124,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				143 263,87
D	1		Zemné práce				
1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	50,000		
2	K	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600, vrátane ohrádzok na vtok a výtok	m	15,000		
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	500,000		
4	K	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	50,000		
5	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	245,000		
6	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	73,500		
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	7,500		
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	2,250		
9	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	252,500		
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	252,200		
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	252,500		
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	150,000		
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	59,800		
14	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	113,620		
15	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	50,000		
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	50,000		
D	2		Zakladanie				
17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	90,000		
18	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m ³	50,400		
19	K	289363213	Zriadenie chemických kotiev do vrtu bez trňa	ks	480,000		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
20	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m ³	2,500		
21	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m ²	20,250		
22	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m ²	20,250		
23	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,375		1
24	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m ³	53,040		
25	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	97,360		
26	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m ²	97,360		
27	K	334362166.S	Výstuž úložných prahov opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	6,895		1
28	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	160,000		
29	M	5534610001	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou výšky 1,30 m	m	160,000		
D	4		Vodorovné konštrukcie				
30	K	429171123.S	Montáž presypaných konštrukcií z vlnitých plechov typ vlny do 200x55 mm rozpätia do 13 m obvod nad 7 do 8 m	kpl	1,000		5
31	M	535110000100.S 1	Flexibilná oceľová konštrukcia z vlnitého plechu s rozpätím 7,65 m a svetlou výškou 2,73 m	kpl	1,000		40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	451315115.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	70,000		
33	K	451315125.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m2	237,500		
34	K	452318510.S	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiok	m3	7,500		
35	K	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	2,688		
36	K	465512228.S	Dlažba z lomového kameňa kamenársky upraveného, na sucho, so zaliatím škár maltou MCs hr. 250 mm	m2	70,000		
37	K	465513328.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 300 mm	m2	170,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
38	K	914002813	Tabuľa s evidenčným číslom mostného objektu - dodávka a montáž	ks	2,000		
39	K	931994142.S	Tesnenie dilatácie škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	18,000		
40	K	972056001.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t	cm	1 920,000		
D 99			Presun hmôt HSV				
41	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	585,669		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
42	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	128,560		
43	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,045	2	
44	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	257,120		
45	M	246170001000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,219	2	
46	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,264		
D 783			Nátery				
47	K	783151375	Nátery oceľ.konstr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej fahkých "C", základný	m2	208,000		
48	K	783174530	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové farby šedej fahkých "C", veľmi fahkých "CC" dvojnás. 2x s email.	m2	208,000		
D M			Práce a dodávky M				
D 25-M			Povrchová úprava strojov a zariadení				
49	K	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	208,000		
50	K	250040321	Otryskavanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	208,000		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
51	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS)	kpl	1,000		
D N00			Práce menej				
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 2			Zakladanie				
19	K	289363213	Zriadenie chemických kotiev do vrtu bez tŕňa	ks	-432,000		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
28	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	-144,000		
29	M	5534610001	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou výšky 1,30 m	m	-144,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
40	K	972056001.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t	cm	-1 728,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 783			Nátery				
47	K	783151375	Nátery oceľ.konstr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej fahkých "C", základný	m2	-187,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	783174530	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.	m2	-187,200		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				
49	K	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	-187,200		
50	K	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	-187,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 621 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Váhovský

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.04.2026

IČO:

46126

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			45 399,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	45 399,27	23,00%	10 441,83
Cena s DPH	v	EUR	55 841,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa

Objekt:

SO 621 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 14.04.2026

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Miroslav Váhovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 399,27
D	M		Práce a dodávky M				43 720,90
D	21-M		Elektromontáže				
1	K	210193047.S	Skriňa prípojková plastová SPP 7 - 3x160 A	ks	1,000		
2	M	357110014834.S	Skriňa prípojková plastová SPP 7 samostatne stojaci pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami káblového priestoru	ks	1,000		
3	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000		
4	M	345290004300.S	Poistková vložka nožová PNA000 6A gG, veľkosť 000	ks	3,000		
5	K	210201853.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	21,000		
6	M	316720001300	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m, (alebo alternatíva)	ks	21,000		
7	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 63 uložená voľne	m	760,000		
8	M	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	33,000		
9	M	345710006230.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 63 mm	m	760,000		
10	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne	m	86,000		
11	M	3412611007	Rúrka ohybná FXP63	m	86,000		
12	K	210050841	Číslovanie stožiaru	KUS	21,000		
13	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	168,000		
14	M	354310013100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064	ks	168,000		
15	K	210101154	Koncovka eprosínová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 25 mm ² (3x35 mm ²)	ks	42,000		
16	M	3451810650	Hlava rozdel. kab. 4x 6-25 mm ²	ks	42,000		
17	K	2102010631M	Svietidlo LED na osvetlenie komunikácií	ks	21,000		
18	M	34807225900M	BGP713 T25 1xLED HB 650-13050 lm-4S/740 DN10, 2200lm, 16W, 4000K (alebo alternatíva)	ks	21,000		
19	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	KUS	21,000		
20	M	357023240-1	Poistková stožiarová rozvodnica radu TB 1	Kus	21,000		
21	M	345010220	FG-Poist.vložka C10 6A	ks	21,000		
22	M	345010030	FG-Poist.dotyk VD II- 6A	ks	21,000		
23	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	10,500		
24	M	2462167500	Email syntetický vonkajší zelený S 2013	kg	0,034		
25	M	2462168100	Email syntetický vonkajší žltý S 2013	kg	0,017		
26	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,017		
27	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	760,000		
28	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	715,920		
29	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	42,000		
30	M	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceľí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	26,040		
31	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	125,000		
32	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	62,000		
33	M	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	21,000		
35	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	126,000		
36	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	126,000		
37	K	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	844,000		
38	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	844,000		
39	K	210950202	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	760,000		
40	K	HZS-001	Revízie	hod	12,000		
41	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	3,000		
42	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	3,000		
43	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	10,000		
44	K	PD	Presun dodávok	%	247,893		
45	K	PM	Podružný materiál	%	247,893		
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	338,868		
D 46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach							
47	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,800		4
48	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený O 2117	kg	0,400		
49	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	kus	8,000		
50	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	6,510		
51	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	6,090		
52	M	5893322200	Betón STN EN 206-1-C30/37-XA1, XF4(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 z cementu portlandského	m3	6,090		1
53	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	6,510		
54	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	760,000		
55	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanáliku alebo tvármicovej trasy	M	970,000		
56	M	1561116500	Drôt holý matný mäkký ozn. STN 11 300 D 2,00 mm	kg	27,111		
57	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	11,200		
58	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	760,000		
59	M	2830002000	Fólia červená v m	M	760,000		
60	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	760,000		
61	K	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	277,200		
62	M	0057211100	Tráva - Trávnové semeno	kg	8,565		
63	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	292,600		
64	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	154,487		
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							
D VRN03 Geodetické práce							
65	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,000		
66	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,000		
67	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000		
D VRN04 Projektové práce							
68	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,000		

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany – 2. etapa“

☐ ~~nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/ov,~~

☒ **budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:**

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu <u>meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia</u>	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
EKO SVIP, s.r.o.	36 449 717	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	Ing. Peter Bujňák	20,5%	SO 101 – stavebné práce
GART sk s.r.o.	46 633 324	Bardejovská 1D, 080 06 Prešov	Jozef Jačišin	20,9%	SO 201 – Stavebné práce
CBR s.r.o.	45 562 776	Hollého 29, Sabinov 083 01	Ing. Peter Bujňák	20,36%	SO 101-00: -výbudovanie telesa prístupového chodníka -realizácia zaistovacieho prahu spolu s úpravou svahu lomovým kameňom -zhotovenie priepustov v zmysle PD SO 201-00:

					-Odkop a založenie základov navrhovaného mosta -armovanie a debnenie stuhujúceho vencia -realizácia dlažby z lomového kameňa
--	--	--	--	--	--



 Ing. Pavol Hruzik
 predseda predstavenstva
 Metrostav DS a.s.



 Ing. Lenka Sykorová
 podpredseda predstavenstva
 Metrostav DS a.s.



 Ing. Martin Máté
 konateľ spoločnosti
 Industrial Property Services, s.r.o.


 Metrostav DS a.s.
 IČO: 46