

DODATOK č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. 1/12/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok č.4")

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Kontakt:

E-mail:

Obec Hrubov

Obecný úrad Hrubov č. 97

067 23 Hrubov

Štefan Trusák, starosta obce

00 323 004

2021232576

Prima banka Slovensko, a.s.

SK23 5600 0000 0043 2922 2002

+421 57 779 52 28, 0907 905 765

starosta@hrubov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný:

Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Hrubov 97

067 23 Hrubov

Štefan Trusák, konateľ spoločnosti

54 198 895

2121602868

SK2121602868

Prima banka Slovensko, a.s.

SK23 5600 0000 0089 8388 5001

+421 57 779 52 28, 0907 905 576

podatelna@hrubov.sk

OS Prešov oddiel: Sro, vložka: č. 43088/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č.4 sú úpravy v textovej časti rozpočtovej dokumentácie realizované na základe schváleného zmenového konania - zmeny materiálu vodojemu (SO 504 – Vodojem Hrubov) a vynechanie vybudovania oporného múru (SO 507 – Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov).
2. Cena diela po úprave, na základe schváleného zmenového konania:

Cena spolu bez DPH	1 675 021,77 €
DPH 23%	388 935,52 €
Celková zmluvná cena za dielo s DPH	2 063 957,29 €

Slovom: dvamiliónyšesťdesiattritisícdeväťstopäťdesiatsedem29/100 €

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č.4 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.4 tvorí Príloha.
4. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.

Príloha - Rozpočtová dokumentácia

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Hrubove, dňa

V Hrubove, dňa

.....
Štefan Trusák
konateľ spoločnosti

.....
Štefan Trusák
starosta obce

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Vodovod Hrubov

Sadzby DPH	
A	B
23 %	0 %

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady	Cena
SO 501 - ČS pre obec Hrubov	7 219,04	360,95	0,00	0,00	0,00	7 579,99
SO 502 - Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov	332,18	0,00	913,28	0,00	0,00	1 245,46
SO 502.2 - NN prípojka	25 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 393,60
SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce	244 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	244 566,51
SO 504 - Vodojem Hrubov 2x50m3	105 951,97	5 297,60	0,00	0,00	0,00	111 249,57
SO 506 - Oplotenie vodojemu Hrubov	13 020,12	651,01	0,00	0,00	0,00	13 671,13
SO 507 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov	23 339,59	1 613,01	0,00	0,00	0,00	24 952,60
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov	333 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	333 747,88
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov	85 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85 395,57
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov	202 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202 831,96
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov	15 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,07
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov	32 719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32 719,78
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov	55 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55 931,18
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7	40 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,56
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov	39 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599,16
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov	16 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,37
SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky	217 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	217 459,10
PS 501- Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00
PS 503 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov	35 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,89
PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov	14 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,39
Celkom bez DPH	1 666 185,92	7 922,57	913,28	0,00	0,00	1 675 021,77
DPH 23% z	1 675 021,77					388 935,52
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						2 063 957,29

Krycí list stavby

Stavba Vodovod Hrubov										
								Miesto:		
								Ks:		
Zákazka:			Spracoval:			Dňa		14.5.2026		
Odberateľ: Obec Hrubov										
IČO: 00 323 004				DIČ:						
Projektant:										
IČO:				DIČ:						
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.										
IČO: 54 198 895				DIČ: 2121602868						
A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV	1 328 010,01	316 783,45	1 644 793,46	7	Ostatné náklady stavby			0	
2	PSV	2 776,11	3 262,04	6 038,15						
3	MONT	14 210,82	343,49	14 554,31	8	Kompletačná činnosť			0,00	
4	OST	0,00	0,00	800,00	9	HZS			913,28	
5	VN	0,00	0,00	0,00						
6	Spolu			1 666 185,92	10	Spolu			913,28	
C	VRN				D	VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy			0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava			0,00	
14					19					
15					20	Spolu			7 922,57	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 6,10,20			1 675 021,77	
					22	DPH 23% z			1 675 021,77	388 935,52
					23	DPH 0% z			0,00	0,00
					24	Spolu v EUR			2 063 957,29	
					F					
Odberateľ					Dodávateľ					

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 501 - ČS pre obec Hrubov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	4 319,83	191,01	7 203,64	7	0
2	PSV	15,40	0,00	15,40		
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			7 219,04	10	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			303,20	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 57,75
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 360,95
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 6,10,20 7 579,99
					22	DPH 23% z 7 579,99 1 743,40
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 9 323,39
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 501 - ČS pre obec Hrubov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 918,30	0,00	5 611,10	0,1300	0,0000
ZÁKLADY	1 121,52	147,36	1 268,88	28,1400	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	19,14	43,65	62,79	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	260,87	0,00	260,87	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 319,83	191,01	7 203,64	28,2700	0,0000
Práce PSV					
NÁTERY	15,40	0,00	15,40	0,0000	0,0000
Práce PSV	15,40	0,00	15,40	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 335,23	191,01	7 219,04	28,2700	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 501 - ČS pre obec Hrubov-2x

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 501 - ČS pre obec Hrubov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	12,24	0,00	2 692,80			
1/A 1	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	220,000	1,87	0,00	411,40		0	
1/A 1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,107	63,43	0,00	260,51		0	
1/A 1	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,107	12,70	0,00	52,16		0	
1/A 1	151201201.S	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	m2	88,800	10,31	0,00	915,53	0,001	0,132	
1/A 1	151201211.S	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	88,800	2,72	0,00	241,54		0	
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	30,411	1,76	0,00	53,52		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	30,411	0,81	0,00	24,63		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	189,589	3,95	0,00	748,88		0	
1/A 1	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,323	37,32	0,00	198,65		0	
1/A 1	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	6,832	1,68	0,00	11,48		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 918,30	0,00	5 611,10		0,130	0
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100,s obsypom štrkom	m	29,600	10,06	0,00	297,78	0,247	7,305	
251/A 1	242111111.S	Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	2,000	54,94	0,00	109,88	0,017	0,035	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 501 - ČS pre obec Hrubov-2x

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	592250000200.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 1-80, DN 800, dĺžka 600, hr. steny 80 mm	ks	4,000	0,00	36,84	147,36		0	
11/A 1	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	8,214	51,27	0,00	421,13	2,070	17,003	
15/A 4	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	2,000	8,38	0,00	16,76	0,001	0,002	
15/A 4	272353110.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	2,000	4,55	0,00	9,10	0,001	0,002	
11/A 1	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,600	103,94	0,00	166,30	2,193	3,509	
11/A 1	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,449	17,94	0,00	43,94	0,001	0,002	
11/A 1	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,449	3,29	0,00	8,06		0	
11/A 1	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,126	102,40	0,00	12,90	2,193	0,276	
11/A 1	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,680	17,94	0,00	30,14	0,001	0,001	
11/A 1	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,680	3,29	0,00	5,53		0	
	2	ZÁKLADY			1 121,52	147,36	1 268,88		28,140	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	9,57	0,00	19,14	0,000	0	
P/PE	286140020200.S	Rúra PP-R D 63x8,6 mm dl. 4 m PN 16,	m	5,000	0,00	8,73	43,65		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			19,14	43,65	62,79		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
15/A 4	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	29,477	8,85	0,00	260,87		0	
	99	PRESUNY HMÔT			260,87	0,00	260,87		0,000	0
		Práce HSV			4 319,83	191,01	7 203,64		28,270	0
		Práce PSV								
	783	NÁTERY								
783/A 1	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	0,314	49,03	0,00	15,40	0,000	0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 501 - ČS pre obec Hrubov-2x

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	783	NÁTERY			15,40	0,00	15,40		0,000	0
		Práce PSV			15,40	0,00	15,40		0,000	0
		Celkom v EUR			4 335,23	191,01	7 219,04		28,270	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 502 - Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov

Miesto:

Časť: SO 502.1 - Nová RIS

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV					7	Ostatné náklady
2	PSV						
3	MONT		332,17	0,00	332,18	8	Kompletačná činnosť
4	OST					9	HZS
5	VN						
6	Spolu				332,18	10	Spolu
C		VRN				D	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava
14						19	
15						20	Spolu
Projektant,rozpočtár						E	
						21	Súčet riadkov 6,10,20
						22	DPH 23% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 502 - Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov

Časť: SO 502.1 - Nová RIS

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	332,17	0,00	332,18	0,0000	0,0000
Montážne práce	332,17	0,00	332,18	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	913,28	0,00	913,28	0,0000	0,0000
HZS	913,28	0,00	913,28	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 245,45	0,00	1 245,46	0,0000	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 502 - Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt: SO 502 - Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov										
Časť: SO 502.1 - Nová RIS										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	PM	Podružný materiál	%	7,673	3,0000	0,000	23,020		0	
921/M21	210010234	Rúrka oceľová ochranná D 90/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru	m	12,000	4,252	0,000	51,024		0	
921/M21	210040162	Príslušenstvo pre nástrešník, nástrešníková hlavica	ks	2,000	0,310	0,000	0,620		0	
921/M21	210040563	Šablóna a prúdový spoj C svork. do 120 mm2	ks	8,000	8,808	0,000	70,464		0	
921/M21	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,798	0,000	2,394		0	
921/M21	210193031	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa VRIS	ks	1,000	29,299	0,000	29,300		0	
R/RE	210902177	Vodič hliníkový silový uložený v trubke 1-AYY 0,6/1 kV 1x120	m	80,000	1,942	0,000	155,360		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			332,170	0,000	332,180		0,000	0
		Montážne práce			332,170	0,000	332,180		0,000	0
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/RE	00010081767	Rúra zvodova kab. plast. 90 pevná 6 m	M	12,000	8,250	0,000	99,000		0	
R/RE	00010082994	Ciarka plast. na zv.rury 60-110 mm s chr	KUS	2,000	9,170	0,000	18,340		0	
R/RE	00010077903	SVORKA ODBOC. LIS.~C~120/70-95 C.611209	KUS	8,000	4,850	0,000	38,800		0	
R/RE	00010076371	Poistka NN 1, gG, 50 A, nozova	KUS	3,000	6,500	0,000	19,500		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 502 - Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	00010077436	Držiak zvodových rur pre VRIS fí 76 mm	KUS	4,000	9,160	0,000	36,640		0	
R/RE	00010077999	Paska upinacia nerez,stredna-16mm,30m	M	6,000	0,700	0,000	4,200		0	
R/RE	00010078002	Spona nerez,stredna-16mm	KUS	6,000	1,700	0,000	10,200		0	
R/RE	00010082084	Skrina VRI 3x250A 2H+1D do 240, KPH, V	KUS	1,000	270,600	0,000	270,600		0	
R/RE	00010162592	Kabel NAYY-J 1x120 RM zltozelena 0,6/1kV	M	20,000	5,200	0,000	104,000		0	
R/RE	00010162591	Kabel NAYY-O 1x120 RM cierna 0,6/1kV	M	60,000	5,200	0,000	312,000		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			913,280	0,000	913,280		0,000	0
		HZS			913,280	0,000	913,280		0,000	0
		Celkom v EUR			1 245,450	0,000	1 245,460		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 502.2 - NN prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	13318,59	2066,7	15385,28	7		0
2	PSV						
3	MONT	10 008,32	0,00	10 008,32	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			25 393,60	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	25 393,60
					22	DPH 23% z 25 393,60	5 840,53
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	31 234,13
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 502.2 - NN prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 390,53	0,00	3 390,53	0,1300	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	9 928,06	2 066,74	11 994,75	0,0000	0,0000
Práce HSV	13 318,59	2 066,70	15 385,28	0,1300	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 499,21	0,00	4 499,21	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	5 509,11	0,00	5 509,11	0,0000	0,0000
Montážne práce	10 008,32	0,00	10 008,32	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	23 326,91	2 066,74	25 393,60	0,1300	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 502.1 - NN prípojka

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 502.2 - NN prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141721113.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 90 do 110mm	m	64,000	52,977	0,000	3 390,530	0,002	0,127	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 390,530	0,000	3 390,530		0,130	0
	M	Práce a dodávky M								
R/RE	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, D 110 mm	m	516,000	3,444	0,000	1 777,100		0	
P/PE	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	70,000	0,000	5,157	360,990		0	
P/PE	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	516,000	0,000	0,068	35,088		0	
S/S30	3580760183	Istič LPN-50B-3	ks	1,000	0,000	40,160	40,160		0	
P/PE	357120019700	Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B50, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	0,000	268,418	268,418		0	
S/S30	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	94,200	0,000	1,252	117,938		0	
P/PE	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	0,000	0,911	7,288		0	
R/RE	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x70 SM mm2	m	0,000	5,766	0,000	0,000		0	
R/RE	341110034400	Kábel hliníkový NAYY 4x150 SM mm2	m	578,000	14,102	0,000	8 150,960		0	
P/PE	246220004300	Email syntetický vonkajší Industrol biely S 2013	kg	0,900	0,000	5,980	5,380		0	
P/PE	246220004900	Email syntetický vonkajší Industrol červený S 2013	kg	0,900	0,000	6,720	6,050		0	
P/PE	583830000100	Staničník pre cesty - kilometrovník z vyvretých hornín	ks	18,000	0,000	56,098	1 009,760		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 502.1 - NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	592120001700	Prefabrikát železobetónový označník AZZ 18-20, rozmer 200x200x760 mm	ks	18,000	0,000	11,979	215,620		0	
	M	Práce a dodávky M			9 928,060	2 066,700	11 994,750		0,000	0
		1 + M			13 318,590	2 066,700	15 385,280		0,130	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	PM	Podružný materiál	%	107,487	3,000	0,000	322,460		0	
921/M21	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	516,000	1,950	0,000	1 006,200		0	
921/M21	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	70,000	2,390	0,000	167,300		0	
921/M21	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,029	0,000	6,030		0	
921/M21	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	16,650	0,000	16,650		0	
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	100,000	1,679	0,000	167,900		0	
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,320	0,000	18,560		0	
921/M21	210260162	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm ²	ks	2,000	5,440	0,000	10,880		0	
R/RE	210902117.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	m	0,000	2,850	0,000	0,000		0	
R/RE	210902120	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150	m	578,000	3,165	0,000	1 829,370		0	
921/M21	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	0,000	1,142	0,000	0,000		0	
921/M21	210950203	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	576,000	1,656	0,000	953,860		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			4 499,210	0,000	4 499,210		0,000	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. pätky, zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče.	ks	18,000	19,570	0,000	352,260		0	
946/M46	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	516,000	6,051	0,000	3 122,320		0	
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	516,000	0,452	0,000	233,230		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 502.1 - NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
946/M46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	516,000	2,702	0,000	1 394,230		0	
946/M46	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	180,600	0,580	0,000	104,750		0	
946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	180,600	1,674	0,000	302,320		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			5 509,110	0,000	5 509,110		0,000	0
		Montážne práce			10 008,320	0,000	10 008,320		0,000	0
		Celkom v EUR			23 326,910	2 066,700	25 393,600		0,130	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	212464,09	30306,73	242768,51	7		0
2	PSV						
3	MONT	1 798,00	0,00	1 798,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			244 566,51	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	244 566,51
					22	DPH 23% z 244 566,51	56 250,30
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	300 816,81
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	112 286,14	21 931,59	134 215,41	9,4000	0,0000
ZÁKLADY	10 409,48	0,00	10 409,48	326,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	18 735,16	0,00	18 735,16	294,2400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	9 062,06	8 375,14	17 437,20	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 056,08	0,00	18 056,08	0,0600	0,0000
PRESUNY HMÔT	43 915,17	0,00	43 915,18	0,0000	0,0000
Práce HSV	212 464,09	30 306,73	242 768,51	629,7000	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	1 798,00	0,00	1 798,00	1,2400	0,0000
Montážne práce	1 798,00	0,00	1 798,00	1,2400	0,0000
Celkom v EUR	214 262,09	30 306,73	244 566,51	630,9400	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	111201102.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	900,000	0,97	0,00	873,00		0	
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	860,000	9,15	0,00	7 869,00		0	
1/A 1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	59,250	0,90	0,00	53,33		0	
1/A 3	127703201.S	Výkop zárezu pre zhýbký a iné podzemné vedenia pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	0,000	12,61	0,00	0,00		0	
1/A 1	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 295,917	7,96	0,00	18 275,50		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	688,769	1,00	0,00	688,77		0	
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	0,000	87,99	0,00	0,00	0,002	0	
P/PE	286130034400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 200	m	0,000	0,00	33,81	0,00		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	9 695,200	3,65	0,00	35 387,48	0,001	9,404	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	9 696,200	2,32	0,00	22 492,86		0	
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m	m3	59,250	1,54	0,00	91,25		0	
1/A 1	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	900,000	1,38	0,00	1 242,00		0	
1/A 1	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	15 300,000	0,28	0,00	4 284,00		0	
1/A 1	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	710,698	2,52	0,00	1 790,96		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	59,250	1,85	0,00	109,61		0	
1/A 1	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	710,698	1,01	0,00	717,80		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	59,250	0,64	0,00	37,92		0	
1/A 1	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	710,697	0,57	0,00	405,10		0	
1/A 1	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 585,200	2,92	0,00	4 628,78		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	528,400	24,92	0,00	13 167,73		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	1 758,748	0,00	12,47	21 931,59		0	
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,41	0,00	0,00		0	
1/A 1	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	359,000	0,47	0,00	168,73		0	
1/A 1	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	0,000	1,60	0,00	0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			112 286,14	21 931,59	134 215,41		9,400	0
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	1 321,000	7,88	0,00	10 409,48	0,247	325,996	
	2	ZÁKLADY			10 409,48	0,00	10 409,48		326,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
311/A 1	451313511.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	200,000	10,24	0,00	2 048,00	0,222	44,464	
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	132,100	36,36	0,00	4 803,16	1,891	249,771	
271/A 1	452311131.S	Utesnenie chráničky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,000	98,06	0,00	0,00	2,216	0	
321/A 1	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	0,000	37,91	0,00	0,00	2,084	0	
R/RE	465513428.R	Dlažba z lomového kameňa, do betónu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 500 mm	m2	200,000	59,42	0,00	11 884,00		0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			18 735,16	0,00	18 735,16		294,240	0

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	0,000	6,53	0,00	0,00	0,084	0	
P/PE	593810000100.S	Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, lxšxv 2000x1000x150 mm	ks	0,000	0,00	79,44	0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 90x5,4 mm	m	1 321,000	0,77	0,00	1 017,17		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	1 321,000	0,00	6,34	8 375,14		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	1 321,000	3,20	0,00	4 227,20		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	1 321,000	0,70	0,00	924,70		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 321,000	1,41	0,00	1 862,61		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 321,000	0,78	0,00	1 030,38		0	
271/A 1	899912101.S	Montáž oceľových chráničiek D 159x10	m	0,000	34,16	0,00	0,00	0,000	0	
P/PE	142110002400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn.11 353.0	m	0,000	0,00	32,16	0,00		0	
271/A 1	899912111.S	Oceľové objímky (pojazdné sedlá) z pásov. ocele na zasunutie potrubia do chráničky montované na potrubie DN od 50 do 100	ks	0,000	25,41	0,00	0,00	0,004	0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			9 062,06	8 375,14	17 437,20		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	860,000	5,72	0,00	4 919,20	0,000	0,06	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	271,760	1,53	0,00	415,79		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 163,440	0,33	0,00	1 703,94		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	271,760	20,81	0,00	5 655,33		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	271,760	19,73	0,00	5 361,82		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			18 056,08	0,00	18 056,08		0,060	0

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 470,210	29,87	0,00	43 915,18		0	
	99	PRESUNY HMÔT			43 915,17	0,00	43 915,18		0,000	0
		Práce HSV			212 464,09	30 306,73	242 768,51		629,700	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	50,000	35,96	0,00	1 798,00	0,025	1,237	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			1 798,00	0,00	1 798,00		1,240	0
		Montážne práce			1 798,00	0,00	1 798,00		1,240	0
		Celkom v EUR			214 262,09	30 306,73	244 566,51		630,940	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 504 - Vodojem Hrubov 2x50m3

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	29339,44	76113,82	105453,26	7		0
2	PSV	48,71	450,00	498,71			
3	MONT				8	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			105 951,97	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			4 449,98	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	847,62
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	5 297,60
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	111 249,57
					22	DPH 23% z 111 249,57	25 587,40
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	136 836,97
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 504 - Vodojem Hrubov 2x50m3

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	6 047,92	0,00	6 047,92	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	6 556,50	25,53	6 582,03	269,4500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	7 332,58	76 088,29	83 420,87	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	9 402,44	0,00	9 402,44	0,0000	0,0000
Práce HSV	29 339,44	76 113,82	105 453,26	269,4500	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	48,71	450,00	498,71	0,0000	0,0000
Práce PSV	48,71	450,00	498,71	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	29 388,15	76 563,82	105 951,97	269,4500	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 504 - Vodojem Hrubov 2x50m3

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 504 - Vodojem Hrubov 2x50m3										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	539,393	7,16	0,00	3 862,05		0	
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	539,393	0,98	0,00	528,61		0	
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	254,032	1,63	0,00	414,07		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	254,032	0,76	0,00	193,06		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	285,361	3,68	0,00	1 050,13		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			6 047,92	0,00	6 047,92		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	17,500	1,34	0,00	23,45	0,000	0,003	
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	17,850	0,00	1,43	25,53		0	
2/A 1	212755244.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	35,000	3,47	0,00	121,45	0,010	0,347	
11/A 1	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	130,000	49,32	0,00	6 411,60	2,070	269,1	
	2	ZÁKLADY			6 556,50	25,53	6 582,03		269,450	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	17,800	0,64	0,00	11,39		0	
P/PE	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	17,800	0,00	4,96	88,29		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 504 - Vodojem Hrubov 2x50m3

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	871631201.Spp	Montáž vodojemu z odstredivo liateho sklolaminátu DN 2400 mm	kpl	2,000	1 800,00	0,00	3 600,00		0	
P/PE	286410002400PP	Vodojem 2x50m3 + armatúrna komora ako fixačného prvku v dĺžke 4,96 m s osadením prechodových roštov k obslužnému priestoru vodojemu z rúr HD-PE D 2400	kpl	2,000	0,00	38 000,00	76 000,00		0	
271/A 3	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	17,800	1,71	0,00	30,44		0	
R/RE	89991055555	Kompozitný pororošt hr.30 mm, vrátane rámu z L - profilov, osadenia	m2	19,950	185,00	0,00	3 690,75		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			7 332,58	76 088,29	83 420,87		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	71	Práce a dodávky PSV	SUB	0,000	0,00	0,00	0,00		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	269,488	34,89	0,00	9 402,44		0	
	99	PRESUNY HMÔT			9 402,44	0,00	9 402,44		0,000	0
		Práce HSV			29 339,44	76 113,82	105 453,26		269,450	0
		Práce PSV								
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,340	8,61	0,00	45,98	0,000	0,001	
P/PE	611430007a	Vchodové dvere plastové 700/1970 + plast.zárubňa + zámok bezpečnostný+ kovanie,	ks	1,000	0,00	450,00	450,00		0	
766/A 1	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,960	0,5500	0,0000	2,7300		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			48,71	450,00	498,71		0,000	0
		Práce PSV			48,71	450,00	498,71		0,000	0
		Celkom v EUR			29 388,15	76 563,82	105 951,97		269,450	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 506 - Oplotenie vodojemu Hrubov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	6303,28	1192,8	7496,08	7		0
2	PSV	2 712,00	2 812,04	5 524,04			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			13 020,12	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			546,85	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	104,16
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	651,01
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	13 671,13
					22	DPH 23% z 13 671,13	3 144,36
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	16 815,49
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Projektant:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 506 - Oplotenie vodojemu Hrubov

Spracoval:

Ks:

Dátum: 14.05.2026

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 399,58	0,00	1 399,58	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 529,01	0,00	2 529,01	38,5000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 209,05	1 192,80	2 401,85	12,2100	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 165,64	0,00	1 165,64	0,0000	0,0000
Práce HSV	6 303,28	1 192,80	7 496,08	50,7100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 611,00	2 812,04	5 423,04	0,0600	0,0000
NÁTERY	101,00	0,00	101,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 712,00	2 812,04	5 524,04	0,0600	0,0000
Celkom v EUR	9 015,28	4 004,84	13 020,12	50,7700	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 506 - Oplotenie vodojemu Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 506 - Oplotenie vodojemu Hrubov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	8,750	54,25	0,00	474,69		0	
1/A 1	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	8,750	7,40	0,00	64,75		0	
1/A 1	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	8,750	80,10	0,00	700,88		0	
1/A 1	133301109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	8,750	11,78	0,00	103,08		0	
1/A 1	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	17,500	2,07	0,00	36,23		0	
1/A 1	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,500	1,14	0,00	19,95		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 399,58	0,00	1 399,58		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
15/A 4	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	57,000	8,38	0,00	477,66	0,001	0,066	
15/A 4	272353110.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	57,000	4,55	0,00	259,35	0,001	0,059	
11/A 1	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	17,500	102,40	0,00	1 792,00	2,193	38,379	
	2	ZÁKLADY			2 529,01	0,00	2 529,01		38,500	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	55,000	21,69	0,00	1 192,95	0,222	12,201	
P/PE	5923131260	Stĺpik plotový rohový 2600x100x100 mm	ks	5,000	0,00	21,20	106,00		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 506 - Oplotenie vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	5923131270	Stĺpik plotový podporný 2000x100x100 mm	ks	16,000	0,00	18,50	296,00		0	
P/PE	5923131255	Stĺpik plotový priebežný 2600x100x100 mm	ks	34,000	0,00	21,20	720,80		0	
15/A 4	338171121.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	2,000	8,05	0,00	16,10	0,006	0,013	
P/PE	55346838956	Stĺpik 80x80x3000	ks	2,000	0,00	35,00	70,00		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 209,05	1 192,80	2 401,85		12,210	0
	99	PRESUNY HMÔT								
15/A 4	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	50,724	22,98	0,00	1 165,64		0	
	99	PRESUNY HMÔT			1 165,64	0,00	1 165,64		0,000	0
		Práce HSV			6 303,28	1 192,80	7 496,08		50,710	0
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	116,680	2,71	0,00	316,20		0	
P/PE	313290001000.S	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	4,667	0,00	198,61	926,91		0	
R/RE	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	350,040	0,62	0,00	217,02		0	
P/PE	5535855488	Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,4/100m	ks	3,500	0,00	18,95	66,33		0	
R/RE	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	590,150	0,45	0,00	265,57		0	
S/S10	314780000100.S	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	472,120	0,00	0,16	75,54	0,000	0,047	
P/PE	156140003500.S	Drôt ostnatý žiletkový, dĺžka 200 m, pozinkovaný	ks	1,000	0,00	454,87	454,87		0	
R/RE	767915810.S	Osadenie bavoletu na oceľový stĺpik pre pletivové ploty	ks	43,000	1,21	0,00	52,03		0	
767/A 3	767920220.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	18,37	0,00	18,37		0	
P/PE	553222	Bránka 1250x2000, Zn,výplň jokel 40x40+zámok s cylindr. vložkou	ks	1,000	0,00	729,79	729,79		0	
767/A 3	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	147,000	7,89	0,00	1 159,83	0,000	0,013	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 506 - Oplotenie vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	767995260.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	147,000	3,63	0,00	533,61		0	
P/PE	55388000	Oceľová konštrukcia-nosič ostr. drôtu	kg	147,000	0,00	3,80	558,60		0	
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	53,747	0,9000	0,0000	48,3700		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 611,00	2 812,04	5 423,04		0,060	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	10,151	6,52	0,00	66,18	0,000	0,002	
783/A 1	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	10,151	3,43	0,00	34,82	0,000	0,001	
	783	NÁTERY			101,00	0,00	101,00		0,000	0
		Práce PSV			2 712,00	2 812,04	5 524,04		0,060	0
		Celkom v EUR			9 015,28	4 004,84	13 020,12		50,770	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 507 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	22314,32	1025,27	23339,59	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			23 339,59	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			1 298,28	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	314,73
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	1 613,01
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	24 952,60
					22	DPH 23% z 24 952,60	5 739,10
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	30 691,70
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 507 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	11 643,58	97,26	11 740,84	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	952,39	0,00	952,39	38,4500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	163,18	0,00	163,18	6,6400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 509,08	703,83	2 212,91	46,8200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	438,47	224,18	662,65	10,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	7 607,62	0,00	7 607,62	0,0000	0,0000
Práce HSV	22 314,32	1 025,27	23 339,59	101,9100	0,0000
Celkom v EUR	22 314,32	1 025,27	23 339,59	101,9100	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 507 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 507 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	105,000	1,17	0,00	122,85		0	
1/A 1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	500,000	4,34	0,00	2 170,00		0	
1/A 1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	75,978	7,16	0,00	544,00		0	
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,978	1,05	0,00	79,78		0	
1/A 1	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	75,978	9,85	0,00	748,38		0	
1/A 1	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	75,978	2,05	0,00	155,75		0	
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	651,956	1,76	0,00	1 147,44		0	
1/A 1	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	129,000	4,20	0,00	541,80		0	
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	105,000	2,25	0,00	236,25		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	256,956	0,81	0,00	208,13		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	500,000	3,95	0,00	1 975,00		0	
231/A 2	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	430,000	0,91	0,00	391,30		0	
P/PE	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,287	0,00	7,32	97,26		0	
1/A 1	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	430,000	0,29	0,00	124,70		0	
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	41,000	0,50	0,00	20,50		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 507 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	430,000	7,19	0,00	3 091,70		0	
231/A 2	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	430,000	0,20	0,00	86,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			11 643,58	97,26	11 740,84		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	18,576	51,27	0,00	952,39	2,070	38,452	
	2	ZÁKLADY			952,39	0,00	952,39		38,450	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	0,000	114,08	0,00	0,00	2,240	0	
15/A 4	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	0,000	29,53	0,00	0,00	0,003	0	
15/A 4	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	0,000	14,08	0,00	0,00		0	
15/A 4	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,000	2 633,38	0,00	0,00	1,013	0	
15/A 4	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,000	2 196,16	0,00	0,00	1,013	0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
221/A 1	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	41,000	3,98	0,00	163,18	0,162	6,639	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			163,18	0,00	163,18		6,640	0
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	41,000	5,81	0,00	238,21	0,304	12,448	
221/A 1	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	24,000	11,56	0,00	277,44	0,607	14,573	
221/A 1	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	41,000	8,04	0,00	329,64	0,371	15,203	
221/A 1	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	41,000	16,19	0,00	663,79	0,112	4,592	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 507 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	592460007700.S	Dlažba betónová zámková 60 mm,	m2	41,820	0,00	16,83	703,83		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			1 509,08	703,83	2 212,91		46,820	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	62,000	5,26	0,00	326,12	0,126	7,803	
P/PE	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm,	ks	62,620	0,00	3,58	224,18		0	
221/A 1	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,000	112,35	0,00	112,35	2,201	2,201	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			438,47	224,18	662,65		10,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
231/A 2	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	174,207	43,67	0,00	7 607,62		0	
	99	PRESUNY HMÔT			7 607,62	0,00	7 607,62		0,000	0
		Práce HSV			22 314,32	1 025,27	23 339,59		101,910	0
		Celkom v EUR			22 314,32	1 025,27	23 339,59		101,910	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-1

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	285576,81	48171,07	333747,88	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			333 747,88	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	333 747,88
					22	DPH 23% z 333 747,88	76 762,01
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	410 509,89
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	130 903,64	20 291,78	151 195,42	8,0300	0,0000
ZÁKLADY	16 499,93	0,00	16 499,93	516,7300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	9 283,85	0,00	9 283,85	465,1700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	16 029,87	27 879,29	43 909,16	0,8400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	32 203,46	0,00	32 203,46	0,1400	0,0000
PRESUNY HMÔT	80 656,06	0,00	80 656,06	0,0000	0,0000
Práce HSV	285 576,81	48 171,07	333 747,88	990,9100	0,0000
Celkom v EUR	285 576,81	48 171,07	333 747,88	990,9100	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-1										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2 041,000	2,15	0,00	4 388,15		0	
1/A 1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	59,250	0,99	0,00	58,66		0	
1/A 1	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4 103,769	7,96	0,00	32 666,00		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 231,131	1,00	0,00	1 231,13		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	8 282,400	3,65	0,00	30 230,76	0,001	8,034	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	8 282,400	2,32	0,00	19 215,17		0	
1/A 1	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 220,628	2,50	0,00	5 551,57		0	
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	59,250	7,06	0,00	418,31		0	
1/A 1	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 220,628	1,01	0,00	2 242,83		0	
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,250	0,71	0,00	42,07		0	
1/A 1	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 220,628	0,57	0,00	1 265,76		0	
1/A 1	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 923,200	2,92	0,00	8 535,74		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	974,400	24,92	0,00	24 282,05		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	1 627,248	0,00	12,47	20 291,78		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	359,000	2,16	0,00	775,44		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			130 903,64	20 291,78	151 195,42		8,030	0
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	2 093,900	7,88	0,00	16 499,93	0,247	516,733	
	2	ZÁKLADY			16 499,93	0,00	16 499,93		516,730	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	243,600	36,36	0,00	8 857,30	1,891	460,592	
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	1,400	92,90	0,00	130,06	2,309	3,233	
271/A 1	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,600	13,47	0,00	75,43	0,005	0,026	
271/A 1	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	14,000	15,79	0,00	221,06	0,094	1,317	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			9 283,85	0,00	9 283,85		465,170	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	42,000	21,07	0,00	884,94	0,001	0,034	
P/PE	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16	ks	7,000	0,00	74,24	519,68		0	
P/PE	552520024800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 1000 mm, PN 16	ks	7,000	0,00	125,22	876,54		0	
P/PE	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16	ks	7,000	0,00	59,53	416,71		0	
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	2 093,900	0,77	0,00	1 612,30		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	2 093,900	0,00	6,34	13 275,33		0	
R/RE	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm	ks	28,000	10,88	0,00	304,64		0	
P/PE	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	7,000	0,00	47,95	335,65		0	
P/PE	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	7,000	0,00	132,33	926,31		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	7,000	22,86	0,00	160,02	0,001	0,006	
P/PE	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	7,000	0,00	255,67	1 789,69		0	
P/PE	422210001901	Zemná súprava posúvačová D 80 mm	ks	7,000	0,00	34,57	241,99		0	
271/A 1	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	7,000	22,87	0,00	160,09	0,000	0,003	
P/PE	449160003100.S	Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu	ks	7,000	0,00	1 333,71	9 335,97		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	2 093,900	3,20	0,00	6 700,48		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	2 093,900	0,70	0,00	1 465,73		0	
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	7,000	22,29	0,00	156,03	0,114	0,798	
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	7,000	0,00	23,06	161,42		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	2 093,900	1,41	0,00	2 952,40		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2 093,900	0,78	0,00	1 633,24		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			16 029,87	27 879,29	43 909,16		0,840	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	2 041,000	5,72	0,00	11 674,52	0,000	0,143	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	644,956	1,53	0,00	986,78		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 254,164	0,33	0,00	4 043,87		0	
221/B 1	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	644,956	4,30	0,00	2 773,31		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	644,956	19,73	0,00	12 724,98		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			32 203,46	0,00	32 203,46		0,140	0
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 710,217	29,76	0,00	80 656,06		0	
99		PRESUNY HMÔT			80 656,06	0,00	80 656,06		0,000	0

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			285 576,81	48 171,07	333 747,88		990,910	0
		Celkom v EUR			285 576,81	48 171,07	333 747,88		990,910	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-2

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	76625,99	8769,58	85395,57	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			85 395,57	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	85 395,57
					22	DPH 23% z 85 395,57	19 640,98
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	105 036,55
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	24 313,37	8 769,58	33 082,95	1,3000	0,0000
ZÁKLADY	3 075,56	0,00	3 075,56	96,3200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 436,22	0,00	1 436,22	74,6900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 677,45	0,00	2 677,45	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 266,31	0,00	8 266,31	0,0300	0,0000
PRESUNY HMÔT	36 857,08	0,00	36 857,08	0,0000	0,0000
Práce HSV	76 625,99	8 769,58	85 395,57	172,3400	0,0000
Celkom v EUR	76 625,99	8 769,58	85 395,57	172,3400	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-2										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	395,000	2,15	0,00	849,25		0	
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	625,310	10,16	0,00	6 353,15		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	187,593	1,00	0,00	187,59		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 343,000	3,65	0,00	4 901,95	0,001	1,303	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 343,000	2,32	0,00	3 115,76		0	
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	625,310	3,06	0,00	1 913,45		0	
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	625,310	1,85	0,00	1 156,82		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	625,310	0,64	0,00	400,20		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	474,000	3,16	0,00	1 497,84		0	
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	801,060	0,00	6,84	5 479,25		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	158,000	24,92	0,00	3 937,36		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	263,860	0,00	12,47	3 290,33		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			24 313,37	8 769,58	33 082,95		1,300	0
	2	ZÁKLADY								

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zariadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	390,300	7,88	0,00	3 075,56	0,247	96,318	
	2	ZÁKLADY			3 075,56	0,00	3 075,56		96,320	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	39,500	36,36	0,00	1 436,22	1,891	74,685	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 436,22	0,00	1 436,22		74,690	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 90x5,4 mm	m	390,300	0,77	0,00	300,53		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	390,300	3,20	0,00	1 248,96		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	390,300	0,70	0,00	273,21		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	390,300	1,41	0,00	550,32		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	390,300	0,78	0,00	304,43		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 677,45	0,00	2 677,45		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	390,300	5,72	0,00	2 232,52	0,000	0,027	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	124,820	1,53	0,00	190,97		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 371,580	0,33	0,00	782,62		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	124,820	20,81	0,00	2 597,50		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	124,820	19,73	0,00	2 462,70		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			8 266,31	0,00	8 266,31		0,030	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 238,477	29,76	0,00	36 857,08		0	
	99	PRESUNY HMÔT			36 857,08	0,00	36 857,08		0,000	0

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			76 625,99	8 769,58	85 395,57		172,340	0
		Celkom v EUR			76 625,99	8 769,58	85 395,57		172,340	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-3

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10.1.2025

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	165345,85	37131,5	202477,35	7		0
2	PSV						
3	MONT	354,60	0,00	354,61	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			202 831,96	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	202 831,96
					22	DPH 23% z 202 831,96	46 651,35
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	249 483,31
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-3

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	50 349,54	18 482,41	68 831,95	2,8500	0,0000
ZÁKLADY	6 434,02	0,00	6 434,02	201,5000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 318,36	0,00	5 318,36	241,3800	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	176,31	954,80	1 131,11	2,2600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	6 519,14	17 694,29	24 213,43	0,7100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 165,70	0,00	17 165,70	0,0600	0,0000
PRESUNY HMÔT	79 382,78	0,00	79 382,78	0,0000	0,0000
Práce HSV	165 345,85	37 131,50	202 477,35	448,7500	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	354,60	0,00	354,61	0,2500	0,0000
Montážne práce	354,60	0,00	354,61	0,2500	0,0000
Celkom v EUR	165 700,45	37 131,50	202 831,96	449,0000	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-3										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	818,000	2,15	0,00	1 758,70		0	
1/A 1	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 421,684	7,96	0,00	11 316,60		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	426,505	1,00	0,00	426,51		0	
1/A 1	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	10,000	299,94	0,00	2 999,40	0,015	0,147	
P/PE	142110002400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 150	m	10,000	0,00	32,16	321,60		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 781,200	3,65	0,00	10 151,38	0,001	2,698	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	2 781,200	2,32	0,00	6 452,38		0	
1/A 1	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 421,680	2,52	0,00	3 582,63		0	
1/A 1	167102102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 421,680	1,01	0,00	1 435,90		0	
1/A 1	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 421,680	0,57	0,00	810,36		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	981,600	3,16	0,00	3 101,86		0	
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	1 658,904	0,00	6,84	11 346,90		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	327,200	24,92	0,00	8 153,82		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	546,424	0,00	12,47	6 813,91		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	100,000	1,60	0,00	160,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			50 349,54	18 482,41	68 831,95		2,850	0
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	816,500	7,88	0,00	6 434,02	0,247	201,496	
	2	ZÁKLADY			6 434,02	0,00	6 434,02		201,500	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
311/A 1	451313511.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	100,000	10,24	0,00	1 024,00	0,222	22,232	
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	81,800	36,36	0,00	2 974,25	1,891	154,665	
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,600	92,90	0,00	55,74	2,309	1,386	
271/A 1	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,400	13,47	0,00	32,33	0,005	0,011	
271/A 1	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	6,000	15,79	0,00	94,74	0,094	0,564	
321/A 1	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	30,000	37,91	0,00	1 137,30	2,084	62,525	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			5 318,36	0,00	5 318,36		241,380	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	27,000	6,53	0,00	176,31	0,084	2,255	
P/PE	593810000200.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	1,000	0,00	108,04	108,04		0	
P/PE	593810000600.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	4,000	0,00	211,69	846,76		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			176,31	954,80	1 131,11		2,260	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	18,000	21,07	0,00	379,26	0,001	0,015	
P/PE	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16	ks	6,000	0,00	74,24	445,44		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	552520024800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 1000 mm, PN 16	ks	6,000	0,00	125,22	751,32		0	
P/PE	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16	ks	6,000	0,00	59,53	357,18		0	
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	m	816,500	0,77	0,00	628,71		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	816,500	0,00	6,34	5 176,61		0	
R/RE	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 90 mm	ks	12,000	10,88	0,00	130,56		0	
P/PE	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	6,000	0,00	47,95	287,70		0	
P/PE	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	6,000	0,00	132,33	793,98		0	
271/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	6,000	22,86	0,00	137,16	0,001	0,005	
P/PE	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	6,000	0,00	255,67	1 534,02		0	
P/PE	422210001901	Zemná súprava posúvačová D 80 mm	ks	6,000	0,00	34,57	207,42		0	
271/A 1	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	6,000	22,87	0,00	137,22	0,000	0,002	
P/PE	449160003100.S	Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu	ks	6,000	0,00	1 333,71	8 002,26		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	816,500	3,20	0,00	2 612,80		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	816,500	0,70	0,00	571,55		0	
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	22,29	0,00	133,74	0,114	0,684	
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	6,000	0,00	23,06	138,36		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	816,500	1,41	0,00	1 151,27		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	816,500	0,78	0,00	636,87		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			6 519,14	17 694,29	24 213,43		0,710	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	816,500	5,72	0,00	4 670,38	0,000	0,057	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	258,488	1,53	0,00	395,49		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 911,272	0,33	0,00	1 620,72		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	258,488	20,81	0,00	5 379,14		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	258,488	19,73	0,00	5 099,97		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			17 165,70	0,00	17 165,70		0,060	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 667,432	29,76	0,00	79 382,78		0	
	99	PRESUNY HMÔT			79 382,78	0,00	79 382,78		0,000	0
		Práce HSV			165 345,85	37 131,50	202 477,35		448,750	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	10,000	35,46	0,00	354,61	0,025	0,247	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			354,60	0,00	354,61		0,250	0
		Montážne práce			354,60	0,00	354,61		0,250	0
		Celkom v EUR			165 700,45	37 131,50	202 831,96		449,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-4

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	13700,14	1886,93	15587,07	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			15 587,07	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	15 587,07
					22	DPH 23% z 15 587,07	3 585,03
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	19 172,10
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-4

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 848,22	1 509,70	6 357,92	0,2200	0,0000
ZÁKLADY	468,86	0,00	468,86	14,6800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	247,25	0,00	247,25	12,8600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	408,18	377,23	785,41	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 379,08	0,00	1 379,08	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	6 348,55	0,00	6 348,55	0,0000	0,0000
Práce HSV	13 700,14	1 886,93	15 587,07	27,7600	0,0000
Celkom v EUR	13 700,14	1 886,93	15 587,07	27,7600	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Odberteľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-4										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	68,000	9,15	0,00	622,20		0	
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	118,184	10,16	0,00	1 200,75		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,455	1,00	0,00	35,46		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	231,200	3,65	0,00	843,88	0,001	0,224	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	231,200	2,32	0,00	536,38		0	
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,184	3,06	0,00	361,64		0	
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	118,184	1,85	0,00	218,64		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	118,184	0,64	0,00	75,64		0	
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	81,600	3,38	0,00	275,81		0	
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	137,904	0,00	6,84	943,26		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,200	24,92	0,00	677,82		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	45,424	0,00	12,47	566,44		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 848,22	1 509,70	6 357,92		0,220	0
	2	ZÁKLADY								

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	59,500	7,88	0,00	468,86	0,247	14,683	
	2	ZÁKLADY			468,86	0,00	468,86		14,680	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,800	36,36	0,00	247,25	1,891	12,857	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			247,25	0,00	247,25		12,860	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	59,500	0,77	0,00	45,82		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	59,500	0,00	6,34	377,23		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	59,500	3,20	0,00	190,40		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	59,500	0,70	0,00	41,65		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	59,500	1,41	0,00	83,90		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	59,500	0,78	0,00	46,41		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			408,18	377,23	785,41		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	59,500	5,72	0,00	340,34	0,000	0,004	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	21,488	1,53	0,00	32,88		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	408,272	0,33	0,00	134,73		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	21,488	20,81	0,00	447,17		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	21,488	19,73	0,00	423,96		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 379,08	0,00	1 379,08		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	213,325	29,76	0,00	6 348,55		0	
	99	PRESUNY HMÔT			6 348,55	0,00	6 348,55		0,000	0
		Práce HSV			13 700,14	1 886,93	15 587,07		27,760	0
		Celkom v EUR			13 700,14	1 886,93	15 587,07		27,760	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-5

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	26894,57	5825,21	32719,78	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			32 719,78	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	32 719,78
					22	DPH 23% z 32 719,78	7 525,55
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	40 245,33
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-5

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	9 305,36	2 908,39	12 213,75	0,4300	0,0000
ZÁKLADY	1 032,28	0,00	1 032,28	32,3300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	506,79	0,00	506,79	25,1000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 051,65	2 916,82	3 968,47	0,1200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 750,40	0,00	2 750,40	0,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	12 248,09	0,00	12 248,09	0,0000	0,0000
Práce HSV	26 894,57	5 825,21	32 719,78	57,9900	0,0000
Celkom v EUR	26 894,57	5 825,21	32 719,78	57,9900	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-5										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	131,000	9,15	0,00	1 198,65		0	
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	227,678	10,16	0,00	2 313,21		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	68,303	1,00	0,00	68,30		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	445,400	3,65	0,00	1 625,71	0,001	0,432	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	445,400	2,32	0,00	1 033,33		0	
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	227,678	3,06	0,00	696,69		0	
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	227,678	1,85	0,00	421,20		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	227,678	0,64	0,00	145,71		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	157,200	3,16	0,00	496,75		0	
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	265,668	0,00	6,84	1 817,17		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	52,400	24,92	0,00	1 305,81		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	87,508	0,00	12,47	1 091,22		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			9 305,36	2 908,39	12 213,75		0,430	0
	2	ZÁKLADY								

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	131,000	7,88	0,00	1 032,28	0,247	32,328	
	2	ZÁKLADY			1 032,28	0,00	1 032,28		32,330	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,100	36,36	0,00	476,32	1,891	24,769	
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,100	92,90	0,00	9,29	2,309	0,231	
271/A 1	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,400	13,47	0,00	5,39	0,005	0,002	
271/A 1	452386151.S	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	15,79	0,00	15,79	0,094	0,094	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			506,79	0,00	506,79		25,100	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	21,07	0,00	63,21	0,001	0,002	
P/PE	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16	ks	1,000	0,00	74,24	74,24		0	
P/PE	552520024800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 1000 mm, PN 16	ks	1,000	0,00	125,22	125,22		0	
P/PE	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16	ks	1,000	0,00	59,53	59,53		0	
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	m	131,000	0,77	0,00	100,87		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	131,000	0,00	6,34	830,54		0	
R/RE	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 90 mm	ks	2,000	10,88	0,00	21,76		0	
P/PE	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	0,00	47,95	47,95		0	
P/PE	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	0,00	132,33	132,33		0	
271/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	22,86	0,00	22,86	0,001	0,001	
P/PE	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	0,00	255,67	255,67		0	
P/PE	422210001901	Zemná súprava posúvačová D 80 mm	ks	1,000	0,00	34,57	34,57		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	22,87	0,00	22,87	0,000	0	
P/PE	449160003100.S	Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu	ks	1,000	0,00	1 333,71	1 333,71		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	131,000	3,20	0,00	419,20		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	131,000	0,70	0,00	91,70		0	
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	22,29	0,00	22,29	0,114	0,114	
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	0,00	23,06	23,06		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	131,000	1,41	0,00	184,71		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	131,000	0,78	0,00	102,18		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			1 051,65	2 916,82	3 968,47		0,120	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	131,000	5,72	0,00	749,32	0,000	0,009	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	41,396	1,53	0,00	63,34		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	786,524	0,33	0,00	259,55		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	41,396	20,81	0,00	861,45		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	41,396	19,73	0,00	816,74		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 750,40	0,00	2 750,40		0,010	0
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	411,562	29,76	0,00	12 248,09		0	
99		PRESUNY HMÔT			12 248,09	0,00	12 248,09		0,000	0
		Práce HSV			26 894,57	5 825,21	32 719,78		57,990	0
		Celkom v EUR			26 894,57	5 825,21	32 719,78		57,990	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-6

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	49427,52	6144,06	55571,58	7		0
2	PSV						
3	MONT	359,60	0,00	359,60	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			55 931,18	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	55 931,18
					22	DPH 23% z 55 931,18	12 864,17
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	68 795,35
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-6

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	17 650,21	4 850,70	22 500,91	0,8200	0,0000
ZÁKLADY	1 607,52	0,00	1 607,52	50,3400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 903,04	0,00	2 903,04	123,3300	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 399,44	1 293,36	2 692,80	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 283,07	0,00	4 283,07	0,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	21 584,24	0,00	21 584,24	0,0000	0,0000
Práce HSV	49 427,52	6 144,06	55 571,58	174,5000	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	359,60	0,00	359,60	0,2500	0,0000
Montážne práce	359,60	0,00	359,60	0,2500	0,0000
Celkom v EUR	49 787,12	6 144,06	55 931,18	174,7500	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-6										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	204,000	9,15	0,00	1 866,60		0	
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	354,552	10,16	0,00	3 602,25		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	106,366	1,00	0,00	106,37		0	
1/A 1	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	10,000	299,94	0,00	2 999,40	0,015	0,147	
P/PE	142110002400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 150	m	10,000	0,00	32,16	321,60		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	693,600	3,65	0,00	2 531,64	0,001	0,673	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	693,600	2,32	0,00	1 609,15		0	
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	354,552	3,06	0,00	1 084,93		0	
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuhľnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	354,552	1,85	0,00	655,92		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	354,552	0,64	0,00	226,91		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	244,800	3,16	0,00	773,57		0	
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	413,712	0,00	6,84	2 829,79		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	81,600	24,92	0,00	2 033,47		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	136,272	0,00	12,47	1 699,31		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	100,000	1,60	0,00	160,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			17 650,21	4 850,70	22 500,91		0,820	0
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	204,000	7,88	0,00	1 607,52	0,247	50,343	
	2	ZÁKLADY			1 607,52	0,00	1 607,52		50,340	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
311/A 1	451313511.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	100,000	10,24	0,00	1 024,00	0,222	22,232	
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	20,400	36,36	0,00	741,74	1,891	38,572	
321/A 1	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	30,000	37,91	0,00	1 137,30	2,084	62,525	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 903,04	0,00	2 903,04		123,330	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	m	204,000	0,77	0,00	157,08		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	204,000	0,00	6,34	1 293,36		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	204,000	3,20	0,00	652,80		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	204,000	0,70	0,00	142,80		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	204,000	1,41	0,00	287,64		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	204,000	0,78	0,00	159,12		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			1 399,44	1 293,36	2 692,80		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	204,000	5,72	0,00	1 166,88	0,000	0,014	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	64,464	1,53	0,00	98,63		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 224,816	0,33	0,00	404,19		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	64,464	20,81	0,00	1 341,50		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	64,464	19,73	0,00	1 271,87		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 283,07	0,00	4 283,07		0,010	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	725,277	29,76	0,00	21 584,24		0	
	99	PRESUNY HMÔT			21 584,24	0,00	21 584,24		0,000	0
		Práce HSV			49 427,52	6 144,06	55 571,58		174,500	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	10,000	35,96	0,00	359,60	0,025	0,247	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			359,60	0,00	359,60		0,250	0
		Montážne práce			359,60	0,00	359,60		0,250	0
		Celkom v EUR			49 787,12	6 144,06	55 931,18		174,750	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	34026,4	6824,16	40850,56	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			40 850,56	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	40 850,56
					22	DPH 23% z 40 850,56	9 395,63
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	50 246,19
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	11 791,54	3 685,44	15 476,98	0,5500	0,0000
ZÁKLADY	1 308,08	0,00	1 308,08	40,9700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	634,05	0,00	634,05	31,7100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 291,75	3 138,72	4 430,47	0,1200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 485,25	0,00	3 485,25	0,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	15 515,73	0,00	15 515,73	0,0000	0,0000
Práce HSV	34 026,40	6 824,16	40 850,56	73,3600	0,0000
Celkom v EUR	34 026,40	6 824,16	40 850,56	73,3600	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	166,000	9,15	0,00	1 518,90		0	
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	288,508	10,16	0,00	2 931,24		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	86,552	1,00	0,00	86,55		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	564,400	3,65	0,00	2 060,06	0,001	0,547	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	564,400	2,32	0,00	1 309,41		0	
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	288,508	3,06	0,00	882,83		0	
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	288,508	1,85	0,00	533,74		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	288,508	0,64	0,00	184,65		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	199,200	3,16	0,00	629,47		0	
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	336,648	0,00	6,84	2 302,67		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	66,400	24,92	0,00	1 654,69		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	110,888	0,00	12,47	1 382,77		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			11 791,54	3 685,44	15 476,98		0,550	0
	2	ZÁKLADY								

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	166,000	7,88	0,00	1 308,08	0,247	40,965	
	2	ZÁKLADY			1 308,08	0,00	1 308,08		40,970	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,600	36,36	0,00	603,58	1,891	31,387	
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,100	92,90	0,00	9,29	2,309	0,231	
271/A 1	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,400	13,47	0,00	5,39	0,005	0,002	
271/A 1	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	15,79	0,00	15,79	0,094	0,094	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			634,05	0,00	634,05		31,710	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	21,07	0,00	63,21	0,001	0,002	
P/PE	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16	ks	1,000	0,00	74,24	74,24		0	
P/PE	552520024800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 1000 mm, PN 16	ks	1,000	0,00	125,22	125,22		0	
P/PE	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16	ks	1,000	0,00	59,53	59,53		0	
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	m	166,000	0,77	0,00	127,82		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	166,000	0,00	6,34	1 052,44		0	
R/RE	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 90 mm	ks	2,000	10,88	0,00	21,76		0	
P/PE	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	0,00	47,95	47,95		0	
P/PE	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	0,00	132,33	132,33		0	
271/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	22,86	0,00	22,86	0,001	0,001	
P/PE	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	0,00	255,67	255,67		0	
P/PE	422210001901	Zemná súprava posúvačová D 80 mm	ks	1,000	0,00	34,57	34,57		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	22,87	0,00	22,87	0,000	0	
P/PE	449160003100.S	Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu	ks	1,000	0,00	1 333,71	1 333,71		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	166,000	3,20	0,00	531,20		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	166,000	0,70	0,00	116,20		0	
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	22,29	0,00	22,29	0,114	0,114	
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	0,00	23,06	23,06		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	166,000	1,41	0,00	234,06		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	166,000	0,78	0,00	129,48		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			1 291,75	3 138,72	4 430,47		0,120	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	166,000	5,72	0,00	949,52	0,000	0,012	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	52,456	1,53	0,00	80,26		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	996,664	0,33	0,00	328,90		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	52,456	20,81	0,00	1 091,61		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	52,456	19,73	0,00	1 034,96		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 485,25	0,00	3 485,25		0,010	0
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	521,362	29,76	0,00	15 515,73		0	
99		PRESUNY HMÔT			15 515,73	0,00	15 515,73		0,000	0
		Práce HSV			34 026,40	6 824,16	40 850,56		73,360	0
		Celkom v EUR			34 026,40	6 824,16	40 850,56		73,360	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-7-1

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	33385,8	5853,76	39239,56	7		0
2	PSV						
3	MONT	359,60	0,00	359,60	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			39 599,16	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	39 599,16
					22	DPH 23% z 39 599,16	9 107,81
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	48 706,97
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-7-1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	12 225,12	3 066,28	15 291,40	0,5700	0,0000
ZÁKLADY	871,53	0,00	871,53	27,2900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 687,65	0,00	2 687,65	109,6100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	911,71	2 787,48	3 699,19	0,1200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 587,89	0,00	2 587,89	0,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	14 101,90	0,00	14 101,90	0,0000	0,0000
Práce HSV	33 385,80	5 853,76	39 239,56	137,6000	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	359,60	0,00	359,60	0,2500	0,0000
Montážne práce	359,60	0,00	359,60	0,2500	0,0000
Celkom v EUR	33 745,40	5 853,76	39 599,16	137,8500	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-7-1										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	128,000	9,15	0,00	1 171,20		0	
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	222,464	10,16	0,00	2 260,23		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	66,739	1,00	0,00	66,74		0	
1/A 1	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	10,000	299,94	0,00	2 999,40	0,015	0,147	
P/PE	142110002400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 150	m	10,000	0,00	32,16	321,60		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	435,200	3,65	0,00	1 588,48	0,001	0,422	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	435,200	2,32	0,00	1 009,66		0	
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	222,464	3,06	0,00	680,74		0	
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuhľanutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	222,464	1,85	0,00	411,56		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	222,464	0,64	0,00	142,38		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	145,200	3,16	0,00	458,83		0	
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	245,388	0,00	6,84	1 678,45		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	51,200	24,92	0,00	1 275,90		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	85,504	0,00	12,47	1 066,23		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	100,000	1,60	0,00	160,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			12 225,12	3 066,28	15 291,40		0,570	0
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	110,600	7,88	0,00	871,53	0,247	27,294	
	2	ZÁKLADY			871,53	0,00	871,53		27,290	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
311/A 1	451313511.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	100,000	10,24	0,00	1 024,00	0,222	22,232	
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,800	36,36	0,00	465,41	1,891	24,202	
271/A 1	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,200	92,90	0,00	18,58	2,309	0,462	
271/A 1	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,800	13,47	0,00	10,78	0,005	0,004	
271/A 1	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	15,79	0,00	31,58	0,094	0,188	
321/A 1	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	30,000	37,91	0,00	1 137,30	2,084	62,525	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 687,65	0,00	2 687,65		109,610	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	21,07	0,00	63,21	0,001	0,002	
P/PE	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 500 mm, PN 16	ks	1,000	0,00	74,24	74,24		0	
P/PE	552520024800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 1000 mm, PN 16	ks	1,000	0,00	125,22	125,22		0	
P/PE	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16	ks	1,000	0,00	59,53	59,53		0	
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	m	110,600	0,77	0,00	85,16		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	110,600	0,00	6,34	701,20		0	
R/RE	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 90 mm	ks	2,000	10,88	0,00	21,76		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	0,00	47,95	47,95		0	
P/PE	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	0,00	132,33	132,33		0	
271/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	22,86	0,00	22,86	0,001	0,001	
P/PE	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	0,00	255,67	255,67		0	
P/PE	422210001901	Zemná súprava posúvačová D 80 mm	ks	1,000	0,00	34,57	34,57		0	
271/A 1	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	22,87	0,00	22,87	0,000	0	
P/PE	449160003100.S	Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu	ks	1,000	0,00	1 333,71	1 333,71		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	110,600	3,20	0,00	353,92		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	110,600	0,70	0,00	77,42		0	
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	22,29	0,00	22,29	0,114	0,114	
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	0,00	23,06	23,06		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	110,600	1,41	0,00	155,95		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	110,600	0,78	0,00	86,27		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			911,71	2 787,48	3 699,19		0,120	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	110,600	5,72	0,00	632,63	0,000	0,008	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	40,448	1,53	0,00	61,89		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	768,512	0,33	0,00	253,61		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	40,448	20,81	0,00	841,72		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	40,448	19,73	0,00	798,04		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 587,89	0,00	2 587,89		0,010	0

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	473,854	29,76	0,00	14 101,90		0	
	99	PRESUNY HMÔT			14 101,90	0,00	14 101,90		0,000	0
		Práce HSV			33 385,80	5 853,76	39 239,56		137,600	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 150	m	10,000	35,96	0,00	359,60	0,025	0,247	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			359,60	0,00	359,60		0,250	0
		Montážne práce			359,60	0,00	359,60		0,250	0
		Celkom v EUR			33 745,40	5 853,76	39 599,16		137,850	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-8

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	14483,92	2026,45	16510,37	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			16 510,37	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	16 510,37
					22	DPH 23% z 16 510,37	3 797,39
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	20 307,76
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-8

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5 062,12	1 576,31	6 638,43	0,2300	0,0000
ZÁKLADY	559,48	0,00	559,48	17,5200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	258,16	0,00	258,16	13,4200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	487,06	450,14	937,20	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 490,67	0,00	1 490,67	0,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	6 626,43	0,00	6 626,43	0,0000	0,0000
Práce HSV	14 483,92	2 026,45	16 510,37	31,1800	0,0000
Celkom v EUR	14 483,92	2 026,45	16 510,37	31,1800	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-8										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	71,000	9,15	0,00	649,65		0	
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	123,398	10,16	0,00	1 253,72		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,019	1,00	0,00	37,02		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	241,400	3,65	0,00	881,11	0,001	0,234	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	241,400	2,32	0,00	560,05		0	
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	123,398	3,06	0,00	377,60		0	
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	123,398	1,85	0,00	228,29		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,398	0,64	0,00	78,97		0	
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,200	3,38	0,00	287,98		0	
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	143,988	0,00	6,84	984,88		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	28,400	24,92	0,00	707,73		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	47,428	0,00	12,47	591,43		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			5 062,12	1 576,31	6 638,43		0,230	0
	2	ZÁKLADY								

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	71,000	7,88	0,00	559,48	0,247	17,521	
	2	ZÁKLADY			559,48	0,00	559,48		17,520	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,100	36,36	0,00	258,16	1,891	13,424	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			258,16	0,00	258,16		13,420	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	71,000	0,77	0,00	54,67		0	
P/PE	286130031200.S	Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 DN 80	m	71,000	0,00	6,34	450,14		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 80	m	71,000	3,20	0,00	227,20		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	71,000	0,70	0,00	49,70		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	71,000	1,41	0,00	100,11		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	71,000	0,78	0,00	55,38		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			487,06	450,14	937,20		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	71,000	5,72	0,00	406,12	0,000	0,005	
221/B 1	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	22,436	1,53	0,00	34,33		0	
221/B 1	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	426,284	0,33	0,00	140,67		0	
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	22,436	20,81	0,00	466,89		0	
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	22,436	19,73	0,00	442,66		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 490,67	0,00	1 490,67		0,010	0
	99	PRESUNY HMÔT								

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	222,737	29,75	0,00	6 626,43		0	
	99	PRESUNY HMÔT			6 626,43	0,00	6 626,43		0,000	0
		Práce HSV			14 483,92	2 026,45	16 510,37		31,180	0
		Celkom v EUR			14 483,92	2 026,45	16 510,37		31,180	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	146822,07	70637,03	217459,1	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			217 459,10	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	217 459,10
					22	DPH 23% z 217 459,10	50 015,59
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	267 474,69
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	83 223,04	26 562,55	109 785,59	1,5100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 262,07	0,00	2 262,07	69,4100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	16 814,82	44 074,48	60 889,30	8,7400	0,0000
PRESUNY HMÔT	44 522,14	0,00	44 522,14	0,0000	0,0000
Práce HSV	146 822,07	70 637,03	217 459,10	79,6600	0,0000
Celkom v EUR	146 822,07	70 637,03	217 459,10	79,6600	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - domové prípojky

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	642,077	81,52	0,00	52 342,12		0	
1/A 1	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	187,223	16,30	0,00	3 051,73		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 560,200	4,87	0,00	7 598,17	0,001	1,513	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 560,200	2,80	0,00	4 368,56		0	
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	642,077	5,18	0,00	3 325,96		0	
1/A 1	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	642,077	10,43	0,00	6 696,86		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	642,077	0,81	0,00	520,08		0	
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	477,811	4,23	0,00	2 021,14		0	
P/PE	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	1 247,573	0,00	18,39	22 942,87		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	110,131	29,95	0,00	3 298,42		0	
P/PE	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	208,147	0,00	17,39	3 619,68		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			83 223,04	26 562,55	109 785,59		1,510	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	36,710	61,62	0,00	2 262,07	1,891	69,41	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 262,07	0,00	2 262,07		69,410	0

Rozpočet Vodovod Hrubov / SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - domové prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871171456.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané na tupo D 32x2,0 mm	m	0,000	2,25	0,00	0,00		0	
R/RE	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	292,000	9,05	0,00	2 642,60		0	
P/PE	286530183700	Objímka so záražkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	292,000	0,00	4,81	1 404,52		0	
P/PE	551140002400	Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 32 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100	ks	146,000	0,00	106,49	15 547,54		0	
P/PE	286530173400	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	146,000	0,00	12,49	1 823,54		0	
271/A 1	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) do DN 40	ks	146,000	21,10	0,00	3 080,60	0,001	0,105	
P/PE	422710000900	Zemná súprava pre guľový kohút KH-ZS DN 20-50, 1-1,6 m	ks	146,000	0,00	86,33	12 604,18		0	
271/A 1	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	146,000	57,47	0,00	8 390,62		0	
P/PE	286530159400	Prípojková navrtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90/32 mm	ks	146,000	0,00	55,30	8 073,80		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	438,000	0,00	0,00	0,00		0	
271/A 1	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	146,000	18,50	0,00	2 701,00	0,059	8,632	
P/PE	552410000300	Poklop ventilový plastový, liatinové veko, kruh, VODA - modré veko	ks	146,000	0,00	31,65	4 620,90		0	
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	0,000	2,00	0,00	0,00		0	
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,000	0,93	0,00	0,00		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			16 814,82	44 074,48	60 889,30		8,740	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 190,750	37,39	0,00	44 522,14		0	
	99	PRESUNY HMÔT			44 522,14	0,00	44 522,14		0,000	0
		Práce HSV			146 822,07	70 637,03	217 459,10		79,660	0
		Celkom v EUR			146 822,07	70 637,03	217 459,10		79,660	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt PS 501- Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	155300	0	155300	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			155 300,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	155 300,00
					22	DPH 23% z 155 300,00	35 719,00
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	191 019,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt PS 501- Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
STROJE, ZARIADENIA A PRÍSTROJE	155 300,00	0,00	155 300,00	0,0000	0,0000
STROJE, ZARIADENIA A PRÍSTROJE	155 300,00	0,00	155 300,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	155 300,00	0,00	155 300,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 501 - Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt PS 501- Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		STROJE, ZARIADENIA A PRÍSTROJE								
R/RE	1	Automatická čerpacia stanica s dvoma celonerezovými vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami s reguláciou, ktorá obsahuje frekvenčné meniče a display, s kompletným vybavením potrubn	kus	2,000	77 650,00	0,00	155 300,00		0	
		STROJE, ZARIADENIA A PRÍSTROJE			155 300,00	0,00	155 300,00		0,000	0
		STROJE, ZARIADENIA A PRÍSTROJE			155 300,00	0,00	155 300,00		0,000	0
		Celkom v EUR			155 300,00	0,00	155 300,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt PS 503 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	35670,89	0	35670,89	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			35 670,89	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	35 670,89
					22	DPH 23% z 35 670,89	8 204,30
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	43 875,19
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt PS 503 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
STROJE A ZARIADENIA					
STROJE, ZARIADENIA A PRÍSTROJE	35 670,89	0,00	35 670,89	0,0000	0,0000
STROJE A ZARIADENIA	35 670,89	0,00	35 670,89	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	35 670,89	0,00	35 670,89	0,0000	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 503 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum:	14.5.2026		
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt PS 503 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		STROJE, ZARIADENIA A PRÍSTROJE								
R/RE	1	Dávkovacie membránové čerpadlo k dávkovaniu koncentrovaného roztoku NaClO (chlóranu sodného), s obsahom chlóru cca 15% chlóru, s automatickým odplyňovaním, vhodné pre napájanie na	kus	1,000	1 540,66	0,00	1 540,66		0	
R/RE	10	Prírubová montážna vložka DN 80, PN 16, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), s atestom pre styk s p	kus	4,000	248,40	0,00	993,60		0	
R/RE	11	Prírubová montážna vložka DN 50, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), s atestom pre styk s p	kus	3,000	237,60	0,00	712,80		0	
R/RE	12	Dvojcestný guľový ventil nerezový DN 25 (1), PN 10, plnoprietokový, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	4,000	61,87	0,00	247,48		0	
R/RE	13	Dvojcestný guľový ventil nerezový DN 15 (1/2), PN 10, plnoprietokový, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	3,000	31,87	0,00	95,61		0	
R/RE	14	Filter prírubový liatinový so síťom s veľkosťou oka 0,5 mm, DN 50, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorózn	kus	1,000	150,00	0,00	150,00		0	
R/RE	15	Ventil odvzdušňovací, automatický, s pripojením na závit DN 25 (1), vrátane montáže	kus	1,000	693,60	0,00	693,60		0	
R/RE	16	Ventil zavzdušňovací, automatický s pripojením na závit DN 25 (1), vrátane montáže	kus	1,000	693,60	0,00	693,60		0	
R/RE	17	Univerzálna spojka DN 150 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia ± 4°, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže.	kus	2,000	451,20	0,00	902,40		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 503 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	18	Univerzálna spojka DN 80 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže.	kus	2,000	306,00	0,00	612,00		0	
R/RE	19	Univerzálny prírubový adaptér, ťahuvzdorný, DN 80 PN 16 pre spájanie potrubia s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže.	kus	2,000	271,20	0,00	542,40		0	
R/RE	2	Zásobná nádrž na NaClO obsahu 60 litrov s konzolou pre osadenie dávkovacieho čerpadla, vrátane bezpečnostnej záchytnej vane PE 60 litrov	kus	1,000	313,74	0,00	313,74		0	
R/RE	20	Potrubie z nerez (z ocele tr.17) DN 150, PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, prírub, prírubových spojov aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všet	m	16,000	334,80	0,00	5 356,80		0	
R/RE	21	Potrubie z nerez (z ocele tr.17) DN 80, PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, prírub, prírubových spojov aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetk	m	24,000	198,00	0,00	4 752,00		0	
R/RE	22	Potrubie z nerez (z ocele tr.17) DN 50, PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, prírub, prírubových spojov aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetk	m	8,000	163,20	0,00	1 305,60		0	
R/RE	23	Potrubie z nerez (z ocele tr.17) DN 25, PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokume	m	10,000	81,60	0,00	816,00		0	
R/RE	24	Potrubie z nerez (z ocele tr.17) DN 15, PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokume	m	1,000	51,00	0,00	51,00		0	
R/RE	25	Vzduchotechnické potrubie špirálovito vinuté z nerez (z ocele tr.17) DN 100, PN 10, (napr. spiro alebo ekvivalentné), vrátane všetkých tvaroviek, aj so všetkým príslušenstvom, vr	m	6,000	23,76	0,00	142,56		0	
R/RE	26	Doplňkové konštrukcie z nerezovej ocele (ocel tr. 17) k podopretiu, zaveseniu alebo ukotveniu potrubných rozvodov, vrátane vyhotovenia dodavateľskej dokumentácie a kompletnej montá	kg	180,000	18,00	0,00	3 240,00		0	
R/RE	3	Skrutkový vodomer DN 50 na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50°C s $1''$ vstupom pre snímač tlaku, s vysielacom impulzov k diaľkovému prenosu údajov, metrologická trieda B pre	kus	2,000	693,48	0,00	1 386,96		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 503 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	4	Datalogger s GPRS + SMS prenosom (napr. XiLog, alebo ekvivalentné zariadenie s tými istými parametrami) k vzdialenému monitoringu prietoku, s dvojitým snímačom, k meraniu prietoku	kus	1,000	1 810,80	0,00	1 810,80		0	
R/RE	5	Hladinový ventil s hydraulickým ovládačom ktorý sa uzatvára pri dosiahnutí nastavenej hodnoty hornej hladiny vo vodojeme a plne sa otvára pri poklese hladiny v nádrži vodojemu a za	kus	1,000	3 088,80	0,00	3 088,80		0	
R/RE	6	Prírubový uzáver na pitnú vodu s elektropohonom s diaľkovým ovládaním a núdzovým manuálnym ovládaním, vhodný pre napájanie cez solárny panel, všetky nie nerezové časti s ťažkou pro	kus	1,000	3 191,52	0,00	3 191,52		0	
R/RE	8	Prírubový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním, DN 80, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoroziou ochr	kus	6,000	404,40	0,00	2 426,40		0	
R/RE	7	Filtračno-ventilačné zariadenie k filtrácii vzduchu, vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu, vrátane vymeniteľnej filtračnej vložky, pre montáž na nerezové kruhové potrubie DN 1	kus	2,000	128,88	0,00	257,76		0	
R/RE	9	Prírubový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním, DN 50, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoroziou ochr	kus	1,000	346,80	0,00	346,80		0	
		STROJE, ZARIADENIA A PRÍSTROJE			35 670,89	0,00	35 670,89		0,000	0
		Celkom v EUR			35 670,89	0,00	35 670,89		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.5.2026

Odberateľ: Obec Hrubov

IČO: 00 323 004

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

IČO: 54 198 895

DIČ: 2121602868

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0	12617,37	12617,37	7	0	
2	PSV						
3	MONT	998,53	343,49	1 342,02	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST			800,00	9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			14 759,39	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	14 759,39
					22	DPH 23% z 14 759,39	3 394,66
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	18 154,05
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Hrubov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Dátum: 14.05.2026

Stavba Vodovod Hrubov

Objekt PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	3 192,37	3 192,37	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	9 425,00	9 425,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	12 617,37	12 617,37	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	924,21	343,49	1 267,70	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE	74,32	0,00	74,32	0,0000	0,0000
Montážne práce	998,53	343,49	1 342,02	0,0000	0,0000
OSTATNÉ SLUŽBY					
OSTATNÉ SLUŽBY	800,00	0,00	800,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ SLUŽBY	800,00	0,00	800,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 798,53	12 960,86	14 759,39	0,0000	0,0000

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov

Odberateľ: Obec Hrubov							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.							Dátum: 14.05.2026			
Zákazka Vodovod Hrubov										
Objekt PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
R/RE	22M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	SUB	0,000	0,00	0,00	0,00		0	
	2	ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, DN 20	m	20,000	0,00	0,67	13,40		0	
P/PE	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC D 20	m	95,000	0,00	0,60	57,00		0	
P/PE	345710038000	Príchytky pre rúrku z PVC D20	ks	285,000	0,00	0,40	114,00		0	
P/PE	345710005600	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, DN 50, UV odolná	m	15,000	0,00	0,85	12,75		0	
P/PE	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu (napr. 6455-11) šxvxh 124x112x50 mm	ks	4,000	0,00	3,68	14,72		0	
P/PE	348320000701	Svietidlo priemyselné reflektorové s LED 20W, napájanie DC 12-24V, 2200 lm, IP54	ks	2,000	0,00	48,27	96,54		0	
P/PE	346510005701	Hliníková konštrukcia pre osadenie FV panela na vodorovnom teréne, výroba vrátane výrobných dokumentácií a kotviaceho materiálu	ks	4,000	0,00	125,00	500,00		0	
P/PE	346510000101	Polykryštálický fotovoltaický panel 285 Wp, Rozmery: 1640 x 992 x 40mm, Povrch článkov: 3,2mm tvrdené sklo, IP67, Pmax=285W, Voc=39V, Isc=9.48A, Účinnosť 17,52%, Prevádzková teplota	ks	4,000	0,00	194,00	776,00		0	
P/PE	346510000102	MC4 koncovka k solárnej panelu	ks	8,000	0,00	7,20	57,60		0	
P/PE	346510000103	Kábel k solárnej panelu 2x 20m, UV odolný 4mm ²	ks	1,000	0,00	45,20	45,20		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	346510000822	Solárna gelová batéria 220Ah/12V, kremičitý GEL, -10 °C do +40 °C, hmotnosť: cca 66 kg, životnosť batérie 10-12 rokov, vrátane pripoj. sady a káblov 2x2m 6mm2 a poistky 30A v púzdr	ks	2,000	0,00	598,22	1 196,44		0	
P/PE	346510000801	Solárny regulátor MPPT 12V, Pracovné napätie na batérii: 12 alebo 24 V, max. prúd: 40A, max. výkon FV poľa pri 48 V: 1560W, max. účinnosť: 97,4%, IP33, -25 až +50°C	ks	1,000	0,00	225,00	225,00		0	
P/PE	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	35,000	0,00	0,58	20,30		0	
P/PE	341110000700.S2	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	12,000	0,00	0,81	9,72		0	
P/PE	341210004200	Kábel medený signálny JEFY 2x1 mm2	m	15,000	0,00	0,96	14,40		0	
P/PE	341210004400.S	Kábel medený signálny JEFY 4x1 mm2	m	30,000	0,00	1,31	39,30		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	3 192,37	3 192,37		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
P/PE	AIL2022010103	Rozvádzač RT - kompletne prístrojmi vyzbrojená rozvodnica, zapojená v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie (PLC rozpočtované zvlášť)	ks	1,000	0,00	1 750,00	1 750,00		0	
P/PE	AIL2022010102	Tlakový snímač s keramikou membránou pre meranie výšky hladiny vo vodojeme, manometrický instalačný závit G1/2, rozsah 0...+0,4 bar (0...+40 kPa) / relatívny, 2-vodič 4...20 mA,	ks	1,000	0,00	275,00	275,00		0	
R/RE	V	Riadiaci systém	SUB	0,000	0,00	0,00	0,00		0	
P/PE	VSV11300.1	Užívateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému	ks	1,000	0,00	2 200,00	2 200,00		0	
P/PE	VSV11400	Riadiaci automat pre ovládanie ČS, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie (vrátane telemetrického modulu (GSM) kompatibilného so systémom pr	ks	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00		0	
P/PE	VSV13100.1	Oživenie, vyladenie a funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho a telemetrického systému	ks	1,000	0,00	1 700,00	1 700,00		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	9 425,00	9 425,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	12 617,37	12 617,37		0,000	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC DN 20, uložená pevne	m	20,000	1,45	0,00	29,00		0	
R/RE	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC DN 20, uložená pevne	m	95,000	1,46	0,00	138,70		0	
921/M21	210010085	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	15,000	1,68	0,00	25,20		0	
921/M21	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov do 4 m	ks	4,000	13,28	0,00	53,12		0	
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	1,16	0,00	34,80		0	
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	16,000	1,72	0,00	27,52		0	
921/M21	210110102	Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia	ks	1,000	8,76	0,00	8,76		0	
S/S30	3450224000	Dverný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpínací kontakt, IP65	ks	1,000	0,00	21,05	21,05	0,000	0	
921/M21	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	30,69	0,00	30,69		0	
921/M21	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	2,000	6,32	0,00	12,64		0	
921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	20,000	1,53	0,00	30,60		0	
P/PE	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	m	20,000	0,00	2,27	45,40		0	
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	0,94	0,00	1,88		0	
P/PE	354410064800	Štítok orientačný na zvody	ks	2,000	0,00	0,80	1,60		0	
921/M21	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	2,000	7,55	0,00	15,10		0	
P/PE	354410022500	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 15 a	ks	2,000	0,00	12,22	24,44		0	
P/PE	354410024700	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	2,000	0,00	56,99	113,98		0	
921/M21	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	15,000	3,02	0,00	45,30		0	
P/PE	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	0,00	1,83	5,49		0	
P/PE	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	0,00	1,83	21,96		0	
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,02	0,00	3,02		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	0,00	1,81	1,81		0	
921/M21	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	1,000	2,11	0,00	2,11		0	
P/PE	354410006000	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	ks	1,000	0,00	0,76	0,76		0	
921/M21	210220251	Svorka FeZn univerzálna potrubná SUP	ks	4,000	3,02	0,00	12,08		0	
P/PE	354410000300	Svorka FeZn univerzálna potrubná bez pásika označenie SUP	ks	4,000	0,00	0,81	3,24		0	
921/M21	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	14,62	0,00	58,48		0	
P/PE	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	0,00	25,04	100,16		0	
R/RE	210501015	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaické panely na rovine	súb.	4,000	18,60	0,00	74,40		0	
R/RE	210501100	Montáž fotovoltaiického panela na rošt	ks	4,000	25,60	0,00	102,40		0	
R/RE	2105012508	Montáž a zapojenie solárnej batérie	súb.	2,000	33,60	0,00	67,20		0	
R/RE	210501252	Montáž a zapojenie solárneho regulátora nabíjania	súb.	1,000	36,20	0,00	36,20		0	
921/M21	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	35,000	0,81	0,00	28,35		0	
921/M21	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	12,000	0,87	0,00	10,44		0	
R/RE	210872020	Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1	m	15,000	0,72	0,00	10,80		0	
R/RE	210872022.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1	m	30,000	0,81	0,00	24,30		0	
921/M21	210950101	Označovací štítok na kábel - osadenie	ks	12,000	0,36	0,00	4,32		0	
S/S20	2830027200	Označovač káblov - štítok s číslom obvodu	ks	12,000	0,00	0,30	3,60	0,000	0,001	
R/RE	2102907481	Montáž dávkovacie čerpadla, napojenie napájacieho a ovládacieho kábla, prvotné nastavenie a vyskúšanie	ks	1,000	36,80	0,00	36,80		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			924,21	343,49	1 267,70		0,000	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
R/RE	220442570	Montáž vysieláča impulzov na vodoměr, vrátane zapojenia na vodiče kábla	ks	2,000	16,28	0,00	32,56		0	

Rozpočet Vodovod Hrubov / PS 504 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	2204425799	Montáž a zapojenie servopohonu na prírubový uzáver	ks	1,000	17,20	0,00	17,20		0	
R/RE	2204425918	Montáž snímača hladiny, hydrostatického, osadenie a zapojenie	ks	1,000	24,56	0,00	24,56		0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			74,32	0,00	74,32		0,000	0
		Montážne práce			998,53	343,49	1 342,02		0,000	0
		OSTATNÉ SLUŽBY								
R/RE	OST001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	300,00	0,00	300,00		0	
R/RE	OST002	Práce spojené s montážou FVE systému, nastavenie a vyskúšanie	ks	1,000	500,00	0,00	500,00		0	
					800,00	0,00	800,00		0,000	0
		OSTATNÉ SLUŽBY			800,00	0,00	800,00		0,000	0
		Celkom v EUR			1 798,53	12 960,86	14 759,39		0,000	0