

ZMLUVA O DIELO č. 15/5/2026

uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov:	Obec Tušice
sídlo:	Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
zastúpený:	MVDr. Ján Záhorský – starosta obce
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	MVDr. Ján Záhorský
osoba zodpovedná za prevzatie prác:	MVDr. Ján Záhorský
IČO:	00325911
DIČ:	2020742658
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a. s.
číslo účtu IBAN:	SK95 5600 0000 0042 0547 4021

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov:	MOUREZ s.r.o. Vranov n. T.
sídlo:	B. Němcovej 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topľou
zastúpený:	Mgr. Adrián Zacharský
stavbyvedúci:	Mgr. Adrián Zacharský
IČO:	36486485
DIČ:	2020001962
IČ DPH:	SK2020001962
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu IBAN:	SK69 0900 0000 0005 6108 1293
právna forma:	zapísaný v Obchodnom registri SR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14213/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Východiskové údaje

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „**Modernizácia miestnych komunikácií v obci Tušice**“ zo dňa 12.05.2026.
2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa.

Čl. III Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela uvedeného v čl. II. bode 1. tejto zmluvy v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa a predloženej cenovej ponuky a podľa priloženého rozpočtu.
2. Podrobný rozsah a druh prác je uvedený v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo.

Čl. IV Čas plnenia

1. Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III. je v lehote do **6 mesiacov** od termínu odovzdania staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne určenom objednávateľom. Začatie prác požaduje objednávateľ najneskôr do 15 dní od prevzatia staveniska.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v zmysle čl. V. a čl. VI.

Čl. V Cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy a predloženej ponuky. Ceny prác uvedených v prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy.
2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky:

Cena celkom bez DPH	171 197,05,- EUR
DPH	39 375,32,- EUR
Cena celkom vrátane DPH	210 572,37,- EUR

Čl. VI

Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že predmet diela bude zhotovený podľa platných technických predpisov a STN a tejto zmluvy a nebude mať žiadne nedostatky, ktoré by bránili jeho užívaniu.
2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. V. tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru za predmet zmluvy zhotoviteľ môže vystaviť aj po čiastočnom splnení predmetu zmluvy. Súčasťou záverečnej faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí hotového diela.
3. Súčasťou každej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý je podkladom pre vystavenie faktúry, potvrdený oprávnenou osobou na strane objednávateľa a zhotoviteľa.
4. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje:
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
 - číslo zmluvy, číslo faktúry,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, uvedená lehota môže byť predĺžená aj o splátkový kalendár.

Čl. VII

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
3. Záručná doba na zrealizované dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania diela, to znamená dňom zápisu prevzatia diela objednávateľom a neplynie

v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, počas záručnej doby je objednávateľ oprávnený žiadať len odstránenie väd a zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku väd zľavu z ceny diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 3. a 4. tohto článku do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko pripravené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
3. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle platnej legislatívy.
6. Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí objednávateľ tieto vady uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu.
7. Všetky vady je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade väd a nedorobkov, ktoré sa prejavajú až po odovzdaní diela v záručnej dobe.
8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. IX

Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

1. Pri nedodržaní termínu plnenia zhotoviteľom, je objednávateľ diela oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka.
3. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za podstatné v týchto prípadoch:
 - ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV. bod 2. zmluvy,
 - ak zhotoviteľ nezrealizuje práce v zmysle č. III. a IV. bod 1. Zmluvy.
4. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

Čl. XI

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Ak dohody uzavreté podľa tejto zmluvy majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom je rozhodujúci deň, kedy zmluvu podpísala posledná zmluvná strana, účinná nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 2 – výkaz výmer.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Tušiciach, dňa 19.5.2026

Vo Vranove nad Topľu, 15.5.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MVDr. Ján Záhorský , starosta obce

Mgr. Adrián Zacharský – konateľ spoločnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia miestnych komunikácií v obci Tušice	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Cesta vetve B + C	EČO	
Objednávateľ	Obec Tušice	Miesto	Tušice
Projektant		IČO	00325911
Zhotoviteľ	MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.	IČ DPH	
Spracoval	D. Dankaninová		
	Rozpočet číslo		
		Dňa	23.4.2026
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 212,86	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž 120 283,96	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 320,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 203,47	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 830,20			17	Iné VRN
6	Montáž 580,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 123 430,49	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 123 430,49	
Pečiatka				24 DPH 23,00 % z 28 389,01	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 151 819,50	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kĺzavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU						
2	Stavba: Modernizácia miestnych komunikácií v obci Tušice						
3	Objekt: SO 01 - Cesta vetve B + C						
4							
5							
6	Objednávateľ:	Obec Tušice					
7	Zhotoviteľ:	MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.		Spracoval: Ing. Milan Harčár			
8	Miesto: Tušice			Dátum: 23.4.2026			
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
13	HSV	Práce a dodávky HSV	1 212,86	120 283,96	121 496,82		
14	1	Zemné práce	0,00	14 157,80	14 157,80		
15	5	Komunikácie	0,00	69 591,84	69 591,84		
16	2	Zakladanie	0,00	200,37	200,37		
17	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	52,40	52,40		
18	4	Vodorovné konštrukcie	0,00	9 114,70	9 114,70		
19	8	Rúrové vedenie	0,00	375,00	375,00		
20	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 212,86	23 669,04	24 881,90		
21	99	Presun hmôt HSV	0,00	3 122,81	3 122,81		
22	PSV	Práce a dodávky PSV	320,00	203,47	523,47		
23	767	Konštrukcie doplnkové kovové	320,00	102,67	422,67		
24	783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	100,80	100,80		
25	M	Práce a dodávky M	830,20	580,00	1 410,20		
26	21-M	Elektromontáže	830,20	580,00	1 410,20		
27		Celkom			123 430,49		

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:		Modernizácia miestnych komunikácií v obci Tušice						
3	Objekt:		SO 01 - Cesta vetve B + C						
4									
5									
6	Objednávateľ:		Obec Tušice						
7	Zhotoviteľ:		MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.		Spracoval: Ing. Milan Harčár				
8	Miesto:		Tušice		Dátum: 23.4.2026				
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
11									
12									
13									
14			HSV	Práce a dodávky HSV				121496,82	
15			1	Zemné práce				14 157,80	
16	1	221	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1499,600	8,90	13346,44	
17	2	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	48,200	5,70	274,74	
18	3	001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	48,200	1,50	72,30	
19	4	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3-osadenie zabradlie, zvodidlo	m3	1,540	45,00	69,30	
20	5	R	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3-osadenie DZ	m3	0,200	33,60	6,72	
21	6	001	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	1,540	4,40	6,78	
22	7	R	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,200	4,40	0,88	
23	8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	49,740	5,20	258,65	
24	9	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	99,480	0,50	49,74	
25	10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,740	0,95	47,25	
26	11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,000	0,50	25,00	
27			5	Komunikácie				69 591,84	
28	12	221	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	50,000	6,30	315,00	
29	13	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	50,000	6,90	345,00	
30	14	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm po zhutn.hr. 200 mm	m2	50,000	17,00	850,00	
31	15	221	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm-priemer	m2	1499,600	22,10	33141,16	
32	16	221	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	1499,600	3,40	5098,64	
33	17	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1499,600	19,90	29842,04	
34			2	Zakladanie				200,37	
35	18	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - zabradlie, zvodidla, dz	m3	0,200	39,34	7,87	
36	19	211	272311114	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 15(C 12/15)	m3	1,540	125,00	192,50	
37			3	Zvislé a kompletné konštrukcie				52,40	
38	20	R	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním - DZ	ks	2,000	26,20	52,40	
39			4	Vodorovné konštrukcie				9 114,70	
40	21	R	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.100 mm	m2	415,000	4,90	2033,50	
41	22	221	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	56,200	126,00	7081,20	

	A	B	C	D	E	F	G	H
42			8	Rúrové vedenie				375,00
43	23	221	899331111.S	Výšková úprava do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	125,00	375,00
44			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 881,90
45	24	404	4041354300	Stojan pre značku	s	2,000	33,60	67,20
46	25	211	911333111.S	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo ocelové jednoduché	m	8,000	14,40	115,20
47	26	553	553550000400.S	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	8,000	79,90	639,20
48	27	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	25,60	51,20
49	28	404	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	60,00	120,00
50	29	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	5,000	17,20	86,00
51	30	R	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	5,000	0,99	4,95
52	31	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	5,000	3,30	16,50
53	32	221	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	1050,00	2100,00
54	33	221	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	8,000	98,60	788,80
55	34	592	592210000300.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, DN 60, dl. 1000, hr. steny 62 mm	ks	8,240	46,90	386,46
56	35	221	919535558	Obetónovanie potrubia betónom jednoduchým tr. C 20/25	m3	5,400	210,60	1137,24
57	36	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	55,000	4,20	231,00
58	37	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	1499,600	0,40	599,84
59	38	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosov, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1499,600	0,08	119,97
60	39	221	938909621.S	Odstránenie nánosov na krajiniciach priemernej hr. do 100 mm, -0,12600 t	m2	415,000	2,30	954,50
61	40	221	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	5,000	77,60	388,00
62	41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	244,600	2,20	538,12
63	42	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1223,200	1,20	1467,84
64	43	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	244,640	14,90	3645,14
65	44	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné- 30%	t	73,392	88,00	6458,50
66	45	013	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02) - 70%	t	171,250	29,00	4966,25
67			99	Presun hmôt HSV				3 122,81
68	46	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	641,235	4,87	3122,81
69								
70			PSV	Práce a dodávky PSV				523,47
71			767	Konštrukcie doplnkové kovové				422,67
72	47	767	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	4,000	25,60	102,40
73	48	553	5534042600	Atypické kovové zábradlie dl. 4 m	kpl.	1,000	320,00	320,00
74	49	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,144	1,90	0,27

	A	B	C	D	E	F	G	H
75			783	Dokončovacie práce - nátery				100,80
76	50	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	8,000	12,60	100,80
77								
78			M	Práce a dodávky M				1410,20
79			21-M	Elektromontáže				1 410,20
80	51	920	210201441.S	Montáž s dopravou	ks	2,000	290,00	580,00
81	52	348	348370001802.S	Svietidlo Sv. BGP282 80LED DM11 47,5W,800lm	ks	2,000	115,50	231,00
82	53	345	345760006500.S	Výložník, oceľ V-BS 1500/60 5° zin	ks	2,000	277,00	554,00
83	54	348	348370005200.S	Podružný material	ks	2,000	22,60	45,20
84								
85				Celkom				123 430,49

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia miestnych komunikácií v obci Tušice	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Cesta vetva D	EČO	
Objednávateľ	Obec Tušice	Miesto	Tušice
Projektant		IČO	00325911
Zhotoviteľ	MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.	IČ DPH	
Spracoval	D. Dankaninová		
	Rozpočet číslo		
		Dňa	23.4.2026
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	93,60	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	46 967,86	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	415,10					17	Iné VRN		
6		Montáž	290,00					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		47 766,56	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	47 766,56	
Objednávateľ								24	DPH 23,00 % z	10 986,31	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)	58 752,87	
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kízavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU						
2	Stavba: Modernizácia miestnych komunikácií v obci Tušice						
3	Objekt: SO 02 - Cesta vetva D						
4							
5							
6	Objednávateľ:	Obec Tušice					
7	Zhotoviteľ:	MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.			Spracoval: Ing. Milan Harčár		
8	Miesto: Tušice				Dátum: 23.4.2026		
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
13	HSV	Práce a dodávky HSV	93,60	46 967,86	47 061,46		
14	1	Zemné práce	0,00	5 247,92	5 247,92		
15	5	Komunikácie	0,00	26 731,52	26 731,52		
16	2	Zakladanie	0,00	22,86	22,86		
17	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	52,40	52,40		
18	4	Vodorovné konštrukcie	0,00	5 597,40	5 597,40		
19	8	Rúrové vedenie	0,00	500,00	500,00		
20	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	93,60	7 626,57	7 720,17		
21	99	Presun hmôt HSV	0,00	1 189,19	1 189,19		
22	M	Práce a dodávky M	415,10	290,00	705,10		
23	21-M	Elektromontáže	415,10	290,00	705,10		
24		Celkom			47 766,56		

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:		Modernizácia miestnych komunikácií v obci Tušice						
3	Objekt:		SO 02 - Cesta vetva D						
4									
5									
6	Objednávateľ:		Obec Tušice						
7	Zhotoviteľ:		MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.			Spracoval: Ing. Milan Harčár			
8	Miesto:		Tušice			Dátum: 23.4.2026			
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
11									
12									
13									
14			HSV	Práce a dodávky HSV				47061,46	
15			1	Zemné práce				5 247,92	
16	1	221	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	588,800	8,90	5240,32	
17	2	R	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3-osadenie DZ	m3	0,200	33,60	6,72	
18	3	001	133201109	Príplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	0,200	4,40	0,88	
19			5	Komunikácie				26 731,52	
20	4	221	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm-priemer	m2	588,800	22,10	13012,48	
21	5	221	573111115.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	588,800	3,40	2001,92	
22	6	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	588,800	19,90	11717,12	
23			2	Zakladanie				22,86	
24	7	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - dz	m3	0,025	39,34	0,98	
25	8	211	272311114	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 15(C 12/15)	m3	0,175	125,00	21,88	
26			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				52,40	
27	9	R	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním - DZ	ks	2,000	26,20	52,40	
28			4	Vodorovné konštrukcie				5 597,40	
29	10	312	451311211	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. do 100 mm	m2	54,000	13,80	745,20	
30	11	312	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	54,000	2,90	156,60	
31	12	R	569231111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	192,000	4,90	940,80	
32	13	221	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	29,800	126,00	3754,80	
33			8	Rúrové vedenie				500,00	
34	14	221	899331111.S	Výšková úprava do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	125,00	500,00	
35			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7720,17	
36	15	404	4041354300	Stojan pre značku	s	1,000	33,60	33,60	
37	16	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	25,60	25,60	
38	17	404	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	60,00	60,00	
39	18	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,000	4,20	33,60	

	A	B	C	D	E	F	G	H
40	19	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	588,800	0,40	235,52
41	20	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	588,800	0,08	47,10
42	21	221	938909621.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 100 mm, -0,12600 t	m2	185,000	2,30	425,50
43	22	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	98,852	2,20	217,47
44	23	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	484,550	1,20	581,46
45	24	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	98,852	14,90	1472,89
46	25	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné- 30%	t	29,656	88,00	2609,73
47	26	013	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02) - 70%	t	68,196	29,00	1977,68
48			99	Presun hmôt HSV				1189,19
49	27	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	244,186	4,87	1189,19
50								
51			M	Práce a dodávky M				705,10
52			21-M	Elektromontáže				705,10
53	28	920	210201441.S	Montáž s dopravou	ks	1,000	290,00	290,00
54	29	348	348370001802.S	Svietidlo Sv. BGP282 80LED DM11 47,5W,800lm	ks	1,000	115,50	115,50
55	30	345	345760006500.S	Výložník, oceľ V-BS 1500/60 5° zin	ks	1,000	277,00	277,00
56	31	348	348370005200.S	Podružný materiál	ks	1,000	22,60	22,60
57								
58				Celkom				47 766,56