

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04D - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 842,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	42 842,04	23,00%	9 853,67

Cena s DPH

v EUR

52 695,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.  
Fidliškova 55/1/5  
06601 Humenné  
IČO: 46005218  
IČ DPH: SK2023187309

17  
VNÝ TAH PRE VAŠU STAVBU

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

**04D - Elektroinštalácia**

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,  
Mlynské Nivy 58, 821  
05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,  
Mlynské Nivy 58, 821  
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**42 842,04**

HSV - Rozvádzač RSS

665,28

22-M - Rozvádzač-RB-2 izbový byt

3 099,60

43-M - Elektromontáže

11 785,21

M - Rozvádzač-RB-3 izbový byt

3 081,66

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 153,60

E25 - Kabeláž

15 636,90

N00 - Bleskozvod

3 672,07

S01 - Svietidlá

747,72

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04D - Elektroinštalácia

Miesto: Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant: JANELE spol. s r.o.,  
Mlynské Nivy 58, 821  
05 BA

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: JANELE spol. s r.o.,  
Mlynské Nivy 58, 821  
05 BA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

42 842,04

D		HSV	Rozvádzač RSS	665,28			
1	M	35700061741	Rozvádzač nástenný bytový 24M IP40	ks	2,000	15,62	31,24
2	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	2,000	27,50	55,00
3	M	34103620101	Istič C/10A, 1pól	ks	2,000	3,54	7,08
4	M	3410362010412	Hlavný vypínač 25A, trojpólový	ks	2,000	32,98	65,96
5	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	baleni e	2,000	8,80	17,60
6	M	M.12345615	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	2,000	111,10	222,20
7	K	220330101	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	2,000	11,00	22,00
8	M	4040001025	Tlačidlo CENTRAL STOP, IP55	ks	2,000	38,50	77,00
9	M	345066170067	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	34,10	68,20
10	M	M.13.133336666 2	Vyskladanie rozvádzača	kpl	2,000	49,50	99,00

D		22-M	Rozvádzač-RB-2 izbový byt	3 099,60			
11	M	357000617412	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
12	K	210193084	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
13	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
14	M	341036201012	Istič C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
15	M	34503346041	Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	72,000	2,55	183,60
16	M	341036201041	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
17	M	M.1234561	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
18	M	M.14569873211	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
19	M	M.135698712312 1	Prúdový chránič s ističom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
20	K	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	99,00	594,00
21	M	M.13.11	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	baleni e	6,000	35,20	211,20
22	M	3450661700671	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	6,05	36,30

D		43-M	Elektromontáže	11 785,21			
23	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 370,000	2,04	2 794,80
24	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	1 370,000	0,34	465,80
25	M	3450509000	I-Spojka SM 20 nepriesvitná	ks	124,545	0,19	23,66
26	M	3451101600	I-Príchytká S20 šedá	ks	1 370,000	0,10	137,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	430,000	1,98	851,40
28	M	3450509900	I-Spojka SM 25 šedá	ks	47,778	0,24	11,47
29	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	430,000	0,48	206,40
30	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	336,000	1,71	574,56
31	K	210110001	Montáž jedнопólového spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	4,40	132,00
32	M	3450201320	Jedнопólový spínač nástenný, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	2,06	61,80
33	K	21011002411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	6,60	79,20
34	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	3,15	37,80
35	K	210110044	Montáž striedavého dvojitého prepínača, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	7,70	184,80
36	M	3450230400	Striedavý dvojitý prepínač nástenný, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	8,47	203,28
37	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	5,50	1 188,00
38	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP20	ks	216,000	2,54	548,64
39	K	210410041	Montáž termostatu	ks	42,000	16,50	693,00
40	M	3850002650	Nástenný termostat	ks	42,000	18,21	764,82
41	K	220511002	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	12,000	5,50	66,00
42	M	3582010042	Zásuvka dátová RJ45	ks	12,000	6,38	76,56
43	K	3450204890	Montáž 1 rámčeka, horizontálny, biely	ks	162,000	0,55	89,10
44	M	K0140	1 rámček, horizontálny biely	ks	162,000	0,88	142,56
45	K	345020489011	Montáž 2 rámčeka, horizontálny, biely	ks	36,000	0,66	23,76
46	M	K014	2 rámček, horizontálny biely	ks	36,000	0,97	34,92
47	K	3450204890111	Montáž 5 rámčeka, horizontálny, biely	ks	12,000	0,88	10,56
48	M	M015	5 rámček, horizontálny biely	ks	12,000	1,45	17,40
49	M	3451220500	Objímka E27	ks	102,000	0,32	32,64
50	M	34512205002	LED žiarovka-E27, 15W, 1300lm	ks	102,000	1,80	183,60
51	K	34502048901114	Montáž objímky E27	ks	102,000	2,20	224,40
52	K	345020489021	Elektrifikovanie ventilátora v kúpeľni a WC	ks	24,000	7,70	184,80
53	K	973031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v nepálených tehľách (Ytong, Porfix, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	336,000	3,85	1 293,60
54	M	3410300449	Krabica univerzálna sadr. čierna KU 68 LA/1HF FA	ks	336,000	1,33	446,88

D M

Rozvádzač-RB-3 izbový byt

3 081,66

55	M	3570006174	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
56	K	2101930844	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
57	M	357000617431	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
58	M	3410362010	Istič C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
59	M	3450334604	Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	66,000	3,01	198,66
60	M	34103620104	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
61	M	M.12345614	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
62	M	M.1456987321	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
63	M	M.135698712312	Prúdový chránič s ističom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
64	M	M.13.1333366667	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	93,50	561,00
65	K	M.13.13333666631	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	35,20	211,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	M.13.111	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	6,000	6,05	36,30

**D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 153,60**

67	M	M001	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlkanie skrut.,....	ks	1,500	506,00	759,00
68	K	000700011	Dopravné náklady	ks	2,000	110,00	220,00
69	M	008.1	Realizačný projekt	ks	1,000	1 287,00	1 287,00
70	M	00843245	Projektový manažment	hod	150,000	11,00	1 650,00
71	K	001000034	Inžinierska činnosť - revízia + revízna správa	ks	12,000	19,80	237,60

**D E25 Kabeláž 15 636,90**

72	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 070,000	0,61	652,70
73	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 070,000	0,61	652,70
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 925,000	0,66	1 270,50
75	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 925,000	0,73	1 405,25
76	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 1x16 žl/ze	m	45,000	0,88	39,60
77	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,82	81,90
78	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,61	106,75
79	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,92	161,00
80	M	3410350845	H07V-K 1x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE žl/ze	m	100,000	1,34	134,00
81	K	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne H07Z-K 1x6 žl/ze	m	100,000	0,88	88,00
82	K	210881263	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,77	38,50
83	M	3410350971	NHXH 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	0,88	44,00
84	K	220511030	Kábel pevne uložený v stene	m	120,000	0,98	117,60
85	M	3410300725	FTP 4x2x24 AWG LSOH (B2ca-s1, d1, a1) Kábel na prenos dát	m	120,000	0,50	60,00
86	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0,00144t	m	1 680,000	4,73	7 946,40
87	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 3 cm, šírky 4 cm - 0,00180 t	m	430,000	6,60	2 838,00

**D N00 Bleskozvod 3 672,07**

88	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,10	6,60
89	M	3544247920	Štítok orientačný	ks	6,000	0,66	3,96
90	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	96,000	1,71	164,16
91	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	96,000	3,19	306,24
92	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	96,000	1,65	158,40
93	K	210220107	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	6,60	356,40
94	M	3544217450	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	2,21	119,34
95	K	210220204	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	11,33	45,32
96	M	3544215600.1	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	8,69	34,76
97	M	3544215601	Podstavec k zachytávacej tyči JP a OB pr.318mm kruhový betón	ks	4,000	12,10	48,40
98	M	35442156012	Plastová podložka pre podstavec	ks	4,000	4,64	18,56
99	M	35442200	Svorka zachytávacej tyče ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ	ks	4,000	1,52	6,08
100	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	10,000	3,96	39,60
101	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,86	17,16
103	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,33	7,98
104	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,74	26,18
105	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,51	10,57
106	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,74	37,40
107	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,85	8,50
108	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,64	36,96
109	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,97	13,58
110	K	210220270	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4	kg	80,000	6,05	484,00
111	M	3544222300	Pásovina FeZn 30x4	kg	80,000	1,69	135,20
112	K	21022027045	Montáž krabice pre skúšobnú svorku	ks	7,000	18,70	130,90
113	M	3544245456.1	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov - nastavovacia	ks	7,000	5,20	36,40
114	K	210220800	Vedenie AlMgSi Ø 8	kg	15,000	18,70	280,50
115	M	35454554	Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	15,000	5,93	88,95
116	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zateplení FeZn/PVC Ø10	kg	4,500	4,95	22,28
117	M	354545541	Vedenie zliatina FeZn označenie Ø 10	kg	4,500	1,57	7,07
118	K	210220804520	Vedenie v zateplení AlMgSi/PVC Ø 8	kg	12,000	22,00	264,00
119	M	3544245454	Vedenie zliatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8	kg	12,000	8,11	97,32
120	M	2781001000	Protipožiarny tmel HILTI CP 673 12Kg	ks	1,000	649,00	649,00
121	K	210220804524	Lešenie-Zabezpečí stavba	m	0,000	0,00	0,00

D S01

Svietidlá

747,72

122	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 5,0 kg	ks	14,000	13,20	184,80
123	M	3480571400	SVIETIDLO SO SENZOROVÝM SPÍNAČOM, LED 2300lm/840 1x25W, IP44, 360°	ks	14,000	26,62	372,68
124	K	21020191141474	Montáž núdzového svietidla svietidla	ks	8,000	6,60	52,80
125	M	34805714004554 54	Núdzové svetlo 1x2WLED	ks	8,000	17,18	137,44

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO02 - Verejné spevené plochy**

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**95 669,66**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	95 669,66	23,00%	22 004,02

Cena s DPH

v EUR

**117 673,68**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO02 - Verejné spevené plochy**

Miesto:

Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**95 669,66**

HSV - Práce a dodávky HSV

95 669,66

1 - Zemné práce

9 867,41

5 - Komunikácie

69 667,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 589,75

99 - Presun hmôt HSV

8 544,68

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO02 - Verejné spevené plochy**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná

329, 956 01 Bojná  
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**95 669,66****D HSV Práce a dodávky HSV 95 669,66****D 1 Zemné práce 9 867,41**

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	217,770	5,50	1 197,74
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	151,270	5,01	757,86
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 630,480	0,50	1 815,24
4	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	151,270	2,44	369,10
5	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	49,875	7,11	354,61
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	249,596	17,25	4 305,53
7	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	332,500	3,21	1 067,33

**D 5 Komunikácie 69 667,82**

8	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 524,390	6,51	9 923,78
9	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	1 524,390	12,43	18 948,17
10	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 451,800	15,85	23 011,03
11	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	1 480,836	12,01	17 784,84

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 589,75**

12	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	665,000	9,19	6 111,35
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	672,000	2,20	1 478,40

**D 99 Presun hmôt HSV 8 544,68**

14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 140,812	7,49	8 544,68
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.01 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 549,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 549,57	23,00%	1 736,40

Cena s DPH

v EUR

9 285,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka



05. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO03.01 - Vodovodná prípojka**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná

329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 549,57**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 508,91**

1 - Zemné práce

4 694,67

8 - Rúrové vedenie

2 694,40

99 - Presun hmôt HSV

119,84

### M - Práce a dodávky M

**40,66**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

40,66

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.01 - Vodovodná prípojka

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 549,57

D HSV Práce a dodávky HSV

7 508,91

D 1 Zemné práce

4 694,67

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,773	48,98	527,66
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnáním dna v hornine 3	m3	10,773	2,16	23,27
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	58,422	26,88	1 570,38
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	58,422	1,47	85,88
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	69,195	1,80	124,55
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,456	3,88	110,41
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,456	0,41	11,67
9	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,456	5,61	159,64
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,456	10,27	292,24
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,456	0,86	24,47
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,990	17,25	689,83
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,740	4,78	194,74
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,729	23,30	366,49
15	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,729	6,90	108,53
16	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	13,945	18,28	254,91

D 8 Rúrové vedenie

2 694,40

17	K	722211055	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	2,000	51,36	102,72
18	M	551260001600	Posúvač prírubový DN 50 s mäkkým tesnením a ručným kolesom, dĺžka 150 mm, liatina, EPDM	ks	2,000	76,68	153,36
19	K	722211160	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
20	M	422820002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dl. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR	ks	1,000	131,77	131,77
21	K	722211200	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
22	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, dl. 230 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM	ks	1,000	72,26	72,26
23	K	722229101	Montáž ventilu vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,52	5,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551210036500	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
25	M	31958000190	Priamy kus DN 50, dl. 200	ks	1,000	45,01	45,01
26	M	5339010452	Prechodka oceľ - PE DN 50	ks	2,000	19,49	38,98
27	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového DN 50	ks	1,000	49,41	49,41
28	M	388240000200	Vodomer prírubový, fakturačný 1 1/2" M	ks	1,000	452,80	452,80
29	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	14,910	5,87	87,52
30	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,910	1,61	24,01
31	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	24,045	6,61	158,94
32	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	24,045	3,50	84,16
33	K	877261122	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,59	10,59
34	M	286530160300	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	37,91	37,91
35	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do D63	m	38,955	3,55	138,29
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	38,955	0,79	30,77
37	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	92,22	92,22
38	M	5922411000	Vodomerná a armatúrna šachta, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	814,56	814,56
39	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	42,800	1,33	56,92
D 99 Presun hmôt HSV							119,84
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,920	41,04	119,84
D M Práce a dodávky M							40,66
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							40,66
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	42,800	0,77	32,96
42	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	42,800	0,18	7,70

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.02 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 591,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 591,13	23,00%	1 745,96

Cena s DPH

v EUR

9 337,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO03.02 - Vodovodná prípojka**

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 591,13**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 550,09**

1 - Zemné práce

4 729,20

8 - Rúrové vedenie

2 701,01

99 - Presun hmôt HSV

119,88

### M - Práce a dodávky M

**41,04**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

41,04

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.02 - Vodovodná prípojka

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 591,13

D HSV Práce a dodávky HSV

7 550,09

D 1 Zemné práce

4 729,20

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,773	48,98	527,66
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,773	2,16	23,27
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	58,968	26,88	1 585,06
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	58,968	1,47	86,68
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	69,741	1,80	125,53
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,666	3,88	111,22
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,666	0,41	11,75
9	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,666	5,61	160,82
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,666	10,27	294,40
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,666	0,86	24,65
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,305	17,25	695,26
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,076	4,78	196,34
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,876	23,30	369,91
15	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,876	6,90	109,54
16	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	14,065	18,28	257,11

D 8 Rúrové vedenie

2 701,01

17	K	722211055	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	2,000	51,36	102,72
18	M	551260001600	Posúvač prírubový DN 50 s mäkkým tesnením a ručným kolesom, dĺžka 150 mm, liatina, EPDM	ks	2,000	76,68	153,36
19	K	722211160	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
20	M	422820002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dl. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR	ks	1,000	131,77	131,77
21	K	722211200	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
22	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, dl. 230 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM	ks	1,000	72,26	72,26
23	K	722229101	Montáž ventilu vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,52	5,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551210036500	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
25	M	31958000190	Priamy kus DN 50, dl. 200	ks	1,000	45,01	45,01
26	M	5339010452	Prechodka ocel - PE DN 50	ks	2,000	19,49	38,98
27	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového DN 50	ks	1,000	49,41	49,41
28	M	388240000200	Vodomer prírubový, fakturačný 1 1/2" M	ks	1,000	452,80	452,80
29	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	14,910	5,87	87,52
30	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,910	1,61	24,01
31	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	24,465	6,61	161,71
32	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	24,465	3,50	85,63
33	K	877261122	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,59	10,59
34	M	286530160300	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	37,91	37,91
35	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do D63	m	39,375	3,55	139,78
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	39,375	0,79	31,11
37	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	92,22	92,22
38	M	5922411000	Vodomerná a armatúrna šachta, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	814,56	814,56
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	43,200	1,33	57,46
D 99 Presun hmôt HSV							119,88
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,921	41,04	119,88
D M Práce a dodávky M							41,04
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							41,04
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	43,200	0,77	33,26
42	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	43,200	0,18	7,78

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.03 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 518,48

	Základ dane	Sadzbna dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	7 518,48	23,00%	1 729,25

Cena s DPH

v EUR

9 247,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO03.03 - Vodovodná prípojka**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>7 518,48</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>7 478,10</b>
1 - Zemné práce	4 668,79
8 - Rúrové vedenie	2 689,47
99 - Presun hmôt HSV	119,84
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>40,38</b>
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	40,38

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.03 - Vodovodná prípojka

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 518,48**

D HSV Práce a dodávky HSV **7 478,10**

D 1 Zemné práce **4 668,79**

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,773	48,98	527,66
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,773	2,16	23,27
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	58,013	26,88	1 559,39
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	58,013	1,47	85,28
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	68,786	1,80	123,81
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,299	3,88	109,80
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,299	0,41	11,60
9	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,299	5,61	158,76
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,299	10,27	290,63
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,299	0,86	24,34
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,754	17,25	685,76
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,488	4,78	193,53
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,619	23,30	363,92
15	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,619	6,90	107,77
16	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	13,855	18,28	253,27

D 8 Rúrové vedenie **2 689,47**

17	K	722211055	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	2,000	51,36	102,72
18	M	551260001600	Posúvač prírubový DN 50 s mäkkým tesnením a ručným kolesom, dĺžka 150 mm, liatina, EPDM	ks	2,000	76,68	153,36
19	K	722211160	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
20	M	422820002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dl. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR	ks	1,000	131,77	131,77
21	K	722211200	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
22	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, dl. 230 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM	ks	1,000	72,26	72,26
23	K	722229101	Montáž ventilu vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,52	5,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551210036500	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
25	M	31958000190	Priamy kus DN 50, dl. 200	ks	1,000	45,01	45,01
26	M	5339010452	Prechodka oceľ - PE DN 50	ks	2,000	19,49	38,98
27	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového DN 50	ks	1,000	49,41	49,41
28	M	388240000200	Vodomer prírubový, fakturačný 1 1/2" M	ks	1,000	452,80	452,80
29	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	14,910	5,87	87,52
30	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,910	1,61	24,01
31	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	23,730	6,61	156,86
32	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	23,730	3,50	83,06
33	K	877261122	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,59	10,59
34	M	286530160300	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	37,91	37,91
35	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do D63	m	38,640	3,55	137,17
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	38,640	0,79	30,53
37	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	92,22	92,22
38	M	5922411000	Vodomerná a armatúrna šachta, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	814,56	814,56
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	42,500	1,33	56,53
D 99 Presun hmôt HSV							119,84
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,920	41,04	119,84
D M Práce a dodávky M							40,38
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							40,38
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	42,500	0,77	32,73
42	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	42,500	0,18	7,65

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.04 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Lunik IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 497,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	7 497,67	23,00%	1 724,46

Cena s DPH

v EUR

9 222,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026  
Dátum a podpis:


[Redacted signature]



Pečiatka

Dátum a podpis:

[Redacted signature]



05. 06. 2026

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO03.04 - Vodovodná prípojka**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 497,67**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 457,49**

1 - Zemné práce

4 651,49

8 - Rúrové vedenie

2 686,16

99 - Presun hmôt HSV

119,84

### M - Práce a dodávky M

**40,18**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

40,18

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.04 - Vodovodná prípojka

Miesto: Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 497,67**

D HSV Práce a dodávky HSV

**7 457,49**

D 1 Zemné práce

**4 651,49**

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,773	48,98	527,66
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	10,773	2,16	23,27
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	57,740	26,88	1 552,05
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	57,740	1,47	84,88
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	68,513	1,80	123,32
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,194	3,88	109,39
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,194	0,41	11,56
9	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,194	5,61	158,17
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,194	10,27	289,55
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,194	0,86	24,25
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,596	17,25	683,03
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,320	4,78	192,73
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,545	23,30	362,20
15	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,545	6,90	107,26
16	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	13,795	18,28	252,17

D 8 Rúrové vedenie

**2 686,16**

17	K	722211055	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	2,000	51,36	102,72
18	M	551260001600	Posúvač prírubový DN 50 s mäkkým tesnením a ručným kolesom, dĺžka 150 mm, liatina, EPDM	ks	2,000	76,68	153,36
19	K	722211160	Montáž spätnnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
20	M	422820002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dl. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR	ks	1,000	131,77	131,77
21	K	722211200	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
22	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, dl. 230 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM	ks	1,000	72,26	72,26
23	K	722229101	Montáž ventilu vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,52	5,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551210036500	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
25	M	31958000190	Priamy kus DN 50, dl. 200	ks	1,000	45,01	45,01
26	M	5339010452	Prechodka oceľ - PE DN 50	ks	2,000	19,49	38,98
27	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového DN 50	ks	1,000	49,41	49,41
28	M	388240000200	Vodomer prírubový, fakturačný 1 1/2" M	ks	1,000	452,80	452,80
29	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	14,910	5,87	87,52
30	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,910	1,61	24,01
31	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	23,520	6,61	155,47
32	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	23,520	3,50	82,32
33	K	877261122	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,59	10,59
34	M	286530160300	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	37,91	37,91
35	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do D63	m	38,430	3,55	136,43
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	38,430	0,79	30,36
37	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	92,22	92,22
38	M	5922411000	Vodomerná a armatúrna šachta, l x š x v 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	814,56	814,56
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	42,300	1,33	56,26
D 99 Presun hmôt HSV							119,84
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,920	41,04	119,84
D M Práce a dodávky M							40,18
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							40,18
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	42,300	0,77	32,57
42	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	42,300	0,18	7,61

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.01 - Splašková kanalizačná prípojka**

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**13 817,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	13 817,58	23,00%	3 178,04

**Cena s DPH**

**v EUR**

**16 995,62**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


10.06.2026  
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.06.2026

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.01 - Splašková kanalizačná prípojka**

Miesto:

Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**13 817,58**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**13 771,40**

1 - Zemné práce

4 870,28

5 - Komunikácie

1 054,69

8 - Rúrové vedenie

5 586,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 753,17

99 - Presun hmôt HSV

506,93

### M - Práce a dodávky M

**46,18**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

46,18

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.01 - Splašková kanalizačná prípojka**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná

329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 817,58**

D HSV Práce a dodávky HSV

**13 771,40**

D 1 Zemné práce

**4 870,28**

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm	m2	14,490	5,89	85,35
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm	m2	14,490	13,37	193,73
4	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm	m2	14,490	4,21	61,00
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,170	48,98	792,01
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnáním dna v hornine 3	m3	16,170	2,16	34,93
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	51,046	26,88	1 372,12
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	51,046	1,47	75,04
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	67,216	1,80	120,99
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,780	3,88	107,79
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,780	0,41	11,39
12	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	27,780	5,61	155,85
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,780	10,27	285,30
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,780	0,86	23,89
15	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,646	17,25	614,89
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,805	4,78	214,17
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,595	23,30	270,16
18	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	11,595	6,90	80,01
19	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	12,126	18,28	221,66

D 5 Komunikácie

**1 054,69**

20	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	14,490	9,95	144,18
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,490	10,57	153,16
22	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,449	7,52	10,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,815	23,55	66,29
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,490	15,03	217,78
25	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	14,490	31,91	462,38

**D 8 Rúrové vedenie 5 586,33**

26	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	30,450	14,00	426,30
27	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	30,450	3,84	116,93
28	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	18,165	0,92	16,71
29	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, SN4	m	18,165	5,84	106,08
30	K	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	10,000	9,05	90,50
31	M	286520038100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	10,000	53,49	534,90
32	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	11,24	11,24
33	M	286520038200	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 150 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	53,49	53,49
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	48,615	2,78	135,15
35	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 907,54	1 907,54
36	K	894431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	3,000	47,61	142,83
37	M	2860008610	Revízna šachta plastová DN 600 vrátane poklopu	ks	3,000	660,00	1 980,00
38	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	48,615	1,33	64,66

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 753,17**

39	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,490	5,04	73,03
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,433	16,77	124,65
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	178,392	0,50	89,20
42	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,433	130,00	966,29
43	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	250,00	500,00

**D 99 Presun hmôt HSV 506,93**

44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,352	41,04	506,93
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

**D M Práce a dodávky M 46,18**

**D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 46,18**

45	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	48,615	0,77	37,43
46	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	48,615	0,18	8,75

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.02 - Splašková kanalizačná prípojka**

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**13 382,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	13 382,41	23,00%	3 077,95

Cena s DPH

v EUR

**16 460,36**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:



Pečiatka



Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.02 - Splašková kanalizačná prípojka**

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**13 382,41**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**13 337,33**

1 - Zemné práce

4 740,50

5 - Komunikácie

917,13

8 - Rúrové vedenie

5 573,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 599,32

99 - Presun hmôt HSV

506,60

### M - Práce a dodávky M

**45,08**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

45,08

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.02 - Splašková kanalizačná prípojka**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná

329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 382,41**

D HSV Práce a dodávky HSV

**13 337,33**

D 1 Zemné práce

**4 740,50**

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm	m2	12,600	5,89	74,21
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm	m2	12,600	13,37	168,46
4	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm	m2	12,600	4,21	53,05
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,170	48,98	792,01
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,170	2,16	34,93
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,833	26,88	1 339,51
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	49,833	1,47	73,25
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	66,003	1,80	118,81
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,433	3,88	106,44
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,433	0,41	11,25
12	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	27,433	5,61	153,90
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,433	10,27	281,74
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,433	0,86	23,59
15	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,273	17,25	591,21
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,939	4,78	210,03
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,353	23,30	264,52
18	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	11,353	6,90	78,34
19	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	11,775	18,28	215,25

D 5 Komunikácie

**917,13**

20	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	12,600	9,95	125,37
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,600	10,57	133,18
22	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,260	7,52	9,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,448	23,55	57,65
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,600	15,03	189,38
25	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	12,600	31,91	402,07

D 8 Rúrové vedenie 5 573,78

26	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	30,450	14,00	426,30
27	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	30,450	3,84	116,93
28	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	17,010	0,92	15,65
29	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, SN4	m	17,010	5,84	99,34
30	K	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	10,000	9,05	90,50
31	M	286520038100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	10,000	53,49	534,90
32	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	11,24	11,24
33	M	286520038200	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 150 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	53,49	53,49
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	47,460	2,78	131,94
35	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 907,54	1 907,54
36	K	894431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	3,000	47,61	142,83
37	M	2860008610	Revízna šachta plastová DN 600 vrátane poklopu	ks	3,000	660,00	1 980,00
38	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	47,460	1,33	63,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 599,32

39	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,490	5,04	73,03
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,464	16,77	108,40
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	155,136	0,50	77,57
42	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,464	130,00	840,32
43	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	250,00	500,00

D 99 Presun hmôt HSV 506,60

44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,344	41,04	506,60
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 45,08

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 45,08

45	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	47,460	0,77	36,54
46	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	47,460	0,18	8,54

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

1 - ZL001 Odstránenie pôvodných základov

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice - mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 531, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 531, 956 01 Bojná

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

87 847,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	87 847,49	23,00%	20 204,92

Cena s DPH

v EUR

108 052,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**1 - ZL001 Odstránenie pôvodných základov**

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice - mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná  
531, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná  
531, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**87 847,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

**87 847,49**

1 - Zemné práce

8 770,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79 077,45

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

1 - ZL001 Odstránenie pôvodných základov

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice - mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
531, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
531, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

87 847,49

D HSV Práce a dodávky HSV

87 847,49

D 1 Zemné práce

8 770,04

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,453	9,59	483,84
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	50,453	1,41	71,14
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	133,152	24,88	3 312,82
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	133,152	13,26	1 765,60
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	183,605	2,12	389,24
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	183,605	2,55	468,19
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	183,605	0,79	145,05
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	453,113	4,71	2 134,16

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79 077,45

9	K	961043111R	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	269,508	123,42	33 262,68
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	592,918	16,77	9 943,23
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 743,344	0,50	2 371,67
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	592,918	15,22	9 024,21
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 743,344	1,71	8 111,12
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	592,918	27,60	16 364,54

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO04.03 - Splašková kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 839,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	12 839,21	23,00%	2 953,02

Cena s DPH

v EUR

15 792,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


10. 06. 2026  
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.03 - Splašková kanalizačná prípojka**

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**12 839,21**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**12 794,62**

1 - Zemné práce

4 664,13

5 - Komunikácie

817,77

8 - Rúrové vedenie

5 568,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 238,18

99 - Presun hmôt HSV

506,47

### M - Práce a dodávky M

**44,59**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

44,59

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO04.03 - Splašková kanalizačná prípojka

Miesto: Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 839,21**

D HSV Práce a dodávky HSV

**12 794,62**

D 1 Zemné práce

**4 664,13**

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm	m2	11,235	5,89	66,17
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm	m2	11,235	13,37	150,21
4	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm	m2	11,235	4,21	47,30
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,170	48,98	792,01
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,170	2,16	34,93
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,282	26,88	1 324,70
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	49,282	1,47	72,44
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	65,452	1,80	117,81
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,276	3,88	105,83
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,276	0,41	11,18
12	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	27,276	5,61	153,02
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,276	10,27	280,12
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,276	0,86	23,46
15	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,375	17,25	575,72
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,545	4,78	208,15
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,242	23,30	261,94
18	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	11,242	6,90	77,57
19	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	11,574	18,28	211,57

D 5 Komunikácie

**817,77**

20	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	11,235	9,95	111,79
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11,235	10,57	118,75
22	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,124	7,52	8,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,183	23,55	51,41
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11,235	15,03	168,86
25	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	11,235	31,91	358,51

D 8 Rúrové vedenie 5 568,07

26	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	30,450	14,00	426,30
27	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	30,450	3,84	116,93
28	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	16,485	0,92	15,17
29	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, SN4	m	16,485	5,84	96,27
30	K	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	10,000	9,05	90,50
31	M	286520038100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	10,000	53,49	534,90
32	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	11,24	11,24
33	M	286520038200	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 150 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	53,49	53,49
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	46,935	2,78	130,48
35	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 907,54	1 907,54
36	K	894431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	3,000	47,61	142,83
37	M	2860008610	Revízna šachta plastová DN 600 vrátane poklopu	ks	3,000	660,00	1 980,00
38	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	46,935	1,33	62,42

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 238,18

39	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,490	5,04	73,03
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,764	16,77	96,66
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	138,336	0,50	69,17
42	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,764	130,00	749,32
43	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	250,00	250,00

D 99 Presun hmôt HSV 506,47

44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,341	41,04	506,47
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 44,59

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 44,59

45	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	46,935	0,77	36,14
46	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	46,935	0,18	8,45

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO04.04 - Splašková kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 524,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	13 524,12	23,00%	3 110,55

Cena s DPH

v EUR

16 634,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.04 - Splašková kanalizačná prípojka**

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**13 524,12**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**13 477,34**

1 - Zemné práce

4 844,41

5 - Komunikácie

924,76

8 - Rúrové vedenie

5 593,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 607,90

99 - Presun hmôt HSV

507,09

### M - Práce a dodávky M

**46,78**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

46,78

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO04.04 - Splašková kanalizačná prípojka**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 524,12**

D HSV Práce a dodávky HSV

**13 477,34**

D 1 Zemné práce

**4 844,41**

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm	m2	12,705	5,89	74,83
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm	m2	12,705	13,37	169,87
4	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm	m2	12,705	4,21	53,49
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,170	48,98	792,01
6	K	131201209	Príplatok za lepidosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	16,170	2,16	34,93
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	51,707	26,88	1 389,88
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	51,707	1,47	76,01
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	67,877	1,80	122,18
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,969	3,88	108,52
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,969	0,41	11,47
12	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	27,969	5,61	156,91
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,969	10,27	287,24
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,969	0,86	24,05
15	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,866	17,25	601,44
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,278	4,78	216,43
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,727	23,30	273,24
18	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	11,727	6,90	80,92
19	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	12,089	18,28	220,99

D 5 Komunikácie

**924,76**

20	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	12,705	9,95	126,41
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,705	10,57	134,29
22	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,271	7,52	9,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,468	23,55	58,12
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,705	15,03	190,96
25	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	12,705	31,91	405,42

**D 8 Rúrové vedenie 5 593,18**

26	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	30,450	14,00	426,30
27	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	30,450	3,84	116,93
28	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	18,795	0,92	17,29
29	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, SN4	m	18,795	5,84	109,76
30	K	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	10,000	9,05	90,50
31	M	286520038100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	10,000	53,49	534,90
32	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	11,24	11,24
33	M	286520038200	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 150 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	53,49	53,49
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	49,245	2,78	136,90
35	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 907,54	1 907,54
36	K	894431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	3,000	47,61	142,83
37	M	2860008610	Revízna šachta plastová DN 600 vrátane poklopu	ks	3,000	660,00	1 980,00
38	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	49,245	1,33	65,50

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 607,90**

39	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,490	5,04	73,03
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,518	16,77	109,31
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,432	0,50	78,22
42	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,518	130,00	847,34
43	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	250,00	500,00

**D 99 Presun hmôt HSV 507,09**

44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,356	41,04	507,09
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

**D M Práce a dodávky M 46,78**

**D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 46,78**

45	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	49,245	0,77	37,92
46	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	49,245	0,18	8,86

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO05 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

98 062,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	98 062,30	23,00%	22 554,33

Cena s DPH

v EUR

120 616,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO05 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**98 062,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

97 787,18

1 - Zemné práce

19 867,32

8 - Rúrové vedenie

77 919,86

M - Práce a dodávky M

275,12

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

275,12

# ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO05 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná  
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**98 062,30**

D HSV Práce a dodávky HSV

**97 787,18**

D 1 Zemné práce

**19 867,32**

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	122,929	14,83	1 823,04
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	122,929	2,16	265,53
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	282,794	14,91	4 216,46
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	282,794	1,47	415,71
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	405,723	1,80	730,30
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	191,534	3,88	743,15
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	191,534	0,41	78,53
9	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	191,534	5,61	1 074,51
10	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	191,534	2,44	467,34
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	191,534	0,86	164,72
12	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	287,301	17,25	4 955,94
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	255,001	4,78	1 218,90
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	74,394	23,30	1 733,38
15	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	74,394	6,90	513,32
16	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	72,018	18,28	1 316,49

D 8 Rúrové vedenie

**77 919,86**

17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	304,080	14,00	4 257,12
18	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	304,080	3,84	1 167,67
19	K	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	21,000	9,05	190,05
20	M	286520038100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	21,000	53,49	1 123,29
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	304,080	2,78	845,34
22	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	8,000	1 907,54	15 260,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	895970000	Doprava a montáž vsakovacieho systému DRENBLOK DB60 pre bytové domy	súb.	1,000	1 254,38	1 254,38
24	M	2866500100	Vsakovacie bloky Drenblok DB60	ks	150,000	51,94	7 791,00
25	M	2866500101	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	8,000	363,74	2 909,92
26	M	2866500102	Geotextília profi	m2	161,000	1,50	241,50
27	K	895970001	Vrty vystrojené - vsakovacie, priemer 275/200mm	b.m.	250,000	129,91	32 477,50
28	K	895970002	Doprava vrtnej súpravy na lokalitu a späť	km	60,000	3,96	237,60
29	K	895970003	Vsakovacie skúšky vo vrtoch + cisterna s vodou	kpl	1,000	4 554,00	4 554,00
30	K	895970004	Geologick práce - dokumentácia vrto, vyhodnotenie skúšok, záverečná správa	kpl	1,000	5 225,00	5 225,00
31	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	289,600	1,33	385,17

D M Práce a dodávky M 275,12

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 275,12

32	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	289,600	0,77	222,99
33	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	289,600	0,18	52,13

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO06 - Elektrická prípojka**

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**61 220,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	61 220,48	23,00%	14 080,71

Cena s DPH

v EUR

**75 301,19**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026  
Dátum a podpis:




Pečiatka



Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

**SO06 - Elektrická prípojka**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: JANELE spol. s r.o.,  
Mlynské Nivy 58, 821  
05 BA

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: JANELE spol. s r.o.,  
Mlynské Nivy 58, 821  
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>61 220,48</b>
1 - Zemné práce	3 296,30
21-M - Rozvádzač-RE	9 172,72
22-M - Rozvádzač-RH	15 254,06
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	242,55
E25 - Kabeláž	23 915,85
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	9 339,00
VRN04 - Projektové práce	550,00
VRN07 - Dopravné náklady	209,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	8 580,00

# ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie  
Objekt: SO06 - Elektrická prípojka  
Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II Dátum: 05.06.2026  
Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2 Projektant: JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA  
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné Spracovateľ: JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**61 220,48**

D 1 Zemné práce 3 296,30

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-800mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	170,000	14,91	2 534,70
2	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	170,000	4,48	761,60

D 21-M Rozvádzač-RE 9 172,72

3	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	16,000	13,35	213,60
4	M	3452115800	G-Káblové oko CU 240x10 KU	ks	16,000	4,06	64,96
5	K	210161012	Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory	ks	4,000	29,01	116,04
6	M	35807602834	Podpäťová spúšť 400V	ks	4,000	102,72	410,88
7	M	6156155611651	Výkonový istič 3-pólový, 250A, 25kA, MC2B-A250	ks	4,000	308,59	1 234,36
8	M	3890114600	MG-Elektrom. dig. 3P+N x/5 17072	ks	4,000	240,46	961,84
9	M	165615615620	Istič B6/3 10kA, charakteristika B, 6A, 3-pólový	ks	4,000	27,61	110,44
10	M	615615561165	Istič B2/1 10kA, charakteristika B, 2A, 1-pólový	ks	4,000	11,59	46,36
11	M	161516560615	Svorkovnica skúšobná ZS1B	ks	4,000	58,96	235,84
12	M	15615165165	Transformátor prúdový 250/5A 10VA 0,5%S IP20	ks	4,000	94,73	378,92
13	K	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová	ks	4,000	137,83	551,32
14	M	165615615	Elektromerový rozvádzač A250/5AP2240/240	ks	4,000	941,16	3 764,64
15	K	45645645	Pomocné práce	hod	20,000	13,75	275,00
16	K	45646	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,000	715,00	715,00
17	M	4568678	Podruž. mat / wago svorky, poistky, izolácia spojov uzemnenia, ... /	ks	1,000	93,52	93,52

D 22-M Rozvádzač-RH 15 254,06

18	K	2101000126	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	16,000	13,35	213,60
19	M	34521158007	G-Káblové oko CU 240x10 KU	ks	16,000	4,06	64,96
20	K	210120013	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	12,000	8,36	100,32
21	M	2101200134	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	12,000	37,79	453,48
22	M	3580760818	Poistková vložka PV22 125A aM	ks	36,000	3,58	128,88
23	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	4,000	1,10	4,40
24	M	4565468678	Podruž. mat / wago svorky, poistky, izolácia spojov uzemnenia, ... /	ks	1,000	214,50	214,50
25	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	57,000	3,96	225,72
26	M	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	56,000	19,46	1 089,76
27	M	35807601803	Istič LPN-20B-3	ks	1,000	18,68	18,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	3458020340	Zvodič PROTEC I+II (B+C) TNC 275V, 25 kA	ks	4,000	303,16	1 212,64
29	K	2101930567	Skriňa ER plastová, trojfázová	ks	4,000	237,16	948,64
30	M	1656156155	Hlavný rozvádzač A250/5AP2240/240	ks	4,000	2 369,62	9 478,48
31	K	56867	Pomocné práce	hod	20,000	13,75	275,00
32	K	78678678678	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,000	825,00	825,00

**D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 242,55**

33	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	245,000	0,77	188,65
34	M	2830002000	Fólia červená v m	m	245,000	0,22	53,90

**D E25 Kabeláž 23 915,85**

35	K	210881048	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	15,000	1,21	18,15
36	M	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	15,000	4,02	60,30
37	K	210881050	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 (B2ca - s1, d1, a1)	m	200,000	1,39	278,00
38	M	3410350893	N2XH-J 5x6 0,6/1kV (B2ca - s1, d1, a1)	m	200,000	5,75	1 150,00
39	M	2830048000	Sťahovacia páska čierna 140x3,6	ks	200,000	0,06	12,00
40	M	3411316087	Chránička KF d=200mm	m	20,000	6,17	123,40
41	K	2108810505	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	1 360,000	2,17	2 951,20
42	M	34104350893	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 360,000	8,68	11 804,80
43	K	210902113	Kábel hliníkový silový uložený v zemi 1-NAYY-J 0,6/1 kV 4x240	m	280,000	6,77	1 895,60
44	M	3410350018	1-NAYY-J 4x240 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	280,000	20,08	5 622,40

**D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 9 339,00**

**D VRN04 Projektové práce 550,00**

45	K	000400021	Projektové práce - náklady na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby	eur	1,000	550,00	550,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

**D VRN07 Dopravné náklady 209,00**

46	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	209,00	209,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

**D VRN10 Inžinierska činnosť 8 580,00**

47	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozor technický	eur	4,000	825,00	3 300,00
48	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	4,000	1 320,00	5 280,00