

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 10043

**Stavba:** Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

JKSO:  
Miesto: Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

CS:  
Dátum: 3. 6. 2026

Objednávateľ:  
Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EURO-PLECH, s.r.o.

ICO: 36602167  
IČ DPH: SK2022114886

Projektant:

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>247 336,85</b>
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	23,00%	247 336,85	56 887,48
<b>Cena s DPH</b>			<b>304 224,33</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ



PERDO s.r.o., Kálnivska 1457-42, 044 011, Kálnava n. B.  
IČO: 60 354 094, DIČ: 2 232 370 120

Dátum a podpis:

15.06.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.06.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.6.2026

Pečiatka



111  
LECH, s.r.o.  
ká 1476/27  
Bodvou 045 01  
ICO: 36 602 167

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 10043

**Stavba:** **Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach**

Miesto: **Paňovce 95, 044 71 Čečejevce**

Dátum: 3. 6. 2026

Objednávateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Projektant:

Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>247 336,85</b>	<b>304 224,33</b>
A.1	Zateplenie obvodové...	73 443,62	90 335,65
A.2	Zateplenie strešných...	82 602,77	101 601,41
A.3	Výmena otvorových k...	30 710,74	37 774,21
A.4	Rekonštrukcia- mode...	17 667,65	21 731,21
A.5	Realizácia opatrení...	31 495,24	38 739,15
A.6	Realizácia debarier...	2 682,33	3 299,27
B.1	Inštalácia zariaden...	8 734,50	10 743,44

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v  
Paňovciach

Objekt:  
**A.1 - Zateplenie obvodové...**

JKSO:  
Miesto:

CS:  
Dátum: 3. 6. 2026

Objednávateľ:  
Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EURO-PLECH, s.r.o.

IČO: 36602167  
IČ DPH: SK2022114886

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>73 443,62</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0,00	23,00%	0,00	
	73 443,62	23,00%	16 892,03	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>90 335,65</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **A.1 - Zateplenie obvodové...**

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce  
Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>73 443,62</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	73 443,62
1 - Zemné práce	4 154,93
5 - Komunikácie	1 001,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	50 545,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 179,31
99 - Presun hmôt HSV	5 562,46

## ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: A.1 - Zateplenie obvodové...

Miesto: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Ččejojvce  
 Objednávateľ: EURO-PLECH, s.r.o.  
 Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>73 443,62</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				73 443,62
D	1		Zemné práce				4 154,93
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	9,096	6,32	57,49
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m <sup>2</sup>	8,994	8,86	79,69
3	K	113208216.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žľabu betónového šírky 500 mm, -0,38000t	m	16,190	9,87	159,80
4	K	132111101.S	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	30,096	53,94	1 623,38
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	30,096	2,08	62,60
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	30,096	5,78	173,95
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	210,672	0,61	128,51
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,096	0,97	29,19
9	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	48,154	17,50	842,70
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,334	5,13	135,09
11	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	49,771	17,33	862,53
D	5		Komunikácie				1 001,60
12	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	37,620	10,24	385,23
13	K	581110211.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	18,810	21,96	413,07
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	9,096	22,35	203,30
15	M	592460007705	Dlažba betónová zámková hr. 60 mm, prírodná - použít pôvodnú dlažbu	m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				50 545,32
16	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m <sup>2</sup>	444,980	16,28	7 244,27
17	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m <sup>2</sup>	18,414	39,10	719,99
18	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m <sup>2</sup>	48,240	78,44	3 783,95
19	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m <sup>2</sup>	418,619	92,37	38 667,84
20	K	631571015.R	Násyp z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre okapový chodník	m <sup>3</sup>	1,457	88,72	129,27
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 179,31
21	K	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m <sup>2</sup>	48,240	6,73	324,66
22	K	941941041.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	530,565	3,90	2 069,20
23	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	1 591,695	1,90	3 024,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	530,565	2,65	1 406,00
25	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	61,100	15,86	969,05
26	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	100,060	3,66	366,22
27	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	105,440	6,52	687,47
28	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	38,080	4,49	170,98
29	K	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	305,137	1,20	366,16
33	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,648	16,77	262,42
30	K	979012001	Demontáž a spätná montáž prestrešenia nad vstupom na východnej fasáde, vrátane výmeny výplne a nového náteru- pozn. 7	ks	1,000	750,00	750,00
31	K	979012002	Demontáž a spätná montáž pamätnej tabule, schránky a info tabule - pozn. 8	ks	2,000	50,00	100,00
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,648	17,60	275,40
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	140,832	0,45	63,37
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,648	15,65	244,89
37	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	15,648	70,25	1 099,27
	D	99	Presun hmôt HSV				5 562,46
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	114,832	48,44	5 562,46

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt:

**A.2 - Zateplenie strešných...**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 3. 6. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36602167

IČ DPH:

SK2022114886

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**82 602,77**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	82 602,77	23,00%	18 998,64

**Cena s DPH**

**v EUR**

**101 601,41**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **A.2 - Zateplenie strešných...**

Miesto: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Ččejojvce  
Objednávateľ: EURO-PLECH, s.r.o.  
Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>82 602,77</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>13 321,41</b>
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 984,80
4 - Vodorovné konštrukcie	4 146,24
5 - Komunikácie	649,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	944,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 831,94
99 - Presun hmôt HSV	2 764,73
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>57 914,53</b>
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	10 320,59
713 - Izolácie tepelné	19 080,44
762 - Konštrukcie tesárske	16 235,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 761,47
764 - Konštrukcie klampiarske	4 516,39
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>9 617,83</b>
21-M - Elektromontáže	9 140,33
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	477,50
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>1 749,00</b>

## ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt:

**A.2 - Zateplenie strešných...**

Miesto:

Dátum: 3. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>82 602,77</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 321,41
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 984,80
1	K	342240171.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 175 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	52,000	57,40	2 984,80
D	4		Vodorovné konštrukcie				4 146,24
2	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,880	159,80	1 099,42
3	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	51,200	20,33	1 040,90
4	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	51,200	5,27	269,82
5	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,892	1 946,30	1 736,10
D	5		Komunikácie				649,20
6	K	566902212.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,000	10,82	649,20
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				944,50
7	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	10,079	93,71	944,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 831,94
8	K	962032631.S	Búranie kominového muriva z tehál pálených, šamotových alebo vápennopieskových nad strechou, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,594 t	m3	0,648	44,15	28,61
9	K	962041000	Zaslepenie komína - pozn. 11	ks	2,000	20,00	40,00
10	K	962041001	Demontáž a spätná montáž požiarnej sirény, antény a iných prvkov strechy	súbor	1,000	130,00	130,00
11	K	964076221.S	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive betónovom alebo kamennom hm. do 20 kg/m, - 1,25800t	t	2,990	318,80	953,21
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,980	16,77	83,51
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,980	17,60	87,65
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	44,820	0,45	20,17
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,980	15,65	77,94
16	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,980	82,50	410,85
D	99		Presun hmôt HSV				2 764,73
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	61,754	44,77	2 764,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 914,53
D	712		Izolácie striech, poviakové krytiny				10 320,59
18	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	170,297	1,35	229,90
19	M	283290004400.S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	195,842	2,55	499,40
20	K	712311101.S	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	51,508	1,45	74,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	l	12,877	6,90	88,85
22	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	51,508	7,50	386,31
23	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	59,234	7,89	467,36
24	K	712370050.S1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarom spoju, vrátane príslušných líšt potrebných k montáži	m2	248,525	10,98	2 728,80
25	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	9,941	24,80	246,54
26	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	1,988	22,77	45,27
27	M	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	285,804	9,60	2 743,72
28	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	497,048	0,90	447,34
29	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	571,605	1,90	1 086,05
30	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	52,000	16,82	874,64
31	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	416,000	0,18	74,88
32	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	21,320	15,33	326,84
33	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	2,60	0,00
D	713		Izolácie tepelné				19 080,44
34	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	201,591	2,70	544,30
35	M	283760007503	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	21,167	163,74	3 465,88
36	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvou kladenými voľne	m2	201,591	3,30	665,25
37	M	283720009400.S	Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	423,341	28,92	12 243,02
38	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	59,800	17,81	1 065,04
39	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	62,790	13,76	863,99
40	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	166,400	1,40	232,96
D	762		Konštrukcie tesárske				16 235,64
41	K	762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	159,383	30,89	4 923,34
42	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	333,300	5,08	1 693,16
43	M	605470000403	Hranoly drevené zo smrekú, neholované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí, vrátane impregnácie	m3	13,439	660,00	8 869,74
44	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	12,799	5,95	76,15
45	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,248	72,80	673,25
D	763		Konštrukcie - drevostavby				7 761,47
46	K	7637362.R	Demontáž strešnej konštrukcie komplet po ŽB dosku - ST2	m2	50,901	32,90	1 674,64
47	K	76373623.R	Demontáž strešnej konštrukcie komplet vrátane vrstiev stropu nad 2.np, atiky - ST1	m2	171,460	35,50	6 086,83
D	764		Konštrukcie klampiarske				4 516,39
48	K	764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	27,100	20,83	564,49
49	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	27,100	44,79	1 213,81
50	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	26,650	1,60	42,64
51	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	3,000	39,80	119,40
52	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000	2,50	7,50
53	K	764430435.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	52,000	33,20	1 726,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	37,280	1,90	70,83
55	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	14,600	44,15	644,59
56	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	14,400	1,90	27,36
57	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,300	1,90	99,37
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>				<b>9 617,83</b>
D	21-M		Elektromontáže				9 140,33
58	K	210010414.SDE	Krabica pre uzemňovacia svorku	ks	6,000	35,90	215,40
59	M	DEHN 549 091	Krabica pre skúšobnú svorku (montáž na úrovni terénu) UFTSK 200x200x105 V2A	ks	6,000	372,11	2 232,66
60	M	DEHN 459 219	Skúšobná svorka UNI, 200kA - UTK 200 8.10 16 ZP V2A	ks	6,000	17,66	105,96
61	M	DEHN 481 0xx	Číselný štítok s vyrazeným číslom pre kruhové vodiče	ks	6,000	4,34	26,04
62	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	11,28	11,28
63	M	DEHN 951 300	Kombinovaný zvodič prepätia typ1 + 2, triedy I + II, pre systémy TN - C na báze iskrišťa, bleskový prúd (10/350µs) (L1 + L2 + L3 - PEN) (I/total): 75kA, bleskový prúd (10/350µs) (L - PEN) (I/n): 25kA, menovitý impulzný prúd (8/20 µs), (L - PEN) / (L	ks	1,000	1 219,28	1 219,28
64	K	210193071.S	Skrinka pre zvodiče prepätí	ks	1,000	15,85	15,85
65	M	DEHN 902 314	Izolačná plastová rozvodnica IP 54, montáž na stenu, IGA 7 IP54	ks	1,000	224,79	224,79
66	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	27,60	27,60
67	M	345410000400.S	Krabica KT 250	ks	1,000	14,72	14,72
68	M	DEHN 563 020	Ekvipotenciální prípojnice s krytom 5x 2,5-25mm2, 3x16-95mm2, 1x pásek 30x4mm	ks	1,000	42,54	42,54
69	K	210220601.S	Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301	m	60,000	2,71	162,60
70	M	354410063310.S	Pásovina uzemňovacia nerez akost' 1.4301 označenie 30 x 3,5 mm A4	kg	50,000	11,68	584,00
71	K	210220650.S	Svorka nerez 1.4301 k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	26,000	3,69	95,94
72	M	354410016700.S	Svorka k uzemňovacej tyči D=20 nerez akost' 1.4301 označenie SJ 01 A2	ks	26,000	6,24	162,24
73	K	210220653.S	Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS	ks	30,000	2,57	77,10
74	M	354410018000.S	Svorka spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SS 2 skrutky s prúžkou A2	ks	30,000	2,51	75,30
75	K	210220656.S	Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,57	7,14
76	M	354410018800.S	Svorka okapová nerez akost' 1.4301 označenie SO A2	ks	2,000	5,19	10,38
77	K	210220681.S	Uzemňovacia tyč nerez 1.4301 ZT	m	8,000	18,22	145,76
78	M	354410063000.S	Tyč uzemňovacia nerez akost' 1.4301 označenie ZT 2 m A2	ks	4,000	103,69	414,76
79	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	150,000	2,87	430,50
80	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	21,000	7,22	151,62
81	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	90,000	1,55	139,50
82	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	90,000	1,88	169,20
83	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	90,000	1,71	153,90
84	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	4,000	11,19	44,76
85	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	4,000	27,04	108,16
86	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	11,19	11,19
87	M	354410030400.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	1,000	13,92	13,92
88	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	4,000	11,21	44,84
89	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	4,000	12,88	51,52
90	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	4,000	5,34	21,36
91	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	4,000	2,48	9,92
92	K	210800618.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 50	m	50,000	1,47	73,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	341310009600.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 50 mm <sup>2</sup>	m	50,000	7,79	389,50
94	K	210821010.S	DEHNconductor, vodič CUI D 20mm, CUI L 20 GR 3.5M	ks	4,000	31,18	124,72
95	M	DEHN 830 208	DEHNconductor, vodič CUI D 20mm, CUI L 20 GR 3.5M	m	4,000	332,72	1 330,88
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				477,50
96	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	50,000	6,90	345,00
97	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	50,000	2,65	132,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 749,00
98	K	HZS000113.S	Demontáž záchytnej sústavy a zvodov bleskozvodu	hod	30,000	22,50	675,00
99	K	HZS000114.S	Revízia bleskozvodu a uzemnenia	hod	30,000	35,80	1 074,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v  
Paňovciach  
Objekt:  
**A.3 - Výmena otvorových k...**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 3. 6. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36602167

IČ DPH:

SK2022114886

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 710,74</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	30 710,74	23,00%	7 063,47	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>37 774,21</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **A.3 - Výmena otvorových k...**

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejojvce  
Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>30 710,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 303,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 079,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 188,97
99 - Presun hmôt HSV	21,30
PSV - Práce a dodávky PSV	28 407,02
764 - Konštrukcie klampiarske	759,66
766 - Konštrukcie stolárske	14 873,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 435,93
784 - Maľby	338,15

## ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **A.3 - Výmena otvorových k...**

Miesto: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejuvce  
 Objednávateľ: EURO-PLECH, s.r.o.  
 Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>30 710,74</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 303,72
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14,43
1	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	0,189	76,33	14,43
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 079,02
2	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	45,644	23,64	1 079,02
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 188,97
3	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. od 100 do 150 mm, -0,08200t - pozn. 1	m2	6,840	9,64	65,94
4	K	968081115.S1	Demontáž okien plastových, hliníkových, 1 bm obvodu - 0,007t - pozn. 1	m	98,180	6,88	675,48
5	K	968081116.S1	Demontáž dverí plastových, hliníkových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t - pozn.1	m	21,560	6,88	148,33
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,191	16,77	36,74
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,191	17,60	38,56
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,719	0,45	8,87
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,191	15,65	34,29
10	K	979089112.S	Popiatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,191	82,50	180,76
D	99		Presun hmôt HSV				21,30
11	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,753	12,15	21,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 407,02
D	764		Konštrukcie klampiarske				759,66
12	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	27,920	24,73	690,46
13	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t - pozn. 1	m	28,190	1,70	47,92
14	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,200	1,90	21,28
D	766		Konštrukcie stolárske				14 873,28
15	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	97,640	17,30	1 689,17
16	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	102,522	1,78	182,49
17	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	102,522	1,82	186,59
18	M	O1	Dodávka dvojkridlové plastové okno OS+OS, 2200x1350 mm, izlačné trojsklo, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	10,000	734,77	7 347,70
19	M	O3	Dodávka jednokridlové plastové okno OS, 900x690 mm, izlačné trojsklo, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	225,89	225,89
20	M	O4	Dodávka jednokridlové plastové okno OS, 1170x690 mm, izlačné trojsklo, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	391,57	391,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	O5	Dodávka schodiskové plastové okno , 1500x4560 mm, izlačné trojsklo, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	2 302,18	2 302,18
22	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,200	19,90	242,78
23	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	12,810	1,78	22,80
24	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	12,810	1,82	23,31
25	M	D2	Dodávka piné plastové zateplené dvere, 800x2000 mm, bezp. kovanie a zámok	ks	2,000	1 048,62	2 097,24
26	K	766694985.S1	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, -0,003t	m	28,190	1,90	53,56
27	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,000	0,80	108,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							12 435,93
28	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,620	17,50	133,35
29	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	8,001	1,78	14,24
30	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	8,001	1,82	14,56
31	M	O2	Dodávka dvojkrídlové hliníkové okno OS+OS, 2350x1460 mm, izlačné trojsklo, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	822,11	822,11
32	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,360	19,60	183,46
33	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	9,828	1,78	17,49
34	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	9,828	1,82	17,89
35	M	D1	Dodávka hliníkové vstupné presklené dvojkrídlové dvere, 1950x2730 mm, izolačné trojsklo, bezpráhová úprava, bezp. kovanie a zámok	ks	1,000	2 038,60	2 038,60
36	K	767658333.S	Montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2	ks	2,000	588,17	1 176,34
37	M	553410062055.S1	Brána rolovacia lamelová zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, 2840x3000 mm	ks	1,000	3 723,09	3 723,09
38	M	553410062060.S1	Brána rolovacia lamelová zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, 3270x3000 mm	ks	1,000	3 992,80	3 992,80
39	K	767658802.S	Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t - pozn. 1	ks	2,000	85,00	170,00
40	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	120,000	1,10	132,00
D 784 Maľby							338,15
41	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	45,644	1,38	62,99
42	K	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	69,153	1,30	89,90
43	K	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	25,000	1,44	36,00
44	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	45,644	3,27	149,26

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v  
Paňovciach  
Objekt:  
**A.4 - Rekonštrukcia- mode...**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Zhotoviteľ:  
EURO-PLECH, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum: 3. 6. 2026  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 36602167  
IČ DPH: SK2022114886  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 667,65</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	17 667,65	23,00%	4 063,56	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>21 731,21</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **A.4 - Rekonštrukcia- mode...**

Miesto:   
Objednávateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Ččejevce   
Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026   
Projektant:   
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>17 667,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 735,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	858,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	876,88
PSV - Práce a dodávky PSV	119,12
783 - Nátery	119,12
M - Práce a dodávky M	11 877,35
21-M - Elektromontáže	11 877,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 936,00

## ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt:

**A.4 - Rekonštrukcia- mode...**

Miesto:

Dátum: 3. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejojce

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>						<b>17 667,65</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 735,18
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				858,30
1	K	611425521.S Ometka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm ometkou hladkou	m2	15,000	29,18	437,70
2	K	612423521.S Ometka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhyhy do 150 mm ometkou hladkou	m2	15,000	28,04	420,80
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				876,88
3	K	973031616.S Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	29,000	1,72	49,88
4	K	974031121.S Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	350,000	1,88	658,00
5	K	974031123.S Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	65,000	2,60	169,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				119,12
D	783	Nátery				119,12
6	K	783980031.S Požiarne upchávky	m2	1,000	95,75	95,75
7	M	631450002600 Požiarňa upchávka	m2	1,020	22,91	23,37
D	M	Práce a dodávky M				11 877,35
D	21-M	Elektromontáže				11 877,35
8	K	210010002.S Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod ometkou	m	200,000	1,58	316,00
9	M	345710005455.S Rúrka ohybná 2316E s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 16 mm	m	200,000	0,66	132,00
10	K	210010171.S Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	5,000	2,48	12,40
11	M	286130072600.S Rúrka zvodová káblová plastová 63 pevná KSX - PE 63 x 5,8	m	5,000	6,51	32,55
12	K	210010301.S Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	29,000	1,91	55,39
13	M	345410002400.S Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod ometku	ks	29,000	0,31	8,99
14	K	210010321.S Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	8,27	248,10
15	M	345410002600.S Krabica inštalčná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	30,000	2,26	67,80
16	K	210040331.S Konzola - rámová do steny	ks	1,000	83,96	83,96
17	M	NK 500 Nástenná konzola NK 500	ks	1,000	79,31	79,31
18	K	210040381.S Montáž svorky univerzálnej	ks	8,000	4,35	34,80
19	M	354310009700.S Svorka univerzálna	ks	8,000	15,05	120,40
20	K	210100001.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	45,000	1,35	60,75
21	M	354310017200.S Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	45,000	0,17	7,65
22	K	210100002.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	2,10	16,80
23	M	354310017900.S Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	8,000	0,44	3,52
24	K	210100252.S Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	8,000	10,77	86,16
25	M	343430001600.S Teplom zmráziteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	8,000	3,69	29,52
26	M	345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	8,000	5,44	43,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000	3,22	28,98
28	M	345340004500.S	Pristroj spínača, radenie 1,1So	ks	9,000	6,48	58,32
29	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	9,000	2,52	22,68
30	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	9,000	1,31	11,79
31	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	7,000	6,09	42,63
32	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	7,000	14,11	98,77
33	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,26	8,82
34	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	6,000	3,71	22,26
35	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	6,000	6,32	37,92
36	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	1,26	7,56
37	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	7,000	10,38	72,66
38	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,26	8,82
39	M	374410021502.S	Ovládač tlačítkový žaluziový pre blok elektroniky	ks	7,000	16,77	117,39
40	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	8,14	8,14
41	M	358220046200.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	27,10	27,10
42	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	8,14	8,14
43	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	26,55	26,55
44	K	210193056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	37,20	37,20
45	M	357120010700	Elektromerový rozvádzač od firmy HASMA typu ER1.0 F5338 25A P2, v=815 - plastový, pilierový (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifný, trojfázový, pre jeden istič do 63 A, bez ističa, prívod a vývod na skrútkové svorky, prívod a vývod do 25 mm2, výška pil	ks	1,000	433,48	433,48
46	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	24,28	24,28
47	M	35715000325.S	Rozvádzač RSV - podľa priloženého rozpisu	ks	1,000	1 198,73	1 198,73
48	K	210201010.S	LED svetidlo vonkajšie	ks	1,000	8,90	8,90
49	M	348140000800.S	LED svetidlo vonkajšie	ks	1,000	18,66	18,66
50	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla, stropného - nástenného	ks	7,000	7,30	51,10
51	M	348140003474	LED svetidlo interiérové nástenné	ks	7,000	48,21	337,47
52	K	210201345.S	Zapojenie LED svetidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	17,000	8,80	149,60
53	M	348320001308	LED svetidlo priemyselné stropné Waterproof 4500K	ks	17,000	144,09	2 449,53
54	K	210201910.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	7,000	8,22	57,54
55	K	210201920.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 0,5 kg	ks	1,000	8,51	8,51
56	K	210201932.S	Montáž svetidla exteriérového na strop do 2 kg	ks	11,000	14,10	155,10
57	K	210201935.S	Montáž svetidla exteriérového na strop do 1,5 kg	ks	6,000	12,65	75,90
58	K	210201951.S	Montáž svetidla zapusteného do 1,0 kg	ks	35,000	9,30	325,50
59	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	35,000	15,44	540,40
60	M	348130002418	LED svetidlo interiérové zabudovateľné pohľadové ST PANEL, 1x40W,29W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm, AMI	ks	35,000	31,90	1 116,50
61	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	50,000	1,05	52,50
62	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	50,000	0,50	25,00
63	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	195,000	1,11	216,45
64	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	195,000	0,74	144,30
65	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	90,000	1,11	99,90
66	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	90,000	0,84	75,60
67	K	210800146.S.1	Kábel medený uložený pevne NYM 450/750 V 3x1,5	m	250,000	1,33	332,50
68	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	250,000	0,74	185,00
69	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	145,000	1,26	182,70
70	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	145,000	1,15	166,75
71	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	150,000	1,27	190,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	150,000	1,06	159,00
73	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	2,11	63,30
74	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup>	m	30,000	4,78	143,40
75	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30,000	0,83	24,90
76	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm <sup>2</sup>	m	30,000	0,96	28,80
77	K	210880010.S	Kábel LiYY 3x0,75	m	240,000	0,44	105,60
78	M	341610005100.S	Kábel LiYY 3x0,75 mm <sup>2</sup>	m	240,000	1,66	398,40
79	K	210901061.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	5,000	1,57	7,85
80	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm <sup>2</sup>	m	5,000	2,19	10,95
81	K	210901111.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 V 4x16 pre vonkajšie práce	m	30,000	1,16	34,80
82	M	341110035400.S	Kábel hliníkový závesný AYKYz-J 4x16 mm <sup>2</sup>	m	30,000	3,30	99,00
83	K	210902462.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	15,000	2,54	38,10
84	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm <sup>2</sup> RE	m	15,000	3,70	55,50
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				3 936,00
85	K	HZS000113.S	Demontáž existujúcich svietidiel a vypínačov	hod	20,000	22,60	452,00
86	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	95,000	31,20	2 964,00
87	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné Demontáž elektrickej prípojky	hod	16,000	32,50	520,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v  
Paňovciach

Objekt:  
**A.5 - Realizácia opatrení...**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 3. 6. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36602167

IČ DPH:

SK2022114886

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>31 495,24</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	31 495,24	23,00%	7 243,91
<b>Cena s DPH</b>			<b>38 739,15</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **A.5 - Realizácia opatrení...**

Miesto:   
Objednávateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce   
Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:   
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>31 495,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 062,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	835,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 163,94
99 - Presun hmôt HSV	63,43
PSV - Práce a dodávky PSV	27 797,67
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 443,17
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 644,28
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	14 853,37
784 - Malby	856,85
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 635,00

## ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt:

**A.5 - Realizácia opatrení...**

Miesto:

Dátum: 3. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejojce

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>31 495,24</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 062,57
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				835,20
1	K	612441341	Oprava vnútorných omietok - hrubé vyspravenie + vnútorný štuk	m2	40,000	20,88	835,20
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 163,94
2	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	136,660	5,77	788,53
3	K	971036017	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	ks	10,000	34,56	345,60
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,254	16,77	4,26
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,254	17,60	4,47
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,254	0,45	0,11
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,254	15,65	3,98
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,254	66,90	16,99
D	99		Presun hmôt HSV				63,43
9	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,753	84,23	63,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 797,67
D	763		Konštrukcie - drevostavby				5 443,17
10	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	136,660	35,62	4 867,83
11	K	763139541.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojrivrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t	m2	136,660	4,21	575,34
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				6 644,28
12	K	767660.R	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie do žalúziového podomietkového kastlika	m2	20,790	38,90	808,73
13	M	EŽ	Dodávka hliníkovej exteriérovej žalúzie, podomietkový kastlík, elektricky ovládané	m2	20,790	204,12	4 243,65
14	K	76790100	Elektroinštalácia k exter. žalúziám	ks	1,000	1 532,17	1 532,17
15	K	99876202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,300	1,10	59,73
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				14 853,37
16	K	76902	Montáž modulu pre regulátor	ks	5,000	17,80	89,00
17	M	Pol1	Zónový modul napr. inVENTer Clust-Air	ks	5,000	373,55	1 867,75
18	K	769025138	Montáž viaczónového regulátora	ks	2,000	20,80	41,60
19	M	MZONE121	Regulátor viaczónový, napr. inVENTer MZ-one	ks	2,000	448,17	896,34
20	K	769051105	Montáž vetracej jednotky	ks	10,000	375,00	3 750,00
21	M	I0751IVSMART	Lokálna vetracia jednotka so spätným získavaním tepla, napr. inVENTer IV-smart	ks	10,000	780,32	7 803,20
22	M	5112INVENT	Akustická vložka pre vetraciu jednotku IV-smart	ks	10,000	17,87	178,70
23	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	133,400	1,70	226,78
D	784		Maľby				856,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	136,660	1,44	196,79
25	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	136,660	1,52	207,72
26	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	136,660	3,31	452,34
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 635,00
27	K	HZS0013	Elektromontážne práce a spustenie vetracích jednotiek	hod	50,000	32,70	1 635,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt:

**A.6 - Realizácia debarier...**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 3. 6. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36602167

IČ DPH:

SK2022114886

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 682,33</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 682,33	23,00%	616,94
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 299,27</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **A.6 - Realizácia debarier...**

Miesto:   
Objednávateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce   
Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:   
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 682,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 528,36
1 - Zemné práce	176,58
2 - Zakladanie	803,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	423,66
99 - Presun hmôt HSV	124,13
PSV - Práce a dodávky PSV	1 153,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 153,97

## ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt:

**A.6 - Realizácia debarier...**

Miesto:

Dátum: 3. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejuvce

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 682,33</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 528,36
D	1		Zemné práce				176,58
1	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	2,088	47,69	99,58
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,088	2,02	4,22
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,088	5,03	10,50
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,792	0,48	9,02
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,088	0,80	1,67
6	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	3,341	15,44	51,59
D	2		Zakladanie				803,99
7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrnutím zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,720	55,21	94,96
8	K	273102000	Konečná povrchová úprava betónu rampy a schodiska, protišmyková	m2	7,600	12,91	98,12
9	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,553	128,14	199,00
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,276	22,03	72,17
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,276	6,88	22,54
12	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	8,944	6,13	54,83
13	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,161	121,41	262,37
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				423,66
14	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,684	288,07	197,04
15	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	0,342	16,70	5,71
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,120	17,60	37,31
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,080	0,45	8,59
18	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,120	15,65	33,18
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	2,120	66,90	141,83
D	99		Presun hmôt HSV				124,13
20	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	11,766	10,55	124,13
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 153,97
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 153,97
21	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	4,000	62,01	248,04
22	M	553520000	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	4,000	224,38	897,52
23	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,340	0,90	8,41

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt:

**B.1 - Inštalácia zariaden...**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce

Zhotoviteľ:

EURO-PLECH, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

CS:

Dátum:

3. 6. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36602167

SK2022114886

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**8 734,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 734,50	23,00%	2 008,94

Cena s DPH

v EUR

**10 743,44**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **B.1 - Inštalácia zariaden...**

Miesto:   
Objednávateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Ččejevce   
Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:   
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 734,50</b>
D1 - Fotovoltaika	8 734,50

## ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach

Objekt: **B.1 - Inštalácia zariaden...**

Miesto: Obecný úrad, Paňovce 95, 044 71 Čečejuvce  
 Objednávateľ: Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejuvce  
 Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum: 3. 6. 2026

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 734,50</b>
D	D1	<b>Fotovoltaika</b>					<b>8 734,50</b>
1	K	FVZ-01	Fotovoltaický panel 440 Wp	ks	12,000	113,60	1 363,20
2	K	FVZ-02	Konštrukcia pre upevnenie solárneho panela, /zakl. konštrukcia, držiak panela 4x, spojky, 2x zavažie, vetrolam/	ks	12,000	121,34	1 456,08
3	K	210500501	Montáž, DC časť fotovoltického zariadenia (FVZ) do 5kW, panely, konštrukcie, káblové trasy	kW	5,000	138,98	694,90
4	K	210010015	Rúrka ohybná PVC pevne uložená 50mm	m	40,000	2,67	106,80
5	K	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFXP-HT50	m	40,000	4,72	188,80
6	K	210800606	Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 6	m	80,000	0,88	70,40
7	K	FVZ-05	Vodič ohebný 1x6 solárne bezhalogénový čierny, červený	m	80,000	1,13	90,40
8	K	FVZ-07	Konektory DC	par	4,000	9,21	36,84
9	K	210500412	Montáž, pripojenie vstupu 2x DC vodiče 4-6mm <sup>2</sup> , na konektor meniča, ukončenie krimpovaním	par	4,000	4,35	17,40
10	K	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	2,000	1,38	2,76
11	K	341211M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	m	2,000	1,88	3,76
12	K	210810057.1	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	20,000	1,37	27,40
13	K	341211M310.1	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	m	20,000	2,49	49,80
14	K	FVZ-08	Meniče napätia - invertor 5kW	ks	1,000	1 668,33	1 668,33
15	K	210500103	Montáž, menič (striedač) 3-fáz pre fotovoltické zariadenie (FVZ)	ks	1,000	803,17	803,17
16	K	FVZ-09	Rozvádzač R-FVZ: materiál + montáž /výzbroj a zapojenie podľa schémy/	ks	1,000	249,92	249,92
17	K	FVZ-RSS	Togo sada, dvojjadrový vysielateľ, RSS Transmitter Kit - materiál + montáž	ks	1,000	236,07	236,07
18	K	FVZ - TS4	vypínanie fotovoltaických panelov TIGO - TS4-A-2F	ks	8,000	42,85	342,80
19	K	21019000-r1	Dozbrojenie rozvádzača RE /doplnenie vývodu/	ks	1,000	15,50	15,50
20	K	FVZ-10	Istič PL7-B25/3	ks	1,000	24,42	24,42
21	K	FVZ-14	Smartmeter 65A vrátane montáže a FTP kábla 20m	ks	1,000	429,22	429,22
22	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	10,000	3,71	37,10
23	M	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	2,000	10,57	21,14
24	M	354 9020A10	- podpera vedenia PV 21 - na plechové strechy, + podložka, lep	kus	3,000	2,48	7,44
25	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	8,000	5,14	41,12
26	M	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	8,000	0,79	6,32
27	K	21022- prstr	Prestup stropom- strechou 80mm	kus	2,000	51,33	102,66
28	K	22178-0051	Prirážka pre podružný materiál	%	59,870	2,89	173,02
29	K	22178-0053	Doprava	%	48,370	2,73	132,05
30	K	22178-0054	Presun	%	44,900	1,18	52,98
31	K	22178-0055	Pridružené výkony	%	20,850	6,70	139,70
32	K	21329-1002	Spracovanie východiskovej OPaOS	hod	5,000	28,60	143,00