REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Amfiteáter - Bukovce**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**46 595,23**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	**46 595,23**	**10 716,90**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**57 312,13**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Amfiteáter - Bukovce**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**46 595,23**	**57 312,13**
SO 01	**ASR**	38 468,83	47 316,66
SO 02	**Elektroinštalácia, bleskozvod, NN prípojka**	8 126,40	9 995,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Amfiteáter - Bukovce
Objekt:
SO 01 - ASR

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**38 468,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	38 468,83	23,00%	8 847,83

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**47 316,66**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Amfiteáter - Bukovce
Objekt:
SO 01 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 468,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 115,74
	D	1	Zemné práce				1 672,11
1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	19,800	68,00	1 346,40
	VV		1*1*1*18 "zakladové pätky		18,000		
	VV		0,4*1,7*1*2 "pätky pod schodisko		1,360		
	VV		0,4*1,1*1 "pätky pod schodisko		0,440		
	VV		Súčet		19,800		
2	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	5,940	8,50	50,49
	VV		19,8*0,3		5,940		
	VV		Súčet		5,940		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,800	4,90	97,02
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,800	9,00	178,20
	D	2	Zakladanie				2 593,80
5	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	19,800	131,00	2 593,80
	VV		1*1*1*18 "zakladové pätky		18,000		
	VV		0,4*1,7*1*2 "pätky pod schodisko		1,360		
	VV		0,4*1,1*1 "pätky pod schodisko		0,440		
	VV		Súčet		19,800		
	D	99	Presun hmôt HSV				849,83
6	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	44,728	19,00	849,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 353,09
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 340,74
7	K	712441559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	107,712	7,00	753,98
	VV		"S				
	VV		5,61*9,6*2		107,712		
8	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový*	*m2*	*123,869*	*4,50*	*557,41*
	VV		107,712*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		123,869		
9	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	13,280	2,21	29,35
	D	762	Konštrukcie tesárske				8 296,42
10	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky	m3	18,090	12,90	233,36
11	K	762311103.S	Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	18,000	3,40	61,20
12	*M*	*533.1*	*Kotva tyčová, pätka*	*ks*	*18,000*	*31,00*	*558,00*
13	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	107,712	6,05	651,66
	VV		"S				
	VV		5,61*9,6*2		107,712		
14	*M*	*611920007300.S*	*Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 25 mm P+D*	*m2*	*116,329*	*21,30*	*2 477,81*
	VV		107,712*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		116,329		
15	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	27,000	3,50	94,50
	VV		"schodiskové prvky				
	VV		1,6*8		12,800		
	VV		1*4		4,000		
	VV		1,7*4		6,800		
	VV		1,7*2		3,400		
	VV		Súčet		27,000		
16	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	108,840	4,66	507,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"T1-8				
	VV		2,62*2		5,240		
	VV		2,7*2		5,400		
	VV		3,36*1		3,360		
	VV		4,2*14		58,800		
	VV		2,2*2		4,400		
	VV		2,28*1		2,280		
	VV		4,12*2		8,240		
	VV		4,28*3		12,840		
	VV		"stojka				
	VV		0,46*18		8,280		
	VV		Súčet		108,840		
17	*M*	*605470000600.S 2*	*Rezivo hobľované - trámy + schodnice*	*m3*	*5,160*	*655,00*	*3 379,80*
	VV		4,7+0,46		5,160		
18	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	81,196	4,10	332,90
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				13 354,54
19	K	763712211.S	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy do 150 cm2	m	32,000	4,00	128,00
	VV		"7				
	VV		2*7		14,000		
	VV		"8				
	VV		1,8*10		18,000		
	VV		Súčet		32,000		
20	K	763712212.S	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	m	60,800	8,05	489,44
	VV		"5				
	VV		3,85*14		53,900		
	VV		"6				
	VV		2,3*3		6,900		
	VV		Súčet		60,800		
21	*M*	*605470000600.S*	*Rezivo hobľované - stĺpy*	*m3*	*2,220*	*655,00*	*1 454,10*
	VV		1,75+0,18+0,13+0,16		2,220		
	VV		Súčet		2,220		
22	K	763735010.S	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov prierezu do 120 cm2 z dreva sušeného, s opracovanými spojmi	m	53,600	7,00	375,20
	VV		"klieštiny				
	VV		3,35*16		53,600		
	VV		Súčet		53,600		
23	K	763735015.S	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov prierezu od 120 do 224 cm2 z dreva sušeného, s opracovanými spojmi	m	150,800	8,95	1 349,66
	VV		"krokva				
	VV		5,8*26		150,800		
	VV		Súčet		150,800		
24	K	763735020.S	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov prierezu od 224 do 288 cm2 z dreva sušeného, s opracovanými spojmi	m	41,740	12,15	507,14
	VV		"vaznica 4				
	VV		9,74*1		9,740		
	VV		"pasik				
	VV		1,6*14		22,400		
	VV		1,6*6		9,600		
	VV		Súčet		41,740		
25	K	763735025.S	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov prierezu nad 288 cm2 z dreva sušeného, s opracovanými spojmi	m	67,280	12,95	871,28
	VV		"vaznica 2-3				
	VV		7,88*4		31,520		
	VV		9,74*2		19,480		
	VV		"PT 1-3				
	VV		1,88*2		3,760		
	VV		2,38*4		9,520		
	VV		3*1		3,000		
	VV		Súčet		67,280		
26	*M*	*605470000500.S*	*Rezivo hobľované - krov*	*m3*	*6,420*	*655,00*	*4 205,10*
27	K	763750020.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek zo sušeného dreva	m2	61,120	12,00	733,44
	VV		61,12 "P1		61,120		
	VV		Súčet		61,120		
28	*M*	*611980004100.S*	*Drevená fošňová podlaha*	*m2*	*64,176*	*49,40*	*3 170,29*
	VV		61,12*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		64,176		
	VV		Súčet		64,176		
29	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	128,897	0,55	70,89
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 287,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	8,800	37,00	325,60
	VV		4,4*2		8,800		
31	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	18,00	72,00
32	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	18,90	37,80
33	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	18,500	42,55	787,18
34	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	21,00	42,00
35	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,883	1,78	22,93
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				3 682,67
36	K	765361001.S	Krytina z asfaltových šindľov tvar obdĺžnik, sklon strechy od 21° do 30°	m2	107,712	27,80	2 994,39
	VV		"S				
	VV		5,61*9,6*2		107,712		
37	K	765361111.S	Montáž hrebeňa a nárožia z asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	9,580	6,70	64,19
	VV		9,58		9,580		
38	*M*	*628610002600.S*	*Šindeľ asfaltový strešný, obdĺžnik*	*m2*	*2,663*	*9,98*	*26,58*
	VV		9,58*0,278 'Prepočítané koeficientom množstva		2,663		
39	K	765361118.S	Montáž okraja krytiny vytvarovaním asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	41,600	7,50	312,00
	VV		9,58*2 "odkvapove lemovanie		19,160		
	VV		5,61*4 "štitove lemovanie		22,440		
	VV		Súčet		41,600		
40	*M*	*628610002600.S*	*Šindeľ asfaltový strešný, obdĺžnik*	*m2*	*10,525*	*9,98*	*105,04*
	VV		41,6*0,253 'Prepočítané koeficientom množstva		10,525		
41	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	35,387	5,10	180,47
	D	766	Konštrukcie stolárske				4 133,66
42	K	766416111.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľkosti do 0,6 m2	m2	110,560	19,50	2 155,92
	VV		21,2*3,8 "DS		80,560		
	VV		4*2,5*2"DS		20,000		
	VV		2*2,5*2"DS		10,000		
	VV		Súčet		110,560		
43	*M*	*605460002600.S*	*Drevený obklad hr.25 mm*	*m3*	*2,985*	*655,00*	*1 955,18*
	VV		2,764*1,08 "Prepočítané koeficientom množstva		2,985		
	VV		Súčet		2,985		
44	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	41,769	0,54	22,56
	D	783	Nátery				1 257,55
45	K	783726100.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	694,780	1,81	1 257,55
	VV		61,12*2 "podlaha		122,240		
	VV		110,56*2 "obklad		221,120		
	VV		91,43 "nosná konštrukcia		91,430		
	VV		17,88 "nosná konštrukcia		17,880		
	VV		242,11 "krov		242,110		
	VV		Súčet		694,780		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Amfiteáter - Bukovce
Objekt:
SO 02 - Elektroinštalácia, bleskozvod, NN prípojka

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 126,40**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	8 126,40	23,00%	1 869,07

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**9 995,47**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Amfiteáter - Bukovce
Objekt:
SO 02 - Elektroinštalácia, bleskozvod, NN prípojka

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 126,40**
	D	M	Práce a dodávky M				8 126,40
	D	21-M	Elektromontáže				8 126,40
1	K	210.R	Elektroinštalácia viď. príloha	kpl	1,000	3 877,10	3 877,10
2	K	210.R2	Bleskozvod a uzemnenie viď. príloha	kpl	1,000	2 671,80	2 671,80
3	K	210.R3	NN prípojka RH-RE viď. príloha	kpl	1,000	1 577,50	1 577,50