

DODATOK č.4

k Zmluve o dielo č. 1/11/2021 zo dňa 24.11.2021
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č.4“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov :	Obec Baškovce
Sídlo :	Baškovce 37 067 23 Baškovce
Zastúpený :	Ing. Pavol Tamáš , starosta obce Baškovce
IČO :	00322806
DIČ :	2021232444
IČ DPH :	neplatca DPH
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko a.s., - pobočka Humenné
Číslo účtu, IBAN :	SK 48 5600 0000 0089 0056 8001
Tel. :	+421577880236
E mail :	obec.baskovce.he@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno :	Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce
Sídlo :	Baškovce 37, 067 23 Baškovce
Zastúpený :	Ing. Pavol Tamáš , konateľ
IČO :	36797952
DIČ :	2022402734
IČ DPH :	SK2022402734
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko a.s., - pobočka Humenné
Číslo účtu IBAN :	SK425 600 0000 0089 2571 4001
Tel :	+421903855331
E-mail :	obecnyppbaskovce@gmail.com
Zapísaný :	Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo:18798/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
Predmet dodatku

- 1) Predmetom tohto **Dodatku č.4** sú úpravy v textovej časti rozpočtovej dokumentácie realizované na základe schváleného zmenového konania – **zmeny materiálu vodojemu (SO 202 Vodojem Baškovce 4 x 50 m3) podľa Rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením číslo OU-HE-OSZP-2026/011481-03 zo dňa 19.06.2026** s názvom stavby „**Baškovce - Vodovod**“.

III.
Cena za dielo

- 1) Cena za dielo po úprave na základe schváleného zmenového konania je nezmenená vo výške :

Cena stavby bez DPH	: 432.617,96 EUR
DPH vo výške 23%	: 99.502,13 EUR
Cena stavby s DPH	: 532.120,09 EUR

(slovom): **Päťstotridsaťdvatisícjednostodvadsaťeurdeväť centov**

IV.
Miesto a čas vykonania diela

Termín realizácie : Dokončenie do 30.11.2027

V.
Záverečné ustanovenia

- 1) Tento **Dodatok č.4** nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo , ktoré nebolo týmto Dodatkom č.4 dotknuté , zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3) Nedeliteľnú súčasť Dodatku č.4 tvorí Príloha č.1 (položkovitý rozpočet stavby zo dňa 15.07.2026)
- 4) Tento **Dodatok č.4** je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po 2 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento **Dodatok č.4** pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

Príloha k Dodatku č.4 : Rozpočet stavby v EUR zo dňa 15.07.2026

Baškovce , dňa : **15.07.2026**

Baškovce , dňa : **15.07.2026**

Objednávateľ :
Obec Baškovce
Baškovce 37
067 23 Baškovce

Zhotoviteľ :
Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce
Baškovce 37
067 23 Baškovce

.....
Ing. Pavol Tamáš
starosta obce Baškovce

.....
Ing. Pavol Tamáš
konateľ

k

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

0%

Celkový rozpočet stavby s DPH v EUR :							532 120,09
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

V Baškovciach dňa 15.07.2026

Krycí list rozpočtu stavby

Stavba: " Bašovce - Vodovod "

Miesto : Bašovce

Ks:

Zakázka : Zmluva o dielo č.1/11/2021 Spracoval : Velebír Ján Dňa : 15.07.2026

Objednávateľ : Obec Bašovce , Bašovce 37 , 067 23 Bašovce

IČO : 00322806 DIČ : 2021232444

Projektant:

IČO: DIČ:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Bašovce , Bašovce 37 , 067 23 Bašovce

IČO : 36797952 DIČ : 2022402734 IČDPH : SK2022402734

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	225261,04	189583,52	414844,56	7 Ostatné náklady stavby
2	PSV	5 543,35	828,68	6 372,03	
3	MONT	11 155,24	246,13	11 401,37	8 Komplexná činnosť
4	OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS
5	VN	0,00	0,00	0,00	
6	Spolu		432 617,96	10 Spolu	
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy
12	Sťaženie výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava
14				19	
15				20	Spolu
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady stavby v EUR
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20
				22	DPH 23% z
				23	DPH 0% z
				24	Spolu s DPH v EUR
				F	

Objednávateľ :

Obec Bašovce

Bašovce 37

067 23 Bašovce

Ing.Pavol Tamáš

starosta obce Bašovce

Zhotoviteľ :

Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Bašovce

Bašovce 37

067 23 Bašovce

Ing.Pavol Tamáš

konateľ

V Bašovciach dňa 15.07.2026

V Bašovciach dňa 15.07.2026

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba: " Baškove - Vodovod "						
Objekt : SO 202 - Vodojem Baškove 4x50 m3						Miesto : Baškove
						Ks:
Zakázka :	Zmluva o dielo č.1/11/2021		Spracoval :	Velebír Ján	Dňa : 15.07.2026	
Objednávateľ : Obec Baškove , Baškove 37 , 067 23 Baškove						
IČO : 00322806			DIČ : 2021232444			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškove , Baškove 37 , 067 23 Baškove						
IČO : 36797952			DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	56125,68	150150,45	206276,13	7	0
2	PSV	498,71	0,00	498,71		
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			206 774,84	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podmni 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady objektu stavby v EUR	
				21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20	206 774,84
				22	DPH 23% z 206 774,84	47 558,21
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu s DPH v EUR	254 333,05
F						
Objednávateľ :				Zhotoviteľ :		
Obec Baškove				Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškove		
Baškove 37				Baškove 37		
067 23 Baškove				067 23 Baškove		
Ing.Pavol Tamáš				Ing.Pavol Tamáš		
starosta obce Baškove				konateľ		
V Baškovciach dňa 15.07.2026				V Baškovciach dňa 15.07.2026		

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Ján Velebír

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Dátum : 15.07.2026

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Objekt : SO 202 - Vodojem Baškovce 4x50 m3

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 300,52	0,00	8 300,52	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	11 101,75	1,65	11 103,40	456,1100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	10 961,25	150 148,80	161 110,05	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 846,42	0,00	9 846,42	0,0000	0,1500
PRESUNY HMÔT	15 915,74	0,00	15 915,74	0,0000	0,0000
Práce HSV	56 125,68	150 150,45	206 276,13	456,1100	0,1500
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	498,71	0,00	498,71	0,0000	0,0000
Práce PSV	498,71	0,00	498,71	0,0000	0,0000
Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v EUR :	56 624,39	150 150,45	206 774,84	456,1100	0,1500

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 202 - Vodojem Baškovce 4x50 m3

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Spracoval : Ján Velebír				
Projektant:						Ks:				
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Dátum: 15.07.2026				
Stavba : " Baškovce - Vodovod "										
Objekt : SO 202 - Vodojem Baškovce 4x50 m3										
Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	830,000	6,72	0,00	5 577,60		0	
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	415,000	0,98	0,00	406,70		0	
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	572,237	1,63	0,00	932,75		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	572,237	0,76	0,00	434,90		0	
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	257,763	3,68	0,00	948,57		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			8 300,52	0,00	8 300,52		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	1,130	1,34	0,00	1,51	0,000	0	
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1,153	0,00	1,43	1,65		0	
2/A 1	212755244.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	72,000	3,47	0,00	249,84	0,010	0,714	
11/A 1	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	220,000	49,32	0,00	10 850,40	2,070	455,4	
	2	ZÁKLADY			11 101,75	1,65	11 103,40		456,110	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	30,000	0,64	0,00	19,20		0	
P/PE	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	30,000	0,00	4,96	148,80		0	
R/RE	871631201.Spp	Montáž vodojemu z odstredivo liateho sklolaminátu DN 2400 mm	kpl	4,000	1 800,00	0,00	7 200,00		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 202 - Vodojem Baškovce 4x50 m3

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286410002400PP	Vodojem 4 x 50 m3 + manipulačná komora z rúr HDPE D 2400 mm , vrátane dodávky sú vstupné komíny D 1200 mm s rebrikmi, pororošty, vrátane odvetrania a všetkých súvisiacich dodávok	kpl	1,000	0,00	150 000,00	150 000,00		0	
271/A 3	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	30,000	1,71	0,00	51,30		0	
R/RE	89991055555	Kompozitný pororošt hr.30 mm, vrátane rámu z L - profilov, osadenia	m2	19,950	185,00	0,00	3 690,75		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			10 961,25	150 148,80	161 110,05		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	71	Práce a dodávky PSV	SUB	0,000	0,00	0,00	0,00		0	
R/R10	R0000002	VRN - Globálne zásobovanie staveniska (GZS)	SÚB	1,000	8 270,99	0,00	8 270,99		0	0,073
R/R10	R0000001	VRN - Sťažené podmienky	SÚB	1,000	1 575,43	0,00	1 575,43		0	0,073
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			9 846,42	0,00	9 846,42		0,000	0,15
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	456,169	34,89	0,00	15 915,74		0	
	99	PRESUNY HMÔT			15 915,74	0,00	15 915,74		0,000	0
		Práce HSV			56 125,68	150 150,45	206 276,13		456,110	0,15
		Práce PSV								
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,340	8,61	0,00	45,98	0,000	0,001	
P/PE	611430007a	Vchodové dvere plastové 700/1970 + plast.zárubňa + zámok bezpečnostný+ kovanie,	ks	1,000	450,00	0,00	450,00		0	
766/A 1	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,960	0,5500	0,0000	2,7300		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			498,71	0,00	498,71		0,000	0
		Práce PSV			498,71	0,00	498,71		0,000	0
		Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v Eur :			56 624,39	150 150,45	206 774,84		456,110	0,15

Krycí list rozpočtu objektu stavby

[illegible]

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Objekt : SO 203 - Odpad z vodojemu Baškovce

Spracoval : Ján Velebír

Ks:

Dátum : 15.07.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 707,33	0,00	1 707,33	0,0800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	92,63	0,00	92,63	0,4000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	243,29	0,00	243,29	9,1400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	117,22	0,00	117,22	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 051,49	2 720,75	4 772,24	0,0200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	328,20	0,00	328,20	0,0000	0,1500
PRÉSUNY HMÔT	613,09	0,00	613,09	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 153,25	2 720,75	7 874,00	9,6400	0,1500
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	363,20	0,00	363,20	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	11,37	84,53	95,90	0,0000	0,0000
Práce PSV	374,57	84,53	459,10	0,0000	0,0000
Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v EUR :	5 527,82	2 805,28	8 333,10	9,6400	0,1500

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 203 - Odpad z vodojemu Baškovce

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Spracoval : Ján Velebír				
Projektant:						Ks:				
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Dátum: 15.07.2026				
Stavba : " Baškovce - Vodovod "										
Objekt : SO 203 - Odpad z vodojemu Baškovce										
Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	37,600	20,52	0,00	771,55		0	
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,800	1,14	0,00	21,43		0	
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	80,000	4,54	0,00	363,20	0,001	0,078	
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	80,000	2,63	0,00	210,40		0	
1/A 1	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,490	1,92	0,00	20,14		0	
1/A 1	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,490	1,06	0,00	11,12		0	
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,110	3,94	0,00	106,81		0	
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,200	28,15	0,00	202,68		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 707,33	0,00	1 707,33		0,080	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,176	109,29	0,00	19,24	2,212	0,389	
11/A 1	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	2,340	23,02	0,00	53,87	0,002	0,005	
11/A 1	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	2,340	5,73	0,00	13,41		0	
11/A 1	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	0,473	12,91	0,00	6,11	0,006	0,003	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			92,63	0,00	92,63		0,400	0

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 203 - Odpad z vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,968	47,22	0,00	140,15	1,703	5,056	
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,160	47,75	0,00	103,14	1,891	4,084	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			243,29	0,00	243,29		9,140	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	618311551.S	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 16/20 s poterom, polomer do 300 mm	m3	0,200	586,12	0,00	117,22		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			117,22	0,00	117,22		0,000	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	16,000	1,01	0,00	16,16		0	
P/PE	286140009700	Rúra PP MASTER D 200, hladký kanalizačný systém SN10, dl. 1 m	ks	16,000	0,00	32,71	523,36		0	
R/RE	877266096.S	Montáž kanalizačnej PVC-U vložky DN 100	ks	1,000	3,43	0,00	3,43		0	
P/PE	286510010400.S	Prechodka šachtová PVC-U, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	0,00	6,34	6,34		0	
R/RE	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	1,000	4,23	0,00	4,23		0	
P/PE	286510010400.S3	Prechodka šachtová PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	0,00	6,34	6,34		0	
R/RE	877354192.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie korugovanej DN 200	ks	1,000	6,64	0,00	6,64		0	
P/PE	286540084700.S	Redukcia PP, DN 200/150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	0,00	26,56	26,56		0	
P/PE	286540083600.S	Redukcia PP, DN 200/100 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	0,00	14,10	14,10		0	
R/RE	877356102.S	Montáž kanalizačnej PVC-U vložky DN 200	ks	1,000	4,72	0,00	4,72		0	
P/PE	286510010500.S	Prechodka šachtová PVC-U, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	0,00	10,49	10,49		0	
271/A 1	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný DN 50	ks	1,000	11,08	0,00	11,08	0,000	0	
P/PE	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2,	ks	1,000	0,00	77,46	77,46		0	
271/A 3	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	16,000	2,15	0,00	34,40		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 203 - Odpad z vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 3	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	62,60	0,00	62,60	0,004	0,004	
P/PE	10062,560/12S	Kónus 100-62,5-60/12 S, šachtový program, so stúpadlami	ks	1,000	91,00	0,00	91,00		0	
P/PE	1000000370	Skruž s dnom 150/250/15_15/10 NÁDRŽ	ks	1,000	1 242,86	0,00	1 242,86		0	
P/PE	594350007300.S	Stropná doska pre šachtu DN 1500/1000 H=250 mm, tr. zaťaženia D400, železobetónová	ks	1,000	377,01	0,00	377,01		0	
R/RE	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	57,21	0,00	114,42		0	
P/PE	286610037700.S	Šachtové dno DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	2,000	0,00	249,78	499,56		0	
P/PE	286610045100.S	šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	0,00	295,00	590,00		0	
P/PE	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,000	0,00	27,15	108,60		0	
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	2,000	0,00	265,47	530,94		0	
P/PE	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	0,00	67,20	134,40		0	
271/A 1	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	28,38	0,00	28,38	0,006	0,006	
P/PE	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 625 mm	ks	1,000	0,00	192,60	192,60		0	
271/A 1	899503111.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	8,000	6,82	0,00	54,56	0,002	0,012	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 051,49	2 720,75	4 772,24		0,020	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/R10	R0000001	VRN - Globálne zásobovanie staveniska (GZS)	SÚB	1,000	264,16	0,00	264,16		0	0,073
R/R10	R0000002	VRN - Sťažené podmienky	SÚB	1,000	64,04	0,00	64,04		0	0,073
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			328,20	0,00	328,20		0,000	0,15
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,572	34,89	0,00	613,09		0	
	99	PRESUNY HMÔT			613,09	0,00	613,09		0,000	0
		Práce HSV			5 153,25	2 720,75	7 874,00		9,640	0,15

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 203 - Odpad z vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
R/RE	711712014.S	Izolácia škár utesnením napučiavacími pásmi	m	21,731	16,29	0,00	354,00		0	
711/A 1	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,540	2,6000	0,0000	9,2000		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			363,20	0,00	363,20		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	10,42	0,00	10,42		0	
P/PE	286630025400	Podlahový vpust , zvislý odtok DN 50/75/110, plastický nadstavec, rám 150x150 mm, mriežka 137x137 mm, PE/liatina/PP/nerez	ks	1,000	0,00	84,53	84,53		0	
721/A 1	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,950	1,0000	0,0000	0,9500		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			11,37	84,53	95,90		0,000	0
		Práce PSV			374,57	84,53	459,10		0,000	0
		Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v Eur :			5 527,82	2 805,28	8 333,10		9,640	0,15

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba: " Baškovce - Vodovod "										
Objekt : SO 204 - Oplotenie vodojemu Baškovce					Miesto : Baškovce					
					Ks:					
Zakázka : Zmluva o dielo č.1/11/2021			Spracoval : Velebír Ján			Dňa : 15.07.2026				
Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce										
IČO : 00322806					DIČ : 2021232444					
Projektant:										
IČO:					DIČ:					
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce										
IČO : 36797952					DIČ : 2022402734			IČDPH : SK2022402734		
A ZRN					B					
Montáž		Materiál		ZRN spolu						
1	HSV	6953,23	943,86	7897,09	7	Ostatné náklady			0	
2	PSV	1 977,09	569,48	2 546,57						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť			0,00	
4	OST				9	HZS			0,00	
5	VN									
6	Spolu			10 443,66	10	Spolu			0,00	
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Sťažené výrobné podmni 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
14					19					
15					20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby v EUR					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			10 443,66	
					22	DPH 23% z 10 443,66			2 402,04	
					23	DPH 0% z 0,00			0,00	
					24	Spolu s DPH v EUR			12 845,70	
					F					
Objednávateľ :					Zhotoviteľ :					
Obec Baškovce					Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce					
Baškovce 37					Baškovce 37					
067 23 Baškovce					067 23 Baškovce					
Ing.Pavol Tamáš					Ing.Pavol Tamáš					
starosta obce Baškovce					konateľ					
V Baškovciach dňa 15.07.2026					V Baškovciach dňa 15.07.2026					

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Ján Velebír

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Dátum : 15.07.2026

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Objekt : SO 204 - Oplotenie vodojemu Baškovce

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 042,44	0,00	1 042,44	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 866,90	0,00	2 866,90	38,1800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 382,59	943,86	2 326,45	12,2100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	497,32	0,00	497,32	0,0000	0,1500
PRESUNY HMŔ	1 163,98	0,00	1 163,98	0,0000	0,0000
Práce HSV	6 953,23	943,86	7 897,09	50,3900	0,1500
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 977,09	569,48	2 546,57	0,0400	0,0000
Práce PSV	1 977,09	569,48	2 546,57	0,0400	0,0000
Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v EUR :	8 930,32	1 513,34	10 443,66	50,4300	0,1500

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 204 - Oplotenie vodojemu Baškovce

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Spracoval : Ján Velebír				
Projektant:						Ks:				
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Dátum: 15.07.2026				
Stavba : " Baškovce - Vodovod "										
Objekt: SO 204 - Oplotenie vodojemu Baškovce										
Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	17,000	50,98	0,00	866,66		0	
1/A 1	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	17,000	6,94	0,00	117,98		0	
1/A 1	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	17,000	2,34	0,00	39,78		0	
1/A 1	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,000	1,06	0,00	18,02		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 042,44	0,00	1 042,44		0,000	
	2	ZÁKLADY								
15/A 4	272353111.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,02 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	57,000	14,61	0,00	832,77	0,003	0,177	
11/A 1	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	17,328	117,39	0,00	2 034,13	2,193	38,001	
	2	ZÁKLADY			2 866,90	0,00	2 866,90		38,180	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	55,000	24,83	0,00	1 365,65	0,222	12,201	
P/PE	592310001300.S1	Stĺpik betónový plotový priebežný a podperný hladký, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 90x90x2500 mm, sivý	ks	33,000	0,00	18,50	610,50		0	
P/PE	592310001500.S1	Stĺpik betónový plotový rohový hladký, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 90x90x2500 mm, sivý	ks	6,000	0,00	25,80	154,80		0	
P/PE	592340000500.S2	Vzpera betónová šxhrrxv 90x90x2400 mm	ks	16,000	0,00	8,34	133,44		0	
15/A 4	338171111.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	2,000	8,47	0,00	16,94	0,004	0,008	
P/PE	553510022200.S	Stĺpik, d 100/100 mm, výška 3,0 m, s PVC čiapkou,+náter	ks	2,000	0,00	22,56	45,12		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 204 - Oplotenie vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 382,59	943,86	2 326,45		12,210	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/R10	R0000001	VRN - Globálne zásobovanie staveniska (GZS)	SÚB	1,000	417,75	0,00	417,75		0	0,073
R/R10	R0000002	VRN - Sťažené podmienky	SÚB	1,000	79,57	0,00	79,57		0	0,073
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			497,32	0,00	497,32		0,000	0,15
	99	PRESUNY HMÔT								
15/A 4	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	54,038	21,54	0,00	1 163,98		0	
	99	PRESUNY HMÔT			1 163,98	0,00	1 163,98		0,000	0
		Práce HSV			6 953,23	943,86	7 897,09		50,390	0,15
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	106,290	2,55	0,00	271,04		0	
P/PE	313290000500.S	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	4,252	134,35	0,00	571,26		0	
R/RE	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	318,870	0,58	0,00	184,94		0	
P/PE	156150000200.S	Drôt napínací poplastovaný D 2,2/100 m	ks	3,189	0,00	11,60	36,99		0	
R/RE	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	538,200	0,42	0,00	226,04		0	
S/S10	314780000100.S	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	430,560	0,00	0,16	68,89	0,000	0,043	
P/PE	638	Žiletková špirála priemer 45cm 9-10m	balík	14,000	26,08	0,00	365,12		0	
R/RE	767915810.S	Osadenie bavoletu na oceľový stĺpik pre pletivé ploty	ks	43,000	1,14	0,00	49,02		0	
P/PE	553510023500.S	Bavolet jednostranný z L profilov 45/35/3,vrátane kotv. materiálu	kg	2,000	0,00	3,80	7,60		0	
P/PE	553510023700.S	Bavolet dvojstranný z L profilov 45/35/3,vrátane kotv. materiálu	kg	120,000	0,00	3,80	456,00		0	
767/A 3	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivú do 2 m2	ks	1,000	14,69	0,00	14,69		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 204 - Oplotenie vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	C0000345	Branka výplň jakeľ 35x20 jednokrídľá, zámok cylindr . vložka, 1000 x 2000 mm RAL 6005,	ks	1,000	272,26	0,00	272,26		0	
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	25,239	0,9000	0,0000	22,7200		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 977,09	569,48	2 546,57		0,040	0
		Práce PSV			1 977,09	569,48	2 546,57		0,040	0
		Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v Eur :			8 930,32	1 513,34	10 443,66		50,430	0,15

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba: " Baškovce - Vodovod "				
Objekt : SO 205 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Baškovce			Miesto : Baškovce	
			Ks:	
Zakázka : Zmluva o dielo č.1/11/2021		Spracoval : Velebír Ján		Dňa : 15.07.2026
Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce				
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce				
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	94069,18	26395,57	120464,75
2	PSV	1 787,88	0,00	1 787,88
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			122 252,63
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
B	Ostatné náklady			
7				0
8	Kompletačná činnosť			0,00
9	HZS			0,00
10	Spolu			0,00
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady objektu stavby v EUR		
		21 Súčet riadkov 5,10,15,20		122 252,63
		22 DPH 23% z	122 252,63	28 118,10
		23 DPH 0% z	0,00	0,00
		24 Spolu s DPH v EUR		150 370,73
		F		
Objednávateľ :		Zhotoviteľ :		
Obec Baškovce		Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce		
Baškovce 37		Baškovce 37		
067 23 Baškovce		067 23 Baškovce		
Ing.Pavol Tamáš		Ing.Pavol Tamáš		
starosta obce Baškovce		konateľ		
V Baškovciach dňa 15.07.2026		V Baškovciach dňa 15.07.2026		

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Objekt : SO 205 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Baškovce

Spracoval : Ján Velebír

Ks:

Dátum : 15.07.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	9 365,74	25 784,62	35 150,36	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	20,01	0,00	20,01	0,1200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	15 604,82	0,00	15 604,82	71,1400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	34,87	0,00	34,87	1,7200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	303,68	206,29	509,97	8,3400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 697,19	404,66	6 101,85	9,3100	0,1500
PRESUNY HMÔT	63 042,87	0,00	63 042,87	0,0000	0,0000
Práce HSV	94 069,18	26 395,57	120 464,75	90,6200	0,1500
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 787,88	0,00	1 787,88	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 787,88	0,00	1 787,88	0,0000	0,0000
Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v EUR :	95 857,06	26 395,57	122 252,63	90,6200	0,1500

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 205 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Baškovce

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce							Spracoval : Ján Velebír				
Projektant:							Ks:				
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce							Dátum: 15.07.2026				
Stavba : " Baškovce - Vodovod "											
Objekt: SO 205 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Baškovce											
Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	105,000	1,09	0,00	114,45		0		
1/A 1	122201402.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	770,000	2,12	0,00	1 632,40		0		
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	770,000	1,63	0,00	1 255,10		0		
1/A 1	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	189,000	3,95	0,00	746,55		0		
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	105,000	2,11	0,00	221,55		0		
1/A 1	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	770,000	2,24	0,00	1 724,80		0		
1/A 1	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	800,000	2,84	0,00	2 272,00		0		
P/PE	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	1 440,000	0,00	17,81	25 646,40		0		
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	105,000	0,76	0,00	79,80		0		
231/A 2	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	630,000	0,84	0,00	529,20		0		
P/PE	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	19,467	0,00	7,10	138,22		0		
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,500	0,48	0,00	3,60		0		
1/A 1	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,600	0,48	0,00	5,09		0		
1/A 1	181301115.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	630,000	1,06	0,00	667,80		0		
231/A 2	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	630,000	0,18	0,00	113,40		0		
	1	ZEMNÉ PRÁCE			9 365,74	25 784,62	35 150,36		0,000		

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt SO 205 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	96,27	0,00	5,20	2,193	0,118	
11/A 1	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,720	17,49	0,00	12,59	0,001	0	
11/A 1	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,720	3,09	0,00	2,22		0	
	2	ZÁKLADY			20,01	0,00	20,01		0,120	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	30,411	107,32	0,00	3 263,71	2,240	68,108	
15/A 4	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	132,634	27,66	0,00	3 668,66	0,003	0,414	
15/A 4	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	132,634	13,14	0,00	1 742,81		0	
15/A 4	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	2,579	2 686,95	0,00	6 929,64	1,013	2,613	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			15 604,82	0,00	15 604,82		71,140	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
221/A 1	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	10,600	3,29	0,00	34,87	0,162	1,716	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			34,87	0,00	34,87		1,720	0
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,600	5,64	0,00	59,78	0,304	3,218	
221/A 1	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,600	7,74	0,00	82,04	0,371	3,93	
R/RE	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,600	15,27	0,00	161,86		0	
P/PE	592460007600.S	Dlažba betónová zámková 60 mm,	m2	10,812	0,00	19,08	206,29		0	
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY			303,68	206,29	509,97		7,150	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Rozpočet stavby "Baškovec -vodovod" / Objekt SO 205 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Baškovec

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/A 1	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000	6,07	0,00	54,63	0,098	0,882	
P/PE	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm,	ks	9,090	0,00	3,45	31,36		0	
221/A 1	917831505.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120 cm - jednotlivito	ks	112,000	5,44	0,00	609,28	0,075	8,425	
P/PE	592170006700.S1	Palisáda betónová, rozmer 115x115x500 mm, prírodná	ks	113,120	0,00	3,30	373,30		0	
11/A 1	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,000	109,17	0,00	218,34		0	
R/R10	R0000002	VRN - Globálne zásobovanie staveniska (GZS)	SÚB	1,000	3 875,44	0,00	3 875,44		0	0,073
R/R10	R0000003	VRN - Sťažené podmienky	SÚB	1,000	939,50	0,00	939,50		0	0,073
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			5 697,19	404,66	6 101,85		9,310	0,15
	99	PRESUNY HMÔT								
231/A 2	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1 543,277	40,85	0,00	63 042,87		0	
	99	PRESUNY HMÔT			63 042,87	0,00	63 042,87		0,000	0
		Práce HSV			94 069,18	26 395,57	120 464,75		89,430	0,15
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767164011.S	Montáž zábradlia kompozitného, kotvenie do podlahy	m	12,000	29,83	0,00	357,96		0	
P/PE	631260001025.S	Zábradlie kompozitné bez montáže s dvomi priečkami a okapovou hranou, stojka po 1200 mm, ukotvenie na pätky	m	12,000	103,41	0,00	1 240,92		0	
R/RE	767164111.S	Montáž madla kompozitného nitovaním	m	12,000	4,15	0,00	49,80		0	
P/PE	631260001030.S	Madlo kompozitné na zábradlie 65x50x4 mm, dĺžky 6000 mm	m	12,000	11,60	0,00	139,20		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 787,88	0,00	1 787,88		0,000	0
		Práce PSV			1 787,88	0,00	1 787,88		0,000	0
		Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v Eur :			95 857,06	26 395,57	122 252,63		89,430	0,15

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba: " Baškovce - Vodovod "					
Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce			Miesto : Baškovce		
			Ks:		
Zakázka : Zmluva o dielo č.1/11/2021		Spracoval : Velebír Ján		Dňa : 15.07.2026	
Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce					
IČO : 00322806		DIČ : 2021232444			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce					
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	10730,76	9372,89	20103,65	
2	PSV	905,10	174,67	1 079,77	
3	MONT				
4	OST				
5	VN				
6	Spolu			21 183,42	
B					
7	Ostatné náklady			0	
8	Kompletačná činnosť			0,00	
9	HZS			0,00	
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady objektu stavby v EUR			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	21 183,42	
		22	DPH 23% z	21 183,42	4 872,19
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu s DPH v EUR		26 055,61
F					
Objednávateľ :			Zhotoviteľ :		
Obec Baškovce			Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce		
Baškovce 37			Baškovce 37		
067 23 Baškovce			067 23 Baškovce		
Ing.Pavol Tamáš			Ing.Pavol Tamáš		
starosta obce Baškovce			konateľ		
V Baškovciach dňa 15.07.2026			V Baškovciach dňa 15.07.2026		

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Ján Velebír

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Dátum : 15.07.2026

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 424,48	2 169,69	4 594,17	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	302,79	0,00	302,79	5,7800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	433,92	0,00	433,92	3,8000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 723,73	7 203,20	9 926,93	0,0200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	69,98	0,00	69,98	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	4 775,86	0,00	4 775,86	0,0000	0,0000
Práce HSV	10 730,76	9 372,89	20 103,65	9,6000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	48,47	49,59	98,06	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	6,74	41,80	48,54	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	849,89	83,28	933,17	0,0000	0,1500
Práce PSV	905,10	174,67	1 079,77	0,0000	0,1500
Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v EUR :	11 635,86	9 547,56	21 183,42	9,6000	0,1500

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt - SO 207 Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce							Spracoval : Ján Velebír			
Projektant:							Ks:			
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce							Dátum: 15.07.2026			
Stavba : " Baškovce - Vodovod "										
Objekt: SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce										
Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,161	1,29	0,00	15,69		0	
1/A 1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,029	12,96	0,00	518,78		0	
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	40,029	1,05	0,00	42,03		0	
1/A 1	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	40,029	18,42	0,00	737,33		0	
1/A 1	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	40,029	2,05	0,00	82,06		0	
1/A 1	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	80,057	2,07	0,00	165,72		0	
1/A 1	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	12,161	4,83	0,00	58,74		0	
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,161	8,43	0,00	102,52		0	
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	92,218	0,90	0,00	83,00		0	
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	65,279	4,23	0,00	276,13		0	
P/PE	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	117,502	0,00	18,39	2 160,86		0	
231/A 2	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	40,055	0,89	0,00	35,65		0	
P/PE	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,238	0,00	7,13	8,83		0	
1/A 1	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	40,055	0,28	0,00	11,22		0	
1/A 1	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	40,055	7,19	0,00	288,00		0	
231/A 2	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,055	0,19	0,00	7,61		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt - SO 207 Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 424,48	2 169,69	4 594,17		0,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,392	49,30	0,00	167,23	1,703	5,778	
15/A 2	454791211.S	Osadenie prvku plast.,v stenách alebo dna vodár. rýchlofiltru prestupov pre telesá vzduchové	ks	1,000	21,03	0,00	21,03	0,002	0,002	
P/PE	141110009900.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0.	m	2,500	45,81	0,00	114,53		0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			302,79	0,00	302,79		5,780	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,176	143,97	0,00	25,34	2,213	0,39	
11/A 1	631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,585	122,70	0,00	71,78	2,235	1,308	
11/A 1	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,795	128,96	0,00	102,52	2,213	1,759	
11/A 1	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,395	15,04	0,00	20,98	0,009	0,012	
11/A 1	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,395	4,55	0,00	6,35		0	
11/A 1	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,565	12,45	0,00	69,28	0,006	0,035	
11/A 1	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,159	68,92	0,00	10,96	1,837	0,292	
R/RE	632452250.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. (30-80) mm	m2	2,870	44,15	0,00	126,71		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			433,92	0,00	433,92		3,800	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	852262121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 100	ks	2,000	34,16	0,00	68,32	0,002	0,003	
P/PE	850010025016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/250, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	68,50	0,00	68,50		0	
P/PE	850010020016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850010020016	ks	1,000	63,55	0,00	63,55		0	
271/A 1	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	29,23	0,00	116,92	0,002	0,006	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt - SO 207 Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	799410000016	Tvarovka liatinová spojka hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu,	ks	2,000	181,65	0,00	363,30		0	
P/PE	0400	Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	2,000	63,00	0,00	126,00		0	
R/RE	871271412.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 110x10,0 mm	m	2,000	25,38	0,00	50,76		0	
271/A 1	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	25,40	0,00	50,80	0,002	0,003	
P/PE	4000E3100	Posúvač DN 100 mm - s prírubami voda a kanál	ks	2,000	279,70	0,00	559,40		0	
P/PE	780010000000	Ručné koliesko DN 100 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi,	ks	2,000	17,90	0,00	35,80		0	
271/A 1	891263431.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil redukčný v objekte DN 100	ks	1,000	20,80	0,00	20,80	0,001	0,001	
P/PE	551110019820.S	Tlakový redukčný ventil prírubový priamočinný s piestom DN 100, l = 350 mm, PN 10/16	ks	1,000	0,00	3 353,20	3 353,20		0	
271/A 1	891264121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	1,000	22,76	0,00	22,76	0,002	0,002	
P/PE	9810	Montážna vložka - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	306,00	0,00	306,00		0	
271/A 1	891266131.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,filter v objekte DN 100	ks	1,000	16,95	0,00	16,95	0,001	0,001	
P/PE	9911.1	Filter DN 100, voda a kanál	ks	1,000	262,40	0,00	262,40		0	
R/RE	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	157,11	0,00	157,11		0	
P/PE	20501400A	Armatúrna šachta 2050x1400,vrátane stúpadiel+zákrytová doska 160mm,vstupný komín	ks	1,000	0,00	3 850,00	3 850,00		0	
271/A 1	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	30,36	0,00	30,36	0,006	0,006	
P/PE	TET47086400S	Poklop liatinový 800x600 mm, D400 kN, s tesnením, uzamykateľný,	ks	1,000	404,00	0,00	404,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			2 723,73	7 203,20	9 926,93		0,020	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	971056008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - železobetónových -0,00015t	cm	30,000	0,93	0,00	27,90	0,000	0	
13/B 1	972056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	20,000	2,08	0,00	41,60	0,000	0	
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,008	15,61	0,00	0,12		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt - SO 207 Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979081121.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,072	0,51	0,00	0,04		0	
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,008	40,00	0,00	0,32		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			69,98	0,00	69,98		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	127,731	37,39	0,00	4 775,86		0	
	99	PRESUNY HMÔT			4 775,86	0,00	4 775,86		0,000	0
		Práce HSV			10 730,76	9 372,89	20 103,65		9,600	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	3,515	4,05	0,00	14,24		0	
S/S90	628110000500.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	4,042	0,00	1,72	6,95	0,001	0,003	
711/A 1	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	3,515	4,43	0,00	15,57	0,000	0	
P/PE	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	4,042	0,00	7,69	31,08		0	
711/A 1	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,515	2,08	0,00	7,31		0	
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4,042	0,00	1,43	5,78		0	
711/A 1	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,515	2,52	0,00	8,86		0	
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4,042	0,00	1,43	5,78		0	
711/A 1	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,956	2,6000	0,0000	2,4900		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			48,47	49,59	98,06		0,000	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	3,515	1,74	0,00	6,12		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt - SO 207 Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	3,585	0,00	11,66	41,80		0	
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,479	1,3000	0,0000	0,6200		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			6,74	41,80	48,54		0,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767590110.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	kg	15,000	0,98	0,00	14,70	0,000	0,001	
P/PE	553950	Rošt odpor. zváraný žiarovo pozinkovný 0,212m2	ks	1,000	0,00	83,28	83,28		0	
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,980	0,9000	0,0000	0,8800		0	
R/R10	R0000001	VRN - Globálne zásobovanie staveniska (GZS)	SÚB	1,000	671,52	0,00	671,52		0	0,073
R/R10	R0000002	VRN - Sťažené podmienky	SÚB	1,000	162,79	0,00	162,79		0	0,073
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			849,89	83,28	933,17		0,000	0,15
		Práce PSV			905,10	174,67	1 079,77		0,000	0,15
		Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v Eur :			11 635,86	9 547,56	21 183,42		9,600	0,15

Krycí list rozpočtu objektu stavby

[illegible]

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Ján Velebír

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Dátum : 15.07.2026

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Objekt : PS 203 Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Baškovce

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 046,62	0,00	49 046,62	0,0000	0,0000
Práce HSV	49 046,62	0,00	49 046,62	0,0000	0,0000
Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v EUR :	49 046,62	0,00	49 046,62	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod" / Objekt PS 203 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Baškovce

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce					Spracoval : Ján Velebír					
Projektant:					Ks:					
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce					Dátum: 15.07.2026					
Stavba : " Baškovce - Vodovod "										
Objekt: PS 203 Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Baškovce										
Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/R 0	0000-PC.1	Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Baškovce	SÚB	1,000	49 046,62	0,00	49 046,62		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			49 046,62	0,00	49 046,62		0,000	0
		Práce HSV			49 046,62	0,00	49 046,62		0,000	0
		Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v Eur :			49 046,62	0,00	49 046,62		0,000	

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba: " Baškovce - Vodovod "										
Objekt : PS 204 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Baškovce						Miesto : Baškovce				
						Ks:				
Zakázka : Zmluva o dielo č.1/11/2021				Spracoval : Velebír Ján			Dňa : 15.07.2026			
Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce										
IČO : 00322806				DIČ : 2021232444						
Projektant:										
IČO:				DIČ:						
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce										
IČO : 36797952				DIČ : 2022402734			IČDPH : SK2022402734			
A					B					
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu							
1	HSV	3182,32	0	3182,32	7	0				
2	PSV									
3	MONT	11 155,24	246,13	11 401,37	8	Kompletačná činnosť 0,00				
4	OST				9	HZS 0,00				
5	VN									
6	Spolu			14 583,69	10	Spolu 0,00				
C					D					
VRN					VRN					
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Sťažené výrobné podmni 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
14					19					
15					20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady objektu stavby v EUR					
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20				14 583,69	
					22 DPH 23% z 14 583,69				3 354,25	
					23 DPH 0% z 0,00				0,00	
					24 Spolu s DPH v EUR				17 937,94	
					F					
Objednávateľ :					Zhotoviteľ :					
Obec Baškovce					Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce					
Baškovce 37					Baškovce 37					
067 23 Baškovce					067 23 Baškovce					
Ing.Pavol Tamáš					Ing.Pavol Tamáš					
starosta obce Baškovce					konateľ					
V Baškovciach dňa 15.07.2026					V Baškovciach dňa 15.07.2026					

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Projektant:

Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Objekt : PS 204 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Baškovce

Spracoval : Ján Velebír

Ks:

Dátum : 15.07.2026

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3 182,32	0,00	3 182,32	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 182,32	0,00	3 182,32	0,0000	0,0000
 Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	11 155,24	246,13	11 401,37	0,0000	0,0000
Montážne práce	11 155,24	246,13	11 401,37	0,0000	0,0000
 Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v EUR :	14 337,56	246,13	14 583,69	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod / Objekt PS 204 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Baškovce

Objednávateľ : Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Spracoval : Ján Velebír				
Projektant:						Ks:				
Zhotoviteľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Dátum: 15.07.2026				
Stavba : " Baškovce - Vodovod "										
Objekt: PS 204 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Baškovce										
Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur :										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
R/RE	22M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	SUB	0,000	0,00	0,00	0,00		0	
	2	ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, DN 20	m	20,000	0,67	0,00	13,40		0	
P/PE	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC D 20	m	105,000	0,60	0,00	63,00		0	
P/PE	345710038000	Príchytka pre rúrku z PVC D20	ks	315,000	0,39	0,00	122,85		0	
P/PE	345710005600	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, DN 50, UV odolná	m	15,000	0,85	0,00	12,75		0	
P/PE	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu (napr. 6455-11) šxvxh 124x112x50 mm	ks	4,000	3,68	0,00	14,72		0	
P/PE	348320000701	Svietidlo priemyselné reflektorové s LED 20W, napájanie DC 12-24V, 2200 lm, IP54	ks	3,000	48,27	0,00	144,81		0	
P/PE	346510005701	Hliníková konštrukcia pre osadenie FV panela na vodorovnom terénr, výroba vrátane výrobnjej dokumentácie a kotviaceho materiálu	ks	4,000	110,00	0,00	440,00		0	
P/PE	346510000101	Polykrystalický fotovoltaický panel 285 Wp, Rozmery: 1640 x 992 x 40mm, Povrch článkov: 3,2mm tvrdené sklo, IP67, Pmax=285W, Voc=39V, Isc=9.48A, Účinnosť 17,52%, Prevádzková teplot	ks	4,000	189,00	0,00	756,00		0	
P/PE	346510000102	MC4 koncovka k solárnemu panelu	ks	8,000	7,20	0,00	57,60		0	
P/PE	346510000103	Kábel k solárnemu panelu 2x 20m, UV odolný 4mm2	ks	1,000	45,20	0,00	45,20		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod / Objekt PS 204 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	346510000822	Solárna gelová batéria 220Ah/12V, kremičitý GEL, -10 °C do +40 °C, hmotnosť: cca 66 kg, životnosť batérie 10-12 rokov, vrátane pripoj. sady a káblov 2x2m 6mm2 a poistky 30A v púzdr	ks	2,000	598,22	0,00	1 196,44		0	
P/PE	346510000801	Solárny regulátor MPPT 12V, Pracovné napätie na batérii: 12 alebo 24 V, max. prúd: 40A, max. výkon FV poľa pri 48 V: 1560W, max. účinnosť: 97,4%, IP33, -25 až +50°C	ks	1,000	225,00	0,00	225,00		0	
P/PE	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	55,000	0,58	0,00	31,90		0	
P/PE	341110000700.S2	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	20,000	0,81	0,00	16,20		0	
P/PE	341210004200	Kábel medený signálny JEFY 2x1 mm2	m	15,000	0,81	0,00	12,15		0	
P/PE	341210004400.S	Kábel medený signálny JEFY 4x1 mm2	m	30,000	1,01	0,00	30,30		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 182,32	0,00	3 182,32		0,000	0
		Práce HSV			3 182,32	0,00	3 182,32		0,000	0
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC DN 20, uložená pevne	m	20,000	1,36	0,00	27,20		0	
R/RE	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC DN 20, uložená pevne	m	105,000	1,37	0,00	143,85		0	
R/RE	210010085	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	15,000	1,58	0,00	23,70		0	
921/M21	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov do 4 m	ks	4,000	12,46	0,00	49,84		0	
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	1,09	0,00	32,70		0	
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	16,000	1,61	0,00	25,76		0	
921/M21	210110102	Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia	ks	1,000	8,76	0,00	8,76		0	
S/S30	3450224000	Dverný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpínací kontakt, IP65	ks	1,000	0,00	21,05	21,05	0,000	0	
921/M21	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	28,84	0,00	28,84		0	
P/PE	AIL2022010103	Rozvádzač RT - kompletne prístrojmi vyzbrojená rozvodnica, zapojená v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie (PLC rozpočtované zvlášť)	ks	1,000	1 725,00	0,00	1 725,00		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod / Objekt PS 204 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
921/M21	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	3,000	5,94	0,00	17,82		0	
R/RE	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	20,000	1,44	0,00	28,80		0	
P/PE	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	m	20,000	0,00	1,26	25,20		0	
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	0,88	0,00	1,76		0	
P/PE	354410064800	Štítok orientačný na zvody	ks	2,000	0,00	0,80	1,60		0	
921/M21	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	2,000	7,09	0,00	14,18		0	
P/PE	354410022500	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 15 a	ks	2,000	0,00	8,51	17,02		0	
P/PE	354410024700	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	2,000	0,00	44,93	89,86		0	
921/M21	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	15,000	2,83	0,00	42,45		0	
P/PE	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	0,00	1,33	3,99		0	
P/PE	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	0,00	1,33	15,96		0	
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	2,83	0,00	2,83		0	
P/PE	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	0,00	1,31	1,31		0	
921/M21	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	1,000	1,99	0,00	1,99		0	
P/PE	354410006000	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	ks	1,000	0,00	0,50	0,50		0	
921/M21	210220251	Svorka FeZn univerzálna potrubná SUP	ks	4,000	2,83	0,00	11,32		0	
P/PE	354410000300	Svorka FeZn univerzálna potrubná bez pásika označenie SUP	ks	4,000	0,00	0,51	2,04		0	
921/M21	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	13,74	0,00	54,96		0	
P/PE	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	0,00	16,00	64,00		0	
R/RE	210501015	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaické panely na rovine	súb.	4,000	15,00	0,00	60,00		0	
R/RE	210501100	Montáž fotovoltaiického panela na rošt	ks	4,000	25,60	0,00	102,40		0	

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod / Objekt PS 204 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	2105012508	Montáž a zapojenie solárnej batérie	súb.	2,000	33,60	0,00	67,20		0	
R/RE	210501252	Montáž a zapojenie solárneho regulátora nabíjania	súb.	1,000	36,20	0,00	36,20		0	
R/RE	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	55,000	0,76	0,00	41,80		0	
R/RE	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,82	0,00	16,40		0	
R/RE	210872020	Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1	m	15,000	0,68	0,00	10,20		0	
R/RE	210872022.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1	m	30,000	0,76	0,00	22,80		0	
921/M21	210950101	Označovací štítok na kábel - osadenie	ks	12,000	0,34	0,00	4,08		0	
S/S20	2830027200	Označovač káblov - štítok s číslom obvodu	ks	12,000	0,00	0,30	3,60	0,000	0,001	
R/RE	2102907481	Montáž dávkovacie čerpadla, napojenie napájacieho a ovládacieho kábla, prvotné nastavenie a vyskúšanie	ks	1,000	36,80	0,00	36,80		0	
R/RE	220442570	Montáž vysielача impulzov na vodomer, vrátane zapojenia na vodiče kábla	ks	3,000	16,28	0,00	48,84		0	
R/RE	2204425799	Montáž a zapojenie servopohonu na prírubový uzáver	ks	1,000	17,20	0,00	17,20		0	
R/RE	2204425918	Montáž snímača hladiny, hydrostatického, osadenie a zapojenie	ks	1,000	24,56	0,00	24,56		0	
P/PE	AIL2022010102	Tlakový snímač s keramickou membránou pre meranie výšky hladiny vo vodojeme, manometrický instalačný závit G1/2, rozsah 0...+0,4 bar (0...+40 kPa) / relatívny, 2-vodič 4...20 mA,	ks	1,000	275,00	0,00	275,00		0	
R/RE	V	Riadiaci systém	SUB	0,000	0,00	0,00	0,00		0	
P/PE	VSV11300.1	Užívateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému	ks	1,000	2 200,00	0,00	2 200,00		0	
P/PE	VSV11400	Riadiaci automat pre ovládanie ČS, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie (vrátane telemetrického modulu (GSM) kompatibilného so systémom pr	ks	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00		0	
P/PE	VSV13100.1	Oživenie, vyladenie a funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho a telemetrického systému	ks	1,000	1 650,00	0,00	1 650,00		0	
R/RE	OST001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	300,00	0,00	300,00		0	
R/RE	OST002	Práce spojené s montážou FVE systému, nastavenie a vyskúšanie	ks	1,000	500,00	0,00	500,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			11 155,24	246,13	11 401,37		0,000	0

Rozpočet stavby "Baškovce -vodovod / Objekt PS 204 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce			11 155,24	246,13	11 401,37		0,000	0
		Celkom rozpočet objektu stavby bez DPH v Eur :			14 337,56	246,13	14 583,69		0,000	0