

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 28/02/2024 zo dňa 28.02.2024

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č.1“)

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

067 23 Baškovce

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČDPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

Kontakt:

E-mail:

Webová adresa (URL):

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce

Baškovce 37

Ing. Pavol Tamáš - konateľ

36 797 952

2022402734

SK2022402734

Prima banka Slovensko a.s.

SK42 5600 0000 0089 2571 4001

0903 855 331

obecnyppbaskovce@gmail.com

<https://obecbaskovce.sk/>

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

zmluvných:

technických:

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

17194415

1020664986

SK1020664986

Prima banka Slovensko , a.s. , pobočka Michalovce

SK76 3100 0000 0044 7000 8101 , BIC : LUBASKBX

Ing.Peter Paulovčák

Ing.Peter Paulovčák

Ing.Peter Paulovčák : 0903 907 209 , 056 6431432

vodipmi@gmail.com

Živnostenský register č.807-5525 vedenom Okresný úrad Michalovce

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 1) Predmetom tohto **Dodatku č.1** sú úpravy v textovej časti rozpočtovej dokumentácie realizované na základe schváleného zmenového konania – **zmeny materiálu vodojemu (SO 202 - Vodojem Baškovce 4 x 50 m3) podľa Rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením číslo OU-HE-OSZP-2026/011481-03 zo dňa 19.06.2026** s názvom stavby „**Baškovce - Vodovod**“.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 5.2** Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania - vlastného prieskumu trhu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.
- 5.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Celková cena za predmet zmluvy časti objektu bez DPH : 179.952,12 EUR.
DPH : Prenos daňovej povinnosti podľa paragrafu 69 odst.12 písmeno „J“ : 0,00 EUR.
Slovom: Jednostosedemdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatdvaeur 00/12 centov.

VI.

Miesto a čas vykonania diela

- 6.1.** Termín realizácie : **Dokončenie do 30.11.2027.**

XIII.

Záverečné ustanovenia

- 1) Tento **Dodatok č.1** nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo , ktoré nebolo týmto Dodatkom č.1 dotknuté , zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3) Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí Prílohač.1 (položkovitý rozpočet stavby zo dňa 15.07.2026)
- 4) Tento **Dodatok č.1** je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po 2 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento **Dodatok č.1** pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

Príloha k Dodatku č.1 : Rozpočet stavby v EUR zo dňa 15.07.2026

Baškovce , dňa : **15.07.2026**

Baškovce , dňa : **15.07.2026**

Objednávateľ :

Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce
Baškovce 37
067 23 Baškovce

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák-VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce

.....
Ing. Pavol Tamáš
konateľ

.....
Ing. Peter Paulovčák

Rekapitulácia rozpočtu v EUR zo dňa 15.07.2026 k
Dodatku č.1 zo dňa 15.07.2026 k Zmluve o dielo
č.28/02/2024 zo dňa 28.02.2024

Stavba : " Baškovce - Vodovod "

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 202 - Vodojem Baškovce 4x50m3	159 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159 344,80
SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce	20 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607,32
Celkom bez DPH v EUR	179 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179 952,12
DPH 23% : PRENOS DP	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						179 952,12

Objednávateľ :

Obecný poľnohospodársky podnik,s.r.o. Baškovce
Baškovce 37
067 23 Baškovce
Ing.Pavol Tamáš
konateľ

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
Ing.Peter Paulovčák

V Baškovciach dňa 15.07.2026

V Michalovciach dňa 15.07.2026

Krycí list stavby v EUR

Stavba : " Baškovce-Vodovod "						
				Miesto : Baškovce		
				Ks:		
Zakázka : Zmluva o dielo č.28/02/2024		Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa: 15.07.2026		
Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce,Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						
IČO: 36797952		DIČ: 2022402734		IČDPH : SK2022402734		
Projektant:						
IČO:		DIČ:				
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce						
IČO: 17194415		DIČ: 1020664986		IČDPH : SK1020664986		
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV			7		
2	PSV			Ostatné náklady stavby		
3	MONT			8	Kompletačná činnosť	
4	OST			9	HZS	
5	VN					
6	Spolu		0,00	10	Spolu	
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky			17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy			18	Mimostavenisková doprava	
14				19		
15				20	Spolu	
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
				22	DPH 23% z	179 952,12
				23	DPH 0% z	0,00
				24	Spolu v EUR	179 952,12
				F		
Objednávateľ :				Zhotoviteľ :		
Obecný poľnohospodársky podnik,s.r.o. Baškovce				Ing.Peter Paulovčák - VODIP		
Baškovce 37				Zeleninárska 3		
067 23 Baškovce				071 01 Michalovce		
Ing.Pavol Tamáš				Ing.Peter Paulovčák		
konateľ						
V Baškovciach dňa 15.07.2026				V Michalovciach dňa 15.07.2026		

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Baškovce-Vodovod																		
Objekt : SO 202 - Vodojem Baškovce 4 x 50m3			Miesto : Baškovce															
			Ks:															
Zákazka: Zmluva o dielo č.28/02/2024		Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa : 15.07.2026														
Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce,Baškovce 37 , 067 23 Baškovce																		
IČO: 36797952		DIČ: 2022402734		IČDPH : SK2022402734														
Projektant:																		
IČO:		DIČ:																
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce																		
IČO: 17194415		DIČ: 1020664986		IČDPH : SK1020664986														
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu														
1	HSV	10697,8	148647	159344,8														
2	PSV																	
3	MONT																	
4	OST																	
5	VN																	
6	Spolu			159 344,80														
B																		
7				0														
8	Kompletačná činnosť			0,00														
9	HZS			0,00														
10	Spolu			0,00														
C	VRN																	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00														
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00														
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00														
14																		
15																		
D	VRN																	
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00														
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00														
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00														
19																		
20	Spolu			0,00														
Projektant,rozpočtár																		
E	Celkové náklady																	
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			159 344,80														
22	DPH 23% z	PRENOS DP		0,00														
23	DPH 0% z	0,00		0,00														
24	Spolu v EUR			159 344,80														
F																		
<table border="0"> <tr> <td>Objednávateľ :</td> <td>Zhotoviteľ :</td> </tr> <tr> <td>Obecný poľnohospodársky podnik,s.r.o. Baškovce</td> <td>Ing.Peter Paulovčák - VODIP</td> </tr> <tr> <td>Baškovce 37</td> <td>Zeleninárska 3</td> </tr> <tr> <td>067 23 Baškovce</td> <td>071 01 Michalovce</td> </tr> <tr> <td>Ing.Pavol Tamáš</td> <td>Ing.Peter Paulovčák</td> </tr> <tr> <td>konateľ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V Baškovciach dňa 15.07.2026</td> <td>V Michalovciach dňa 15.07.2026</td> </tr> </table>					Objednávateľ :	Zhotoviteľ :	Obecný poľnohospodársky podnik,s.r.o. Baškovce	Ing.Peter Paulovčák - VODIP	Baškovce 37	Zeleninárska 3	067 23 Baškovce	071 01 Michalovce	Ing.Pavol Tamáš	Ing.Peter Paulovčák	konateľ		V Baškovciach dňa 15.07.2026	V Michalovciach dňa 15.07.2026
Objednávateľ :	Zhotoviteľ :																	
Obecný poľnohospodársky podnik,s.r.o. Baškovce	Ing.Peter Paulovčák - VODIP																	
Baškovce 37	Zeleninárska 3																	
067 23 Baškovce	071 01 Michalovce																	
Ing.Pavol Tamáš	Ing.Peter Paulovčák																	
konateľ																		
V Baškovciach dňa 15.07.2026	V Michalovciach dňa 15.07.2026																	

Objednávateľ : **Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce**

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : **Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

Dátum : 15.07.2026

Stavba : **Baškovce-Vodovod**

Objekt: **SO 202 - Vodojem Baškovce 4 x 50 m3**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	10 697,80	148 647,00	159 344,80	0,0000	0,0000
Práce HSV	10 697,80	148 647,00	159 344,80	0,0000	0,0000
Celkom v EUR bez DPH :	10 697,80	148 647,00	159 344,80	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "Baškovce-Vodovod" / Objekt SO 202- Vodojem Baškovce 4 x 50 m3

Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce							Spracoval : Ing.Peter Paulovčák			
Projektant:							Ks:			
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce							Dátum : 15.07.2026			
Stavba : Baškovce-Vodovod										
Objekt: SO 202 - Vodojem Baškovce 4 x 50 m3										
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR bez DPH :										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	30,000	0,53	0,00	15,90		0	
P/PE	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	30,000	0,00	4,90	147,00		0	
R/RE	871631201.Spp	Montáž vodojemu z odstredivo liateho sklolaminátu DN 2400 mm	kpl	4,000	1 750,00	0,00	7 000,00		0	
P/PE	286410002400PP	Vodojem 4 x 50 m3 + manipulačná komora z rúr HDPE D 2400 mm , vrátane dodávky sú vstupné komíny D 1200 mm s rebrikmi, pororošty, vrátane odvetrania a všetkých súvisiacich dodávok	kpl	1,000	0,00	148 500,00	148 500,00		0	
271/A 3	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	30,000	1,70	0,00	51,00		0	
R/RE	89991055555	Kompozitný pororošt hr.30 mm, vrátane rámu z L - profilov, osadenia	m2	19,950	182,00	0,00	3 630,90		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			10 697,80	148 647,00	159 344,80		0,000	0
		Práce HSV			10 697,80	148 647,00	159 344,80		0,000	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
Celkom v EUR bez DPH :					10 697,80	148 647,00	159 344,80		0,000	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Baškovce-Vodovod										
Objekt : SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce						Miesto: Baškovce				
						Ks:				
Zákazka : Zmluva o dielo č.28/02/2024						Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa: 15.07.2026		
Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce,Baškovce 37 , 067 23 Baškovce										
IČO: 36797952				DIČ: 2022402734			IČDPH : SK2022402734			
Projektant:										
IČO:				DIČ:						
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce										
IČO: 17194415				DIČ: 1020664986			IČDPH : SK1020664986			
A					B					
ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	7		Ostatné náklady			0
1	HSV	8220,97	11596,45	19817,42						
2	PSV	617,16	172,74	789,90						
3	MONT				8		Kompletačná činnosť			0,00
4	OST				9		HZS			0,00
5	VN									
6	Spolu			20 607,32	10		Spolu			0,00
C					D					
VRN					VRN					
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16		Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00
12	Sťaženie výrobné podmni 0% z [H+P]			0,00	17		Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18		Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14					19					
15					20		Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár					E		Celkové náklady			
					21		Súčet riadkov 5,10,15,20			20 607,32
					22		DPH 23% z		PRENOS DP	0,00
					23		DPH 0% z		0,00	0,00
					24		Spolu v EUR			20 607,32
					F					
Objednávateľ :					Zhotoviteľ :					
Obecný poľnohospodársky podnik,s.r.o. Baškovce					Ing.Peter Paulovčák - VODIP					
Baškovce 37					Zeleninárska 3					
067 23 Baškovce					071 01 Michalovce					
Ing.Pavol Tamáš					Ing.Peter Paulovčák					
konateľ										
V Baškovciach dňa 15.07.2026					V Michalovciach dňa 15.07.2026					

Objednávateľ : **Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce**

Spracoval : **Ing.Peter Paulovčák**

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : **Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

Dátum : **15.07.2026**

Stavba : **Baškovce-Vodovod**

Objekt: **SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 396,43	2 164,95	4 561,38	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	187,55	112,50	300,05	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	310,39	0,00	310,39	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	530,30	9 319,00	9 849,30	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	70,25	0,00	70,25	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	4 726,05	0,00	4 726,05	0,0000	0,0000
Práce HSV	8 220,97	11 596,45	19 817,42	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	46,33	48,51	94,84	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	6,55	41,23	47,78	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	564,28	83,00	647,28	0,0000	0,0000
Práce PSV	617,16	172,74	789,90	0,0000	0,0000
Celkom v EUR bez DPH :	8 838,13	11 769,19	20 607,32	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "Baškovce-Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce						Spracoval: Ing.Peter Paulovčák				
Projektant:						Ks:				
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce						Dátum : 15.07.2026				
Stavba : Baškovce-Vodovod										
Objekt: SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce										
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR bez DPH :										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,161	1,28	0,00	15,57		0	
1/A 1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,029	12,95	0,00	518,38		0	
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	40,029	1,00	0,00	40,03		0	
1/A 1	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	40,029	18,30	0,00	732,53		0	
1/A 1	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	40,029	2,00	0,00	80,06		0	
1/A 1	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	80,057	2,00	0,00	160,11		0	
1/A 1	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	12,161	4,70	0,00	57,16		0	
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,161	8,20	0,00	99,72		0	
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	92,218	0,85	0,00	78,39		0	
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	65,279	4,21	0,00	274,82		0	
P/PE	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	117,502	0,00	18,35	2 156,16		0	
231/A 2	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	40,055	0,87	0,00	34,85		0	
P/PE	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,238	0,00	7,10	8,79		0	
1/A 1	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	40,055	0,27	0,00	10,81		0	
1/A 1	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	40,055	7,15	0,00	286,39		0	

Rozpočet stavby "Baškovce-Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
231/A 2	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,055	0,19	0,00	7,61		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 396,43	2 164,95	4 561,38		0,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,392	49,10	0,00	166,55		0	
15/A 2	454791211.S	Osadenie prvku plast.,v stenách alebo dna vodár. rýchlofiltrov prestupov pre telesá vzduchové	ks	1,000	21,00	0,00	21,00		0	
P/PE	141110009900.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0.	m	2,500	0,00	45,00	112,50		0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			187,55	112,50	300,05		0,000	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,176	143,00	0,00	25,17		0	
11/A 1	631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,585	118,00	0,00	69,03		0	
11/A 1	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,795	122,50	0,00	97,39		0	
11/A 1	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,395	15,00	0,00	20,93		0	
11/A 1	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,395	4,50	0,00	6,28		0	
11/A 1	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,565	12,40	0,00	69,01		0	
11/A 1	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,159	68,00	0,00	10,81		0	
R/RE	632452250.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. (30-80) mm	m2	2,870	4,10	0,00	11,77		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			310,39	0,00	310,39		0,000	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	852262121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 100	ks	2,000	34,00	0,00	68,00		0	
P/PE	850010025016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/250, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	0,00	68,00	68,00		0	
P/PE	850010020016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850010020016	ks	1,000	0,00	63,00	63,00		0	

Rozpočet stavby "Baškovce-Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	29,00	0,00	116,00		0	
P/PE	799410000016	Tvarovka liatinová spojka hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu,	ks	2,000	0,00	181,50	363,00		0	
P/PE	0400	Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	2,000	0,00	62,00	124,00		0	
R/RE	871271412.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 110x10,0 mm	m	2,000	25,00	0,00	50,00		0	
271/A 1	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	25,00	0,00	50,00		0	
P/PE	4000E3100	Posúvač DN 100 mm - s prírubami voda a kanál	ks	2,000	0,00	279,00	558,00		0	
P/PE	780010000000	Ručné koliesko DN 100 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi,	ks	2,000	0,00	18,00	36,00		0	
271/A 1	891263431.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil redukčný v objekte DN 100	ks	1,000	20,00	0,00	20,00		0	
P/PE	551110019820.S	Tlakový redukčný ventil prírubový priamočinný s piestom DN 100, l = 350 mm, PN 10/16	ks	1,000	0,00	3 345,00	3 345,00		0	
271/A 1	891264121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	1,000	22,50	0,00	22,50		0	
P/PE	9810	Montážna vložka - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	0,00	300,00	300,00		0	
271/A 1	891266131.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,filter v objekte DN 100	ks	1,000	16,80	0,00	16,80		0	
P/PE	9911.1	Filter DN 100, voda a kanál	ks	1,000	0,00	262,00	262,00		0	
R/RE	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	157,00	0,00	157,00		0	
P/PE	20501400A	Armatúra šachta 2050x1400,vrátane stúpadiel+zákrytová doska 160mm,vstupný komín	ks	1,000	0,00	3 800,00	3 800,00		0	
271/A 1	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	30,00	0,00	30,00		0	
P/PE	TET47086400S	Poklop liatinový 800x600 mm, D400 kN, s tesnením, uzamykateľný,	ks	1,000	0,00	400,00	400,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			530,30	9 319,00	9 849,30		0,000	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	971056008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - železobetónových -0,00015t	cm	30,000	1,00	0,00	30,00		0	
13/B 1	972056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	20,000	2,00	0,00	40,00		0	

Rozpočet stavby "Baškovce-Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,008	15,50	0,00	0,12		0	
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,072	0,50	0,00	0,04		0	
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,008	11,00	0,00	0,09		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			70,25	0,00	70,25		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	127,731	37,00	0,00	4 726,05		0	
	99	PRESUNY HMÔT			4 726,05	0,00	4 726,05		0,000	0
		Práce HSV			8 220,97	11 596,45	19 817,42		0,000	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	3,515	4,00	0,00	14,06		0	
S/S90	628110000500.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	4,042	0,00	1,60	6,47		0	
711/A 1	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	3,515	4,00	0,00	14,06		0	
P/PE	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	4,042	0,00	7,50	30,32		0	
711/A 1	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,515	2,00	0,00	7,03		0	
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4,042	0,00	1,50	6,06		0	
711/A 1	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,515	2,50	0,00	8,79		0	
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4,042	0,00	1,40	5,66		0	
711/A 1	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,956	2,5000	0,0000	2,3900		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			46,33	48,51	94,84		0,000	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								

Rozpočet stavby "Baškovce-Vodovod" / Objekt SO 207 - Zásobná vodovodná sieť obce Baškovce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 1	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	3,515	1,70	0,00	5,98		0	
P/PE	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	3,585	0,00	11,50	41,23		0	
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,479	1,2000	0,0000	0,5700		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			6,55	41,23	47,78		0,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767590110.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	kg	15,000	0,90	0,00	13,50		0	
P/PE	553950	Rošt odpor. zváraný žiarovo pozinkovný 0,212m2	ks	1,000	0,00	83,00	83,00		0	
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,980	0,8000	0,0000	0,7800		0	
R/R10	R0000001	VRN - Globálne zásobovanie staveniska (GZS)	SÚB	1,000	400,00	0,00	400,00		0	
R/R10	R0000002	VRN - Sťažené podmienky	SÚB	1,000	150,00	0,00	150,00		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			564,28	83,00	647,28		0,000	0
		Práce PSV			617,16	172,74	789,90		0,000	0
Celkom v EUR bez DPH :					8 838,13	11 769,19	20 607,32		0,000	0