

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: AMESPlus

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

JKSO:

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

KS:

Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

IČO:

54501083

IČO DPH:

SK2121702605

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	701 189,75
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	701 189,75
---------------------	-------------------

DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znižená	5,00%	z	701 189,75	35 059,49

Cena s DPH	v	EUR	736 249,24
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: AMESPlus
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom
Miesto: Veľká Ves nad Ipľom
Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom
Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 26.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		701 189,75	736 249,24
101	101 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom	701 189,75	736 249,24
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		701 189,75	736 249,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt: 101 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Veľká Ves nad Ipľom IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54501083
AMES Plus, s.r.o., r.s.p. IČO DPH: SK2121702605

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	701 189,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	701 189,75
DPH základná 23,00% z 0,00	0,00
znižená 5,00% z 701 189,75	35 059,49
Cena s DPH v EUR	736 249,24

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt: 101 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Miesto: Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom Projektant:

Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	701 189,75
HSV - Práce a dodávky HSV	270 482,98
1 - Zemné práce	1 642,39
2 - Zakladanie	9,97
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 439,07
5 - Komunikácie	683,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	167 846,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	86 160,64
99 - Presun hmôt HSV	7 701,34
PSV - Práce a dodávky PSV	348 886,77
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 251,81
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	29 973,42
713 - Izolácie tepelné	48 729,73
725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety	243,00
734 - Vykurovanie	41 999,00
762 - Konštrukcie tesárske	343,75
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 080,73
764 - Konštrukcie klampiarske	17 770,71
766 - Konštrukcie stolárske	101 217,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 260,22
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	16 758,00
771 - Podlahy z dlaždíc	29 350,23
776 - Podlahy povlakové	9 225,39
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	5 067,92
783 - Nátery	1 655,10
784 - Malby	6 960,74
M - Práce a dodávky M	79 820,00
21-M - Elektromontáže	79 820,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	701 189,75

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt: 101 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Veľká Ves nad Ipľom

Miesto: Dátum: 26.08.2026

Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom Projektant:
Zhotoviteľ: AMES Plus, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

701 189,753

HSV - Práce a dodávky HSV

270 482,982

1 - Zemné práce

1 642,390

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,944	30,000	448,320
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,944	1,700	25,405
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,944	2,400	35,866
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,372	5,800	65,958
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,232	0,600	40,939
6	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,372	12,500	142,150
7	K	167101103.S	Prekladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	3,572	9,000	32,148
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,372	1,000	11,372
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	20,470	40,000	818,800
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,572	6,000	21,432

2 - Zakladanie

9,966

11	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	28,475	0,350	9,966
----	---	-------------	--	----	--------	-------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 439,070

12	K	311208425.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 400 mm	m	61,056	55,000	3 358,080
13	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	4,070	380,000	1 546,600
14	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	5,291	290,000	1 534,390

5 - Komunikácie

683,400

15	K	564251112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	22,780	10,000	227,800
16	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	22,780	20,000	455,600

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

167 846,182

17	K	611421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	635,738	4,500	2 860,821
----	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	124,120	5,000	620,600
19	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	382,250	4,800	1 834,800
20	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	36,820	4,500	165,690
21	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	160,940	11,000	1 770,340
22	K	611460202.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	160,940	18,000	2 896,920
23	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	160,940	15,000	2 414,100
24	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	160,940	12,500	2 011,750
25	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	10,000	20,000	200,000
26	K	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	1 054,805	4,500	4 746,623
27	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	42,843	30,000	1 285,290
28	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	994,833	3,000	2 984,499
29	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	549,677	3,000	1 649,031
30	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	549,677	8,000	4 397,416
31	K	612460202.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	549,677	15,500	8 519,994
32	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	558,317	12,500	6 978,963
33	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	60,957	11,000	670,527
34	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	60,957	3,000	182,871
35	K	612465117.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrekom cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100%	m2	53,815	13,500	726,503
36	K	612465163.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 20 mm	m2	53,815	35,000	1 883,525
37	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	610,634	12,500	7 632,925
38	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	4,320	5,000	21,600
39	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	74,523	6,000	447,138
40	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	74,523	4,000	298,092
41	K	622460126.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou na nasiakavé alebo slabo nasiakavé	m2	666,646	5,000	3 333,230
42	K	622460555.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna roztieraná, hr. 3 mm	m2	4,320	17,500	75,600
43	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	654,540	25,000	16 363,500
44	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	74,523	30,000	2 235,690
45	K	622461111.S	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	m2	619,634	12,500	7 745,425
46	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFÍ, penetračný náter Putzgund	m2	654,540	4,000	2 618,160
47	K	622466222.S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, stierka vyhladzovacia, hr. 2 mm	m2	74,523	13,500	1 006,061
48	K	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií, siloxanový	m2	4,320	8,000	34,560
49	K	622481111.S	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabičovým	m2	4,320	12,500	54,000
50	K	625250583.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhannej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	76,645	55,000	4 215,475
51	K	625250586.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhannej časti hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy	m2	74,523	60,000	4 471,380

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	625250612.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 20 mm	m2	12,106	60,000	726,360
53	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	18,020	65,000	1 171,300
54	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	561,983	100,000	56 198,300
55	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	34,906	65,000	2 268,890
56	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	24,944	225,000	5 612,400
57	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	319,788	1,000	319,788
58	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	65,876	6,500	428,194
59	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	126,275	1,000	126,275
60	M	585520000750.S	Adhézný mostík na hladké nenasiakavé	kg	25,255	7,500	189,413
61	K	632452211.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	126,275	11,500	1 452,163

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

86 160,639

62	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	56,950	12,500	711,875
63	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	57,520	3,500	201,320
64	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,150	12,500	76,875
65	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	699,950	3,800	2 659,810
66	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 799,800	2,000	5 599,600
67	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	699,950	3,000	2 099,850
68	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	652,678	7,000	4 568,746
69	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	63,110	12,500	788,875
70	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	642,758	1,500	964,137
71	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	142,835	2,500	357,088
72	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	859,788	7,500	6 448,410
73	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	74,523	1,500	111,785
74	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	138,870	14,500	2 013,615
75	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	186,380	7,500	1 397,850
76	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	69,960	5,500	384,780
77	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	60,530	6,000	363,180
78	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	168,060	4,000	672,240
79	K	962032641.S	Búranie komínového muriva z tehál pálených, šamotových alebo vápennopieskových nad strechou, na maltu cementovú, -1,671 t	m3	9,018	60,000	541,080
80	K	963012510-R	Búranie stropov z dosiek alebo panelov hr. do 140 mm	m3	0,716	175,000	125,300
81	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,642	150,000	546,300
82	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	60,760	165,000	10 025,400
83	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	402,707	6,500	2 617,596

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	42,000	1,500	63,000
85	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	4,000	1,000	4,000
86	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	3,000	1,500	4,500
87	K	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	2,160	15,000	32,400
88	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	51,614	45,000	2 322,630
89	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	17,224	35,000	602,840
90	K	968072876-R	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	7,300	5,000	36,500
91	K	971055005-R	Rezanie plynosilikátového panelu stenovou	m	35,800	33,500	1 199,300
92	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	53,815	5,500	295,983
93	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -	m2	30,462	4,000	121,848
94	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	8,605	6,000	51,630
95	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	59,670	8,000	477,360
96	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	221,683	18,500	4 101,136
97	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	73,155	13,500	987,593
98	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	221,683	25,000	5 542,075
99	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 103,562	0,600	1 862,137
100	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	221,683	17,500	3 879,453
101	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	443,366	2,000	886,732
102	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	193,862	80,000	15 508,960
103	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,216	150,000	1 832,400
104	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,485	170,000	1 272,450
105	K	979089714-R	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	4,000	450,000	1 800,000

99 - Presun hmôt HSV

7 701,335

106	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	216,939	18,000	3 904,902
107	K	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	216,939	17,500	3 796,433

PSV - Práce a dodávky PSV

348 886,771

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

11 251,811

108	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	8,640	35,000	302,400
109	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	639,576	8,000	5 116,608
110	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	735,512	7,500	5 516,340
111	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	7,144	8,000	57,152
112	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	8,573	7,000	60,011
113	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,720	2,500	199,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny							29 973,422
114	K	712300832.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	16,280	1,200	19,536
115	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	666,434	12,500	8 330,425
116	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	766,399	14,000	10 729,586
117	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	2 092,603	0,550	1 150,932
118	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	64,236	12,500	802,950
119	M	245920000900.S	Zálievka pre poist'ovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,535	20,000	10,700
120	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	73,871	14,000	1 034,194
121	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	98,850	16,500	1 631,025
122	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	790,800	0,550	434,940
123	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	730,670	1,000	730,670
124	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	840,271	2,500	2 100,678
125	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,540	17,500	1 234,450
126	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	564,320	0,550	310,376
127	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	43,735	30,000	1 312,050
128	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,562	55,000	140,910
713 - Izolácie tepelné							48 729,729
129	K	713111122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	138,762	8,000	1 110,096
130	M	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a	m2	141,537	16,500	2 335,361
131	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	124,120	11,000	1 365,320
132	M	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a	m2	126,602	15,500	1 962,331
133	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným volne v jednej vrstve	m2	319,788	2,000	639,576
134	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	326,184	26,000	8 480,784
135	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	60,957	9,500	579,092
136	M	631440003200	Doska NOBASIL MPE 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	62,176	27,000	1 678,752
137	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za	m2	630,061	16,500	10 396,007
138	M	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 285,324	14,000	17 994,536
139	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	64,191	8,000	513,528
140	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	65,475	18,500	1 211,288
141	M	311970001050.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x100 mm, oceľový	ks	192,573	0,450	86,658
142	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,410	40,000	376,400
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety							243,000
143	K	725650805.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	súb.	9,000	22,000	198,000
144	K	731360800-R	Demontáž odt'ahu spalín od gamatiel do DN 150 vrátane mriežok	m	4,500	10,000	45,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
734 - Vykurovanie							41 999,000
145	K	725 101	Vykurovanie	sub.	1,000	41 999,000	41 999,000
762 - Konštrukcie tesárske							343,750
146	K	762711810.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranej plochy do 120 cm2, -0,00600 t	m	137,500	2,500	343,750
763 - Konštrukcie - drevostavby							23 080,725
147	K	763137160	Kazetový podhľad sadrokartónový 600 x 600 mm, pre skrytý systém, doska Gyptone Quattro 50 biela	m2	241,907	95,000	22 981,165
148	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,489	40,000	99,560
764 - Konštrukcie klampiarske							17 770,710
149	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	37,920	3,500	132,720
150	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	93,630	1,200	112,356
151	K	764327230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	93,630	28,000	2 621,640
152	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t	ks	83,000	1,500	124,500
153	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	82,800	1,800	149,040
154	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	5,000	40,000
155	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	3,600	28,500	102,600
156	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	56,930	33,000	1 878,690
157	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	60,530	2,500	151,325
158	K	764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	20,760	27,000	560,520
159	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	71,390	50,000	3 569,500
160	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	68,630	2,500	171,575
161	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	6,330	2,800	17,724
162	K	764453875.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	14,000	2,500	35,000
163	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	40,700	1,800	73,260
164	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	5,000	2,400	12,000
165	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	42,100	60,000	2 526,000
166	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	16,000	28,000	448,000
167	K	764751143.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	6,000	40,000	240,000
168	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	81,800	55,000	4 499,000
169	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	8,000	24,500	196,000
170	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,214	90,000	109,260

766 - Konštrukcie stolárske

101 217,027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
259	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	206,480	7,807	1 611,989
260	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,800	7,807	53,088
261	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2,000	1,909	3,818
262	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	19,000	2,861	54,359
263	K	978036191.Sa	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t - demontáž okien	m2	67,164	3,618	242,999
264	M	611410091020.S2	Okno označenie"2"	m	2,000	894,080	1 788,160
265	M	611410091020.S3	Okno označenie"3"	m	11,000	2 029,330	22 322,630
266	M	611410091020.S4	Okno označenie"4"	m	3,000	2 042,280	6 126,840
267	M	611410091020.S5	Okno označenie"5"	m	4,000	2 802,490	11 209,960
268	M	611410091020.S6	Okno označenie"6"	m	1,000	3 837,600	3 837,600
269	K	766662320.Sa	Montáž dverí vchodových plastových na PUR penu	m	6,800	10,932	74,338
270	M	611730000010.S1	Dvere vchodové plastové (D1)	m	1,000	1 231,830	1 231,830
271	K	978013191.Sd	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - demontáž okien	m2	67,164	4,430	297,537
272	K	766621400.Sd	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	191,320	18,740	3 585,337
273	M	283290008100.Sd	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	200,886	1,810	363,604
274	M	283290008700.Sd	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z	m	200,886	1,810	363,604
275	K	766694142.S1	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	12,617	37,851
276	M	611560000400.S1	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,000	17,592	52,776
277	M	611560000800.S1	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	0,508	1,016
278	K	766694144.S1	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	19,000	18,674	354,806
279	M	611560000400.S2	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	53,190	17,592	935,718
280	M	611560000800.S2	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	19,000	0,508	9,652
281	K	622460122.S	Priprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady -	m2	67,164	3,448	231,581
282	K	622460124.Sa	Priprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - výmena	m2	67,164	3,193	214,455
283	K	622460243.Sa	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm - výmena okien	m2	67,164	20,425	1 371,825
284	K	766661912.Sa	Oprava dverných kridiel kompletizovaných s výmenou kompletných dielcov - výmena skiel na vchodových dverách podľa PD	m2	25,900	40,106	1 038,745
285	M	634720000100.Sa	Trojsklo izolačné - 3x sklo hr. 4 mm s 2x dištančným profilom hr. 16 mm, plyn argón	m2	25,900	132,106	3 421,545
171	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	155,606	7,000	1 089,242
172	K	766416112.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľkosti nad 0,6 do 1,5 m2	m2	155,606	18,500	2 878,711
173	M	611920008401-R	Drevený akustický obklad hr. 19 mm, 320x2600 mm - lamela + plst'	m2	163,386	60,000	9 803,160
174	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	404,560	3,800	1 537,328
175	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akost' I	m3	0,607	400,000	242,800
176	K	766421811.S	Demontáž obloženia podhladu panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	265,483	7,500	1 991,123
177	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,000	22,500	270,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	12,600	2,500	31,500
179	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z	m	12,600	2,500	31,500
180	M	611410091020-R	Okno plastové 900x600 mm jednokridlové OS, izolačné trojsklo	ks	4,000	250,000	1 000,000
181	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	34,000	35,000	1 190,000
182	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	34,000	30,000	1 020,000
183	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia,	ks	34,000	200,000	6 800,000
184	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	60,000	300,000
185	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	10,000	30,000	300,000
186	M	611610005100.S	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 125-160 mm, výplň voština, povrch fólia, plné	ks	5,000	250,000	1 250,000
187	K	766662811.S	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	3,000	3,000	9,000
188	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	11,000	44,000
189	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,600	22,500	81,000
190	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	0,600	2,400
191	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	34,000	13,500	459,000
192	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	4,000	10,000	40,000
193	M	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 150 mm	ks	2,000	15,000	30,000
194	M	611890003500.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	12,000	24,000
195	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	14,000	42,000
196	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	11,000	20,000	220,000
197	M	611890004100.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 80 mm	ks	1,000	15,000	15,000
198	M	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	10,000	22,000	220,000
199	M	611890004300.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	15,000	15,000
200	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	5,000	16,000	80,000
201	M	611890005500.S	Prah dubový, dĺžka 1410 mm, šírka 100 mm	ks	5,000	30,000	150,000
202	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	34,000	80,000	2 720,000
203	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	34,000	150,000	5 100,000
204	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	5,000	99,000	495,000
205	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	5,000	150,000	750,000
206	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,952	50,000	147,600

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 260,220

207	K	767642210.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými expanznými páskami	m	7,200	12,500	90,000
208	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	7,560	12,000	90,720
209	M	553410097090-R	Dvere hliníkové dvojkridlové 1600X2020 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 550,000	1 550,000
210	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	7,300	20,000	146,000
211	K	767833100.S	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	14,200	16,500	234,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
212	M	631260001135-R	Rebrik požiarnej ocelevoj pozinkovanej vrátane ochranného koša	m	14,200	220,000	3 124,000
213	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,315	80,000	25,200

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

16 758,000

214	K	769	Vzduchotechnika	sub	1,000	16 308,000	16 308,000
215	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000	300,000	300,000
216	K	769086035.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky), -0,0250 t	ks	1,000	150,000	150,000

771 - Podlahy z dlaždíc

29 350,234

217	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,406	33,500	516,101
218	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	16,022	25,000	400,550
219	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	65,340	4,500	294,030
220	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x72x8 mm	ks	226,534	5,500	1 245,937
221	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	35,160	5,000	175,800
222	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	121,900	5,000	609,500
223	K	771415064.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	15,420	6,000	92,520
224	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	53,461	3,800	203,152
225	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	319,788	30,000	9 593,640
226	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	332,580	30,000	9 977,400
227	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	80,258	25,000	2 006,450
228	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, hutné glazované	m2	83,468	35,000	2 921,380
229	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	80,258	1,800	144,464
230	K	771991131.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 2 mm	m2	80,258	10,000	802,580
231	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,478	35,000	366,730

776 - Podlahy povlakové

9 225,386

232	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	4,050	4,000	16,200
233	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	9,500	2,000	19,000
234	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	9,500	6,000	57,000
235	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	2,442	30,000	73,260
236	K	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	9,500	4,500	42,750
237	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	1,710	30,000	51,300
238	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	43,600	1,800	78,480
239	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	158,530	3,000	475,590
240	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	16,170	25,000	404,250
241	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	200,310	4,500	901,395
242	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinylových heterogénnych v pásach	m2	201,310	13,500	2 717,685
243	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,6 mm	m2	207,349	16,500	3 421,259
244	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	201,310	0,900	181,179
245	K	776992123.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 1 mm	m2	201,310	3,800	764,978
246	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,053	20,000	21,060

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

5 067,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
247	K	782131140.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50	m2	37,471	80,000	2 997,680
248	M	583840011700.S	Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 20 mm, z usadených hornín	m2	39,345	50,000	1 967,250
249	K	998782102.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,433	30,000	102,990

783 - Nátery

1 655,098

250	K	783101811.S	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	212,192	1,000	212,192
251	K	783122510.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	212,192	6,800	1 442,906

784 - Malby

6 960,739

252	K	784452271.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 595,993	3,000	4 787,979
253	K	784452471.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do	m2	543,190	4,000	2 172,760

M - Práce a dodávky M

79 820,000

21-M - Elektromontáže

79 820,000

254	K	101	Elektroinštalácia	sub.	1,000	53 000,000	53 000,000
255	K	103	Bleskozvod	sub.	1,000	10 010,000	10 010,000
256	K	104	Fotovoltaika a batériové úložisko	sub	1,000	16 810,000	16 810,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 000,000

257	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	25,000	1 200,000
258	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	25,000	800,000