

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: OBMSH06/2026(1)
Stavba: Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

JKSO:
Miesto: Hnilčík

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36592846
IČ DPH: SK2021997615

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	796 549,03
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	796 549,03	183 206,28

Cena s DPH	v	EUR	979 755,31
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: OBMSH06/2026(1)

Stavba: Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Miesto: Hnilčík

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		796 549,03	979 755,31
01	Vnútorné zateplenie obvodového plášťa a úprava povrchov po výmene elektroinštalácie	229 694,87	282 524,69
02	Výmena výplní otvorov	175 719,67	216 135,19
03	Zateplenie strešného plášťa	27 468,07	33 785,73
04	Zateplenie Podkrovia	28 208,86	34 696,90
05	Zateplenie stropov suterénu + stropy omietky	21 824,63	26 844,29
06	Ústredné vykurovanie	6 616,98	8 138,89
07	Solárny systém	12 520,95	15 400,77
08	Elektroinštalácia - silnopráúdové rozvody	95 677,99	117 683,93
09	Bleskozvod	18 328,39	22 543,92
10	Ostatné - stavebné úpravy	56 206,36	69 133,82
11	Fotovoltaický lokálny zdroj	18 354,70	22 576,28
12	Vetrание a rekuperácia	105 927,56	130 290,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

01 - Vnútorné zateplenie obvodového plášťa a úprava povrchov po výmene elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	229 694,87
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	229 694,87

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	229 694,87	23,00%	52 829,82

Cena s DPH	v EUR	282 524,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Im a p

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

01 - Vnútorné zateplenie obvodového plášťa a úprava povrchov po výmene elektroinštalácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

229 694,87

HSV - Práce a dodávky HSV

146 515,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

124 637,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 627,85

99 - Presun hmôt HSV

7 250,11

PSV - Práce a dodávky PSV

83 179,86

713 - Izolácie tepelné

12 458,28

762 - Konštrukcie tesárske

8 884,80

763 - Konštrukcie - drevostavby

16 583,45

764 - Konštrukcie klampiarske

2 924,56

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

3 348,07

766 - Konštrukcie stolárske

28 846,32

781 - Obklady

962,81

783 - Nátery

6 136,60

784 - Maľby

3 034,97

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

229 694,87

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

01 - Vnútročné zateplenie obvodového plášťa a úprava povrchov po výmene elektroinštalácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

229 694,87

D HSV Práce a dodávky HSV 146 515,01

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 124 637,05

1	K	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	107,840	21,78	2 348,76
2	K	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	412,500	18,14	7 482,75
3	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	412,500	4,69	1 934,63
4	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	325,000	20,67	6 717,75
5	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	2 701,875	17,11	46 229,08
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	3 092,109	3,86	11 935,54
7	K	612460383.S	Vnútročná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), do hr. 3 mm	m2	390,234	12,96	5 057,43
8	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	182,720	4,98	909,95
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 701,875	15,36	41 500,80
10	K	631312121.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	1,999	260,31	520,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 627,85

11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	140,670	6,78	953,74
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	412,500	7,88	3 250,50
13	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,380	44,26	61,08
14	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	390,234	6,17	2 407,74
15	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	12,042	8,71	104,89
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,863	20,65	554,72
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	54,016	13,79	744,88
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,863	27,03	726,11
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	783,232	0,63	493,44
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,863	17,59	472,52
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	486,144	2,63	1 278,56
22	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26,863	7,66	205,77
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,863	111,63	2 998,72
24	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	125,06	375,18

D 99 Presun hmôt HSV 7 250,11

25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	120,936	59,95	7 250,11
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				83 179,86
D 713			Izolácie tepelné				12 458,28
26	K	713131111.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	m2	390,234	4,10	1 599,96
27	M	631440043000	Izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb hr.30mm	m2	398,039	7,66	3 048,98
28	M	631440043300	Izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb hr.120mm	m2	160,698	13,76	2 211,20
29	M	631440043500	Izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb hr.160mm	m2	237,341	22,53	5 347,29
30	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	110,500	2,27	250,85
D 762			Konštrukcie tesárske				8 884,80
31	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	40,600	30,44	1 235,86
32	K	762711840.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 288 - 450 cm2, -0,02300 t	m	100,500	3,99	401,00
33	K	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 280 - 450 cm2	m	111,300	32,29	3 593,88
34	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraneé akosť I	m3	4,950	649,85	3 216,76
35	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	4,500	44,87	201,92
36	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	35,500	6,63	235,38
D 763			Konštrukcie - drevostavby				16 583,45
37	K	763122221.S	Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm	m2	390,234	40,16	15 671,80
38	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	130,500	6,99	911,65
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 924,56
39	K	764321920.S	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu ríms	m	100,500	26,31	2 644,16
40	K	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t	m	100,500	2,49	250,25
41	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,500	2,87	30,15
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				3 348,07
42	K	765901081.S	Montáž parozábrany	m2	390,234	5,40	2 107,26
43	M	283280001100.S	Poistná hydroizolačná paronepriepustná fólia	m2	448,769	2,44	1 095,00
44	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,500	8,33	145,81
D 766			Konštrukcie stolárske				28 846,32
45	K	766125100.S	Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené steny	m	2 341,404	8,11	18 988,79
46	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraneé akosť I	m3	15,453	542,42	8 382,02
47	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	14,048	16,79	235,87
48	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	390,234	2,33	909,25
49	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	290,500	1,14	330,39
D 781			Obklady				962,81
50	K	781445012.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	12,042	46,31	557,67
51	M	597640002400.S	Obkladačky keramické	m2	12,644	29,70	375,53
52	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,500	2,82	29,61
D 783			Nátery				6 136,60
53	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	120,000	10,09	1 210,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	876,477	5,62	4 925,80
D 784			Maľby				3 034,97
55	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	470,539	2,40	1 129,29
56	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	470,539	4,05	1 905,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

02 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				175 719,67
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				175 719,67
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	175 719,67	23,00%	40 415,52	
Cena s DPH	v EUR			216 135,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27.8.
Dátum a po

Dátum a p

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

02 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

175 719,67

HSV - Práce a dodávky HSV

16 483,12

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 711,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 772,07

PSV - Práce a dodávky PSV

159 236,55

762 - Konštrukcie tesárske

2 905,44

766 - Konštrukcie stolárske

156 331,11

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

175 719,67

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

02 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

175 719,67

D HSV Práce a dodávky HSV 16 483,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 711,05

32	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	90,953	2,05	186,45
34	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	154,909	17,81	2 758,93
35	K	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stípov z tehál alebo kameňa	m	374,886	3,71	1 390,83
33	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	154,909	2,48	384,17
36	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	374,886	3,03	1 135,90
37	K	6124874183	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením ostenia okien, dverí	m	374,886	12,95	4 854,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 772,07

1	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,75	1,50
2	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	168,000	1,71	287,28
3	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	1,26	6,30
4	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	3,000	2,60	7,80
5	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	150,202	11,85	1 779,89
6	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	4,707	21,44	100,92
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	11,339	52,34	593,48
8	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	22,678	16,17	366,70
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,339	22,03	249,80
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	328,831	0,68	223,61
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,339	20,62	233,81
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	204,102	1,72	351,06
13	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,339	7,36	83,46
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,339	107,44	1 218,26
15	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	134,10	268,20

D PSV Práce a dodávky PSV 159 236,55

D 762 Konštrukcie tesárske 2 905,44

16	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	92,439	30,07	2 779,64
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	20,000	6,29	125,80

D 766 Konštrukcie stolárske 156 331,11

18	K	766621265.S	Montáž drevených výplní otvorov s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	416,540	24,67	10 276,04
19	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	437,367	2,72	1 189,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	437,367	1,61	704,16
21	M	611110016301.S	Drevené dvojité okno trojdielne š/v 1100x2080mm O+O+S jedno okno s jednoduchým zasklením, druhé s izolačným dvojsklom, eurohranol drevená špaleta, ex.obložky ozn. 1	ks	12,000	4 288,03	51 456,36
22	M	611110016302.S	Drevené dvojité okno trojdielne š/v 1260x2080mm O+O+S jedno okno s jednoduchým zasklením, druhé s izolačným dvojsklom, eurohranol drevená špaleta, ex.obložky ozn. 2	ks	16,000	4 494,74	71 915,84
23	M	611110016303.S	Drevené okno 8 tabuľkové členenie výplní š/v 2100x1170mm izolačné dvojsklo, ozn. 3	ks	1,000	1 786,99	1 786,99
24	M	611110016304.S	Drevené okno 6 tabuľkové členenie, pevné, výplní š/v 1580x1170mm izolačné dvojsklo, ozn. 4	ks	2,000	1 103,00	2 206,00
25	M	611110016305.S	Drevené okno 6 tabuľkové členenie, pevné, výplní š/v 1500x1170mm izolačné dvojsklo, ozn. 5	ks	2,000	801,76	1 603,52
26	M	611110016306.S	Drevené okno 15 tabuľkové členenie, pevné, výplní š/v 1600x1100mm s drevenou špaletou a ex.obložkami, izolačné dvojsklo, ozn. 6	ks	1,000	1 063,31	1 063,31
27	M	611110016307.S	Drevené extériérové dvere dvojité s jednoduchým zasklením a izolačným dvojsklom dvojdielne s nadsvetlíkom s drevenou špaletou a ex.obložkami š/v 1400x2730mm ozn. 7	ks	1,000	6 030,07	6 030,07
28	M	611210016301.S	Repasácia drevených extériér. dverí s drevenou špaletou a ex.obložkami š/v 1040x2120mm 5 kazetová výplň ozn. 8	ks	1,000	2 232,10	2 232,10
29	M	611210016302.S	Repasácia dreveného dvojitého extériér. okna s drevenou špaletou a ex.obložkami trojdielne š/v 1260x2080mm ozn. 9	ks	1,000	2 367,72	2 367,72
30	M	611210016303.S	Repasácia dreveného dvojitého extériér. okna s drevenou špaletou a ex.obložkami trojdielne š/v 1260x1180 mm ozn. 10	ks	1,000	2 028,62	2 028,62
31	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 300,500	1,13	1 470,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

03 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				27 468,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				27 468,07
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	23,00%	0,00	
	27 468,07	23,00%	6 317,66	
Cena s DPH	v	EUR	33 785,73	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27.8.5
Dátum a podpis

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík
Objekt: **03 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	27 468,07
HSV - Práce a dodávky HSV	622,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	622,14
PSV - Práce a dodávky PSV	26 845,93
713 - Izolácie tepelné	1 109,52
762 - Konštrukcie tesárske	20 304,32
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 008,14
783 - Nátery	3 423,95

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 468,07
--	------------------

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

03 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 468,07

D HSV Práce a dodávky HSV 622,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 622,14

3	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	50,000	10,01	500,50
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,450	20,66	9,30
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,900	16,16	14,54
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,450	24,77	11,15
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,050	0,73	9,53
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,450	22,18	9,98
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,100	2,46	19,93
11	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,450	9,45	4,25
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,450	95,47	42,96

D PSV Práce a dodávky PSV 26 845,93

D 713 Izolácie tepelné 1 109,52

17	K	713161520.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	10,560	21,82	230,42
18	M	631640001000.S	Izolácia z kamennej vlny hr. 30 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	10,771	7,63	82,18
19	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm 2x	m2	21,120	25,24	533,07
20	M	631640001300	Izolácia zo kamennej vlny hr. 160mm vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	21,542	9,79	210,90
21	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	25,500	2,08	52,95

D 762 Konštrukcie tesárske 20 304,32

23	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	1 273,792	8,69	11 069,25
24	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	10,508	615,10	6 463,47
25	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	307,888	5,63	1 733,41
27	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	140,500	7,39	1 038,19

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 008,14

30	K	765901081.S	Montáž parozábrany	m2	208,033	4,86	1 011,04
31	M	283280001100.S	Poistná hydroizolačná paronepriepustná fólia	m2	354,071	2,32	821,44
32	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,500	8,57	175,66

D 783 Nátery 3 423,95

33	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	509,517	6,72	3 423,95
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

04 - Zateplenie Podkrovia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				28 208,86
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				28 208,86
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	28 208,86	23,00%	6 488,04	
Cena s DPH	v EUR			34 696,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

podp

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

04 - Zateplenie Podkrovia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

28 208,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 350,12

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 134,44

99 - Presun hmôt HSV

5,75

PSV - Práce a dodávky PSV

25 858,74

713 - Izolácie tepelné

14 625,64

762 - Konštrukcie tesárske

10 242,67

763 - Konštrukcie - drevostavby

616,29

784 - Maľby

374,14

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 208,86

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

04 - Zateplenie Podkrovia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 208,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 350,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 209,93

1	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	10,560	5,27	55,65
2	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	10,560	14,61	154,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 134,44

4	K	952901111.SP	Vyčistenie podrovného priestoru od nečisôt a nepotrebných súčastí	m2	197,473	8,13	1 605,46
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,000	23,52	47,04
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,000	15,68	62,72
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,000	23,50	47,00
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,000	0,73	42,34
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,000	24,56	49,12
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,000	2,17	78,12
11	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,000	8,20	16,40
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,000	93,12	186,24

D 99 Presun hmôt HSV 5,75

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,067	85,79	5,75
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 858,74

D 713 Izolácie tepelné 14 625,64

14	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne 2x	m2	594,656	3,13	1 861,27
15	M	631440042100	Izolácia z kamennej vlny hr. 120mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	303,275	19,71	5 977,55
16	M	631440042300	Izolácia z kamennej vlny hr. 150mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	303,275	21,61	6 553,77
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,500	2,32	233,05

D 762 Konštrukcie tesárske 10 242,67

17	K	762421313.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	297,328	33,44	9 942,65
18	K	762841821.S	Demontáž podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek SDK -0,04500 t	m2	10,560	4,42	46,68
19	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	40,500	6,26	253,34

D 763 Konštrukcie - drevostavby 616,29

20	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	10,560	53,62	566,23
21	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,500	6,67	50,06

D 784 Maľby 374,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	50,560	2,20	111,23
23	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	50,560	5,20	262,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík
Objekt:
05 - Zateplenie stropov suterénu + stropy omietky

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36592846
IČ DPH: SK2021997615

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			21 824,63
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			21 824,63
		Základ dane	Sadzba dane
DPH základná		0,00	23,00%
znižená		21 824,63	23,00%
			Výška dane
			0,00
			5 019,66
Cena s DPH			
v EUR			26 844,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27.8

Dátum a p

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

05 - Zateplenie stropov suterénu + stropy omietky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21 824,63

HSV - Práce a dodávky HSV

18 108,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 874,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

141,43

99 - Presun hmôt HSV

92,31

PSV - Práce a dodávky PSV

3 716,63

784 - Maľby

3 716,63

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 824,63

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

05 - Zateplenie stropov suterénu + stropy omietky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 824,63

D HSV Práce a dodávky HSV 18 108,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 874,26

6	K	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	152,840	35,11	5 366,21
7	K	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	412,500	20,87	8 608,88
8	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	412,500	6,15	2 536,88
	K	625250296	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm lamely z MW, skrutkovacie kotvy	m2	13,230	102,97	1 362,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 141,43

2	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	13,230	10,69	141,43
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 92,31

3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,998	92,49	92,31
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 716,63

D 784 Maľby 3 716,63

9	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	425,730	2,45	1 043,04
10	K	784410500.S	Oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	425,730	0,30	127,72
11	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	425,730	5,98	2 545,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčik

Objekt:

06 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 616,98
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 616,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	6 616,98	23,00%	1 521,91	
Cena s DPH	v EUR			8 138,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčák

Objekt:

06 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 616,98

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

6 616,98

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 119,98

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 616,98

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

06 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 616,98

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 6 616,98

1	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	52,000	6,02	313,04
2	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	26,000	8,06	209,56
3	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	26,000	8,59	223,34
4	K	734223150.S1	Predĺženie a úprava potrubia z uhlíkovej ocele	ks	52,000	41,39	2 152,28
5	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	26,000	2,50	65,00
6	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	26,000	24,72	642,72
7	M	551290007700.S	Set pre pripojenie dvojvrstvovej sústavy pre priamy TS 98 V, niklovaná mosadz	ks	26,000	56,10	1 458,60
8	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	52,000	2,96	153,92
9	M	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	52,000	4,59	238,68
10	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	70,000	0,57	39,86

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 119,98

11	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	19,000	7,55	143,45
12	K	735151831.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	7,000	9,91	69,37
13	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	kus	19,000	20,87	396,53
14	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	kus	7,000	39,60	277,20
15	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	259,37	233,43