

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčik

Objekt:

07 - Solárny systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 520,95
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 520,95
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	23,00%	0,00	
	12 520,95	23,00%	2 879,82	
Cena s DPH	v	EUR	15 400,77	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27.8

Dátum a

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

07 - Solárny systém

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 520,95

PSV - Práce a dodávky PSV

12 520,95

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

12 520,95

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 520,95

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčák
Objekt: 07 - Solárny systém

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PLEX s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 520,95

D		PSV	Práce a dodávky PSV					12 520,95
D		732	Ústredné kúrenie - strojovne					12 520,95
24	K	732610040.S	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na rovnú strechu, na stojato v sklone 45°	ks	7,000	565,04	3 955,28	
25	M	484105500	HERZ Kolektor plošný CS 155 - farba rámu antracitová eloxovaná	ks	7,000	755,15	5 286,05	
30	M	4841111931	HERZ pripájacia sada	ks	1,000	103,81	103,81	
32	M	484192070	HERZ Ochrana proti prepätiu	ks	1,000	89,52	89,52	
9	K	732610040.S1	Oživenie systému	sub	1,000	382,05	382,05	
40	K	732610040.S11	Demontáž a spätná montáž technológií kotolne	sub	1,000	2 177,72	2 177,72	
43	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	290,500	1,81	526,52	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

08 - Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				95 677,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				95 677,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	95 677,99	23,00%	22 005,94	
Cena s DPH	v EUR			117 683,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

08 - Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

95 677,99

HSV - Práce a dodávky HSV

23 155,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 490,44

99 - Presun hmôt HSV

1 665,24

21-M - Elektromontáže

72 522,31

D1 - Rozvádzač RP do REI

373,92

D3 - RP

14 484,64

D5 - Silové rozvody 1NP a 2NP

0,00

D6 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC

1 845,13

D7 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC

1 350,70

D9 - ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ

14 226,30

D10 - Svietidlá

33 331,49

D23 - Značka č.21

6 910,13

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

95 677,99

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčik

Objekt:

08 - Elektroinštalácia - silnopráúdové rozvody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 677,99

D HSV Práce a dodávky HSV

23 155,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 490,44

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	412,500	8,93	3 683,63
2	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	1 550,000	6,00	9 300,00
3	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	1 250,000	4,71	5 887,50
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	8,100	58,77	476,04
5	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	16,200	13,89	225,02
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,100	23,99	194,32
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	234,900	0,82	192,62
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,100	20,45	165,65
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	145,800	2,36	344,09
10	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,100	10,02	81,16
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,100	116,10	940,41

D 99 Presun hmôt HSV

1 665,24

12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,197	78,56	1 665,24
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D 21-M Elektromontáže

72 522,31

D D1 Rozvádzač RP do REI

373,92

13	K	Pol78	LTN-63B-3 Jistič	Ks	1,000	20,75	20,75
14	M	Pol1	LTN-63B-3 Jistič	Ks	1,000	173,10	173,10
15	K	Pol79	LFE-63-4-300AC Proudový chránič	Ks	1,000	18,08	18,08
16	M	Pol2	LFE-63-4-300AC Proudový chránič	Ks	1,000	161,99	161,99

D D3 RP

14 484,64

17	K	Pol80	LTN-50B-3N Jistič	Ks	1,000	10,02	10,02
18	M	Pol3	LTN-50B-3N Jistič	Ks	1,000	173,20	173,20
19	K	Pol81	941 300 DEHNshield TNS 255 FM	ks	1,000	12,92	12,92
20	M	Pol4	941 300 DEHNshield TNS 255 FM	ks	1,000	1 117,19	1 117,19
21	K	Pol82	P13.5	ks	50,000	3,20	160,00
22	M	Pol5	P13.5	ks	50,000	1,09	54,50
23	K	Pol83	RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	80,000	1,05	84,00
24	M	Pol6	RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	80,000	1,62	129,60
25	K	Pol84	RSA1,5A Řadová svornice	ks	20,000	1,15	23,00
26	M	Pol7	RSA1,5A Řadová svornice	ks	20,000	1,02	20,40
27	K	Pol85	LTN-16B-3N Jistič	Ks	3,000	12,24	36,72
28	M	Pol8	LTN-16B-3N Jistič	Ks	3,000	83,21	249,63
29	K	Pol86	LTN-25B-3N Jistič	Ks	1,000	10,66	10,66
30	M	Pol9	LTN-25B-3N Jistič	Ks	1,000	87,58	87,58
31	K	Pol87	LFE-25-4-030AC Proudový chránič	Ks	4,000	13,40	53,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	Pol10	LFE-25-4-030AC Proudový chránič	Ks	4,000	109,94	439,76
33	K	Pol88	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	21,000	12,23	256,83
34	M	Pol11	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	21,000	145,76	3 060,96
35	K	Pol89	OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	21,000	11,48	241,08
36	M	Pol12	OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	21,000	118,24	2 483,04
37	M	Pol13	OEZ 39429 Rozvodnicová skříň DN43-2413 2046x606x250	Ks	1,000	2 220,21	2 220,21
38	K	Pol91	PD-D-KMV01524 kryt s vyrezom	ks	8,000	4,31	34,48
39	M	Pol14	PD-D-KMV01524 kryt s vyrezom	ks	8,000	59,97	479,76
40	K	Pol92	PD-D-KM01524 kryt bez vyrezu	ks	5,000	5,04	25,20
41	M	Pol15	PD-D-KM01524 kryt bez vyrezu	ks	5,000	55,42	277,10
42	K	Pol93	kabeláž rozvádzača	ks	1,000	4,13	4,13
43	M	Pol16	kabeláž rozvádzača	ks	1,000	117,49	117,49
44	K	Pol94	prepojovacia lišta 3 polova	ks	3,000	22,43	67,29
45	M	Pol17	prepojovacia lišta 3 polova	ks	3,000	39,09	117,27
46	K	Pol96	revízia a kusová skúška	ks	1,000	466,49	466,49
47	K	Pol97	kompletáž rozvádzača	ks	1,000	1 970,53	1 970,53

D D5 Silové rozvody 1NP a 2NP 0,00

D D6 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC 1 845,13

48	K	Pol98	3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	7,000	5,55	38,85
49	M	Pol21	3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	7,000	9,28	64,96
50	K	Pol99	3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	10,000	10,51	105,10
51	M	Pol22	3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	10,000	14,35	143,50
52	K	Pol100	3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	20,000	6,14	122,80
53	M	Pol23	3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	20,000	9,08	181,60
54	K	Pol101	3553-07289 B1 Přepínač křížový; řazení 7; d. Classic; b. jasně bílá	ks	3,000	6,70	20,10
55	M	Pol24	3553-07289 B1 Přepínač křížový; řazení 7; d. Classic; b. jasně bílá	ks	3,000	15,48	46,44
56	K	Pol102	3553-51-289 PPB sériový striedavý prepínač biely	ks	8,000	10,01	80,08
57	M	Pol25	3553-51-289 PPB sériový striedavý prepínač biely	ks	8,000	21,36	170,88
58	K	Pol103	Spínač jednopólový; řazení 1; IP44	ks	9,000	12,69	114,21
59	M	Pol26	Spínač jednopólový; řazení 1; IP44	ks	9,000	21,50	193,50
60	K	Pol104	Spínač sériový řazení 1; IP44	ks	3,000	11,57	34,71
61	M	Pol27	Spínač sériový řazení 1; IP44	ks	3,000	7,80	23,40
62	K	Pol105	Spínač vačkový S 32 JPD 1103 A6 32A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	4,000	15,72	62,88
63	M	Pol28	Spínač vačkový S 32 JPD 1103 A6 32A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	4,000	110,53	442,12

D D7 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC 1 350,70

64	K	Pol106	5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. jasně bílá	ks	50,000	8,52	426,00
65	M	Pol29	5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. jasně bílá	ks	50,000	10,68	534,00
66	K	Pol107	Zásuvka do vlhka 230V, IP44	ks	10,000	16,23	162,30
67	M	Pol30	Zásuvka do vlhka 230V, IP44	ks	10,000	22,84	228,40

D D9 ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 14 226,30

68	K	Pol108	1-CXKE-R-O 3x1.5 , pevne	m	350,000	1,64	574,00
69	M	Pol31	1-CXKE-R-O 3x1.5 , pevne	m	350,000	2,15	752,50
70	K	Pol109	1-CXKE-R-J 3x1.5 , pevne	m	750,000	2,21	1 657,50
71	M	Pol32	1-CXKE-R-J 3x1.5 , pevne	m	750,000	2,53	1 897,50
72	K	Pol110	1-CXKE-R-J 3x2.5 , pevne	m	1 050,000	2,48	2 604,00
73	M	Pol33	1-CXKE-R-J 3x2.5 , pevne	m	1 050,000	4,05	4 252,50
74	K	Pol111	1-CXKE-R-J 5x2.5 , pevne	m	120,000	2,41	289,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	Pol34	1-CXKE-R-J 5x2.5 , pevne	m	120,000	5,75	690,00
76	K	Pol112	1-CXKE-R-J 5x4 , pevne	m	50,000	2,16	108,00
77	M	Pol35	1-CXKE-R-J 5x4 , pevne	m	50,000	8,27	413,50
78	K	Pol113	1-CXKE-R-J 5x25 , pevne	m	15,000	3,79	56,85
79	M	Pol36	1-CXKE-R-J 5x25 , pevne	m	15,000	53,98	809,70
80	K	Pol114	1-CXKE-R-J 1x16 , pevne	m	15,000	1,97	29,55
81	M	Pol37	1-CXKE-R-J 1x16 , pevne	m	15,000	6,10	91,50

D		D10	Svietidlá				33 331,49
82	K	Pol115	Svietidlo LED 28W IP44 BR SB4KO375V2/ND	ks	20,000	21,43	428,60
83	M	Pol38	Svietidlo LED 28W IP44 BR SB4KO375V2/ND	ks	20,000	92,66	1 853,20
84	K	Pol116	Svietidlo LED so senzorom 28W IP44 BR SB4KO375V2/ND SM	ks	4,000	23,06	92,24
85	M	Pol39	Svietidlo LED so senzorom 28W IP44 BR SB4KO375V2/ND SM	ks	4,000	128,48	513,92
86	K	Pol117	Svietidlo LED MODUS MEGAL2S	ks	7,000	24,43	171,01
87	M	Pol40	Svietidlo LED MODUS MEGAL2S	ks	7,000	802,35	5 616,45
88	K	Pol118	Svietidlo LED MODUS QN_A_/700_/90	ks	46,000	20,09	924,14
89	M	Pol41	Svietidlo LED MODUS QN_A_/700_/90	ks	46,000	161,99	7 451,54
90	K	Pol119	Svietidlo MODUS QN_B_/350	ks	19,000	22,71	431,49
91	M	Pol42	Svietidlo MODUS QN_B_/350	ks	19,000	188,31	3 577,89
92	K	Pol120	Núdzové svietidlo ESCAPE 8W SE, 1 hod	ks	7,000	22,55	157,85
93	M	Pol43	Núdzové svietidlo ESCAPE 8W SE, 1 hod	ks	7,000	137,11	959,77
94	K	Pol121	krabica 68 s víčkom bezhalogénová	ks	150,000	3,15	472,50
95	M	Pol44	krabica 68 s víčkom bezhalogénová	ks	150,000	3,27	490,50
96	K	Pol122	svorka na uzemnenie vodiča CY4	ks	20,000	6,90	138,00
97	M	Pol45	svorka na uzemnenie vodiča CY4	ks	20,000	4,52	90,40
98	K	Pol123	wago svorky 5-pól	ks	200,000	1,21	242,00
99	M	Pol46	wago svorky 5-pól	ks	200,000	0,31	62,00
100	K	Pol124	wago svorky 3-pól	ks	200,000	1,01	202,00
101	M	Pol47	wago svorky 3-pól	ks	200,000	0,30	60,00
102	K	Pol125	demontáž starých elektrorozvodov z fasády	ks	1,000	3 256,13	3 256,13
103	K	Pol126	prenájom plošiny	hod	40,000	60,55	2 422,00
104	M	Pol50	materiál nešpecifikovaný v rozpočte	ks	1,000	2 154,83	2 154,83
105	M	Pol50a	podružný materiál	súb	1,000	1 563,03	1 563,03

D		D23	Značka č.21				6 910,13
106	K	Pol154	revízia	hod	8,000	87,77	702,16
107	M	Pol76b	PPV	%	6,150	1 009,43	6 207,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

09 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				18 328,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				18 328,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	18 328,39	23,00%	4 215,53	
Cena s DPH	v EUR			22 543,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

09 - Bleskozvod

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

18 328,39

21-M - Elektromontáže

18 328,39

D12 - Bleskozvod

126,00

D13 - Značka č.A

3 354,42

D14 - Značka č.J1

1 710,65

D15 - Značka č.J5

6 045,60

D16 - Značka č.K8

186,20

D17 - Značka č.K5

321,12

D18 - Značka č.N

142,80

D19 - Značka č.16

94,32

D20 - Značka č.ZK

445,41

D21 - Značka č.10

125,70

D22 - Značka č.11

82,38

D23 - Značka č.21

5 693,79

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 328,39

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

09 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 328,39

D 21-M Elektromontáže

18 328,39

D D12 Bleskozvod

126,00

1	K	Pol128	377 210 Propojovací lano l=200mm, Cu/Al	ks	10,000	2,10	21,00
2	M	Pol51	377 210 Propojovací lano l=200mm, Cu/Al	ks	10,000	10,50	105,00

D D13 Značka č.A

3 354,42

3	K	Pol129	105 241 Držák jímáče do plochy kovové střechy	ks	3,000	5,35	16,05
4	M	Pol52	105 241 Držák jímáče do plochy kovové střechy	ks	3,000	1 008,55	3 025,65
5	K	Pol130	528 820 Závesná skrutka pre upevnenie držiaka podporných trubiek	ks	12,000	1,93	23,16
6	M	Pol53	528 820 Závesná skrutka pre upevnenie držiaka podporných trubiek	ks	12,000	24,13	289,56

D D14 Značka č.J1

1 710,65

7	K	Pol131	819 605 Vodič HVI light plus šedý D 21	m	16,000	4,53	72,48
8	M	Pol54	819 605 Vodič HVI light plus šedý D 21	m	16,000	56,39	902,24
9	K	Pol132	819 645 Připojovací sada HVI light plus D 21 uvnitř podpůrné trubky	ks	1,000	10,50	10,50
10	M	Pol55	819 645 Připojovací sada HVI light plus D 21 uvnitř podpůrné trubky	ks	1,000	117,05	117,05
11	K	Pol133	105 677 Podpůrná trubka GFK/Al L 2400 mm, jímáč 0,5 m	ks	1,000	7,56	7,56
12	M	Pol56	105 677 Podpůrná trubka GFK/Al L 2400 mm, jímáč 0,5 m	ks	1,000	493,82	493,82
13	K	Pol134	105 354 Úchyt pro DEHNiso-Combi	ks	2,000	4,70	9,40
14	M	Pol57	105 354 Úchyt pro DEHNiso-Combi	ks	2,000	48,80	97,60

D D15 Značka č.J5

6 045,60

21	K	Pol134	105 354 Úchyt pro DEHNiso-Combi	ks	4,000	4,14	16,56
22	M	Pol57	105 354 Úchyt pro DEHNiso-Combi	ks	4,000	46,16	184,64
15	K	Pol135	819 223 Vodič HVI long šedý D 23 min délka 6 m s koncovkou do podpůrné trubky	m	2,000	9,48	18,96
16	M	Pol58	819 223 Vodič HVI long šedý D 23 min délka 6 m s koncovkou do podpůrné trubky	m	2,000	890,98	1 781,96
17	K	Pol136	819 136 Vodič HVI long šedý D 23 buben 100 m	m	28,000	5,63	157,64
18	M	Pol59	819 136 Vodič HVI long šedý D 23 buben 100 m	m	28,000	86,91	2 433,48
19	K	Pol137	105 325 Podpůrná trubka GFK/Al L 3200 mm, jímáč 1 m	ks	2,000	8,02	16,04
20	M	Pol60	105 325 Podpůrná trubka GFK/Al L 3200 mm, jímáč 1 m	ks	2,000	718,16	1 436,32

D D16 Značka č.K8

186,20

23	K	Pol138	202 829 Podpěra vedení HVI Ø 20/23 do plochy sedlové střechy s rovnou vzpěrou	ks	10,000	1,09	10,90
24	M	Pol61	202 829 Podpěra vedení HVI Ø 20/23 do plochy sedlové střechy s rovnou vzpěrou	ks	10,000	17,53	175,30

D D17 Značka č.K5

321,12

25	K	Pol139	275 259 Kovová podpěra vodiče HVI 20/23 mm M8 s plastovou podložkou	ks	24,000	1,24	29,76
26	M	Pol62	275 259 Kovová podpěra vodiče HVI 20/23 mm M8 s plastovou podložkou	ks	24,000	12,14	291,36

D D18 Značka č.N

142,80

27	K	Pol140	202 169 DEHNquick příchytka nerez, otvor 6,5 mm	ks	40,000	1,36	54,40
28	M	Pol63	202 169 DEHNquick příchytka nerez, otvor 6,5 mm	ks	40,000	2,21	88,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D19 Značka č. 16							94,32
29	K	Pol141	339 059 Svorka okapová nerez dva Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm	ks	6,000	6,50	39,00
30	M	Pol64	339 059 Svorka okapová nerez dva Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm	ks	6,000	9,22	55,32
D D20 Značka č. ZK							445,41
31	K	Pol142	549 001 Skříň pro zkušební svorky litina se zkušební sv	ks	3,000	17,91	53,73
32	M	Pol65	549 001 Skříň pro zkušební svorky litina se zkušební sv	ks	3,000	130,56	391,68
D D21 Značka č. 10							125,70
33	K	Pol143	318 239 Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a pásy 30 mm nerez V4A bez mezidestičky s vratovými šrouby	ks	5,000	3,54	17,70
34	M	Pol66	318 239 Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a pásy 30 mm nerez V4A bez mezidestičky s vratovými šrouby	ks	5,000	21,60	108,00
D D22 Značka č. 11							82,38
35	K	Pol143	318 239 Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a pásy 30 mm nerez V4A bez mezidestičky s vratovými šrouby	ks	3,000	4,06	12,18
36	M	Pol66	318 239 Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a pásy 30 mm nerez V4A bez mezidestičky s vratovými šrouby	ks	3,000	23,40	70,20
D D23 Značka č. 21							5 693,79
37	K	Pol144	390 059 MV nerez Ø 8-10	ks	10,000	4,09	40,90
38	M	Pol67	390 059 MV nerez Ø 8-10	ks	10,000	8,99	89,90
39	K	Pol145	810 304 Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	120,000	4,03	483,60
40	M	Pol68	810 304 Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	120,000	19,55	2 346,00
41	K	Pol146	840 018 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký	m	60,000	4,81	288,60
42	M	Pol69	840 018 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký	m	60,000	9,95	597,00
43	K	Pol147	PAS Ekvipotenciální přípojnice K12 10x2,5-95mm + 30x4 mm	ks	1,000	11,32	11,32
44	M	Pol70	PAS Ekvipotenciální přípojnice K12 10x2,5-95mm + 30x4 mm	ks	1,000	37,58	37,58
45	K	Pol148	CY 6 , pevne	m	50,000	1,47	73,50
46	M	Pol71	CY 6 , pevne	m	50,000	1,65	82,50
47	K	Pol149	CY 16 , pevne	m	20,000	2,54	50,80
48	M	Pol72	CY 16 , pevne	m	20,000	4,89	97,80
49	K	Pol150	CY 25 , pevne	m	20,000	3,49	69,80
50	M	Pol73	CY 25 , pevne	m	20,000	7,13	142,60
51	K	Pol151	484000 Číselný štítek so segmentovou razbou	ks	3,000	0,73	2,19
52	M	Pol74	484000 Číselný štítek so segmentovou razbou	ks	3,000	4,92	14,76
53	K	Pol152	484010 pero na popis číselných štítkov	ks	3,000	0,33	0,99
54	M	Pol75	484010 pero na popis číselných štítkov	ks	3,000	9,02	27,06
55	K	Pol153	800 108 Vodič FeZn Rd 8/11 s izolací	m	10,000	3,56	35,60
56	M	Pol76	800 108 Vodič FeZn Rd 8/11 s izolací	m	10,000	16,46	164,60
57	K	Pol154	revízia	hod	4,000	89,10	356,40
58	M	Pol76a	podružný materiál	súb	1,000	568,35	568,35
59	M	Pol76b	PPV	%	6,150	18,20	111,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

10 - Ostatné - stavebné úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				56 206,36
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				56 206,36
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	56 206,36	23,00%	12 927,46	
Cena s DPH	v	EUR		69 133,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27.8.2026

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

10 - Ostatné - stavebné úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

56 206,36

HSV - Práce a dodávky HSV

24 512,40

1 - Zemné práce

10 223,88

2 - Zakladanie

2 644,87

4 - Vodorovné konštrukcie

626,74

5 - Komunikácie

1 942,32

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 217,15

99 - Presun hmôt HSV

6 857,44

PSV - Práce a dodávky PSV

31 693,96

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

160,12

784 - Maľby

31 533,84

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

56 206,36

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

10 - Ostatné - stavebné úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 206,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 512,40

D 1

Zemné práce

10 223,88

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	63,270	88,93	5 626,60
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	63,270	2,24	141,72
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,270	6,24	394,80
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	442,890	0,62	274,59
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	63,270	1,03	65,17
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	101,232	34,60	3 502,63
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	383,100	0,57	218,37

D 2

Zakladanie

2 644,87

8	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	32,870	60,31	1 982,39
9	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	52,972	1,90	100,65
10	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	55,620	1,82	101,23
11	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	106,620	4,32	460,60

D 4

Vodorovné konštrukcie

626,74

12	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,714	181,00	129,23
13	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,100	2 811,60	281,16
14	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,776	36,70	175,28
15	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,776	8,60	41,07

D 5

Komunikácie

1 942,32

16	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	45,972	18,99	873,01
17	K	564760111.SP	Podklad alebo kryt z kameniva okrasného hr.100mm	m2	45,972	14,72	676,71
18	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	45,972	8,54	392,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 217,15

19	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	76,260	13,89	1 059,25
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový prírodný	ks	77,023	3,35	258,03
21	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,576	196,65	899,87

D 99

Presun hmôt HSV

6 857,44

22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	117,947	58,14	6 857,44
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 693,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				160,12
23	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	45,972	0,78	35,86
24	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	52,868	1,96	103,62
25	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,500	3,75	20,64
D 784			Maľby				31 533,84
26	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 466,550	2,31	10 317,73
27	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	4 466,550	4,75	21 216,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

11 - Fotovoltický lokálny zdroj

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				18 354,70
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				18 354,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	18 354,70	23,00%	4 221,58	
Cena s DPH	v EUR			22 576,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík
Objekt: 11 - Fotovoltický lokálny zdroj

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PLEX s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	18 354,70
M - M	18 354,70
01.1 - Fotovoltické panely	5 595,70
01.2 - Nosná konštrukcia	2 276,89
01.3 - Striedač (Inventor)	1 718,64
01.4 - DC kabeláž a konektory	746,15
01.5 - AC kabeláž a rozvádzač	1 492,45
01.6 - Prepäťová ochrana a uzemnenie	296,61
01.7 - Montáž a práca	4 839,60
01.8 - Doplnkový materiál	247,48
01.9 - Prenájom strojov a zariadení	1 141,18

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 354,70

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

11 - Fotovoltický lokálny zdroj

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 354,70
D	M	M					18 354,70
D	01.1		Fotovoltické panely				5 595,70
0	K	FVP-460	Fotovoltický panel monokryštalický 460 Wp	ks	22,000	254,35	5 595,70
D	01.2		Nosná konštrukcia				2 276,89
0	K	NK-SEDL	Montážna konštrukcia pre sedlovú strechu – kompletná sada	sada	1,000	1 856,13	1 856,13
0	M	NK-UCH-K	Krajný úchyt panelu hliníkový – kombi	ks	16,000	7,56	120,96
0	K	NK-UCH-S	Stredový úchyt panelu hliníkový	ks	20,000	6,19	123,80
0	M	NK-VRUT	Kombivruty strešné so tesnením 10×250 mm	ks	40,000	4,40	176,00
D	01.3		Striedač (Inventor)				1 718,64
0	M	INV-SG10RT	Trojfázový sieťový striedač SUNGROW SG10RT 10 kW	ks	1,000	1 718,64	1 718,64
D	01.4		DC kabeláž a konektory				746,15
0	M	KAB-FSOL6	Solárny kábel FLEX-SOL H1Z2Z2-K 6 mm ² červený	m	80,000	3,44	275,20
0	K	KAB-FSOL6-	Solárny kábel FLEX-SOL H1Z2Z2-K 6 mm ² čierny	m	80,000	3,44	275,20
0	M	KON-MC4	Konektor MC4 – pár (samec + samica)	pár	25,000	4,81	120,25
0	K	CHRA-UV	Chránička UV stabilná pre solárne káble Ø 20 mm	m	25,000	3,02	75,50
D	01.5		AC kabeláž a rozvádzač				1 492,45
0	K	KAB-CYKY56	Kábel CYKY-J 5×6 mm ²	m	25,000	11,69	292,25
0	M	KAB-CYA16	Kábel CYA 16 mm ² žltó-zelený (PE/PEN)	m	20,000	6,60	132,00
0	K	RU-DC	Rozvádzač jednosmerného napätia RU (DC box)	ks	1,000	522,47	522,47
0	M	SMART-M	Smart meter pre meranie prítoku el. energie	ks	1,000	302,48	302,48
0	K	KAB-FTP	Dátový kábel F/UTP Cat5e	m	15,000	2,47	37,05
0	M	ZLAB-DC	Žlab káblový pozinkovaný 60×40 mm	m	20,000	10,31	206,20
D	01.6		Prepäťová ochrana a uzemnenie				296,61
0	M	SPD-DC	Prepäťová ochrana DC – typ II (integrovaná v striedači)	ks	1,000	1,00	1,00
0	K	HUS-PE	Hlavná uzemňovacia svorka HUS – prepoj PE	kpl	1,000	130,62	130,62
0	M	UZEM-POT	Vodivé prepojenie konštrukcie FV panelov – potenciálové vyrovnanie	kpl	1,000	164,99	164,99
D	01.7		Montáž a práca				4 839,60
0	M	MON-FVP	Montáž fotovoltických panelov na sedlovú strechu	ks	22,000	61,87	1 361,14
0	K	MON-INV	Montáž striedača v interiéri budovy	kpl	1,000	384,98	384,98
0	M	MON-KAB	Montáž a uloženie kabeláže DC/AC	kpl	1,000	439,90	439,90
0	K	MON-RU	Montáž a osadenie rozvádzača RU	kpl	1,000	247,48	247,48
0	M	REV	Revízná správa elektrickej inštalácie FVLZ	kpl	1,000	481,22	481,22
0	K	PRO-DOK	Projektová dokumentácia DSP	kpl	1,000	1 306,17	1 306,17
0	M	UVED	Uvedenie FVLZ do prevádzky, skúšobná prevádzka	kpl	1,000	618,71	618,71
D	01.8		Doplňkový materiál				247,48
0	M	DOPLNOK	Drobný spojovací materiál, príchytky, tesniace trvky, štítky	kpl	1,000	247,48	247,48
D	01.9		Prenájom strojov a zariadení				1 141,18
0	M	AUTOS-1	Prenájom autopošiny	deň	2,000	570,59	1 141,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

12 - Vetranie a rekuperácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36592846

IČ DPH:

SK2021997615

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				105 927,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				105 927,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	105 927,56	23,00%	24 363,34	
Cena s DPH	v	EUR		130 290,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

12 - Vetranie a rekuperácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	105 927,56
0.1 - Lokálne vetracie rekuperačné jednotky (LVRJ)	83 663,01
0.2 - Montážne ríslušenstvo LVRJ	3 345,97
0.3 - Stavebné práce - Jadrové vŕtanie	2 730,66
0.4 - Úpravy vykurovacích rozvodov ÚK	2 771,42
0.5 - Montáž a práce	6 245,28
0.6 - Filtre a servisný materiál	760,23
0.7 - Elektroinštalačné práce a materiál	6 410,99
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 927,56

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy materskej školy v obci Hnilčík

Objekt:

12 - Vetrание a rekuperácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PLEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 927,56

D		0.1	Lokálne vetracie rekuperačné jednotky (LVRJ)			83 663,01	
0	M	LVRJ-010	LVRJ XROOM XR1-010-ECV1XERXCRX-0A0, vzduch. výkon 90/205 m³/h	ks	2,000	4 212,11	8 424,22
0	K	LVRJ-025	LVRJ XROOM XR1-025-ECV1XERXCRX-0A0, vzduch. výkon 240/335 m³/h	ks	11,000	6 839,89	75 238,79
D		0.2	Montážne príslušenstvo LVRJ			3 345,97	
0	K	DUCT-010	Povinné montážne príslušenstvo XR1-010-DUCT-1	sada	2,000	95,04	190,08
0	M	DUCT-025	Povinné montážne príslušenstvo XR1-025-DUCT-1	sada	11,000	122,39	1 346,29
0	K	HERZ-H3000	Pripájací diel HERZ H3000-P + Termostatická hlavica HERZ Design (Th)	ks	13,000	117,36	1 525,68
0	M	RUR-16x2	Rúrka plastohliník Ø16x2 mm – napojenie výmenníka na ÚK rozvod	m	42,000	6,76	283,92
D		0.3	Stavebné práce - Jadrové vŕtanie			2 730,66	
0	M	JADRO-125	Jadrové vŕtanie otvoru Ø125 mm v obvodovej stene	ks	4,000	87,18	348,72
0	K	JADRO-150	Jadrové vŕtanie otvoru Ø150 mm v obvodovej stene	ks	22,000	108,27	2 381,94
D		0.4	Úpravy vykurovacích rozvodov ÚK			2 771,42	
0	K	DEMON-VT	Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies a armatúr	ks	13,000	66,62	866,06
0	M	ROZV-UK	Predĺženie rozvodov ÚK – uhlíková oceľ, 55/45 °C	m	26,000	54,42	1 414,92
0	K	SKUSKA-UK	Tlaková skúška, prepláchnutie a vyregulovanie sústavy ÚK	kpl	1,000	490,44	490,44
D		0.5	Montáž a práce			6 245,28	
0	K	MON-LVRJ-010	Montáž LVRJ XR1-010 na parapetný múr	ks	2,000	359,00	718,00
0	M	MON-LVRJ-025	Montáž LVRJ XR1-025 na parapetný múr	ks	11,000	473,90	5 212,90
0	K	ZAVAZ-UZ	Zaškolenie užívateľa a odovzdanie dokumentácie	kpl	1,000	314,38	314,38
D		0.6	Filtre a servisný materiál			760,23	
0	K	FILTER-M5-010	Náhradný filter M5 pre LVRJ XR1-010 – sada 2 ks (1 výmena)	sada	2,000	45,11	90,22
0	M	FILTER-M5-025	Náhradný filter M5 pre LVRJ XR1-025 – sada 2 ks (1 výmena)	sada	11,000	60,91	670,01
D		0.7	Elektroinštalčné práce a materiál			6 410,99	
0	M	EL-MAT	Elektroinštalčný materiál – napájanie LVRJ	kpl	1,000	2 484,81	2 484,81
0	K	EL-MON	Elektromontážne práce – inštalácia napájania LVRJ (13 ks)	kpl	1,000	2 963,59	2 963,59
0	M	EL-REV	Pripojenie, oživenie a revízia elektrickej inštalácie VZT	kpl	1,000	962,59	962,59