

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Lada**
Sídlo: Lada 240, 082 12 Kapušany
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Kunová, starostka obce
IČO: 00327336
DIČ: 2021225558
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0000 1822 8572
E-mail: obeclada@gmail.com
Tel.: +421 905 997 322

(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **INVY trade, s.r.o.**
Sídlo: Hrabová 2731 / 3 , 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátske
Štatutárny zástupca: Dušan Zánický
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK62 1111 0000 0016 2576 4005
IČO: 46 047 069
DIČ: SK2023197264
IČ DPH: SK2023197264
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice vložka č.27160/V
Tel.: +421 905 890 915
E-mail: invy@invytrade.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V LADE
Postup: Podlimitná zákazka podľa § 108 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní
- 2.2. V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).
- 2.3. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V LADE
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentácie stavby, názov stavby: **ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V LADE**.
Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :
a) Výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 1“);
- 2.4. Predmet zákazky bude financovaný na základe predloženej žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov. **Program: Modernizačný fond , Kód výzvy: MoF - 6/2026.**
(ďalej len „Výzva“ a „Žiadosť o dotáciu“ a „Projekt“)

- 2.5. Miesto realizácie: Lada súp. č. 240, k.ú. Lada, k.ú. Lada (830461) okr. Prešov, p.č. KN-C 150/1, 151/1

Článok 3 Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska.
 - 3.1.2. **ukončenie prác do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.**
 - 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškani o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 3.6. **Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o doručení správy z kontroly verejného obstarávania a to najneskôr v lehote 15 pracovných dní odo dňa obdržania správy z kontroly procesu verejného obstarávania, resp. iného relevantného dokumentu ktorým Poskytovateľ dotácie pripustil výdavky do financovania a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska.**

Článok 4 Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 780 316,87 eur |
| 4.1.2. DPH | 179 472,88 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 959 789,75 eur |
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nariadenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzný.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúcej právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
 - 4.3.4. zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, avšak výlučne na základe dohody zmluvných strán
- 4.4. Cenu za Dielo je možné meniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši alebo zníži v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie

ponúk.

- 4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
 - 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami.
 - 4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
 - 4.6.2.1. rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
 - 4.6.2.2. položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyše,
 - 4.6.2.3. položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.6.2.4. sprievodnú správu,
 - 4.6.2.5. kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.6.2.6. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
 - 4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyše bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 4.6.3.1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 4.6.3.2. pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - 4.6.3.3. v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyše, budú tieto práce navyše ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi napr. spoločnosťou CENEKON, a.s.,
 - 4.6.3.4. na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - 4.6.3.5. práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
 - 4.6.4. Zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 7 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
 - 4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyše, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 - 4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
 - 5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 5.1.3. Splatnosť faktúr je do 10 dní odo dňa doručenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov – spôsob financovania, na základe ktorého Environmentálny fond

vydá Prijemcovi (objednávateľovi) písomný súhlas s použitím finančných prostriedkov z dotácie vopred zaslaných na dotačný účet. Tento súhlas bude vydaný po predložení Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska, pričom jeho udelením získa Prijemca (objednávateľ) oprávnenie použiť finančné prostriedky z dotácie na úhradu oprávnených nákladov (t.j. faktúry od kupujúceho).

V súlade s § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany zhodujú, že stanovená lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, keďže predmet zmluvy bude spolufinancovaný z dotácie. Lehota splatnosti zohľadňuje zvýšené nároky na administratívne spracovanie a kontrolu faktúry nielen zo strany objednávateľa, ale aj v súvislosti s deklarováním oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k poskytovateľovi dotácie – Environmentálnemu fondu.

5.2 Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.2.1. Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovené čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.

5.2.4. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.5. Konečnú faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

6.1 Odovzdanie staveniska:

- 6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškani.
- 6.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené.
- 6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.
- 6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko bez obmedzení.
- 6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 10 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska.
- 6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčasti alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný;

- 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
- 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
- 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

- 6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- 6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.
- 6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
 - 6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - 6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

- 6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,
- 6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,
- 6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
- 6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

- 6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,
- 6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
- 6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 6.3.4. denné záznamy sa píše do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 6.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 6.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

- 6.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2. dielo je možné preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4. prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.7.1 certifikáty a vyhlásenia o zhodách použitých materiálov,
 - 6.4.7.2 stavebné denníky.Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.
- 6.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednaní mala byť už dokončená,
- 6.4.10. zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11. ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

- 6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávatelom písomnou formou.
- 6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácie s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávatel prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávatela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľa.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi záruku 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.
- 7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnené reklamované vady včas, objednávatel sa môže domáhať od zhotoviteľa zaplataenia zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplataenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávatela na náhradu škody.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

- 9.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:
 - 9.1.1. súťažné podklady,
 - 9.1.2. zmluva,
 - 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 9.1.4. technické špecifikácie prác,
 - 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.
- 9.3. Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov,

- ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
- 9.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje voči Environmentálnemu fondu:
- a) strpieť výkon kontroly a/alebo iného overovania súvisiaceho s dodávkami tovaru, služieb alebo s vykonaním stavebných prác; a
 - b) poskytnúť potrebnú súčinnosť oprávneným osobám vykonávajúcim Kontrolu Verejného obstarávania.
- 10.6. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. **Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od uzavretia zmluvy, resp. 10 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.**
- 10.7. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. **Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy s výškou poistného krytia minimálne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 4.1.3 tejto Zmluvy.**
- 10.8. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien

v preukázateľnom rozsahu.

- 11.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade že mu nebude poskytnutá predmetná dotácia z Environmentálneho fondu.
- 11.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorým poskytovateľ dotácie neschválil proces verejného obstarávania, resp. ho schválil s vyrúbenou finančnou opravou, ktorá bude zo strany objednávateľa neakceptovaná.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke objednávateľa.
- 12.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- PRÍLOHA Č. 1 – Výkaz výmer
 - PRÍLOHA Č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Lada, dňa/...../.....

Za Objednávateľa

V Košiciach dňa/...../.....

Za Zhotoviteľa

Ing. Katarína Kunová, starostka obce

Dušan Zánický, konateľ spoločnosti

PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY

Zoznam subdodávateľov

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Predávajúci: INVY trade, s.r.o. so sídlom Hrabová 2731/3, Košice – mestská časť Vyšné Opátske, 040 01

IČO: 46 047 069 týmto vyhlasujem, že

1. **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v zmluve)**

~~2. budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

- a) podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z. € bez DPH

- b) navrhovaní subdodávateľi

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

- c) predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

V Košiciach dňa

Lada, dňa

PREDÁVAJÚCI

Dušan Zánický, konateľ spoločnosti

KUPUJÚCI

Ing. Katarína Kunová, starostka obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: INVY

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

JKSO:
Miesto: Obec Lada

ČS:
Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:
Obec Lada

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INVY trade, s.r.o.

IČO: 46047069
IČ DPH: SK2023197264

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Dušan Zánický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	780 316,87
--------------	------------

	dzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	780 316,87	179 472,88

Cena s DPH	v	EUR	959 789,75
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: INVY

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Dušan Zánický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		780 316,87	959 789,75
A	hlavná činnosť	756 056,52	929 949,52
A.1	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	148 562,30	182 731,63
A.2	Zateplenie - výmena strechy	54 636,30	67 202,65
A.3	Výmena otvorových konštrukcií	100 352,50	123 433,58
A.4	Rekonštrukcia - modernizácia vykurovacieho systému	170 666,08	209 919,28
A.5	Rekonštrukcia - modernizácia systému príprav teplej vody	13 201,26	16 237,55
A.6	Inštalácia systémov chladenia a vetrania	107 686,59	132 454,51
A.7	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie	102 660,32	126 272,19
A.8	Inštalácia tieniacej techniky	21 930,23	26 974,18
A.9	Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy	36 360,94	44 723,96
B	Vedľajšia činnosť	24 260,35	29 840,23
B.1	Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1MW	24 260,35	29 840,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.1 - Zateplenie obvodových stien a plášť a budovy

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 562,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	148 562,30	23,00%	34 169,33

Cena s DPH

v EUR

182 731,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Dátum a podpis: 25.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Obec Lada

Dátum:

14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	148 562,30
HSV - Práce a dodávky HSV	142 857,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	128 366,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 491,55
PSV - Práce a dodávky PSV	1 191,17
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	605,80
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	237,07
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	191,48
764 - Konštrukcie klampiarske	156,82
M - Práce a dodávky M	173,55
21-M - Elektromontáže	173,55
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	4 340,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.1 - Zateplenie obvodových stien a plášť budovy

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 562,30

D HSV Práce a dodávky HSV

142 857,58

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

128 366,03

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	97,867	4,21	412,02
	W		Okná dvere				
	W		11*(1,500*1,800)		29,700		
	W		6*(0,600*0,900)		3,240		
	W		2*(0,950*1,250)		2,375		
	W		0,950*2,020		1,919		
	W		1,250*0,630		0,788		
	W		2,500*2,550		6,375		
	W		3,350*2,850		9,548		
	W		0,840*1,800		1,512		
	W		8*(1,500*2,400)		28,800		
	W		2*(2,500*2,400)		12,000		
	W		1,150*1,400		1,610		
	W		Súčet		97,867		
2	K	622423121.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 10 % opravovanej plochy	m2	608,057	7,20	4 378,01
	W		3,000*4,120		12,360		
	W		23,445*10,430-5*(1,500*1,800)-6*(0,600*0,900)-0,840*1,800-4*(1,500*2,400)-1,150*1,400		210,269		
	W		34,62*10,430-2*(0,950*1,250)-6*(1,500*1,800)-3,350*2,8				
	W		2,500*2,550-1,250*0,63-0,95*2,020-4*(1,500*2,400)-2*(2,500*2,400)		297,483		
	W		4,800*7,750		37,200		
	W		3,840*7,475		28,704		
	W		2,370*9,300		22,041		
	W		Súčet		608,057		
3	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	752,083	3,33	2 504,44
4	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	731,678	17,29	12 650,71
5	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	22,797	39,59	902,53
6	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	752,083	12,77	9 604,10
7	K	625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	91,150	95,72	8 724,88
8	K	625250746.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 240 mm, zatĺkacie kotvy	m2	683,548	130,48	89 189,34

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 491,55

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	813,958	3,11	2 531,41
10	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	97,755	2,42	236,57
	W		Plocha okien a dverí				
	W		2*(0,950*1,250)		2,375		
	W		5*(1,500*1,700)+0,840*1,700+5*(0,600*0,900)+4*(1,500*0,00)+1,150*1,400+0,900*2,070		34,751		
	W		4*(1,500*1,700)+2*(1,500*1,800)+3,350*2,850+2,500*2,1+1,250*0,63+0,95*2,020+4*(1,500*2,400)+2*(2,500*2,40		60,629		
	W		Súčet		97,755		
11	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	78,639	17,38	1 366,75
12	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	49,325	3,32	163,76
13	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	78,639	4,26	335,00
14	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	49,325	6,22	306,80
15	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	45,474	5,31	241,47
16	K	953997551.S	Profil základací uholníkový (plastový)	m	78,639	6,00	471,83
17	K	959991011.S	Vypín skar polyuretánovou penou prierezu 5 cm2	m	5,250	0,59	3,10
	W		Výplň prestupov stien po odstránení plynových, vykurovacích telies				
	W		14*0,375		5,250		
	W		Súčet		5,250		
18	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	25,01	50,02
	W		Prierez 760 x 500 mm				
	W		1		1,000		
	W		Prierez 450 x 350 mm				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		2,000		
19	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,699	135,41	94,65
	W		Vybúranie muríva pre nový dverný otvor 0,900x2,070m				
	W		0,375*(2,070*0,900)		0,699		
	W		Súčet		0,699		
20	K	971036014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	75,000	1,31	98,25
	W		2 x jadrový vrt priemer 150, nom. dĺžka 37,5 cm				
	W		37,5*2		75,000		
	W		Súčet		75,000		
21	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 80 mm, -0,01804t	m2	419,980	5,40	2 267,89
	W		Odstránenie pôvodného zateplenia fasády, tep. izolácia polystyrén EPS hr. 50 mm				
	W		419,98		419,980		
	W		Súčet		419,980		
22	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 80 mm, -0,01804t	m2	10,246	5,40	55,33
	W		Odstránenie pôvodného zateplenia sokla, tep. izolácia polystyrén XPS hr. 30 mm				
	W		10,246		10,246		
	W		Súčet		10,246		
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	10,566	14,48	153,00
24	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,566	11,24	118,76

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	10,566	18,97	200,44
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	422,622	0,49	207,08
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	10,566	14,58	154,05
28	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	10,566	81,42	860,28
29	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	10,566	224,34	2 370,38
30	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	61,576	10,90	671,18
31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,788	49,81	1 533,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 191,17

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

605,80

32	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche	m2	89,363	5,36	478,99
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

W Soklová časť

W 89,363

89,363

W Súčet

89,363

33	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	98,299	1,29	126,81
----	---	----------------	---	----	--------	------	--------

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

237,07

34	K	725650805.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	súb.	14,000	15,86	222,04
----	---	-------------	--	------	--------	-------	--------

W Pôvodné, lokálne, plynové vykurovacie telesá - GAMAT

W 14

14,000

W Súčet

14,000

35	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,420	35,79	15,03
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

191,48

36	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	91,500	2,09	191,24
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

W Demontáž prívodného plynového potrubia k lokálnym, plynovým ohrievačom

W 12,500

12,500

W 31,000

31,000

W 18,500

18,500

W 25,500

25,500

W 4,000

4,000

W Súčet

91,500

37	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,004	60,78	0,24
----	---	-------------	--	---	-------	-------	------

D 764

Konštrukcie klampiarske

156,82

38	K	764321830.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadřimsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	11,770	1,51	17,77
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

W 2*2,430

4,860

W 2*3,455

6,910

W Súčet

11,770

39	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	35,000	1,02	35,70
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

W 28/0,8

35,000

W Súčet

35,000

40	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm,	m	27,155	1,17	31,77
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

W 9,410

9,410

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		3,410		3,410		
	W		3,100		3,100		
	W		11,235		11,235		
	W		Súčet		27,155		
41	K	764453875.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	3,000	1,97	5,91
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
42	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	19,700	1,22	24,03
	W		9,300		9,300		
	W		6,900		6,900		
	W		3,500		3,500		
	W		Súčet		19,700		
43	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	3,000	1,66	4,98
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
44	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,387	94,72	36,66

D M Práce a dodávky M 173,55

D 21-M Elektromontáže 173,55

45	K	210964802.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ² -0,00100 t	m	22,900	1,49	34,12
	W		10,5		10,500		
	W		2*6,2		12,400		
	W		Súčet		22,900		
46	K	210964823.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 - 0,00036 t	ks	20,000	0,89	17,80
47	K	210964843.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn do muriva JZ10-15 -0,00312 t	ks	6,000	3,58	21,48
48	K	210964851.S	Demontáž - držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 -0,00246 t	ks	20,000	4,54	90,80
49	K	210964861.S	Demontáž - svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ -0,00040 t	ks	6,000	1,42	8,52
50	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,903	0,43	0,83

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4 340,00

51	K	000600025.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska - dodávka / montáž	kpl	2 800,000	1,55	4 340,00
----	---	-------------	---	-----	-----------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.2 - Zateplenie - výmena strechy

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 636,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	54 636,30	23,00%	12 566,35

Cena s DPH

v EUR

67 202,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.2 - Zateplenie - výmena strechy

Miesto:

Obec Lada

Dátum:

14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 636,30

PSV - Práce a dodávky PSV

54 636,30

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

14 988,11

713 - Izolácie tepelné

13 513,88

763 - Konštrukcie - drevostavby

16 967,99

764 - Konštrukcie klampiarske

9 166,32

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.2 - Zateplenie - výmena strechy

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 636,30

D PSV Práce a dodávky PSV

54 636,30

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

14 988,11

1	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	358,182	12,54	4 491,60
	W		Plocha strechy R1				
	W		243,17		243,170		
	W		Plocha striech R2				
	W		30,32+6,45		36,770		
	W		Plocha strechy R3				
	W		5,75		5,750		
	W		Vytiahnutie na atiky				
	W		10,88*2+0,635*(59,620+3,360*2+2,400*2)		66,934		
	W		Vytiahnutie na styku obvodových stien				
	W		0,350*(8,500+2,500+1,990+2,890)		5,558		
	W		Súčet		358,182		
2	M	628310000800.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny	m2	358,182	11,64	4 169,24
	W		358,182		358,182		
	W		Súčet		358,182		
3	K	712391250.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	m2	358,182	5,69	2 038,06
	W		358,182		358,182		
	W		Súčet		358,182		
4	M	283230007650	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná pre iskrové skúšky, rozmery l x š x hr 1,6 x 50 m 0,16 mm	m2	411,909	2,40	988,58
5	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,000	13,89	972,30
	W		58,400+2*3,400+2*2,400		70,000		
	W		Súčet		70,000		
6	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	39,674	14,84	588,76
7	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	317,392	1,35	428,48
8	K	712997002.S	Montáž spádových atíkových klinov z expandovaného polystyrénu	m	70,000	4,22	295,40
	W		70,000		70,000		
	W		Súčet		70,000		
9	M	283720033600.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	0,840	112,00	94,08

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	712997005.S	Montáž spádových atkových klinov kotvenie do podkladu	ks	317,392	1,26	399,91
	W		8*39,674		317,392		
	W		Súčet		317,392		
11	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	317,392	1,26	399,91
	W		8*39,674		317,392		
	W		Súčet		317,392		
12	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,475	49,21	121,79
D 713 Izolácie tepelné 13 513,88							
13	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	272,149	6,35	1 728,15
	W		272,149		272,149		
	W		Súčet		272,149		
14	M	283280007000.S	Parozábrana - parozbrzda, Sd=5 m, pre reguláciu vodných pár pre strechy, stropy a	m2	277,592	2,38	660,67
15	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	245,462	29,36	7 206,76
16	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	64,260	57,56	3 698,81
17	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,565	48,08	219,49
D 763 Konštrukcie - drevostavby 16 967,99							
18	K	763134500.S	Montáž minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	272,149	4,01	1 091,32
	W		Miestnosť 2.01				
	W		2,400*2,500		6,000		
	W		Miestnosť 2.07				
	W		8,500*3,000		25,500		
	W		Miestnosť 2.03 + galéria				
	W		10,375*18,050+0,650*10,375		194,013		
	W		Miestnosť 2.04				
	W		10,375*4,495		46,636		
	W		Súčet		272,149		
19	M	631480000600.S	Kazeta stropná minerálna, hr. 15 mm, šxl 600x600 mm s ostrou hranou	m2	285,756	16,52	4 720,69
20	K	763134520.S	Montáž nosnej konštrukcie pre podhľad z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	272,149	16,75	4 558,50
	W		272,149		272,149		
	W		Súčet		272,149		
21	M	590190001110.S	Obvodová lišta pre stropné podhľady a kazetové stropy 19 x 24 x 3000 mm	m	190,504	1,40	266,71
22	M	590190001050.S	Priečny profil 24 mm pre stropné podhľady a kazetové stropy - nasávací systém s otesahom 1200 mm	m	454,489	2,23	1 013,51
23	M	590190001030.S	Univerzálny hlavný nosný profil 24 mm s viditeľnými profilmi - hlavný profil, 3000 mm	m	454,489	3,48	1 581,62
24	M	590190001010.S	Plastový clip pre stropné podhľady a kazetové stropy na skrytú a poloskrytú konštrukciu	bal	15,131	154,15	2 332,44
25	M	590190001000.S	Príchytka pre stropné podhľady a kazetové stropy na skrytú a poloskrytú konštrukciu	bal	3,810	51,07	194,58
26	K	763139531.S	Montáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -	m2	238,055	4,83	1 149,81
	W		Miestnosť 2.03 + galéria				
	W		10,375*18,050+2*(0,2*10,375)		191,419		
	W		Miestnosť 2.04				
	W		10,375*4,495		46,636		
	W		Súčet		238,055		
27	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,408	41,77	58,81

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske	9 166,32			
28	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	33,670	56,41	1 899,32
	W		KV1.1				
	W		2*9,000		18,000		
	W		KV1.2				
	W		2*0,510		1,020		
	W		KV2.1				
	W		2,700		2,700		
	W		KV2.2				
	W		0,480		0,480		
	W		KV3.1				
	W		7,450		7,450		
	W		KV3.2				
	W		0,480		0,480		
	W		KV4.1				
	W		3,000		3,000		
	W		KV4.2				
	W		0,540		0,540		
	W		Súčet		33,670		
29	K	764352811.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvaľové polkruhové r.š. 250 mm	m	28,256	58,53	1 653,82
	W		KV1.3				
	W		2*(5,853)		11,706		
	W		KV2.3				
	W		2,890		2,890		
	W		KV3.3				
	W		3,830		3,830		
	W		KV4.3				
	W		9,830		9,830		
	W		Súčet		28,256		
30	K	764430711.S	Montáž oplechovania muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov do r.š. 250 mm	m	4,490	17,88	80,28
	W		Oplechovanie atík KP1				
	W		4,490		4,490		
	W		Súčet		4,490		
31	K	764430771.S	Montáž oplechovania muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 850 mm	m	69,000	53,81	3 712,89
	W		Oplechovanie atík KP2				
	W		69,000		69,000		
	W		Súčet		69,000		
32	K	764430781.S	Montáž oplechovania muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov do r.š. 950 mm	m	2,450	56,37	138,11
	W		Oplechovanie atík KP23				
	W		2,450		2,450		
	W		Súčet		2,450		
33	M	194210003800.S	Tabuľa Al farbená jednostranne	m2	61,705	26,82	1 654,93
34	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,280	96,32	26,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.3 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 352,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	100 352,50	23,00%	23 081,08

Cena s DPH

v EUR

123 433,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúro-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	100 352,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 670,66
HSV - Práce a dodávky HSV	5 423,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	298,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 125,12
PSV - Práce a dodávky PSV	87 257,92
764 - Konštrukcie klampiarske	1 935,33
766 - Konštrukcie stolárske	2 474,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	82 848,28

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Obec Lada

Dátum:

14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 352,50

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					7 670,66
1	K	952901220.S	Vyčistenie budov akejkoľvek výšky - vyčistenie a umytie okien a dverí s rámami a zárubňami, umytie a vyčistenie iných zasklených a natieraných plôch a zariad. predmetov pred odovzdaním do užívania	m2	542,350	5,55	3 010,04
	W	Úžitková plocha 1.NP					
	W	227,51			227,510		
	W	Úžitková plocha 2.NP					
	W	314,84			314,840		
	W	Súčet			542,350		
2	K	959991013.S	Výplň škár polyuretánovou penou prierezu 15 cm2	m	80,000	1,21	96,80
3	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	69,788	10,46	729,98
	W	Ostenia					
	W	0,40*(2*0,950+4*1,250)			2,760		
	W	0,40*(2*2,850+3,350)			3,620		
	W	0,40*(11*(2*1,800+1,500))			22,440		
	W	0,40*(2*2,550+2,200)			2,920		
	W	0,40*(2*2,020+0,950)			1,996		
	W	0,40*(2*1,800+0,840)			1,776		
	W	0,40*(2*2,070+0,900)			2,016		
	W	0,40*(5*(2*0,900+0,600))			4,800		
	W	0,40*(2*1,400+1,150)			1,580		
	W	0,40*(8*(2*2,400+1,500))			20,160		
	W	0,40*(2*2,400+2,500)			2,920		
	W	0,40*(2*2,400+2,200)			2,800		
	W	Súčet			69,788		
4	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,400	6,97	86,43
	W	Garážová brána 1.NP					
	W	2*3,350+2*2,850			12,400		
	W	Súčet			12,400		
5	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	187,740	8,19	1 537,59
	W	Okná 1.NP					
	W	2*(2*0,950+2*1,250)			8,800		
	W	10*(2*1,500+2*1,800)			66,000		
	W	2*0,840+2*1,800			5,280		
	W	3*(2*0,600+2*0,900)			9,000		
	W	2*1,250+2*0,630			3,760		
	W	Okná 2.NP					
	W	7*(2*1,500+2*2,400)			54,600		
	W	2*(2*2,500+2*2,400)			19,600		

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2*1,150+2*1,400		5,100		
	W		2*1,500+2*1,800		6,600		
	W		3*(2*0,600+2*0,900)		9,000		
	W		Súčet		187,740		
6	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	16,040	7,72	123,83
	W		Dvere 1.NP				
	W		2*2,500+2*2,550		10,100		
	W		2*0,950+2*2,020		5,940		
	W		Súčet		16,040		
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	5,602	14,31	80,16
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,602	16,69	93,50
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	224,063	0,51	114,27
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,602	16,14	90,42
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	5,602	76,89	430,74
12	K	979089111.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	5,602	224,00	1 254,85
13	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	2,030	10,86	22,05

D HSV Práce a dodávky HSV 5 423,92

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 298,80

14	K	311275041.S	Muriwo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	0,412	237,52	97,86
	W		Zamurovanie častí dverného otvoru D3				
	W		(0,600*0,630)*0,375		0,142		
	W		Domurovanie častí okenného otvoru O8				
	W		(0,300*2,400)*0,375		0,270		
	W		Súčet		0,412		
15	K	317161572.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	200,94	200,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 125,12

16	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	113,495	2,75	312,11
17	K	612460292.S	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 5 mm	m2	113,495	11,89	1 349,46
18	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbky 8 až 12 mm	m	223,720	3,60	805,39
	W		Okná 1.NP				
	W		2*(2*0,950+2*1,250)		8,800		
	W		9*(2*1,500+2*1,700)		57,600		
	W		2*0,840+2*1,700		5,080		
	W		2*(2*0,600+2*0,900)		6,000		
	W		2*1,500+2*1,800		6,600		
	W		2*1,250+2*0,630		3,760		
	W		Okná 2.NP				
	W		8*(2*1,500+2*2,400)		62,400		
	W		2*2,200+2*2,400		9,200		
	W		2*2,500+2*2,400		9,800		
	W		2*1,500+2*1,800		6,600		
	W		3*(2*0,600+2*0,900)		9,000		
	W		2*1,150+2*1,400		5,100		
	W		Dvere / Garážová brána 1.NP				
	W		2*2,200+2*2,550		9,500		
	W		2*0,950+2*2,020		5,940		
	W		2*0,900+2*2,070		5,940		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		2*3,350+2*2,850		12,400		
	WV		Súčet		223,720		
19	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	113,495	10,41	1 181,48
20	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	223,720	6,51	1 456,42
	WV		Okná + dvere				
	WV		223,72		223,720		
	WV		Súčet		223,720		
21	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	2,030	9,98	20,26

D PSV Práce a dodávky PSV 87 257,92

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 935,33

22	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	41,340	44,58	1 842,94
	WV		Okná				
	WV		2*0,950		1,900		
	WV		19*1,500		28,500		
	WV		0,840		0,840		
	WV		5*0,600		3,000		
	WV		1,250		1,250		
	WV		1,150		1,150		
	WV		2,200		2,200		
	WV		2,500		2,500		
	WV		Súčet		41,340		

23	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	40,740	2,14	87,18
	WV		Okná				
	WV		2*0,950		1,900		
	WV		18*1,500		27,000		
	WV		0,840		0,840		
	WV		6*0,600		3,600		
	WV		1,250		1,250		
	WV		1,150		1,150		
	WV		2*2,500		5,000		
	WV		Súčet		40,740		

24	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,058	89,76	5,21
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D 766 Konštrukcie stolárske 2 474,31

25	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	15,07	120,56
	WV		8		8,000		
	WV		Súčet		8,000		

26	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komórková vnútorná	m	5,740	25,87	148,49
	WV		2*0,95		1,900		
	WV		0,84		0,840		
	WV		5*0,600		3,000		
	WV		Súčet		5,740		

27	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	21,000	17,61	369,81
	WV		21		21,000		
	WV		Súčet		21,000		

28	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komórková vnútorná	m	49,440	28,87	1 427,33
----	---	----------------	--	---	--------	-------	----------

29	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	23,37	46,74
	WV		2		2,000		
	WV		Súčet		2,000		

30	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komórková vnútorná	m	12,220	25,87	316,13
----	---	----------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	31,000	1,27	39,37
	W		31		31,000		
	W		Súčet		31,000		
32	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,105	56,04	5,88
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							82 848,28
33	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	81,400	21,97	1 788,36
	W		2*(8*(1,500+2,400))		62,400		
	W		2*(2,400+2,200)		9,200		
	W		2*(2,400+2,500)		9,800		
	W		Súčet		81,400		
34	M	553410091040.S	Okno hliníkové trojkridlové OS+OS+OS, izolačné trojsklo	m	81,400	324,84	26 441,98
	W		81,400		81,400		
	W		Súčet		81,400		
35	M	283290009000	Fólia tesniaca interier, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, samolep	m	85,470	3,85	329,06
36	M	283290008400	Fólia tesniaca exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, samolep	m	85,470	3,52	300,85
37	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	108,540	22,87	2 482,31
	W		2*(9*(1,500+1,700))		57,600		
	W		2*(2*(1,500+1,800))		13,200		
	W		2*(2*(0,950+1,250))		8,800		
	W		2*(0,840+1,700)		5,080		
	W		2*(5*(0,600+0,900))		15,000		
	W		2*(1,150+1,400)		5,100		
	W		2*(1,250+0,630)		3,760		
	W		Súčet		108,540		
38	M	553410091020.S	Okno hliníkové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m	108,540	304,80	33 082,99
	W		108,54		108,540		
	W		Súčet		108,540		
39	M	283290009000.1	Fólia tesniaca interier, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, samolep.	m	113,967	3,76	428,52
40	M	283290008400.1	Fólia tesniaca exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, samolep.	m	113,967	3,73	425,10
41	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	11,630	22,08	256,79
	W		2*(0,800+2,045)		5,690		
	W		2*(0,900+2,070)		5,940		
	W		Súčet		11,630		
42	M	553410097090.S	Dvere vchodové hliníkové jednokridlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	11,630	387,89	4 511,16
	W		11,63		11,630		
	W		Súčet		11,630		
43	M	283290009000.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	12,527	4,01	50,23
44	M	283290008400.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	12,527	3,99	49,98
45	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,500	23,53	223,54
	W		2*(2,200+2,550)		9,500		
	W		Súčet		9,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	553410097110.S	Dvere vchodové hliníkové dvojkrídlové s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom, izolačné tepisklo	m	9,500	487,73	4 633,44
	VV				9,500		
	VV		Súčet		9,500		
47	M	283290009000	Fólia tesniaca interiér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, samolep	m	9,975	4,21	41,99
48	M	283290008400.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	9,975	3,99	39,80
49	K	767658305.S	Montáž sekcionálnej špirálovej rýchlobežnej brány oceľovej plochy nad 9 do 13 m ²	ks	1,000	761,78	761,78
50	M	553410062715	Brána rýchlobežná s elektrickým pohonom, práškovaná farbou	ks	1,000	6 752,03	6 752,03
51	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,637	68,29	248,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.4 - Rekonštrukcia - modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		170 666,08	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	170 666,08	23,00%	39 253,20
Cena s DPH		v EUR	209 919,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúro-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.4 - Rekonštrukcia - modernizácia vykurovacieho systému

Miesto:

Obec Lada

Dátum:

14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

170 666,08

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúro-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.4 - Rekonštrukcia - modernizácia vykurovacieho systému

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

170 666,08

1	K	001000031101	Protokol o tlakovej skúške, a výkon tlakovej skúšky rozvodov chladiaceho systému podľa STN EN 378	ks	1,000	561,71	561,71
2	K	001000031102	Systémový záznam v zmysle nariadenia EÚ parlamentu a rady ES č. 517/2014 o určitých fluórovaných skleníkových plynach	ks	1,000	491,14	491,14
3	K	001000031201	Vykurovacia skúška zariadenia	hod	24,000	23,94	574,56
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	2,000	80,08	160,16
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	2,000	2,26	4,52
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,000	15,56	31,12
7	K	230120012.S	Odmasťovanie potrubia DN 15	m	180,000	1,41	253,80
8	K	230120013.S	Odmasťovanie potrubia DN 20	m	6,000	1,67	10,02
9	K	230120013.S.1	Odmasťovanie potrubia DN 20	m	144,000	1,73	249,12
10	K	230120014.S	Odmasťovanie potrubia DN 25	m	61,000	1,89	115,29
11	K	230120015.S	Odmasťovanie potrubia DN 32	m	18,000	1,95	35,10
12	K	230120015.S.1	Odmasťovanie potrubia DN 32	m	44,000	2,13	93,72
13	K	230120016.S	Odmasťovanie potrubia DN 40	m	12,000	2,23	26,76
14	K	230120041	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	m	24,000	3,34	80,16
15	K	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	m	429,000	3,40	1 458,60
16	K	230120042.S	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 40	m	12,000	3,69	44,28
17	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	2,000	190,03	380,06
18	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336 DN do - 40	m	36,000	0,60	21,60
19	K	230170011.1	Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336 DN do - 40	m	429,000	0,52	223,08
20	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32	m3	2,000	97,04	194,08
21	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,000	173,39	173,39
22	K	274361221.S	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,095	2 475,10	235,13
23	K	310237241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami do 300 mm	ks	20,000	34,82	696,40
24	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	0,500	274,18	137,09
25	M	595120000300	Tvárnica debniaca PREMAC DT25, šxlv 250x500x250 mm	ks	10,000	3,07	30,70

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	4100ELTč	Ovládanie tepelného čerpadla, ovládanie tepelných zón, nastavenie časových harmonogramov	ks	1,000	34 486,12	34 486,12
27	K	612451082.S	Zatrete škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	12,000	5,07	60,84
28	K	612481119.S	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,500	12,29	43,02
29	K	713411121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m2	2,000	16,90	33,80
30	M	631470001300.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	2,000	13,69	27,38
31	K	713412111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 15	m	20,000	4,90	98,00
32	M	283310030000.S	Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 21 mm, hr. 20 mm	m	21,000	3,86	81,06
33	K	713412112.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 20	m	6,000	5,77	34,62
34	M	283310030800.S	Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 20 mm	m	6,300	5,07	31,94
35	K	713412112.S.1	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 20	m	14,000	6,00	84,00
36	M	283310030800.S.1	Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 20 mm	m	14,700	4,75	69,83
37	K	713412113.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 25	m	18,000	5,34	96,12
38	M	283310031600.S	Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 34 mm, hr. 20 mm	m	18,900	5,73	108,30
39	K	713412114.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 32	m	18,000	5,46	98,28
40	M	283310032600.S	Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 42 mm, hr. 30 mm	m	18,900	8,19	154,79
41	K	713412114.S.1	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 32	m	30,000	5,37	161,10
42	M	283310032600.S.1	Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 42 mm, hr. 30 mm	m	31,500	7,88	248,22
43	M	6314152710PA SKA.1	AL páska pre technické izolácie potrubných rozvodov	ks	4,000	29,93	119,72
44	K	713412115.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 40	m	12,000	5,73	68,76
45	M	283310033500.S	Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 49 mm, hr. 40 mm	m	12,600	9,68	121,97
46	M	6314152710PA SKA	AL páska pre technické izolácie potrubných rozvodov	ks	3,000	56,15	168,45
47	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	18,000	5,39	97,02
48	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	2,76	49,68
49	M	283770000500	Spona TUBOLIT na MIRELON, balenie = 100 ks	ks	100,000	0,02	2,00
50	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	5,73	114,60
51	M	azf1389	Armaflex 25x18 izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell	m	10,000	27,77	277,70
52	M	azf1391	Armaflex 25x28 izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell	m	10,000	34,94	349,40
53	M	2832000500af	Armacell Armaflex AC-TAPE/50 tepelno izolačná páska samolepiaca zo syntetického kaučuku, šírka 50 mm, hr. 3 mm	ks	1,000	60,98	60,98

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	Pol186	Pevná hliníková samolepiaca fólia celková hrúbka 0,23mm, plošná hmotnosť 258g/m2, pevnosť v ťahu min.30 Mpa pracovná teplota - 17°C až +82°C	m2	4,000	56,54	226,16
55	K	721172011.S	Potrubié odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	10,000	23,54	235,40
56	M	286140037400	HT rúra hrdlová D 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	10,000	2,34	23,40
57	K	721175006.S	Montáž potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	10,000	6,06	60,60
58	M	5511873470	Pripojovacie matice pre nerezové vlnovcové rúrky, 20 mm 1", matice + tesnenie	ks	10,000	10,72	107,20
59	M	141310101050	Rúra vlnovcová ohybná nerezová d 20 mm, rozmer matice 1", dl. 10 m,	ks	1,000	496,17	496,17
60	K	722130212.S	Potrubié z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	18,000	25,90	466,20
61	K	722161106.S11	Montáž tvarovky spájanej lisovaním	ks	360,000	5,53	1 990,80
62	M	162210	Oblúk 90o FF press O15xO15 mm	ks	154,000	3,66	563,64
63	M	162211	Oblúk 90o FF press O18 x O18 mm	ks	8,000	4,83	38,64
64	M	162212	Oblúk 90o FF press O22xO22 mm	ks	14,000	4,64	64,96
65	M	162213	Oblúk 90o FF press O28 x O28 mm	ks	18,000	6,70	120,60
66	M	162214	Oblúk 90o FF press O35xO35 mm	ks	16,000	15,31	244,96
67	M	161210	Spojka redukovaná press O18xO15 mm	ks	10,000	2,52	25,20
68	M	161212	Spojka redukovaná press O22xO18 mm	ks	8,000	2,89	23,12
69	M	161215	Spojka redukovaná press O28xO22 mm	ks	6,000	3,13	18,78
70	M	161217	Spojka redukovaná press O35xO28 mm	ks	4,000	3,83	15,32
71	M	163112	T-kus redukovaný press O18xO15xO18 mm	ks	16,000	8,44	135,04
72	M	163114	T-kus redukovaný press O22xO15xO22 mm	ks	20,000	7,54	150,80
73	M	163117	T-kus redukovaný press O28xO15xO28 mm	ks	8,000	11,56	92,48
74	M	163118	T-kus redukovaný press O28xO18xO28 mm	ks	2,000	10,71	21,42
75	M	163120	T-kus redukovaný press O35xO15xO35 mm	ks	2,000	16,27	32,54
76	M	163122	T-kus redukovaný press O35xO22xO35 mm	ks	2,000	17,39	34,78
77	M	163123	T-kus redukovaný press O35xO28xO35 mm	ks	2,000	17,03	34,06
78	M	163210	T-kus press O15xO15xO15 mm	ks	8,000	6,97	55,76
79	K	725640801.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa skrinového, -0,10000t	súb.	20,000	7,95	159,00
80	K	731370015.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 2,0 m3/h G 5/4"	ks	1,000	46,39	46,39
81	M	484810008910.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 2,0 m3/h	ks	1,000	679,64	679,64
82	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	29,57	29,57
83	M	145011111	Rozdeľovač 2-okruhový, DN25, zvarovaný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4"	ks	1,000	468,81	468,81
84	M	145139311	Sada pre montáž rozdeľovača DN25 na stenu, sada obsahuje 2 montážne konzoly, 4 plastové zátky, 4 skrutky a 4 matice na pripevnenie rozdeľovača na stenu, 2 matice M12 a 2 podložky na pripevnenie rozdeľovača na konzoly	sada	1,000	171,48	171,48
85	K	732199100	Montáž orientačného štítka, šípky	ks	12,000	4,34	52,08
86	M	5489511000	Štítok - šípka, popis	ks	12,000	3,25	39,00
87	K	732230000.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	132,01	132,01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	14717	Akumulačná nádrž určená na akumuláciu a následne distribúciu tepelnej energie, max. priemer 450 mm, objem nádrže 181 l, max. tlak 4 bar, max. 95 °C, 9xG6/4"F, 5x1/2"F	ks	1,000	940,99	940,99
89	M	19295	Návrhová izolácia pre akumulačnú nádobu	ks	1,000	846,64	846,64
90	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	10,36	10,36
91	M	484630005310	Nádoba expanzná s membránou typ N 18 l, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar	ks	1,000	82,86	82,86
92	M	484630011810	Konzola s páskou viacúčelová KS 8-33 - príslušenstvo k expanzným nádobám, REFLEX	ks	2,000	17,79	35,58
93	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	41,54	83,08
94	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	20,29	20,29
95	M	484630005610	Nádoba expanzná s membránou typ N 50 l, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar	ks	1,000	156,50	156,50
96	K	732331911Mont	Montáž zmäkčovacieho zariadenia, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	1 917,47	1 917,47
97	M	482 000 00 153	Stanica pre úpravu vykurovacej vody	ks	1,000	2 072,40	2 072,40
98	M	482 000 00 237	Demineralizačná kartuša	ks	1,000	476,23	476,23
99	M	482 000 00 247	Merač vodivosti	ks	1,000	912,73	912,73
100	K	732331921.S1	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C, montáž, kompaktné automatické doplnovacie	súb.	1,000	633,31	633,31
101	M	6813500	zariadenie vhodné pre systémy s tlakovou expanznou nádobou podľa DIN 1988 a DIN EN 1747	ks	1,000	1 685,32	1 685,32
102	M	7945680	Uvedenie do prevádzky doplnovacieho zariadenia	ks	1,000	291,89	291,89
103	K	732422055.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	2,000	15,88	31,76
104	M	426110003300.S	Čerpadlo obehové Alpha2 GO, automatické riadenie výkonu, DN 25, max. dopravná výška 6 m, liatinové, stavebná dĺžka 180 mm	ks	2,000	788,79	1 577,58
105	K	732422075.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 výtlak do 18 m	ks	1,000	23,98	23,98
106	M	426110006400	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-100 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	3 276,46	3 276,46
107	K	732460010.S30	Montáž tepelného čerpadla SPLIT do 40 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	11 599,25	11 599,25
108	M	772617525	Splitové (vnútorná+vonkajšia jednotka prepojená chladivovým potrubím) tepelné čerpadlo vzduch/voda HDOW3300XRV_HDSW3300XRV-6 vstavaná elektrická bivalencia, výkon A7/W35 37,5 kW, max. 6 bar, inverter kompresor, max. vykurovanie 65°C, 1 AN princíp	ks	1,000	46 370,57	46 370,57
109	M	7726198.2	Gumená antivibračná podložka	ks	4,000	191,56	766,24
110	K	732470020.S1	Montáž čerpadlovej skupiny dvojvetvovej do G 6/4, 20-70 l/min	ks	2,000	87,26	174,52
111	M	145107311	Čerpadlová skupina, DN25, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN25, kvs = 6,3 m3/h, bez obehového čerpadla, GK s teplomerom na privode a GK so spätným ventilom a teplomerom na snímačke	ks	2,000	519,91	1 039,82
112	K	733111114.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	6,000	19,51	117,06
113	K	733111116.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	18,000	26,14	470,52
114	K	733111117.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	12,000	33,83	405,96
115	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do D 60,3, -0,00473t	m	126,000	3,53	444,78

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	733125003	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 mm	m	180,000	23,49	4 228,20
117	K	733125006	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 mm	m	74,000	25,46	1 884,04
118	K	733125009	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 mm	m	70,000	26,45	1 851,50
119	K	733125012	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 mm	m	1,000	30,34	30,34
120	K	733125015	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 mm	m	44,000	49,71	2 187,24
121	K	733151003.S	Potrúbie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm	m	10,000	29,34	293,40
122	K	733151012.S	Potrúbie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	10,000	49,59	495,90
123	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocefových rúrok závitových	m	36,000	0,84	30,24
124	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocefových rúrok do priemeru 89/5	m	429,000	1,16	497,64
125	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	20,000	1,15	23,00
126	K	734173413.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 40	súb.	2,000	51,21	102,42
127	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	25,000	4,78	119,50
128	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	14,000	1,86	26,04
129	M	551270007560	Odvzdušňovač automatický plavákový Flexvent R 1/2"	ks	6,000	17,05	102,30
130	M	1251201	HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou pripojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5	ks	8,000	8,15	65,20
131	M	1878G0004	Zátka - 1/2", IVAR.1878 G	ks	2,000	1,93	3,86
132	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	1,79	21,48
133	M	27742	Flexvent 1/2 – poniklovaný, pripojení R 1/2"	ks	12,000	18,18	218,16
134	M	124130G1512	T-kus s konci na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom na vývode, rozměr 15 x 1/2 x 15	ks	2,000	11,08	22,16
135	M	124130G1812	T-kus s konci na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom na vývode, rozměr 18 x 1/2 x 18	ks	2,000	11,20	22,40
136	M	124130G2212	T-kus s konci na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom na vývode, rozměr 22 x 1/2 x 22	ks	2,000	12,91	25,82
137	M	124130G2812	T-kus s konci na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom na vývode, rozměr 28 x 1/2 x 28	ks	2,000	16,81	33,62
138	M	124130G3512	T-kus s konci na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom na vývode, rozměr 35 x 1/2 x 35	ks	4,000	22,02	88,08
139	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	7,000	5,40	37,80
140	M	1216011	HERZ Kohút guľový PROFI s motýlikovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN50, DN	ks	6,000	9,10	54,60
141	M	691520.40	Polstný ventil pre vykurovanie - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 4bar; KD15 DUCO, IVAR.PV KD	ks	1,000	35,97	35,97
142	K	734209112.S.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	16,000	5,60	89,60
143	M	1392301	Ventil do späťochy DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	8,000	13,38	107,04
144	M	1772367	Ventil DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	8,000	20,55	164,40
145	M	1216011.1	HERZ Kohút guľový PROFI s motýlikovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN50, DN	ks	12,000	10,16	121,92
146	M	124243G1512	Přechodová vsuvka s koncem na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom, rozměr 15 x 1/2	ks	16,000	6,22	99,52
147	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	7,000	7,07	49,49

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	1210002	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	ks	5,000	10,16	50,80
149	M	1262242	HERZ Ventil spätný pružinový DN20, PN25, 2 x vnútorný závit	ks	1,000	14,66	14,66
150	M	55176S20	Honeywell filter odkaľovací F76CS DN20, max. 16bar, max. 40°C, sitko 105/135nm	ks	1,000	882,89	882,89
151	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	8,56	68,48
152	M	1210004	HERZ Kohút guľový PROFI DN32, PN40, s pákovým ovládačom, 2 x vnútorný závit, s upchávačkou	ks	8,000	28,91	231,28
153	M	1266204	HERZ Filter závitový, DN32, PN25, na úžitkovú vodu, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm	ks	2,000	34,27	68,54
154	M	9256630	Reflex Exdirt D 1 1/4, separátor kalov, 110 °C, 10 bar, magnet easy clip	ks	2,000	125,23	250,46
155	M	9251030	Reflex Exvoid A 1 1/4, threaded separátor mikrobublin, 110 °C, 10 bar	ks	1,000	116,66	116,66
156	M	9254811	Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, tepelná izolácia pre Reflex Exvoid or Exdirt	ks	3,000	67,97	203,91
157	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	17,000	11,72	199,24
158	M	1210005	HERZ Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	ks	4,000	35,74	142,96
159	M	3083390	ENBRA SHARKY 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS T, Typové schválenie podľa MID, PN25, 130 °C alebo 150 °C	ks	1,000	912,40	912,40
160	M	3004408	Mosadzné teplomerové puzdro Ø 6,0 mm, 85 mm	ks	2,000	35,89	71,78
161	M	42895111	Návarok šikmý G1/2"	ks	2,000	22,86	45,72
162	M	202000040/66	Šróbenie DN40 d-66mm EM06A	ks	2,000	31,11	62,22
163	M	FT209/40	Kúrenárske šróbenie 6/4"	ks	14,000	23,07	322,98
164	M	1878G0008	Zátka - 6/4", IVAR.1878 G	ks	4,000	12,18	48,72
165	M	1266205	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 40, PN 16	ks	1,000	40,04	40,04
166	K	734209124.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	24,000	7,95	190,80
167	M	1376622	Diel pripájací Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné uzatvárateľné prostredníctvom zvršku RL 1, pripojenie vykurovacie teleso Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	24,000	17,45	418,80
168	M	1627615	Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN15 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým	ks	48,000	4,24	203,52
169	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej antivandal	súb.	32,000	3,06	97,92
170	M	1986010	Hlavica termostatická, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	ks	32,000	76,69	2 454,08
171	M	1955400	Nástroj odblokovací, pre termostaty	ks	2,000	2,08	4,16
172	M	1955401	Nástroj dotahovací, pre termostaty	ks	2,000	3,42	6,84
173	M	1661600	Kľúč inbusový šesťhranný SW 2, pre montáž termostatických hlavíc	ks	2,000	1,37	2,74
174	K	734391114.S	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	3,000	32,35	97,05
175	K	734412115.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	ks	7,000	28,74	201,18
176	M	388320001300.S	Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C	ks	7,000	14,87	104,09
177	K	734412130.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 100 mm	ks	2,000	29,54	59,08
178	M	388320001500.S	Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C	ks	2,000	16,91	33,82
179	K	734424140.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	3,000	70,84	212,52

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	M	03312-S	Tlakomer kruhový d 100 mm, 0-10 bar, M20x1,5	ks	3,000	106,05	318,15
181	K	734424140.S.1	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	69,81	69,81
182	M	388430003800.S	Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar	ks	1,000	11,13	11,13
183	M	1581G000402	Redukcia - 1/2"x1/4", IVAR, 1581 G	ks	1,000	2,36	2,36
184	M	551110004900.S	Gulový uzavrer pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	11,04	11,04
185	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	3,000	31,98	95,94
186	K	734494213.S	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	30,000	12,08	362,40
187	K	735000912	Vyregulovanie ventilu	ks	40,000	8,67	346,80
188	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	32,000	3,38	108,16
189	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	17,75	53,25
190	M	484530050053	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 11K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom	ks	3,000	99,80	299,40
191	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600	ks	4,000	15,81	63,24
192	M	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom	ks	2,000	113,27	226,54
193	M	21060050-60P0010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové VK 21-0600/0500	ks	1,000	258,89	258,89
194	M	21060060-60P0010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové VK 21-0600/0600	ks	1,000	310,43	310,43
195	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900	ks	2,000	17,09	34,18
196	M	21060090-60P0010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové VK 21-0600/0900	ks	2,000	353,49	706,98
197	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000	17,82	213,84
198	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	277,19	277,19
199	M	21060100-60P0010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové VK 21-0600/1000	ks	2,000	378,10	756,20
200	M	21060120-60P0010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové VK 21-0600/1200	ks	7,000	400,54	2 803,78
201	M	22060100-60P0010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové VK 22-0600/1000	ks	2,000	365,34	730,68
202	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	21,79	217,90
203	M	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	328,34	656,68
204	M	22060140-60P0010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové VK 22-0600/1400	ks	8,000	422,35	3 378,80
205	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	28,21	28,21
206	M	484530022100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl xhl 600x2000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	469,26	469,26
207	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	8,25	24,75
208	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	29,000	14,72	426,88
209	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	32,000	1,46	46,72

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia a vykurovacích telies	l	547,000	0,78	426,66
211	K	767423123.S	Montáž oplechovanie betonových základov	m	2,000	17,33	34,66
212	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	49,000	11,64	570,36
213	M	552810004108	Nosník podperný pre montáž potrubí MQ-41/3 z pozin.kovanej ocele, dl. 3 m, výška 41 mm, hr. 3 mm, pre stredné zaťaženie, vrátane závitových tyčí M8, podložiek a matic	ks	12,000	21,09	253,08
214	M	286710016400.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3/8"	ks	80,000	0,44	35,20
215	M	286710016500.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1/2"	ks	60,000	1,32	79,20
216	M	286710016600.S.1	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3/4"	ks	30,000	0,74	22,20
217	M	286710016700.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1"	ks	20,000	0,83	16,60
218	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do	kg	32,000	7,97	255,04
219	M	286710016800.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3/4"	ks	10,000	0,79	7,90
220	M	286710016800.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 5/4"	ks	10,000	1,12	11,20
221	M	286710016900.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 6/4"	ks	10,000	1,34	13,40
222	M	369607	Kotviace a závesné prvky, konzoly, T-konzoly	ks	1,000	525,74	525,74
223	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105um	m	36,000	3,26	117,36
224	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140um	m	36,000	4,36	156,96
225	K	783894422.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stien dvojnásobný - farba biela	m2	12,000	4,56	54,72
226	K	950202001.S	Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	96,25	192,50
227	K	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	126,16	252,32
228	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	148,83	297,66
229	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02800t	ks	12,000	3,90	46,80
230	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	6,000	9,10	54,60
231	K	971045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	640,000	0,12	76,80
232	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,281	1,46	20,88
233	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,122	1,65	16,66
234	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,101	1,15	9,28
235	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,994	0,70	2,79
236	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	960,253	1,15	1 107,81
237	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	17,555	1,52	26,77
238	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	134,930	1,42	191,17
239	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	52,878	0,25	13,41
240	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	39,900	0,27	10,60
241	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	124,089	1,83	226,81
242	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,784	1,01	7,88

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
243	K	998767201.S	Presun hmôt pre stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,365	0,96	9,01
244	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekanie, prierazy a ich vyspravenie - potrubia - strojovňa	kpl	1,000	1 050,68	1 050,68
245	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - oprava prestupov stien	hod	32,000	24,21	774,72
246	K	HZS000214.3	Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky autorizovaným servisom	ks	1,000	458,21	458,21
247	K	HZS000214.4	Zaškolenie k obsluhu a prevádzky strojovne s tepelným čerpadlom	ks	1,000	251,54	251,54
248	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému	hod	48,000	21,63	1 038,24
249	K	HZS000312.1	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	24,000	22,35	536,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.5 - Rekonštrukcia - modernizácia systému príprav teplej vody

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	13 201,26
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 201,26	23,00%	3 036,29

Cena s DPH	v EUR	16 237,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 

Pečiatka

podpis: 

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.5 - Rekonštrukcia - modernizácia systému priprav teplej vody

Miesto: Obec Lada
Objednávateľ: Obec Lada
Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Dátum: 14. 8. 2026
Projektant:
Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 201,26

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúro-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.5 - Rekonštrukcia - modernizácia systému príprav teplej vody

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 201,26

1	K	6124011911	Stavebné vysprávkyprierazy	ks	1,000	273,56	273,56
2	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	8,000	4,85	38,80
3	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	8,000	4,35	34,80
4	K	713482172.S	Montáž trubíc, DN 200	m	6,000	14,81	88,86
5	M	283320006500.S	Izolačný pás, izolácia hr. 25 mm, pre izoláciu potrubia	m2	5,000	39,40	197,00
6	K	722171012	Plasthlinikové potrubie PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	4,000	22,04	88,16
7	K	722171013	Plasthlinikové potrubie PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	8,000	27,49	219,92
8	K	722172918.S	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním D 20 mm	m	4,000	8,02	32,08
9	K	722172921.S	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním D 26 mm	m	8,000	8,07	64,56
10	K	722221020.S.1	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	6,31	18,93
11	M	551170005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	23,51	70,53
12	M	197730086500.1	Tvarovky drobné mosadz (vsuvky, šróbenia, kolená...)	ks	1,000	177,54	177,54
13	K	722221170.S.1	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,75	3,75
14	M	691520.80	Poistný ventil pre teplú vodu - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 8bar KB15 DUCO	ks	1,000	32,83	32,83
15	K	722221315.S.1	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	6,53	6,53
16	M	551190001000.S.1	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	20,54	20,54
17	K	722221370.S.1	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,32	6,32
18	M	422070003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	17,93	17,93
19	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	6,05	6,05
20	M	551240007400.S	Kohút plniaci a vypúšťaci, DN 15, PN 10	ks	1,000	4,82	4,82
21	K	722290226.S	Tlaková skuska vodovodného potrubia do DN 50	m	8,000	2,49	19,92
22	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	8,000	1,77	14,16
23	K	724312010.S	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 18 l	ks	1,000	30,84	30,84
24	M	484620000800	Nádoba expanzná typ Refix DE s vakom 18 l, D 280 mm, v 410 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, modrá, REFLEX	ks	1,000	111,41	111,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	551290014200	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	40,37	40,37
26	K	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -	súb.	1,000	60,36	60,36
27	K	73246005011.S	Montáž tepelného čerpadla zásobníkového kompaktného vnútorné prevedenie	ks	1,000	3 075,05	3 075,05
28	M	4847300002001.S	Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody 200l, pre prevádzku s okolitým vzduchom HWMBS 2201 A 200 l nerez zásobníkom, max. 10 bar, max. TUV 70°C	ks	1,000	6 987,00	6 987,00
29	K	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	4,000	2,34	9,36
30	K	734424140.S.1	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	59,62	59,62
31	M	388430003800.S	Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar	ks	1,000	9,65	9,65
32	M	1581G000402	Redukcia - 1/2"x1/4", IVAR.1581 G	ks	1,000	2,00	2,00
33	M	551110015600	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" MF, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.8367, IVAR	ks	1,000	8,36	8,36
34	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	6,000	7,53	45,18
35	M	429870000700.S	Potrubie kruhové DN 200	m	6,000	7,45	44,70
36	M	429830008600.S	Oblúk, D/r 200/90°	ks	1,000	67,97	67,97
37	M	484120031400.S	Prechod strechou pre D 200 mm	ks	1,000	202,72	202,72
38	M	429830005600.S	Mriežka krycia, priemer 200 mm	ks	1,000	47,24	47,24
39	K	950202001.S	Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	ks	1,000	93,77	93,77
40	K	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	ks	1,000	111,33	111,33
41	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	ks	1,000	128,13	128,13
42	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,441	1,32	0,58
43	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,797	0,64	6,22
44	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	98,007	0,43	42,56
45	K	HZS000214.3	Uvedenie zariadení do prevádzky	hod	3,000	98,43	295,29
46	K	HZS000214.4	Zaškolenie k obsluhu a prevádzke	ks	1,000	283,96	283,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.6 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			107 686,59
---------------------	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	107 686,59	23,00%	24 767,92

Cena s DPH	v EUR	132 454,51
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 

Pečiatka

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.6 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

Miesto:

Obec Lada

Dátum:

14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

107 686,59

PSV - Práce a dodávky PSV

107 686,59

713 - Izolácie tepelné

2 542,47

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

105 144,12

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.6 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 686,59

D PSV Práce a dodávky PSV

107 686,59

D 713 Izolácie tepelné

2 542,47

1	K	713411121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m2	53,526	13,69	732,77
	W		45,35+8,176		53,526		
	W		Súčet		53,526		
2	M	283320004600	Izolačný pás hr. 25 mm, š. 1 m	m2	56,202	32,20	1 809,70

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

105 144,12

3	K	210110092.S	Regulácia a nastavenie rekuperských ventilátov	ks	9,000	350,58	3 155,22
4	K	210150010.S	Elektromontáž rekuperačných jednotiek	ks	9,000	385,75	3 471,75
5	K	612460292.S	Výspravenie otvorov pre decentralne rekuperačné jednotky	ks	9,000	287,88	2 590,92
6	M	429530032856.S	Decentralna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS	ks	9,000	2 639,06	23 751,54
7	K	769011045.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do do stropu veľkosť: 200	ks	6,000	24,03	144,18
	W		Ventilátor VN				
	W		6		6,000		
	W		Súčet		6,000		

8	M	429110005400.S	Ventilátor malý, axiálny, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok od 120 do 239 m3/h	ks	6,000	215,04	1 290,24
	W		6		6,000		
	W		Súčet		6,000		

9	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	8,000	5,65	45,20
	W		5,500+2,500		8,000		
	W		Súčet		8,000		

10	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	8,000	4,41	35,28
	W		5,500+2,500		8,000		
	W		Súčet		8,000		

11	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	45,350	7,89	357,81
	W		(2*0,650+2*0,450)*7,480		16,456		
	W		(2*0,400+2*0,300)*(13,560+1,600)		21,224		
	W		(2*0,400+2*0,250)*5,900		7,670		
	W		Súčet		45,350		

12	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	45,350	21,91	993,62
----	---	----------------	---	----	--------	-------	--------

13	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	8,176	9,12	74,57
	W		(2*0,710+2*0,410)*(0,650+3,000)		8,176		
	W		Súčet		8,176		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	429820000300.S	Potrubié štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	8,176	26,51	216,75
15	K	769025000.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2	ks	1,000	23,75	23,75
16	M	429760003600.S	Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 300x400 mm	ks	1,000	25,87	25,87
17	K	769025006.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.310-0.350 m2	ks	1,000	31,16	31,16
18	M	429760005000.S	Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 710x450 mm	ks	1,000	49,41	49,41
19	K	769025090.S	Montáž tlmiacej vložky hranatej prierezu 0.150-0.260 m2	ks	1,000	9,23	9,23
20	M	TVH 400x300 - ST-130	Tlmiaca vložka 400x300mm. na hranaté potrubie	ks	1,000	48,85	48,85
21	K	769025093.S	Montáž tlmiacej vložky hranatej prierezu 0.280-0.450 m2	ks	1,000	10,79	10,79
22	M	TVH 400x300 - ST-1.1	Tlmiaca vložka 710x450mm. na hranaté potrubie	ks	1,000	75,73	75,73
23	K	769025270.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000	9,96	19,92
VV		2			2,000		
VV		Súčet			2,000		
24	M	429710064200.S	Klapka spätná, tesná protipachová d 125 mm	ks	2,000	36,63	73,26
25	K	769025378.S	Montáž protipožiarnnej klapky prierezu 0.100-0.120 m2	ks	1,000	51,34	51,34
26	M	429710103900.S	Klapka požiarna, štvorhranná, rozmer 300x400 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	1,000	429,73	429,73
27	K	769025396.S	Montáž protipožiarnnej klapky prierezu 0.300-0.358 m2	ks	1,000	71,71	71,71
28	M	429710120800.S	Klapka požiarna, štvorhranná, rozmer 710x450 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	1,000	484,52	484,52
29	K	769025420.S	Montáž protipožiarnnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm	ks	2,000	39,89	79,78
30	M	429710131901.S	Klapka požiarna, kruhová, priemer 125 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	2,000	322,27	644,54
31	K	769031091.S	Montáž dluznej vyústky prierezu 0.210-0.300 m2	ks	12,000	14,85	178,20
VV		12			12,000		
VV		Súčet			12,000		
32	M	3067.1	Plastový stropný difúzor Ø 200 mm	ks	12,000	125,53	1 506,36
VV		12			12,000		
VV		Súčet			12,000		
33	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	8,68	17,36
VV		2			2,000		
VV		Súčet			2,000		
34	M	429720042600.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 200x200 mm	ks	2,000	74,08	148,16
35	K	769051088.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s vodným ohrievačom a chladičom, prietok 2500 m3/h	ks	1,000	380,50	380,50
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
36	M	A100625	VZT jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco	ks	1,000	14 679,68	14 679,68
37	M	A130525	B.x_by-pass (2500M,MV,ME,MEV)	ks	1,000	509,76	509,76
38	M	A110323	T.3_teplovodný ohrievač (2500M,MV,ME,MEV) vr. kapiláry	ks	1,000	1 106,45	1 106,45
39	M	A112323	CHW.3_vodný chladič (2500M,MV,ME,MEV)	ks	1,000	1 234,40	1 234,40
40	M	A130030	Ke.400/300.x_uz. klapka obd. privod	ks	1,000	251,77	251,77
41	M	A140312	Príslušenstvo pre VZT jednotku DUPLEX 2500 Multi Eco (meranie, regulácia, regulačné prvky)	súb	1,000	7 185,21	7 185,21

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	769051502.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 375 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	9,000	582,07	5 238,63

W Rekuperačná jednotka RJ1
W 9
W Súčet 9,000
9,000

43	K	769060275.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie	ks	1,000	1 082,69	1 082,69
----	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

W 1
W Súčet 1,000
1,000

44	M	429520007601.S	Vonkajšia klimatizačná jednotka, trojfázové napájanie, nom. chladiaci výkon 9,5 kW	ks	1,000	5 866,36	5 866,36
----	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

45	K	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	5,000	5,91	29,55
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

46	M	196320000900.S	Rúra medená d 10 mm, hrúbka 1,0 mm, polotvrdá	m	5,000	8,77	43,85
----	---	----------------	---	---	-------	------	-------

47	K	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	5,000	7,63	38,15
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

48	M	196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	5,000	6,47	32,35
----	---	----------------	--	---	-------	------	-------

49	K	769071009.S	Montáž konzoly šírky 520-800 mm	ks	2,000	21,46	42,92
----	---	-------------	---------------------------------	----	-------	-------	-------

50	M	429750001600.S	Montážna konzola pre upevnenie axiálnych ventilátorov na rovný podklad, z antikoróznej ocele, šírka 600 mm	ks	2,000	282,38	564,76
----	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

51	K	769071287.S	Zhotovenie tlmiacej gumy do š = 50 mm a nalepenie na závesy VTZ, z gumového kotúča do š = 50 mm	m	1,200	13,36	16,03
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

W 2*0,600
W Súčet 1,200
1,200

52	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	6,600	2,38	15,71
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

53	M	386544	Záves VZT rozvodu	ks	60,000	1,54	92,40
----	---	--------	-------------------	----	--------	------	-------

54	K	769071292.S	Kotvenie potrubia lanom alebo drôtom - do 3 smerov, do dĺžky lana 6 m	ks	5,000	175,79	878,95
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

55	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	763,197	1,91	1 458,58
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

56	K	001000031101	Protokol o tlakovej skúške, a výkon tlakovej skúšky rozvodov chladiaceho systému podľa STN EN 378	ks	2,000	282,75	565,50
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

57	K	210452203.SKII	Montáž a zapojenie regulácie Multiwarm	ks	4,000	28,04	112,16
----	---	----------------	--	----	-------	-------	--------

58	M	341730000600.Smuli	Násenný káblový ovládač - M-RF-CW2-L-G Multiwarm	ks	3,000	301,66	904,98
----	---	--------------------	--	----	-------	--------	--------

59	M	341730000600.Smultic	Centrálny panel s dotykovou obrazovkou M-V-CC-T255-G Multiwarm	ks	1,000	2 240,16	2 240,16
----	---	----------------------	--	----	-------	----------	----------

60	K	280014578eli	Komunikačné a silové pripojenie klimatizačných jednotiek	ks	1,000	4 130,63	4 130,63
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

61	K	310237241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehla do 300 mm	ks	5,000	34,60	173,00
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

62	K	612451082.S	Zatrete škár murovaných vnútorných stien, piliarov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	5,000	5,26	26,30
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

63	K	721175000.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm	m	35,000	4,28	149,80
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

64	M	286120017010.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dl. 50 m	m	35,000	0,90	31,50
----	---	----------------	--	---	--------	------	-------

65	K	722270176.S	Montáž čerpadla čistiaceho pre odstraňovanie usadenín z vykurovacích a chladiacich sústav	ks	4,000	69,89	279,56
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

66	M	aspen-pumps	Klimatizácia - príslušenstvo - čerpadieko kondenzátu Aspen pumps Silent Mini Aqua FP3326	ks	4,000	147,21	588,84
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

67	M	28014016901	Silentblok AV201	ks	8,000	25,89	207,12
----	---	-------------	------------------	----	-------	-------	--------

68	K	769060005.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	8,000	85,43	683,44
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

69	M	429520002000.S535	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná Multiwarm MKEGM 535 ZAL	ks	1,000	814,08	814,08
----	---	-------------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	429520002000.S265	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná Multiwarm MKEGM 265 ZAL	ks	2,000	616,63	1 233,26
71	M	429520005000.Shk531	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná Hokkaido HKETM 531 ZAL-1, perforované lopatky (žalúzie) na výstupe vzduchu	ks	1,000	947,78	947,78
72	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	6,000	303,26	1 819,56
73	M	429520006531.hcnts531	Jednotka klimatizačná, vonkajšia jednofázové napájanie Hokkaido monosplit HCNTS 531 ZA-1	ks	1,000	2 478,40	2 478,40
74	M	429520006900.Smckgm	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, min.2-max.4 vnútorné jednotky, Multiwarm multisplit MCKGM 822 Z4	ks	1,000	2 612,72	2 612,72
75	K	769060530.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	m	40,000	10,65	426,00
76	M	196350002200.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku	m	40,000	5,38	215,20
77	K	769060535.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm (1/4"x1/2")	m	10,000	12,36	123,60
78	M	196350002300.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4"x1/2"), pre chladiarensku techniku	m	10,000	7,78	77,80
79	K	769071006.S	Montáž konzoly šírky 363-500 mm	ks	2,000	10,73	21,46
80	M	429750000300.S555x49	Montážna konzola 550x490, z galvanizovaného pozink. plechu, do 200 kg	ks	2,000	51,66	103,32
81	K	7696000chlR32	Doplnenie chladiva R32, vákuovanie dusíkom	ks	2,000	206,29	412,58
82	M	7696000chlR32	Chladivo R32	kg	1,500	76,14	114,21
83	K	783894422.S	Náter farbami ekologickými neďateľnými vodou akrylátovými pre interiér stien dvojnásobný - farba biela	m2	5,000	4,32	21,60
84	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	5,000	5,65	28,25
85	K	974032254.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02200t	m	28,000	5,95	166,60
86	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,080	16,96	1,36
87	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,080	252,96	20,24
88	K	979089312.S	Stavebné vysprávk	hod	24,000	40,54	972,96
89	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	172,189	1,61	277,02
90	K	HZS000213.S.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - práca autorizovaného chladiara	hod	24,000	38,41	921,84
91	K	HZS000214.311	Uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisom	hod	8,000	48,23	385,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.7 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	102 660,32
---------------------	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	102 660,32	23,00%	23 611,87

Cena s DPH	v EUR	126 272,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: /

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.7 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

102 660,32

M - Práce a dodávky M

102 660,32

21-M - Elektromontáže

102 660,32

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.7 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 660,32

D M Práce a dodávky M

102 660,32

D 21-M Elektromontáže

102 660,32

1	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	1 597,62	1 597,62
2	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	600,000	2,17	1 302,00
3	M	348150000500	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3W, 1 hod., IP22, len núdzový	ks	17,000	121,08	2 058,36
4	M	SV-H	Nástenné svietidlo IP20	ks	6,000	188,74	1 132,44
5	M	SV-G	LED 8W zapustená montáž	ks	19,000	54,82	1 041,58
6	M	SV-F	SS ROMI 24-18-12W CCT+PC 8in1 24W/WW+CW	ks	18,000	117,57	2 116,26
7	M	SV-E	LEDV XD SLIM IP65, 34W	ks	11,000	156,14	1 717,54
8	M	SV-C	TAK ALICE 120 NOA 29W/840 50D UGR19 80° BLACK 4290 lm, vrátane NOA lišty 7 DALI, stmievanie Casambi senzor, vrátane programovania	ks	10,000	548,72	5 487,20
9	M	SV-B	IVY14, 34W/840, 1200x300, UGR<19	ks	15,000	210,27	3 154,05
10	M	SV-A	EX ROMI 24-18-12W CCT+PC 8in1 24W/WW+CW	ks	13,000	133,04	1 729,52
11	M	R2	Montáž, vyzrbrojenie a osadenie rozvádzača RK v zmysle PD	ks	1,000	7 892,11	7 892,11
12	M	RH1	Montáž, vyzrbrojenie a osadenie rozvádzača RH1a2 v zmysle PD	ks	1,000	12 897,40	12 897,40
13	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	450,000	2,38	1 071,00
14	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	450,000	2,55	1 147,50
15	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68_KZ 3)	ks	112,000	2,38	266,56
16	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	112,000	1,00	112,00
17	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	62,000	12,62	782,44
18	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	62,000	6,09	377,58
19	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	440,000	1,53	673,20
20	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1 až 6	ks	25,000	3,26	81,50
21	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1S až 6	ks	25,000	9,36	234,00
22	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	25,000	1,40	35,00
23	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	2 310,000	0,58	1 339,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210110066.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, Central STOP	ks	1,000	30,68	30,68
25	K	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná	ks	2,000	13,05	26,10
26	M	345320003610.S	Sporáková prípojka p.o. 11 biela/ biela Spínač stlačací	ks	2,000	61,61	123,22
27	K	210111023.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	4,000	16,02	64,08
28	M	345520000490.S.1	Zásuvka Jednonásobná zapustená, IP44	ks	4,000	19,19	76,76
29	K	210111023.S.1	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 20, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	12,000	10,58	126,96
30	M	345520000490.S.1.1	Zásuvka Jednonásobná zapustená, IP20	ks	12,000	9,36	112,32
31	K	210111023.S.1	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 20, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	67,000	9,31	623,77
32	M	345520000490.S.1.2	Zásuvka dvojnásobná zapustená, IP20	ks	67,000	9,31	623,77
33	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	4,000	8,68	34,72
34	M	345540008950.S	Zásuvka nástenná priemyslová IPG 1653, 3P + N + PE - 400V, 16A	ks	4,000	10,72	42,88
35	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do vahy 50 kg	ks	2,000	45,31	90,62
36	K	210201085.S	Zapojenie Led svetidla stropného do 40W IP20	ks	109,000	10,77	1 173,93
37	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového	ks	109,000	21,70	2 365,30
38	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	3,000	35,81	107,43
39	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	3,000	22,86	68,58
40	M	34111000641.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	35,000	7,83	274,05
41	K	210222303.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-16 mm2, pre vonkajšie práce	m	1 315,000	2,32	3 050,80
42	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	2 310,000	1,25	2 887,50
43	M	3411100012600.S	Vodič medený H07V-U 25 mm2	m	110,000	4,85	533,50
44	M	3411100012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	580,000	2,12	1 229,60
45	M	3411100012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	550,000	0,67	368,50
46	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	3 770,000	1,46	5 504,20
47	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	25,000	1,17	29,25
48	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	171,000	1,08	184,68
49	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	171,000	1,38	235,98
50	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	655,000	2,73	1 788,15
51	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	960,000	1,70	1 632,00
52	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	3 770,000	0,76	2 865,20
53	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	655,000	1,91	1 251,05
54	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	960,000	1,32	1 267,20
55	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	245,000	2,75	673,75
56	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	35,000	3,27	114,45
57	M	3416100017200.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	55,000	10,21	561,55
58	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	55,000	3,70	203,50
59	M	3416100016800.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	245,000	3,39	830,55
60	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	600,000	2,47	1 482,00
61	K	9730312256	Prierez cez stenu pre káblovú trasu	ks	64,000	6,38	408,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	973031324.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	112,000	7,56	846,72
63	K	974032831.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	1 425,000	7,12	10 146,00
64	M	CS	Central stop vrátane hlavnej cievky vypínania	ks	1,000	175,29	175,29
65	K	DP	Demontáž a odpojenie existujúcej elektroinštalácie	ks	1,000	5 968,58	5 968,58
66	K	HZS000111.S.1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - oprava omietok a obkladov	sub	1,000	1 289,77	1 289,77
67	K	NN	Zmena napájania rozvádzača NN podľa PD	ks	1,000	1 739,96	1 739,96
68	K	PM	Podružný materiál	%	0,060	19 674,04	1 180,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.8 - Inštalácia tieniacej techniky

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 930,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	21 930,23	23,00%	5 043,95

Cena s DPH

v EUR

26 974,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

rečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.8 - Inštalácia tieniacej techniky

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	21 930,23
PSV - Práce a dodávky PSV	21 930,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	21 930,23

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.8 - Inštalácia tieniacej techniky

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 930,23

D PSV Práce a dodávky PSV

21 930,23

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 21 930,23

1	K	767660161.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky do 260 cm do podomietkovej schránky	ks	8,000	41,80	334,40
	W		Vonkajšia žalúzia VT1				
	W		7		7,000		
	W		Vonkajšia žalúzia VT3				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		8,000		
2	M	611530026800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1500x1985 mm, ovládanie elektrické - motorom	ks	7,000	1 029,03	7 203,21
	W		7		7,000		
	W		Súčet		7,000		
3	K	767660162.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky do 400 cm do podomietkovej schránky	ks	8,000	63,56	508,48
	W		Vonkajšia žalúzia VT2				
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
4	M	611530027500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1500x2685 mm, ovládanie elektrické - motorom	ks	8,000	1 481,18	11 849,44
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
5	K	767660167.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky do 400 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	65,85	65,85
	W		Vonkajšia žalúzia VT3				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
6	M	611530038300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 2200x2685 mm, ovládanie elektrické - motorom	ks	1,000	1 941,18	1 941,18
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
7	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,445	62,19	27,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.9 - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	36 360,94
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	36 360,94	23,00%	8 363,02

Cena s DPH	v EUR	44 723,96
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: *pe*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.9 - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto:

Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 360,94

HSV - Práce a dodávky HSV

36 360,94

1 - Zemné práce

17 718,11

2 - Zakladanie

7 373,13

5 - Komunikácie

4 432,85

8 - Rúrové vedenie

3 225,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 610,99

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

A - hlavná činnosť

Časť:

A.9 - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 360,94

D HSV Práce a dodávky HSV

36 360,94

D 1 Zemné práce

17 718,11

1	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	1,000	11,17	11,17
2	K	114203101.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom	m3	0,180	20,53	3,70

W (3,000*1,000)*0,06

0,180

W Súčet

0,180

3	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	97,908	88,61	8 675,63
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

W Výkop jamy pre vsakovacie bloky Vb1

W (3,200*3,200)*1,700

17,408

W Výkop jamy pre vsakovacie bloky Vb2

W (4,400*4,400)*1,700

32,912

W Výkop jám pre filtračné šachty Fš

W ((1,25*1,25)*1,500)*2

4,688

W Výkop pre EKORASTER - spevnenú plochu

W (11,000*6,500)*0,600

42,900

W Súčet

97,908

4	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	97,908	17,00	1 664,44
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

W 55,008+42,900

97,908

W Súčet

97,908

5	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	39,938	134,65	5 377,65
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

W Odkop rýhy po obvode budovy

W (67,860*0,600)*0,900

36,644

W Odkop rýh pre drenážne potrubie

W (12,200*0,300)*0,900

3,294

W Súčet

39,938

6	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	39,938	20,17	805,55
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

W 39,938

39,938

W Súčet

39,938

7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	137,846	2,30	317,05
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

W 39,938+97,908

137,846

W Súčet

137,846

8	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	137,846	6,26	862,92
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

W 39,938+97,908

137,846

W Súčet

137,846

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 2

Zakladanie

7 373,13

9	K	211521131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm	m3	21,450	57,31	1 229,30
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

W Podložie EKORASTER

W (11,000*6,500)*0,300

21,450

W Súčet

21,450

10	K	211561121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-8 mm	m3	3,575	68,32	244,24
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

W Podklad EKORASTER

W (11,000*6,500)*0,05

3,575

W Súčet

3,575

11	K	211561131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	36,644	87,30	3 199,02
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

W Zásyp odvodnenia základových konštrukcií

W 36,644

36,644

W Súčet

36,644

12	K	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	259,389	2,01	521,37
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

W 67,86*(2*0,9+0,6)

162,864

W (11,000*6,500)*1,35

96,525

W Súčet

259,389

13	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	264,577	2,37	627,05
----	---	----------------	--	----	---------	------	--------

14	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	14,300	79,33	1 134,42
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

W (11,000*6,500)*0,200

14,300

W Súčet

14,300

15	K	212756145.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	88,500	1,31	115,94
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

W 88,500

88,500

W Súčet

88,500

16	M	286110016460.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, SN4, s geotextiliou	m	88,500	3,41	301,79
----	---	----------------	--	---	--------	------	--------

W 88,500

88,500

W Súčet

88,500

D 5

Komunikácie

4 432,85

17	K	596913112.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 100 m2	m2	71,500	10,11	722,87
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

W 11,000*6,500

71,500

W Súčet

71,500

18	M	284520000401.S	Zatravnovací panel plastový, rozmer 330x330x50 mm	ks	660,138	5,62	3 709,98
----	---	----------------	---	----	---------	------	----------

D 8

Rúrové vedenie

3 225,86

19	K	894810001.S	Montáž plastovej filtračnej šachty priemeru 470 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	42,24	84,48
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W 2

2,000

W Súčet

2,000

20	M	286610032101.S	Filtračná šachta, plastová (v mieste poklopu) pripojenie DN100/110	ks	2,000	352,74	705,48
----	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

W 2

2,000

W Súčet

2,000

21	K	895970007.S	Montáž bočnej dosky k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	6,000	1,36	8,16
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

W 2

2,000

W 4

4,000

W Súčet

6,000

22	M	286650001218.S	Bočná doska pre variabilný vsakovací box 1200 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	6,000	49,12	294,72
----	---	----------------	--	----	-------	-------	--------

W 6

6,000

W Súčet

6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	895970008.S	Montáž dna k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	10,000	1,76	17,60
	W		2		2,000		
	W		8		8,000		
	W		Súčet		10,000		
24	M	286650001224.S	Dno uzavretie pre pre vsakovanie dažďovej vody	ks	10,000	58,35	583,50
	W		10		10,000		
	W		Súčet		10,000		
25	K	895970011.S	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m3	3,024	44,55	134,72
	W		Vsakovacie bloky Vb1				
	W		(1,200*0,600*0,420)*2		0,605		
	W		Vsakovacie bloky Vb2				
	W		(1,200*0,600*0,420)*8		2,419		
	W		Súčet		3,024		
26	M	286650001216	Vsakovací blok 1200x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	10,000	139,72	1 397,20
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 610,99
27	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	94,000	11,70	1 099,80
	W		Spevnená plocha				
	W		6,500*2+11,000		24,000		
	W		Okapový chodník				
	W		70		70,000		
	W		Súčet		94,000		
28	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	94,940	4,03	382,61
29	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	2,820	101,82	287,13
	W		Spevnená plocha				
	W		(24,000*0,200)*0,150		0,720		
	W		Okapový chodník				
	W		(70,000*0,200)*0,150		2,100		
	W		Súčet		2,820		
30	K	998226011.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	146,963	12,53	1 841,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

B - Vedľajšia činnosť

Časť:

**B.1 - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie
s výkonom do 1MW**

JKSO:

Miesto: Obec Lada

ČS:

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

IČO:

46047069

IČ DPH:

SK2023197264

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dušan Zánický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		24 260,35	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	24 260,35	23,00%	5 579,88
Cena s DPH		v EUR	29 840,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: /

Pečiatka

Dátum a podpis: - - -

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

B - Vedľajšia činnosť

Časť:

**B.1 - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie
s výkonom do 1MW**

Miesto:

Obec Lada

Dátum:

14. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ:

INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 260,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 068,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 068,96

M - Práce a dodávky M

17 646,32

21-M - Elektromontáže

17 646,32

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

5 545,07

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti kultúrno-správnej budovy v Lade

Objekt:

B - Vedľajšia činnosť

Časť:

B.1 - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1MW

Miesto: Obec Lada

Dátum: 14. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Lada

Projektant:

Zhotoviteľ: INVY trade, s.r.o.

Spracovateľ: Dušan Zánický

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 260,35

o HSV Práce a dodávky HSV

1 068,96

o 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 068,96

1	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	66,81	1 068,96
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

o M Práce a dodávky M

17 646,32

o 21-M Elektromontáže

17 646,32

2	K	210271001.S	Obojstranné protipožiarné utesnenie priechodky do 40 mm	ks	2,000	9,57	19,14
3	M	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmeľ, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarné tesnenie škár a	ks	4,000	42,26	169,04
4	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	24,000	13,66	327,84
5	K	210501104.S	Montáž FV konštrukcie	ks	24,000	18,25	438,00
6	M	346510000720.S	Strieďač 10 kW, WIFI+Smartmeter	ks	1,000	1 190,80	1 190,80
7	M	210010575.S	Rúrka ohybná elektroinštalacná ÚV stabilná bezhalogenová, D 42 uložená pevne	m	140,000	2,35	329,00
8	M	345750064300.S	Lišta elektroinštalacná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	4,000	3,02	12,08
9	M	999000000100.S	Ostatný podružný materiál	eur	441,000	1,11	489,51
10	M	286130073100.S	Chránická ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40, ÚV stabilná	m	140,000	2,10	294,00
11	M	345750064300.S.1	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	4,000	5,46	21,84
12	M	341310036000.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx6 mm2	m	5,000	11,70	58,50
13	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	8,000	6,83	54,64
14	M	341110011600.S	Vodic medený CY 16 mm2	m	4,000	2,39	9,56
15	M	341110011402.S	Vodic medený CYA 16 ZŽ mm2	m	120,000	1,44	172,80
16	M	341110011401.S	Vodic medený CYA 6 ZŽ mm2	m	15,000	0,64	9,60
17	M	341110011400.S	Vodic solárny modrý, červený CYA 6 mm2	m	240,000	1,55	372,00
18	M	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	8,000	1,34	10,72
19	M	358240003400.S	Zvodic prepátia kombinovaný 4P, 32kA, limp= 12,5kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	248,39	248,39
20	M	358240001700	Zvodic prepátia DC kombinovaný T1+T2 2P, 16kA, limp= 12,5kA/pól, 2 moduly, 600-1000V	ks	2,000	224,32	448,64
21	M	351140007634.S	Výkonový stykač 3-pólový, 50A, čievka 230V/4C	ks	1,000	232,83	232,83

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	357140007610.S	Rozvodnicová skrina nástenná,	ks	1,000	377,51	377,51
23	M	345810001400.S	Koncovka MCU4, kladný,záporný pól- set	ks	44,000	18,29	804,76
24	M	345810001414.S	HLpro Metrická skrutka M10x25 + Matica	ks	180,000	0,58	104,40
25	M	345810001404.S	HLpro Skrutky M8x30 (pozink)	ks	260,000	0,32	83,20
26	M	346510004130.S	Fotovoltaická konštrukcia pre rovné strechy, do 500 panelov	kpl	24,000	169,90	4 077,60
27	M	345810001402.S	HLpro Krajný úchyt (35mm) pre panely	ks	26,000	0,95	24,70
28	M	345810001403.S	HLpro Stredový úchyt panelu 24,3x36	ks	98,000	0,90	88,20
29	M	00006	URNA0345	ks	1,000	357,29	357,29
30	M	346510005170.S	Optimizér s požiarým odpínaním	ks	24,000	92,97	2 231,28
31	M	346510000110.S	Fotovoltaické panely LP182*182-M-60-NB - 500Wp bifacial	ks	24,000	159,55	3 829,20
32	K	210501237.S	Vyhotovenie štrukturovanej kabeláže na strane DC a AC	súb.	1,000	643,35	643,35
33	K	210501314.S	Montáž akumulátorového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 20 kWp	ks	1,000	115,90	115,90

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

5 545,07

34	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	940,60	940,60
35	K	0010000111.S	Inžinierska činnosť - oživenie a spustenie	eur	1,000	1 679,40	1 679,40
36	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	2 925,07	2 925,07