

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Stredné Plachtince
Sídlo: Stredné Plachtince 110, 991 24 Stredné Plachtince
Zastúpený: Ľubo Mackov, starosta
IČO: 00319571
DIČ: 2021243257
IČ DPH: Nie som platca DPH
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK41 5600 0000 0060 4793 8001
BIC: KOMASK2X
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Deaf group s.r.o.
Sídlo: Št. Tučeka 186/45, 991 01 Veľký Krtíš
IČO: 48273180
DIČ: 212012115
IČ DPH: SK212012115
Zastúpený: Mgr. Pavel Šarina
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zapísaný v: ORSR v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28465/S
Číslo účtu: SK32 1111 0000 0016 3368 4013
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej aj „zmluva“):

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok realizácie verejného obstarávania, a to podlimitnej zákazky na dodanie tovaru zadávanej podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ vyhlásil na predmet zmluvy verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako podlimitnú zákazku na dodanie tovaru, a to prostredníctvom IS EPVO s názvom zákazky: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Stredné Plachtince**“ Na základe vyhodnotenia ponúk predmetného verejného obstarávania bola ponuka zhotoviteľa identifikovaná

- ako úspešná, a na základe tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli v súlade s platnými právnymi predpismi uzatvoriť túto zmluvu.
2. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie záväzkov z nej obsiahnutých.
 3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky mu z nej vyplývajúce a že je plne oboznámený s podkladmi tvoriacimi zadávaciu dokumentáciu diela, vrátane jej príloh, ktoré ustanovujú požiadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.
 4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má na realizáciu diela k dispozícii nevyhnutné kapacity a technické schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.
 5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými požadovanými oprávneniami, vydanými príslušnými orgánmi v zmysle príslušných platných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu diela.
 6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je platne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a zaväzuje sa počas trvania tejto zmluvy udržiavať tento zápis v platnosti a plniť riadne všetky povinnosti, vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v nadväznosti na čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
 - a) nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike
 - b) nie je vlastnená z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v písm. a)
 - c) nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písm. a) alebo b)
 - d) nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so subdodávateľmi, dodávateľmi alebo subjektmi podľa písm a) až c), ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky
 - e) nemá a/alebo jeho subdodávateľ a/alebo iný subjekt, ktorý koná v mene zhotoviteľa/aa/alebo na základe pokynov zhotoviteľa sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
 8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchádzačom, ktorý má podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku, a ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba uvedená vyššie.

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa dodávku a inštaláciu tovaru vyrábaného na mieru v rámci zákazky s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Stredné Plachtince**“, a to podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné dodanie predmetu zmluvy dohodnutú cenu za dielo.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované podľa tejto zmluvy budú financované z prostriedkov verejného obstarávateľa pridelených mu na tento účel zo štátneho rozpočtu na realizáciu programu z Modernizačného fondu do 31.12.2028.
3. Pre odstránenie pochybností je zhotoviteľ na základe tejto zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa odovzdanej projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z poskytnutej projektovej dokumentácie, pričom výkaz výmer/rozpočet poskytnutý objednávateľom ako podklad pre ocenenie je orientačný. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer/rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy zodpovedá celému rozsahu diela podľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne realizovaných prác.

Článok III.

Spôsob, čas a miesto realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo dodať najneskôr do 31.12.2028
2. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je Stredné Plachtince, súp.č. 110.
3. Pred začatím plnenia predmetu zmluvy alebo jej časti je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa, aby objednávateľ v súlade s dohodnutými podmienkami schválil dielenskú dokumentáciu. Protokol o schválení dielenskej dokumentácie bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že objednávateľ neschváli dielenskú dokumentáciu predloženú zhotoviteľom, bude vyhotovený Zápis o zistených nedostatkoch s určením záväzného termínu ich odstránenia. V prípade ak zhotoviteľ do termínu podľa predchádzajúcej vety neodstráni nedostatky v dielenskej dokumentácii alebo ak objednávateľ opakovane neschváli dielenskú dokumentáciu, nakoľko bude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania, projektovej dokumentácie a tejto zmluvy, považuje sa toto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa za jej podstatné porušenie.
4. O dodaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany, resp. ich oprávnení zástupcovia **Protokol o odovzdaní a prevzatí** (ďalej len „protokol“). V prípade zistenia väd na diele, sa namiesto protokolu spíše **Zápis o zistených vadách** s určením termínu ich odstránenia a predmet zmluvy alebo jeho časť má objednávateľ právo na základe tohto zápisu neprevziať. Zápis o zistených vadách podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Po odstránení zistených väd spíšu zmluvné strany protokol. Dielo sa považuje za dodané až podpísaním protokolu.
5. Nárok na cenu za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným dodaním diela.
6. Zhotoviteľ spolu s predmetom zmluvy odovzdá všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú na prevzatie a riadne a nerušené užívanie diela.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že dodaním diela a jeho použitím nebudú porušené žiadne práva tretích osôb, najmä práva duševného vlastníctva.
8. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané

používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- i. si prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie diela a nemá k nim žiadne námietky, je podrobne oboznámený so stávajúcim zjavným stavom miesta realizácie diela,
- ii. je podrobne oboznámený s odovzdanou projektovou dokumentáciou pre zhotovenie diela, všetky projektované práce a dodávky sú mu jasné a nemá k nim žiadne pripomienky,
- iii. na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.

Článok IV. Cena za dielo

1. Celková cena za dielo vyplývajúca z ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán, a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH	759 685,65 eur
5 % DPH	37 984,28 eur
cena vrátane DPH	797 669,93 eur
2. Podrobná cenová kalkulácia za jednotlivé položky, ktoré tvoria predmet diela je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, pričom celková cena za dielo je stanovená ako súčet cien všetkých položiek – častí diela.
3. Cena za dielo podľa čl. II. bod 1 tejto zmluvy zahŕňa:
 - a) všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením predmetu zákazky, t. j. so zhotovením diela, vrátane montáže, ak si to dielo dočasne rozmontované z dôvodu prevozu vyžaduje,
 - b) všetky náklady zhotoviteľa spojené s jeho montážou a dodaním do miesta plnenia podľa tejto zmluvy,
 - c) všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením si akýchkoľvek povinností týkajúcich sa predloženia vzoriek, vzorkovníkov, vyhotovenia dielenskej dokumentácie a iných povinností určených vo výzve na predkladanie ponúk a súvisiacej dokumentácii,
 - d) všetkých nákladov zhotoviteľa spojených s prípravou a predložením ponuky v rámci verejného obstarávania opísaného v článku I. bode 1 tejto zmluvy,
 - e) všetky náklady zhotoviteľa spojené s odstránením a odvozom obalov z dodaného diela tvoriaceho predmet zmluvy.
4. Na celkovú cenu za dielo neposkytne objednávateľ zhotoviteľovi žiaden preddavok ani zálohu.

Článok V. Platobné podmienky

1. Cenu za zrealizované plnenie predmetu zmluvy uhradí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom mesačne na základe vykonaných prác (súpis prác).
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť poslednú faktúru po riadnom dodaní diela po jeho odovzdaní a prevzatí objednávatel'om na základe podpísaného preberacieho protokolu.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. Prílohou faktúry bude dodací list v zmysle preberacieho protokolu.
5. Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do hmotného investičného majetku (HIM).
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, alebo v nej nebudú uvedené správne údaje podľa tejto zmluvy resp. podľa príslušnej objednávky, je objednávatel' oprávnený faktúru neuhradiť a vrátiť ju zhotoviteľovi k oprave. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry.
7. Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo vo svojom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle dohodnutých podmienok a zodpovedá za kvalitu diela.
2. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v dohodnutých termínoch v bezchybnom stave bez väd a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby/vady ním dodaného diela resp. jeho časti, ktoré vznikli jeho zamestnancami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá za právne vady výstupov súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávatel'a, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Ak konanie zhotoviteľ'a v súvislosti a v čase plnenia diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo si uplatnia nároky voči objednávatel'ovi, zhotoviteľ' odškodní objednávatel'a za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
6. Objednávatel' je povinný monitorovať plnenie predmetu tejto zmluvy.
7. Objednávatel' je povinný bezodkladne oboznamovať zhotoviteľ'a so všetkými novými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.
8. Objednávatel' je povinný určiť zamestnancov, ktorí budú súčinní so zhotoviteľom pri plnení predmetu zmluvy, napr. pri poskytovaní potrebných údajov, podkladov a pod.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady diela a záruka

1. Zhotoviteľ dáva záruku za akosť podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, teda ručí za to, že celý predmet zmluvy má v dobe prevzatia, ako aj počas plynutia záručnej doby všetky zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, ako aj že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelu definovanému v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ je rovnako zodpovedný za to, že zhotovené dielo sa zhoduje s dielenskou dokumentáciou odsúhlasenou a vyhotovenou na základe tejto zmluvy.
3. Ak má predmet zmluvy vady, najmä tie uvedené vyššie, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd.
4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
5. Ak sa vyskytne na predmete zmluvy vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu takejto vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ nebola uspokojená zo zádržného.
6. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy **záruku za akosť (tzn. funkčnosť a technické spracovanie) v trvaní minimálne troch (3) rokov** plynúcu vo vzťahu ku každej konkrétnej položke diela tvoriacej predmet tejto zmluvy odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, t. j. zhotoviteľ zaručuje, že predmet zmluvy, bude mať vymienené vlastnosti v zmysle tejto zmluvy po uvedenú dobu.
7. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá v plnom rozsahu za to, že predmet zmluvy sa zhoduje s údajmi uvedenými jeho ponuke a jej všetkých prílohách, predloženej do verejného obstarávania podľa článku I. bod 1 tejto zmluvy, ako aj s podmienkami uvedenými v vo výzve na predkladanie ponúka súvisiacej dokumentácii k predmetnému verejnému obstarávaniu a s odsúhlasenou dielenskou dokumentáciou.
8. Zhotoviteľ v rámci záruky za akosť zodpovedá za to, že ním dodaný predmet zmluvy bol objednávateľovi dodaný v kvalite, s použitím takých materiálov a konštrukčných riešení, ktoré sú vyžadované v dokumentácii k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky a v súlade s odsúhlasenou dielenskou dokumentáciou, ako deklaroval v jeho ponuke predloženej d verejného obstarávania.
9. Pre objednávateľa je neprijateľné, aby zhotoviteľ dodal predmet plnenia v nižšej kvalite, s použitím menej kvalitných materiálov, znižujúc tak estetické a dizajnové nároky na predmet zmluvy. Takýmto postupom zhotoviteľa by bol zmarený účel sledovaný uzavretím tejto zmluvy a jedná sa o podstatné porušenie tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo tvoriace predmet zmluvy nie je zaťažené žiadnymi právami tretích osôb z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, osobitne autorských práv. Takýmto postupom zhotoviteľa (dodanie diela s takýmito právnymi vadami) by bol zmarený účel sledovaný uzavretím tejto zmluvy a jedná sa o jej podstatné porušenie, a to aj v prípade, ak sa toto porušovanie práv týka iba niektorého z častí diela tvoriacich predmet tejto zmluvy. Objednávateľ netoleruje akékoľvek porušovanie práv duševného vlastníctva a o nadobudnutie tovarov/diel, ktoré tieto práva porušujú nemá záujem.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady predmetu zmluvy odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi nad rámec vzniknutej škody zmluvnú pokutu 50 eur za každý deň omeškania.

12. Prípadnú reklamáciu väd podľa tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Voľbu nároku z väd uvedie objednávateľ v reklamacii.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po vyzvaní objednávateľom odovzdá objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 3% z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 3 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na dielo.
14. Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd diela a vady diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 3 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
15. Ak sa zhotoviteľ rozhodne pre záručnú zábezpeku vo forme hotovostnej zábezpeky, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi číslo bankového účtu, na ktorý bude zložená hotovostná zábezpeka.
16. Objednávateľ vždy po uplynutí jedného roka odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, uvoľní zhotoviteľovi 1/5 (slovom: jednu pätinu) z hodnoty záručnej zábezpeky, rovnakým spôsobom bude postupovať po druhom, treťom, štvrtom a piatom roku odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Posledná 1/5 (slovom: jedna pätina) z hodnoty garančnej zábezpeky musí byť zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr v deň nasledujúci po dni uplynutia záruky na dielo.
17. Nepredloženie záručnej (bankovej alebo hotovostnej) záruky najneskôr v deň protokolárneho preberania diela oprávňuje objednávateľa dielo neprevziať.

Článok VIII.

Prevod práv

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu, prechádza na objednávateľa dňom jeho dodania do miesta plnenia podľa tejto zmluvy nakoľko s ohľadom na rozsah predmetu zmluvy dodanie/montáž nemusia byť vykonané jednorazovo, ale môžu byť vykonané aj na viac krát.
2. Všetka dokumentácia, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá podľa článku III. bodu 3 tejto zmluvy, ako aj všetky práva (najmä práva duševného vlastníctva) k dokumentácii (ak s ňou súvisia) prechádzajú na objednávateľa ich dodaním do miesta plnenia.

Článok IX.

Subdodávateľia

1. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ, na ktorého sa táto povinnosť vzťahuje v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť platne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia zo strany zhotoviteľa. Ak sa v uvedenej lehote objednávateľ nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu, zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať dielo. V prípade, ak zhotoviteľ realizuje dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by dielo vykonával sám.
2. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávateľia, a zároveň subdodávateľia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Článok X.

Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu zhotovenia diela podľa článku III. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, najviac však 100% ceny diela podľa tejto zmluvy.

2. V prípade, ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nedodrží podmienky vykonania diela, túto zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný materiál, iné postupy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR za každé takéto porušenie zmluvy, ak sa s takým porušením nespája zmluvná pokuta, uvedená nižšie v tomto článku.
3. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie 1000 EUR za každé porušenie tejto povinnosti.
4. V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré porušenia ustanovená osobitná výška pokuty.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ nezbučuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.
7. Prípadné nároky z vad tovaru sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že nárokmi zo zodpovednosti za vady nie sú v žiadnom rozsahu dotknuté nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi na náhradu škody v celej výške spôsobenej vadným plnením, vrátane ušlého zisku.

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné, môže oprávnená strana od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
2. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy nie je povinnosťou poškodenej zmluvnej strany, aby druhú zmluvnú stranu vyzývala na dodatočné splnenie povinností, najmä nie v prípade ak bude zistené porušenie práv duševného vlastníctva.
3. Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu dodania predmetu zmluvy alebo jej ktorejkoľvek časti viac ako tridsať kalendárnych dní.
4. Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa a dôvod na odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje prípad, ak zhotoviteľ nedodal predmet zmluvy podľa dohodnutých podmienok a vady plnenia neodstránil spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak si objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní dodanie diela a takéto porušenie povinností na strane objednávateľa s ohľadom na okolnosti uzavretia tejto zmluvy možno považovať za jej podstatné porušenie. Musí však predtým písomne vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia do stanoveného termínu od zmluvy odstúpi.
6. Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky.

Článok XII.

Ostatné dojednania

1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, rozmery, výmery, miery budú označované v slovenskom jazyku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v bode 6 tohto článku.
3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
6. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov predmetu zmluvy, cenu, termíny dodania predmetu zmluvy, a to na účel informovania o základných parametroch predmetu zmluvy, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných diel.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
2. Táto zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Spory týkajúce sa tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
3. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. Táto zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
5. Zmeny v tejto zmluve je možné vykonať bez nového verejného obstarávania len v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany uvedenú pri označení zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doporučenej zásielky s doručenkou druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručeníu piatym dňom od dňa odoslania zásielky.
7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dvestane zhotoviteľ a dve objednávateľ.
8. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a v plnom rozsahu s ním súhlasia.

9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podmienkou uzavretia tejto zmluvy s úspešným uchádzačom - zhotoviteľom je pridelenie finančných prostriedkov objednávateľovi zo strany zakladateľa teda objednávateľ je povinný uzavrieť túto zmluvu o dielo iba za úplného splnenia tejto podmienky.
10. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zašle túto zmluvu po jej podpise zo strany oboch zmluvných strán Úradu vlády Slovenskej republiky na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.
11. Prílohy:
- Príloha č. 1 – Rozpočet pre ocenenie – podrobná cenová kalkulácia
 - Príloha č. 2 – Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V dňa.....
S. Mackov 29.8.2026

Za objednávateľa

Ľubo Mackov - starosta

Vo Veľkom Krtíši, dňa 26.08.2026

Za zhotoviteľa

UDEAF GROUP s.r.o.
Registrováný sociálny podnik
IČO: 45 3 Veľký Krtíš 99001
180
011 2115

Mgr. Pavel Šarina

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 505/1
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

JKSO:
Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

ČS:
Dátum: 27.8.2026

Objednávateľ:
Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

IČO: 00319571
IČ DPH: 2021243257

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO: 52373843
IČ DPH: 2121030758

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			759 685,65
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znížená	23,00%	0,00	0,00
	5,00%	759 685,65	37 984,28
Cena s DPH v EUR			797 669,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF/GR
Ref
Št.TuČ
27.8.2026
ICO 48 273 180
IČ DPH SK 212 011 2115
99001

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	505/1		
Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE		
Miesto:	Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2	Dátum:	27.08.2026
Objednávateľ:	Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110	Projektant:	Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n. Ipľom
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		759 685,65	797 669,93
I.	Hlavné aktivity	649 974,20	682 472,91
1. Aktivita	Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy	428 565,16	449 993,42
A.	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	163 875,55	172 069,33
B.	Zateplenie a/alebo výmena strechy	66 945,69	70 292,97
C.	Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho nadlažia (podkrovia)	146 399,63	153 719,61
D.	Výmena okien a/alebo dverí	51 344,29	53 911,50
2. Aktivita	Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov	118 429,39	124 350,86
E.	Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov	60 712,27	63 747,88
F.	Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia systémov	57 717,12	60 602,98
3. Aktivita	Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia	8 017,01	8 417,86
H.	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	3 601,94	3 782,04
J.	Debarierizačné opatrenia	4 415,07	4 635,82
4. Aktivita	Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia	94 962,64	99 710,77
K.	Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektrininštalácia	94 962,64	99 710,77
II.	Vedľajšie aktivity	109 711,45	115 197,02
1. Aktivita	Obnoviteľné zdroje energie	53 848,76	56 541,20
A.	Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1 MW	53 848,76	56 541,20
2. Aktivita	Zelené a ekologické opatrenia	55 862,69	58 655,82
B.	Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy	55 862,69	58 655,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLAČTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

163 875,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	163 875,55	5,00%	8 193,78

Cena s DPH

v EUR

172 069,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registrowaný sociálny podnik
Št.Tužeka 186/45, Veľký Krtíš 99001
IČO: 48 273 180

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Baloq n. Ipřom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

163 875,55

HSV - Práce a dodávky HSV

163 875,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

343,18

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

79 402,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

84 077,77

77 - Podlahy

51,62

771 - Podlahy z dlaždíc

51,62

784 - Maľby

14,95

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balož n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 875,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

163 875,55

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

343,18

1	K	317180112.S	Keramický preklad nenosný, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	21,56	21,56
2	K	342272104	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých	m2	6,310	50,97	321,62

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

79 402,98

3	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	8,250	3,85	31,76
4	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov	m2	8,250	14,44	119,13
5	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	16,672	2,60	43,35
6	K	612460208.S2	Vnútorná omietka stien	m2	16,672	13,69	228,24
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	12,621	11,49	145,02
8	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, akýmkoľvek spôsobom	m2	142,461	2,31	329,08
9	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	868,193	3,74	3 247,04
10	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztrievaná, hr. 2 mm	m2	860,302	19,79	17 025,38
11	K	622465112	Vonkajšia omietka soklov, mramorové zrná, marmolit, strednozrná, hr. 2 mm	m2	49,406	41,52	2 051,34
12	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	49,406	60,29	2 978,89
13	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	7,827	65,91	515,88
14	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	810,960	64,97	52 688,07

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

84 077,77

15	K	936941329.S2	Spätná montáž dreveného prístrešku so stĺpmi a zábradlím	ks	1,000	1 099,01	1 099,01
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	924,000	3,28	3 030,72
17	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 848,000	1,81	3 344,88
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	924,000	2,28	2 106,72
19	K	953941339.SS	Demontáž a spätná montáž drobných fasádnych prvkov (držák na vlnky, konzola na uchytenie vedenia areálového osvetlenia)	ks	3,000	61,16	183,48
20	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	126,260	15,41	1 945,67
21	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	126,260	4,33	546,71
22	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	259,469	5,37	1 393,35
23	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytú okapníčkou	m	98,220	4,31	423,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	259,469	5,00	1 297,35
25	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	328,814	3,59	1 180,44
26	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	6,910	7,29	50,37
27	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. od 100 do 150 mm, -0,08200t	m2	8,371	11,52	96,43
28	K	965041441.S2	Búranie podkladov, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	117,134	69,38	8 126,76
29	K	965043341.S2	Búranie podkladov, cementový poter hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	39,045	113,82	4 444,10
30	K	966001229.S2	Demontáž dreveného prístrešku so stĺpmi a zábradlím, -1,50000 t	ks	1,000	273,04	273,04
31	K	973031324.S	Výsekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	2,000	8,54	17,08
32	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 80 mm, -0,01804t	m2	924,803	3,44	3 181,32
33	K	978071211.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, - 0,07300t	m2	106,016	10,54	1 117,41
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	346,412	17,08	5 916,72
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 385,648	0,49	678,97
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	346,412	15,79	5 469,85
37	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 385,648	1,87	2 591,16
38	K	979089312.S	Poplatok za skládku	t	346,412	90,99	31 520,03
39	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	81,399	49,63	4 039,83
40	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,703	4,33	3,04

D 77 Podlahy 51,62

D 771 Podlahy z dlaždíc 51,62

41	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300x80 mm	m	4,780	5,10	24,38
42	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach	m2	8,250	1,49	12,29

D 784 Malby 14,95

43	K	784401801.S	Odstránenie maleb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	24,922	0,60	14,95
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

66 945,69

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

66 945,69

5,00%

3 347,28

Cena s DPH

v EUR

70 292,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovateľný sociálny podnik
Št. Tučeka 1, 020 01, Bratislava, IČO: 49001
IČ DPH: SK212 011 2115

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	66 945,69
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	349,83
PSV - Práce a dodávky PSV	66 595,86
71 - Izolácie	36 782,09
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	30 306,49
713 - Izolácie tepelné	6 475,60
72 - Zdravotechnické inštalácie	717,45
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	717,45
76 - Konštrukcie	29 096,32
764 - Konštrukcie klampiarske	28 205,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	890,53

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Nedefa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 945,69

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 349,83

1	K	936941321.S	Spätná montáž prístrešku so strechou z polykarbonátu bez bočných stien	ks	1,000	261,36	261,36
2	M	966001221.S	Demontáž prístrešku so strechou z polykarbonátu bez bočných stien, -0,38100 t	ks	1,000	88,47	88,47

D PSV Práce a dodávky PSV 66 595,86

D 71 Izolácie 36 782,09

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 30 306,49

3	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° leduvrstvou, -0,00600t	m2	962,963	1,06	1 020,74
4	M	712290010.S2	Zhotovenie parozábrany plochých striech	m2	962,963	1,21	1 165,19
5	K	283230006700.S2	Parozábrana - asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou	m2	1 107,407	2,79	3 089,67
6	M	712311101.S2	Zhotovenie parotesniacej vrstvy striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	962,963	1,15	1 107,41
7	K	111630002800.S	Penetračný náter - modifikovaný asfaltový penetračný náter	l	240,741	6,53	1 572,04
8	M	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	962,963	7,43	7 154,82
9	K	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	962,963	7,20	6 933,33
10	M	311970001500.S2	Vruty - pre zhotovenie povlakovej krytiny	ks	1 000,000	1,12	1 120,00
11	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	962,963	0,90	866,67
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 107,407	1,89	2 093,00
13	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	962,963	0,55	529,63
14	M	712991050.S2	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie	m	101,020	14,31	1 445,60
15	K	311690001000.S2	Rozperné nity do betónu	ks	3 050,000	0,18	549,00
16	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	65,663	13,11	860,84
17	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	290,538	2,75	798,55

D 713 Izolácie tepelné 6 475,60

18	M	311970001150.S2	Kotviaci prvok - pre zateplenie strechy	ks	2 350,000	0,12	282,00
19	K	311970001150.S2	Kotviaci prvok - pre zateplenie strechy	ks	4 700,000	0,11	517,00
20	M	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	182,073	18,04	3 284,60
21	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, ploché strechy	m2	185,714	12,88	2 392,00

D 72 Zdravotechnické inštalácie 717,45

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 717,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	725_0001	Úprava vodovodu a kanalizácie pre napojenie na jestvujúce rozvody	ks	1,000	717,45	717,45
D 76			Konštrukcie				29 096,32
D 764			Konštrukcie klampiarske				28 205,79
23	K	764327240.S2	Oplechovanie z pozinkovaného plechu s plastovým povlakom, lemovania strechy a stien r.š. 500 mm	m	79,965	27,61	2 207,83
24	M	764321820.S	Demontáž oplechovania podkladového plechu, rš 500 mm, -0,00420t	m	79,375	1,30	103,19
25	K	764352427.S2	Žľaby z pozinkovaného plechu s plastovým povlakom, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	79,965	44,40	3 550,45
26	M	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových rš 330 mm, -0,00330t	m	79,375	1,43	113,51
27	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného plechu s plastovým povlakom, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	8,000	40,89	327,12
28	M	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	7,000	2,11	14,77
29	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného plechu s plastovým povlakom, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	101,020	51,30	5 182,33
30	M	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	101,020	2,21	223,25
31	K	764430460.S2	Oplechovanie komína z pozinkovaného farbeného plechu s plastovým povlakom, vrátane rohov r.š. 1200 mm	m	259,863	53,57	13 920,86
32	M	764430850.S2	Demontáž oplechovania komína rš 1200 mm, - 0,00674t	m	2,500	2,07	5,18
33	K	764454453.S2	Zvodové rúry z pozinkovaného plechu s plastovým povlakom, kruhové priemer 100 mm	m	48,540	40,56	1 968,78
34	M	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	44,140	1,12	49,44
35	K	764453842.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	7,000	2,52	17,64
36	M	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	7,000	1,70	11,90
37	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	278,461	1,83	509,54
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				890,53
38	M	767833511.S2	Demontáž a spätná montáž rebríkov na strechu	m	9,800	90,87	890,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia
(podkrovie)

JKSO: .

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

146 399,63

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

146 399,63

Sadzba dane

23,00%

5,00%

Výška dane

0,00

7 319,98

Cena s DPH

v EUR

153 719,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovateľný sociálny podnik
Št. Tučeka 186/45, Veľký Kríľ 09001
IČO: 475415711
IČ DPH: 202415711412

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

**C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia
(podkrovia)**

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

146 399,63

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

66 469,23

PSV - Práce a dodávky PSV

79 930,40

71 - Izolácie

79 930,40

713 - Izolácie tepelné

79 930,40

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia
(podkrovie)

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 399,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

66 469,23

1	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penstráclou základnou	m2	8,250	3,71	30,61
2	K	611460208.S2	Vnútorná omietka stropov	m2	8,250	17,29	142,64
3	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	810,960	81,75	66 295,98

D PSV

Práce a dodávky PSV

79 930,40

D 71

Izolácie

79 930,40

D 713

Izolácie tepelné

79 930,40

4	K	713000050.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2	1 743,853	1,59	2 772,73
5	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	780,890	7,42	5 794,20
6	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	796,508	31,75	25 289,13
7	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	780,890	2,09	1 632,06
8	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, pre vyspádovanie plochých striech	m3	114,791	90,06	10 338,08
9	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	1 561,780	9,07	14 165,34
10	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	1 593,016	11,86	18 893,17
11	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	826,782	1,26	1 045,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

D. - Výmena okien a/alebo dverí

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Baľog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 344,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	51 344,29	5,00%	2 567,21

Cena s DPH

v EUR

53 911,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št. Tučeka 144/1A, Vahúv Krúž 99001
IČ DPH SK2120044115

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

D. - Výmena okien a/alebo dverí

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Baloq n. Ipřom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 344,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 007,61

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

344,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 662,85

PSV - PSV

48 336,68

76 - Konštrukcie

48 336,68

764 - Konštrukcie klampiarske

2 932,63

766 - Konštrukcie stolárske

41 913,89

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 490,16

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 3:

D. - Výmena okien a/alebo dverí

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 344,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 007,61

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

344,76

1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, akýmkoľvek spôsobom	m2	142,461	2,42	344,76
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 662,85

2	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,0071	m	312,780	7,27	2 273,91
3	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kídla do súľ plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,95	0,95
4	K	968063111.S	Vybúranie zárubní rámových pre dvere jednokrídlové, šírky do 900 mm, -0,015 t	ks	1,000	49,86	49,86
5	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,600	7,08	89,21
6	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	30,960	8,04	248,92

D PSV

PSV

48 336,68

D 76

Konštrukcie

48 336,68

D 764

Konštrukcie klampiarske

2 932,63

7	K	764410540.S2	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu s plastovým povlakom, vrátane rohov	m	93,360	29,68	2 770,92
8	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	85,560	1,89	161,71

D 766

Konštrukcie stolárske

41 913,89

9	K	766621400.S2	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (vrátane vysprávok)	m	334,820	21,86	7 319,17
10	M	611410_N01-001	Okno plastové jednokrídlové OS, rozmery 1140x1720 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	390,82	1 563,28
11	M	611410_N01-002	Okno plastové jednokrídlové S, rozmery 1180x580 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	125,23	250,46
12	M	611410_N01-003	Okno plastové trojkrídlové OS/OS/S, rozmery 1890x2050 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	738,07	4 428,42
13	M	611410_N01-004	Okno plastové trojkrídlové OS/OS/OS, rozmery 2460x1080 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	545,57	545,57
14	M	611410_N01-005	Okno plastové trojkrídlové OS/OS/OS, rozmery 2670x1070 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	562,47	1 124,94
15	M	611410_N01-006	Okno plastové jednokrídlové OS, rozmery 550x550 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	59,41	118,82
16	M	611410_N01-007	Okno plastové jednokrídlové OS, rozmery 1150x1720 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	354,00	708,00
17	M	611410_N01-008	Okno plastové dvojkrídlové OS/OS, rozmery 2350x1720 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	811,61	3 246,44
18	M	611410_N01-009	Okno plastové dvojkrídlové OS/OS, rozmery 2280x1720 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	732,10	1 464,20
19	M	611410_N01-010	Okno plastové dvojkrídlové OS/OS, rozmery 2320x850 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	384,55	384,55
20	M	611410_N01-011	Okno plastové jednokrídlové OS, rozmery 1220x520 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	111,37	111,37
21	M	611410_N01-012	Okno plastové jednokrídlové OS, rozmery 1140x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	398,49	1 593,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	611410_N01-013	Okno plastové jednokrídlové OS, rozmery 1135x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	381,91	1 527,64
23	M	611410_N01-014	Okno plastové štvorkrídlové O/OS/OS/O, rozmery 2300x580 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	275,50	551,00
24	M	611410_N01-015	Okno plastové jednokrídlové S, rozmery 1890x640 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	245,54	1 473,24
25	M	611410_N01-016	Okno plastové dvojkrídlové OS/OS, rozmery 2350x1710 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	694,19	694,19
26	M	611410_N01-017	Okno plastové dvojkrídlové OS/OS, rozmery 2350x1750 mm, izolačné trojsklo	ks	5,000	803,05	4 015,25
27	M	611410_N01-018	Okno plastové dvojkrídlové OS/OS, rozmery 2280x1750 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	752,83	1 505,66
28	M	611410_N01-019	Okno plastové dvojkrídlové OS/OS, rozmery 2680x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	877,95	877,95
29	K	766641161.S2	Montáž vchodových dverí plastových s hydrolizolačnými páskami (vrátane vysrávok)	m	30,960	22,30	690,41
30	M	611410_N02-001	Dvojkrídlové plastové vchodové dvere, rozmery 1470x2100 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	804,72	804,72
31	M	611410_N02-002	Dvojkrídlové plastové vchodové dvere s pevnými bočnými preskleniami a s nadsvetlíkom, rozmery 2990x3000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 395,03	2 395,03
32	M	611410_N02-003	Jednokrídlové plastové vchodové dvere, rozmery 900x2100 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	455,96	455,96
33	M	611410_N02-004	Jednokrídlové plastové vchodové dvere, rozmery 900x2020 mm, bez zaskenia	ks	1,000	491,29	491,29
34	K	766694143.S2	Montáž plastovej parapetnej dosky	ks	52,000	18,12	942,24
35	M	611560000400.S2	Parapetná doska plastová, vnútorná, biela	m	93,360	18,54	1 730,89
36	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, vrátane kovaní	ks	1,000	27,30	27,30
37	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,97	22,97
38	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, drevené krídlo, plné, doplnky: madlo	ks	1,000	154,13	154,13
39	K	766682111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové, hrúbka steny do 170 mm	ks	1,000	91,72	91,72
40	M	611610002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, drevená, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	131,34	131,34
41	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	25,000	2,14	53,50
42	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	24,000	3,13	75,12
43	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	393,754	0,87	343,16
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 490,16
44	K	767136133.S2	Montáž dvojkrídlovej garážovej brány, rozmery 3000x3300 mm	ks	1,000	77,88	77,88
45	M	553410061529	Dvojkrídlová garážová brána, rozmery 3000x3300 mm, so sendvičových panelov	ks	1,000	3 376,17	3 376,17
46	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,801	0,88	36,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:
I. - Hlavné aktivity

Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov

Úroveň 3:
E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím
obnoviteľných zdrojov

JKSO:
Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:
Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:
Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:
Dátum: 27.08.2026

IČO: 00319571
IČ DPH: 2021243257

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52373843
IČ DPH: 2121030758

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			60 712,27
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	60 712,27	5,00%	3 035,61
Cena s DPH		v EUR	63 747,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registovaný spoločný podnik
Št. účtovná 122/45, Veľký Krtíš 99001
IČO: 471544115

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

2. Aktivita - Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov

Úroveň 3:

**E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím
obnoviteľných zdrojov**

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 712,27

PSV - Práce a dodávky PSV

60 712,27

73 - Ústredné kúrenie

0,00

731 - Zariadenie a armatúry

60 712,27

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

2. Aktivita - Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov

Úroveň 3:

E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							60 712,27
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 712,27
D	73		Ústredné kúrenie				0,00
D	731		Zariadenie a armatúry				60 712,27
1	K	Pol1	Tepelné čerpadlo v splitovom vyhotovení vzduch-voda napr. Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS + VWL127/5 IS alebo ekvivalent s tepelným výkonom 12kW (A-7/W35) , napájanie: 400V/3f/50Hz	ks	4,000	9 295,61	37 182,44
2	K	Pol2	Rozširovací modul pre 3 riadené okruhy	ks	1,000	347,97	347,97
3	K	Pol3	Kaskádový modul s možnosťou upevnenia na stenu pre TČ	ks	3,000	140,05	420,15
4	K	Pol4	Medené chladiarenské potrubie 3/8" / 5/8"	bm	60,000	32,72	1 963,20
5	K	Pol5	Elektrický ohrev kondenzátu	ks	4,000	224,34	897,36
6	K	Pol25	Konzola na zem pre tepelné čerpadlo vrátane tlmiacej vložky	ks	4,000	219,87	879,48
7	K	Pol6	Rozdeľovač pre 3 okruhy, izolácia, rozstup 120 mm	ks	1,000	391,10	391,10
8	K	Pol7	Kotol na tuhé palivo s menovitým tepelným výkonom 50,0kW	ks	1,000	5 162,25	5 162,25
9	K	Pol8	Prípojovací spalínovod d150mm	bm	7,000	48,90	342,30
10	K	Pol24	Čerpadlová skupina zmiešavacia, s vysokoúčinným elektronickým čerpadlom, triedy A, trojcestný ventil s ovládaním 230 V, dva kruhové teplomery, izolácia, rozstup 120 mm (trojcestný ventil Rp 1",Kv=8,0)	ks	3,000	651,15	1 953,45
11	K	Pol9	Obehové čerpadlo DN32 pre prietok 2,2m3/h	ks	1,000	785,62	785,62
12	K	Pol10	Akumulačný zásobník s objemom 1000l	ks	1,000	2 113,61	2 113,61
13	K	Pol11	Chemická úprava a doplňovanie vody	ks	1,000	5 045,37	5 045,37
14	K	Pol12	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 35l, 3bar	ks	1,000	72,64	72,64
15	K	Pol13	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 140l, 6bar	ks	1,000	313,03	313,03
16	K	Pol14	Guľový kohút zašľovací 3/4"	ks	1,000	51,17	51,17
17	K	Pol15	Guľový kohút zašľovací 5/4"	ks	1,000	180,32	180,32
18	K	Pol16	Trojcestný zmiešavací ventil DN40	ks	1,000	257,30	257,30
19	K	Pol17	Dochladzovací a vypúšťací ventil 3/4"	ks	1,000	100,22	100,22
20	K	Pol18	Odkalovač DN50	ks	1,000	524,27	524,27
21	K	Pol19	Guľový kohút DN50	ks	10,000	29,00	290,00
22	K	Pol84	Guľový kohút DN32	ks	14,000	18,36	257,04
23	K	Pol37	Guľový kohút DN25	ks	12,000	14,29	171,48
24	K	Pol85	Guľový kohút DN20	ks	6,000	11,51	69,06
25	K	Pol86	Spätná klapka DN50	ks	1,000	22,38	22,38
26	K	Pol87	Spätná klapka DN32	ks	4,000	13,44	53,76
27	K	Pol88	Filter závitový DN50	ks	1,000	33,67	33,67
28	K	Pol89	Vypúšťací kohút DN15	ks	10,000	7,18	71,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol90	Polstný ventil DN20	ks	1,000	20,55	20,55
30	K	Pol91	Manometer 0-6bar	ks	4,000	12,66	50,64
31	K	Pol92	Manometer 0-10bar	ks	4,000	16,90	67,60
32	K	Pol93	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	6,000	13,96	83,76
33	K	Pol94	Snímač teploty vody v zásobníku	ks	1,000	70,10	70,10
34	K	Pol95	Snímač výstupnej teploty vykurovacej vody	ks	3,000	43,77	131,31
35	K	Pol96	Dynamický vyvažovací ventil s vymeniteľnou regulačnou vložkou DN20	ks	2,000	111,32	222,64
36	K	Pol97	Dynamický vyvažovací ventil s vymeniteľnou regulačnou vložkou DN15	ks	1,000	113,23	113,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

2. Aktivita - Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov

Úroveň 3:

**F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia
systémov**

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

57 717,12

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

57 717,12

Sadzba dane

23,00%

5,00%

Výška dane

0,00

2 885,86

Cena s DPH

v EUR

60 602,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registrováný sociálny podnik
Št. Tučeka 188/45, Veľký Kríž 99001
115

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

2. Aktivita - Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov

Úroveň 3:

**F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia
systémov**

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balož n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 717,12

PSV - Práce a dodávky PSV

57 717,12

73 - Ústredné kúrenie

31 493,07

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

9 953,28

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

21 539,79

OST - Ostatné

26 224,05

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

Objekt: I. - Hlavné aktivity

Časť: 2. Aktivita - Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov

Úroveň 3: F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia systémov

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2
Objednávateľ: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110
Zhotoviteľ:

Dátum: 27.08.2026
Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund
Spracovateľ: Nedefa, Športová
2/20, Balož n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **57 717,12**

D PSV Práce a dodávky PSV 57 717,12

D 73 Ústredné kúrenie 31 493,07

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 9 953,28

1	M	Pol121	Potrubie z uhlíkovej ocele DN50 + tvarovky	bm	32,000	23,00	736,00
2	M	Pol122	Tepelná izolácia z PE 54x30mm	bm	32,000	10,60	339,20
3	M	Pol123	Potrubie z uhlíkovej ocele DN32 + tvarovky	bm	12,000	15,38	184,56
4	M	Pol124	Tepelná izolácia z PE 35x30mm	bm	12,000	8,10	97,20
5	M	Pol150	Potrubie z uhlíkovej ocele DN25 + tvarovky	bm	164,000	14,02	2 299,28
6	M	Pol125	Tepelná izolácia z PE 28x30mm	bm	164,000	5,54	908,56
7	M	Pol152	Potrubie z uhlíkovej ocele DN20 + tvarovky	bm	178,000	10,69	1 902,82
8	M	Pol126	Tepelná izolácia z PE 22x20mm	bm	178,000	4,07	724,46
9	M	Pol154	Potrubie z uhlíkovej ocele DN15 + tvarovky	bm	360,000	5,53	1 990,80
10	M	Pol127	Tepelná izolácia z PE 18x20mm	bm	360,000	2,14	770,40

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 21 539,79

11	M	Pol140	Doskové vykurovacie teleso VK 11 600x600	ks	1,000	152,00	152,00
12	M	Pol198	Doskové vykurovacie teleso VKL 11 600x600	ks	1,000	133,93	133,93
13	M	Pol199	Doskové vykurovacie teleso VKL 11 600x800	ks	2,000	196,41	392,82
14	M	Pol100	Doskové vykurovacie teleso VKL 11 600x900	ks	1,000	180,59	180,59
15	M	Pol101	Doskové vykurovacie teleso VKL 11 600x1200	ks	1,000	201,68	201,68
16	M	Pol102	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x600	ks	1,000	243,78	243,78
17	M	Pol103	Doskové vykurovacie teleso VKL 22 600x600	ks	2,000	240,59	481,18
18	M	Pol104	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x900	ks	4,000	233,37	933,48
19	M	Pol106	Doskové vykurovacie teleso VKL 22 600x900	ks	2,000	254,18	508,36
20	M	Pol107	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1000	ks	4,000	270,55	1 082,20
21	M	Pol108	Doskové vykurovacie teleso VKL 22 600x1000	ks	1,000	264,42	264,42
22	M	Pol109	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1200	ks	3,000	308,51	925,53
23	M	Pol111	Doskové vykurovacie teleso VKL 22 600x1200	ks	1,000	292,12	292,12
24	M	Pol114	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1400	ks	1,000	320,33	320,33
25	M	Pol115	Doskové vykurovacie teleso VKL 22 600x1400	ks	1,000	330,28	330,28
26	M	Pol116	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1600	ks	5,000	340,75	1 703,75
27	M	Pol117	Doskové vykurovacie teleso VKL 22 600x1600	ks	5,000	380,51	1 902,55
28	M	Pol144	Doskové vykurovacie teleso VK 22 900x1000	ks	1,000	362,62	362,62
29	M	Pol118	Doskové vykurovacie teleso VKL 22 900x1000	ks	2,000	405,60	811,20
30	M	Pol119	Doskové vykurovacie teleso VK 22 900x1600	ks	6,000	471,21	2 827,26
31	M	Pol120	Doskové vykurovacie teleso VKL 22 900x1600	ks	6,000	473,51	2 841,06
32	M	Pol147	Termostatická hlavica	ks	51,000	20,47	1 043,97
33	M	Pol148	Upevňovacia sada pre radiátorov	ks	51,000	21,52	1 097,52
34	M	Pol149	Pripojovacia sada pre radiátorov	ks	51,000	49,16	2 507,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		OST	Ostatné				26 224,05
35	M	Pol128	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	ks	1,000	423,97	423,97
36	M	Pol129	Demontáž existujúcich vykurovacích telies	ks	1,000	693,80	693,80
37	M	Pol130	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	ks	1,000	359,51	359,51
38	K	Pol131	Montáž	ks	1,000	21 140,76	21 140,76
39	K	Pol132	Komunikačná kabeláž	ks	1,000	448,04	448,04
40	K	Pol133	Zaregulovanie	ks	1,000	397,63	397,63
41	K	Pol134	Uvedenie do prevádzky - Autorizované spustenie	ks	1,000	311,76	311,76
42	K	Pol135	Tlaková skúška podľa STN EN 128 28 a skúška funkčnosti vr. nastavenia regulačných prvkov.	ks	1,000	294,96	294,96
43	K	Pol136	Revízne skúšky a správy s technickou inšpekciou	ks	1,000	319,20	319,20
44	K	Pol137	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	826,60	826,60
45	K	Pol138	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	216,32	216,32
46	K	Pol139	Dopravné náklady	ks	1,000	273,75	273,75
47	K	Pol140	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	517,75	517,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3:

H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	3 601,94
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 601,94	5,00%	180,10

Cena s DPH	v EUR	3 782,04
------------	-------	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registrováný sociálny podnik
Št. Tučeka 12, 831 06 Bratislava
IČO: 00319571, IČ DPH: 2021243257

IČO: 52373843, IČ DPH: 2121030758

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3:

H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balož n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 601,94

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 601,94

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

77 - Podlahy

786,69

771 - Podlahy z dlaždíc

786,69

78 - Dokončovacie práce

942,91

781 - Obklady

771,70

784 - Maľby

171,21

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3:

H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 601,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 601,94

1	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	8,250	6,03	49,75
2	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	8,250	217,99	1 798,42
3	M	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	8,250	2,93	24,17

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 77

Podlahy

786,69

D 771

Podlahy z dlaždíc

786,69

4	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	8,250	32,02	264,17
5	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297 mm, protišmyková R11	m2	9,900	24,56	243,14
6	K	771991101.S	Zametanie podkladu pred kladením dlažby	m2	8,250	0,75	6,19
7	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	8,250	1,48	12,21
8	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	8,250	1,78	14,69
9	K	771991139.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 10 mm	m2	8,250	26,73	220,52
10	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	7,200	3,58	25,77

D 78

Dokončovacie práce

942,91

D 781

Obklady

771,70

11	K	781445013.S2	Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladov	m2	11,727	31,29	366,94
12	K	597640001200.S2	Obkladačky keramické jednofarebné hladké	m2	12,313	31,58	388,84
13	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7,616	2,09	15,92

D 784

Maľby

171,21

14	K	784102271.S2	Maľby vápenné jednonásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	24,922	3,02	75,26
15	K	784103271.S2	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	24,922	3,85	95,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3:

J. - Debarierizačné opatrenia

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 415,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 415,07	5,00%	220,75

Cena s DPH

v EUR

4 635,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registrováný sociálny podnik
Št. Tučeka
IČ DPH SK 212 011 2115

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3:

J. - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedela, Športová
2/20, Baloq n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 415,07

PSV - Práce a dodávky PSV

4 415,07

72 - Zdravotechnické inštalácie

4 340,58

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 340,58

76 - Konštrukcie

74,49

763 - Konštrukcie - drevostavby

74,49

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3:

J. - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 415,07
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 415,07
D	72		Zdravotechnické inštalácie				4 340,58
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				4 340,58
1	K	725210821.S2	Demontáž jestvujúcich zariadení predmetov, - 0,01946t	ks	3,000	14,53	43,59
2	M	725530826.S	Demontáž ohrievača vody, -0,69347t	ks	1,000	62,51	62,51
3	M	Pol110	Umývadlo 550x440mm, otvor pre batériu v strede, odtokový ventil so tlačacím ovládaním, lesklé pochrómovanie, umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria, odpadová súprava pre umývadlo DN40	ks	2,000	375,56	751,12
4	M	Pol112	Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová s hlbokým splachovaním, ovládacie tlačidlo, tlmiaca izolačná manžeta, montážny prvok výška 112cm - bezbariérový pre podpory a držadlá, kotviace príslušenstvo	ks	1,000	1 632,74	1 632,74
5	M	Pol113	Umývadlo keramické bezbariérové 540x550mm, odpadová súprava pre umývadlo DN40-priestorovo úsporný model, umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria - manuálna	ks	1,000	744,40	744,40
6	M	Pol105	Rohový ventil DN15	ks	7,000	17,22	120,54
7	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov s kovovou konštrukciou	ks	1,000	73,58	73,58
8	M	552370000100.S	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	462,03	462,03
9	K	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitražného do 15 l	ks	1,000	20,11	20,11
10	M	541310000600.S	Elektrický prietokový ohrievač, objem 15 l	ks	1,000	413,00	413,00
11	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	48,522	0,35	16,96
D	76		Konštrukcie				74,49
D	763		Konštrukcie - drevostavby				74,49
12	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	1,260	59,12	74,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

I. - Hlavné aktivity

Časť:

4. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia

Úroveň 3:

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			94 962,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	94 962,64	5,00%	4 748,13
Cena s DPH	v	EUR	99 710,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP s.r.o.
Registrováný sociálny podnik
Kúpeľná 186/45, Veľký Krtíš 99001
IČO: 272 180
IČ DPH: 2 011 2115

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt: I. - Hlavné aktivity

Časť: 4. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia

Úroveň 3: K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	94 962,64
M - Práce a dodávky M	94 962,64
21-M - Elektromontáže	80 836,41
OST1 - Ostatné - silnoprúd	3 535,09
21-M2 - Bleskozvod	6 675,76
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 050,05
OST - Ostatné	1 865,33

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

Objekt: I. - Hlavné aktivity

Časť: 4. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia

Úroveň 3:

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Nedefa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 962,64

D M Práce a dodávky M

94 962,64

D 21-M Elektromontáže

80 836,41

1	K	MONTÁŽ.7	Tlačidlo požiarne GW42201 120x120x50mm IP55 na stenu	ks	1,000	35,99	35,99
2	M	MATERIÁL.25	Tlačidlo požiarne GW42201 120x120x50mm IP55 na stenu	ks	1,000	46,94	46,94
3	K	MONTÁŽ.1.1	Trojfázová zásuvka, 400V/16A, IP54	ks	5,000	20,21	101,05
4	M	MATERIÁL.1.1	Trojfázová zásuvka, 400V/16A, IP54	ks	5,000	12,12	60,60
5	K	MONTÁŽ.2.1	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	48,000	6,74	323,52
6	M	MATERIÁL.2.1	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	48,000	6,98	335,04
7	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	16,000	1,44	23,04
8	M	MATERIÁL.4.1	Dvojrámček	ks	9,000	2,58	23,22
9	M	MATERIÁL.5.1	Trojrámček	ks	2,000	4,38	8,76
10	M	MATERIÁL.6.1	Štvorrámček	ks	2,000	6,35	12,70
11	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	48,000	0,42	20,16
12	M	MONTÁŽ.3	Zásuvka Valena Life 753179 1-násobná s clonkami IP44 biela	ks	15,000	7,81	117,15
13	M	MATERIÁL.8.1	Zásuvka Valena Life 753179 1-násobná s clonkami IP44 biela	ks	15,000	10,53	157,95
14	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	13,000	1,48	19,24
15	M	MATERIÁL.4.1	Dvojrámček	ks	1,000	2,87	2,87
16	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	15,000	0,46	6,90
17	K	MONTÁŽ.4.1	Zásuvka dvojité, nástenná, IP44 biela	ks	7,000	7,80	54,60
18	M	MATERIÁL.9.1	Zásuvka dvojité, nástenná, IP44 biela	ks	7,000	13,40	93,80
19	K	MATERIÁL.7	Krabica prístrojová	ks	7,000	0,48	3,36
20	M	MONTÁŽ.5	Ubiquiti UniFi u6+ WiFi 6 Access Point	ks	2,000	46,69	93,38
21	M	MATERIÁL.10.1	Ubiquiti UniFi u6+ WiFi 6 Access Point	ks	2,000	153,60	307,20
22	K	MONTÁŽ.6.1	Dátová zásuvka	ks	6,000	11,05	66,30
23	M	MATERIÁL.11.1	Dátová zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45, cat6a, IP20	ks	6,000	21,94	131,64
24	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	6,000	1,34	8,04
25	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	6,000	0,43	2,58
26	M	MONTÁŽ.7.1	Osadenie - Káblový držiak, objímka, pozink. vrátane príslušenstva	ks	65,000	2,99	194,35
27	M	MATERIÁL.12.1	Objímka zatváracia M30	ks	65,000	2,06	133,90
28	K	MONTÁŽ.8	Montáž - Svietidlo	ks	108,000	16,88	1 823,04
29	M	MATERIÁL.13.1	Typ.A, LED svietidlo, stropné, 600x600 panel, 38,5W, 123lm/W, 5000lm, IP20, 4000K - podľa investora	ks	47,000	76,97	3 617,59
30	M	MATERIÁL.14.1	Typ.A1, LED svietidlo s núdzovým modulom, stropné, 600x600 panel, 38,5W, 123lm/W, 5000lm, IP20, 4000K - podľa investora	ks	11,000	125,69	1 382,59
31	M	MATERIÁL.15.1	Typ. B, LED svietidlo, stropné, 36W, 124lm/W, 4400lm, IP20, 4000K - podľa investora	ks	3,000	63,68	191,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	MATERIÁL.16.1	Typ. B1, LED svetidlo s núdzovým modulom, stropné, 36W, 124lm/W, 4400lm, IP20, 4000K - podľa investora	ks	3,000	83,25	249,75
33	M	MATERIÁL.17.1	Typ.C, LED svetidlo, stropné, 19W, 2450lm, 3000K, IP44 - podľa investor	ks	13,000	68,33	888,29
34	M	MATERIÁL.18.1	Typ.D, LED svetidlo, stropné, 22W, 2625lm, 4000K, IP20 - podľa investor	ks	6,000	71,16	426,96
35	M	MATERIÁL.19.1	Typ.E, LED svetidlo, stropné, 21W, 2550lm, 124lm/W, 4000K, IP20 - podľa investor	ks	11,000	66,16	727,76
36	M	MATERIÁL.20.1	Typ.F, LED svetidlo, stropné, 46W, 6000lm, 130lm/W, 4000K, IP65 - podľa investor	ks	6,000	83,37	500,22
37	M	MATERIÁL.21.1	Typ.G, LED svetidlo, nástenné, 40W, IP20 - podľa investor	ks	2,000	40,91	81,82
38	M	MATERIÁL.22.1	Typ.H, LED svetidlo so senzorom, nástenné, 25W, IP44 - podľa investor	ks	6,000	59,87	359,22
39	K	MONTÁŽ.9.1	Núdzové osvetlenie	ks	11,000	21,98	241,78
40	M	MATERIÁL.23.1	Núdzové osvetlenie, 1W, IP20, stropné/nástenné s piktogramom - podľa investor	ks	11,000	70,17	771,87
41	K	MONTÁŽ.10.1	Sporáková prípojka, vypínač, 400V	ks	6,000	37,11	222,66
42	M	MATERIÁL.24.1	Sporáková prípojka, vypínač, 25A, 400V	ks	3,000	39,68	119,04
43	M	MATERIÁL.25.1	Sporáková prípojka, vypínač, 63A, 400V	ks	3,000	66,61	199,83
44	K	MONTÁŽ.11.1	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	15,000	7,08	106,20
45	K	MATERIÁL.26	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	15,000	4,56	68,40
46	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	15,000	1,46	21,90
47	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	15,000	0,46	6,90
48	K	MONTÁŽ.12.1	Spínač Valena Life IP44, nástenná	ks	1,000	7,50	7,50
49	M	MATERIÁL.27	Spínač Valena Life IP44, nástenná	ks	1,000	4,72	4,72
50	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	1,000	0,43	0,43
51	K	MONTÁŽ.13.1	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	1,000	6,83	6,83
52	M	MATERIÁL.28	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	1,000	7,81	7,81
53	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	1,000	1,24	1,24
54	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	1,000	0,48	0,48
55	K	MONTÁŽ.14.1	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	18,000	7,51	135,18
56	M	MATERIÁL.29	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	18,000	8,80	158,40
57	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	18,000	1,40	25,20
58	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	18,000	0,45	8,10
59	K	MONTÁŽ.14.1	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	2,000	7,58	15,16
60	M	MATERIÁL.30	Spínač striedavý Valena Life 752156 R6 IP44 biely	ks	2,000	9,66	19,32
61	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	2,000	1,30	2,60
62	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	2,000	0,45	0,90
63	K	MONTÁŽ.15.1	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6+6 biely	ks	8,000	7,82	62,56
64	M	MATERIÁL.31	Spínač striedavý dvojité Valena Life 752108 R6+6 biely	ks	8,000	8,80	70,40
65	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	8,000	1,26	10,08
66	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	8,000	0,40	3,20
67	K	MONTÁŽ.16	Spínač krížový Valena Life 752107 R7 biely	ks	3,000	6,48	19,44
68	M	MATERIÁL.32	Spínač krížový Valena Life 752107 R7 biely	ks	3,000	9,15	27,45
69	M	MATERIÁL.3.1	Jednorámček	ks	3,000	1,27	3,81
70	M	MATERIÁL.7.1	Krabica prístrojová	ks	3,000	0,41	1,23
71	K	MONTÁŽ.17	Snímač pohybu	ks	2,000	21,72	43,44
72	M	MATERIÁL.33	Stropný snímač pohybu a prítomnosti, IP20	ks	2,000	65,92	131,84
73	K	MONTÁŽ.18	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	1,48	23,68
74	M	MATERIÁL.34	Univerzálny box KU 68-1901_FA Kopos	ks	16,000	0,43	6,88
75	K	MONTÁŽ.19	Vysek. kaples pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm / KP, KR /	ks	158,000	2,26	357,08
76	K	MONTÁŽ.20	Vysek. kaples pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x 5 cm / KP, KR /	ks	2,000	3,61	7,22
77	K	MONTÁŽ.21	Drážka pre rúru alebo kábel do D 29 mm do betóna s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	811,000	7,03	5 701,33
78	M	MATERIÁL.35	Sádra 30kg vreca	ks	5,000	20,46	102,30
79	K	MONTÁŽ.22	Rúrka/chránička FXP 16mm 750N	ks	155,000	1,42	220,10
80	M	MATERIÁL.36	Rúrka/chránička FXP 16mm 750N	ks	155,000	0,74	114,70
81	K	MONTÁŽ.23	Rúrka/chránička FXP 20mm 750N	ks	491,000	1,52	746,32
82	M	MATERIÁL.37	Rúrka/chránička FXP 20mm 750N	ks	491,000	0,64	314,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	MONTÁŽ.24	Rúrka/chránička FXP 25mm 750N	ks	1 911,000	1,49	2 847,39
84	M	MATERIÁL.38	Rúrka/chránička FXP 25mm 750N	ks	1 911,000	0,93	1 777,23
85	K	MONTÁŽ.25	Rúrka/chránička FXP 40mm 750N	ks	45,000	1,33	59,85
86	M	MATERIÁL.39	Rúrka/chránička FXP 40mm 750N	ks	45,000	1,85	83,25
87	K	MONTÁŽ.26	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	887,000	0,79	700,73
88	M	MATERIÁL.40	Káblové oko medené lisovacie Cu 2,5	ks	887,000	0,51	452,37
89	K	MONTÁŽ.27	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	40,000	2,14	85,60
90	M	MATERIÁL.41	Káblové oko medené lisovacie Cu 6	ks	40,000	1,19	47,60
91	K	MONTÁŽ.28	Montáž krabici s trojfázovej prepäťovej ochrany	ks	2,000	113,89	227,78
92	M	MATERIÁL.42	Prepät'ová ochrana SPD1 a SPD2, 1 fázová TN-S v krabici, Saltek	ks	2,000	265,60	531,20
93	K	MONTÁŽ.29	Montáž - Rack	ks	1,000	521,88	521,88
94	M	MATERIÁL.43	Dátový rozvádzač 19" 24x RJ45/s Cat5a, 3x swits 24 portový do racku, 1xPOE blok 4 portový + zdroj, 1x napájací blok do racku, optický patch panel, prevodník med/optika, police, patch káble Cat5a, organizátor káblov, spotrebný materiál	ks	1,000	1 949,62	1 949,62
95	K	MONTÁŽ.30	Montáž oceňolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	465,35	1 396,05
96	M	MATERIÁL.44	Rozvádzač RH - podľa výkresu	ks	1,000	5 135,05	5 135,05
97	M	MATERIÁL.45	Rozvádzač R1 - podľa výkresu	ks	1,000	593,47	593,47
98	M	MATERIÁL.46	Rozvádzač RK - podľa výkresu	ks	1,000	903,79	903,79
99	K	MONTÁŽ.31	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc	m	274,000	1,43	391,82
100	M	MATERIÁL.47	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc	m	274,000	1,16	317,84
101	K	MONTÁŽ.32	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m	45,000	1,54	69,30
102	M	MATERIÁL.48	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m	45,000	2,72	122,40
103	K	MONTÁŽ.33	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc	m	45,000	1,48	66,60
104	M	MATERIÁL.49	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc	m	45,000	4,30	193,50
105	K	MONTÁŽ.34	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CXKH-V-O 2x1,5	m	10,000	1,56	15,60
106	M	MATERIÁL.50	Kábel silový medený CXKH-V-O B2ca(s1,d1) 2x01,5	m	10,000	1,27	12,70
107	K	MONTÁŽ.35	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-O 2x1,5	m	66,000	1,41	93,06
108	M	MATERIÁL.51	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	66,000	0,69	45,54
109	K	MONTÁŽ.36	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-O 3x1,5	m	168,000	1,56	262,08
110	M	MATERIÁL.52	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	168,000	0,75	126,00
111	K	MONTÁŽ.37	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 3x1,5	m	1 287,000	1,34	1 724,58
112	M	MATERIÁL.53	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	1 287,000	0,81	1 042,47
113	K	MONTÁŽ.38	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 3x2,5	m	934,000	1,31	1 223,54
114	M	MATERIÁL.54	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	934,000	1,31	1 223,54
115	K	MONTÁŽ.39	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 5x1,5	m	151,000	1,54	232,54
116	M	MATERIÁL.55	Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	151,000	1,48	223,48
117	K	MONTÁŽ.40	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 5x2,5	m	161,000	1,70	273,70
118	M	MATERIÁL.56	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	161,000	2,15	346,15
119	K	MONTÁŽ.41	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 5x4	m	61,000	2,26	137,86
120	M	MATERIÁL.57	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	61,000	5,09	310,49
121	K	MONTÁŽ.42	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 5x6	m	97,000	1,65	160,05
122	M	MATERIÁL.58	Kábel silový medený CYKY-J 5x6	m	97,000	5,61	544,17
123	K	MONTÁŽ.43	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 5x25	m	49,000	3,30	161,70
124	M	MATERIÁL.59	Kábel silový medený CYKY-J 5x25	m	49,000	26,47	1 297,03
125	K	MONTÁŽ.44	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený AYKY-J 4x35	m	44,000	2,84	124,96
126	M	MATERIÁL.60	Kábel silový AYKY-J 4x35	m	44,000	3,83	168,52
127	K	MONTÁŽ.45	Kábel ohybný H07RN-F 5G4 guma čierny	m	10,000	2,11	21,10
128	M	MATERIÁL.61	Kábel ohybný H07RN-F 5G4 guma čierny	m	10,000	4,85	48,50
129	K	MONTÁŽ.46	Kábel ohybný H07RN-F 5G6 guma čierny	m	10,000	1,94	19,40
130	M	MATERIÁL.62	Kábel ohybný H07RN-F 5G6 guma čierny	m	10,000	6,81	68,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	K	MONTÁŽ.47	Kábel ohybný H07RN-F 5G10 guma čierny	m	12,000	2,88	34,56
132	M	MATERIÁL.63	Kábel ohybný H07RN-F 5G10 guma čierny	m	12,000	11,07	132,84
133	K	MONTÁŽ.48	Kábel FTP Cat.5A PE	m	494,000	1,36	671,84
134	M	MATERIÁL.64	Kábel FTP Cat.5A PE	m	494,000	0,73	360,62
135	K	MONTÁŽ.49	Hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	92,20	92,20
136	M	MATERIÁL.65	Hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	91,71	91,71
137	K	MONTÁŽ.50	Podružná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	70,18	70,18
138	M	MATERIÁL.66	Podružná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	67,98	67,98
139	K	MONTÁŽ.51	Svorka na potrub."Bernard" včlt. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	14,000	1,55	21,70
140	M	MATERIÁL.67	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	14,000	2,19	30,66
141	K	MONTÁŽ.52	Jadrové vrtanie 80mm	ks	1,000	110,54	110,54
142	M	MONTÁŽ.53	Prestup	ks	1,000	375,24	375,24
143	K	MONTÁŽ.54	Vývod na zapojenie elektrického zariadenia - Kuchynské technológie	ks	5,000	39,22	196,10
144	M	MONTÁŽ.55	Vývod na zapojenie elektrického zariadenia - Sporák	ks	1,000	39,32	39,32
145	K	MONTÁŽ.56	Vývod na zapojenie elektrického zariadenia - Klimatizačné zariadenie	ks	2,000	68,05	136,10
146	K	MONTÁŽ.57	Vývod na zapojenie elektrického zariadenia - Pisoár	ks	2,000	23,07	46,14
147	K	MONTÁŽ.58	Vývod na zapojenie elektrického zariadenia - TČ	ks	3,000	63,62	190,86
148	K	MONTÁŽ.53	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	62,000	7,39	458,18
149	M	MATERIÁL.26	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	62,000	7,72	478,64
150	M	MATERIÁL.1.2	Jednorámček	ks	21,000	1,34	28,14
151	M	MATERIÁL.2.2	Dvojrámkček	ks	9,000	2,63	23,67
152	M	MATERIÁL.3.2	Trojrámkček	ks	5,000	4,39	21,95
153	M	MATERIÁL.4.2	Štvorrámček	ks	2,000	6,52	13,04
154	M	MATERIÁL.5.2	Krabica prístrojová	ks	62,000	0,41	25,42
155	K	MONTÁŽ.1.2	Zásuvka Valena Life 753179 1-násobná s clonkami IP44 biela	ks	2,000	6,77	13,54
156	M	MATERIÁL.6.2	Zásuvka Valena Life 753179 1-násobná s clonkami IP44 biela	ks	2,000	10,57	21,14
157	M	MATERIÁL.1.2	Jednorámček	ks	2,000	1,35	2,70
158	M	MATERIÁL.5.2	Krabica prístrojová	ks	2,000	0,42	0,84
159	K	MONTÁŽ.2.2	Ubiquiti UniFi u6+ WiFi 6 Access Point	ks	2,000	50,74	101,48
160	M	MATERIÁL.7.2	Ubiquiti UniFi u6+ WiFi 6 Access Point	ks	2,000	171,06	342,12
161	K	MONTÁŽ.3.1	Dátová zásuvka	ks	14,000	10,77	150,78
162	K	MATERIÁL.8	Dátová zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45, cat6a, IP20	ks	14,000	23,58	330,12
163	M	MATERIÁL.1.2	Jednorámček	ks	14,000	1,44	20,16
164	M	MATERIÁL.5.2	Krabica prístrojová	ks	14,000	0,41	5,74
165	K	MONTÁŽ.4.2	Osadenie - Káblový držiak, objímka, pozink. vrátane príslušenstva	ks	65,000	2,71	176,15
166	M	MATERIÁL.9.2	Objímka zatváracia M30	ks	65,000	2,06	133,90
167	K	MONTÁŽ.5.1	Montáž - Svetidlo	ks	54,000	15,78	852,12
168	M	MATERIÁL.10.2	Typ.A, LED svetidlo, stropné, 600x600 panel, 38,5W, 123lm/W, 5000lm, IP20, 4000K - podľa investora	ks	28,000	75,25	2 107,00
169	M	MATERIÁL.11.2	Typ. B, LED svetidlo, stropné, 36W, 124lm/W, 4400lm, IP20, 4000K - podľa investora	ks	5,000	59,48	297,40
170	M	MATERIÁL.12.2	Typ.C, LED svetidlo, stropné, 19W, 2450lm, 3000K, IP44 - podľa investor	ks	10,000	72,62	726,20
171	M	MATERIÁL.13.2	Typ.E, LED svetidlo, stropné, 21W, 2550lm, 124lm/W, 4000K, IP20 - podľa investor	ks	11,000	61,01	671,11
172	K	MONTÁŽ.6.2	Núdzové osvetlenie	ks	5,000	20,55	102,75
173	M	MATERIÁL.14.2	Núdzové osvetlenie, 1W, IP20, stropné/nástenné s piktogramom - podľa investor	ks	5,000	67,01	335,05
174	K	MONTÁŽ.7.1	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	8,000	7,24	57,92
175	M	MATERIÁL.15.2	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	8,000	4,23	33,84
176	M	MATERIÁL.1.2	Jednorámček	ks	8,000	1,40	11,20
177	M	MATERIÁL.5.2	Krabica prístrojová	ks	8,000	0,42	3,36
178	K	MONTÁŽ.8.1	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	3,000	7,56	22,68
179	M	MATERIÁL.16.2	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	3,000	7,86	23,58
180	M	MATERIÁL.1.2	Jednorámček	ks	3,000	1,39	4,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	M	MATERIÁL.5.2	Krabica prístrojová	ks	3,000	0,43	1,29
182	K	MONTÁŽ.9.2	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	6,000	7,56	45,36
183	M	MATERIÁL.17.2	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	6,000	9,13	54,78
184	M	MATERIÁL.1.2	Jednorámček	ks	6,000	1,37	8,22
185	M	MATERIÁL.5.2	Krabica prístrojová	ks	6,000	0,45	2,70
186	K	MONTÁŽ.10.2	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6+6 biely	ks	2,000	7,26	14,52
187	M	MATERIÁL.18.2	Spínač striedavý dvojitý Valena Life 752108 R6+6 biely	ks	2,000	8,61	17,22
188	M	MATERIÁL.1.2	Jednorámček	ks	2,000	1,31	2,62
189	M	MATERIÁL.5.2	Krabica prístrojová	ks	2,000	0,45	0,90
190	K	MONTÁŽ.11.2	Spínač krížový Valena Life 752107 R7 biely	ks	1,000	7,50	7,50
191	M	MATERIÁL.19.2	Spínač krížový Valena Life 752107 R7 biely	ks	1,000	10,15	10,15
192	M	MATERIÁL.1.2	Jednorámček	ks	1,000	1,45	1,45
193	M	MATERIÁL.5.2	Krabica prístrojová	ks	1,000	0,43	0,43
194	K	MONTÁŽ.12.2	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000	1,37	10,96
195	M	MATERIÁL.20.2	Univerzálny box KU 68-1901_FA Kopos	ks	8,000	0,48	3,84
196	K	MONTÁŽ.13.2	Vysek, kapies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm / KP, KR /	ks	106,000	2,26	239,56
197	K	MONTÁŽ.14.2	Vysek, kapies pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x 5 cm / KP, KR /	ks	1,000	3,74	3,74
198	K	MONTÁŽ.15.2	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm do betóna s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	494,000	7,50	3 705,00
199	M	MATERIÁL.21.2	Sádra 30kg vreće	ks	5,000	20,99	104,95
200	K	MONTÁŽ.16.1	Rúrka/chránička FXP 16mm 750N	ks	115,000	1,51	173,65
201	M	MATERIÁL.22.2	Rúrka/chránička FXP 16mm 750N	ks	115,000	0,75	86,25
202	K	MONTÁŽ.17.1	Rúrka/chránička FXP 20mm 750N	ks	359,000	1,51	542,09
203	M	MATERIÁL.23.2	Rúrka/chránička FXP 20mm 750N	ks	359,000	0,63	226,17
204	K	MONTÁŽ.18.1	Rúrka/chránička FXP 25mm 750N	ks	1 744,000	1,40	2 441,60
205	M	MATERIÁL.24.2	Rúrka/chránička FXP 25mm 750N	ks	1 744,000	0,90	1 569,60
206	K	MONTÁŽ.19.1	Rúrka/chránička FXP 40mm 750N	ks	22,000	1,40	30,80
207	M	MATERIÁL.25.2	Rúrka/chránička FXP 40mm 750N	ks	22,000	1,76	38,72
208	K	MONTÁŽ.20.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	887,000	0,69	612,03
209	M	MATERIÁL.26.1	Káblové oko medené lisovacie Cu 2,5	ks	887,000	0,45	399,15
210	K	MONTÁŽ.21.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	2,03	20,30
211	M	MATERIÁL.27.1	Káblové oko medené lisovacie Cu 6	ks	10,000	1,07	10,70
212	K	MONTÁŽ.22.1	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	446,20	1 338,60
213	M	MATERIÁL.28.1	Rozvádzač R2 - podľa výkresu	ks	1,000	1 050,22	1 050,22
214	K	MONTÁŽ.23.1	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc	m	284,000	1,43	406,12
215	M	MATERIÁL.29.1	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc	m	284,000	1,05	298,20
216	K	MONTÁŽ.24.1	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m	45,000	1,41	63,45
217	M	MATERIÁL.30.1	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m	45,000	3,10	139,50
218	K	MONTÁŽ.25.1	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc	m	5,000	1,45	7,25
219	M	MATERIÁL.31.1	Vodič ohybný CYA H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc	m	5,000	4,74	23,70
220	K	MONTÁŽ.26.1	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-O 2x1,5	m	44,000	1,45	63,80
221	M	MATERIÁL.32.1	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	44,000	0,77	33,88
222	K	MONTÁŽ.27.1	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-O 3x1,5	m	84,000	1,37	115,08
223	M	MATERIÁL.33.1	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	84,000	0,77	64,68
224	K	MONTÁŽ.28.1	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 3x1,5	m	721,000	1,31	944,51
225	M	MATERIÁL.34.1	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	698,000	0,70	488,60
226	K	MONTÁŽ.29.1	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 3x2,5	m	698,000	1,33	928,34
227	M	MATERIÁL.35.1	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	59,000	1,30	76,70
228	K	MONTÁŽ.30.1	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-J 5x1,5	m	75,000	1,54	115,50
229	M	MATERIÁL.36.1	Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	75,000	1,43	107,25
230	K	MONTÁŽ.31.1	Kábel FTP Cat.5A PE	m	988,000	1,38	1 363,44
231	M	MATERIÁL.37.1	Kábel FTP Cat.5A PE	m	988,000	0,73	721,24
232	K	MONTÁŽ.32.1	Podružná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	60,12	60,12
233	M	MATERIÁL.38.1	Podružná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	60,97	60,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
234	K	MONTÁŽ.33.1	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	12,000	1,58	18,96
235	M	MATERIÁL.39.1	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	12,000	2,14	25,68
236	K	MONTÁŽ.34.1	Jadrové vrtanie 80mm	ks	1,000	114,16	114,16
237	K	MONTÁŽ.35.1	Prestup	ks	1,000	379,60	379,60
238	K	MONTÁŽ.36.1	Vývod na zapojenie elektrického zariadenia - Pisoár	ks	2,000	21,22	42,44

D		OST1	Ostatné - silnoprád				3 535,09
239	K	DP	Demontážne práce	h	32,000	21,53	688,96
240	K	NP	Nešpecifikované práce	h	8,000	26,37	210,96
241	K	MV	Murárska výpomoc	%	1,000	159,49	159,49
242	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	122,97	368,90
243	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	146,70	880,19
244	K	MP.2	Mimostavenisková preprava	%	3,000	292,27	876,81
245	K	RS.1	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení	ks	1,000	147,49	147,49
246	K	PD.1	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	172,38	172,38
247	K	KS	Kusová skúška rozvádzača	ks	1,000	29,91	29,91

D		21-M2	Bleskozvod				6 675,76
248	K	MONTÁŽ	Zemniaca tyč, ZT2	ks	18,000	23,21	417,78
249	M	MATERIÁL	Zemniaca tyč, ZT2	ks	18,000	32,03	576,54
250	K	MONTÁŽ.1	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm	ks	10,000	23,22	232,20
251	M	MATERIÁL.1	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm	ks	10,000	7,58	75,80
252	K	MONTÁŽ.2	Montáž - chránička	m	66,000	2,19	144,54
253	M	MATERIÁL.2	Rúrka ohybná FXP 25 83271 25mm 18,3mm 750N PVC sivá	m	66,000	1,56	102,96
254	K	MONTÁŽ.3	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm	m	244,000	2,41	588,04
255	M	MATERIÁL.3	Drôt AlMgSi d8.00mm	kg	32,940	10,59	348,83
256	K	MONTÁŽ.3	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm	m	64,000	2,36	151,04
257	M	MATERIÁL.4	Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou biela	kg	8,640	13,93	120,36
258	K	MONTÁŽ.4	Zvodový vodič FeZn 30x4mm	m	50,000	2,66	133,00
259	M	MATERIÁL.5	Páska uzemňovacia FeZn 30x4mm	kg	48,000	2,73	131,04
260	K	MONTÁŽ.5	Zvodový vodič FeZn 10mm	m	54,000	2,65	143,10
261	M	MATERIÁL.6	Páska uzemňovacia FeZn 10mm	kg	33,480	2,85	95,42
262	K	MONTÁŽ.6	Montáž - podpera	ks	360,000	2,02	727,20
263	M	MATERIÁL.7	Podpera PV21	ks	295,000	2,22	654,90
264	M	MATERIÁL.8	Príchytka rúrky 25mm	ks	65,000	0,38	24,70
265	M	MONTÁŽ.7	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň - upevnenie do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	13,000	26,44	343,72
266	M	MATERIÁL.9	HR-Jimacia tyč JP10, AlMgSi	ks	5,000	8,75	43,75
267	M	MATERIÁL.10	HR-Jimacia tyč JP15, AlMgSi	ks	6,000	24,78	148,68
268	M	MATERIÁL.11	HR-Jimacia tyč JP20, AlMgSi	ks	1,000	34,77	34,77
269	M	MATERIÁL.12	HR-Jimacia tyč JP30, AlMgSi	ks	1,000	57,51	57,51
270	M	MATERIÁL.13	Podstavec k zachytávacej tyči ZIN JP a OB pr.330mm kruhový betón 17kg	ks	13,000	18,91	245,83
271	M	MATERIÁL.14	HR-Ochr.strieka OS 02	ks	13,000	2,77	36,01
272	M	MATERIÁL.15	HR-Svorka SJ 01	ks	13,000	2,96	38,48
273	M	MONTÁŽ.8	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	102,000	5,21	531,42
274	M	MATERIÁL.16	HR-Svorka SR 03	ks	5,000	1,37	6,85
275	M	MATERIÁL.17	HR-Svorka SS	ks	97,000	0,88	85,36
276	K	MONTÁŽ.9	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	57,000	5,43	309,51
277	M	MATERIÁL.18	HR-Svorka SK	ks	3,000	1,30	3,90
278	M	MATERIÁL.19	HR-Svorka SZ	ks	10,000	1,75	17,50
279	M	MATERIÁL.20	HR-Svorka SO	ks	10,000	1,69	16,90
280	M	MATERIÁL.21	HR-Svorka SP1	ks	6,000	1,00	6,00
281	M	MATERIÁL.22	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	1,27	12,70
282	M	MATERIÁL.23	HR-Svorka SJ 02	ks	18,000	2,24	40,32
283	K	MONTÁŽ.10	Označenie zvodov šítkami smaltované, z umelej hmot	ks	10,000	1,51	15,10
284	M	MATERIÁL.24	Šítko smaltované do 5 plsmmen 10x15 mm	ks	10,000	1,40	14,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 050,05
285	K	MONTÁŽ.11	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	78,000	18,88	1 472,64
286	K	MONTÁŽ.12	Ručný zásyp káblovej ryhy 35 cm širokej, 80 cm hlbkej	m	78,000	2,99	233,22
287	K	MONTÁŽ.13	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár	m	8,000	12,01	96,08
288	K	MONTÁŽ.14	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne	m3	0,560	251,62	140,91
289	K	MONTÁŽ.15	Rozprestrenie betónu šírky 35cm, hrúbky 20 cm	m2	2,800	12,84	35,95
290	K	MATERIÁL.25	Betón základný	m3	0,560	127,24	71,25
D OST			Ostatné				1 865,33
291	K	DP	Demontážne práce	h	16,000	20,53	328,48
292	K	MP	Montážna plošina	h	16,000	36,99	591,84
293	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	27,43	82,28
294	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	58,60	351,60
295	K	MP.1	Mimostavenisková preprava	%	3,000	81,76	245,27
296	K	RS	Revízná správa	ks	1,000	154,72	154,72
297	K	PD	Projektová dokumentácia - skutočné prevedenie	ks	1,000	111,14	111,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLAČTINCE

Objekt:

II. - Vedľajšie aktivity

Časť:

1. Aktivita - Obnoviteľné zdroje energie

Úroveň 3:

A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s
výkonom do 1 MW

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 848,76

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

53 848,76

5,00%

2 692,44

Cena s DPH

v EUR

56 541,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP S.R.O.
Registrovaný spoločný podnik
Št. Tučák 166/45, Veľký Krtíš 09001
IČO: 47118033

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

II. - Vedľajšie aktivity

Časť:

1. Aktivita - Obnoviteľné zdroje energie

Úroveň 3:

**A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s
výkonom do 1 MW**

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 848,76

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

48 845,83

OST - Ostatné

5 002,93

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

Objekt:

II. - Vedľajšie aktivity

Časť:

1. Aktivita - Obnoviteľné zdroje energie

Úroveň 3:

A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1 MW

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 848,76

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 21-M

Elektromontáže

48 845,83

1	K	MONTÁŽ	Montážne konštrukcie pre fotovoltaiiku	ks	1,000	4 994,57	4 994,57
2	M	MATERIÁL	Hliníková konštrukcia	ks	1,000	6 451,99	6 451,99
3	K	MONTÁŽ.1	Rapid Shutdown	ks	50,000	41,90	2 095,00
4	M	MATERIÁL.1	BFS-ESW11	ks	1,000	40,97	40,97
5	M	MATERIÁL.2	Rapid Shutdown BFS-A1	ks	50,000	54,64	2 732,00
6	K	MONTÁŽ.2	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	355,000	1,13	401,15
7	M	MATERIÁL.3	Trubka bezhalogénový FXP 25	m	355,000	0,88	312,40
8	K	MONTÁŽ.3	MC4 Plug connector Pair	ks	6,000	3,41	20,46
9	M	MATERIÁL.4	MC4 Plug connector Pair	ks	6,000	3,19	19,14
10	K	MONTÁŽ.4	Solárny kábel	ks	730,000	1,82	1 328,60
11	M	MATERIÁL.5	KBE Solar DB Plus, 6mm, black	ks	365,000	1,45	529,25
12	M	MATERIÁL.6	KBE Solar DB Plus, 6mm, red	ks	365,000	1,49	543,85
13	K	MONTÁŽ.5	Kábel ohybný H07RN-F 5G10 guma čierny	m	8,000	3,38	27,04
14	M	MATERIÁL.7	Kábel ohybný H07RN-F 5G10 guma čierny	m	8,000	12,36	98,88
15	K	MONTÁŽ.6	1-CHKE-V-O 2x1,5	m	238,000	1,41	335,58
16	M	MATERIÁL.8	1-CHKE-V-O 2x1,5	m	238,000	0,98	233,24
17	K	MONTÁŽ.7	Kábel pevný 1-CYKY-J 5x25 pvc čierny	m	5,000	4,01	20,05
18	M	MATERIÁL.9	Kábel pevný 1-CYKY-J 5x25 pvc čierny	m	5,000	22,94	114,70
19	K	MONTÁŽ.8	Vodič medený CYA H07V-K 1x6 zz	m	238,000	0,91	216,58
20	M	MATERIÁL.10	Vodič medený CYA H07V-K 1x6 zz	m	238,000	0,94	223,72
21	K	MONTÁŽ.9	Montáž - dátový kábel FTP	m	40,000	1,18	47,20
22	M	MATERIÁL.11	Kábel FTP Cat.5E 305m/box	m	40,000	0,61	24,40
23	K	MONTÁŽ.10	Montáž inverter	ks	2,000	194,13	388,26
24	M	MATERIÁL.12	Striedač: SMA Sunny Tripower 25-50	ks	2,000	3 202,50	6 405,00
25	K	MONTÁŽ.11	Jinko solar Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 470-500	ks	100,000	61,17	6 117,00
26	M	MATERIÁL.13	Jinko solar Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 470-500	ks	100,000	105,84	10 584,00
27	K	MONTÁŽ.12	Energymeter, SMA	ks	1,000	53,70	53,70
28	M	MATERIÁL.14	Energymeter, SMA	ks	1,000	432,74	432,74
29	K	MONTÁŽ.13	Montáž - rozvádzače	ks	2,000	204,92	409,84
30	M	MATERIÁL.15	Rozvádzač R-FVZ-DC	ks	1,000	1 497,00	1 497,00
31	M	MATERIÁL.16	Rozvádzač R-FVZ-AC	ks	1,000	1 861,02	1 861,02
32	K	MONTÁŽ.14	Doplnenie rozvádzača RH	ks	1,000	188,81	188,81
33	M	MATERIÁL.17	Poistkový odpínač + 3xpistka 10x38, 6A, gG	ks	1,000	20,48	20,48
34	M	MATERIÁL.18	Istič B80A/3	ks	1,000	77,21	77,21

D OST

Ostatné

5 002,93

35	K	MATERIÁL.19	Príslušenstvo	ks	1,000	122,96	122,96
----	---	-------------	---------------	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	PG	Programovanie	ks	1,000	855,81	855,81
37	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	330,26	990,77
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	173,33	1 040,01
39	K	MP	Mimostavenisková preprava	%	3,000	481,19	1 443,56
40	K	RS	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení	ks	1,000	280,38	280,38
41	K	PD	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	269,44	269,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

II. - Vedľajšie aktivity

Časť:

2. Aktivita - Zelené a ekologické opatrenia

Úroveň 3:

B. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

JKSO:

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Zhotoviteľ:

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

00319571

IČ DPH:

2021243257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			55 862,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	55 862,69	5,00%	2 793,13
Cena s DPH	v	EUR	58 655,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEAF GROUP S.R.O.
Registrovaný spoločný podnik
Št. Tuča, 831 06 Bratislava
IČO: 52373843, IČ DPH: 2121030758

27.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ
PLACHTINCE

Objekt:

II. - Vedľajšie aktivity

Časť:

2. Aktivity - Zelené a ekologické opatrenia

Úroveň 3:

B. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto:

Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant:

Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 862,69

HSV - Práce a dodávky HSV

50 739,41

1 - Zemné práce

13 209,80

2 - Zakladanie

396,37

5 - Komunikácie

9 529,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 604,06

PSV - Práce a dodávky PSV

5 123,28

71 - Izolácie

5 123,28

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 814,91

713 - Izolácie tepelné

2 308,37

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDNÉ PLACHTINCE

Objekt:

II. - Vedľajšie aktivity

Časť:

2. Aktivita - Zelené a ekologické opatrenia

Úroveň 3:

B. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto: Stredné Plachtince, parc. č. 404/1 a 404/2

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č. 110

Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Nedela, Športová
2/20, Balož n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 862,69

D HSV Práce a dodávky HSV

50 739,41

D 1 Zemné práce

13 209,80

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	51,390	4,09	210,19
2	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m ² strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	51,390	2,33	119,74
3	K	113157232.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m ² strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m ²	156,523	18,77	2 937,94
4	K	132211101.S2	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných (vr.očistenia soklov)	m ³	63,917	122,42	7 824,72
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	21,039	2,31	48,60
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	21,039	5,71	120,13
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	42,078	0,53	22,30
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	35,766	42,96	1 536,51
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	42,878	5,52	236,69
10	K	184912121.S	Rozprestretie okruhlakov z riečného kameniva frakcie nad 22 do 45 mm pre záhony, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	10,298	3,64	37,48
11	M	581540000620.S	Kremeň riečny - okrúhliak, frakcia 22-45 mm	t	1,081	106,85	115,50

D 2 Zakladanie

396,37

12	K	273351217.S2	Debnenie betónových plôch, zhotovenie-tradičné	m ²	11,367	26,89	305,66
13	K	273351218.S2	Debnenie betónových plôch, odstránenie-tradičné	m ²	11,367	7,98	90,71

D 5 Komunikácie

9 529,18

14	K	564730211.S2	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m ²	156,523	7,03	1 100,36
15	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m ²	51,390	12,95	665,50
16	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	17,073	9,88	168,68
17	K	581114113.S2	Podkladná vrstva z betónu prostého hr. 175 mm	m ²	17,073	28,29	483,00
18	K	631362422.S	Výstuž zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	17,073	4,86	82,97
19	K	581130213.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, hr. 180 mm	m ²	156,523	33,71	5 276,39
20	K	596911222.S2	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr.40 mm	m ²	51,390	25,45	1 307,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	34,325	10,00	343,25
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	35,000	2,89	101,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 604,06

23	K	965042241.S2	Búranie podkladov z betónu, -2,20000t	m3	5,549	118,01	654,84
24	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	17,073	6,07	103,63
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136,839	17,63	2 412,47
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 368,390	0,58	793,67
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	136,839	15,20	2 079,95
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 094,712	1,81	1 981,43
29	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	136,839	6,31	863,45
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	136,839	79,39	10 863,65
31	K	999281111.S2	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane spevnených plôch	t	136,207	57,64	7 850,97

D PSV Práce a dodávky PSV 5 123,28

D 71 Izolácie 5 123,28

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 814,91

32	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	51,390	0,74	38,03
33	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	59,099	1,87	110,52
34	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	71,402	0,84	59,98
35	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	85,682	1,40	119,95
36	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	71,402	5,57	397,71
37	M	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	82,112	1,29	105,92
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,491	2,92	21,91
39	M	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300x80 mm	m	9,800	5,13	50,27
40	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	19,766	30,79	608,60
41	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297 mm, protišmyková R11	m2	23,434	23,88	559,60
42	K	771991101.S	Zametanie podkladu pred kladením dlažby	m2	19,766	0,89	17,59
43	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	19,766	1,66	32,81
44	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	19,766	1,62	32,02
45	K	771991139.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 10 mm	m2	19,766	29,93	591,60
46	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	17,115	4,00	68,40

D 713 Izolácie tepelné 2 308,37

47	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	57,122	6,83	390,14
48	M	283750002400.S	Doska XPS 300 hr. 140 mm, zakladanie stavieb	m2	58,264	32,41	1 888,34
49	K	9987713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	22,266	1,34	29,89

HARMONOGRAM PRÁC

Aktivita	mar-27				apr-27				maj.2027				jún-27				júl-27				aug-27				sep-27				okt-27				nov-27		
	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3					
Príprava a demontaže	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
Hlavné aktivity projektu								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Podaktivity projektu																																			
Dokončenie a kolaudácia																																			

DEAF GROUP s.r.o.
 Registrovaný sociálny podnik
 Št. Tučeka 11
 IČ DPH SK 212 011 2115

	dec-27				jan-28				feb-28				mar-28				apr-28				maj-28				jun-28				júl-28			
T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
																							X	X	X	X	X	X				