

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Amfiteáter Tušice				Miesto: Tušice			
Objekt : SO 01 - Amfiteáter				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková		Dňa:	
Odberateľ: Obec Tušice				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: StaMi-a s.r.o. Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01				IČO: 46181644			
				DIČ: 2023267686			
Projektant: mmm projects s.r.o.				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	10 936,66	9 602,04	20 538,70	6	Práce nadčas	
2	PSV:	37 223,59	42 493,19	79 716,78	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:	8 674,09	9 420,00	18 094,09	8	Bez pevnej podlahy	
4	NV:	8 607,33		8 607,33	9		
5	Súčet:	65 441,67	61 515,23	126 956,91	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	126 956,91	
dátum:				22	DPH 23% z:	126 956,91	29 200,09
				23	DPH 0% z:		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	156 157,00	
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Tušice
 Projektant: mmm projects s.r.o.
 Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01

Spracoval: Ing. Gabriela Babják
 JKSO :

Stavba : Amfiteáter Tušice
 Objekt : SO 01 - Amfiteáter

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 276,47	0,00	2 276,47	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	2 869,70	352,00	3 221,70	51,03131	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	2 630,13	852,26	3 482,39	40,85242	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 160,36	8 397,78	11 558,14	18,85796	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 936,66	9 602,04	20 538,70	110,74169	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	19 787,61	42 493,19	62 280,80	56,83815	0,000
765 - Krytiny tvrdé	12 891,11	0,00	12 891,11	5,06311	0,000
783 - Nátery	4 544,87	0,00	4 544,87	0,02045	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	37 223,59	42 493,19	79 716,78	61,92171	0,000
Za rozpočet ASR celkom	48 160,25	52 095,23	100 255,48	172,66340	0,000
Zdvíhacia rampa (plošina)			9 420,00		
Elektroinštalácia a bleskozvod			8 674,09		
ASR + plošina a ELI, BLZ spolu			118 349,58		
ASR - Neoprávnené výdavky			8 607,33		
CELKOM :			126 956,91		

Odberateľ: Obec Tušice
 Projektant: mmm projects s.r.o.
 Dodávateľ: StaMi-a s.r.o. Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :

Stavba : Amfiteáter Tušice
 Objekt : SO 01 - Amfiteáter

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	120,000	m3	1,71	205,20
2	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	15,575	m3	5,10	79,43
3	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	15,575	m3	0,80	12,46
4	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	19,354	m3	12,99	251,40
5	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	19,354	m3	0,80	15,48
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	34,929	m3	6,82	238,21
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	34,929	m3	0,67	23,40
8	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	34,949	m3	7,98	278,89
9	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	400,000	m2	0,43	172,00
10	001	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm so zatrávnením (pôvodná ornica)	400,000	m2	2,50	1 000,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 276,47			2 276,47
2 - ZÁKLADY							
11	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	2,419	m3	48,66	117,72
12	011	274313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	20,986	m3	116,46	2 443,98
13	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	400,000	m2	0,77	308,00
14	MAT	6931B0111	Geotextília 300g/m2	440,000	m2	0,80	352,00
2 - ZÁKLADY spolu:				3 221,70			3 221,70
5 - KOMUNIKÁCIE							
15	221	564801112	Podklad zo štrkodrvy ŠD 4/8 hr. 40 mm	71,200	m2	5,19	369,53
16	221	564851111	Podklad zo štrkodrvy ŠD 16/32 hr. 150 mm	71,200	m2	7,82	556,78
17	221	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	71,200	m2	23,93	1 703,82
18	MAT	592450250	Dlažba zámková hr. 60 mm	71,200	m2	11,97	852,26
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 482,39			3 482,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
19	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	106,820	m	12,20	1 303,20
20	MAT	592173300	Obrubník parkový	107,888	kus	1,83	197,44
21	231	936124123	Osadenie lavičky	16,000	kus	19,94	319,04
22	MAT	59228A0503	Lavička drevená	16,000	kus	263,24	4 211,84
23	211	936941314	Osadenie dreveného stánku	2,000	kus	199,43	398,86
24	MAT	553816019	Dodávka dreveného stánku	2,000	kus	1 994,25	3 988,50
25	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	71,427	t	15,95	1 139,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 558,14			11 558,14
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				20 538,703			20 538,70
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
26	762	762113120	Montáž stien a priečok z guľatiny prierez. pl. nad 120 do 224 cm2	568,400	m2	14,92	8 480,53

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
27	MAT	052171080	Zrubové rezivo - dodávka	78,820	m3	417,20	32 883,70
28	762	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	63,420	m3	10,37	657,67
29	762	762311103	Montáž kotevných želiéz	20,000	kus	2,39	47,80
30	MAT	533951020	Kotva tyčová, päťka	20,000	kus	159,54	3 190,80
31	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	814,240	m	7,99	6 505,78
32	MAT	605159990	Hranoly mäkké rezivo - dodávka	14,959	m3	287,17	4 295,78
33	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	2 677,500	m	0,92	2 463,30
34	MAT	605150690	Lata - dodávka	7,291	m3	291,16	2 122,91
35	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	15,385	m3	33,50	515,38
36	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	350,205	%	3,19	1 117,15
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				62 280,80			62 280,80
765 - Krytiny tvrdé							
37	765	765362004	Zastrešenie z drevených šindľov šírky 10 cm jednoduché prekrytie, jedn. strecha, sklon do 35°	179,990	m2	70,20	12 635,27
38	765	998765201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	58,278	%	4,39	255,84
765 - Krytiny tvrdé spolu:				12 891,11			12 891,11
783 - Nátery							
39	783	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrch. impregnácia proti drevokaz. hmyzu, hubám a plesniam	511,316	m2	3,51	1 794,72
40	783	783784403	Nátery tesárskych konštrukcií, protipožiarny náter priesvitný	365,226	m2	7,53	2 750,15
783 - Nátery spolu:				4 544,87			4 544,87
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				79 716,78			79 716,78
Za rozpočet celkom				100 255,48			100 255,48

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
		BL - bleskozvod						
1	210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	70,000	m	1,30	91,00		91,00
2	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	10,000	kg	5,41		54,10	54,10
3	3549023A60	Podpera vedenia (nerez A2) : PV 23, na plechové strechy (60 v.110)mm	20,000	kus	1,90		38,00	38,00
4	3549023A61	Podpera vedenia (nerez A2) : PV 23 vyt, na plechové strechy, vytočená (80	50,000	kus	1,90		95,00	95,00
5	3549011A10	Podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 17, vrut (D8x100 +110)mm	12,000	kus	0,63		7,56	7,56
6	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	24,000	kus	1,60	38,40		38,40
7	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8)	14,000	kus	0,42		5,88	5,88
8	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a	10,000	kus	0,73		7,30	7,30
9	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000	kus	0,98	15,68		15,68
10	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	4,000	kus	1,15		4,60	4,60
11	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	2,000	kus	0,80		1,60	1,60
12	3549042A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (Cu) : SJ 01 (4xM8)	2,000	kus	2,68		5,36	5,36
13	3549042A34	Svorka žľabová (Cu) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	4,000	kus	0,97		3,88	3,88
14	3549042A42	Svorka odbočná, spojovacia (Cu) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4	4,000	kus	0,73		2,92	2,92
15	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	8,000	kus	0,80	6,40		6,40
16	3549071A02	Štítko označovaci (FeZn) : f711124/x, s označením	8,000	kus	0,52		4,16	4,16
17	210220211	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na strešný hrebeň, do	2,000	kus	8,77	17,54		17,54
18	3549030A01	Tyč zachytávacia (FeZn) : JD 15, so závitom do dreva (D18x1500)mm	2,000	kus	7,94		15,88	15,88
19	3549030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20 (mm)	2,000	kus	1,63		3,26	3,26
20	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	4,000	kus	3,99	15,96		15,96
21	3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	4,000	kus	5,17		20,68	20,68
22	3549060A13	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 4, s vrutom (D8x115 +300)mm	8,000	kus	1,86		14,88	14,88
23	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie	25,000	m	3,03	75,75		75,75
24	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	16,000	kg	1,23		19,68	19,68
25	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie	50,000	m	2,10	105,00		105,00
26	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	47,500	kg	1,48		70,30	70,30
27	220010721-R	Impregnácia spoja resp. prechodu	5,000	kus	3,99	19,95		19,95
28	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3, ručný výkop v dotyku s inžinierskymi sieťami	50,000	m	19,94	997,00		997,00
29	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	50,000	m	1,56	78,00		78,00
30	221780051	Prirážka pre podružný materiál	7,700	%	11,97	92,17		92,17
31	221780052	Prirážka zo stratného materiálu	2,604	%	11,97	31,17		31,17
32	221780053	Doprava	7,700	%	11,97	92,17		92,17
33	221780054	Presun	7,700	%	11,97	92,17		92,17
34	221780055	Pridružené výkony	19,031	%	11,97	227,80		227,80
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	39,89	159,56		159,56
		BL - bleskozvod spolu:						2 530,76
		M21 - 155 Elektromontáže						
36	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	100,000	m	0,50	50,00		50,00
37	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	100,000	m	0,56		56,00	56,00
38	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	15,000	m	0,56		8,40	8,40
39	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	70,000	m	0,53	37,10		37,10
40	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	70,000	m	0,87		60,90	60,90
41	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	15,000	m	0,64	9,60		9,60
42	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	15,000	m	1,44		21,60	21,60
43	210800117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	80,000	m	0,73	58,40		58,40
44	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	80,000	m	2,27		181,60	181,60
45	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	55,000	m	0,87	47,85		47,85
46	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	55,000	m	3,41		187,55	187,55
47	210010042	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D20 (d16)mm	100,000	m	1,81	181,00		181,00
48	345650I492	Rúrka el-inšt PVC ohybná / tuhá 20 BK, čierna	100,000	m	0,85		85,00	85,00
49	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	50,000	m	1,37	68,50		68,50
50	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25 BK, čierna	50,000	m	0,45		22,50	22,50
51	210010095	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D50 (d48)mm	50,000	m	2,14	107,00		107,00
52	345650I506	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083274 : FXP Turbo® 50 GY, sivá	50,000	m	1,48		74,00	74,00
53	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka	20,000	m	1,52	30,40		30,40

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
54	345710K055	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 25x20 HD (šxv) biela	20,000	m	0,94		18,80	18,80
55	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	6,000	kus	5,50	33,00		33,00
56	345350L112	Spínač rad.1 Plexo™ IP55 : 069811, zapustený, kompletný, sivá	6,000	kus	5,44		32,64	32,64
57	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V,	8,000	kus	7,79	62,32		62,32
58	345425L106	Zásuvka 2-nás. Plexo™ IP55 : nástenná ,zvislá, s viečkom, predáblovaná,	8,000	kus	17,48		139,84	139,84
59	210111113	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 16A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	7,09	7,09		7,09
60	358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44,	1,000	kus	4,89		4,89	4,89
61	210200004	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog,	3,000	kus	11,97	35,91		35,91
62	348000P401	Svetidlo prisadené linearne, LED 20W 2500lm IP54	3,000	kus	11,33		33,99	33,99
63	210200056	Montáž, priemyselné svetidlo, prisadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog,	6,000	kus	11,97	71,82		71,82
64	348102A012	Svetidlo LE Dreflektor 50W 4500lm IP65	6,000	kus	47,06		282,36	282,36
65	210200039	Montáž, núdzové svetidlo IP54, netrvalé, osvetlenie, núdzový režim,	4,000	kus	11,97	47,88		47,88
66	348503A518	Svetidlo núdzové, stropné LED 8W, 1050lm, stály režim 3h, autotest, biele,	4,000	kus	40,68		162,72	162,72
67	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66	6,000	kus	13,11	78,66		78,66
68	345620D700	Krabica KR rozvodná IP67 uzatvorená » ACIDUR Classic : 6455-11P/5	6,000	kus	1,91		11,46	11,46
69	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	8,000	kus	1,14	9,12		9,12
70	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	2,000	kus	1,69	3,38		3,38
71	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-	24,000	kus	2,07	49,68		49,68
72	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6	10,000	kus	2,07	20,70		20,70
73	210192722	Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvádzačoch (lepený)	10,000	kus	0,89	8,90		8,90
74	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	197,03	197,03		197,03
75	357001E005	Rozvodnica komplet IP65, Zloženie,osvedčenie,skúška, zhod 13xPCH+PV R-	1,000	kus	1 132,73		1 132,73	1 132,73
76	221790060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača HR kult. dom + isitič 3f 25A	1,000	kus	115,56	115,56		115,56
77	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	20,000	m	19,94	398,80		398,80
78	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	20,000	m	1,56	31,20		31,20
79	221780051	Prirážka pre podružný materiál	33,422	%	11,97	400,06		400,06
80	221780052	Prirážka zo stratného materiálu	8,413	%	11,97	100,70		100,70
81	221780053	Doprava	33,422	%	11,97	400,06		400,06
82	221780054	Presun	33,422	%	11,97	400,06		400,06
83	221780055	Pridružené výkony	20,505	%	11,97	245,44		245,44
84	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	39,89	319,12		319,12
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:						6 143,33
		Rozpočet celkom:						8 674,09

Odberateľ: Obec Tušice
Projektant: mmm projects s.r.o.
Dodávateľ: StaMi-a s.r.o. Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
JKSO :

Stavba : Amfiteáter Tušice
Objekt : SO 01 - Amfiteáter
Časť : Roštová rampa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

Zdvíhacia plošina pre imobilných

1			Dodávka a montáž zvislej zdvíhacej plošiny, vrátane betónových základov, napr. STRATEGOS III. Alebo ekvivalent. 230V, súčasťou dvojkrídlové dvere. Povrchová úprava pozink. Vonkajšie rozmery plošiny 1,3m x 1,8m. (užitočná časť plošiny 1,1m x 1,435m). Nosnosť 400kg.	1,000	kpl	9 420,00	9 420,00
---	--	--	--	-------	-----	----------	----------

Roštová rampa spolu: 9 420,00 9 420,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 9 420,00 9 420,00

Za rozpočet celkom 9 420,00 9 420,00

Odberateľ: Obec Tušice
 Projektant: mmm projects s.r.o.
 Dodávateľ: StaMi-a s.r.o. Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :

Stavba : Amfiteáter Tušice
 Objekt : SO 01 - Amfiteáter
 Časť : ASR - Neoprávnené výdavky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	1,427	m3	83,60	119,30
2	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1,427	m3	6,82	9,73
3	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,427	m3	0,67	0,96
4	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	1,427	m3	7,98	11,39
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				141,38		0,00	141,38
						0,00	
2 - ZÁKLADY							
5	011	274313811	Základové pásy z betónu prostého tr. C30/37	1,244	m3	121,43	151,06
6	011	279321511	Základové múry zo železobetónu tr. C30/37	0,218	m3	121,74	26,54
7	011	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	1,525	m2	15,95	24,32
8	011	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	1,525	m2	4,79	7,30
9	011	279362021	Výstuž základových múrov zo zvarovaných sietí KARI d drôtu 8 mm, oko 10 cm	0,020	t	1 276,32	25,53
2 - ZÁKLADY spolu:				234,75		0,00	234,75
						0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	011	953949241	Kotvy chemické D 20 dl. 600 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru DN25	5,000	kus	37,49	187,45
11	013	968081131	Demontáž plast. okien bm obvodu	7,400	m	5,98	44,25
12	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku s uskladnením a poplatkom	1,000	kpl	39,89	39,89
13	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvlášť pre chov živoč., rôzne múrov. v. do 10 m	3,619	t	15,95	57,72
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				329,31		0,00	329,31
						0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						0,00	705,44
						0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
14	762	762420011	Obloženie stropu z dosiek CETRIS BASIC skrutk. na zraz hr. dosky 10 mm	10,600	m2	23,13	245,18
15	762	762430011	Obloženie stien z dosiek CETRIS BASIC skrutk. na zraz hr. dosky 10 mm	135,704	m2	19,94	2 705,94
16	762	762430012	Obloženie oc. konštr. z dosiek CETRIS BASIC skrutk. na zraz hr. dosky 10 mm	26,000	m2	19,94	518,44
17	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	47,822	%	3,19	152,55
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				3 622,11		0,00	3 622,11
						0,00	
764 - Konštrukcie klampiarske							
18	764	764731112	Oplechovanie múrov lakoplast. plechom rš 200	2,900	m	9,57	27,75
19	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,361	%	1,48	0,53
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				28,28		0,00	28,28
						0,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
						0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
20	767	767631511	Montáž okien protipožiarnych	7,400	m	15,95	118,03
21	MAT	6114B1615	Okno protipožiarme EI30 550x500 mm	2,000	kus	478,62	957,24
22	MAT	6114B1769	Okno protipožiarme EI30 1100x500 mm	1,000	kus	797,70	797,70
23	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	335,000	kg	3,03	1 015,05
24	MAT	553001000	Oceľová konštrukcia protipožiarme propagacej steny z profilov SHS 100x4 mm	335,000	kg	3,99	1 336,65
25	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	33,534	%	0,80	26,83
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 251,50			4 251,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				7 901,89			7 901,89
Za rozpočet celkom				8 607,33			8 607,33